ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - OPERE CIVILI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
1	**Analisi 22CL.PR.E.0010.10.a**					
	Per opera di bonifca da ordigni bellici					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0320	28,96	0,927	0,0320
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0320	24,13	0,772	0,0320
	22CL.AT.10.3015.a - MOTOSEGHE Motosega	ora	0,0320	34,62	1,108	0,0320
					0,421	
	(SPESE GENERALI)15%*2.807					
					0,323	
	(UTILE)10%*3.228					
	Totale analizzato	mq	1,0000		3,551	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 3,55					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
2	**Analisi 22CL.PR.E.0020.10.a** LOCALIZZAZIONE E BONIFICA SUPERFICIALE Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino a profondità di m 1,00, con idonea apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasmissione dei segnali. Da eseguirsi mediante l'esplorazione su fasce di terreno della larghezza di m1,00 e per tutta la lunghezza dell'area. Compreso l'onere per il trasporto ed impianto delle attrezzature, la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la sorveglianza, l'assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0132	28,96	0,382	0,0132
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0132	24,13	0,319	0,0132
	22CL.AT.10.3080.a - APPARECCHIATURE DI RILEVAZIONE Apparecchiatura per rilevazione superficiale di ordigni bellici	ora	0,0132	35,20	0,465	0,0132
					0,175	
	(SPESE GENERALI)15%*1.166					
					0,134	
	(UTILE)10%*1.341					
	Totale analizzato	mq	1,0000		1,475	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 1,48					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
3	**Analisi 22CL.PR.E.0020.20.a** LOCALIZZAZIONE E BONIFICA PROFONDA Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino a profondità prescritta dal Reparto Infrastrutture dell'Esercito Italiano di competenza mediante trivellazione da eseguirsi al centro di quadrati di lato non superiore a m 2,80. Compreso l'onere per il trasporto ed impianto delle attrezzature, la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la sorveglianza, l'assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0585	28,96	1,694	0,0585
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0585	24,13	1,412	0,0585
	22CL.AT.10.3080.b - APPARECCHIATURE DI RILEVAZIONE Apparecchiatura per rilevazione profonda di ordigni bellici	ora	0,0585	43,50	2,545	0,0585
	22CL.AT.10.55.b - NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo a caldo per autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,0585	48,00	2,808	0,0585
					1,269	
	(SPESE GENERALI)15%*8.459					
					0,973	
	(UTILE)10%*9.728					
	Totale analizzato	m	1,000000		10,701	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/m 10,70					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
4	**Analisi 22CL.PR.E.0030.10.a** SCAVO STRATIGRAFICO Scavo di tipo stratigrafico da eseguirsi a mano con particolare cura Scavo a mano da eseguirsi con particolare cura per consentire l'avvicinamento e la rimozione di ordigni ritrovati. Sono esclusi dal prezzo eventuali strati rimossi con mezzi meccanici. Compresi gli oneri di protezione e segnalaento, l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo fino ad una distanza di m 50, l'assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,9250	28,96	84,708	2,9250
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	2,9250	24,13	70,580	2,9250
					23,293	
	(SPESE GENERALI)15%*155.288				17,858	
	(UTILE)10%*178.581					
	Totale analizzato	mc	1,0000		196,439	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 196,44					

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - OPERE CIVILI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
1	**Analisi 22CL.PR.E.0110.10.a** SCAVO DI PULIZIA SCOTICO Scavo di pulizia o scotico Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0.2, compresa l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili in legno con la sola esclusione di manufatti in muratura o conglomerato					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0085	24,13	0,205	0,0085
	22CL.AT.10.540.c - PALA CARICATRICE CINGOLATA Nolo a caldo per pala caricatrice cingolata 100 hp e benna da 1.4 mc	ora	0,0060	83,90	0,503	0,0060
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,0060	87,98	0,528	0,0060
					0,185	
	(SPESE GENERALI)15%*1.236				0,142	
	(UTILE)10%*1.421					
	Totale analizzato	mq	1,0000		1,563	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 1,56					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
2	**Analisi 22CL.PR.E.0110.20.a** SCAVO DI SPLATEAMENTO In rocce sciolte Scavo di splateamento eseguito con mezzi meccanici					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0300	24,13	0,724	0,0300
	22CL.AT.10.540.c - PALA CARICATRICE CINGOLATA Nolo a caldo per pala caricatrice cingolata 100 hp e benna da 1.4 mc	ora	0,0300	83,90	2,517	0,0300
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,0300	87,98	2,639	0,0300
					0,882	
	(SPESE GENERALI)15%*5.880				0,676	
	(UTILE)10%*6.762					
	Totale analizzato	mc	1,0000		7,438	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 7,44					

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - OPERE CIVILI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
3	**Analisi 22CL.PR.E.0110.20.b** SCAVO DI SPLATEAMENTO In rocce tenere Scavo di splateamento eseguito con mezzi meccanici					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0430	24,13	1,038	0,0430
	22CL.AT.10.540.c - PALA CARICATRICE CINGOLATA Nolo a caldo per pala caricatrice cingolata 100 hp e benna da 1.4 mc	ora	0,0430	83,90	3,608	0,0430
	22CL.AT.10.575.b - TRATTORI APRIPISTA Nolo a caldo per trattore apripista da 100 hp	ora	0,0430	71,48	3,074	0,0430
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,0430	87,98	3,783	0,0430
					1,725	
	(SPESE GENERALI)15%*11.503					
					1,323	
	(UTILE)10%*13.228					
	Totale analizzato	mc	1,0000		14,551	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 14,55					

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - OPERE CIVILI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
4	**Analisi 22CL.PR.E.0110.30.a** SCAVO DI SBANCAMENTO in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto fino ad una distanza massima di 3000 mall'interno del cantiere:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0250	24,13	0,603	0,0250
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,0500	87,98	4,399	0,0500
	22CL.AT.10.550.c - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Nolo a caldo per escavatore cingolato 17000 kg e benna da 1,00 mc	ora	0,0250	76,24	1,906	0,0250
					1,036	
	(SPESE GENERALI)15%*6.908					
					0,794	
	(UTILE)10%*7.944					
	Totale analizzato	mc	1,0000		8,738	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 8,74					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
5	**Analisi 22CL.PR.E.0110.30.b** SCAVO DI SBANCAMENTO in tufo Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto fino ad una distanza massima di 3000 mall'interno del cantiere:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0300	24,13	0,724	0,0300
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,0600	87,98	5,279	0,0600
	22CL.AT.10.550.c - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Nolo a caldo per escavatore cingolato 17000 kg e benna da 1,00 mc	ora	0,0300	76,24	2,287	0,0300
					1,244	
	(SPESE GENERALI)15%*8.290				0,953	
	(UTILE)10%*9.534					
	Totale analizzato	mc	1,0000		10,487	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 10,49					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
6	**Analisi 22CL.PR.E.0110.30.c**					
	SCAVO DI SBANCAMENTO in roccia tenera intendendosi per tale quella ancora scavabile con benna da roccia					
	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto fino ad una distanza massima di 3000 mall'interno del cantiere:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0380	24,13	0,917	0,0380
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,0620	87,98	5,455	0,0620
	22CL.AT.10.530.c - DUMPER Nolo a caldo per donzer cingolato con ripper hp 200	ora	0,0380	96,42	3,664	0,0380
	22CL.AT.10.550.c - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Nolo a caldo per escavatore cingolato 17000 kg e benna da 1,00 mc	ora	0,0380	76,24	2,897	0,0380
					1,940	
	(SPESE GENERALI)15%*12.933					
					1,487	
	(UTILE)10%*14.873					
	Totale analizzato	mc	1,0000		16,360	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 16,36					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
7	**Analisi 22CL.PR.E.0110.30.d** SCAVO DI SBANCAMENTO in roccia compatta con uso di mine Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto fino ad una distanza massima di 3000 mall'interno del cantiere:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0400	24,13	0,965	0,0400
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0400	26,86	1,074	0,0400
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0400	28,96	1,158	0,0400
	22CL.AT.10.530.d - DUMPER Nolo a caldo per dumper della portata di 23 t	ora	0,0400	81,48	3,259	0,0400
	22CL.AT.10.550.c - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Nolo a caldo per escavatore cingolato 17000 kg e benna da 1,00 mc	ora	0,0400	76,24	3,050	0,0400
	22CL.AT.10.530.e - DUMPER Nolo a caldo per donzer cingolato con ripper hp 400	ora	0,0800	162,04	12,963	0,0800
	22CL.AT.10.575.d - TRATTORI APRIPISTA Nolo a caldo per trattore apripista da 200 hp (wagon dril idraulico)	ora	0,0400	93,32	3,733	0,0400
	22CL.PR.2.260110.b - Gelatina dinamite 2M (esplosivo gelatinato)	kg	0,5320	5,19	2,761	0,5320
	22CL.AT.10.550.c - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Nolo a caldo per escavatore cingolato 17000 kg e benna da 1,00 mc	ora	0,0400	76,24	3,050	0,0400
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,0650	87,98	5,719	0,0650
					5,660	
	(SPESE GENERALI)15%*37.732				4,339	
	(UTILE)10%*43.392					
	Totale analizzato	mc	1,0000		47,731	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 47,73					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
8	**Analisi 22CL.PR.E.0110.30.e** SCAVO DI SBANCAMENTO in roccia compatta, senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto fino ad una distanza massima di 3000 mall'interno del cantiere:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0700	24,13	1,689	0,0700
	22CL.AT.10.530.d - DUMPER Nolo a caldo per dumper della portata di 23 t	ora	0,0700	81,48	5,704	0,0700
	22CL.AT.10.550.c - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Nolo a caldo per escavatore cingolato 17000 kg e benna da 1,00 mc	ora	0,0700	76,24	5,337	0,0700
	22CL.AT.10.530.e - DUMPER Nolo a caldo per donzer cingolato con ripper hp 400	ora	0,1333	162,04	21,600	0,1333
	22CL.AT.10.550.d - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,4500	87,18	39,231	0,4500
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,2000	87,98	17,596	0,2000
					13,674	
	(SPESE GENERALI)15%*91.157				10,483	
	(UTILE)10%*104.831					
	Totale analizzato	mc	1,0000		115,314	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 115,31					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
9	**Analisi 22CL.PR.E.0120.10.a** SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON CARICO SU MEZZO DI TRASPORTO in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) Scavo a sezione obbligata fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto fino ad una distanza massima di 3000 m all'interno del cantiere					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0350	24,13	0,845	0,0350
	22CL.AT.10.550.c - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Nolo a caldo per escavatore cingolato 17000 kg e benna da 1,00 mc	ora	0,0350	76,24	2,668	0,0350
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,0700	87,98	6,159	0,0700
					1,451	
	(SPESE GENERALI)15%*9.672				1,112	
	(UTILE)10%*11.123					
	Totale analizzato	mc	1,0000		12,235	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 12,24					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
10	**Analisi 22CL.PR.E.0120.10.b** SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON CARICO SU MEZZO DI TRASPORTO in tufo Scavo a sezione obbligata fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto fino ad una distanza massima di 3000 m all'interno del cantiere					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0440	24,13	1,062	0,0440
	22CL.AT.10.550.c - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Nolo a caldo per escavatore cingolato 17000 kg e benna da 1,00 mc	ora	0,0440	76,24	3,355	0,0440
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,0880	87,98	7,742	0,0880
					1,824	
	(SPESE GENERALI)15%*12.159					
					1,398	
	(UTILE)10%*13.983					
	Totale analizzato	mc	1,0000		15,381	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 15,38					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
11	**Analisi 22CL.PR.E.0120.10.c** SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON CARICO SU MEZZO DI TRASPORTO in roccia tenera intendendosi per tale quella ancora scavabile con benna da roccia Scavo a sezione obbligata fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto fino ad una distanza massima di 3000 m all'interno del cantiere					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0460	24,13	1,110	0,0460
	22CL.AT.10.550.c - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Nolo a caldo per escavatore cingolato 17000 kg e benna da 1,00 mc	ora	0,0460	76,24	3,507	0,0460
	22CL.AT.10.555.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON MARTELLO Nolo a caldo per escavatore idraulico 17000 kg con martello da 500 kg	ora	0,0460	78,49	3,611	0,0460
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,0920	87,98	8,094	0,0920
					2,448	
	(SPESE GENERALI)15%*16.322				1,877	
	(UTILE)10%*18.770					
	Totale analizzato	mc	1,0000		20,647	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 20,65					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
12	**Analisi 22CL.PR.E.0120.10.d** SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON CARICO SU MEZZO DI TRASPORTO in roccia compatta, senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica Scavo a sezione obbligata fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto fino ad una distanza massima di 3000 m all'interno del cantiere					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4200	24,13	10,135	0,4200
	22CL.AT.10.530.d - DUMPER Nolo a caldo per dumper della portata di 23 t	ora	0,0867	81,48	7,064	0,0867
	22CL.AT.10.550.c - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Nolo a caldo per escavatore cingolato 17000 kg e benna da 1,00 mc	ora	0,0867	76,24	6,610	0,0867
	22CL.AT.10.530.e - DUMPER Nolo a caldo per donzer cingolato con ripper hp 400	ora	0,1666	162,04	26,996	0,1666
	22CL.AT.10.550.d - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,4200	87,18	36,616	0,4200
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,1800	87,98	15,836	0,1800
					15,489	
	(SPESE GENERALI)15%*103.257				11,875	
	(UTILE)10%*118.746					
	Totale analizzato	mc	1,0000		130,621	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 130,62					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
13	**Analisi 22CL.PR.E.0120.10.e** SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON CARICO SU MEZZO DI TRASPORTO In presenza di sottoservizi Scavo a sezione obbligata fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto fino ad una distanza massima di 3000 m all'interno del cantiere Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 500 mt					
	22CL.RU.1.5.5.f - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Tecnico di cantiere	ora	0,0050	35,50	0,178	0,0050
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0600	26,86	1,612	0,0600
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0600	24,13	1,448	0,0600
	22CL.AT.10.550.c - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Nolo a caldo per escavatore cingolato 17000 kg e benna da 1,00 mc	ora	0,0600	76,24	4,574	0,0600
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,0700	87,98	6,159	0,0700
					2,096	
	(SPESE GENERALI)15%*13.971				1,607	
	(UTILE)10%*16.067					
	Totale analizzato	mc	1,00		17,674	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 17,67					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
14	**Analisi 22CL.PR.E.0120.15.a** SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON ABBANCAMENTO A BORDO SCAVO in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, con abbancamento e sistemazione del materiale scavato a bordo scavo					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0350	24,13	0,845	0,0350
	22CL.AT.10.550.c - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Nolo a caldo per escavatore cingolato 17000 kg e benna da 1,00 mc	ora	0,0350	76,24	2,668	0,0350
					0,527	
	(SPESE GENERALI)15%*3.513				0,404	
	(UTILE)10%*4.040					
	Totale analizzato	mc	1,0000		4,444	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 4,44					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
15	**Analisi 22CL.PR.E.0120.15.b** SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON ABBANCAMENTO A BORDO SCAVO in tufo Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, con abbancamento e sistemazione del materiale scavato a bordo scavo					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0450	24,13	1,086	0,0450
	22CL.AT.10.550.c - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Nolo a caldo per escavatore cingolato 17000 kg e benna da 1,00 mc	ora	0,0450	76,24	3,431	0,0450
					0,678	
	(SPESE GENERALI)15%*4.517				0,520	
	(UTILE)10%*5.195					
	Totale analizzato	mc	1,0000		5,715	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 5,72					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
16	**Analisi 22CL.PR.E.0120.15.c**					
	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON ABBANCAMENTO A BORDO SCAVO in roccia tenera intendendosi per tale quella ancora scavabile con benna da roccia					
	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, con abbancamento e sistemazione del materiale scavato a bordo scavo					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0450	24,13	1,086	0,0450
	22CL.AT.10.550.c - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Nolo a caldo per escavatore cingolato 17000 kg e benna da 1,00 mc	ora	0,0450	76,24	3,431	0,0450
	22CL.AT.10.555.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON MARTELLO Nolo a caldo per escavatore idraulico 17000 kg con martello da 500 kg	ora	0,0450	78,49	3,532	0,0450
					1,207	
	(SPESE GENERALI)15%*8.049					
					0,926	
	(UTILE)10%*9.256					
	Totale analizzato	mc	1,0000		10,182	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 10,18					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
17	**Analisi 22CL.PR.E.0120.15.d** SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON ABBANCAMENTO A BORDO SCAVO in roccia compatta, senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, con abbancamento e sistemazione del materiale scavato a bordo scavo					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4200	24,13	10,135	0,4200
	22CL.AT.10.530.d - DUMPER Nolo a caldo per dumper della portata di 23 t	ora	0,0867	81,48	7,064	0,0867
	22CL.AT.10.550.c - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Nolo a caldo per escavatore cingolato 17000 kg e benna da 1,00 mc	ora	0,0867	76,24	6,610	0,0867
	22CL.AT.10.530.e - DUMPER Nolo a caldo per donzer cingolato con ripper hp 400	ora	0,1666	162,04	26,996	0,1666
	22CL.AT.10.550.d - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,4200	87,18	36,616	0,4200
					13,113	
	(SPESE GENERALI)15%*87.421					
					10,053	
	(UTILE)10%*100.534					
	Totale analizzato	mc	1,0000		110,587	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 110,59					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
18	**Analisi 22CL.PR.E.0120.20.a** Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc)					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0120	24,13	0,290	0,0120
	22CL.AT.10.550.c - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Nolo a caldo per escavatore cingolato 17000 kg e benna da 1,00 mc	ora	0,0080	76,24	0,610	0,0080
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,0093	87,98	0,818	0,0093
					0,258	
	(SPESE GENERALI)15%*1.718				0,198	
	(UTILE)10%*1.976					
	Totale analizzato	mc	1,0000		2,174	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 2,17					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
19	**Analisi 22CL.PR.E.0120.20.b** Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m: in tufo					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0200	24,13	0,483	0,0200
	22CL.AT.10.550.c - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Nolo a caldo per escavatore cingolato 17000 kg e benna da 1,00 mc	ora	0,0160	76,24	1,220	0,0160
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,0180	87,98	1,584	0,0180
					0,493	
	(SPESE GENERALI)15%*3.287				0,378	
	(UTILE)10%*3.780					
	Totale analizzato	mc	1,0000		4,158	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 4,16					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
20	**Analisi 22CL.PR.E.0120.20.c** Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m: in roccia tenera intendendosi per tale quella ancora scavabile con benna da roccia					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0240	24,13	0,579	0,0240
	22CL.AT.10.550.c - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Nolo a caldo per escavatore cingolato 17000 kg e benna da 1,00 mc	ora	0,0200	76,24	1,525	0,0200
	22CL.AT.10.555.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON MARTELLO Nolo a caldo per escavatore idraulico 17000 kg con martello da 500 kg	ora	0,0048	78,49	0,377	0,0048
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,0230	87,98	2,024	0,0230
					0,676	
	(SPESE GENERALI)15%*4.505					
					0,518	
	(UTILE)10%*5.181					
	Totale analizzato	mc	1,0000		5,699	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione **Euro/mc 5,70**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
21	**Analisi 22CL.PR.E.0120.20.d** Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m: in roccia compatta, senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0280	24,13	0,676	0,0280
	22CL.AT.10.550.c - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Nolo a caldo per escavatore cingolato 17000 kg e benna da 1,00 mc	ora	0,0240	76,24	1,830	0,0240
	22CL.AT.10.555.c - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON MARTELLO Nolo a caldo per escavatore idraulico 30000 kg con martello da 1500 kg	ora	0,0240	97,86	2,349	0,0240
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,0270	87,98	2,375	0,0270
					1,085	
	(SPESE GENERALI)15%*7.230				0,832	
	(UTILE)10%*8.315					
	Totale analizzato	mc	1,0000		9,147	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 9,15					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
22	**Analisi 22CL.PR.E.0130.10.a** Scavo a sezione aperta o di sbancamento in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, all'esterno di edifici Scavo a sezione aperta o di sbancamento					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,5000	24,13	36,195	1,5000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,5000	26,86	40,290	1,5000
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,3250	87,98	28,594	0,3250
					15,762	
	(SPESE GENERALI)15%*105.079				12,084	
	(UTILE)10%*120.841					
	Totale analizzato	mc	1,0000		132,925	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 132,93					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
23	**Analisi 22CL.PR.E.0130.20.a** SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO per profondità fino a 2 m Scavo a sezione obbligata, in terredi qualsiasi natura e compattezza, con esclusione du quelle rocciose tufacee e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo scavo					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,7500	24,13	42,228	1,7500
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,7500	26,86	47,005	1,7500
					13,385	
	(SPESE GENERALI)15%*89.233					
					10,262	
	(UTILE)10%*102.618					
	Totale analizzato	mc	1,0000		112,880	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 112,88					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
24	**Analisi 22CL.PR.E.0130.20.b** SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO per profondità da 2 m a 4 m Scavo a sezione obbligata, in terredi qualsiasi natura e compattezza, con esclusione du quelle rocciose tufacee e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo scavo					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	2,0000	24,13	48,260	2,0000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	2,0000	26,86	53,720	2,0000
					15,297	
	(SPESE GENERALI)15%*101.980					
					11,728	
	(UTILE)10%*117.277					
	Totale analizzato	mc	1,0000		129,005	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 129,01					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
25	**Analisi 22CL.PR.E.0130.30.a** Sovrapprezzo allo scavo se effettuato in presenza di banco tufaceo (cappellaccio di media consistenza) Sovrapprezzo allo scavo se effettuato in presenza di banco tufaceo (cappellaccio di media consistenza)					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2510	24,13	6,057	0,2510
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2500	26,86	6,715	0,2500
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,1667	87,98	14,666	0,1667
					4,116	
	(SPESE GENERALI)15%*27.438				3,155	
	(UTILE)10%*31.554					
	Totale analizzato	mc	1,0000		34,709	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 34,71					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
26	**Analisi 22CL.PR.E.0130.40.a** Sovrapprezzo allo scavo se effettuato in presenza di terre argillose Sovrapprezzo allo scavo se effettuato in presenza di terre argillose					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1670	24,13	4,030	0,1670
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1670	26,86	4,486	0,1670
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,1250	87,98	10,998	0,1250
					2,927	
	(SPESE GENERALI)15%*19.514					
					2,244	
	(UTILE)10%*22.441					
	Totale analizzato	mc	1,0000		24,685	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 24,69					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
27	**Analisi 22CL.PR.E.0130.50.a** Sovrapprezzo allo scavo se effettuato in ambienti sotterranei, chiusi e con luce artificiale Sovrapprezzo allo scavo se effettuato in ambienti sotterranei, chiusi e con luce artificiale					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0833	24,13	2,010	0,0833
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,0833	87,98	7,329	0,0833
					1,401	
	(SPESE GENERALI)15%*9.339					
					1,074	
	(UTILE)10%*10.740					
	Totale analizzato	mc	1,0000		11,814	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 11,81					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
28	**Analisi 22CL.PR.E.0130.60.a** Sovrapprezzo allo scavo per l'esecuzione in presenza d'acqua (falda in quota di scavo), compreso l'onere della canalizzazione provvisoria ed il prosciugamento con pompa elettrica ad immersione, nonché per scavo a campione Sovrapprezzo allo scavo per l'esecuzione in presenza d'acqua					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4000	24,13	9,652	0,4000
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,0200	87,98	1,760	0,0200
	22CL.AT.10.5100.a - MOTOPOMPA CON MOTORE A SCOPPIO Motopompa hp 4 bocca 2"	ora	0,4000	18,90	7,560	0,4000
					2,846	
	(SPESE GENERALI)15%*18.972					
					2,182	
	(UTILE)10%*21.818					
	Totale analizzato	mc	1,0000		24,000	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 24,00					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
29	**Analisi 22CL.PR.E.0140.10.a** Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0550	24,13	1,327	0,0550
	22CL.AT.10.550.c - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Nolo a caldo per escavatore cingolato 17000 kg e benna da 1,00 mc	ora	0,0550	76,24	4,193	0,0550
	22CL.AT.10.2510.b - RULLI COMPATTATORI Rulli compattatori da 140 hp e peso di 16000 kg	ora	0,0550	70,63	3,885	0,0550
					1,411	
	(SPESE GENERALI)15%*9.405				1,082	
	(UTILE)10%*10.816					
	Totale analizzato	mc	1,0000		11,898	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 11,90					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
30	**Analisi 22CL.PR.E.0140.20.a** Rinterro di cavo eseguito a mano con materiale al bordo Rinterro di cavo eseguito a mano con materiale al bordo Rinterro di cavo eseguito a mano con materiale al bordo comprendente costipamento della terra secondo prescrizioni del CSA e irrorazione di acqua con esclusione degli oneri di avvicinamento del materiale a bordo cavo					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4000	24,13	9,652	0,4000
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,0200	87,98	1,760	0,0200
	22CL.AT.10.550.c - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Nolo a caldo per escavatore cingolato 17000 kg e benna da 1,00 mc	ora	0,0200	76,24	1,525	0,0200
	22CL.PR.2.2021.g - SABBIA Materiale scaro di cava per rinterro	mc	1,0000	3,42	3,420	1,0000
	22CL.AT.10.2510.b - RULLI COMPATTATORI Rulli compattatori da 140 hp e peso di 16000 kg	ora	0,0500	70,63	3,532	0,0500
					2,983	
	(SPESE GENERALI)15%*19.889				2,287	
	(UTILE)10%*22.872					
	Totale analizzato	mc	1,0000		25,159	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 25,16					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
31	**Analisi 22CL.PR.E.0150.1.a**					
	Eseguito con mezzo meccanico					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0160	24,13	0,386	0,0160
	22CL.AT.10.550.c - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Nolo a caldo per escavatore cingolato 17000 kg e benna da 1,00 mc	ora	0,0160	76,24	1,220	0,0160
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,0160	87,98	1,408	0,0160
					0,452	
	(SPESE GENERALI)15%*3.014				0,347	
	(UTILE)10%*3.466					
	Totale analizzato	mc	1,0000		3,813	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 3,81					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
32	**Analisi 22CL.PR.E.0150.1.b**					
	Eseguito a mano anche in zone disagiate					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0530	24,13	1,279	0,0530
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,0530	87,98	4,663	0,0530
					0,891	
	(SPESE GENERALI)15%*5.942					
					0,683	
	(UTILE)10%*6.833					
	Totale analizzato	mc	1,0000		7,516	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione **Euro/mc 7,52**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
33	**Analisi 22CL.PR.E.0150.2.a**					
	per trasporti fino a 10 km					
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,1100	70,21	7,723	0,1100
	(SPESE GENERALI)15%*7.723				1,158	
	(UTILE)10%*8.881				0,888	
	Totale analizzato	mc	1,0000		9,769	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 9,77					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
34	**Analisi 22CL.PR.E.0150.2.b**					
	per ogni cinque km in più oltre i primi 10					
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0520	70,21	3,651	0,0520
	(SPESE GENERALI)15%*3.651				0,548	
	(UTILE)10%*4.199				0,420	
	Totale analizzato	mc	1,0000		4,619	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 4,62					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
35	**Analisi 22CL.PR.E.0150.10.a** Trasporto a rifiuto di materiale sfuso per trasporti fino a 10 km Trasporto a rifiuto di materiale proveniente dai lavori effettuata con autocarri appositamente autorizzati ai fini ANGA, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata					
	22CL.AT.10.510.d - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp autorizzato per trasporto rifiuti	ora	0,1100	70,21	7,723	0,1100
	(SPESE GENERALI)15%*7.723				1,158	
	(UTILE)10%*8.881				0,888	
	Totale analizzato	mc	1,0000		9,769	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 9,77					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
36	**Analisi 22CL.PR.E.0150.10.b** Trasporto a rifiuto di materiale sfuso per ogni cinque km in più oltre i primi 10 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente dai lavori effettuata con autocarri appositamente autorizzati ai fini ANGA, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata					
	22CL.AT.10.510.d - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp autorizzato per trasporto rifiuti	ora	0,0520	70,21	3,651	0,0520
	(SPESE GENERALI)15%*3.651				0,548	
	(UTILE)10%*4.199				0,420	
	Totale analizzato	mc	1,0000		4,619	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 4,62					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
37	**Analisi 22CL.PR.E.0150.20.a** Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta per trasporti fino a 10 km Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico eseguito anche a mano o in zone disagiate, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0800	24,13	1,930	0,0800
	22CL.AT.10.510.e - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 8 mc max 150 hp autorizzato al trasporto di rifiuti	ora	0,1600	68,43	10,949	0,1600
					1,932	
	(SPESE GENERALI)15%*12.879				1,481	
	(UTILE)10%*14.811					
	Totale analizzato	mc	1,0000		16,292	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 16,29					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
38	**Analisi 22CL.PR.E.0150.20.b** Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta per ogni cinque km in più oltre i primi 10 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico eseguito anche a mano o in zone disagiate, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata					
	22CL.AT.10.510.e - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 8 mc max 150 hp autorizzato al trasporto di rifiuti	ora	0,0600	68,43	4,106	0,0600
	(SPESE GENERALI)15%*4.106				0,616	
	(UTILE)10%*4.722				0,472	
	Totale analizzato	mc	1,0000		5,194	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 5,19					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
39	**Analisi 22CL.PR.E.0150.30.a** Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti a mano o in zone disagiate Per ciascun chilometro Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta con motocarro di portata fino a 1 mc, o mezzo di uguali caratteristiche, compresi lo scarico e lo spandimento del materiale, con esclusione del carico eseguito anche a mano o in zone disagiate e degli oneri di discarica.					
	22CL.AT.10.510.f - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo motocarro di portata fino a 1 mc	ora	0,0370	49,50	1,832	0,0370
	(SPESE GENERALI)15%*1.832				0,275	
	(UTILE)10%*2.107				0,211	
	Totale analizzato	mc/km	1,00		2,318	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mc/km 2,32					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
40	**Analisi 22CL.PR.E.0150.40.a**					
	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta					
	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta di qualsiasi natura e consistenza con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per trasporto in luogo di deposito provvisorio, in attesa di viaggio allo scarico o di nuovo trasporto per rinterro					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0200	24,13	0,483	0,0200
	22CL.AT.10.530.a - DUMPER Nolo a caldo per miniescavatore	ora	0,0833	54,60	4,548	0,0833
					0,755	
	(SPESE GENERALI)15%*5.031					
					0,579	
	(UTILE)10%*5.786					
	Totale analizzato	mc	1,0000		6,365	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 6,37					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
41	**Analisi 22CL.PR.E.0150.50.a** Scarriolatura di materiali sciolti Scarriolatura di materiali sciolti per percorsi fino a 50 m Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da movimenti terra eseguiti a mano o in zone disagiate, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,7500	24,13	18,098	0,7500
	(SPESE GENERALI)15%*18.098				2,715	
	(UTILE)10%*20.813				2,081	
	Totale analizzato	mc	1,0000		22,894	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 22,89					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
42	**Analisi 22CL.PR.E.0150.60.a** Sovrapprezzo alla scarriolatura, per ogni 10 m o frazione, oltre i primi 50 m, valutato al mc di materiale trasportato Sovrapprezzo alla scarriolatura, per ogni 10 m o frazione, oltre i primi 50 m Sovrapprezzo alla scarriolatura, per ogni 10 m o frazione, oltre i primi 50 m, valutato al mc di materiale trasportato					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1500	24,13	3,620	0,1500
	(SPESE GENERALI)15%*3.620				0,543	
	(UTILE)10%*4.163				0,416	
	Totale analizzato	mc	1,0000		4,579	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 4,58					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
43	**Analisi 22CL.PR.E.0150.70.a** Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a peso					
	22CL.AT.10.2030.a - ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,0010	2,90	0,003	0,0010
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0010	24,13	0,024	0,0010
					0,004	
	(SPESE GENERALI)15%*0.027				0,003	
	(UTILE)10%*0.031					
	Totale analizzato	kg	1,0000		0,034	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 0,03					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
44	**Analisi 22CL.PR.E.0150.70.b** Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3500	24,13	8,446	0,3500
	22CL.AT.10.2030.a - ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,3500	2,90	1,015	0,3500
					1,419	
	(SPESE GENERALI)15%*9.461				1,088	
	(UTILE)10%*10.880					
	Totale analizzato	mc	1,0000		11,968	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 11,97					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
45	**Analisi 22CL.PR.E.0150.80.a** Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza provenienti da lavori di movimenti terra valutazione a volume, per ogni 50 m o frazione Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da lavori di movimenti terra, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1500	24,13	3,620	0,1500
	(SPESE GENERALI)15%*3.620				0,543	
	(UTILE)10%*4.163				0,416	
	Totale analizzato	mc	1,0000		4,579	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 4,58					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
46	**Analisi 22CL.PR.E.0150.80.b** Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza provenienti da lavori di movimenti terra valutazione a peso, per ogni 50 m o frazione Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da lavori di movimenti terra, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0042	24,13	0,101	0,0042
	(SPESE GENERALI)15%*0.101				0,015	
	(UTILE)10%*0.116				0,012	
	Totale analizzato	kg	1,0000		0,128	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 0,13					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
47	**Analisi 22CL.PR.E.0160.10.a** Imballaggi in carta e cartone CER 15.01.01, Imballaggi di materiali misti in carta e cartone CER 15.01.06, carta e cartone CER 20.01.01					
	22CL.PR.9.1010.a - Imballaggi in carta e cartone CER 15.01.01, Imballaggi di materiali misti in carta e cartone CER 15.01.06, carta e cartone CER 20.01.01	kg	1,0000	0,04	0,040	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*0.040				0,006	
	(UTILE)10%*0.046				0,005	
	Totale analizzato	kg	1,0000		0,051	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 0,05					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
48	**Analisi 22CL.PR.E.0160.10.b** Imballaggi metallici CER 15.01.04, ferro e acciaio CER 17.04.05, Alluminio CER 17.04.02, Piombo CER 17.04.03, Zinco CER 17.04.04, Stagno CER 17.04.06.					
	22CL.PR.9.1010.b - Imballaggi metallici CER 15.01.04, ferro e acciaio CER 17.04.05, Alluminio CER 17.04.02, Piombo CER 17.04.03, Zinco CER 17.04.04, Stagno CER 17.04.06.	kg	1,0000	0,04	0,040	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*0.040				0,006	
	(UTILE)10%*0.046				0,005	
	Totale analizzato	kg	1,0000		0,051	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 0,05					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
49	**Analisi 22CL.PR.E.0160.10.c**					
	Imballaggi in vetro CER 15.01.07, Vetro CER 17.02.02					
	22CL.PR.9.1010.c - Imballaggi in vetro CER 15.01.07, Vetro CER 17.02.02	kg	1,0000	0,11	0,110	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*0.110				0,017	
	(UTILE)10%*0.127				0,013	
	Totale analizzato	kg	1,0000		0,140	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 0,14					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
50	**Analisi 22CL.PR.E.0160.10.d** Componeti rimossi da apparecchiature elettriche o elettroniche fuori uso CER 16.02.16. Componeti rimossi da apparecchiature elettriche o elettroniche fuori uso CER 16.02.16.					
	22CL.PR.9.1010.d - Componeti rimossi da apparecchiature elettriche o elettroniche fuori uso CER 16.02.16.	kg	1,0000	0,39	0,390	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*0.390				0,059	
	(UTILE)10%*0.449				0,045	
	Totale analizzato	kg	1,0000		0,494	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 0,49					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
51	**Analisi 22CL.PR.E.0160.10.e** Metalli misti CER 17.04.07.					
	22CL.PR.9.1010.e - Metalli misti CER 17.04.07.	kg	1,0000	0,04	0,040	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*0.040				0,006	
	(UTILE)10%*0.046				0,005	
	Totale analizzato	kg	1,0000		0,051	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 0,05					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
52	**Analisi 22CL.PR.E.0160.10.f** Mattoni CER 17.01.02, Calcestruzzi cementizi non armati CER 17.01.01, Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche CER 17.01.07, mattonelle e ceramiche CER 17.01.03.					
	22CL.PR.9.1010.f - Mattoni CER 17.01.02, Calcestruzzi cementizi non armati CER 17.01.01, Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche CER 17.01.07, mattonelle e ceramiche CER 17.01.03.	kg	1,0000	0,04	0,040	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*0.040				0,006	
	(UTILE)10%*0.046				0,005	
	Totale analizzato	kg	1,0000		0,051	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 0,05					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
53	**Analisi 22CL.PR.E.0160.10.g** Plastica CER 17.02.03.e 20.01.39 Plastica CER 17.12.03.					
	22CL.PR.9.1010.g - Plastica CER 17.12.03.	kg	1,0000	0,24	0,240	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*0.240				0,036	
	(UTILE)10%*0.276				0,028	
	Totale analizzato	kg	1,0000		0,304	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 0,30					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
54	**Analisi 22CL.PR.E.0160.10.h** Calcestruzzi cementizi armati CER 17.01.01.					
	22CL.PR.9.1010.h - Calcestruzzi cementizi armati CER 17.01.01.	kg	1,0000	0,08	0,080	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*0.080				0,012	
	(UTILE)10%*0.092				0,009	
	Totale analizzato	kg	1,0000		0,101	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 0,10					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
55	**Analisi 22CL.PR.E.0160.10.i** Materiali da costruzione a base di gesso e cartongesso CER 17.08.02.					
	22CL.PR.9.1010.i - Materiali da costruzione a base di gesso e cartongesso CER 17.08.02.	kg	1,0000	0,21	0,210	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*0.210				0,032	
	(UTILE)10%*0.242				0,024	
	Totale analizzato	kg	1,0000		0,266	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 0,27					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
56	**Analisi 22CL.PR.E.0160.10.l** Materiali misti di costruzione e demolizione CER 17.09.04.					
	22CL.PR.9.1010.l - Materiali misti di costruzione e demolizione CER 17.09.04.	kg	1,0000	0,21	0,210	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*0.210				0,032	
	(UTILE)10%*0.242				0,024	
	Totale analizzato	kg	1,0000		0,266	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 0,27					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
57	**Analisi 22CL.PR.E.0160.10.m** Guaine bituminose CER 17.03.02.					
	22CL.PR.9.1010.m - Guaine bituminose CER 17.03.02.	kg	1,0000	0,24	0,240	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*0.240				0,036	
	(UTILE)10%*0.276				0,028	
	Totale analizzato	kg	1,0000		0,304	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 0,30					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
58	**Analisi 22CL.PR.E.0160.10.n** Asfalti, pezzi di asfalti e materiale fresato CER 17.03.02.					
	22CL.PR.9.1010.n - Miscele bituminose, asfalti, pezzi di asfalti e materiale fresato CER 17.03.02.	kg	1,0000	0,04	0,040	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*0.040				0,006	
	(UTILE)10%*0.046				0,005	
	Totale analizzato	kg	1,0000		0,051	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 0,05					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
59	**Analisi 22CL.PR.E.0160.10.o** Fanghi e rifiuti di perforazione CER 01.05.04.					
	22CL.PR.9.1010.o - Fanghi e rifiuti di perforazione CER 01.05.04.	kg	1,0000	0,21	0,210	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*0.210				0,032	
	(UTILE)10%*0.242				0,024	
	Totale analizzato	kg	1,0000		0,266	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 0,27					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
60	**Analisi 22CL.PR.E.0160.10.p** Terre e rocce CER 17.05.04.					
	22CL.PR.9.1010.p - Terre e rocce CER 17.05.04.	kg	1,0000	0,02	0,020	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*0.020				0,003	
	(UTILE)10%*0.023				0,002	
	Totale analizzato	kg	1,0000		0,025	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 0,03					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
61	**Analisi 22CL.PR.E.0160.10.q** Altri materiali isolanti CER 17.06.04.					
	22CL.PR.9.1010.q - Altri materiali isolanti CER 17.06.04.	kg	1,0000	0,35	0,350	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*0.350				0,053	
	(UTILE)10%*0.403				0,040	
	Totale analizzato	kg	1,0000		0,443	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 0,44					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
62	**Analisi 22CL.PR.E.0160.10.r**					
	Materiali isolanti e lana di roccia CER 17.06.03.					
	22CL.PR.9.1010.r - Materiali isolanti e lana di roccia CER 17.06.03.	kg	1,0000	1,00	1,000	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*1				0,150	
	(UTILE)10%*1.150				0,115	
	Totale analizzato	kg	1,0000		1,265	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 1,27					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
63	**Analisi 22CL.PR.E.0160.10.s**					
	Scarti di cortecce e sughero CER 03.01.01.					
	22CL.PR.9.1010.s - Scarti di cortecce e sughero CER 03.01.01.	kg	1,0000	0,12	0,120	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*0.120				0,018	
	(UTILE)10%*0.138				0,014	
	Totale analizzato	kg	1,0000		0,152	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 0,15					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
64	**Analisi 22CL.PR.E.0160.10.t**					
	Legno CER 17.02.01 e 20.01.38					
	22CL.PR.9.1010.t - Legno CER 17.02.01.	kg	1,0000	0,12	0,120	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*0.120				0,018	
	(UTILE)10%*0.138				0,014	
	Totale analizzato	kg	1,0000		0,152	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 0,15					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
65	**Analisi 22CL.PR.E.0160.10.u** CER 17.09.04 - Rifiuti misti - PVC - guaine - NYLON CER 17.09.04, Imballaggi in Nylon e plastica CER 15.01.02					
	22CL.PR.9.1010.v - CER 17.09.04 - Rifiuti misti - PVC - guaine - NYLON CER 17.09.04, Imballaggi in Nylon e plastica CER 15.01.02	kg	1,0000	0,21	0,210	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*0.210				0,032	
	(UTILE)10%*0.242				0,024	
	Totale analizzato	kg	1,0000		0,266	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 0,27					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
66	**Analisi 22CL.PR.E.0160.20.a** Onere per discarica rifiuti pericolosi con peso specifico > 1 mg/kg rispondente ai criteri di ammissibilità ai sensi del DL 03/09/2020					
	22CL.PR.9.2010.a - Onere per discarica rifiuti pericolosi con peso specifico > 1 mg/kg rispondente ai criteri di ammissibilità ai sensi del Dlgs 03/09/2020 n. 121	t	1,0000	300,00	300,000	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*300				45,000	
	(UTILE)10%*345				34,500	
	Totale analizzato	t	1,0000		379,500	
	Prezzo di applicazione Euro/t 379,50					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
67	**Analisi 22CL.PR.E.0160.20.b** Onere per discarica per rifiuti non pericolosi con peso specifico > 1 mg/kg rispondetente ai criteri di ammissibilità ai sensi del DL 03/09/2020					
	22CL.PR.9.2010.b - Onere per discarica per rifiuti non pericolosi con peso specifico > 1 mg/kg rispondetente ai criteri di ammissibilità ai sensi del Dlgs 03/09/2020 n. 121	t	1,0000	180,00	180,000	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*180				27,000	
	(UTILE)10%*207				20,700	
	Totale analizzato	t	1,0000		227,700	
	Prezzo di applicazione Euro/t 227,70					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
68	**Analisi 22CL.PR.E.0160.20.c**					
	Onere di smaltimento in discarica per inerti					
	22CL.PR.9.2010.c - Onere di smaltimento in discarica per inerti	t	1,0000	70,00	70,000	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*70				10,500	
	(UTILE)10%*80.500				8,050	
	Totale analizzato	t	1,0000		88,550	
	Prezzo di applicazione Euro/t 88,55					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
69	**Analisi 22CL.PR.E.0160.30.a** Campionatura dei rifiuti da conferire a discarica					
	22CL.PR.9.3010.a - Campionatura dei rifiuti da conferire a discarica	cad	1,0000	235,00	235,000	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*235				35,250	
	(UTILE)10%*270.250				27,025	
	Totale analizzato	cad	1,0000		297,275	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 297,28					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
70	**Analisi 22CL.PR.E.0160.30.b** Caratterizzazione analitica da effettuare su matrice solida comprensiva di test di cessione ai fini della ammissibilità in discarica o a recupero Caratterizzazione analitica da effettuare su matrice solida comprensiva di test di cessione ai fini della ammissibilità in discarica o a recupero					
	22CL.PR.9.3010.b - Caratterizzazione analitica da effettuare su matrice solida comprensiva di test di lisciviazione ai fini della ammissibilità in discarica	cad	1,0000	635,00	635,000	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*635				95,250	
	(UTILE)10%*730.250				73,025	
	Totale analizzato	cad	1,0000		803,275	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 803,28					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
71	**Analisi 22CL.PR.E.0160.30.c**					
	Caratterizzazione analitica da effettuare su matrice solida senza test di lisciazione ai fini dell'avvio a recupero o smaltimento					
	Caratterizzazione analitica da effettuare su matrice solida senza test di lisciazione ai fini dell'avvio a recupero o smaltimento					
	22CL.PR.9.3010.c - Caratterizzazione analitica da effettuare su matrice solida senza test di lisciazione ai fini dell'avvio a recupero o smaltimento	cad	1,0000	470,00	470,000	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*470				70,500	
	(UTILE)10%*540.500				54,050	
	Totale analizzato	cad	1,0000		594,550	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 594,55					

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - OPERE CIVILI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
1	**Analisi 22CL.PR.E.0210.10.a** con elementi in cemento armato accostati fra loro: dello spessore di 50 cm Esecuzione di parete continua costituita da elementi in calcestruzzo in classe Rck 30 MPa mediante scavo in terreni autosostenenti di granulometria fine o media (limi, limi sabbiosi, alluvioni fini poco cementate, ecc.) sia in presenza che in assenza di acqua, compresa l'esecuzione di idonee corree di guida, l'utilizzo di adeguate attrezzature di scavo, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di discarica). Nel prezzo sono compresi e compensati altri oneri quali: l'esecuzione a campioni, la demolizione della sommità della struttura, la rifinitura della faccia vista la stuccatura e stilatura dei giunti con malta cementizia, la formazione di fori di drenaggio, e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Per ogni mq di paratia finita, per profondità fino a 20 m. Con elementi in cemento armato accostati fra loro					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0761	28,96	2,204	0,0761
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2262	26,86	6,076	0,2262
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2262	24,13	5,458	0,2262
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	0,5624	115,20	64,788	0,5624
	22CL.AT.10.565.n - ESCAVATORE A BENNA MORDENTE PER DIAFRAMMI Nolo a caldo per escavatore con benna mordente da cm 50	ora	0,1800	101,50	18,270	0,1800
	22CL.AT.10.1510.b - POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompa per conglomerati (incidenza media d'uso)	ora	0,0780	39,40	3,073	0,0780
	22CL.AT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria per 4800 l/min silenziato	ora	0,0761	17,08	1,300	0,0761
	22CL.AT.10.585.b - MARTELLI DEMOLITORI Massa del martello demolitore (m) * Livello di pressione acustica ammesso in dB (A) / 1 pW	ora	0,1560	30,27	4,722	0,1560
	22CL.AT.10.540.c - PALA CARICATRICE CINGOLATA Nolo a caldo per pala caricatrice cingolata 100 hp e benna da 1.4 mc	ora	0,0120	83,90	1,007	0,0120
	22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 8	ora	0,0120	68,43	0,821	0,0120

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	mc max 150 hp					
					16,158	
	(SPESE GENERALI)15%*107.719					
					12,388	
	(UTILE)10%*123.877					
	Totale analizzato	mq	1,0000		136,265	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 136,27					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
2	**Analisi 22CL.PR.E.0210.10.b** con elementi in cemento armato accostati fra loro: dello spessore di 60 cm Esecuzione di parete continua costituita da elementi in calcestruzzo in classe Rck 30 MPa mediante scavo in terreni autosostenenti di granulometria fine o media (limi, limi sabbiosi, alluvioni fini poco cementate, ecc.) sia in presenza che in assenza di acqua, compresa l'esecuzione di idonee corree di guida, l'utilizzo di adeguate attrezzature di scavo, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di discarica). Nel prezzo sono compresi e compensati altri oneri quali: l'esecuzione a campioni, la demolizione della sommità della struttura, la rifinitura della faccia vista la stuccatura e stilatura dei giunti con malta cementizia, la formazione di fori di drenaggio, e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Per ogni mq di paratia finita, per profondità fino a 20 m. Con elementi in cemento armato accostati fra loro					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2340	26,86	6,285	0,2340
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2340	24,13	5,646	0,2340
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	0,6525	115,20	75,168	0,6525
	22CL.AT.10.565.a - ESCAVATORE A BENNA MORDENTE PER DIAFRAMMI Nolo a caldo per escavatore con benna mordente da cm 60	ora	0,1800	102,16	18,389	0,1800
	22CL.AT.10.1510.b - POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompa per conglomerati (incidenza media d'uso)	ora	0,0800	39,40	3,152	0,0800
	22CL.AT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria per 4800 l/min silenziato	ora	0,0780	17,08	1,332	0,0780
	22CL.AT.10.585.b - MARTELLI DEMOLITORI Massa del martello demolitore (m) * Livello di pressione acustica ammesso in dB (A) / 1 pW	ora	0,1600	30,27	4,843	0,1600
	22CL.AT.10.540.c - PALA CARICATRICE CINGOLATA Nolo a caldo per pala caricatrice cingolata 100 hp e benna da 1.4 mc	ora	0,0120	83,90	1,007	0,0120
	22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 8 mc max 150 hp	ora	0,0120	68,43	0,821	0,0120

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
					17,835	
	(SPESE GENERALI)15%*118.902					
					13,674	
	(UTILE)10%*136.737					
	Totale analizzato	mq	1,0000		150,411	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 150,41					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
3	**Analisi 22CL.PR.E.0210.10.c** con elementi in cemento armato accostati fra loro: dello spessore di 80 cm Esecuzione di parete continua costituita da elementi in calcestruzzo in classe Rck 30 MPa mediante scavo in terreni autosostenenti di granulometria fine o media (limi, limi sabbiosi, alluvioni fini poco cementate, ecc.) sia in presenza che in assenza di acqua, compresa l'esecuzione di idonee corree di guida, l'utilizzo di adeguate attrezzature di scavo, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di discarica). Nel prezzo sono compresi e compensati altri oneri quali: l'esecuzione a campioni, la demolizione della sommità della struttura, la rifinitura della faccia vista la stuccatura e stilatura dei giunti con malta cementizia, la formazione di fori di drenaggio, e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Per ogni mq di paratia finita, per profondità fino a 20 m. Con elementi in cemento armato accostati fra loro					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0819	28,96	2,372	0,0819
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2418	26,86	6,495	0,2418
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2418	24,13	5,835	0,2418
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	0,8420	115,20	96,998	0,8420
	22CL.AT.10.565.b - ESCAVATORE A BENNA MORDENTE PER DIAFRAMMI Nolo a caldo per escavatore con benna mordente da cm 80	ora	0,1920	102,83	19,743	0,1920
	22CL.AT.10.1510.b - POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompa per conglomerati (incidenza media d'uso)	ora	0,0920	39,40	3,625	0,0920
	22CL.AT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria per 4800 l/min silenziato	ora	0,0858	17,08	1,465	0,0858
	22CL.AT.10.585.b - MARTELLI DEMOLITORI Massa del martello demolitore (m) * Livello di pressione acustica ammesso in dB (A) / 1 pW	ora	0,1760	30,27	5,328	0,1760
	22CL.AT.10.540.c - PALA CARICATRICE CINGOLATA Nolo a caldo per pala caricatrice cingolata 100 hp e benna da 1.4 mc	ora	0,0132	83,90	1,107	0,0132
	22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 8 mc max 150 hp	ora	0,0132	68,43	0,903	0,0132
					21,581	

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	(SPESE GENERALI)15%*143.871				16,545	
	(UTILE)10%*165.452					
	Totale analizzato	mq	1,0000		181,997	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 182,00					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
4	**Analisi 22CL.PR.E.0210.10.d** con elementi in cemento armato accostati fra loro: dello spessore di 100 cm Esecuzione di parete continua costituita da elementi in calcestruzzo in classe Rck 30 MPa mediante scavo in terreni autosostenenti di granulometria fine o media (limi, limi sabbiosi, alluvioni fini poco cementate, ecc.) sia in presenza che in assenza di acqua, compresa l'esecuzione di idonee corree di guida, l'utilizzo di adeguate attrezzature di scavo, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di discarica). Nel prezzo sono compresi e compensati altri oneri quali: l'esecuzione a campioni, la demolizione della sommità della struttura, la rifinitura della faccia vista la stuccatura e stilatura dei giunti con malta cementizia, la formazione di fori di drenaggio, e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Per ogni mq di paratia finita, per profondità fino a 20 m. Con elementi in cemento armato accostati fra loro					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1053	28,96	3,049	0,1053
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2613	26,86	7,019	0,2613
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2613	24,13	6,305	0,2613
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	1,0500	115,20	120,960	1,0500
	22CL.AT.10.565.c - ESCAVATORE A BENNA MORDENTE PER DIAFRAMMI Nolo a caldo per escavatore con benna mordente da cm 100	ora	0,2180	105,40	22,977	0,2180
	22CL.AT.10.1510.b - POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompa per conglomerati (incidenza media d'uso)	ora	0,1000	39,40	3,940	0,1000
	22CL.AT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria per 4800 l/min silenziato	ora	0,0975	17,08	1,665	0,0975
	22CL.AT.10.585.b - MARTELLI DEMOLITORI Massa del martello demolitore (m) * Livello di pressione acustica ammesso in dB (A) / 1 pW	ora	0,2000	30,27	6,054	0,2000
	22CL.AT.10.540.c - PALA CARICATRICE CINGOLATA Nolo a caldo per pala caricatrice cingolata 100 hp e benna da 1.4 mc	ora	0,0180	83,90	1,510	0,0180
	22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 8 mc max 150 hp	ora	0,0180	68,43	1,232	0,0180

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
					26,207	
	(SPESE GENERALI)15%*174.711					
					20,092	
	(UTILE)10%*200.918					
	Totale analizzato	mq	1,0000		221,010	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 221,01					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
5	**Analisi 22CL.PR.E.0210.10.e** con elementi in cemento armato accostati fra loro: dello spessore di 120 cm Esecuzione di parete continua costituita da elementi in calcestruzzo in classe Rck 30 MPa mediante scavo in terreni autosostenenti di granulometria fine o media (limi, limi sabbiosi, alluvioni fini poco cementate, ecc.) sia in presenza che in assenza di acqua, compresa l'esecuzione di idonee corree di guida, l'utilizzo di adeguate attrezzature di scavo, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di discarica). Nel prezzo sono compresi e compensati altri oneri quali: l'esecuzione a campioni, la demolizione della sommità della struttura, la rifinitura della faccia vista la stuccatura e stilatura dei giunti con malta cementizia, la formazione di fori di drenaggio, e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Per ogni mq di paratia finita, per profondità fino a 20 m. Con elementi in cemento armato accostati fra loro					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1151	28,96	3,333	0,1151
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2808	26,86	7,542	0,2808
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2808	24,13	6,776	0,2808
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	1,2230	115,20	140,890	1,2230
	22CL.AT.10.565.d - ESCAVATORE A BENNA MORDENTE PER DIAFRAMMI Nolo a caldo per escavatore con benna mordente da cm 120	ora	0,2280	108,12	24,651	0,2280
	22CL.AT.10.1510.b - POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompa per conglomerati (incidenza media d'uso)	ora	0,1120	39,40	4,413	0,1120
	22CL.AT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria per 4800 l/min silenziato	ora	0,1092	17,08	1,865	0,1092
	22CL.AT.10.585.b - MARTELLI DEMOLITORI Massa del martello demolitore (m) * Livello di pressione acustica ammesso in dB (A) / 1 pW	ora	0,2240	30,27	6,780	0,2240
	22CL.AT.10.540.c - PALA CARICATRICE CINGOLATA Nolo a caldo per pala caricatrice cingolata 100 hp e benna da 1.4 mc	ora	0,0192	83,90	1,611	0,0192
	22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 8 mc max 150 hp	ora	0,0192	68,43	1,314	0,0192

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
					29,876	
	(SPESE GENERALI)15%*199.175					
					22,905	
	(UTILE)10%*229.051					
	Totale analizzato	mq	1,0000		251,956	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 251,96					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
6	**Analisi 22CL.PR.E.0210.20.a** con elementi in cemento armato collegati fra di loro mediante incastri di tipo maschiofemmina: dello spessore di 50 cm Esecuzione di parete continua costituita da elementi in calcestruzzo in classe Rck 30 MPa mediante scavo in terreni autosostenenti di granulometria fine o media (limi, limi sabbiosi, alluvioni fini poco cementate, ecc.) sia in presenza che in assenza di acqua, compresa l'esecuzione di idonee corree di guida, l'utilizzo di adeguate attrezzature di scavo, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di discarica). Nel prezzo sono compresi e compensati altri oneri quali: l'esecuzione a campioni, la demolizione della sommità della struttura, la rifinitura della faccia vista la stuccatura e stilatura dei giunti con malta cementizia, la formazione di fori di drenaggio, e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Per ogni mq di paratia finita, per profondità fino a 20 m. Con elementi in cemento armato collegati fra di loro mediante incastri di tipo maschiofemmina					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0761	28,96	2,204	0,0761
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2262	26,86	6,076	0,2262
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2262	24,13	5,458	0,2262
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	0,5624	115,20	64,788	0,5624
	22CL.AT.10.565.n - ESCAVATORE A BENNA MORDENTE PER DIAFRAMMI Nolo a caldo per escavatore con benna mordente da cm 50	ora	0,1800	101,50	18,270	0,1800
	22CL.AT.10.1510.b - POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompa per conglomerati (incidenza media d'uso)	ora	0,0780	39,40	3,073	0,0780
	22CL.AT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria per 4800 l/min silenziato	ora	0,0761	17,08	1,300	0,0761
	22CL.AT.10.585.b - MARTELLI DEMOLITORI Massa del martello demolitore (m) * Livello di pressione acustica ammesso in dB (A) / 1 pW	ora	0,1560	30,27	4,722	0,1560
	22CL.AT.10.540.c - PALA CARICATRICE CINGOLATA Nolo a caldo per pala caricatrice cingolata 100 hp e benna da 1.4 mc	ora	0,0120	83,90	1,007	0,0120
	22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE	ora	0,0120	68,43	0,821	0,0120

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 8 mc max 150 hp					
	22CL.PR.2.30180.e - POFILI WATERSTOP PER IMPIEGO ORIZZONTALE Larghezza mm 150 spessore mm 4	m	0,500000	10,25	5,125	0,500000
					16,927	
	(SPESE GENERALI)15%*112.844					
					12,977	
	(UTILE)10%*129.771					
	Totale analizzato	mq	1,0000		142,748	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 142,75					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
7	**Analisi 22CL.PR.E.0210.20.b** con elementi in cemento armato collegati fra di loro mediante incastri di tipo maschiofemmina: dello spessore di 60 cm Esecuzione di parete continua costituita da elementi in calcestruzzo in classe Rck 30 MPa mediante scavo in terreni autosostenenti di granulometria fine o media (limi, limi sabbiosi, alluvioni fini poco cementate, ecc.) sia in presenza che in assenza di acqua, compresa l'esecuzione di idonee corree di guida, l'utilizzo di adeguate attrezzature di scavo, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di discarica). Nel prezzo sono compresi e compensati altri oneri quali: l'esecuzione a campioni, la demolizione della sommità della struttura, la rifinitura della faccia vista la stuccatura e stilatura dei giunti con malta cementizia, la formazione di fori di drenaggio, e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Per ogni mq di paratia finita, per profondità fino a 20 m. Con elementi in cemento armato collegati fra di loro mediante incastri di tipo maschiofemmina					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2340	26,86	6,285	0,2340
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2340	24,13	5,646	0,2340
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	0,6525	115,20	75,168	0,6525
	22CL.AT.10.565.a - ESCAVATORE A BENNA MORDENTE PER DIAFRAMMI Nolo a caldo per escavatore con benna mordente da cm 60	ora	0,1800	102,16	18,389	0,1800
	22CL.AT.10.1510.b - POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompa per conglomerati (incidenza media d'uso)	ora	0,0800	39,40	3,152	0,0800
	22CL.AT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria per 4800 l/min silenziato	ora	0,0780	17,08	1,332	0,0780
	22CL.AT.10.585.b - MARTELLI DEMOLITORI Massa del martello demolitore (m) * Livello di pressione acustica ammesso in dB (A) / 1 pW	ora	0,1600	30,27	4,843	0,1600
	22CL.AT.10.540.c - PALA CARICATRICE CINGOLATA Nolo a caldo per pala caricatrice cingolata 100 hp e benna da 1.4 mc	ora	0,0120	83,90	1,007	0,0120
	22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE	ora	0,0120	68,43	0,821	0,0120

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 8 mc max 150 hp					
	22CL.PR.2.30180.e - POFILI WATERSTOP PER IMPIEGO ORIZZONTALE Larghezza mm 150 spessore mm 4	m	0,500000	10,25	5,125	0,500000
					18,604	
	(SPESE GENERALI)15%*124.027					
					14,263	
	(UTILE)10%*142.631					
	Totale analizzato	mq	1,0000		156,894	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 156,89					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
8	**Analisi 22CL.PR.E.0210.20.c** con elementi in cemento armato collegati fra di loro mediante incastri di tipo maschiofemmina: dello spessore di 80 cm Esecuzione di parete continua costituita da elementi in calcestruzzo in classe Rck 30 MPa mediante scavo in terreni autosostenenti di granulometria fine o media (limi, limi sabbiosi, alluvioni fini poco cementate, ecc.) sia in presenza che in assenza di acqua, compresa l'esecuzione di idonee corree di guida, l'utilizzo di adeguate attrezzature di scavo, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di discarica). Nel prezzo sono compresi e compensati altri oneri quali: l'esecuzione a campioni, la demolizione della sommità della struttura, la rifinitura della faccia vista la stuccatura e stilatura dei giunti con malta cementizia, la formazione di fori di drenaggio, e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Per ogni mq di paratia finita, per profondità fino a 20 m. Con elementi in cemento armato collegati fra di loro mediante incastri di tipo maschiofemmina					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0819	28,96	2,372	0,0819
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2418	26,86	6,495	0,2418
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2418	24,13	5,835	0,2418
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	0,8420	115,20	96,998	0,8420
	22CL.AT.10.565.b - ESCAVATORE A BENNA MORDENTE PER DIAFRAMMI Nolo a caldo per escavatore con benna mordente da cm 80	ora	0,1920	102,83	19,743	0,1920
	22CL.AT.10.1510.b - POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompa per conglomerati (incidenza media d'uso)	ora	0,0920	39,40	3,625	0,0920
	22CL.AT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria per 4800 l/min silenziato	ora	0,0858	17,08	1,465	0,0858
	22CL.AT.10.585.b - MARTELLI DEMOLITORI Massa del martello demolitore (m) * Livello di pressione acustica ammesso in dB (A) / 1 pW	ora	0,1760	30,27	5,328	0,1760
	22CL.AT.10.540.c - PALA CARICATRICE CINGOLATA Nolo a caldo per pala caricatrice cingolata 100 hp e benna da 1.4 mc	ora	0,0132	83,90	1,107	0,0132
	22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE	ora	0,0132	68,43	0,903	0,0132

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 8 mc max 150 hp					
	22CL.PR.2.30180.e - POFILI WATERSTOP PER IMPIEGO ORIZZONTALE Larghezza mm 150 spessore mm 4	m	0,500000	10,25	5,125	0,500000
					22,349	
	(SPESE GENERALI)15%*148.996					
					17,135	
	(UTILE)10%*171.345					
	Totale analizzato	mq	1,0000		188,480	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 188,48					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
9	**Analisi 22CL.PR.E.0210.20.d** con elementi in cemento armato collegati fra di loro mediante incastri di tipo maschiofemmina: dello spessore di 100 cm Esecuzione di parete continua costituita da elementi in calcestruzzo in classe Rck 30 MPa mediante scavo in terreni autosostenenti di granulometria fine o media (limi, limi sabbiosi, alluvioni fini poco cementate, ecc.) sia in presenza che in assenza di acqua, compresa l'esecuzione di idonee corree di guida, l'utilizzo di adeguate attrezzature di scavo, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di discarica). Nel prezzo sono compresi e compensati altri oneri quali: l'esecuzione a campioni, la demolizione della sommità della struttura, la rifinitura della faccia vista la stuccatura e stilatura dei giunti con malta cementizia, la formazione di fori di drenaggio, e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Per ogni mq di paratia finita, per profondità fino a 20 m. Con elementi in cemento armato collegati fra di loro mediante incastri di tipo maschiofemmina					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1053	28,96	3,049	0,1053
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2613	26,86	7,019	0,2613
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2613	24,13	6,305	0,2613
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	1,0500	115,20	120,960	1,0500
	22CL.AT.10.565.c - ESCAVATORE A BENNA MORDENTE PER DIAFRAMMI Nolo a caldo per escavatore con benna mordente da cm 100	ora	0,2180	105,40	22,977	0,2180
	22CL.AT.10.1510.b - POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompa per conglomerati (incidenza media d'uso)	ora	0,1000	39,40	3,940	0,1000
	22CL.AT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria per 4800 l/min silenziato	ora	0,0975	17,08	1,665	0,0975
	22CL.AT.10.585.b - MARTELLI DEMOLITORI Massa del martello demolitore (m) * Livello di pressione acustica ammesso in dB (A) / 1 pW	ora	0,2000	30,27	6,054	0,2000
	22CL.AT.10.540.c - PALA CARICATRICE CINGOLATA Nolo a caldo per pala caricatrice cingolata 100 hp e benna da 1.4 mc	ora	0,0180	83,90	1,510	0,0180
	22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE	ora	0,0180	68,43	1,232	0,0180

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 8 mc max 150 hp					
	22CL.PR.2.30180.f - POFILI WATERSTOP PER IMPIEGO ORIZZONTALE Larghezza mm 200 spessore mm 4	m	0,500000	10,06	5,030	0,500000
					26,961	
	(SPESE GENERALI)15%*179.741					
					20,670	
	(UTILE)10%*206.702					
	Totale analizzato	mq	1,0000		227,372	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 227,37					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
10	**Analisi 22CL.PR.E.0210.20.e** con elementi in cemento armato collegati fra di loro mediante incastri di tipo maschiofemmina: dello spessore di 120 cm Esecuzione di parete continua costituita da elementi in calcestruzzo in classe Rck 30 MPa mediante scavo in terreni autosostenenti di granulometria fine o media (limi, limi sabbiosi, alluvioni fini poco cementate, ecc.) sia in presenza che in assenza di acqua, compresa l'esecuzione di idonee corree di guida, l'utilizzo di adeguate attrezzature di scavo, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di discarica). Nel prezzo sono compresi e compensati altri oneri quali: l'esecuzione a campioni, la demolizione della sommità della struttura, la rifinitura della faccia vista la stuccatura e stilatura dei giunti con malta cementizia, la formazione di fori di drenaggio, e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Per ogni mq di paratia finita, per profondità fino a 20 m. Con elementi in cemento armato collegati fra di loro mediante incastri di tipo maschiofemmina					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1151	28,96	3,333	0,1151
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2808	26,86	7,542	0,2808
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2808	24,13	6,776	0,2808
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	1,2230	115,20	140,890	1,2230
	22CL.AT.10.565.c - ESCAVATORE A BENNA MORDENTE PER DIAFRAMMI Nolo a caldo per escavatore con benna mordente da cm 100	ora	0,2280	105,40	24,031	0,2280
	22CL.AT.10.1510.b - POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompa per conglomerati (incidenza media d'uso)	ora	0,1120	39,40	4,413	0,1120
	22CL.AT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria per 4800 l/min silenziato	ora	0,1092	17,08	1,865	0,1092
	22CL.AT.10.585.b - MARTELLI DEMOLITORI Massa del martello demolitore (m) * Livello di pressione acustica ammesso in dB (A) / 1 pW	ora	0,2240	30,27	6,780	0,2240
	22CL.AT.10.540.c - PALA CARICATRICE CINGOLATA Nolo a caldo per pala caricatrice cingolata 100 hp e benna da 1.4 mc	ora	0,0192	83,90	1,611	0,0192
	22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE	ora	0,0192	68,43	1,314	0,0192

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 8 mc max 150 hp					
	22CL.PR.2.30180.f - POFILI WATERSTOP PER IMPIEGO ORIZZONTALE Larghezza mm 200 spessore mm 4	m	0,500000	10,06	5,030	0,500000
					30,538	
	(SPESE GENERALI)15%*203.585					
					23,412	
	(UTILE)10%*234.123					
	Totale analizzato	mq	1,0000		257,535	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 257,54					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
11	**Analisi 22CL.PR.E.0210.30.a** Scavo a vuoto per l'esecuzione della paratia dello spessore di 50 cm Scavo a vuoto per l'esecuzione della paratia misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità della struttura effettivamente gettata, compresa la eventuale fornitura e posa in opera delle armature di sostegno delle pareti o di sistemi equivalenti ed il carico, il trasporto a discarica per distanze entro i 5.000 m e lo scarico del materiale di risulta:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0761	28,96	2,204	0,0761
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2262	26,86	6,076	0,2262
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2262	24,13	5,458	0,2262
	22CL.AT.10.565.n - ESCAVATORE A BENNA MORDENTE PER DIAFRAMMI Nolo a caldo per escavatore con benna mordente da cm 50	ora	0,1800	101,50	18,270	0,1800
	22CL.AT.10.540.c - PALA CARICATRICE CINGOLATA Nolo a caldo per pala caricatrice cingolata 100 hp e benna da 1.4 mc	ora	0,0120	83,90	1,007	0,0120
	22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 8 mc max 150 hp	ora	0,0120	68,43	0,821	0,0120
					5,075	
	(SPESE GENERALI)15%*33.836				3,891	
	(UTILE)10%*38.911					
	Totale analizzato	mq	1,0000		42,802	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 42,80					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
12	**Analisi 22CL.PR.E.0210.30.b** Scavo a vuoto per l'esecuzione della paratia dello spessore di 60 cm Scavo a vuoto per l'esecuzione della paratia misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità della struttura effettivamente gettata, compresa la eventuale fornitura e posa in opera delle armature di sostegno delle pareti o di sistemi equivalenti ed il carico, il trasporto a discarica per distanze entro i 5.000 m e lo scarico del materiale di risulta:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2340	26,86	6,285	0,2340
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2340	24,13	5,646	0,2340
	22CL.AT.10.565.a - ESCAVATORE A BENNA MORDENTE PER DIAFRAMMI Nolo a caldo per escavatore con benna mordente da cm 60	ora	0,1800	102,16	18,389	0,1800
	22CL.AT.10.540.c - PALA CARICATRICE CINGOLATA Nolo a caldo per pala caricatrice cingolata 100 hp e benna da 1.4 mc	ora	0,0120	83,90	1,007	0,0120
	22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 8 mc max 150 hp	ora	0,0120	68,43	0,821	0,0120
					5,161	
	(SPESE GENERALI)15%*34.407				3,957	
	(UTILE)10%*39.568					
	Totale analizzato	mq	1,0000		43,525	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 43,53					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
13	**Analisi 22CL.PR.E.0210.30.c** Scavo a vuoto per l'esecuzione della paratia dello spessore di 80 cm Scavo a vuoto per l'esecuzione della paratia misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità della struttura effettivamente gettata, compresa la eventuale fornitura e posa in opera delle armature di sostegno delle pareti o di sistemi equivalenti ed il carico, il trasporto a discarica per distanze entro i 5.000 m e lo scarico del materiale di risulta:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2145	26,86	5,761	0,2145
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2145	24,13	5,176	0,2145
	22CL.AT.10.565.b - ESCAVATORE A BENNA MORDENTE PER DIAFRAMMI Nolo a caldo per escavatore con benna mordente da cm 80	ora	0,2200	102,83	22,623	0,2200
	22CL.AT.10.540.c - PALA CARICATRICE CINGOLATA Nolo a caldo per pala caricatrice cingolata 100 hp e benna da 1.4 mc	ora	0,0140	83,90	1,175	0,0140
	22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 8 mc max 150 hp	ora	0,0140	68,43	0,958	0,0140
					5,693	
	(SPESE GENERALI)15%*37.952				4,365	
	(UTILE)10%*43.645					
	Totale analizzato	mq	1,0000		48,010	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 48,01					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
14	**Analisi 22CL.PR.E.0210.30.d** Scavo a vuoto per l'esecuzione della paratia dello spessore di 100 cm Scavo a vuoto per l'esecuzione della paratia misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità della struttura effettivamente gettata, compresa la eventuale fornitura e posa in opera delle armature di sostegno delle pareti o di sistemi equivalenti ed il carico, il trasporto a discarica per distanze entro i 5.000 m e lo scarico del materiale di risulta:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1053	28,96	3,049	0,1053
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2613	26,86	7,019	0,2613
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2613	24,13	6,305	0,2613
	22CL.AT.10.565.c - ESCAVATORE A BENNA MORDENTE PER DIAFRAMMI Nolo a caldo per escavatore con benna mordente da cm 100	ora	0,2180	105,40	22,977	0,2180
	22CL.AT.10.540.c - PALA CARICATRICE CINGOLATA Nolo a caldo per pala caricatrice cingolata 100 hp e benna da 1.4 mc	ora	0,0180	83,90	1,510	0,0180
	22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 8 mc max 150 hp	ora	0,0180	68,43	1,232	0,0180
					6,314	
	(SPESE GENERALI)15%*42.092				4,841	
	(UTILE)10%*48.406					
	Totale analizzato	mq	1,0000		53,247	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 53,25					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
15	**Analisi 22CL.PR.E.0210.30.e** Scavo a vuoto per l'esecuzione della paratia dello spessore di 120 cm Scavo a vuoto per l'esecuzione della paratia misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità della struttura effettivamente gettata, compresa la eventuale fornitura e posa in opera delle armature di sostegno delle pareti o di sistemi equivalenti ed il carico, il trasporto a discarica per distanze entro i 5.000 m e lo scarico del materiale di risulta:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1151	28,96	3,333	0,1151
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2808	26,86	7,542	0,2808
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2808	24,13	6,776	0,2808
	22CL.AT.10.565.c - ESCAVATORE A BENNA MORDENTE PER DIAFRAMMI Nolo a caldo per escavatore con benna mordente da cm 100	ora	0,2280	105,40	24,031	0,2280
	22CL.AT.10.540.c - PALA CARICATRICE CINGOLATA Nolo a caldo per pala caricatrice cingolata 100 hp e benna da 1.4 mc	ora	0,0192	83,90	1,611	0,0192
	22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 8 mc max 150 hp	ora	0,0192	68,43	1,314	0,0192
	22CL.PR.2.30180.f - POFILI WATERSTOP PER IMPIEGO ORIZZONTALE Larghezza mm 200 spessore mm 4	m	0,500000	10,06	5,030	0,500000
					7,446	
	(SPESE GENERALI)15%*49.637				5,708	
	(UTILE)10%*57.083					
	Totale analizzato	mq	1,0000		62,791	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 62,79					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
16	**Analisi 22CL.PR.E.0210.40.a** Compenso per l'impiego di fanghi bentonitici per scavi in materiale spingente, compresa la confezione degli stessi, ma escluso il dissabbiam Compenso per l'impiego di fanghi bentonitici per scavi in materiale spingente Compenso per l'impiego di fanghi bentonitici per scavi in materiale spingente, compresa la confezione degli stessi, ma escluso il dissabbiamento. Per mc di scavo teorico della paratia					
	22CL.RU.1.5.5.d - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio IV livello (caposquadra)	ora	0,0100	30,51	0,305	0,0100
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0098	26,86	0,263	0,0098
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0390	24,13	0,941	0,0390
	22CL.PR.2.1050.a - BENTONITE Bentonite	100 kg	0,3000	111,20	33,360	0,3000
	22CL.AT.10.1015.a - IMPIANTO FANGHI BENTONITICI Impianto di pompaggio di fanghi bentonitici	ora	0,0250	100,51	2,513	0,0250
					5,607	
	(SPESE GENERALI)15%*37.382					
					4,299	
	(UTILE)10%*42.989					
	Totale analizzato	mc	1,0000		47,288	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 47,29					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
17	**Analisi 22CL.PR.E.0210.50.a** Dissabbiamento dei fanghi bentonitici provenienti da scavi per paratie Dissabbiamento dei fanghi bentonitici, provenienti da scavi per paratie Dissabbiamento dei fanghi bentonitici, provenienti da scavi per paratie, eseguito in appositi impianti, compreso il carico su autocarro del materiale di risulta. Per mc di fango dissabbiato					
	22CL.RU.1.5.5.d - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio IV livello (caposquadra)	ora	0,0100	30,51	0,305	0,0100
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0244	26,86	0,655	0,0244
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0585	24,13	1,412	0,0585
	22CL.AT.10.540.c - PALA CARICATRICE CINGOLATA Nolo a caldo per pala caricatrice cingolata 100 hp e benna da 1.4 mc	ora	0,0200	83,90	1,678	0,0200
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,0200	87,98	1,760	0,0200
	22CL.AT.10.1015.b - IMPIANTO FANGHI BENTONITICI Impianto di dissabbiamento	ora	0,0520	77,61	4,036	0,0520
					1,477	
	(SPESE GENERALI)15%*9.846					
					1,132	
	(UTILE)10%*11.323					
	Totale analizzato	mc	1,0000		12,455	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 12,46					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
18	**Analisi 22CL.PR.E.0210.60.a** Compenso per l'impiego di fanghi biodegradabili per scavi in materiale spingente Compenso per l'impiego di fanghi biodegradabili per scavi in materiale spingente Compenso per l'impiego di fanghi biodegradabili per scavi in materiale spingente, ad alta densità ottenuti da miscela di appositi polimeri e acqua, compreso il carico su autocarro del materiale di risulta. Per mc di scavo teorico della paratia					
	22CL.RU.1.5.5.d - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio IV livello (caposquadra)	ora	0,0200	30,51	0,610	0,0200
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0195	26,86	0,524	0,0195
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0195	24,13	0,471	0,0195
	22CL.AT.10.540.c - PALA CARICATRICE CINGOLATA Nolo a caldo per pala caricatrice cingolata 100 hp e benna da 1.4 mc	ora	0,0050	83,90	0,420	0,0050
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,0050	87,98	0,440	0,0050
	22CL.AT.10.1015.c - IMPIANTO FANGHI BENTONITICI Polimeri biodegradabili	L	1,3000	8,13	10,569	1,3000
					1,955	
	(SPESE GENERALI)15%*13.034				1,499	
	(UTILE)10%*14.989					
	Totale analizzato	mc	1,0000		16,488	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 16,49					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
19	**Analisi 22CL.PR.E.0210.80.a** Gabbie di armatura a pannelli costituita da barre di acciaio ad aderenza migliorata del tipo B450A (diametri compresi tra 5 e 10 mm - bassa duttilità) o B450C (diametri compresi tra 6 e 40 mm - alta duttilità) in conformità al D.M. 17.01.2018 Gabbie di armatura Gabbie di armatura a pannelli costituita da barre di acciaio ad aderenza migliorata del tipo B450A (diametri compresi tra 5 e 10 mm - bassa duttilità) o B450C (diametri compresi tra 6 e 40 mm - alta duttilità) in conformità al D.M. 17.01.2018, fornite, lavorate e poste in opera compresa la saldatura degli stessi e l'eventuale legatura con filo di ferro					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0029	26,86	0,078	0,0029
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0029	24,13	0,070	0,0029
	22CL.AT.10.565.c - ESCAVATORE A BENNA MORDENTE PER DIAFRAMMI Nolo a caldo per escavatore con benna mordente da cm 100	ora	0,0010	105,40	0,105	0,0010
	22CL.PR.2.30130.a - ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio ad aderenza migliorata del tipo B450C	kg	1,1000	1,00	1,100	1,1000
	22CL.PR.2.30130.e - ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Extra diametro per tondi base	kg	1,1000	0,35	0,385	1,1000
					0,261	
	(SPESE GENERALI)15%*1.738					
					0,200	
	(UTILE)10%*1.999					
	Totale analizzato	kg	1,0000		2,199	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 2,20					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
20	**Analisi 22CL.PR.E.0220.10.a** Palo infisso del tipo prefabbricato in conglomerato cementizio armato a forma troncoconica con resistenza caratteristica di almeno 50 MPa per pali di lunghezza fino a 8 m Palo infisso del tipo prefabbricato in conglomerato cementizio armato a forma troncoconica con resistenza caratteristica di almeno 50 MPa, confezionato con cemento di alta resistenza e con armatura metallica longitudinale e spirale in ferro del tipo B450A (diametri compresi tra 5 e 10 mm - bassa duttilità) o B450C (diametri compresi tra 6 e 40 mm - alta duttilità) in conformità al D.M. 17.01.2018. Il palo sarà fornito e posto in opera completo di puntazza metallica e sarà infisso fino al rifiuto con maglio del peso non inferiore ad una volta e mezza il peso proprio del palo; in terreni di qualsiasi natura e consistenza (terre, materiali sciolti o incoerenti, limi, alluvioni poco cementate) asciutti o bagnati. Sono altresì compresi i seguenti oneri: scapitozzatura della testa del palo in modo da scoprire le armature interne per il collegamento delle stesse alle armature delle strutture superiori, utilizzo dell'attrezzatura necessaria all'infissione, prove di carico e quant'altro necessario per dare il palo finito a perfetta regola d'arte:					
	22CL.RU.1.5.5.d - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio IV livello (caposquadra)	ora	0,0150	30,51	0,458	0,0150
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0293	28,96	0,849	0,0293
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0293	24,13	0,707	0,0293
	22CL.AT.10.565.o - ESCAVATORE A BENNA MORDENTE PER DIAFRAMMI Nolo a caldo per escavatore con battipalo	ora	0,0240	112,31	2,695	0,0240
	22CL.AT.10.590.b - COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 7500 l/min	ora	0,0300	20,58	0,617	0,0300
	22CL.AT.10.585.b - MARTELLI DEMOLITORI Massa del martello demolitore (m) * Livello di pressione acustica ammesso in dB (A) / 1 pW	ora	0,0300	30,27	0,908	0,0300
	22CL.PR.2.40500.a - PALI PREFABBRICATI Pali prefabbricati da m 8	m	1,000000	33,58	33,580	1,000000
					5,972	
	(SPESE GENERALI)15%*39.814					
					4,579	
	(UTILE)10%*45.786					
	Totale analizzato	m	1,000000		50,365	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/m 50,37					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
21	**Analisi 22CL.PR.E.0220.10.b** Palo infisso del tipo prefabbricato in conglomerato cementizio armato a forma troncoconica con resistenza caratteristica di almeno 50 MPa per pali di lunghezza fino a 9 m Palo infisso del tipo prefabbricato in conglomerato cementizio armato a forma troncoconica con resistenza caratteristica di almeno 50 MPa, confezionato con cemento di alta resistenza e con armatura metallica longitudinale e spirale in ferro del tipo B450A (diametri compresi tra 5 e 10 mm - bassa duttilità) o B450C (diametri compresi tra 6 e 40 mm - alta duttilità) in conformità al D.M. 17.01.2018. Il palo sarà fornito e posto in opera completo di puntazza metallica e sarà infisso fino al rifiuto con maglio del peso non inferiore ad una volta e mezza il peso proprio del palo; in terreni di qualsiasi natura e consistenza (terre, materiali sciolti o incoerenti, limi, alluvioni poco cementate) asciutti o bagnati. Sono altresì compresi i seguenti oneri: scapitozzatura della testa del palo in modo da scoprire le armature interne per il collegamento delle stesse alle armature delle strutture superiori, utilizzo dell'attrezzatura necessaria all'infissione, prove di carico e quant'altro necessario per dare il palo finito a perfetta regola d'arte:					
	22CL.RU.1.5.5.d - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio IV livello (caposquadra)	ora	0,0168	30,51	0,513	0,0168
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0328	28,96	0,950	0,0328
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0328	24,13	0,791	0,0328
	22CL.AT.10.565.o - ESCAVATORE A BENNA MORDENTE PER DIAFRAMMI Nolo a caldo per escavatore con battipalo	ora	0,0258	112,31	2,898	0,0258
	22CL.AT.10.590.b - COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 7500 l/min	ora	0,0320	20,58	0,659	0,0320
	22CL.AT.10.585.b - MARTELLI DEMOLITORI Massa del martello demolitore (m) * Livello di pressione acustica ammesso in dB (A) / 1 pW	ora	0,0320	30,27	0,969	0,0320
	22CL.PR.2.40500.b - PALI PREFABBRICATI Pali prefabbricati da m 8	m	1,000000	33,48	33,480	1,000000
					6,039	
	(SPESE GENERALI)15%*40.260					
					4,630	
	(UTILE)10%*46.299					
	Totale analizzato	m	1,000000		50,929	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/m 50,93					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
22	**Analisi 22CL.PR.E.0220.10.c** Palo infisso del tipo prefabbricato in conglomerato cementizio armato a forma troncoconica con resistenza caratteristica di almeno 50 MPa per pali di lunghezza fino a 10 m Palo infisso del tipo prefabbricato in conglomerato cementizio armato a forma troncoconica con resistenza caratteristica di almeno 50 MPa, confezionato con cemento di alta resistenza e con armatura metallica longitudinale e spirale in ferro del tipo B450A (diametri compresi tra 5 e 10 mm - bassa duttilità) o B450C (diametri compresi tra 6 e 40 mm - alta duttilità) in conformità al D.M. 17.01.2018. Il palo sarà fornito e posto in opera completo di puntazza metallica e sarà infisso fino al rifiuto con maglio del peso non inferiore ad una volta e mezza il peso proprio del palo; in terreni di qualsiasi natura e consistenza (terre, materiali sciolti o incoerenti, limi, alluvioni poco cementate) asciutti o bagnati. Sono altresì compresi i seguenti oneri: scapitozzatura della testa del palo in modo da scoprire le armature interne per il collegamento delle stesse alle armature delle strutture superiori, utilizzo dell'attrezzatura necessaria all'infissione, prove di carico e quant'altro necessario per dare il palo finito a perfetta regola d'arte:					
	22CL.RU.1.5.5.d - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio IV livello (caposquadra)	ora	0,0180	30,51	0,549	0,0180
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0351	28,96	1,016	0,0351
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0351	24,13	0,847	0,0351
	22CL.AT.10.565.o - ESCAVATORE A BENNA MORDENTE PER DIAFRAMMI Nolo a caldo per escavatore con battipalo	ora	0,0262	112,31	2,943	0,0262
	22CL.AT.10.590.b - COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 7500 l/min	ora	0,0348	20,58	0,716	0,0348
	22CL.AT.10.585.b - MARTELLI DEMOLITORI Massa del martello demolitore (m) * Livello di pressione acustica ammesso in dB (A) / 1 pW	ora	0,0348	30,27	1,053	0,0348
	22CL.PR.2.40500.c - PALI PREFABBRICATI Pali prefabbricati da m 8	m	1,000000	34,14	34,140	1,000000
					6,190	
	(SPESE GENERALI)15%*41.264					
					4,745	
	(UTILE)10%*47.454					
	Totale analizzato	m	1,000000		52,199	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione **Euro/m 52,20**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
23	**Analisi 22CL.PR.E.0220.10.d** Palo infisso del tipo prefabbricato in conglomerato cementizio armato a forma troncoconica con resistenza caratteristica di almeno 50 MPa per pali di lunghezza fino a 11 m Palo infisso del tipo prefabbricato in conglomerato cementizio armato a forma troncoconica con resistenza caratteristica di almeno 50 MPa, confezionato con cemento di alta resistenza e con armatura metallica longitudinale e spirale in ferro del tipo B450A (diametri compresi tra 5 e 10 mm - bassa duttilità) o B450C (diametri compresi tra 6 e 40 mm - alta duttilità) in conformità al D.M. 17.01.2018. Il palo sarà fornito e posto in opera completo di puntazza metallica e sarà infisso fino al rifiuto con maglio del peso non inferiore ad una volta e mezza il peso proprio del palo; in terreni di qualsiasi natura e consistenza (terre, materiali sciolti o incoerenti, limi, alluvioni poco cementate) asciutti o bagnati. Sono altresì compresi i seguenti oneri: scapitozzatura della testa del palo in modo da scoprire le armature interne per il collegamento delle stesse alle armature delle strutture superiori, utilizzo dell'attrezzatura necessaria all'infissione, prove di carico e quant'altro necessario per dare il palo finito a perfetta regola d'arte:					
	22CL.RU.1.5.5.d - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio IV livello (caposquadra)	ora	0,0200	30,51	0,610	0,0200
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0390	28,96	1,129	0,0390
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0390	24,13	0,941	0,0390
	22CL.AT.10.565.o - ESCAVATORE A BENNA MORDENTE PER DIAFRAMMI Nolo a caldo per escavatore con battipalo	ora	0,0288	112,31	3,235	0,0288
	22CL.AT.10.590.b - COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 7500 l/min	ora	0,0360	20,58	0,741	0,0360
	22CL.AT.10.585.b - MARTELLI DEMOLITORI Massa del martello demolitore (m) * Livello di pressione acustica ammesso in dB (A) / 1 pW	ora	0,0360	30,27	1,090	0,0360
	22CL.PR.2.40500.d - PALI PREFABBRICATI Pali prefabbricati da m 8	m	1,000000	35,14	35,140	1,000000
					6,433	
	(SPESE GENERALI)15%*42.886					
					4,932	
	(UTILE)10%*49.319					
	Totale analizzato	m	1,000000		54,251	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/m 54,25					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
24	**Analisi 22CL.PR.E.0220.10.e** Palo infisso del tipo prefabbricato in conglomerato cementizio armato a forma troncoconica con resistenza caratteristica di almeno 50 MPa per pali di lunghezza fino a 12 m Palo infisso del tipo prefabbricato in conglomerato cementizio armato a forma troncoconica con resistenza caratteristica di almeno 50 MPa, confezionato con cemento di alta resistenza e con armatura metallica longitudinale e spirale in ferro del tipo B450A (diametri compresi tra 5 e 10 mm - bassa duttilità) o B450C (diametri compresi tra 6 e 40 mm - alta duttilità) in conformità al D.M. 17.01.2018. Il palo sarà fornito e posto in opera completo di puntazza metallica e sarà infisso fino al rifiuto con maglio del peso non inferiore ad una volta e mezza il peso proprio del palo; in terreni di qualsiasi natura e consistenza (terre, materiali sciolti o incoerenti, limi, alluvioni poco cementate) asciutti o bagnati. Sono altresì compresi i seguenti oneri: scapitozzatura della testa del palo in modo da scoprire le armature interne per il collegamento delle stesse alle armature delle strutture superiori, utilizzo dell'attrezzatura necessaria all'infissione, prove di carico e quant'altro necessario per dare il palo finito a perfetta regola d'arte:					
	22CL.RU.1.5.5.d - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio IV livello (caposquadra)	ora	0,0214	30,51	0,653	0,0214
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0417	28,96	1,208	0,0417
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0417	24,13	1,006	0,0417
	22CL.AT.10.565.o - ESCAVATORE A BENNA MORDENTE PER DIAFRAMMI Nolo a caldo per escavatore con battipalo	ora	0,0300	112,31	3,369	0,0300
	22CL.AT.10.590.b - COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 7500 l/min	ora	0,0382	20,58	0,786	0,0382
	22CL.AT.10.585.b - MARTELLI DEMOLITORI Massa del martello demolitore (m) * Livello di pressione acustica ammesso in dB (A) / 1 pW	ora	0,0382	30,27	1,156	0,0382
	22CL.PR.2.40500.e - PALI PREFABBRICATI Pali prefabbricati da m 8	m	1,000000	37,13	37,130	1,000000
					6,796	
	(SPESE GENERALI)15%*45.308					
					5,210	
	(UTILE)10%*52.104					
	Totale analizzato	m	1,000000		57,314	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/m 57,31					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
25	**Analisi 22CL.PR.E.0230.10.a** in terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 6000 kPa: per diametro pari a 400 mm Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato Rck 25 MPa, compresa la formazione del foro, l'onere di eventuali sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di discarica), ed ogni eventuale altro onere per dare i pali completi in ogni loro parte con la sola esclusione del ferro di armatura e la fornitura di eventuale controcamicia in lamierino, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m. In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 6000 kPa					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1250	28,96	3,620	0,1250
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1250	26,86	3,358	0,1250
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1250	24,13	3,016	0,1250
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	0,1495	115,20	17,222	0,1495
	22CL.AT.10.1060.d - APPARECCHIATURA PER PALI DI GRANDE DIAMETRO Nolo a caldo di pompa per conglomerati	mc	0,1495	55,00	8,223	0,1495
	22CL.AT.10.1060.a - APPARECCHIATURA PER PALI DI GRANDE DIAMETRO Trivella idraulica da 20 ton.	ora	0,1250	155,00	19,375	0,1250
	22CL.AT.10.550.d - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,1250	87,18	10,898	0,1250
	22CL.AT.10.1070.d - APPARECCHIATURE PER PALI E MICROPALI Nolo di attrezzatura per formazione avampozzo	m	1,000000	1,40	1,400	1,000000
	22CL.AT.10.1070.f - APPARECCHIATURE PER PALI E MICROPALI Nolo di tubo getto	m	1,000000	1,80	1,800	1,000000
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,1250	87,98	10,998	0,1250
					11,987	
	(SPESE GENERALI)15%*79.910					
					9,190	
	(UTILE)10%*91.897					
	Totale analizzato	m	1,000000		101,087	
	Arrotondamento				0,003	

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Prezzo di applicazione Euro/m 101,09					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
26	**Analisi 22CL.PR.E.0230.10.b** in terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 6000 kPa: per diametro pari a 500 mm Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato Rck 25 MPa, compresa la formazione del foro, l'onere di eventuali sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di discarica), ed ogni eventuale altro onere per dare i pali completi in ogni loro parte con la sola esclusione del ferro di armatura e la fornitura di eventuale controcamicia in lamierino, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m. In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 6000 kPa					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1320	28,96	3,823	0,1320
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1320	26,86	3,546	0,1320
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1320	24,13	3,185	0,1320
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	0,2235	115,20	25,747	0,2235
	22CL.AT.10.1060.d - APPARECCHIATURA PER PALI DI GRANDE DIAMETRO Nolo a caldo di pompa per conglomerati	mc	0,2235	55,00	12,293	0,2235
	22CL.AT.10.1060.a - APPARECCHIATURA PER PALI DI GRANDE DIAMETRO Trivella idraulica da 20 ton.	ora	0,1320	155,00	20,460	0,1320
	22CL.AT.10.550.d - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,1320	87,18	11,508	0,1320
	22CL.AT.10.1070.d - APPARECCHIATURE PER PALI E MICROPALI Nolo di attrezzatura per formazione avampozzo	m	1,000000	1,40	1,400	1,000000
	22CL.AT.10.1070.f - APPARECCHIATURE PER PALI E MICROPALI Nolo di tubo getto	m	1,000000	1,80	1,800	1,000000
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,1320	87,98	11,613	0,1320
					14,306	
	(SPESE GENERALI)15%*95.375				10,968	
	(UTILE)10%*109.681					
	Totale analizzato	m	1,000000		120,649	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Euro/m 120,65					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
27	**Analisi 22CL.PR.E.0230.10.c** in terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 6000 kPa: per diametro pari a 600 mm Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato Rck 25 MPa, compresa la formazione del foro, l'onere di eventuali sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di discarica), ed ogni eventuale altro onere per dare i pali completi in ogni loro parte con la sola esclusione del ferro di armatura e la fornitura di eventuale controcamicia in lamierino, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m. In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 6000 kPa					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1420	28,96	4,112	0,1420
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1420	26,86	3,814	0,1420
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1420	24,13	3,426	0,1420
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	0,3120	115,20	35,942	0,3120
	22CL.AT.10.1060.d - APPARECCHIATURA PER PALI DI GRANDE DIAMETRO Nolo a caldo di pompa per conglomerati	mc	0,3120	55,00	17,160	0,3120
	22CL.AT.10.1060.a - APPARECCHIATURA PER PALI DI GRANDE DIAMETRO Trivella idraulica da 20 ton.	ora	0,1420	155,00	22,010	0,1420
	22CL.AT.10.550.d - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,1420	87,18	12,380	0,1420
	22CL.AT.10.1070.d - APPARECCHIATURE PER PALI E MICROPALI Nolo di attrezzatura per formazione avampozzo	m	1,000000	1,40	1,400	1,000000
	22CL.AT.10.1070.f - APPARECCHIATURE PER PALI E MICROPALI Nolo di tubo getto	m	1,000000	1,80	1,800	1,000000
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,1420	87,98	12,493	0,1420
					17,181	
	(SPESE GENERALI)15%*114.537					
					13,172	
	(UTILE)10%*131.718					
	Totale analizzato	m	1,000000		144,890	
	Prezzo di applicazione Euro/m 144,89					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
28	**Analisi 22CL.PR.E.0230.10.d** in terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 6000 kPa: per diametro pari a 800 mm Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato Rck 25 MPa, compresa la formazione del foro, l'onere di eventuali sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di discarica), ed ogni eventuale altro onere per dare i pali completi in ogni loro parte con la sola esclusione del ferro di armatura e la fornitura di eventuale controcamicia in lamierino, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m. In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 6000 kPa					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1420	28,96	4,112	0,1420
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1420	26,86	3,814	0,1420
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1420	24,13	3,426	0,1420
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	0,5385	115,20	62,035	0,5385
	22CL.AT.10.1060.d - APPARECCHIATURA PER PALI DI GRANDE DIAMETRO Nolo a caldo di pompa per conglomerati	mc	0,5385	55,00	29,618	0,5385
	22CL.AT.10.1060.b - APPARECCHIATURA PER PALI DI GRANDE DIAMETRO Trivella idraulica da 35 ton.	ora	0,1420	200,00	28,400	0,1420
	22CL.AT.10.550.d - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,1420	87,18	12,380	0,1420
	22CL.AT.10.1070.d - APPARECCHIATURE PER PALI E MICROPALI Nolo di attrezzatura per formazione avampozzo	m	1,000000	1,40	1,400	1,000000
	22CL.AT.10.1070.f - APPARECCHIATURE PER PALI E MICROPALI Nolo di tubo getto	m	1,000000	1,80	1,800	1,000000
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,1420	87,98	12,493	0,1420
					23,922	
	(SPESE GENERALI)15%*159.478					
					18,340	
	(UTILE)10%*183.400					
	Totale analizzato	m	1,000000		201,740	
	Prezzo di applicazione Euro/m 201,74					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
29	**Analisi 22CL.PR.E.0230.10.e** in terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 6000 kPa: per diametro pari a 1.000 mm Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato Rck 25 MPa, compresa la formazione del foro, l'onere di eventuali sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di discarica), ed ogni eventuale altro onere per dare i pali completi in ogni loro parte con la sola esclusione del ferro di armatura e la fornitura di eventuale controcamicia in lamierino, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m. In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 6000 kPa					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1480	28,96	4,286	0,1480
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1480	26,86	3,975	0,1480
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1480	24,13	3,571	0,1480
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	0,9030	115,20	104,026	0,9030
	22CL.AT.10.1060.d - APPARECCHIATURA PER PALI DI GRANDE DIAMETRO Nolo a caldo di pompa per conglomerati	mc	0,9030	55,00	49,665	0,9030
	22CL.AT.10.1060.b - APPARECCHIATURA PER PALI DI GRANDE DIAMETRO Trivella idraulica da 35 ton.	ora	0,1480	200,00	29,600	0,1480
	22CL.AT.10.550.d - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,1480	87,18	12,903	0,1480
	22CL.AT.10.1070.d - APPARECCHIATURE PER PALI E MICROPALI Nolo di attrezzatura per formazione avampozzo	m	1,000000	1,40	1,400	1,000000
	22CL.AT.10.1070.f - APPARECCHIATURE PER PALI E MICROPALI Nolo di tubo getto	m	1,000000	1,80	1,800	1,000000
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,1480	87,98	13,021	0,1480
					33,637	
	(SPESE GENERALI)15%*224.247					
					25,788	
	(UTILE)10%*257.884					
	Totale analizzato	m	1,000000		283,672	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Euro/m 283,67					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
30	**Analisi 22CL.PR.E.0230.10.f** in terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 6000 kPa: per diametro pari a 1.200 mm Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato Rck 25 MPa, compresa la formazione del foro, l'onere di eventuali sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di discarica), ed ogni eventuale altro onere per dare i pali completi in ogni loro parte con la sola esclusione del ferro di armatura e la fornitura di eventuale controcamicia in lamierino, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m. In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 6000 kPa					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1540	28,96	4,460	0,1540
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1540	26,86	4,136	0,1540
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1540	24,13	3,716	0,1540
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	1,2036	115,20	138,655	1,2036
	22CL.AT.10.1060.d - APPARECCHIATURA PER PALI DI GRANDE DIAMETRO Nolo a caldo di pompa per conglomerati	mc	1,2036	55,00	66,198	1,2036
	22CL.AT.10.1060.b - APPARECCHIATURA PER PALI DI GRANDE DIAMETRO Trivella idraulica da 35 ton.	ora	0,1540	200,00	30,800	0,1540
	22CL.AT.10.550.d - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,1540	87,18	13,426	0,1540
	22CL.AT.10.1070.d - APPARECCHIATURE PER PALI E MICROPALI Nolo di attrezzatura per formazione avampozzo	m	1,000000	1,40	1,400	1,000000
	22CL.AT.10.1070.f - APPARECCHIATURE PER PALI E MICROPALI Nolo di tubo getto	m	1,000000	1,80	1,800	1,000000
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,1540	87,98	13,549	0,1540
					41,721	
	(SPESE GENERALI)15%*278.140				31,986	
	(UTILE)10%*319.861					
	Totale analizzato	m	1,000000		351,847	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione **Euro/m 351,85**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
31	**Analisi 22CL.PR.E.0230.10.g** in terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 6000 kPa: per diametro pari a 1.500 mm Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato Rck 25 MPa, compresa la formazione del foro, l'onere di eventuali sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di discarica), ed ogni eventuale altro onere per dare i pali completi in ogni loro parte con la sola esclusione del ferro di armatura e la fornitura di eventuale controcamicia in lamierino, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m. In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 6000 kPa					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1724	28,96	4,993	0,1724
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1724	26,86	4,631	0,1724
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1724	24,13	4,160	0,1724
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	1,8588	115,20	214,134	1,8588
	22CL.AT.10.1060.d - APPARECCHIATURA PER PALI DI GRANDE DIAMETRO Nolo a caldo di pompa per conglomerati	mc	1,8588	55,00	102,234	1,8588
	22CL.AT.10.1060.c - APPARECCHIATURA PER PALI DI GRANDE DIAMETRO Trivella idraulica da 45 ton.	ora	0,1724	250,00	43,100	0,1724
	22CL.AT.10.550.d - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,1724	87,18	15,030	0,1724
	22CL.AT.10.1070.d - APPARECCHIATURE PER PALI E MICROPALI Nolo di attrezzatura per formazione avampozzo	m	1,000000	1,40	1,400	1,000000
	22CL.AT.10.1070.f - APPARECCHIATURE PER PALI E MICROPALI Nolo di tubo getto	m	1,000000	1,80	1,800	1,000000
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,1724	87,98	15,168	0,1724
					60,998	
	(SPESE GENERALI)15%*406.650				46,765	
	(UTILE)10%*467.648					
	Totale analizzato	m	1,000000		514,413	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Euro/m 514,41					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
32	**Analisi 22CL.PR.E.0230.10.h** in terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 6000 kPa: per diametro pari a 2.000 mm Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato Rck 25 MPa, compresa la formazione del foro, l'onere di eventuali sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di discarica), ed ogni eventuale altro onere per dare i pali completi in ogni loro parte con la sola esclusione del ferro di armatura e la fornitura di eventuale controcamicia in lamierino, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m. In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 6000 kPa					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1780	28,96	5,155	0,1780
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1780	26,86	4,781	0,1780
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1780	24,13	4,295	0,1780
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	3,2506	115,20	374,469	3,2506
	22CL.AT.10.1060.d - APPARECCHIATURA PER PALI DI GRANDE DIAMETRO Nolo a caldo di pompa per conglomerati	mc	3,2506	55,00	178,783	3,2506
	22CL.AT.10.1060.c - APPARECCHIATURA PER PALI DI GRANDE DIAMETRO Trivella idraulica da 45 ton.	ora	0,1780	250,00	44,500	0,1780
	22CL.AT.10.550.d - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,1780	87,18	15,518	0,1780
	22CL.AT.10.1070.d - APPARECCHIATURE PER PALI E MICROPALI Nolo di attrezzatura per formazione avampozzo	m	1,000000	1,40	1,400	1,000000
	22CL.AT.10.1070.f - APPARECCHIATURE PER PALI E MICROPALI Nolo di tubo getto	m	1,000000	1,80	1,800	1,000000
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,1780	87,98	15,660	0,1780
					96,954	
	(SPESE GENERALI)15%*646.361				74,332	
	(UTILE)10%*743.315					
	Totale analizzato	m	1,000000		817,647	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Euro/m 817,65					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
33	**Analisi 22CL.PR.E.0230.20.a** in terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 6000 kPa: per diametro pari a 400 mm Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato Rck 25 MPa, compresa la formazione del foro, l'onere di eventuali sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di discarica), ed ogni eventuale altro onere per dare i pali completi in ogni loro parte con la sola esclusione del ferro di armatura e la fornitura di eventuale controcamicia in lamierino, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 6000 kPa:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1600	28,96	4,634	0,1600
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1600	26,86	4,298	0,1600
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1600	24,13	3,861	0,1600
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	0,1495	115,20	17,222	0,1495
	22CL.AT.10.1060.d - APPARECCHIATURA PER PALI DI GRANDE DIAMETRO Nolo a caldo di pompa per conglomerati	mc	0,1495	55,00	8,223	0,1495
	22CL.AT.10.1060.a - APPARECCHIATURA PER PALI DI GRANDE DIAMETRO Trivella idraulica da 20 ton.	ora	0,1600	155,00	24,800	0,1600
	22CL.AT.10.550.d - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,1600	87,18	13,949	0,1600
	22CL.AT.10.1070.d - APPARECCHIATURE PER PALI E MICROPALI Nolo di attrezzatura per formazione avampozzo	m	1,000000	1,40	1,400	1,000000
	22CL.AT.10.1070.f - APPARECCHIATURE PER PALI E MICROPALI Nolo di tubo getto	m	1,000000	1,80	1,800	1,000000
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,1600	87,98	14,077	0,1600
					14,140	
	(SPESE GENERALI)15%*94.264				10,840	
	(UTILE)10%*108.404					
	Totale analizzato	m	1,000000		119,244	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Euro/m 119,24					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
34	**Analisi 22CL.PR.E.0230.20.b** in terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 6000 kPa: per diametro pari a 500 mm Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato Rck 25 MPa, compresa la formazione del foro, l'onere di eventuali sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di discarica), ed ogni eventuale altro onere per dare i pali completi in ogni loro parte con la sola esclusione del ferro di armatura e la fornitura di eventuale controcamicia in lamierino, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 6000 kPa:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1800	28,96	5,213	0,1800
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1800	26,86	4,835	0,1800
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1800	24,13	4,343	0,1800
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	0,2235	115,20	25,747	0,2235
	22CL.AT.10.1060.d - APPARECCHIATURA PER PALI DI GRANDE DIAMETRO Nolo a caldo di pompa per conglomerati	mc	0,2235	55,00	12,293	0,2235
	22CL.AT.10.1060.a - APPARECCHIATURA PER PALI DI GRANDE DIAMETRO Trivella idraulica da 20 ton.	ora	0,1800	155,00	27,900	0,1800
	22CL.AT.10.550.d - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,1800	87,18	15,692	0,1800
	22CL.AT.10.1070.d - APPARECCHIATURE PER PALI E MICROPALI Nolo di attrezzatura per formazione avampozzo	m	1,000000	1,40	1,400	1,000000
	22CL.AT.10.1070.f - APPARECCHIATURE PER PALI E MICROPALI Nolo di tubo getto	m	1,000000	1,80	1,800	1,000000
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,1800	87,98	15,836	0,1800
					17,259	
	(SPESE GENERALI)15%*115.059					
					13,232	
	(UTILE)10%*132.318					
	Totale analizzato	m	1,000000		145,550	
	Prezzo di applicazione Euro/m 145,55					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
35	**Analisi 22CL.PR.E.0230.20.c**					
	in terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 6000 kPa: per diametro pari a 600 mm					
	Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato Rck 25 MPa, compresa la formazione del foro, l'onere di eventuali sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di discarica), ed ogni eventuale altro onere per dare i pali completi in ogni loro parte con la sola esclusione del ferro di armatura e la fornitura di eventuale controcamicia in lamierino, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 6000 kPa:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2000	28,96	5,792	0,2000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2000	26,86	5,372	0,2000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2000	24,13	4,826	0,2000
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	0,3120	115,20	35,942	0,3120
	22CL.AT.10.1060.d - APPARECCHIATURA PER PALI DI GRANDE DIAMETRO Nolo a caldo di pompa per conglomerati	mc	0,3120	55,00	17,160	0,3120
	22CL.AT.10.1060.a - APPARECCHIATURA PER PALI DI GRANDE DIAMETRO Trivella idraulica da 20 ton.	ora	0,2000	155,00	31,000	0,2000
	22CL.AT.10.550.d - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,2000	87,18	17,436	0,2000
	22CL.AT.10.1070.d - APPARECCHIATURE PER PALI E MICROPALI Nolo di attrezzatura per formazione avampozzo	m	1,000000	1,40	1,400	1,000000
	22CL.AT.10.1070.f - APPARECCHIATURE PER PALI E MICROPALI Nolo di tubo getto	m	1,000000	1,80	1,800	1,000000
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,2000	87,98	17,596	0,2000
					20,749	
	(SPESE GENERALI)15%*138.324				15,907	
	(UTILE)10%*159.073					
	Totale analizzato	m	1,000000		174,980	
	Prezzo di applicazione Euro/m 174,98					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
36	**Analisi 22CL.PR.E.0230.20.d** in terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 6000 kPa: per diametro pari a 800 mm Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato Rck 25 MPa, compresa la formazione del foro, l'onere di eventuali sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di discarica), ed ogni eventuale altro onere per dare i pali completi in ogni loro parte con la sola esclusione del ferro di armatura e la fornitura di eventuale controcamicia in lamierino, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 6000 kPa:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1900	28,96	5,502	0,1900
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1900	26,86	5,103	0,1900
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1900	24,13	4,585	0,1900
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	0,5514	115,20	63,521	0,5514
	22CL.AT.10.1060.d - APPARECCHIATURA PER PALI DI GRANDE DIAMETRO Nolo a caldo di pompa per conglomerati	mc	0,5514	55,00	30,327	0,5514
	22CL.AT.10.1060.b - APPARECCHIATURA PER PALI DI GRANDE DIAMETRO Trivella idraulica da 35 ton.	ora	0,1900	200,00	38,000	0,1900
	22CL.AT.10.550.d - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,1900	87,18	16,564	0,1900
	22CL.AT.10.1070.d - APPARECCHIATURE PER PALI E MICROPALI Nolo di attrezzatura per formazione avampozzo	m	1,000000	1,40	1,400	1,000000
	22CL.AT.10.1070.f - APPARECCHIATURE PER PALI E MICROPALI Nolo di tubo getto	m	1,000000	1,80	1,800	1,000000
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,1900	87,98	16,716	0,1900
					27,528	
	(SPESE GENERALI)15%*183.518					
					21,105	
	(UTILE)10%*211.046					
	Totale analizzato	m	1,000000		232,151	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Euro/m 232,15					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
37	**Analisi 22CL.PR.E.0230.20.e** in terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 6000 kPa: per diametro pari a 1.000 mm Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato Rck 25 MPa, compresa la formazione del foro, l'onere di eventuali sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di discarica), ed ogni eventuale altro onere per dare i pali completi in ogni loro parte con la sola esclusione del ferro di armatura e la fornitura di eventuale controcamicia in lamierino, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 6000 kPa:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2170	28,96	6,284	0,2170
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2170	26,86	5,829	0,2170
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2170	24,13	5,236	0,2170
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	0,9030	115,20	104,026	0,9030
	22CL.AT.10.1060.d - APPARECCHIATURA PER PALI DI GRANDE DIAMETRO Nolo a caldo di pompa per conglomerati	mc	0,9030	55,00	49,665	0,9030
	22CL.AT.10.1060.b - APPARECCHIATURA PER PALI DI GRANDE DIAMETRO Trivella idraulica da 35 ton.	ora	0,2170	200,00	43,400	0,2170
	22CL.AT.10.550.d - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,2170	87,18	18,918	0,2170
	22CL.AT.10.1070.d - APPARECCHIATURE PER PALI E MICROPALI Nolo di attrezzatura per formazione avampozzo	m	1,000000	1,40	1,400	1,000000
	22CL.AT.10.1070.f - APPARECCHIATURE PER PALI E MICROPALI Nolo di tubo getto	m	1,000000	1,80	1,800	1,000000
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,2170	87,98	19,092	0,2170
					38,348	
	(SPESE GENERALI)15%*255.650					
					29,400	
	(UTILE)10%*293.998					
	Totale analizzato	m	1,000000		323,398	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Euro/m 323,40					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
38	**Analisi 22CL.PR.E.0230.20.f**					
	in terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 6000 kPa: per diametro pari a 1.200 mm					
	Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato Rck 25 MPa, compresa la formazione del foro, l'onere di eventuali sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di discarica), ed ogni eventuale altro onere per dare i pali completi in ogni loro parte con la sola esclusione del ferro di armatura e la fornitura di eventuale controcamicia in lamierino, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 6000 kPa:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2274	28,96	6,586	0,2274
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2274	26,86	6,108	0,2274
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2274	24,13	5,487	0,2274
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	1,2036	115,20	138,655	1,2036
	22CL.AT.10.1060.d - APPARECCHIATURA PER PALI DI GRANDE DIAMETRO Nolo a caldo di pompa per conglomerati	mc	1,2036	55,00	66,198	1,2036
	22CL.AT.10.1060.b - APPARECCHIATURA PER PALI DI GRANDE DIAMETRO Trivella idraulica da 35 ton.	ora	0,2274	200,00	45,480	0,2274
	22CL.AT.10.550.d - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,2274	87,18	19,825	0,2274
	22CL.AT.10.1070.d - APPARECCHIATURE PER PALI E MICROPALI Nolo di attrezzatura per formazione avampozzo	m	1,000000	1,40	1,400	1,000000
	22CL.AT.10.1070.f - APPARECCHIATURE PER PALI E MICROPALI Nolo di tubo getto	m	1,000000	1,80	1,800	1,000000
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,2274	87,98	20,007	0,2274
					46,732	
	(SPESE GENERALI)15%*311.546					
					35,828	
	(UTILE)10%*358.278					
	Totale analizzato	m	1,000000		394,106	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione **Euro/m 394,11**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
39	**Analisi 22CL.PR.E.0230.20.g** in terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 6000 kPa: per diametro pari a 1.500 mm Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato Rck 25 MPa, compresa la formazione del foro, l'onere di eventuali sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di discarica), ed ogni eventuale altro onere per dare i pali completi in ogni loro parte con la sola esclusione del ferro di armatura e la fornitura di eventuale controcamicia in lamierino, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 6000 kPa:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2580	28,96	7,472	0,2580
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2580	26,86	6,930	0,2580
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2580	24,13	6,226	0,2580
	22CL.PR.2.3040.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mmq	mc	1,9650	129,32	254,114	1,9650
	22CL.AT.10.1060.d - APPARECCHIATURA PER PALI DI GRANDE DIAMETRO Nolo a caldo di pompa per conglomerati	mc	1,9650	55,00	108,075	1,9650
	22CL.AT.10.1060.c - APPARECCHIATURA PER PALI DI GRANDE DIAMETRO Trivella idraulica da 45 ton.	ora	0,2580	250,00	64,500	0,2580
	22CL.AT.10.550.d - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,2580	87,18	22,492	0,2580
	22CL.AT.10.1070.d - APPARECCHIATURE PER PALI E MICROPALI Nolo di attrezzatura per formazione avampozzo	m	1,000000	1,40	1,400	1,000000
	22CL.AT.10.1070.f - APPARECCHIATURE PER PALI E MICROPALI Nolo di tubo getto	m	1,000000	1,80	1,800	1,000000
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,2580	87,98	22,699	0,2580
					74,356	
	(SPESE GENERALI)15%*495.708				57,006	
	(UTILE)10%*570.064					
	Totale analizzato	m	1,000000		627,070	
	Prezzo di applicazione Euro/m 627,07					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
40	**Analisi 22CL.PR.E.0230.20.h** in terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 6000 kPa: per diametro pari a 2.000 mm Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato Rck 25 MPa, compresa la formazione del foro, l'onere di eventuali sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di discarica), ed ogni eventuale altro onere per dare i pali completi in ogni loro parte con la sola esclusione del ferro di armatura e la fornitura di eventuale controcamicia in lamierino, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 6000 kPa:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2700	28,96	7,819	0,2700
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2700	26,86	7,252	0,2700
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2700	24,13	6,515	0,2700
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	3,2506	115,20	374,469	3,2506
	22CL.AT.10.1060.d - APPARECCHIATURA PER PALI DI GRANDE DIAMETRO Nolo a caldo di pompa per conglomerati	mc	3,2506	55,00	178,783	3,2506
	22CL.AT.10.1060.c - APPARECCHIATURA PER PALI DI GRANDE DIAMETRO Trivella idraulica da 45 ton.	ora	0,2700	250,00	67,500	0,2700
	22CL.AT.10.550.d - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,2700	87,18	23,539	0,2700
	22CL.AT.10.1070.d - APPARECCHIATURE PER PALI E MICROPALI Nolo di attrezzatura per formazione avampozzo	m	1,000000	1,40	1,400	1,000000
	22CL.AT.10.1070.f - APPARECCHIATURE PER PALI E MICROPALI Nolo di tubo getto	m	1,000000	1,80	1,800	1,000000
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,2700	87,98	23,755	0,2700
					103,925	
	(SPESE GENERALI)15%*692.832				79,676	
	(UTILE)10%*796.757					
	Totale analizzato	m	1,000000		876,433	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Euro/m 876,43					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
41	**Analisi 22CL.PR.E.0230.30.a** in terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 6000 kPa: per diametro pari a 400 mm Pali trivellati di grande diametro come sopra, ma con fusto in calcestruzzo armato Rck 30 MPa, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m. In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 6000 kPa					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1240	28,96	3,591	0,1240
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1240	26,86	3,331	0,1240
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1240	24,13	2,992	0,1240
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	0,1590	115,20	18,317	0,1590
	22CL.AT.10.1060.d - APPARECCHIATURA PER PALI DI GRANDE DIAMETRO Nolo a caldo di pompa per conglomerati	mc	0,1590	55,00	8,745	0,1590
	22CL.AT.10.1060.a - APPARECCHIATURA PER PALI DI GRANDE DIAMETRO Trivella idraulica da 20 ton.	ora	0,1240	155,00	19,220	0,1240
	22CL.AT.10.550.d - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,1240	87,18	10,810	0,1240
	22CL.AT.10.1070.d - APPARECCHIATURE PER PALI E MICROPALI Nolo di attrezzatura per formazione avampozzo	m	1,000000	1,40	1,400	1,000000
	22CL.AT.10.1070.f - APPARECCHIATURE PER PALI E MICROPALI Nolo di tubo getto	m	1,000000	1,80	1,800	1,000000
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,1240	87,98	10,910	0,1240
					12,167	
	(SPESE GENERALI)15%*81.116					
					9,328	
	(UTILE)10%*93.283					
	Totale analizzato	m	1,000000		102,611	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/m 102,61					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
42	**Analisi 22CL.PR.E.0230.30.b** in terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 6000 kPa: per diametro pari a 500 mm Pali trivellati di grande diametro come sopra, ma con fusto in calcestruzzo armato Rck 30 MPa, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m. In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 6000 kPa					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1320	28,96	3,823	0,1320
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1320	26,86	3,546	0,1320
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1320	24,13	3,185	0,1320
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	0,2375	115,20	27,360	0,2375
	22CL.AT.10.1060.d - APPARECCHIATURA PER PALI DI GRANDE DIAMETRO Nolo a caldo di pompa per conglomerati	mc	0,2375	55,00	13,063	0,2375
	22CL.AT.10.1060.a - APPARECCHIATURA PER PALI DI GRANDE DIAMETRO Trivella idraulica da 20 ton.	ora	0,1320	155,00	20,460	0,1320
	22CL.AT.10.550.d - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,1320	87,18	11,508	0,1320
	22CL.AT.10.1070.d - APPARECCHIATURE PER PALI E MICROPALI Nolo di attrezzatura per formazione avampozzo	m	1,000000	1,40	1,400	1,000000
	22CL.AT.10.1070.f - APPARECCHIATURE PER PALI E MICROPALI Nolo di tubo getto	m	1,000000	1,80	1,800	1,000000
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,1320	87,98	11,613	0,1320
					14,664	
	(SPESE GENERALI)15%*97.758				11,242	
	(UTILE)10%*112.422					
	Totale analizzato	m	1,000000		123,664	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/m 123,66					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
43	**Analisi 22CL.PR.E.0230.30.c**					
	in terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 6000 kPa: per diametro pari a 600 mm					
	Pali trivellati di grande diametro come sopra, ma con fusto in calcestruzzo armato Rck 30 MPa, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m. In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 6000 kPa					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1420	28,96	4,112	0,1420
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1420	26,86	3,814	0,1420
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1420	24,13	3,426	0,1420
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	0,3317	115,20	38,212	0,3317
	22CL.AT.10.1060.d - APPARECCHIATURA PER PALI DI GRANDE DIAMETRO Nolo a caldo di pompa per conglomerati	mc	0,3317	55,00	18,244	0,3317
	22CL.AT.10.1060.a - APPARECCHIATURA PER PALI DI GRANDE DIAMETRO Trivella idraulica da 20 ton.	ora	0,1420	155,00	22,010	0,1420
	22CL.AT.10.550.d - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,1420	87,18	12,380	0,1420
	22CL.AT.10.1070.d - APPARECCHIATURE PER PALI E MICROPALI Nolo di attrezzatura per formazione avampozzo	m	1,000000	1,40	1,400	1,000000
	22CL.AT.10.1070.f - APPARECCHIATURE PER PALI E MICROPALI Nolo di tubo getto	m	1,000000	1,80	1,800	1,000000
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,1420	87,98	12,493	0,1420
					17,684	
	(SPESE GENERALI)15%*117.891					
					13,558	
	(UTILE)10%*135.575					
	Totale analizzato	m	1,000000		149,133	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione **Euro/m 149,13**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
44	**Analisi 22CL.PR.E.0230.30.d** in terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 6000 kPa: per diametro pari a 800 mm Pali trivellati di grande diametro come sopra, ma con fusto in calcestruzzo armato Rck 30 MPa, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m. In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 6000 kPa					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1480	28,96	4,286	0,1480
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1480	26,86	3,975	0,1480
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1480	24,13	3,571	0,1480
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	0,5522	115,20	63,613	0,5522
	22CL.AT.10.1060.d - APPARECCHIATURA PER PALI DI GRANDE DIAMETRO Nolo a caldo di pompa per conglomerati	mc	0,5522	55,00	30,371	0,5522
	22CL.AT.10.1060.b - APPARECCHIATURA PER PALI DI GRANDE DIAMETRO Trivella idraulica da 35 ton.	ora	0,1480	200,00	29,600	0,1480
	22CL.AT.10.550.d - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,1480	87,18	12,903	0,1480
	22CL.AT.10.1070.d - APPARECCHIATURE PER PALI E MICROPALI Nolo di attrezzatura per formazione avampozzo	m	1,000000	1,40	1,400	1,000000
	22CL.AT.10.1070.f - APPARECCHIATURE PER PALI E MICROPALI Nolo di tubo getto	m	1,000000	1,80	1,800	1,000000
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,1480	87,98	13,021	0,1480
					24,681	
	(SPESE GENERALI)15%*164.540				18,922	
	(UTILE)10%*189.221					
	Totale analizzato	m	1,000000		208,143	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/m 208,14					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
45	**Analisi 22CL.PR.E.0230.30.e** in terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 6000 kPa: per diametro pari a 1.000 mm Pali trivellati di grande diametro come sopra, ma con fusto in calcestruzzo armato Rck 30 MPa, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m. In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 6000 kPa					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1520	28,96	4,402	0,1520
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1520	26,86	4,083	0,1520
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1520	24,13	3,668	0,1520
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	0,9030	115,20	104,026	0,9030
	22CL.AT.10.1060.d - APPARECCHIATURA PER PALI DI GRANDE DIAMETRO Nolo a caldo di pompa per conglomerati	mc	0,9030	55,00	49,665	0,9030
	22CL.AT.10.1060.b - APPARECCHIATURA PER PALI DI GRANDE DIAMETRO Trivella idraulica da 35 ton.	ora	0,1520	200,00	30,400	0,1520
	22CL.AT.10.550.d - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,1520	87,18	13,251	0,1520
	22CL.AT.10.1070.d - APPARECCHIATURE PER PALI E MICROPALI Nolo di attrezzatura per formazione avampozzo	m	1,000000	1,40	1,400	1,000000
	22CL.AT.10.1070.f - APPARECCHIATURE PER PALI E MICROPALI Nolo di tubo getto	m	1,000000	1,80	1,800	1,000000
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,1520	87,98	13,373	0,1520
					33,910	
	(SPESE GENERALI)15%*226.068				25,998	
	(UTILE)10%*259.978					
	Totale analizzato	m	1,000000		285,976	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/m 285,98					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
46	**Analisi 22CL.PR.E.0230.30.f**					
	in terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 6000 kPa: per diametro pari a 1.200 mm					
	Pali trivellati di grande diametro come sopra, ma con fusto in calcestruzzo armato Rck 30 MPa, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m. In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 6000 kPa					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1660	28,96	4,807	0,1660
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1660	26,86	4,459	0,1660
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1660	24,13	4,006	0,1660
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	1,2466	115,20	143,608	1,2466
	22CL.AT.10.1060.d - APPARECCHIATURA PER PALI DI GRANDE DIAMETRO Nolo a caldo di pompa per conglomerati	mc	1,2466	55,00	68,563	1,2466
	22CL.AT.10.1060.b - APPARECCHIATURA PER PALI DI GRANDE DIAMETRO Trivella idraulica da 35 ton.	ora	0,1660	200,00	33,200	0,1660
	22CL.AT.10.550.d - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,1660	87,18	14,472	0,1660
	22CL.AT.10.1070.d - APPARECCHIATURE PER PALI E MICROPALI Nolo di attrezzatura per formazione avampozzo	m	1,000000	1,40	1,400	1,000000
	22CL.AT.10.1070.f - APPARECCHIATURE PER PALI E MICROPALI Nolo di tubo getto	m	1,000000	1,80	1,800	1,000000
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,1660	87,98	14,605	0,1660
					43,638	
	(SPESE GENERALI)15%*290.920				33,456	
	(UTILE)10%*334.558					
	Totale analizzato	m	1,000000		368,014	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/m 368,01					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
47	**Analisi 22CL.PR.E.0230.30.g** in terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 6000 kPa: per diametro pari a 1.500 mm Pali trivellati di grande diametro come sopra, ma con fusto in calcestruzzo armato Rck 30 MPa, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m. In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 6000 kPa					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1720	28,96	4,981	0,1720
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1720	26,86	4,620	0,1720
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1720	24,13	4,150	0,1720
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	1,9650	115,20	226,368	1,9650
	22CL.AT.10.1060.d - APPARECCHIATURA PER PALI DI GRANDE DIAMETRO Nolo a caldo di pompa per conglomerati	mc	1,9650	55,00	108,075	1,9650
	22CL.AT.10.1060.c - APPARECCHIATURA PER PALI DI GRANDE DIAMETRO Trivella idraulica da 45 ton.	ora	0,1720	250,00	43,000	0,1720
	22CL.AT.10.550.d - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,1720	87,18	14,995	0,1720
	22CL.AT.10.1070.d - APPARECCHIATURE PER PALI E MICROPALI Nolo di attrezzatura per formazione avampozzo	m	1,000000	1,40	1,400	1,000000
	22CL.AT.10.1070.f - APPARECCHIATURE PER PALI E MICROPALI Nolo di tubo getto	m	1,000000	1,80	1,800	1,000000
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,1720	87,98	15,133	0,1720
					63,678	
	(SPESE GENERALI)15%*424.522				48,820	
	(UTILE)10%*488.200					
	Totale analizzato	m	1,000000		537,020	
	Prezzo di applicazione Euro/m 537,02					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
48	**Analisi 22CL.PR.E.0230.30.h** in terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 6000 kPa: per diametro pari a 2.000 mm Pali trivellati di grande diametro come sopra, ma con fusto in calcestruzzo armato Rck 30 MPa, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m. In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 6000 kPa					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1780	28,96	5,155	0,1780
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1780	26,86	4,781	0,1780
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1780	24,13	4,295	0,1780
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	3,4500	115,20	397,440	3,4500
	22CL.AT.10.1060.d - APPARECCHIATURA PER PALI DI GRANDE DIAMETRO Nolo a caldo di pompa per conglomerati	mc	3,4500	55,00	189,750	3,4500
	22CL.AT.10.1060.c - APPARECCHIATURA PER PALI DI GRANDE DIAMETRO Trivella idraulica da 45 ton.	ora	0,1780	250,00	44,500	0,1780
	22CL.AT.10.550.d - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,1780	87,18	15,518	0,1780
	22CL.AT.10.1070.d - APPARECCHIATURE PER PALI E MICROPALI Nolo di attrezzatura per formazione avampozzo	m	1,000000	1,40	1,400	1,000000
	22CL.AT.10.1070.f - APPARECCHIATURE PER PALI E MICROPALI Nolo di tubo getto	m	1,000000	1,80	1,800	1,000000
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,1780	87,98	15,660	0,1780
					102,045	
	(SPESE GENERALI)15%*680.299				78,234	
	(UTILE)10%*782.344					
	Totale analizzato	m	1,000000		860,578	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/m 860,58					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
49	**Analisi 22CL.PR.E.0230.40.a** in terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 6000 kPa: per diametro pari a 400 mm Pali trivellati di grande diametro come sopra, ma con fusto in calcestruzzo armato Rck 30 MPa, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 6000 kPa:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1600	28,96	4,634	0,1600
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1600	26,86	4,298	0,1600
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1600	24,13	3,861	0,1600
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	0,1590	115,20	18,317	0,1590
	22CL.AT.10.1060.d - APPARECCHIATURA PER PALI DI GRANDE DIAMETRO Nolo a caldo di pompa per conglomerati	mc	0,1590	55,00	8,745	0,1590
	22CL.AT.10.1060.a - APPARECCHIATURA PER PALI DI GRANDE DIAMETRO Trivella idraulica da 20 ton.	ora	0,1600	155,00	24,800	0,1600
	22CL.AT.10.550.d - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,1600	87,18	13,949	0,1600
	22CL.AT.10.1070.d - APPARECCHIATURE PER PALI E MICROPALI Nolo di attrezzatura per formazione avampozzo	m	1,000000	1,40	1,400	1,000000
	22CL.AT.10.1070.f - APPARECCHIATURE PER PALI E MICROPALI Nolo di tubo getto	m	1,000000	1,80	1,800	1,000000
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,1600	87,98	14,077	0,1600
					14,382	
	(SPESE GENERALI)15%*95.881				11,026	
	(UTILE)10%*110.263					
	Totale analizzato	m	1,000000		121,289	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/m 121,29					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
50	**Analisi 22CL.PR.E.0230.40.b**					
	in terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 6000 kPa: per diametro pari a 500 mm					
	Pali trivellati di grande diametro come sopra, ma con fusto in calcestruzzo armato Rck 30 MPa, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 6000 kPa:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1800	28,96	5,213	0,1800
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1800	26,86	4,835	0,1800
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1800	24,13	4,343	0,1800
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	0,2375	115,20	27,360	0,2375
	22CL.AT.10.1060.d - APPARECCHIATURA PER PALI DI GRANDE DIAMETRO Nolo a caldo di pompa per conglomerati	mc	0,2375	55,00	13,063	0,2375
	22CL.AT.10.1060.a - APPARECCHIATURA PER PALI DI GRANDE DIAMETRO Trivella idraulica da 20 ton.	ora	0,1800	155,00	27,900	0,1800
	22CL.AT.10.550.d - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,1800	87,18	15,692	0,1800
	22CL.AT.10.1070.d - APPARECCHIATURE PER PALI E MICROPALI Nolo di attrezzatura per formazione avampozzo	m	1,000000	1,40	1,400	1,000000
	22CL.AT.10.1070.f - APPARECCHIATURE PER PALI E MICROPALI Nolo di tubo getto	m	1,000000	1,80	1,800	1,000000
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,1800	87,98	15,836	0,1800
					17,616	
	(SPESE GENERALI)15%*117.442					
					13,506	
	(UTILE)10%*135.058					
	Totale analizzato	m	1,000000		148,564	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/m 148,56					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
51	**Analisi 22CL.PR.E.0230.40.c**					
	in terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 6000 kPa: per diametro pari a 600 mm					
	Pali trivellati di grande diametro come sopra, ma con fusto in calcestruzzo armato Rck 30 MPa, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 6000 kPa:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2000	28,96	5,792	0,2000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2000	26,86	5,372	0,2000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2000	24,13	4,826	0,2000
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	0,3317	115,20	38,212	0,3317
	22CL.AT.10.1060.d - APPARECCHIATURA PER PALI DI GRANDE DIAMETRO Nolo a caldo di pompa per conglomerati	mc	0,3317	55,00	18,244	0,3317
	22CL.AT.10.1060.a - APPARECCHIATURA PER PALI DI GRANDE DIAMETRO Trivella idraulica da 20 ton.	ora	0,2000	155,00	31,000	0,2000
	22CL.AT.10.550.d - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,2000	87,18	17,436	0,2000
	22CL.AT.10.1070.d - APPARECCHIATURE PER PALI E MICROPALI Nolo di attrezzatura per formazione avampozzo	m	1,000000	1,40	1,400	1,000000
	22CL.AT.10.1070.f - APPARECCHIATURE PER PALI E MICROPALI Nolo di tubo getto	m	1,000000	1,80	1,800	1,000000
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,2000	87,98	17,596	0,2000
					21,252	
	(SPESE GENERALI)15%*141.678				16,293	
	(UTILE)10%*162.930					
	Totale analizzato	m	1,000000		179,223	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/m 179,22					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
52	**Analisi 22CL.PR.E.0230.40.d**					
	in terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 6000 kPa: per diametro pari a 800 mm					
	Pali trivellati di grande diametro come sopra, ma con fusto in calcestruzzo armato Rck 30 MPa, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 6000 kPa:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2120	28,96	6,140	0,2120
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2120	26,86	5,694	0,2120
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2120	24,13	5,116	0,2120
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	0,5522	115,20	63,613	0,5522
	22CL.AT.10.1060.d - APPARECCHIATURA PER PALI DI GRANDE DIAMETRO Nolo a caldo di pompa per conglomerati	mc	0,5522	55,00	30,371	0,5522
	22CL.AT.10.1060.b - APPARECCHIATURA PER PALI DI GRANDE DIAMETRO Trivella idraulica da 35 ton.	ora	0,2120	200,00	42,400	0,2120
	22CL.AT.10.550.d - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,2120	87,18	18,482	0,2120
	22CL.AT.10.1070.d - APPARECCHIATURE PER PALI E MICROPALI Nolo di attrezzatura per formazione avampozzo	m	1,000000	1,40	1,400	1,000000
	22CL.AT.10.1070.f - APPARECCHIATURE PER PALI E MICROPALI Nolo di tubo getto	m	1,000000	1,80	1,800	1,000000
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,2120	87,98	18,652	0,2120
					29,050	
	(SPESE GENERALI)15%*193.668				22,272	
	(UTILE)10%*222.718					
	Totale analizzato	m	1,000000		244,990	
	Prezzo di applicazione Euro/m 244,99					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
53	**Analisi 22CL.PR.E.0230.40.e** in terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 6000 kPa: per diametro pari a 1.000 mm Pali trivellati di grande diametro come sopra, ma con fusto in calcestruzzo armato Rck 30 MPa, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 6000 kPa:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2200	28,96	6,371	0,2200
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2200	26,86	5,909	0,2200
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2200	24,13	5,309	0,2200
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	0,9030	115,20	104,026	0,9030
	22CL.AT.10.1060.d - APPARECCHIATURA PER PALI DI GRANDE DIAMETRO Nolo a caldo di pompa per conglomerati	mc	0,9030	55,00	49,665	0,9030
	22CL.AT.10.1060.b - APPARECCHIATURA PER PALI DI GRANDE DIAMETRO Trivella idraulica da 35 ton.	ora	0,2200	200,00	44,000	0,2200
	22CL.AT.10.550.d - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,2200	87,18	19,180	0,2200
	22CL.AT.10.1070.d - APPARECCHIATURE PER PALI E MICROPALI Nolo di attrezzatura per formazione avampozzo	m	1,000000	1,40	1,400	1,000000
	22CL.AT.10.1070.f - APPARECCHIATURE PER PALI E MICROPALI Nolo di tubo getto	m	1,000000	1,80	1,800	1,000000
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,2200	87,98	19,356	0,2200
					38,552	
	(SPESE GENERALI)15%*257.016				29,557	
	(UTILE)10%*295.568					
	Totale analizzato	m	1,000000		325,125	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/m 325,13					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
54	**Analisi 22CL.PR.E.0230.40.f**					
	in terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 6000 kPa: per diametro pari a 1.200 mm					
	Pali trivellati di grande diametro come sopra, ma con fusto in calcestruzzo armato Rck 30 MPa, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 6000 kPa:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2380	28,96	6,892	0,2380
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2380	26,86	6,393	0,2380
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2380	24,13	5,743	0,2380
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	1,2466	115,20	143,608	1,2466
	22CL.AT.10.1060.d - APPARECCHIATURA PER PALI DI GRANDE DIAMETRO Nolo a caldo di pompa per conglomerati	mc	1,2466	55,00	68,563	1,2466
	22CL.AT.10.1060.b - APPARECCHIATURA PER PALI DI GRANDE DIAMETRO Trivella idraulica da 35 ton.	ora	0,2380	200,00	47,600	0,2380
	22CL.AT.10.550.d - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,2380	87,18	20,749	0,2380
	22CL.AT.10.1070.d - APPARECCHIATURE PER PALI E MICROPALI Nolo di attrezzatura per formazione avampozzo	m	1,000000	1,40	1,400	1,000000
	22CL.AT.10.1070.f - APPARECCHIATURE PER PALI E MICROPALI Nolo di tubo getto	m	1,000000	1,80	1,800	1,000000
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,2380	87,98	20,939	0,2380
					48,553	
	(SPESE GENERALI)15%*323.687				37,224	
	(UTILE)10%*372.240					
	Totale analizzato	m	1,000000		409,464	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/m 409,46					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
55	**Analisi 22CL.PR.E.0230.40.g** in terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 6000 kPa: per diametro pari a 1.500 mm Pali trivellati di grande diametro come sopra, ma con fusto in calcestruzzo armato Rck 30 MPa, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 6000 kPa:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2540	28,96	7,356	0,2540
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2540	26,86	6,822	0,2540
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2540	24,13	6,129	0,2540
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	1,9650	115,20	226,368	1,9650
	22CL.AT.10.1060.d - APPARECCHIATURA PER PALI DI GRANDE DIAMETRO Nolo a caldo di pompa per conglomerati	mc	1,9650	55,00	108,075	1,9650
	22CL.AT.10.1060.c - APPARECCHIATURA PER PALI DI GRANDE DIAMETRO Trivella idraulica da 45 ton.	ora	0,2540	250,00	63,500	0,2540
	22CL.AT.10.550.d - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,2540	87,18	22,144	0,2540
	22CL.AT.10.1070.d - APPARECCHIATURE PER PALI E MICROPALI Nolo di attrezzatura per formazione avampozzo	m	1,000000	1,40	1,400	1,000000
	22CL.AT.10.1070.f - APPARECCHIATURE PER PALI E MICROPALI Nolo di tubo getto	m	1,000000	1,80	1,800	1,000000
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,2540	87,98	22,347	0,2540
					69,891	
	(SPESE GENERALI)15%*465.941				53,583	
	(UTILE)10%*535.832					
	Totale analizzato	m	1,000000		589,415	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/m 589,42					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
56	**Analisi 22CL.PR.E.0230.40.h**					
	in terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 6000 kPa: per diametro pari a 2.000 mm					
	Pali trivellati di grande diametro come sopra, ma con fusto in calcestruzzo armato Rck 30 MPa, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 6000 kPa:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2620	28,96	7,588	0,2620
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2620	26,86	7,037	0,2620
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2620	24,13	6,322	0,2620
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	3,4500	115,20	397,440	3,4500
	22CL.AT.10.1060.d - APPARECCHIATURA PER PALI DI GRANDE DIAMETRO Nolo a caldo di pompa per conglomerati	mc	3,4500	55,00	189,750	3,4500
	22CL.AT.10.1060.c - APPARECCHIATURA PER PALI DI GRANDE DIAMETRO Trivella idraulica da 45 ton.	ora	0,2620	250,00	65,500	0,2620
	22CL.AT.10.550.d - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,2620	87,18	22,841	0,2620
	22CL.AT.10.1070.d - APPARECCHIATURE PER PALI E MICROPALI Nolo di attrezzatura per formazione avampozzo	m	1,000000	1,40	1,400	1,000000
	22CL.AT.10.1070.f - APPARECCHIATURE PER PALI E MICROPALI Nolo di tubo getto	m	1,000000	1,80	1,800	1,000000
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,2620	87,98	23,051	0,2620
					108,409	
	(SPESE GENERALI)15%*722.729				83,114	
	(UTILE)10%*831.138					
	Totale analizzato	m	1,000000		914,252	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/m 914,25					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
57	**Analisi 22CL.PR.E.0230.50.a** Oneri accessori per l'esecuzione di pali trivellati Onere di scapitozzatura delle teste					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1250	24,13	3,016	0,1250
	22CL.AT.10.585.c - MARTELLI DEMOLITORI Martelli demolitori massa > 20 kg fino a 35 pressione acustica dB 113	ora	0,1250	30,46	3,808	0,1250
					1,024	
	(SPESE GENERALI)15%*6.824				0,785	
	(UTILE)10%*7.848					
	Totale analizzato	m	1,000000		8,633	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/m 8,63					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
58	**Analisi 22CL.PR.E.0230.50.b** Oneri accessori per l'esecuzione di pali trivellati Onere di trasporto delle attrezzature per pali trivellati compreso la formazione delle piazzole di lavoro					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	10,0000	28,96	289,600	10,0000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	10,0000	26,86	268,600	10,0000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	10,0000	24,13	241,300	10,0000
	22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU Nolo a caldo per autocarro con gru da 14,8 T	ora	5,0000	78,69	393,450	5,0000
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	10,0000	70,21	702,100	10,0000
					284,258	
	(SPESE GENERALI)15%*1895.050					
					217,931	
	(UTILE)10%*2179.308					
	Totale analizzato		1,00		2 397,239	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/ 2 397,24					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
59	**Analisi 22CL.PR.E.0240.10.a** Sovrapprezzo per impiego di tubo forma infisso con vibratore, per metro di palo fino alla profondità di 20 metri: per diametro pari a 400 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1600	28,96	4,634	0,1600
	22CL.AT.10.1030.b - SONDA IDRAULICA PER PALI Sonda gommata massa 16000 kg testa elicoidale	ora	0,1600	134,63	21,541	0,1600
	22CL.PR.2.30500.a - TUBOFORMA PER PALI Tuboforma per pali	kg	3,5000	1,70	5,950	3,5000
					4,819	
	(SPESE GENERALI)15%*32.125				3,694	
	(UTILE)10%*36.944					
	Totale analizzato	m	1,000000		40,638	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/m 40,64					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
60	**Analisi 22CL.PR.E.0240.10.b** Sovrapprezzo per impiego di tubo forma infisso con vibratore, per metro di palo fino alla profondità di 20 metri: per diametro pari a 500 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1600	28,96	4,634	0,1600
	22CL.AT.10.1030.b - SONDA IDRAULICA PER PALI Sonda gommata massa 16000 kg testa elicoidale	ora	0,1600	134,63	21,541	0,1600
	22CL.PR.2.30500.a - TUBOFORMA PER PALI Tuboforma per pali	kg	4,2000	1,70	7,140	4,2000
					4,997	
	(SPESE GENERALI)15%*33.315				3,831	
	(UTILE)10%*38.312					
	Totale analizzato	m	1,000000		42,143	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/m 42,14					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
61	**Analisi 22CL.PR.E.0240.10.c** Sovrapprezzo per impiego di tubo forma infisso con vibratore, per metro di palo fino alla profondità di 20 metri: per diametro pari a 600 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1600	28,96	4,634	0,1600
	22CL.AT.10.1030.b - SONDA IDRAULICA PER PALI Sonda gommata massa 16000 kg testa elicoidale	ora	0,1600	134,63	21,541	0,1600
	22CL.PR.2.30500.a - TUBOFORMA PER PALI Tuboforma per pali	kg	5,0000	1,70	8,500	5,0000
					5,201	
	(SPESE GENERALI)15%*34.675					
					3,988	
	(UTILE)10%*39.876					
	Totale analizzato	m	1,000000		43,864	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione **Euro/m 43,86**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
62	**Analisi 22CL.PR.E.0240.10.d** Sovrapprezzo per impiego di tubo forma infisso con vibratore, per metro di palo fino alla profondità di 20 metri: per diametro pari a 800 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1600	28,96	4,634	0,1600
	22CL.AT.10.1030.b - SONDA IDRAULICA PER PALI Sonda gommata massa 16000 kg testa elicoidale	ora	0,1600	134,63	21,541	0,1600
	22CL.PR.2.30500.a - TUBOFORMA PER PALI Tuboforma per pali	kg	5,5000	1,70	9,350	5,5000
					5,329	
	(SPESE GENERALI)15%*35.525				4,085	
	(UTILE)10%*40.854					
	Totale analizzato	m	1,000000		44,939	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/m 44,94					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
63	**Analisi 22CL.PR.E.0240.10.e** Sovrapprezzo per impiego di tubo forma infisso con vibratore, per metro di palo fino alla profondità di 20 metri: per diametro pari a 1.000 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1800	28,96	5,213	0,1800
	22CL.AT.10.1030.b - SONDA IDRAULICA PER PALI Sonda gommata massa 16000 kg testa elicoidale	ora	0,1800	134,63	24,233	0,1800
	22CL.PR.2.30500.a - TUBOFORMA PER PALI Tuboforma per pali	kg	6,5000	1,70	11,050	6,5000
					6,074	
	(SPESE GENERALI)15%*40.496				4,657	
	(UTILE)10%*46.570					
	Totale analizzato	m	1,000000		51,227	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/m 51,23					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
64	**Analisi 22CL.PR.E.0240.10.f** Sovrapprezzo per impiego di tubo forma infisso con vibratore, per metro di palo fino alla profondità di 20 metri: per diametro pari a 1.200 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1800	28,96	5,213	0,1800
	22CL.AT.10.1030.b - SONDA IDRAULICA PER PALI Sonda gommata massa 16000 kg testa elicoidale	ora	0,1800	134,63	24,233	0,1800
	22CL.PR.2.30500.a - TUBOFORMA PER PALI Tuboforma per pali	kg	8,6000	1,70	14,620	8,6000
					6,610	
	(SPESE GENERALI)15%*44.066				5,068	
	(UTILE)10%*50.676					
	Totale analizzato	m	1,000000		55,744	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione **Euro/m 55,74**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
65	**Analisi 22CL.PR.E.0240.10.g** Sovrapprezzo per impiego di tubo forma infisso con vibratore, per metro di palo fino alla profondità di 20 metri: per diametro pari a 1.500 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1800	28,96	5,213	0,1800
	22CL.AT.10.1030.b - SONDA IDRAULICA PER PALI Sonda gommata massa 16000 kg testa elicoidale	ora	0,1800	134,63	24,233	0,1800
	22CL.PR.2.30500.a - TUBOFORMA PER PALI Tuboforma per pali	kg	11,0500	1,70	18,785	11,0500
					7,235	
	(SPESE GENERALI)15%*48.231					
					5,547	
	(UTILE)10%*55.466					
	Totale analizzato	m	1,000000		61,013	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/m 61,01					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
66	**Analisi 22CL.PR.E.0240.20.a** Sovrapprezzo per impiego di tubo forma infisso con morse, per metro di palo fino alla profondità di 20 metri: per diametro pari a 400 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2000	28,96	5,792	0,2000
	22CL.AT.10.1030.b - SONDA IDRAULICA PER PALI Sonda gommata massa 16000 kg testa elicoidale	ora	0,2000	134,63	26,926	0,2000
	22CL.PR.2.30500.a - TUBOFORMA PER PALI Tuboforma per pali	kg	3,5000	1,70	5,950	3,5000
					5,800	
	(SPESE GENERALI)15%*38.668				4,447	
	(UTILE)10%*44.468					
	Totale analizzato	m	1,000000		48,915	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/m 48,92					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
67	**Analisi 22CL.PR.E.0240.20.b** Sovrapprezzo per impiego di tubo forma infisso con morse, per metro di palo fino alla profondità di 20 metri: per diametro pari a 500 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2000	28,96	5,792	0,2000
	22CL.AT.10.1030.b - SONDA IDRAULICA PER PALI Sonda gommata massa 16000 kg testa elicoidale	ora	0,2000	134,63	26,926	0,2000
	22CL.PR.2.30500.a - TUBOFORMA PER PALI Tuboforma per pali	kg	4,2000	1,70	7,140	4,2000
					5,979	
	(SPESE GENERALI)15%*39.858				4,584	
	(UTILE)10%*45.837					
	Totale analizzato	m	1,000000		50,421	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/m 50,42					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
68	**Analisi 22CL.PR.E.0240.20.c** Sovrapprezzo per impiego di tubo forma infisso con morse, per metro di palo fino alla profondità di 20 metri: per diametro pari a 600 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2000	28,96	5,792	0,2000
	22CL.AT.10.1030.b - SONDA IDRAULICA PER PALI Sonda gommata massa 16000 kg testa elicoidale	ora	0,2000	134,63	26,926	0,2000
	22CL.PR.2.30500.a - TUBOFORMA PER PALI Tuboforma per pali	kg	5,0000	1,70	8,500	5,0000
					6,183	
	(SPESE GENERALI)15%*41.218					
					4,740	
	(UTILE)10%*47.401					
	Totale analizzato	m	1,000000		52,141	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione **Euro/m 52,14**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
69	**Analisi 22CL.PR.E.0240.20.d** Sovrapprezzo per impiego di tubo forma infisso con morse, per metro di palo fino alla profondità di 20 metri: per diametro pari a 800 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2000	28,96	5,792	0,2000
	22CL.AT.10.1030.b - SONDA IDRAULICA PER PALI Sonda gommata massa 16000 kg testa elicoidale	ora	0,2000	134,63	26,926	0,2000
	22CL.PR.2.30500.a - TUBOFORMA PER PALI Tuboforma per pali	kg	5,5000	1,70	9,350	5,5000
					6,310	
	(SPESE GENERALI)15%*42.068				4,838	
	(UTILE)10%*48.378					
	Totale analizzato	m	1,000000		53,216	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/m 53,22					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
70	**Analisi 22CL.PR.E.0240.20.e** Sovrapprezzo per impiego di tubo forma infisso con morse, per metro di palo fino alla profondità di 20 metri: per diametro pari a 1.000 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2200	28,96	6,371	0,2200
	22CL.AT.10.1030.b - SONDA IDRAULICA PER PALI Sonda gommata massa 16000 kg testa elicoidale	ora	0,2200	134,63	29,619	0,2200
	22CL.PR.2.30500.a - TUBOFORMA PER PALI Tuboforma per pali	kg	6,5000	1,70	11,050	6,5000
					7,056	
	(SPESE GENERALI)15%*47.040				5,410	
	(UTILE)10%*54.096					
	Totale analizzato	m	1,000000		59,506	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/m 59,51					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
71	**Analisi 22CL.PR.E.0240.20.f** Sovrapprezzo per impiego di tubo forma infisso con morse, per metro di palo fino alla profondità di 20 metri: per diametro pari a 1.200 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2200	28,96	6,371	0,2200
	22CL.AT.10.1030.b - SONDA IDRAULICA PER PALI Sonda gommata massa 16000 kg testa elicoidale	ora	0,2200	134,63	29,619	0,2200
	22CL.PR.2.30500.a - TUBOFORMA PER PALI Tuboforma per pali	kg	8,6000	1,70	14,620	8,6000
					7,592	
	(SPESE GENERALI)15%*50.610				5,820	
	(UTILE)10%*58.202					
	Totale analizzato	m	1,000000		64,022	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione **Euro/m 64,02**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
72	**Analisi 22CL.PR.E.0240.20.g** Sovrapprezzo per impiego di tubo forma infisso con morse, per metro di palo fino alla profondità di 20 metri: per diametro pari a 1.500 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2200	28,96	6,371	0,2200
	22CL.AT.10.1030.b - SONDA IDRAULICA PER PALI Sonda gommata massa 16000 kg testa elicoidale	ora	0,2200	134,63	29,619	0,2200
	22CL.PR.2.30500.a - TUBOFORMA PER PALI Tuboforma per pali	kg	11,0500	1,70	18,785	11,0500
					8,216	
	(SPESE GENERALI)15%*54.775					
					6,299	
	(UTILE)10%*62.991					
	Totale analizzato	m	1,000000		69,290	
	Prezzo di applicazione Euro/m 69,29					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
73	**Analisi 22CL.PR.E.0240.30.a** Sovrapprezzo per pali di profondità superiore a 20 metri e fino a 30 m, per ogni metro: per diametro pari a 400 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0124	28,96	0,359	0,0124
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0124	26,86	0,333	0,0124
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0124	24,13	0,299	0,0124
	22CL.AT.10.1060.b - APPARECCHIATURA PER PALI DI GRANDE DIAMETRO Trivella idraulica da 35 ton.	ora	0,0124	200,00	2,480	0,0124
	22CL.AT.10.550.d - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,0124	87,18	1,081	0,0124
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,0124	87,98	1,091	0,0124
					0,846	
	(SPESE GENERALI)15%*5.643				0,649	
	(UTILE)10%*6.489					
	Totale analizzato	m	1,000000		7,138	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/m 7,14					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
74	**Analisi 22CL.PR.E.0240.30.b** Sovrapprezzo per pali di profondità superiore a 20 metri e fino a 30 m, per ogni metro: per diametro pari a 500 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0132	28,96	0,382	0,0132
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0132	26,86	0,355	0,0132
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0132	24,13	0,319	0,0132
	22CL.AT.10.1060.b - APPARECCHIATURA PER PALI DI GRANDE DIAMETRO Trivella idraulica da 35 ton.	ora	0,0132	200,00	2,640	0,0132
	22CL.AT.10.550.d - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,0132	87,18	1,151	0,0132
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,0132	87,98	1,161	0,0132
					0,901	
	(SPESE GENERALI)15%*6.008				0,691	
	(UTILE)10%*6.909					
	Totale analizzato	m	1,000000		7,600	
	Prezzo di applicazione Euro/m 7,60					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
75	**Analisi 22CL.PR.E.0240.30.c** Sovrapprezzo per pali di profondità superiore a 20 metri e fino a 30 m, per ogni metro: per diametro pari a 600 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0142	28,96	0,411	0,0142
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0142	26,86	0,381	0,0142
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0142	24,13	0,343	0,0142
	22CL.AT.10.1060.b - APPARECCHIATURA PER PALI DI GRANDE DIAMETRO Trivella idraulica da 35 ton.	ora	0,0142	200,00	2,840	0,0142
	22CL.AT.10.550.d - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,0142	87,18	1,238	0,0142
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,0142	87,98	1,249	0,0142
					0,969	
	(SPESE GENERALI)15%*6.462				0,743	
	(UTILE)10%*7.431					
	Totale analizzato	m	1,000000		8,174	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/m 8,17					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
76	**Analisi 22CL.PR.E.0240.30.d** Sovrapprezzo per pali di profondità superiore a 20 metri e fino a 30 m, per ogni metro: per diametro pari a 800 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0148	28,96	0,429	0,0148
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0148	26,86	0,398	0,0148
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0148	24,13	0,357	0,0148
	22CL.AT.10.1060.c - APPARECCHIATURA PER PALI DI GRANDE DIAMETRO Trivella idraulica da 45 ton.	ora	0,0148	250,00	3,700	0,0148
	22CL.AT.10.550.d - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,0148	87,18	1,290	0,0148
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,0148	87,98	1,302	0,0148
					1,121	
	(SPESE GENERALI)15%*7.476				0,860	
	(UTILE)10%*8.597					
	Totale analizzato	m	1,000000		9,457	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/m 9,46					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
77	**Analisi 22CL.PR.E.0240.30.e** Sovrapprezzo per pali di profondità superiore a 20 metri e fino a 30 m, per ogni metro: per diametro pari a 1.000 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0152	28,96	0,440	0,0152
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0152	26,86	0,408	0,0152
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0152	24,13	0,367	0,0152
	22CL.AT.10.1060.c - APPARECCHIATURA PER PALI DI GRANDE DIAMETRO Trivella idraulica da 45 ton.	ora	0,0152	250,00	3,800	0,0152
	22CL.AT.10.550.d - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,0152	87,18	1,325	0,0152
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,0152	87,98	1,337	0,0152
					1,152	
	(SPESE GENERALI)15%*7.677				0,883	
	(UTILE)10%*8.829					
	Totale analizzato	m	1,000000		9,712	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/m 9,71					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
78	**Analisi 22CL.PR.E.0240.30.f** Sovrapprezzo per pali di profondità superiore a 20 metri e fino a 30 m, per ogni metro: per diametro pari a 1.200 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0166	28,96	0,481	0,0166
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0166	26,86	0,446	0,0166
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0166	24,13	0,401	0,0166
	22CL.AT.10.1060.c - APPARECCHIATURA PER PALI DI GRANDE DIAMETRO Trivella idraulica da 45 ton.	ora	0,0166	250,00	4,150	0,0166
	22CL.AT.10.550.d - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,0166	87,18	1,447	0,0166
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,0166	87,98	1,460	0,0166
					1,258	
	(SPESE GENERALI)15%*8.385					
					0,964	
	(UTILE)10%*9.643					
	Totale analizzato	m	1,000000		10,607	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione **Euro/m 10,61**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
79	**Analisi 22CL.PR.E.0240.30.g** Sovrapprezzo per pali di profondità superiore a 20 metri e fino a 30 m, per ogni metro: per diametro pari a 1.500 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0172	28,96	0,498	0,0172
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0172	26,86	0,462	0,0172
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0172	24,13	0,415	0,0172
	22CL.AT.10.1060.c - APPARECCHIATURA PER PALI DI GRANDE DIAMETRO Trivella idraulica da 45 ton.	ora	0,0172	250,00	4,300	0,0172
	22CL.AT.10.550.d - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,0172	87,18	1,499	0,0172
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,0172	87,98	1,513	0,0172
					1,303	
	(SPESE GENERALI)15%*8.687				0,999	
	(UTILE)10%*9.990					
	Totale analizzato	m	1,000000		10,989	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/m 10,99					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
80	**Analisi 22CL.PR.E.0240.30.h** Sovrapprezzo per pali di profondità superiore a 20 metri e fino a 30 m, per ogni metro: per diametro pari a 2.000 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0178	28,96	0,515	0,0178
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0178	26,86	0,478	0,0178
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0178	24,13	0,430	0,0178
	22CL.AT.10.1060.c - APPARECCHIATURA PER PALI DI GRANDE DIAMETRO Trivella idraulica da 45 ton.	ora	0,0178	250,00	4,450	0,0178
	22CL.AT.10.550.d - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,0178	87,18	1,552	0,0178
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,0178	87,98	1,566	0,0178
					1,349	
	(SPESE GENERALI)15%*8.991				1,034	
	(UTILE)10%*10.340					
	Totale analizzato	m	1,000000		11,374	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/m 11,37					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
81	**Analisi 22CL.PR.E.0240.40.a** Sovrapprezzo per pali di profondità superiore a 30 metri e fino a 40 m, per ogni metro: per diametri pari a 400 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0160	28,96	0,463	0,0160
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0160	26,86	0,430	0,0160
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0160	24,13	0,386	0,0160
	22CL.AT.10.1060.c - APPARECCHIATURA PER PALI DI GRANDE DIAMETRO Trivella idraulica da 45 ton.	ora	0,0160	250,00	4,000	0,0160
	22CL.AT.10.550.d - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,0160	87,18	1,395	0,0160
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,0160	87,98	1,408	0,0160
					1,212	
	(SPESE GENERALI)15%*8.082				0,929	
	(UTILE)10%*9.294					
	Totale analizzato	m	1,000000		10,223	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/m 10,22					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
82	**Analisi 22CL.PR.E.0240.40.b** Sovrapprezzo per pali di profondità superiore a 30 metri e fino a 40 m, per ogni metro: per diametri pari a 500 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0180	28,96	0,521	0,0180
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0180	26,86	0,483	0,0180
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0180	24,13	0,434	0,0180
	22CL.AT.10.1060.c - APPARECCHIATURA PER PALI DI GRANDE DIAMETRO Trivella idraulica da 45 ton.	ora	0,0180	250,00	4,500	0,0180
	22CL.AT.10.550.d - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,0180	87,18	1,569	0,0180
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,0180	87,98	1,584	0,0180
					1,364	
	(SPESE GENERALI)15%*9.091					
					1,046	
	(UTILE)10%*10.455					
	Totale analizzato	m	1,000000		11,501	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/m 11,50					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
83	**Analisi 22CL.PR.E.0240.40.c** Sovrapprezzo per pali di profondità superiore a 30 metri e fino a 40 m, per ogni metro: per diametri pari a 600 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0200	28,96	0,579	0,0200
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0200	26,86	0,537	0,0200
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0200	24,13	0,483	0,0200
	22CL.AT.10.1060.c - APPARECCHIATURA PER PALI DI GRANDE DIAMETRO Trivella idraulica da 45 ton.	ora	0,0200	250,00	5,000	0,0200
	22CL.AT.10.550.d - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,0200	87,18	1,744	0,0200
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,0200	87,98	1,760	0,0200
					1,515	
	(SPESE GENERALI)15%*10.103				1,162	
	(UTILE)10%*11.618					
	Totale analizzato	m	1,000000		12,780	
	Prezzo di applicazione Euro/m 12,78					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
84	**Analisi 22CL.PR.E.0240.40.d** Sovrapprezzo per pali di profondità superiore a 30 metri e fino a 40 m, per ogni metro: per diametri pari a 800 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0212	28,96	0,614	0,0212
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0212	26,86	0,569	0,0212
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0212	24,13	0,512	0,0212
	22CL.AT.10.1060.c - APPARECCHIATURA PER PALI DI GRANDE DIAMETRO Trivella idraulica da 45 ton.	ora	0,0212	250,00	5,300	0,0212
	22CL.AT.10.550.d - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,0212	87,18	1,848	0,0212
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,0212	87,98	1,865	0,0212
					1,606	
	(SPESE GENERALI)15%*10.708				1,231	
	(UTILE)10%*12.314					
	Totale analizzato	m	1,000000		13,545	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/m 13,55					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
85	**Analisi 22CL.PR.E.0240.40.e** Sovrapprezzo per pali di profondità superiore a 30 metri e fino a 40 m, per ogni metro: per diametri pari a 1.000 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0220	28,96	0,637	0,0220
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0220	26,86	0,591	0,0220
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0220	24,13	0,531	0,0220
	22CL.AT.10.1060.c - APPARECCHIATURA PER PALI DI GRANDE DIAMETRO Trivella idraulica da 45 ton.	ora	0,0220	250,00	5,500	0,0220
	22CL.AT.10.550.d - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,0220	87,18	1,918	0,0220
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,0220	87,98	1,936	0,0220
					1,667	
	(SPESE GENERALI)15%*11.113				1,278	
	(UTILE)10%*12.780					
	Totale analizzato	m	1,000000		14,058	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/m 14,06					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
86	**Analisi 22CL.PR.E.0240.40.f** Sovrapprezzo per pali di profondità superiore a 30 metri e fino a 40 m, per ogni metro: per diametri pari a 1.200 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0238	28,96	0,689	0,0238
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0238	26,86	0,639	0,0238
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0238	24,13	0,574	0,0238
	22CL.AT.10.1060.c - APPARECCHIATURA PER PALI DI GRANDE DIAMETRO Trivella idraulica da 45 ton.	ora	0,0238	250,00	5,950	0,0238
	22CL.AT.10.550.d - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,0238	87,18	2,075	0,0238
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,0238	87,98	2,094	0,0238
					1,803	
	(SPESE GENERALI)15%*12.021				1,382	
	(UTILE)10%*13.824					
	Totale analizzato	m	1,000000		15,206	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/m 15,21					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
87	**Analisi 22CL.PR.E.0240.40.g** Sovrapprezzo per pali di profondità superiore a 30 metri e fino a 40 m, per ogni metro: per diametri pari a 1.500 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0254	28,96	0,736	0,0254
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0254	26,86	0,682	0,0254
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0254	24,13	0,613	0,0254
	22CL.AT.10.1060.c - APPARECCHIATURA PER PALI DI GRANDE DIAMETRO Trivella idraulica da 45 ton.	ora	0,0254	250,00	6,350	0,0254
	22CL.AT.10.550.d - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,0254	87,18	2,214	0,0254
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,0254	87,98	2,235	0,0254
					1,925	
	(SPESE GENERALI)15%*12.830				1,476	
	(UTILE)10%*14.755					
	Totale analizzato	m	1,000000		16,231	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/m 16,23					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
88	**Analisi 22CL.PR.E.0240.40.h** Sovrapprezzo per pali di profondità superiore a 30 metri e fino a 40 m, per ogni metro: per diametri pari a 2.000 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0262	28,96	0,759	0,0262
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0262	26,86	0,704	0,0262
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0262	24,13	0,632	0,0262
	22CL.AT.10.1060.c - APPARECCHIATURA PER PALI DI GRANDE DIAMETRO Trivella idraulica da 45 ton.	ora	0,0262	250,00	6,550	0,0262
	22CL.AT.10.550.d - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,0262	87,18	2,284	0,0262
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,0262	87,98	2,305	0,0262
					1,985	
	(SPESE GENERALI)15%*13.234				1,522	
	(UTILE)10%*15.219					
	Totale analizzato		1,00		16,741	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/ 16,74					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
89	**Analisi 22CL.PR.E.0240.50.a** Sovrapprezzo per esecuzione di pali trivellati in alveo con battente idrico fino a 1,5 m per esecuzione di pali trivellati in alveo con battente idrico fino a 1,5 m					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1250	24,13	3,016	0,1250
	22CL.PR.2.1050.a - BENTONITE Bentonite	100 kg	0,4000	111,20	44,480	0,4000
	22CL.AT.10.540.b - PALA CARICATRICE CINGOLATA Nolo a caldo per pala caricatrice cingolata da 80 hp benna da 1.15 mc	ora	0,1250	72,91	9,114	0,1250
					8,492	
	(SPESE GENERALI)15%*56.610				6,510	
	(UTILE)10%*65.102					
	Totale analizzato	m	1,000000		71,612	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/m 71,61					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
90	**Analisi 22CL.PR.E.0240.60.a** Esecuzione di pali trivellati con l'impiego dello scalpello Esecuzione di pali trivellati con l'impiego dello scalpello Esecuzione di pali trivellati con l'impiego dello scalpello per l'approfondimento o il passaggio in trovanti o in banco di roccia con resistenza alla compressione superiore a 50000 kPa, per ogni ora effettiva di impiego					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3000	28,96	8,688	0,3000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,6000	24,13	14,478	0,6000
	22CL.AT.10.1070.e - APPARECCHIATURE PER PALI E MICROPALI Nolo attrezzatura da perforazione per roccia	ora	0,3000	54,00	16,200	0,3000
	22CL.AT.10.1060.c - APPARECCHIATURA PER PALI DI GRANDE DIAMETRO Trivella idraulica da 45 ton.	ora	0,3000	250,00	75,000	0,3000
					17,155	
	(SPESE GENERALI)15%*114.366					
					13,152	
	(UTILE)10%*131.521					
	Totale analizzato	ora	1,0000		144,673	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/ora 144,67					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
91	**Analisi 22CL.PR.E.0240.70.a** Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 400 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1100	28,96	3,186	0,1100
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1100	26,86	2,955	0,1100
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1100	24,13	2,654	0,1100
	22CL.AT.10.1060.a - APPARECCHIATURA PER PALI DI GRANDE DIAMETRO Trivella idraulica da 20 ton.	ora	0,1100	155,00	17,050	0,1100
	22CL.AT.10.540.c - PALA CARICATRICE CINGOLATA Nolo a caldo per pala caricatrice cingolata 100 hp e benna da 1.4 mc	ora	0,1100	83,90	9,229	0,1100
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,1100	87,98	9,678	0,1100
					6,713	
	(SPESE GENERALI)15%*44.752				5,147	
	(UTILE)10%*51.465					
	Totale analizzato	m	1,000000		56,612	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/m 56,61					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
92	**Analisi 22CL.PR.E.0240.70.b** Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 500 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1240	28,96	3,591	0,1240
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1240	26,86	3,331	0,1240
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1240	24,13	2,992	0,1240
	22CL.AT.10.1060.a - APPARECCHIATURA PER PALI DI GRANDE DIAMETRO Trivella idraulica da 20 ton.	ora	0,1240	155,00	19,220	0,1240
	22CL.AT.10.540.c - PALA CARICATRICE CINGOLATA Nolo a caldo per pala caricatrice cingolata 100 hp e benna da 1.4 mc	ora	0,1240	83,90	10,404	0,1240
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,1240	87,98	10,910	0,1240
					7,567	
	(SPESE GENERALI)15%*50.448				5,802	
	(UTILE)10%*58.015					
	Totale analizzato	m	1,000000		63,817	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/m 63,82					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
93	**Analisi 22CL.PR.E.0240.70.c** Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 600 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1340	28,96	3,881	0,1340
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1340	26,86	3,599	0,1340
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1340	24,13	3,233	0,1340
	22CL.AT.10.1060.a - APPARECCHIATURA PER PALI DI GRANDE DIAMETRO Trivella idraulica da 20 ton.	ora	0,1340	155,00	20,770	0,1340
	22CL.AT.10.540.c - PALA CARICATRICE CINGOLATA Nolo a caldo per pala caricatrice cingolata 100 hp e benna da 1.4 mc	ora	0,1340	83,90	11,243	0,1340
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,1340	87,98	11,789	0,1340
					8,177	
	(SPESE GENERALI)15%*54.515					
					6,269	
	(UTILE)10%*62.692					
	Totale analizzato	m	1,000000		68,961	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione **Euro/m 68,96**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
94	**Analisi 22CL.PR.E.0240.70.d** Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 800 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1500	28,96	4,344	0,1500
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1500	26,86	4,029	0,1500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1500	24,13	3,620	0,1500
	22CL.AT.10.1060.b - APPARECCHIATURA PER PALI DI GRANDE DIAMETRO Trivella idraulica da 35 ton.	ora	0,1500	200,00	30,000	0,1500
	22CL.AT.10.540.c - PALA CARICATRICE CINGOLATA Nolo a caldo per pala caricatrice cingolata 100 hp e benna da 1.4 mc	ora	0,1500	83,90	12,585	0,1500
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,1500	87,98	13,197	0,1500
					10,166	
	(SPESE GENERALI)15%*67.775				7,794	
	(UTILE)10%*77.941					
	Totale analizzato	m	1,000000		85,735	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/m 85,74					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
95	**Analisi 22CL.PR.E.0240.70.e** Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 1.000 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1640	28,96	4,749	0,1640
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1640	26,86	4,405	0,1640
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1640	24,13	3,957	0,1640
	22CL.AT.10.1060.b - APPARECCHIATURA PER PALI DI GRANDE DIAMETRO Trivella idraulica da 35 ton.	ora	0,1640	200,00	32,800	0,1640
	22CL.AT.10.540.c - PALA CARICATRICE CINGOLATA Nolo a caldo per pala caricatrice cingolata 100 hp e benna da 1.4 mc	ora	0,1640	83,90	13,760	0,1640
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,1640	87,98	14,429	0,1640
					11,115	
	(SPESE GENERALI)15%*74.100				8,522	
	(UTILE)10%*85.215					
	Totale analizzato	m	1,000000		93,737	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/m 93,74					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
96	**Analisi 22CL.PR.E.0240.70.f** Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 1.200 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1940	28,96	5,618	0,1940
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1940	26,86	5,211	0,1940
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1940	24,13	4,681	0,1940
	22CL.AT.10.1060.b - APPARECCHIATURA PER PALI DI GRANDE DIAMETRO Trivella idraulica da 35 ton.	ora	0,1940	200,00	38,800	0,1940
	22CL.AT.10.540.c - PALA CARICATRICE CINGOLATA Nolo a caldo per pala caricatrice cingolata 100 hp e benna da 1.4 mc	ora	0,1940	83,90	16,277	0,1940
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,1940	87,98	17,068	0,1940
					13,148	
	(SPESE GENERALI)15%*87.655					
					10,080	
	(UTILE)10%*100.803					
	Totale analizzato	m	1,000000		110,883	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione **Euro/m 110,88**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
97	**Analisi 22CL.PR.E.0240.70.g** Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 1.500 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2340	28,96	6,777	0,2340
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2340	26,86	6,285	0,2340
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2340	24,13	5,646	0,2340
	22CL.AT.10.1060.c - APPARECCHIATURA PER PALI DI GRANDE DIAMETRO Trivella idraulica da 45 ton.	ora	0,2340	250,00	58,500	0,2340
	22CL.AT.10.540.c - PALA CARICATRICE CINGOLATA Nolo a caldo per pala caricatrice cingolata 100 hp e benna da 1.4 mc	ora	0,2340	83,90	19,633	0,2340
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,2340	87,98	20,587	0,2340
					17,614	
	(SPESE GENERALI)15%*117.428				13,504	
	(UTILE)10%*135.042					
	Totale analizzato	m	1,000000		148,546	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/m 148,55					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
98	**Analisi 22CL.PR.E.0240.70.h** Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 2.000 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2860	28,96	8,283	0,2860
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2860	26,86	7,682	0,2860
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2860	24,13	6,901	0,2860
	22CL.AT.10.1060.c - APPARECCHIATURA PER PALI DI GRANDE DIAMETRO Trivella idraulica da 45 ton.	ora	0,2860	250,00	71,500	0,2860
	22CL.AT.10.540.c - PALA CARICATRICE CINGOLATA Nolo a caldo per pala caricatrice cingolata 100 hp e benna da 1.4 mc	ora	0,2860	83,90	23,995	0,2860
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,2860	87,98	25,162	0,2860
					21,528	
	(SPESE GENERALI)15%*143.523				16,505	
	(UTILE)10%*165.051					
	Totale analizzato	m	1,000000		181,556	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/m 181,56					

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - OPERE CIVILI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
99	**Analisi 22CL.PR.E.0240.80.a** Compenso per l'impiego di fanghi bentonitici per scavi in materiale spingente Compenso per l'impiego di fanghi bentonitici per scavi in materiale spingente Compenso per l'impiego di fanghi bentonitici per scavi in materiale spingente, compresa la confezione degli stessi, ma escluso il dissabbiamento. Per mc di scavo teorico del palo					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.AT.10.1015.a - IMPIANTO FANGHI BENTONITICI Impianto di pompaggio di fanghi bentonitici	ora	0,0100	100,51	1,005	0,0100
	22CL.PR.2.1050.a - BENTONITE Bentonite	100 kg	0,2000	111,20	22,240	0,2000
					4,263	
	(SPESE GENERALI)15%*28.422					
					3,269	
	(UTILE)10%*32.685					
	Totale analizzato	mc	1,0000		35,954	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 35,95					

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - OPERE CIVILI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
100	**Analisi 22CL.PR.E.0240.90.a** Dissabbiamento dei fanghi bentonitici, provenienti da perforazioni per pali trivellati Dissabbiamento dei fanghi bentonitici, provenienti da perforazioni per pali trivellati Dissabbiamento dei fanghi bentonitici, provenienti da perforazioni per pali trivellati, eseguito in appositi impianti, compreso il carico su autocarro del materiale di risulta. Per mc di fango dissabbiato					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0488	28,96	1,413	0,0488
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.AT.10.1015.b - IMPIANTO FANGHI BENTONITICI Impianto di dissabbiamento	ora	0,0100	77,61	0,776	0,0100
	22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 8 mc max 150 hp	ora	0,0500	68,43	3,422	0,0500
	22CL.AT.10.535.a - PALA CARICATRICE GOMMATA Nolo a caldo per pala caricatrice da 135 hp e benna da 1.8 mc	ora	0,0500	77,95	3,898	0,0500
					1,779	
	(SPESE GENERALI)15%*11.862					
					1,364	
	(UTILE)10%*13.641					
	Totale analizzato	mc	1,0000		15,005	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 15,01					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
101	**Analisi 22CL.PR.E.0240.100.a** Compenso per l'impiego di fanghi biodegradabili per scavi in materiale spingente Compenso per l'impiego di fanghi biodegradabili per scavi in materiale spingente Compenso per l'impiego di fanghi biodegradabili per scavi in materiale spingente, ad alta densità ottenuti da miscela di appositi polimeri e acqua, compreso il carico su autocarro del materiale di risulta. Per mc di scavo teorico del palo					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0244	28,96	0,707	0,0244
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0244	24,13	0,589	0,0244
	22CL.PR.2.1050.b - BENTONITE Polimeri biodegradabili	100 kg	1,3000	10,65	13,845	1,3000
	22CL.AT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 8 mc max 150 hp	ora	0,0100	68,43	0,684	0,0100
	22CL.AT.10.535.a - PALA CARICATRICE GOMMATA Nolo a caldo per pala caricatrice da 135 hp e benna da 1.8 mc	ora	0,0100	77,95	0,780	0,0100
					2,491	
	(SPESE GENERALI)15%*16.605				1,910	
	(UTILE)10%*19.096					
	Totale analizzato	mc	1,0000		21,006	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 21,01					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
102	**Analisi 22CL.PR.E.0240.110.a** Controcamicia in lamierino a perdere in opera Controcamicia in lamierino a perdere in opera					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0024	28,96	0,070	0,0024
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0049	24,13	0,118	0,0049
	22CL.PR.2.30130.f - ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Lamierino per controcamicia pali	kg	1,0500	1,80	1,890	1,0500
	22CL.AT.10.550.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato da 12000 kg	ora	0,0024	64,08	0,154	0,0024
	22CL.AT.10.5035.b - Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora	0,0024	40,21	0,097	0,0024
					0,349	
	(SPESE GENERALI)15%*2.329				0,268	
	(UTILE)10%*2.678					
	Totale analizzato	kg	1,0000		2,946	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 2,95					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
103	**Analisi 22CL.PR.E.0240.120.a** Gabbie di armatura costituite da barre di acciaio ad aderenza migliorata del tipo B450A (diametri compresi tra 5 e 10 mm - bassa duttilità) o B450 C (diametri compresi tra 6 e 40 mm - alta duttilità) in conformità al D.M. 17.01.2018 Gabbie di armatura costituite da barre di acciaio Gabbie di armatura costituite da barre di acciaio ad aderenza migliorata del tipo B450A (diametri compresi tra 5 e 10 mm - bassa duttilità) o B450 C (diametri compresi tra 6 e 40 mm - alta duttilità) in conformità al D.M. 17.01.2018, fornite, lavorate e poste in opera compresa la saldatura degli stessi e l'eventuale legatura con filo di ferro cotto					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0026	28,96	0,075	0,0026
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0026	26,86	0,070	0,0026
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0026	24,13	0,063	0,0026
	22CL.PR.2.30130.a - ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio ad aderenza migliorata del tipo B450C	kg	1,0500	1,00	1,050	1,0500
	22CL.PR.2.30130.e - ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Extra diametro per tondi base	kg	1,0500	0,35	0,368	1,0500
	22CL.AT.10.1050 - Nolo a caldo gru a traliccio	ora	0,0017	74,00	0,126	0,0017
	22CL.AT.10.5035.b - Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora	0,0026	40,21	0,105	0,0026
					0,279	
	(SPESE GENERALI)15%*1.857				0,214	
	(UTILE)10%*2.136					
	Totale analizzato	kg	1,0000		2,350	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 2,35					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
104	**Analisi 22CL.PR.E.0250.10.a** Pali speciali di fondazione, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi per ancoraggi o altro per diametro esterno fino a 100 mm Pali speciali di fondazione, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, per ancoraggi o altro, eseguiti mediante l'utilizzazione di attrezzature adeguate al terreno da attraversare, compreso il successivo getto a pressione, nei fori così ricavati, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), di malta cementizia additivata, sino al volume effettivo di getto non inferiore a tre volte il teorico assorbimento del terreno, fino alla profondità di m 15,00. Compreso ogni onere e magistero con esclusione dell'armatura metallica. In terreni incoerenti, ghiaiosi o poco coerenti (resistenza alla compressione fino a 10000 kPa)					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2925	24,13	7,058	0,2925
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1000	26,86	2,686	0,1000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2925	28,96	8,471	0,2925
	22CL.AT.10.1010.a - PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro	ora	0,1670	91,72	15,317	0,1670
	22CL.PR.2.1090.m - MALTE PRECONFEZIONATE Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	kg	12,2100	0,72	8,791	12,2100
	22CL.AT.10.545.a - TERNA Nolo a caldo per terna senza martello	ora	0,0500	59,35	2,968	0,0500
	22CL.AT.10.590.d - COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 21000 l/min	ora	0,0500	25,84	1,292	0,0500
	22CL.AT.10.1040.a - POMPA PER INIEZIONE Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,0500	38,31	1,916	0,0500
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,0250	87,98	2,200	0,0250
					7,605	
	(SPESE GENERALI)15%*50.699				5,830	
	(UTILE)10%*58.304					
	Totale analizzato	m	1,000000		64,134	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/m 64,13					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
105	**Analisi 22CL.PR.E.0250.10.b** Pali speciali di fondazione, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi per ancoraggi o altro per diametro esterno da 101 a 130 mm Pali speciali di fondazione, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, per ancoraggi o altro, eseguiti mediante l'utilizzazione di attrezzature adeguate al terreno da attraversare, compreso il successivo getto a pressione, nei fori così ricavati, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), di malta cementizia additivata, sino al volume effettivo di getto non inferiore a tre volte il teorico assorbimento del terreno, fino alla profondità di m 15,00. Compreso ogni onere e magistero con esclusione dell'armatura metallica. In terreni incoerenti, ghiaiosi o poco coerenti (resistenza alla compressione fino a 10000 kPa)					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3510	24,13	8,470	0,3510
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1000	26,86	2,686	0,1000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3510	28,96	10,165	0,3510
	22CL.AT.10.1010.a - PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro	ora	0,1830	91,72	16,785	0,1830
	22CL.AT.10.590.d - COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 21000 l/min	ora	0,0500	25,84	1,292	0,0500
	22CL.PR.2.1090.m - MALTE PRECONFEZIONATE Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	kg	21,7000	0,72	15,624	21,7000
	22CL.AT.10.545.a - TERNA Nolo a caldo per terna senza martello	ora	0,0500	59,35	2,968	0,0500
	22CL.AT.10.1040.a - POMPA PER INIEZIONE Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,0500	38,31	1,916	0,0500
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,0250	87,98	2,200	0,0250
					9,316	
	(SPESE GENERALI)15%*62.106				7,142	
	(UTILE)10%*71.422					
	Totale analizzato	m	1,000000		78,564	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/m 78,56					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
106	**Analisi 22CL.PR.E.0250.10.c** Pali speciali di fondazione, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi per ancoraggi o altro per diametro esterno da 131 a 160 mm Pali speciali di fondazione, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, per ancoraggi o altro, eseguiti mediante l'utilizzazione di attrezzature adeguate al terreno da attraversare, compreso il successivo getto a pressione, nei fori così ricavati, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), di malta cementizia additivata, sino al volume effettivo di getto non inferiore a tre volte il teorico assorbimento del terreno, fino alla profondità di m 15,00. Compreso ogni onere e magistero con esclusione dell'armatura metallica. In terreni incoerenti, ghiaiosi o poco coerenti (resistenza alla compressione fino a 10000 kPa)					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3705	24,13	8,940	0,3705
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1000	26,86	2,686	0,1000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3705	28,96	10,730	0,3705
	22CL.AT.10.1010.b - PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione per micropali da mm 131 a 236	ora	0,2000	109,84	21,968	0,2000
	22CL.AT.10.590.d - COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 21000 l/min	ora	0,0540	25,84	1,395	0,0540
	22CL.PR.2.1090.m - MALTE PRECONFEZIONATE Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	kg	29,5400	0,72	21,269	29,5400
	22CL.AT.10.545.a - TERNA Nolo a caldo per terna senza martello	ora	0,0500	59,35	2,968	0,0500
	22CL.AT.10.1040.a - POMPA PER INIEZIONE Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,0540	38,31	2,069	0,0540
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,0250	87,98	2,200	0,0250
					11,134	
	(SPESE GENERALI)15%*74.225				8,536	
	(UTILE)10%*85.359					
	Totale analizzato	m	1,000000		93,895	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/m 93,90					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
107	**Analisi 22CL.PR.E.0250.10.d** Pali speciali di fondazione, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi per ancoraggi o altro per diametro esterno da 161 a 190 mm Pali speciali di fondazione, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, per ancoraggi o altro, eseguiti mediante l'utilizzazione di attrezzature adeguate al terreno da attraversare, compreso il successivo getto a pressione, nei fori così ricavati, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), di malta cementizia additivata, sino al volume effettivo di getto non inferiore a tre volte il teorico assorbimento del terreno, fino alla profondità di m 15,00. Compreso ogni onere e magistero con esclusione dell'armatura metallica. In terreni incoerenti, ghiaiosi o poco coerenti (resistenza alla compressione fino a 10000 kPa)					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4173	24,13	10,069	0,4173
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1000	26,86	2,686	0,1000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4173	28,96	12,085	0,4173
	22CL.AT.10.1010.b - PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione per micropali da mm 131 a 236	ora	0,2180	109,84	23,945	0,2180
	22CL.AT.10.590.d - COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 21000 l/min	ora	0,0600	25,84	1,550	0,0600
	22CL.PR.2.1090.m - MALTE PRECONFEZIONATE Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	kg	38,5800	0,72	27,778	38,5800
	22CL.AT.10.545.a - TERNA Nolo a caldo per terna senza martello	ora	0,0500	59,35	2,968	0,0500
	22CL.AT.10.1040.a - POMPA PER INIEZIONE Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,0600	38,31	2,299	0,0600
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,0250	87,98	2,200	0,0250
					12,837	
	(SPESE GENERALI)15%*85.580				9,842	
	(UTILE)10%*98.417					
	Totale analizzato	m	1,000000		108,259	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/m 108,26					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
108	**Analisi 22CL.PR.E.0250.10.e** Pali speciali di fondazione, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi per ancoraggi o altro per diametro esterno da 191 a 220 mm Pali speciali di fondazione, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, per ancoraggi o altro, eseguiti mediante l'utilizzazione di attrezzature adeguate al terreno da attraversare, compreso il successivo getto a pressione, nei fori così ricavati, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), di malta cementizia additivata, sino al volume effettivo di getto non inferiore a tre volte il teorico assorbimento del terreno, fino alla profondità di m 15,00. Compreso ogni onere e magistero con esclusione dell'armatura metallica. In terreni incoerenti, ghiaiosi o poco coerenti (resistenza alla compressione fino a 10000 kPa)					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4680	24,13	11,293	0,4680
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1000	26,86	2,686	0,1000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4680	28,96	13,553	0,4680
	22CL.AT.10.1010.b - PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione per micropali da mm 131 a 236	ora	0,2300	109,84	25,263	0,2300
	22CL.AT.10.590.d - COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 21000 l/min	ora	0,0720	25,84	1,860	0,0720
	22CL.PR.2.1090.m - MALTE PRECONFEZIONATE Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	kg	48,8300	0,72	35,158	48,8300
	22CL.AT.10.545.a - TERNA Nolo a caldo per terna senza martello	ora	0,0500	59,35	2,968	0,0500
	22CL.AT.10.1040.a - POMPA PER INIEZIONE Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,0720	38,31	2,758	0,0720
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,0250	87,98	2,200	0,0250
					14,661	
	(SPESE GENERALI)15%*97.739				11,240	
	(UTILE)10%*112.400					
	Totale analizzato	m	1,000000		123,640	
	Prezzo di applicazione Euro/m 123,64					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
109	**Analisi 22CL.PR.E.0250.10.f** Pali speciali di fondazione, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi per ancoraggi o altro per diametro esterno da 221 a 300 mm Pali speciali di fondazione, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, per ancoraggi o altro, eseguiti mediante l'utilizzazione di attrezzature adeguate al terreno da attraversare, compreso il successivo getto a pressione, nei fori così ricavati, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), di malta cementizia additivata, sino al volume effettivo di getto non inferiore a tre volte il teorico assorbimento del terreno, fino alla profondità di m 15,00. Compreso ogni onere e magistero con esclusione dell'armatura metallica. In terreni incoerenti, ghiaiosi o poco coerenti (resistenza alla compressione fino a 10000 kPa)					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5070	28,96	14,683	0,5070
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1000	26,86	2,686	0,1000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5070	24,13	12,234	0,5070
	22CL.AT.10.1010.c - PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione per micropali da mm 236 a 312	ora	0,2600	119,28	31,013	0,2600
	22CL.AT.10.590.d - COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 21000 l/min	ora	0,0900	25,84	2,326	0,0900
	22CL.AT.10.1040.a - POMPA PER INIEZIONE Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,0900	38,31	3,448	0,0900
	22CL.AT.10.545.a - TERNA Nolo a caldo per terna senza martello	ora	0,0500	59,35	2,968	0,0500
	22CL.PR.2.1090.m - MALTE PRECONFEZIONATE Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	kg	68,2000	0,72	49,104	68,2000
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,0250	87,98	2,200	0,0250
					18,099	
	(SPESE GENERALI)15%*120.662				13,876	
	(UTILE)10%*138.761					
	Totale analizzato	m	1,000000		152,637	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione **Euro/m 152,64**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
110	**Analisi 22CL.PR.E.0250.20.a** in terreni rocciosi poco litoidi (resistenza alla compressione compresa fra 10000 e 30000 kPa): per diametro esterno fino a 100 mm Pali speciali di fondazione, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, per ancoraggi o altro, eseguiti mediante l'utilizzazione di attrezzature adeguate al terreno da attraversare, compreso il successivo getto a pressione, nei fori così ricavati, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), di malta cementizia additivata, sino al volume effettivo di getto non inferiore a tre volte il teorico assorbimento del terreno, fino alla profondità di m 15,00. Compreso ogni onere e magistero con esclusione dell'armatura metallica. In terreni rocciosi poco litoidi (resistenza alla compressione compresa fra 10000 e 30000 kPa):					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3600	24,13	8,687	0,3600
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,3600	26,86	9,670	0,3600
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3600	28,96	10,426	0,3600
	22CL.AT.10.1010.a - PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro	ora	0,1800	91,72	16,510	0,1800
	22CL.PR.2.1090.m - MALTE PRECONFEZIONATE Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	kg	12,2100	0,72	8,791	12,2100
	22CL.AT.10.545.a - TERNA Nolo a caldo per terna senza martello	ora	0,0500	59,35	2,968	0,0500
	22CL.AT.10.590.d - COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 21000 l/min	ora	0,0500	25,84	1,292	0,0500
	22CL.AT.10.1040.a - POMPA PER INIEZIONE Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,0500	38,31	1,916	0,0500
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,0250	87,98	2,200	0,0250
					9,369	
	(SPESE GENERALI)15%*62.460				7,183	
	(UTILE)10%*71.829					
	Totale analizzato	m	1,000000		79,012	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/m 79,01					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
111	**Analisi 22CL.PR.E.0250.20.b** in terreni rocciosi poco litoidi (resistenza alla compressione compresa fra 10000 e 30000 kPa): per diametro esterno da 101 a 130 mm Pali speciali di fondazione, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, per ancoraggi o altro, eseguiti mediante l'utilizzazione di attrezzature adeguate al terreno da attraversare, compreso il successivo getto a pressione, nei fori così ricavati, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), di malta cementizia additivata, sino al volume effettivo di getto non inferiore a tre volte il teorico assorbimento del terreno, fino alla profondità di m 15,00. Compreso ogni onere e magistero con esclusione dell'armatura metallica. In terreni rocciosi poco litoidi (resistenza alla compressione compresa fra 10000 e 30000 kPa):					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4000	24,13	9,652	0,4000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,4000	26,86	10,744	0,4000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4000	28,96	11,584	0,4000
	22CL.AT.10.1010.a - PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro	ora	0,1960	91,72	17,977	0,1960
	22CL.AT.10.590.d - COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 21000 l/min	ora	0,0500	25,84	1,292	0,0500
	22CL.PR.2.1090.m - MALTE PRECONFEZIONATE Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	kg	21,7000	0,72	15,624	21,7000
	22CL.AT.10.545.a - TERNA Nolo a caldo per terna senza martello	ora	0,0500	59,35	2,968	0,0500
	22CL.AT.10.1040.a - POMPA PER INIEZIONE Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,0500	38,31	1,916	0,0500
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,0250	87,98	2,200	0,0250
					11,094	
	(SPESE GENERALI)15%*73.957				8,505	
	(UTILE)10%*85.051					
	Totale analizzato	m	1,000000		93,556	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/m 93,56					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
112	**Analisi 22CL.PR.E.0250.20.c** in terreni rocciosi poco litoidi (resistenza alla compressione compresa fra 10000 e 30000 kPa): per diametro esterno da 131 a 160 mm Pali speciali di fondazione, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, per ancoraggi o altro, eseguiti mediante l'utilizzazione di attrezzature adeguate al terreno da attraversare, compreso il successivo getto a pressione, nei fori così ricavati, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), di malta cementizia additivata, sino al volume effettivo di getto non inferiore a tre volte il teorico assorbimento del terreno, fino alla profondità di m 15,00. Compreso ogni onere e magistero con esclusione dell'armatura metallica. In terreni rocciosi poco litoidi (resistenza alla compressione compresa fra 10000 e 30000 kPa):					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4400	24,13	10,617	0,4400
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,4400	26,86	11,818	0,4400
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4400	28,96	12,742	0,4400
	22CL.AT.10.1010.b - PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione per micropali da mm 131 a 236	ora	0,2200	109,84	24,165	0,2200
	22CL.AT.10.590.d - COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 21000 l/min	ora	0,0540	25,84	1,395	0,0540
	22CL.PR.2.1090.m - MALTE PRECONFEZIONATE Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	kg	29,5400	0,72	21,269	29,5400
	22CL.AT.10.545.a - TERNA Nolo a caldo per terna senza martello	ora	0,0500	59,35	2,968	0,0500
	22CL.AT.10.1040.a - POMPA PER INIEZIONE Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,0540	38,31	2,069	0,0540
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,0250	87,98	2,200	0,0250
					13,386	
	(SPESE GENERALI)15%*89.243				10,263	
	(UTILE)10%*102.629					
	Totale analizzato	m	1,000000		112,892	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione **Euro/m 112,89**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
113	**Analisi 22CL.PR.E.0250.20.d** in terreni rocciosi poco litoidi (resistenza alla compressione compresa fra 10000 e 30000 kPa): per diametro esterno da 161 a 190 mm Pali speciali di fondazione, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, per ancoraggi o altro, eseguiti mediante l'utilizzazione di attrezzature adeguate al terreno da attraversare, compreso il successivo getto a pressione, nei fori così ricavati, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), di malta cementizia additivata, sino al volume effettivo di getto non inferiore a tre volte il teorico assorbimento del terreno, fino alla profondità di m 15,00. Compreso ogni onere e magistero con esclusione dell'armatura metallica. In terreni rocciosi poco litoidi (resistenza alla compressione compresa fra 10000 e 30000 kPa):					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4900	24,13	11,824	0,4900
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,4900	26,86	13,161	0,4900
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4900	28,96	14,190	0,4900
	22CL.AT.10.1010.b - PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione per micropali da mm 131 a 236	ora	0,2560	109,84	28,119	0,2560
	22CL.AT.10.590.d - COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 21000 l/min	ora	0,0600	25,84	1,550	0,0600
	22CL.PR.2.1090.m - MALTE PRECONFEZIONATE Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	kg	38,5800	0,72	27,778	38,5800
	22CL.AT.10.545.a - TERNA Nolo a caldo per terna senza martello	ora	0,0500	59,35	2,968	0,0500
	22CL.AT.10.1040.a - POMPA PER INIEZIONE Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,0600	38,31	2,299	0,0600
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,0250	87,98	2,200	0,0250
					15,613	
	(SPESE GENERALI)15%*104.089				11,970	
	(UTILE)10%*119.702					
	Totale analizzato	m	1,000000		131,672	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/m 131,67					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
114	**Analisi 22CL.PR.E.0250.20.e** in terreni rocciosi poco litoidi (resistenza alla compressione compresa fra 10000 e 30000 kPa): per diametro esterno da 191 a 220 mm Pali speciali di fondazione, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, per ancoraggi o altro, eseguiti mediante l'utilizzazione di attrezzature adeguate al terreno da attraversare, compreso il successivo getto a pressione, nei fori così ricavati, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), di malta cementizia additivata, sino al volume effettivo di getto non inferiore a tre volte il teorico assorbimento del terreno, fino alla profondità di m 15,00. Compreso ogni onere e magistero con esclusione dell'armatura metallica. In terreni rocciosi poco litoidi (resistenza alla compressione compresa fra 10000 e 30000 kPa):					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5200	24,13	12,548	0,5200
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,5200	26,86	13,967	0,5200
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5200	28,96	15,059	0,5200
	22CL.AT.10.1010.b - PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione per micropali da mm 131 a 236	ora	0,2950	109,84	32,403	0,2950
	22CL.AT.10.590.d - COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 21000 l/min	ora	0,0720	25,84	1,860	0,0720
	22CL.PR.2.1090.m - MALTE PRECONFEZIONATE Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	kg	48,8300	0,72	35,158	48,8300
	22CL.AT.10.545.a - TERNA Nolo a caldo per terna senza martello	ora	0,0500	59,35	2,968	0,0500
	22CL.AT.10.1040.a - POMPA PER INIEZIONE Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,0720	38,31	2,758	0,0720
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,0250	87,98	2,200	0,0250
					17,838	
	(SPESE GENERALI)15%*118.921				13,676	
	(UTILE)10%*136.759					
	Totale analizzato	m	1,000000		150,435	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/m 150,44					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
115	**Analisi 22CL.PR.E.0250.20.f** in terreni rocciosi poco litoidi (resistenza alla compressione compresa fra 10000 e 30000 kPa): per diametro esterno da 221 a 300 mm Pali speciali di fondazione, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, per ancoraggi o altro, eseguiti mediante l'utilizzazione di attrezzature adeguate al terreno da attraversare, compreso il successivo getto a pressione, nei fori così ricavati, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), di malta cementizia additivata, sino al volume effettivo di getto non inferiore a tre volte il teorico assorbimento del terreno, fino alla profondità di m 15,00. Compreso ogni onere e magistero con esclusione dell'armatura metallica. In terreni rocciosi poco litoidi (resistenza alla compressione compresa fra 10000 e 30000 kPa):					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5300	28,96	15,349	0,5300
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,5300	26,86	14,236	0,5300
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5300	24,13	12,789	0,5300
	22CL.AT.10.1010.c - PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione per micropali da mm 236 a 312	ora	0,3200	119,28	38,170	0,3200
	22CL.AT.10.590.d - COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 21000 l/min	ora	0,0900	25,84	2,326	0,0900
	22CL.AT.10.1040.a - POMPA PER INIEZIONE Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,0900	38,31	3,448	0,0900
	22CL.AT.10.545.a - TERNA Nolo a caldo per terna senza martello	ora	0,0500	59,35	2,968	0,0500
	22CL.PR.2.1090.m - MALTE PRECONFEZIONATE Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	kg	68,2000	0,72	49,104	68,2000
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,0250	87,98	2,200	0,0250
					21,089	
	(SPESE GENERALI)15%*140.590				16,168	
	(UTILE)10%*161.679					
	Totale analizzato	m	1,000000		177,847	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione **Euro/m 177,85**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
116	**Analisi 22CL.PR.E.0250.30.a** Iniezioni di prima e seconda fase di miscela di cemento normale ed acqua per quantità non superiori a 200 kg per palo Iniezioni di prima e seconda fase di miscela di cemento normale ed acqua oltre ad eventuali additivi da pagarsi a parte per la quantità eccedente il volume pari a tre volte il teorico, per ogni 100 kg di cemento iniettato:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1000	24,13	2,413	0,1000
	22CL.AT.10.1040.a - POMPA PER INIEZIONE Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,1000	38,31	3,831	0,1000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1000	26,86	2,686	0,1000
	22CL.PR.2.1030.a - CEMENTO Cemento tipo 32.5 normale (merce nuda)	100 kg	1,0000	19,56	19,560	1,0000
					4,274	
	(SPESE GENERALI)15%*28.490					
					3,276	
	(UTILE)10%*32.764					
	Totale analizzato	100 kg	1,0000		36,040	
	Prezzo di applicazione Euro/100 kg 36,04					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
117	**Analisi 22CL.PR.E.0250.30.b** Iniezioni di prima e seconda fase di miscela di cemento normale ed acqua per la parte eccedente 200 kg per palo fino a 500 kg per palo Iniezioni di prima e seconda fase di miscela di cemento normale ed acqua oltre ad eventuali additivi da pagarsi a parte per la quantità eccedente il volume pari a tre volte il teorico, per ogni 100 kg di cemento iniettato:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0488	24,13	1,178	0,0488
	22CL.AT.10.1040.a - POMPA PER INIEZIONE Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,0500	38,31	1,916	0,0500
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0488	26,86	1,311	0,0488
	22CL.PR.2.1030.a - CEMENTO Cemento tipo 32.5 normale (merce nuda)	100 kg	1,0000	19,56	19,560	1,0000
					3,595	
	(SPESE GENERALI)15%*23.965				2,756	
	(UTILE)10%*27.560					
	Totale analizzato	100 kg	1,0000		30,316	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/100 kg 30,32					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
118	**Analisi 22CL.PR.E.0250.30.c**					
	Iniezioni di prima e seconda fase di miscela di cemento normale ed acqua per la parte eccedente 500 kg per palo fino a 2.000 kg per palo					
	Iniezioni di prima e seconda fase di miscela di cemento normale ed acqua oltre ad eventuali additivi da pagarsi a parte per la quantità eccedente il volume pari a tre volte il teorico, per ogni 100 kg di cemento iniettato:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0293	24,13	0,707	0,0293
	22CL.AT.10.1040.a - POMPA PER INIEZIONE Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,0300	38,31	1,149	0,0300
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0293	26,86	0,787	0,0293
	22CL.PR.2.1030.a - CEMENTO Cemento tipo 32.5 normale (merce nuda)	100 kg	1,0000	19,56	19,560	1,0000
					3,330	
	(SPESE GENERALI)15%*22.203					
					2,553	
	(UTILE)10%*25.533					
	Totale analizzato	100 kg	1,0000		28,086	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/100 kg 28,09					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
119	**Analisi 22CL.PR.E.0250.30.d** Iniezioni di prima e seconda fase di miscela di cemento normale ed acqua oltre i 2.000 kg per palo Iniezioni di prima e seconda fase di miscela di cemento normale ed acqua oltre ad eventuali additivi da pagarsi a parte per la quantità eccedente il volume pari a tre volte il teorico, per ogni 100 kg di cemento iniettato:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0098	24,13	0,236	0,0098
	22CL.AT.10.1040.a - POMPA PER INIEZIONE Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,0100	38,31	0,383	0,0100
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0098	26,86	0,263	0,0098
	22CL.PR.2.1030.a - CEMENTO Cemento tipo 32.5 normale (merce nuda)	100 kg	1,0000	19,56	19,560	1,0000
					3,066	
	(SPESE GENERALI)15%*20.442					
					2,351	
	(UTILE)10%*23.508					
	Totale analizzato	100 kg	1,0000		25,859	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/100 kg 25,86					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
120	**Analisi 22CL.PR.E.0250.80.a** Armatura di micropali effettuata attraverso la fornitura e posa di profilati tubolari in acciaio S355 filettati e con manicotto Armatura di micropali					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0100	28,96	0,290	0,0100
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0100	26,86	0,269	0,0100
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0100	24,13	0,241	0,0100
	22CL.PR.8.12 - MATERIALI PER FONDAZIONI SPECIALI Armatura di micropali in S355	kg	1,1000	1,35	1,485	1,1000
	22CL.AT.10.1070.b - APPARECCHIATURE PER PALI E MICROPALI Perforatrice idraulica per micropali coppia 9,1 - 15,0 KN x mt	ora	0,0100	94,50	0,945	0,0100
	22CL.AT.10.545.a - TERNA Nolo a caldo per terna senza martello	ora	0,0050	59,35	0,297	0,0050
					0,529	
	(SPESE GENERALI)15%*3.527				0,406	
	(UTILE)10%*4.056					
	Totale analizzato	kg	1,0000		4,462	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 4,46					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
121	**Analisi 22CL.PR.E.0250.90.a** Armatura di micropali effettuata attraverso la fornitura e posa di profilati tubolari in acciaio S355 filettati, con manicotto e provvisti di valvole di iniezione Armatura di micropali					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0140	24,13	0,338	0,0140
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0140	26,86	0,376	0,0140
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0140	28,96	0,405	0,0140
	22CL.PR.2.30130.c - ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Anima tubolare tipo S355 per micropali	kg	1,0500	1,40	1,470	1,0500
	22CL.PR.2.30130.d - ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Valvola di non ritorno per armature a getto valvolate	cad	0,0556	1,89	0,105	0,0556
	22CL.AT.10.1070.b - APPARECCHIATURE PER PALI E MICROPALI Perforatrice idraulica per micropali coppia 9,1 - 15,0 KN x mt	ora	0,0140	94,50	1,323	0,0140
	22CL.AT.10.545.a - TERNA Nolo a caldo per terna senza martello	ora	0,0050	59,35	0,297	0,0050
					0,647	
	(SPESE GENERALI)15%*4.314				0,496	
	(UTILE)10%*4.961					
	Totale analizzato	kg	1,0000		5,457	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 5,46					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
122	**Analisi 22CL.PR.E.0250.100.a** Compenso per miscela cementizia resistente ai solfati. per diametro esterno fino a 100 mm Compenso per miscela cementizia resistente ai solfati fornita, confezionata e iniettata per micropali, in sostituzione della malta aditivata					
	22CL.PR.2.1090.m - MALTE PRECONFEZIONATE Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	kg	-12,2100	0,72	-8,791	-12,2100
	22CL.PR.2.1090.j - MALTE PRECONFEZIONATE Malta da iniezione con alta resistenza ai solfati per micropali	kg	12,2100	0,79	9,646	12,2100
					0,128	
	(SPESE GENERALI)15%*0.855					
					0,098	
	(UTILE)10%*0.983					
	Totale analizzato	m	1,000000		1,081	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/m 1,08					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
123	**Analisi 22CL.PR.E.0250.100.b** Compenso per miscela cementizia resistente ai solfati. per diametro esterno da 101 a 130 mm Compenso per miscela cementizia resistente ai solfati fornita, confezionata e iniettata per micropali, in sostituzione della malta aditivata					
	22CL.PR.2.1090.m - MALTE PRECONFEZIONATE Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	kg	-21,7000	0,72	-15,624	-21,7000
	22CL.PR.2.1090.j - MALTE PRECONFEZIONATE Malta da iniezione con alta resistenza ai solfati per micropali	kg	21,7000	0,79	17,143	21,7000
					0,228	
	(SPESE GENERALI)15%*1.519					
					0,175	
	(UTILE)10%*1.747					
	Totale analizzato	m	1,000000		1,922	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/m 1,92					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
124	**Analisi 22CL.PR.E.0250.100.c** Compenso per miscela cementizia resistente ai solfati. per diametro esterno da 131 a 160 mm Compenso per miscela cementizia resistente ai solfati fornita, confezionata e iniettata per micropali, in sostituzione della malta aditivata					
	22CL.PR.2.1090.m - MALTE PRECONFEZIONATE Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	kg	-29,5400	0,72	-21,269	-29,5400
	22CL.PR.2.1090.j - MALTE PRECONFEZIONATE Malta da iniezione con alta resistenza ai solfati per micropali	kg	29,5400	0,79	23,337	29,5400
					0,310	
	(SPESE GENERALI)15%*2.068					
					0,238	
	(UTILE)10%*2.378					
	Totale analizzato	m	1,000000		2,616	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/m 2,62					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
125	**Analisi 22CL.PR.E.0250.100.d** Compenso per miscela cementizia resistente ai solfati. per diametro esterno da 161 a 190 mm Compenso per miscela cementizia resistente ai solfati fornita, confezionata e iniettata per micropali, in sostituzione della malta aditivata					
	22CL.PR.2.1090.m - MALTE PRECONFEZIONATE Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	kg	-38,5800	0,72	-27,778	-38,5800
	22CL.PR.2.1090.j - MALTE PRECONFEZIONATE Malta da iniezione con alta resistenza ai solfati per micropali	kg	38,5800	0,79	30,478	38,5800
					0,405	
	(SPESE GENERALI)15%*2.700				0,311	
	(UTILE)10%*3.105					
	Totale analizzato	m	1,000000		3,416	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/m 3,42					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
126	**Analisi 22CL.PR.E.0250.100.e** Compenso per miscela cementizia resistente ai solfati. per diametro esterno da 191 a 220 mm Compenso per miscela cementizia resistente ai solfati fornita, confezionata e iniettata per micropali, in sostituzione della malta aditivata					
	22CL.PR.2.1090.m - MALTE PRECONFEZIONATE Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	kg	-48,8300	0,72	-35,158	-48,8300
	22CL.PR.2.1090.j - MALTE PRECONFEZIONATE Malta da iniezione con alta resistenza ai solfati per micropali	kg	48,8300	0,79	38,576	48,8300
					0,513	
	(SPESE GENERALI)15%*3.418				0,393	
	(UTILE)10%*3.931					
	Totale analizzato	m	1,000000		4,324	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/m 4,32					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
127	**Analisi 22CL.PR.E.0250.100.f** Compenso per miscela cementizia resistente ai solfati. per diametro esterno da 221 a 300 mm Compenso per miscela cementizia resistente ai solfati fornita, confezionata e iniettata per micropali, in sostituzione della malta aditivata					
	22CL.PR.2.1090.j - MALTE PRECONFEZIONATE Malta da iniezione con alta resistenza ai solfati per micropali	kg	68,2000	0,79	53,878	68,2000
	22CL.PR.2.1090.m - MALTE PRECONFEZIONATE Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	kg	-68,2000	0,72	-49,104	-68,2000
					0,716	
	(SPESE GENERALI)15%*4.774					
					0,549	
	(UTILE)10%*5.490					
	Totale analizzato	m	1,000000		6,039	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/m 6,04					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
128	**Analisi 22CL.PR.E.0260.10.a** Perfori in rocce tenere su ponteggi. Per diametro medio reso di mm 60-79 Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi, misurata al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i ponteggi.					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3300	24,13	7,963	0,3300
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3300	28,96	9,557	0,3300
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0300	1,27	0,038	0,0300
	22CL.AT.10.1010.a - PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro	ora	0,3800	91,72	34,854	0,3800
					7,862	
	(SPESE GENERALI)15%*52.412				6,027	
	(UTILE)10%*60.274					
	Totale analizzato	m	1,000000		66,301	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/m 66,30					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
129	**Analisi 22CL.PR.E.0260.10.b** Perfori in rocce tenere su ponteggi. Per diametro medio reso di mm 80-89 Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi, misurata al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i ponteggi.					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3600	24,13	8,687	0,3600
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3600	28,96	10,426	0,3600
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0300	1,27	0,038	0,0300
	22CL.AT.10.1010.a - PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro	ora	0,4040	91,72	37,055	0,4040
					8,431	
	(SPESE GENERALI)15%*56.206				6,464	
	(UTILE)10%*64.637					
	Totale analizzato	m	1,000000		71,101	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/m 71,10					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
130	**Analisi 22CL.PR.E.0260.10.c** Perfori in rocce tenere su ponteggi. Per diametro medio reso di mm 90-109 Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi, misurata al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i ponteggi.					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4200	24,13	10,135	0,4200
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4200	28,96	12,163	0,4200
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0300	1,27	0,038	0,0300
	22CL.AT.10.1010.a - PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro	ora	0,4400	91,72	40,357	0,4400
					9,404	
	(SPESE GENERALI)15%*62.693				7,210	
	(UTILE)10%*72.097					
	Totale analizzato	m	1,000000		79,307	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione **Euro/m 79,31**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
131	**Analisi 22CL.PR.E.0260.10.d** Perfori in rocce tenere su ponteggi. Per diametro medio reso di mm 110-149 Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi, misurata al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i ponteggi.					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4500	24,13	10,859	0,4500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4500	28,96	13,032	0,4500
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0300	1,27	0,038	0,0300
	22CL.AT.10.1010.b - PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione per micropali da mm 131 a 236	ora	0,4700	109,84	51,625	0,4700
					11,333	
	(SPESE GENERALI)15%*75.554				8,689	
	(UTILE)10%*86.887					
	Totale analizzato	m	1,000000		95,576	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/m 95,58					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
132	**Analisi 22CL.PR.E.0260.10.e** Perfori in rocce tenere su ponteggi. Per diametro medio reso di mm 150-180 Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi, misurata al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i ponteggi.					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5300	24,13	12,789	0,5300
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5300	28,96	15,349	0,5300
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0300	1,27	0,038	0,0300
	22CL.AT.10.1010.b - PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione per micropali da mm 131 a 236	ora	0,5500	109,84	60,412	0,5500
					13,288	
	(SPESE GENERALI)15%*88.588				10,188	
	(UTILE)10%*101.876					
	Totale analizzato	m	1,000000		112,064	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/m 112,06					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
133	**Analisi 22CL.PR.E.0260.20.a** Perfori in rocce tenere su ponteggi. Per diametro medio reso di mm 60-79 Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Sono esclusi i ponteggi.					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3200	24,13	7,722	0,3200
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3200	28,96	9,267	0,3200
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0300	1,27	0,038	0,0300
	22CL.AT.10.1010.a - PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro	ora	0,3300	91,72	30,268	0,3300
					7,094	
	(SPESE GENERALI)15%*47.295					
					5,439	
	(UTILE)10%*54.389					
	Totale analizzato	m	1,000000		59,828	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/m 59,83					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
134	**Analisi 22CL.PR.E.0260.20.b** Perfori in rocce tenere su ponteggi. Per diametro medio reso di mm 80-89 Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Sono esclusi i ponteggi.					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3700	24,13	8,928	0,3700
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3700	28,96	10,715	0,3700
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0300	1,27	0,038	0,0300
	22CL.AT.10.1010.a - PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro	ora	0,4000	91,72	36,688	0,4000
					8,455	
	(SPESE GENERALI)15%*56.369				6,482	
	(UTILE)10%*64.824					
	Totale analizzato	m	1,000000		71,306	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/m 71,31					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
135	**Analisi 22CL.PR.E.0260.20.c** Perfori in rocce tenere su ponteggi. Per diametro medio reso di mm 90-109 Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Sono esclusi i ponteggi.					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4400	24,13	10,617	0,4400
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4400	28,96	12,742	0,4400
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0300	1,27	0,038	0,0300
	22CL.AT.10.1010.a - PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro	ora	0,4500	91,72	41,274	0,4500
					9,701	
	(SPESE GENERALI)15%*64.671				7,437	
	(UTILE)10%*74.372					
	Totale analizzato	m	1,000000		81,809	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione **Euro/m 81,81**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
136	**Analisi 22CL.PR.E.0260.20.d** Perfori in rocce tenere su ponteggi. Per diametro medio reso di mm 110-149 Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Sono esclusi i ponteggi.					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4700	24,13	11,341	0,4700
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4700	28,96	13,611	0,4700
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0300	1,27	0,038	0,0300
	22CL.AT.10.1010.b - PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione per micropali da mm 131 a 236	ora	0,4900	109,84	53,822	0,4900
					11,822	
	(SPESE GENERALI)15%*78.812				9,063	
	(UTILE)10%*90.634					
	Totale analizzato	m	1,000000		99,697	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/m 99,70					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
137	**Analisi 22CL.PR.E.0260.20.e** Perfori in rocce tenere su ponteggi. Per diametro medio reso di mm 150-180 Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Sono esclusi i ponteggi.					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5500	24,13	13,272	0,5500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5500	28,96	15,928	0,5500
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0300	1,27	0,038	0,0300
	22CL.AT.10.1010.b - PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione per micropali da mm 131 a 236	ora	0,5600	109,84	61,510	0,5600
					13,612	
	(SPESE GENERALI)15%*90.748					
					10,436	
	(UTILE)10%*104.360					
	Totale analizzato	m	1,000000		114,796	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/m 114,80					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
138	**Analisi 22CL.PR.E.0260.30.a** Riperforazione di foro su ponteggi. Per diametro medio reso di mm 60-79 Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed inclinazione del foro guida, su ponteggi. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto cementato, compreso ogni altro onere per dare l'opera finita. Sono esclusi i ponteggi					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1400	24,13	3,378	0,1400
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1400	28,96	4,054	0,1400
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0300	1,27	0,038	0,0300
	22CL.AT.10.1010.a - PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro	ora	0,1500	91,72	13,758	0,1500
					3,184	
	(SPESE GENERALI)15%*21.228				2,441	
	(UTILE)10%*24.412					
	Totale analizzato	m	1,000000		26,853	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/m 26,85					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
139	**Analisi 22CL.PR.E.0260.30.b** Riperforazione di foro su ponteggi. Per diametro medio reso di mm 80-89 Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed inclinazione del foro guida, su ponteggi. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto cementato, compreso ogni altro onere per dare l'opera finita. Sono esclusi i ponteggi					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1700	24,13	4,102	0,1700
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1700	28,96	4,923	0,1700
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0300	1,27	0,038	0,0300
	22CL.AT.10.1010.a - PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro	ora	0,1800	91,72	16,510	0,1800
					3,836	
	(SPESE GENERALI)15%*25.573				2,941	
	(UTILE)10%*29.409					
	Totale analizzato	m	1,000000		32,350	
	Prezzo di applicazione Euro/m 32,35					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
140	**Analisi 22CL.PR.E.0260.30.c**					
	Riperforazione di foro su ponteggi. Per diametro medio reso di mm 90-109 Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed inclinazione del foro guida, su ponteggi. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto cementato, compreso ogni altro onere per dare l'opera finita. Sono esclusi i ponteggi					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1900	24,13	4,585	0,1900
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1900	28,96	5,502	0,1900
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0300	1,27	0,038	0,0300
	22CL.AT.10.1010.a - PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro	ora	0,2000	91,72	18,344	0,2000
					4,270	
	(SPESE GENERALI)15%*28.469				3,274	
	(UTILE)10%*32.739					
	Totale analizzato	m	1,000000		36,013	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/m 36,01					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
141	**Analisi 22CL.PR.E.0260.30.d** Riperforazione di foro su ponteggi. Per diametro medio reso di mm 110-149 Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed inclinazione del foro guida, su ponteggi. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto cementato, compreso ogni altro onere per dare l'opera finita. Sono esclusi i ponteggi					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2100	24,13	5,067	0,2100
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2100	28,96	6,082	0,2100
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0300	1,27	0,038	0,0300
	22CL.AT.10.1010.b - PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione per micropali da mm 131 a 236	ora	0,2200	109,84	24,165	0,2200
					5,303	
	(SPESE GENERALI)15%*35.352					
					4,066	
	(UTILE)10%*40.655					
	Totale analizzato	m	1,000000		44,721	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione **Euro/m 44,72**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
142	**Analisi 22CL.PR.E.0260.30.e** Riperforazione di foro su ponteggi. Per diametro medio reso di mm 150-180 Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed inclinazione del foro guida, su ponteggi. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto cementato, compreso ogni altro onere per dare l'opera finita. Sono esclusi i ponteggi					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2600	24,13	6,274	0,2600
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2600	28,96	7,530	0,2600
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0300	1,27	0,038	0,0300
	22CL.AT.10.1010.b - PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione per micropali da mm 131 a 236	ora	0,2700	109,84	29,657	0,2700
					6,525	
	(SPESE GENERALI)15%*43.499				5,002	
	(UTILE)10%*50.024					
	Totale analizzato	m	1,000000		55,026	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/m 55,03					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
143	**Analisi 22CL.PR.E.0260.40.a** Perfori in rocce tenere ed in terreni Per diametro medio reso di mm 60-79 Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione.					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2900	24,13	6,998	0,2900
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2900	28,96	8,398	0,2900
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0300	1,27	0,038	0,0300
	22CL.AT.10.1010.a - PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro	ora	0,3100	91,72	28,433	0,3100
					6,580	
	(SPESE GENERALI)15%*43.867					
					5,045	
	(UTILE)10%*50.447					
	Totale analizzato	m	1,000000		55,492	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/m 55,49					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
144	**Analisi 22CL.PR.E.0260.40.b** Perfori in rocce tenere ed in terreni Per diametro medio reso di mm 80-89 Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione.					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3200	24,13	7,722	0,3200
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3200	28,96	9,267	0,3200
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0300	1,27	0,038	0,0300
	22CL.AT.10.1010.a - PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro	ora	0,3400	91,72	31,185	0,3400
					7,232	
	(SPESE GENERALI)15%*48.212					
					5,544	
	(UTILE)10%*55.444					
	Totale analizzato	m	1,000000		60,988	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/m 60,99					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
145	**Analisi 22CL.PR.E.0260.40.c** Perfori in rocce tenere ed in terreni Per diametro medio reso di mm 90-109 Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione.					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3600	24,13	8,687	0,3600
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3600	28,96	10,426	0,3600
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0300	1,27	0,038	0,0300
	22CL.AT.10.1010.a - PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro	ora	0,3800	91,72	34,854	0,3800
					8,101	
	(SPESE GENERALI)15%*54.005				6,211	
	(UTILE)10%*62.106					
	Totale analizzato	m	1,000000		68,317	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione **Euro/m 68,32**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
146	**Analisi 22CL.PR.E.0260.40.d** Perfori in rocce tenere ed in terreni Per diametro medio reso di mm 110-149 Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione.					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4100	24,13	9,893	0,4100
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4100	28,96	11,874	0,4100
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0300	1,27	0,038	0,0300
	22CL.AT.10.1010.b - PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione per micropali da mm 131 a 236	ora	0,4300	109,84	47,231	0,4300
					10,355	
	(SPESE GENERALI)15%*69.036				7,939	
	(UTILE)10%*79.391					
	Totale analizzato	m	1,000000		87,330	
	Prezzo di applicazione Euro/m 87,33					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
147	**Analisi 22CL.PR.E.0260.40.e** Perfori in rocce tenere ed in terreni Per diametro medio reso di mm 150-180 Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione.					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4800	24,13	11,582	0,4800
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4800	28,96	13,901	0,4800
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0300	1,27	0,038	0,0300
	22CL.AT.10.1010.b - PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione per micropali da mm 131 a 236	ora	0,5000	109,84	54,920	0,5000
					12,066	
	(SPESE GENERALI)15%*80.441				9,251	
	(UTILE)10%*92.507					
	Totale analizzato	m	1,000000		101,758	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/m 101,76					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
148	**Analisi 22CL.PR.E.0260.50.a** Perfori in rocce tenere ed in terreni Per diametro medio reso di mm 60-79 Perfori in rocce calcaree o similari. Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione.					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3000	24,13	7,239	0,3000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3000	28,96	8,688	0,3000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0300	1,27	0,038	0,0300
	22CL.AT.10.1010.a - PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro	ora	0,3200	91,72	29,350	0,3200
					6,797	
	(SPESE GENERALI)15%*45.315					
					5,211	
	(UTILE)10%*52.112					
	Totale analizzato	m	1,000000		57,323	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/m 57,32					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
149	**Analisi 22CL.PR.E.0260.50.b** Perfori in rocce tenere ed in terreni Per diametro medio reso di mm 80-89 Perfori in rocce calcaree o similari. Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione.					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3300	24,13	7,963	0,3300
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3300	28,96	9,557	0,3300
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0300	1,27	0,038	0,0300
	22CL.AT.10.1010.a - PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro	ora	0,3500	91,72	32,102	0,3500
					7,449	
	(SPESE GENERALI)15%*49.660				5,711	
	(UTILE)10%*57.109					
	Totale analizzato	m	1,000000		62,820	
	Prezzo di applicazione Euro/m 62,82					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
150	**Analisi 22CL.PR.E.0260.50.c** Perfori in rocce tenere ed in terreni Per diametro medio reso di mm 90-109 Perfori in rocce calcaree o similari. Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione.					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3800	24,13	9,169	0,3800
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3800	28,96	11,005	0,3800
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0300	1,27	0,038	0,0300
	22CL.AT.10.1010.a - PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro	ora	0,4000	91,72	36,688	0,4000
					8,535	
	(SPESE GENERALI)15%*56.900				6,544	
	(UTILE)10%*65.435					
	Totale analizzato	m	1,000000		71,979	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione **Euro/m 71,98**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
151	**Analisi 22CL.PR.E.0260.50.d** Perfori in rocce tenere ed in terreni Per diametro medio reso di mm 110-149 Perfori in rocce calcaree o similari. Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione.					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4300	24,13	10,376	0,4300
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4300	28,96	12,453	0,4300
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0300	1,27	0,038	0,0300
	22CL.AT.10.1010.b - PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione per micropali da mm 131 a 236	ora	0,4500	109,84	49,428	0,4500
					10,844	
	(SPESE GENERALI)15%*72.295				8,314	
	(UTILE)10%*83.139					
	Totale analizzato	m	1,000000		91,453	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/m 91,45					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
152	**Analisi 22CL.PR.E.0260.50.e** Perfori in rocce tenere ed in terreni Per diametro medio reso di mm 150-180 Perfori in rocce calcaree o similari. Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione.					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5200	24,13	12,548	0,5200
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5200	28,96	15,059	0,5200
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0300	1,27	0,038	0,0300
	22CL.AT.10.1010.b - PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione per micropali da mm 131 a 236	ora	0,5400	109,84	59,314	0,5400
					13,044	
	(SPESE GENERALI)15%*86.959				10,000	
	(UTILE)10%*100.003					
	Totale analizzato	m	1,000000		110,003	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/m 110,00					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
153	**Analisi 22CL.PR.E.0260.60.a** Riperforazione di foro. Per diametro medio reso di mm 60-79 Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed inclinazione del foro guida. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto cementato					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4000	24,13	9,652	0,4000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4000	28,96	11,584	0,4000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0300	1,27	0,038	0,0300
	22CL.AT.10.1010.a - PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro	ora	0,4200	91,72	38,522	0,4200
					8,969	
	(SPESE GENERALI)15%*59.796				6,877	
	(UTILE)10%*68.765					
	Totale analizzato	m	1,000000		75,642	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/m 75,64					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
154	**Analisi 22CL.PR.E.0260.60.b** Riperforazione di foro. Per diametro medio reso di mm 80-89 Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed inclinazione del foro guida. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto cementato					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4200	24,13	10,135	0,4200
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4200	28,96	12,163	0,4200
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0300	1,27	0,038	0,0300
	22CL.AT.10.1010.a - PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro	ora	0,4400	91,72	40,357	0,4400
					9,404	
	(SPESE GENERALI)15%*62.693					
					7,210	
	(UTILE)10%*72.097					
	Totale analizzato	m	1,000000		79,307	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/m 79,31					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
155	**Analisi 22CL.PR.E.0260.60.c**					
	Riperforazione di foro. Per diametro medio reso di mm 90-109 Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed inclinazione del foro guida. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto cementato					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4500	24,13	10,859	0,4500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4500	28,96	13,032	0,4500
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0300	1,27	0,038	0,0300
	22CL.AT.10.1010.a - PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro	ora	0,4700	91,72	43,108	0,4700
					10,056	
	(SPESE GENERALI)15%*67.037				7,709	
	(UTILE)10%*77.093					
	Totale analizzato	m	1,000000		84,802	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione **Euro/m 84,80**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
156	**Analisi 22CL.PR.E.0260.60.d** Riperforazione di foro. Per diametro medio reso di mm 110-149 Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed inclinazione del foro guida. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto cementato					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4600	24,13	11,100	0,4600
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4600	28,96	13,322	0,4600
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0300	1,27	0,038	0,0300
	22CL.AT.10.1010.b - PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione per micropali da mm 131 a 236	ora	0,4800	109,84	52,723	0,4800
					11,577	
	(SPESE GENERALI)15%*77.183				8,876	
	(UTILE)10%*88.760					
	Totale analizzato	m	1,000000		97,636	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/m 97,64					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
157	**Analisi 22CL.PR.E.0260.60.e** Riperforazione di foro. Per diametro medio reso di mm 150-180 Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed inclinazione del foro guida. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto cementato					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4700	24,13	11,341	0,4700
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4700	28,96	13,611	0,4700
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0300	1,27	0,038	0,0300
	22CL.AT.10.1010.b - PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione per micropali da mm 131 a 236	ora	0,4900	109,84	53,822	0,4900
					11,822	
	(SPESE GENERALI)15%*78.812				9,063	
	(UTILE)10%*90.634					
	Totale analizzato	m	1,000000		99,697	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/m 99,70					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
158	**Analisi 22CL.PR.E.0260.70.a** Iniezioni di prima e seconda fase di miscela di cemento normale ed acqua oltre ad eventuali additivi Per bonifica Iniezione di miscele cementizie, composte da acqua, cemento tipo 32.5 ed additivo antiritiro, in proporzione massima fino al 5%, per la realizzazione di chiodature e di tiranti o per la bonifica ed il consolidamento di masse rocciose, ai dosaggi ed alle pressioni anche variabili necessarie alla buona riuscita dell'opera. Sono compresi: la fornitura dei materiali di iniezione; la preparazione e la miscelazione dei componenti; gli oneri derivanti da lavorazioni su ponteggi. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misurata ogni 100 kg di miscela secca iniettata					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1200	24,13	2,896	0,1200
	22CL.AT.10.1040.a - POMPA PER INIEZIONE Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,1200	38,31	4,597	0,1200
	22CL.AT.10.155.g - BETONIERA Mescolatrice per malte	ora	0,1200	3,67	0,440	0,1200
	22CL.PR.2.1030.a - CEMENTO Cemento tipo 32.5 normale (merce nuda)	100 kg	1,0000	19,56	19,560	1,0000
					4,124	
	(SPESE GENERALI)15%*27.493				3,162	
	(UTILE)10%*31.617					
	Totale analizzato	100 kg	1,0000		34,779	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/100 kg 34,78					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
159	**Analisi 22CL.PR.E.0260.70.b** Iniezioni di prima e seconda fase di miscela di cemento normale ed acqua oltre ad eventuali additivi Per chiodature Iniezione di miscele cementizie, composte da acqua, cemento tipo 32.5 ed additivo antiritiro, in proporzione massima fino al 5%, per la realizzazione di chiodature e di tiranti o per la bonifica ed il consolidamento di masse rocciose, ai dosaggi ed alle pressioni anche variabili necessarie alla buona riuscita dell'opera. Sono compresi: la fornitura dei materiali di iniezione; la preparazione e la miscelazione dei componenti; gli oneri derivanti da lavorazioni su ponteggi. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misurata ogni 100 kg di miscela secca iniettata					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1200	24,13	2,896	0,1200
	22CL.AT.10.1040.a - POMPA PER INIEZIONE Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,1200	38,31	4,597	0,1200
	22CL.AT.10.155.g - BETONIERA Mescolatrice per malte	ora	0,1200	3,67	0,440	0,1200
	22CL.PR.2.1030.a - CEMENTO Cemento tipo 32.5 normale (merce nuda)	100 kg	1,0000	19,56	19,560	1,0000
					4,124	
	(SPESE GENERALI)15%*27.493				3,162	
	(UTILE)10%*31.617					
	Totale analizzato	100 kg	1,0000		34,779	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/100 kg 34,78					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
160	**Analisi 22CL.PR.E.0260.70.c**					
	Iniezioni di prima e seconda fase di miscela di cemento normale ed acqua oltre ad eventuali additivi Per tiranti					
	Iniezione di miscele cementizie, composte da acqua, cemento tipo 32.5 ed additivo antiritiro, in proporzione massima fino al 5%, per la realizzazione di chiodature e di tiranti o per la bonifica ed il consolidamento di masse rocciose, ai dosaggi ed alle pressioni anche variabili necessarie alla buona riuscita dell'opera. Sono compresi: la fornitura dei materiali di iniezione; la preparazione e la miscelazione dei componenti; gli oneri derivanti da lavorazioni su ponteggi. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misurata ogni 100 kg di miscela secca iniettata					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1200	24,13	2,896	0,1200
	22CL.AT.10.1040.a - POMPA PER INIEZIONE Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,1200	38,31	4,597	0,1200
	22CL.AT.10.155.g - BETONIERA Mescolatrice per malte	ora	0,1200	3,67	0,440	0,1200
	22CL.PR.2.1030.a - CEMENTO Cemento tipo 32.5 normale (merce nuda)	100 kg	1,0000	19,56	19,560	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*27.493				4,124	
	(UTILE)10%*31.617				3,162	
	Totale analizzato	100 kg	1,0000		34,779	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/100 kg 34,78					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
161	**Analisi 22CL.PR.E.0260.80.a** Tiranti di ancoraggio. Per tiranti da 1 trefolo Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con tubi PVC per iniezioni di boiacca, sacco otturatore per la realizzazione del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2700	28,96	7,819	0,2700
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2700	24,13	6,515	0,2700
	22CL.PR.2.30140.b - TREFOLO IN ACCIAIO PER ARMATURE Trefolo in acciaio rivestito per precompressione da 0,6"	m	1,030000	8,57	8,827	1,030000
	(SPESE GENERALI)15%*23.161				3,474	
	(UTILE)10%*26.635				2,664	
	Totale analizzato	m	1,000000		29,299	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/m 29,30					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
162	**Analisi 22CL.PR.E.0260.80.b** Tiranti di ancoraggio. Per tiranti da 2 trefoli Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con tubi PVC per iniezioni di boiacca, sacco otturatore per la realizzazione del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2700	28,96	7,819	0,2700
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2700	24,13	6,515	0,2700
	22CL.PR.2.30140.b - TREFOLO IN ACCIAIO PER ARMATURE Trefolo in acciaio rivestito per precompressione da 0,6"	m	2,060000	8,57	17,654	2,060000
					4,798	
	(SPESE GENERALI)15%*31.988					
					3,679	
	(UTILE)10%*36.786					
	Totale analizzato	m	1,000000		40,465	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/m 40,47					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
163	**Analisi 22CL.PR.E.0260.80.c** Tiranti di ancoraggio. Per tiranti da 3 trefoli Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con tubi PVC per iniezioni di boiacca, sacco otturatore per la realizzazione del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2700	28,96	7,819	0,2700
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2700	24,13	6,515	0,2700
	22CL.PR.2.30140.b - TREFOLO IN ACCIAIO PER ARMATURE Trefolo in acciaio rivestito per precompressione da 0,6"	m	3,090000	8,57	26,481	3,090000
					6,122	
	(SPESE GENERALI)15%*40.815					
					4,694	
	(UTILE)10%*46.937					
	Totale analizzato	m	1,000000		51,631	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione **Euro/m 51,63**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
164	**Analisi 22CL.PR.E.0260.80.d** Tiranti di ancoraggio. Per tiranti da 4 trefoli Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con tubi PVC per iniezioni di boiacca, sacco otturatore per la realizzazione del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2700	28,96	7,819	0,2700
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2700	24,13	6,515	0,2700
	22CL.PR.2.30140.b - TREFOLO IN ACCIAIO PER ARMATURE Trefolo in acciaio rivestito per precompressione da 0,6"	m	4,120000	8,57	35,308	4,120000
					7,446	
	(SPESE GENERALI)15%*49.642					
					5,709	
	(UTILE)10%*57.088					
	Totale analizzato	m	1,000000		62,797	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/m 62,80					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
165	**Analisi 22CL.PR.E.0260.80.e** Tiranti di ancoraggio. Per tiranti da 5 trefoli Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con tubi PVC per iniezioni di boiacca, sacco otturatore per la realizzazione del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2700	28,96	7,819	0,2700
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2700	24,13	6,515	0,2700
	22CL.PR.2.30140.b - TREFOLO IN ACCIAIO PER ARMATURE Trefolo in acciaio rivestito per precompressione da 0,6"	m	5,150000	8,57	44,136	5,150000
					8,771	
	(SPESE GENERALI)15%*58.470					
					6,724	
	(UTILE)10%*67.241					
	Totale analizzato	m	1,000000		73,965	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/m 73,97					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
166	**Analisi 22CL.PR.E.0260.80.f** Tiranti di ancoraggio. Per tiranti da 6 trefoli Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con tubi PVC per iniezioni di boiacca, sacco otturatore per la realizzazione del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2700	28,96	7,819	0,2700
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2700	24,13	6,515	0,2700
	22CL.PR.2.30140.b - TREFOLO IN ACCIAIO PER ARMATURE Trefolo in acciaio rivestito per precompressione da 0,6"	m	6,150000	8,57	52,706	6,150000
	(SPESE GENERALI)15%*67.040				10,056	
	(UTILE)10%*77.096				7,710	
	Totale analizzato	m	1,000000		84,806	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione **Euro/m 84,81**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
167	**Analisi 22CL.PR.E.0260.80.g** Tiranti di ancoraggio. Per tiranti da 7 trefoli Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con tubi PVC per iniezioni di boiacca, sacco otturatore per la realizzazione del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2700	28,96	7,819	0,2700
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2700	24,13	6,515	0,2700
	22CL.PR.2.30140.b - TREFOLO IN ACCIAIO PER ARMATURE Trefolo in acciaio rivestito per precompressione da 0,6"	m	7,180000	8,57	61,533	7,180000
	(SPESE GENERALI)15%*75.867				11,380	
	(UTILE)10%*87.247				8,725	
	Totale analizzato	m	1,000000		95,972	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/m 95,97					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
168	**Analisi 22CL.PR.E.0260.80.h** Tiranti di ancoraggio. Per tiranti da 8 trefoli Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con tubi PVC per iniezioni di boiacca, sacco otturatore per la realizzazione del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2700	28,96	7,819	0,2700
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2700	24,13	6,515	0,2700
	22CL.PR.2.30140.b - TREFOLO IN ACCIAIO PER ARMATURE Trefolo in acciaio rivestito per precompressione da 0,6"	m	8,200000	8,57	70,274	8,200000
					12,691	
	(SPESE GENERALI)15%*84.608					
					9,730	
	(UTILE)10%*97.299					
	Totale analizzato	m	1,000000		107,029	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/m 107,03					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
169	**Analisi 22CL.PR.E.0260.90.a** Tiranti in barre di acciaio. Tiranti in barre di acciaio Tiranti in barre di acciaio forniti e posti in opera. Sono compresi: la giunzione; la piastra; il dado; il bloccaggio; il tubo di iniezione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0585	28,96	1,694	0,0585
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0585	24,13	1,412	0,0585
	22CL.PR.2.220100.g - PROFILATI Profilati tondi diametro da mm 18 a 32	kg	1,0200	2,50	2,550	1,0200
					0,848	
	(SPESE GENERALI)15%*5.656				0,650	
	(UTILE)10%*6.504					
	Totale analizzato	kg	1,0000		7,154	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 7,15					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
170	**Analisi 22CL.PR.E.0260.100.a** Tesatura di tiranti. Tiranti da tendere da n.1-10 Tesatura di tiranti in unica fase, compreso l'onere della fornitura l'alloggiamento delle piastre di ancoraggio, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla D.L., mediante martinetti oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compreso: il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di tutta l'attrezzatura necessaria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	3,1000	28,96	89,776	3,1000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	3,1000	24,13	74,803	3,1000
	22CL.AT.10.3038.a - Tesatrice idraulica per trefoli	ora	3,2000	48,00	153,600	3,2000
					47,727	
	(SPESE GENERALI)15%*318.179					
					36,591	
	(UTILE)10%*365.906					
	Totale analizzato	cad	1,0000		402,497	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 402,50					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
171	**Analisi 22CL.PR.E.0260.100.b** Tesatura di tiranti. Tiranti da tendere da n.11-20 Tesatura di tiranti in unica fase, compreso l'onere della fornitura l'alloggiamento delle piastre di ancoraggio, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla D.L., mediante martinetti oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compreso: il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di tutta l'attrezzatura necessaria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,9000	28,96	83,984	2,9000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	2,9000	24,13	69,977	2,9000
	22CL.AT.10.3038.a - Tesatrice idraulica per trefoli	ora	3,0000	48,00	144,000	3,0000
	(SPESE GENERALI)15%*297.961				44,694	
	(UTILE)10%*342.655				34,266	
	Totale analizzato	cad	1,0000		376,921	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 376,92					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
172	**Analisi 22CL.PR.E.0260.100.c** Tesatura di tiranti. Tiranti da tendere da n.21-30 Tesatura di tiranti in unica fase, compreso l'onere della fornitura l'alloggiamento delle piastre di ancoraggio, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla D.L., mediante martinetti oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compreso: il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di tutta l'attrezzatura necessaria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,7000	28,96	78,192	2,7000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	2,7000	24,13	65,151	2,7000
	22CL.AT.10.3038.a - Tesatrice idraulica per trefoli	ora	2,8000	48,00	134,400	2,8000
					41,661	
	(SPESE GENERALI)15%*277.743					
					31,940	
	(UTILE)10%*319.404					
	Totale analizzato	cad	1,0000		351,344	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 351,34					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
173	**Analisi 22CL.PR.E.0260.100.d** Tesatura di tiranti. Tiranti da tendere oltre n.30 Tesatura di tiranti in unica fase, compreso l'onere della fornitura l'alloggiamento delle piastre di ancoraggio, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla D.L., mediante martinetti oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compreso: il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di tutta l'attrezzatura necessaria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,5000	28,96	72,400	2,5000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	2,5000	24,13	60,325	2,5000
	22CL.AT.10.3038.a - Tesatrice idraulica per trefoli	ora	2,6000	48,00	124,800	2,6000
					38,629	
	(SPESE GENERALI)15%*257.525					
					29,615	
	(UTILE)10%*296.154					
	Totale analizzato	cad	1,0000		325,769	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 325,77					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
174	**Analisi 22CL.PR.E.0260.110.a** Ritesatura di tiranti. Tiranti da tendere da n.1-10 Ritesatura di tiranti in unica fase, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla D.L. mediante martinetti oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compresi: il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di tutta l'attrezzatura necessaria. E' inoltre compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	3,1000	28,96	89,776	3,1000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	3,1000	24,13	74,803	3,1000
	22CL.AT.10.3038.a - Tesatrice idraulica per trefoli	ora	3,2000	48,00	153,600	3,2000
					47,727	
	(SPESE GENERALI)15%*318.179					
					36,591	
	(UTILE)10%*365.906					
	Totale analizzato	cad	1,0000		402,497	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 402,50					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
175	**Analisi 22CL.PR.E.0260.110.b** Ritesatura di tiranti. Tiranti da tendere da n.11-20 Ritesatura di tiranti in unica fase, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla D.L. mediante martinetti oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compresi: il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di tutta l'attrezzatura necessaria. E' inoltre compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,9000	28,96	83,984	2,9000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	2,9000	24,13	69,977	2,9000
	22CL.AT.10.3038.a - Tesatrice idraulica per trefoli	ora	3,0000	48,00	144,000	3,0000
					44,694	
	(SPESE GENERALI)15%*297.961				34,266	
	(UTILE)10%*342.655					
	Totale analizzato	cad	1,0000		376,921	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 376,92					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
176	**Analisi 22CL.PR.E.0260.110.c** Ritesatura di tiranti. Tiranti da tendere da n.21-30 Ritesatura di tiranti in unica fase, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla D.L. mediante martinetti oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compresi: il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di tutta l'attrezzatura necessaria. E' inoltre compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,7000	28,96	78,192	2,7000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	2,7000	24,13	65,151	2,7000
	22CL.AT.10.3038.a - Tesatrice idraulica per trefoli	ora	2,8000	48,00	134,400	2,8000
					41,661	
	(SPESE GENERALI)15%*277.743					
					31,940	
	(UTILE)10%*319.404					
	Totale analizzato	cad	1,0000		351,344	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 351,34					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
177	**Analisi 22CL.PR.E.0260.110.d** Ritesatura di tiranti. Tiranti da tendere oltre n.30 Ritesatura di tiranti in unica fase, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla D.L. mediante martinetti oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compresi: il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di tutta l'attrezzatura necessaria. E' inoltre compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,5000	28,96	72,400	2,5000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	2,5000	24,13	60,325	2,5000
	22CL.AT.10.3038.a - Tesatrice idraulica per trefoli	ora	2,6000	48,00	124,800	2,6000
					38,629	
	(SPESE GENERALI)15%*257.525					
					29,615	
	(UTILE)10%*296.154					
	Totale analizzato	cad	1,0000		325,769	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 325,77					

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - OPERE CIVILI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
1	**Analisi 22CL.PR.E.0310.10.a** Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni 150 kg/mc Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0500	28,96	1,448	0,0500
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0500	26,86	1,343	0,0500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2000	24,13	4,826	0,2000
	22CL.PR.2.3010.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO A DOSAGGIO Dosaggio kg/mc 150 di cemento 32.5	mc	1,0000	77,14	77,140	1,0000
	22CL.AT.10.155.b - BETONIERA Incidenza di autobetoniera per getto	mc	1,0000	5,40	5,400	1,0000
	22CL.AT.10.1515.a - VIBRATORE PER CALCESTRUZZI Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,1800	3,89	0,700	0,1800
					13,629	
	(SPESE GENERALI)15%*90.857				10,449	
	(UTILE)10%*104.486					
	Totale analizzato	mc	1,0000		114,935	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 114,94					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
2	**Analisi 22CL.PR.E.0310.10.b** Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni 200 kg/mc Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0500	28,96	1,448	0,0500
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0500	26,86	1,343	0,0500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2000	24,13	4,826	0,2000
	22CL.PR.2.3010.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO A DOSAGGIO Dosaggio kg/mc 200 di cemento 32.5	mc	1,0000	80,52	80,520	1,0000
	22CL.AT.10.155.b - BETONIERA Incidenza di autobetoniera per getto	mc	1,0000	5,40	5,400	1,0000
	22CL.AT.10.1515.a - VIBRATORE PER CALCESTRUZZI Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,1800	3,89	0,700	0,1800
					14,136	
	(SPESE GENERALI)15%*94.237				10,837	
	(UTILE)10%*108.373					
	Totale analizzato	mc	1,0000		119,210	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 119,21					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
3	**Analisi 22CL.PR.E.0310.10.c** Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni 250 kg/mc Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0500	28,96	1,448	0,0500
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0500	26,86	1,343	0,0500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2000	24,13	4,826	0,2000
	22CL.PR.2.3010.d - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO A DOSAGGIO Dosaggio kg/mc 250 di cemento 32.5	mc	1,0000	90,28	90,280	1,0000
	22CL.AT.10.155.b - BETONIERA Incidenza di autobetoniera per getto	mc	1,0000	5,40	5,400	1,0000
	22CL.AT.10.1515.a - VIBRATORE PER CALCESTRUZZI Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,1800	3,89	0,700	0,1800
					15,600	
	(SPESE GENERALI)15%*103.997					
					11,960	
	(UTILE)10%*119.597					
	Totale analizzato	mc	1,0000		131,557	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione **Euro/mc 131,56**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
4	**Analisi 22CL.PR.E.0310.10.d** Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni 300 kg/mc Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0500	28,96	1,448	0,0500
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0500	26,86	1,343	0,0500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2000	24,13	4,826	0,2000
	22CL.PR.2.3010.f - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO A DOSAGGIO Dosaggio kg/mc 300 di cemento 32.5	mc	1,0000	96,38	96,380	1,0000
	22CL.AT.10.155.b - BETONIERA Incidenza di autobetoniera per getto	mc	1,0000	5,40	5,400	1,0000
	22CL.AT.10.1515.a - VIBRATORE PER CALCESTRUZZI Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,1800	3,89	0,700	0,1800
					16,515	
	(SPESE GENERALI)15%*110.097				12,661	
	(UTILE)10%*126.612					
	Totale analizzato	mc	1,0000		139,273	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 139,27					

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - OPERE CIVILI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
5	**Analisi 22CL.PR.E.0310.10.e** Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni 350 kg/mc Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0500	28,96	1,448	0,0500
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0500	26,86	1,343	0,0500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2000	24,13	4,826	0,2000
	22CL.PR.2.3010.g - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO A DOSAGGIO Dosaggio kg/mc 350 di cemento 32.5	mc	1,0000	103,70	103,700	1,0000
	22CL.AT.10.155.b - BETONIERA Incidenza di autobetoniera per getto	mc	1,0000	5,40	5,400	1,0000
	22CL.AT.10.1515.a - VIBRATORE PER CALCESTRUZZI Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,1800	3,89	0,700	0,1800
					17,613	
	(SPESE GENERALI)15%*117.417				13,503	
	(UTILE)10%*135.030					
	Totale analizzato	mc	1,0000		148,533	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 148,53					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
6	**Analisi 22CL.PR.E.0310.20.a** Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI EN 206; dimensione massima degli inerti Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmq Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI EN 206; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di Appalto, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In fondazione					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1500	28,96	4,344	0,1500
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1500	26,86	4,029	0,1500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2200	24,13	5,309	0,2200
	22CL.PR.2.3040.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmq	mc	1,0200	122,00	124,440	1,0200
	22CL.AT.10.155.b - BETONIERA Incidenza di autobetoniera per getto	mc	1,0000	5,40	5,400	1,0000
	22CL.AT.10.1515.a - VIBRATORE PER CALCESTRUZZI Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,2000	3,89	0,778	0,2000
					21,645	
	(SPESE GENERALI)15%*144.300				16,595	
	(UTILE)10%*165.945					
	Totale analizzato	mc	1,0000		182,540	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 182,54					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
7	**Analisi 22CL.PR.E.0310.20.b** Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI EN 206; dimensione massima degli inerti Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mmq Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI EN 206; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di Appalto, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In fondazione					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1500	28,96	4,344	0,1500
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1500	26,86	4,029	0,1500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1000	24,13	2,413	0,1000
	22CL.PR.2.3040.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mmq	mc	1,0500	129,32	135,786	1,0500
	22CL.AT.10.155.b - BETONIERA Incidenza di autobetoniera per getto	mc	1,0000	5,40	5,400	1,0000
	22CL.AT.10.1515.a - VIBRATORE PER CALCESTRUZZI Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,2000	3,89	0,778	0,2000
					22,913	
	(SPESE GENERALI)15%*152.750				17,566	
	(UTILE)10%*175.663					
	Totale analizzato	mc	1,0000		193,229	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 193,23					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
8	**Analisi 22CL.PR.E.0310.20.c** Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI EN 206; dimensione massima degli inerti Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 37 N/mmq Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI EN 206; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di Appalto, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In fondazione					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1500	28,96	4,344	0,1500
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1500	26,86	4,029	0,1500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2200	24,13	5,309	0,2200
	22CL.PR.2.3040.c - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 37 N/mmq	mc	1,0700	130,54	139,678	1,0700
	22CL.AT.10.155.b - BETONIERA Incidenza di autobetoniera per getto	mc	1,0000	5,40	5,400	1,0000
	22CL.AT.10.1515.a - VIBRATORE PER CALCESTRUZZI Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,2000	3,89	0,778	0,2000
					23,931	
	(SPESE GENERALI)15%*159.538				18,347	
	(UTILE)10%*183.469					
	Totale analizzato	mc	1,0000		201,816	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione **Euro/mc 201,82**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
9	**Analisi 22CL.PR.E.0310.20.d** Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI EN 206; dimensione massima degli inerti Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 40 N/mmq Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI EN 206; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di Appalto, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In fondazione					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1500	28,96	4,344	0,1500
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1500	26,86	4,029	0,1500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2200	24,13	5,309	0,2200
	22CL.PR.2.3040.d - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 40 N/mmq	mc	1,0800	131,76	142,301	1,0800
	22CL.AT.10.1515.a - VIBRATORE PER CALCESTRUZZI Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,2000	3,89	0,778	0,2000
	22CL.AT.10.155.b - BETONIERA Incidenza di autobetoniera per getto	mc	1,0000	5,40	5,400	1,0000
					24,324	
	(SPESE GENERALI)15%*162.161				18,649	
	(UTILE)10%*186.485					
	Totale analizzato	mc	1,0000		205,134	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 205,13					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
10	**Analisi 22CL.PR.E.0310.20.e** Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI EN 206; dimensione massima degli inerti Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 45 N/mmq Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI EN 206; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di Appalto, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In fondazione					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1500	28,96	4,344	0,1500
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1500	26,86	4,029	0,1500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2200	24,13	5,309	0,2200
	22CL.PR.2.3040.e - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 45 N/mmq	mc	1,0800	135,42	146,254	1,0800
	22CL.AT.10.1515.a - VIBRATORE PER CALCESTRUZZI Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,2000	3,89	0,778	0,2000
	22CL.AT.10.155.b - BETONIERA Incidenza di autobetoniera per getto	mc	1,0000	5,40	5,400	1,0000
					24,917	
	(SPESE GENERALI)15%*166.114				19,103	
	(UTILE)10%*191.031					
	Totale analizzato	mc	1,0000		210,134	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 210,13					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
11	**Analisi 22CL.PR.E.0310.30.a** in elevazione: Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmq Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI EN 206; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di Appalto, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In elevazione					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1600	28,96	4,634	0,1600
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1600	26,86	4,298	0,1600
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2000	24,13	4,826	0,2000
	22CL.PR.2.3040.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmq	mc	1,0200	122,00	124,440	1,0200
	22CL.AT.10.155.b - BETONIERA Incidenza di autobetoniera per getto	mc	1,0000	5,40	5,400	1,0000
	22CL.AT.10.155.c - BETONIERA Sollevamento e abbassamento meccanoco cls	mc	1,0000	7,50	7,500	1,0000
	22CL.AT.10.1515.a - VIBRATORE PER CALCESTRUZZI Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,2000	3,89	0,778	0,2000
					22,781	
	(SPESE GENERALI)15%*151.876				17,466	
	(UTILE)10%*174.657					
	Totale analizzato	mc	1,0000		192,123	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 192,12					

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - OPERE CIVILI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
12	**Analisi 22CL.PR.E.0310.30.b** in elevazione: Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mmq Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI EN 206; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di Appalto, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In elevazione					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1800	28,96	5,213	0,1800
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1800	26,86	4,835	0,1800
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2000	24,13	4,826	0,2000
	22CL.PR.2.3040.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mmq	mc	1,0200	129,32	131,906	1,0200
	22CL.AT.10.155.b - BETONIERA Incidenza di autobetoniera per getto	mc	1,0000	5,40	5,400	1,0000
	22CL.AT.10.155.c - BETONIERA Sollevamento e abbassamento meccanoco cls	mc	1,0000	7,50	7,500	1,0000
	22CL.AT.10.1515.a - VIBRATORE PER CALCESTRUZZI Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,2000	3,89	0,778	0,2000
					24,069	
	(SPESE GENERALI)15%*160.458				18,453	
	(UTILE)10%*184.527					
	Totale analizzato	mc	1,0000		202,980	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 202,98					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
13	**Analisi 22CL.PR.E.0310.30.c** in elevazione: Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 37 N/mmq Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI EN 206; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di Appalto, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In elevazione					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1700	28,96	4,923	0,1700
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1700	26,86	4,566	0,1700
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2000	24,13	4,826	0,2000
	22CL.PR.2.3040.c - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 37 N/mmq	mc	1,0500	130,54	137,067	1,0500
	22CL.AT.10.155.b - BETONIERA Incidenza di autobetoniera per getto	mc	1,0000	5,40	5,400	1,0000
	22CL.AT.10.155.c - BETONIERA Sollevamento e abbassamento meccanoco cls	mc	1,0000	7,50	7,500	1,0000
	22CL.AT.10.1515.a - VIBRATORE PER CALCESTRUZZI Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,2000	3,89	0,778	0,2000
					24,759	
	(SPESE GENERALI)15%*165.060				18,982	
	(UTILE)10%*189.819					
	Totale analizzato	mc	1,0000		208,801	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 208,80					

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - OPERE CIVILI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
14	**Analisi 22CL.PR.E.0310.30.d** in elevazione: Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 40 N/mmq Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI EN 206; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di Appalto, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In elevazione					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1800	28,96	5,213	0,1800
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1600	26,86	4,298	0,1600
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2500	24,13	6,033	0,2500
	22CL.PR.2.3040.d - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 40 N/mmq	mc	1,0500	131,76	138,348	1,0500
	22CL.AT.10.1515.a - VIBRATORE PER CALCESTRUZZI Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,2000	3,89	0,778	0,2000
	22CL.AT.10.155.c - BETONIERA Sollevamento e abbassamento meccanoco cls	mc	1,0000	7,50	7,500	1,0000
	22CL.AT.10.155.b - BETONIERA Incidenza di autobetoniera per getto	mc	1,0000	5,40	5,400	1,0000
					25,136	
	(SPESE GENERALI)15%*167.570				19,271	
	(UTILE)10%*192.706					
	Totale analizzato	mc	1,0000		211,977	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 211,98					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
15	**Analisi 22CL.PR.E.0310.30.e** in elevazione: Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 45 N/mmq Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI EN 206; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di Appalto, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In elevazione					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1700	28,96	4,923	0,1700
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1700	26,86	4,566	0,1700
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3000	24,13	7,239	0,3000
	22CL.PR.2.3040.e - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 45 N/mmq	mc	1,0500	135,42	142,191	1,0500
	22CL.AT.10.1515.a - VIBRATORE PER CALCESTRUZZI Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,2000	3,89	0,778	0,2000
	22CL.AT.10.155.c - BETONIERA Sollevamento e abbassamento meccanoco cls	mc	1,0000	7,50	7,500	1,0000
	22CL.AT.10.155.b - BETONIERA Incidenza di autobetoniera per getto	mc	1,0000	5,40	5,400	1,0000
					25,890	
	(SPESE GENERALI)15%*172.597				19,849	
	(UTILE)10%*198.487					
	Totale analizzato	mc	1,0000		218,336	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 218,34					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
16	**Analisi 22CL.PR.E.0310.40.a** per pareti di spessore < 180 mm: Rck 30 N/mmq Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI EN 206; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di Appalto, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. Per pareti di spessore < 180 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2500	28,96	7,240	0,2500
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2500	26,86	6,715	0,2500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3000	24,13	7,239	0,3000
	22CL.PR.2.3040.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmq	mc	1,1000	122,00	134,200	1,1000
	22CL.AT.10.1515.a - VIBRATORE PER CALCESTRUZZI Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,2000	3,89	0,778	0,2000
	22CL.AT.10.155.b - BETONIERA Incidenza di autobetoniera per getto	mc	1,0000	5,40	5,400	1,0000
	22CL.AT.10.155.c - BETONIERA Sollevamento e abbassamento meccanoco cls	mc	1,0000	7,50	7,500	1,0000
					25,361	
	(SPESE GENERALI)15%*169.072				19,443	
	(UTILE)10%*194.433					
	Totale analizzato	mc	1,0000		213,876	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 213,88					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
17	**Analisi 22CL.PR.E.0310.40.b** per pareti di spessore < 180 mm: Rck 35 N/mmq Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI EN 206; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di Appalto, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. Per pareti di spessore < 180 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2000	28,96	5,792	0,2000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2000	26,86	5,372	0,2000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3000	24,13	7,239	0,3000
	22CL.PR.2.3040.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mmq	mc	1,1000	129,32	142,252	1,1000
	22CL.AT.10.155.b - BETONIERA Incidenza di autobetoniera per getto	mc	1,0000	5,40	5,400	1,0000
	22CL.AT.10.1515.a - VIBRATORE PER CALCESTRUZZI Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,2000	3,89	0,778	0,2000
	22CL.AT.10.155.c - BETONIERA Sollevamento e abbassamento meccanoco cls	mc	1,0000	7,50	7,500	1,0000
					26,150	
	(SPESE GENERALI)15%*174.333				20,048	
	(UTILE)10%*200.483					
	Totale analizzato	mc	1,0000		220,531	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 220,53					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
18	**Analisi 22CL.PR.E.0310.40.c** per pareti di spessore < 180 mm: Rck 37 N/mmq Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI EN 206; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di Appalto, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. Per pareti di spessore < 180 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2200	28,96	6,371	0,2200
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2000	26,86	5,372	0,2000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3000	24,13	7,239	0,3000
	22CL.PR.2.3040.c - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 37 N/mmq	mc	1,1000	130,54	143,594	1,1000
	22CL.AT.10.155.b - BETONIERA Incidenza di autobetoniera per getto	mc	1,0000	5,40	5,400	1,0000
	22CL.AT.10.1515.a - VIBRATORE PER CALCESTRUZZI Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,2000	3,89	0,778	0,2000
	22CL.AT.10.155.c - BETONIERA Sollevamento e abbassamento meccanoco cls	mc	1,0000	7,50	7,500	1,0000
					26,438	
	(SPESE GENERALI)15%*176.254				20,269	
	(UTILE)10%*202.692					
	Totale analizzato	mc	1,0000		222,961	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 222,96					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
19	**Analisi 22CL.PR.E.0310.40.d** per pareti di spessore < 180 mm: Rck 40 N/mmq Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI EN 206; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di Appalto, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. Per pareti di spessore < 180 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2300	28,96	6,661	0,2300
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2100	26,86	5,641	0,2100
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3000	24,13	7,239	0,3000
	22CL.PR.2.3040.d - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 40 N/mmq	mc	1,1000	131,76	144,936	1,1000
	22CL.AT.10.1515.a - VIBRATORE PER CALCESTRUZZI Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,2000	3,89	0,778	0,2000
	22CL.AT.10.155.b - BETONIERA Incidenza di autobetoniera per getto	mc	1,0000	5,40	5,400	1,0000
	22CL.AT.10.155.c - BETONIERA Sollevamento e abbassamento meccanoco cls	mc	1,0000	7,50	7,500	1,0000
					26,723	
	(SPESE GENERALI)15%*178.155				20,488	
	(UTILE)10%*204.878					
	Totale analizzato	mc	1,0000		225,366	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 225,37					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
20	**Analisi 22CL.PR.E.0310.40.e** per pareti di spessore < 180 mm: Rck 45 N/mmq Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI EN 206; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di Appalto, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. Per pareti di spessore < 180 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2300	28,96	6,661	0,2300
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2200	26,86	5,909	0,2200
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3000	24,13	7,239	0,3000
	22CL.PR.2.3040.e - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 45 N/mmq	mc	1,1000	135,42	148,962	1,1000
	22CL.AT.10.1515.a - VIBRATORE PER CALCESTRUZZI Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,2000	3,89	0,778	0,2000
	22CL.AT.10.155.b - BETONIERA Incidenza di autobetoniera per getto	mc	1,0000	5,40	5,400	1,0000
	22CL.AT.10.155.c - BETONIERA Sollevamento e abbassamento meccanoco cls	mc	1,0000	7,50	7,500	1,0000
					27,367	
	(SPESE GENERALI)15%*182.449				20,982	
	(UTILE)10%*209.816					
	Totale analizzato	mc	1,0000		230,798	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 230,80					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
21	**Analisi 22CL.PR.E.0310.50.a** Per Rampe, Scale e pianerottoli Rck 30 N/mmq Per Rampe, Scale e pianerottoli					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5000	28,96	14,480	0,5000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,5000	26,86	13,430	0,5000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5000	24,13	12,065	0,5000
	22CL.PR.2.3040.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmq	mc	1,1500	122,00	140,300	1,1500
	22CL.AT.10.1515.a - VIBRATORE PER CALCESTRUZZI Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,2000	3,89	0,778	0,2000
	22CL.AT.10.155.b - BETONIERA Incidenza di autobetoniera per getto	mc	1,0000	5,40	5,400	1,0000
	22CL.AT.10.155.c - BETONIERA Sollevamento e abbassamento meccanoco cls	mc	1,0000	7,50	7,500	1,0000
					29,093	
	(SPESE GENERALI)15%*193.953				22,305	
	(UTILE)10%*223.046					
	Totale analizzato	mc	1,0000		245,351	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 245,35					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
22	**Analisi 22CL.PR.E.0310.50.b** Per Rampe, Scale e pianerottoli Rck 35 N/mmq Per Rampe, Scale e pianerottoli					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4600	28,96	13,322	0,4600
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,4600	26,86	12,356	0,4600
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4600	24,13	11,100	0,4600
	22CL.PR.2.3040.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mmq	mc	1,1500	129,32	148,718	1,1500
	22CL.AT.10.155.b - BETONIERA Incidenza di autobetoniera per getto	mc	1,0000	5,40	5,400	1,0000
	22CL.AT.10.1515.a - VIBRATORE PER CALCESTRUZZI Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,2000	3,89	0,778	0,2000
	22CL.AT.10.155.c - BETONIERA Sollevamento e abbassamento meccanoco cls	mc	1,0000	7,50	7,500	1,0000
					29,876	
	(SPESE GENERALI)15%*199.174				22,905	
	(UTILE)10%*229.050					
	Totale analizzato	mc	1,0000		251,955	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 251,96					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
23	**Analisi 22CL.PR.E.0310.50.c**					
	Per Rampe, Scale e pianerottoli Rck 40 N/mmq					
	Per Rampe, Scale e pianerottoli					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4600	28,96	13,322	0,4600
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,4600	26,86	12,356	0,4600
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4600	24,13	11,100	0,4600
	22CL.PR.2.3040.d - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 40 N/mmq	mc	1,1700	131,76	154,159	1,1700
	22CL.AT.10.1515.a - VIBRATORE PER CALCESTRUZZI Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,2000	3,89	0,778	0,2000
	22CL.AT.10.155.b - BETONIERA Incidenza di autobetoniera per getto	mc	1,0000	5,40	5,400	1,0000
	22CL.AT.10.155.c - BETONIERA Sollevamento e abbassamento meccanoco cls	mc	1,0000	7,50	7,500	1,0000
					30,692	
	(SPESE GENERALI)15%*204.615				23,531	
	(UTILE)10%*235.307					
	Totale analizzato	mc	1,0000		258,838	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione **Euro/mc 258,84**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
24	**Analisi 22CL.PR.E.0310.50.d** Per Rampe, Scale e pianerottoli Rck 45 N/mmq Per Rampe, Scale e pianerottoli					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4800	28,96	13,901	0,4800
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,4800	26,86	12,893	0,4800
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4800	24,13	11,582	0,4800
	22CL.PR.2.3040.e - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 45 N/mmq	mc	1,1600	135,42	157,087	1,1600
	22CL.AT.10.1515.a - VIBRATORE PER CALCESTRUZZI Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,2000	3,89	0,778	0,2000
	22CL.AT.10.155.b - BETONIERA Incidenza di autobetoniera per getto	mc	1,0000	5,40	5,400	1,0000
	22CL.AT.10.155.c - BETONIERA Sollevamento e abbassamento meccanoco cls	mc	1,0000	7,50	7,500	1,0000
					31,371	
	(SPESE GENERALI)15%*209.141				24,051	
	(UTILE)10%*240.512					
	Totale analizzato	mc	1,0000		264,563	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 264,56					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
25	**Analisi 22CL.PR.E.0320.10.a** Sovrapprezzo ai calcestruzzi di cui alle voci per ottenimento di: Incremento S4-S5 fino a Rck 35					
	22CL.PR.2.3060.a - MAGGIORAZIONE DEL PREZZO DEI CONGLOMERATI Incremento S4-S5 fino a Rck 35	mc	1,0000	2,70	2,700	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*2.700				0,405	
	(UTILE)10%*3.105				0,311	
	Totale analizzato	mc	1,0000		3,416	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 3,42					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
26	**Analisi 22CL.PR.E.0320.10.b** Sovrapprezzo ai calcestruzzi di cui alle voci per ottenimento di: Incremento S4-S5 oltre a Rck 35					
	22CL.PR.2.3060.b - MAGGIORAZIONE DEL PREZZO DEI CONGLOMERATI Incremento S4-S5 oltre a Rck 35	mc	1,0000	3,98	3,980	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*3.980				0,597	
	(UTILE)10%*4.577				0,458	
	Totale analizzato	mc	1,0000		5,035	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 5,04					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
27	**Analisi 22CL.PR.E.0320.10.c** Sovrapprezzo ai calcestruzzi di cui alle voci per ottenimento di: Incremento da classe XC1-XC2 a classe XD1-XD3					
	22CL.PR.2.3060.c - MAGGIORAZIONE DEL PREZZO DEI CONGLOMERATI Incremento classe XC1-XC2 A XD1-XD3	mc	1,0000	4,27	4,270	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*4.270				0,641	
	(UTILE)10%*4.911				0,491	
	Totale analizzato	mc	1,0000		5,402	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione **Euro/mc 5,40**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
28	**Analisi 22CL.PR.E.0320.10.d** Sovrapprezzo ai calcestruzzi di cui alle voci per ottenimento di: Incremento da classe XC1-XC2 a classe XS1-XS3					
	22CL.PR.2.3060.d - MAGGIORAZIONE DEL PREZZO DEI CONGLOMERATI Incremento da classe XC1-XC2 a classe XS1-XS3	mc	1,0000	5,43	5,430	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*5.430				0,815	
	(UTILE)10%*6.245				0,625	
	Totale analizzato	mc	1,0000		6,870	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 6,87					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
29	**Analisi 22CL.PR.E.0320.10.e** Sovrapprezzo ai calcestruzzi di cui alle voci per ottenimento di: Incremento da classe XC1-XC2 a classe XA1-XA3					
	22CL.PR.2.3060.e - MAGGIORAZIONE DEL PREZZO DEI CONGLOMERATI Incremento da classe XC1-XC2 a classe XA1-XA3	mc	1,0000	4,58	4,580	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*4.580				0,687	
	(UTILE)10%*5.267				0,527	
	Totale analizzato	mc	1,0000		5,794	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 5,79					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
30	**Analisi 22CL.PR.E.0320.10.f** Sovrapprezzo ai calcestruzzi di cui alle voci per ottenimento di: Incremento da classe XC1-XC2 a classe XF1-XF3					
	22CL.PR.2.3060.f - MAGGIORAZIONE DEL PREZZO DEI CONGLOMERATI Incremento da classe XC1-XC2 a classe XF1-XF3	mc	1,0000	6,83	6,830	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*6.830				1,025	
	(UTILE)10%*7.855				0,786	
	Totale analizzato	mc	1,0000		8,641	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 8,64					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
31	**Analisi 22CL.PR.E.0320.10.g** Sovrapprezzo ai calcestruzzi di cui alle voci per ottenimento di: per impiego di inerti con D max 20 mm					
	22CL.PR.2.3060.g - MAGGIORAZIONE DEL PREZZO DEI CONGLOMERATI Per inerti D max 20 mm	mc	1,0000	4,27	4,270	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*4.270				0,641	
	(UTILE)10%*4.911				0,491	
	Totale analizzato	mc	1,0000		5,402	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 5,40					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
32	**Analisi 22CL.PR.E.0320.20.a** Sovrapprezzo ai calcestruzzi per l'aggiunta di additivi impermeabilizzanti Sovrapprezzo per impermeabilizzazione del Calcestruzzo per Cristallizzazione Impermeabilizzazione del Calcestruzzo per Cristallizzazione Sistema ecologico di impermeabilizzazione di strutture in Calcestruzzo Armato mediante aggiunta al "mix design" di additivo in polvere ovvero liquido a base acquosa composto da Cemento Portland, sabbia silicea di speciale gradazione e molteplici composti chimici reattivi; essi interagiscono con l'umidità e i sottoprodotti dell'idratazione del calcestruzzo fresco e generano una rete di cristalli di Silicato di Calcio Idrato insolubili che sigilla i capillari del calcestruzzo e i pori del gel rendendo impermeabile la matrice stessa alla penetrazione di acqua proveniente da qualsiasi direzione. L'additivo deve essere aggiunto al calcestruzzo in fase di confezionamento in ragione del 1% in peso del contenuto in cemento del mix. Si raccomanda che l'additivo sia aggiunto in Centrale di Betonaggio all'aggregato (granulato o sabbia), sul nastro trasportatore degli inerti o nella pesa degli inerti onde ottenere una perfetta omogeneizzazione. Per ogni kg di additivo					
	22CL.PR.2.90070.a - Additivo in polvere cementizia per impermeabilizzazione del calcestruzzo	kg	1,0000	18,00	18,000	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*18				2,700	
	(UTILE)10%*20.700				2,070	
	Totale analizzato	kg	1,0000		22,770	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 22,77					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
33	**Analisi 22CL.PR.E.0330.10.a** per opere di fondazione					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3500	28,96	10,136	0,3500
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,3500	26,86	9,401	0,3500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3500	24,13	8,446	0,3500
	22CL.PR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore 25 mm	mc	0,0060	365,80	2,195	0,0060
	22CL.PR.2.12010.g - Abete in travi scorzate	mc	0,0040	390,60	1,562	0,0040
	22CL.PR.2.3090.a - DISARMANTI Per legno	L	0,0070	3,90	0,027	0,0070
	22CL.AT.10.3020.a - SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	0,1860	32,26	6,000	0,1860
	22CL.PR.2.3080.u - ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Disarmante	L	0,0020	6,41	0,013	0,0020
					5,667	
	(SPESE GENERALI)15%*37.780					
					4,345	
	(UTILE)10%*43.447					
	Totale analizzato	mq	1,0000		47,792	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 47,79					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
34	**Analisi 22CL.PR.E.0330.10.b** per opere in elevazione					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3600	28,96	10,426	0,3600
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,3600	26,86	9,670	0,3600
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3600	24,13	8,687	0,3600
	22CL.PR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore 25 mm	mc	0,0080	365,80	2,926	0,0080
	22CL.PR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0055	415,80	2,287	0,0055
	22CL.PR.2.12010.g - Abete in travi scorzate	mc	0,0080	390,60	3,125	0,0080
	22CL.PR.2.3090.a - DISARMANTI Per legno	L	0,0070	3,90	0,027	0,0070
	22CL.AT.10.3020.a - SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	0,1860	32,26	6,000	0,1860
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0233	54,60	1,272	0,0233
	22CL.PR.2.3080.u - ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Disarmante	L	0,0500	6,41	0,321	0,0500
					6,711	
	(SPESE GENERALI)15%*44.741				5,145	
	(UTILE)10%*51.452					
	Totale analizzato	mq	1,0000		56,597	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 56,60					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
35	**Analisi 22CL.PR.E.0330.20.a** Sovrapprezzo per casseforme con superficie piallata per formazione di getti in conglomerato cementizio a faccia vista Sovrapprezzo per faccia vista					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0500	26,86	1,343	0,0500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0500	24,13	1,207	0,0500
	22CL.AT.10.3025.e - PIALLATRICE Piallatrice per casseforme	ora	0,3000	29,18	8,754	0,3000
					1,696	
	(SPESE GENERALI)15%*11.304				1,300	
	(UTILE)10%*13					
	Totale analizzato	mq	1,0000		14,300	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 14,30					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
36	**Analisi 22CL.PR.E.0330.30.a** Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate per getti di conglomerato cementizio semplice o armato superiore ai 4 m dal piano di appoggio Sovrapprezzo per getti di conglomerato superiore ai 4 m dal piano di appoggio Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate per getti di conglomerato cementizio semplice o armato superiore ai 4 m dal piano di appoggio delle armature di sostegno. Valutazione riferita al mq di cassaforma per m di altezza superiore ai 4 m. Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate per getti di conglomerato cementizio semplice o armato superiore ai 4 m dal piano di appoggio delle armature di sostegno. Valutazione riferita al mq di cassaforma per m di altezza superiore ai 4 m.					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0624	26,86	1,676	0,0624
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0624	24,13	1,506	0,0624
	22CL.AT.10.3020.a - SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	0,0640	32,26	2,065	0,0640
					0,787	
	(SPESE GENERALI)15%*5.247				0,603	
	(UTILE)10%*6.034					
	Totale analizzato	mq	1,0000		6,637	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 6,64					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
37	**Analisi 22CL.PR.E.0330.40.a** Casseri a perdere con rete metallica ricavata da lamiera di spessore 5/10 di mm per strutture irregolari o curve come piscine, serbatoi, platee curve di silos, centrali di energia, cunicoli ad arco Fornitura e posa in opera di casseri a perdere con rete metallica ricavata da lamiera di spessore 5/10 di mm; compreso rompitratta di tondini acciaio ortogonali alle nervature della rete:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1950	24,13	4,705	0,1950
	22CL.PR.2.22020.b - RETE METALLICA Rete metallica di maglia 8x10, di diamensioni filo mm 2,7	kg	4,4000	2,21	9,724	4,4000
	22CL.PR.2.22010.a - FILO DI FERRO Filo di ferro ricotto nero	kg	0,0100	1,08	0,011	0,0100
					3,013	
	(SPESE GENERALI)15%*20.087				2,310	
	(UTILE)10%*23.100					
	Totale analizzato	mq	1,0000		25,410	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 25,41					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
38	**Analisi 22CL.PR.E.0330.40.b** Casseri a perdere con rete metallica ricavata da lamiera di spessore 5/10 di mm per creazione vuoti di alleggerimento in getti di calcestruzzo Fornitura e posa in opera di casseri a perdere con rete metallica ricavata da lamiera di spessore 5/10 di mm; compreso rompitratta di tondini acciaio ortogonali alle nervature della rete:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1463	28,96	4,237	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1463	24,13	3,530	0,1463
	22CL.PR.2.22020.b - RETE METALLICA Rete metallica di maglia 8x10, di diamensioni filo mm 2,7	kg	4,4000	2,21	9,724	4,4000
	22CL.PR.2.22010.a - FILO DI FERRO Filo di ferro ricotto nero	kg	0,0100	1,08	0,011	0,0100
					2,625	
	(SPESE GENERALI)15%*17.502				2,013	
	(UTILE)10%*20.127					
	Totale analizzato	mq	1,0000		22,140	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 22,14					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
39	**Analisi 22CL.PR.E.0330.40.c**					
	Casseri a perdere con rete metallica ricavata da lamiera di spessore 5/10 di mm per riprese di getto nei muri di sostegno, travi, serbatoi al fine di lasciare la superficie del primo getto rugosa e pronta per quello successivo getto					
	Fornitura e posa in opera di casseri a perdere con rete metallica ricavata da lamiera di spessore 5/10 di mm; compreso rompitratta di tondini acciaio ortogonali alle nervature della rete:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1170	28,96	3,388	0,1170
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1170	24,13	2,823	0,1170
	22CL.PR.2.22020.b - RETE METALLICA Rete metallica di maglia 8x10, di diamensioni filo mm 2,7	kg	4,4000	2,21	9,724	4,4000
	22CL.PR.2.22010.a - FILO DI FERRO Filo di ferro ricotto nero	kg	0,0100	1,08	0,011	0,0100
					2,392	
	(SPESE GENERALI)15%*15.946					
					1,834	
	(UTILE)10%*18.338					
	Totale analizzato	mq	1,0000		20,172	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 20,17					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
40	**Analisi 22CL.PR.E.0330.40.d** Casseri a perdere con rete metallica ricavata da lamiera di spessore 5/10 di mm Per strutture regolari quali fondazioni pletee Fornitura e posa in opera di casseri a perdere con rete metallica ricavata da lamiera di spessore 5/10 di mm; compreso rompitratta di tondini acciaio ortogonali alle nervature della rete:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1170	28,96	3,388	0,1170
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1170	24,13	2,823	0,1170
	22CL.PR.2.22020.b - RETE METALLICA Rete metallica di maglia 8x10, di diamensioni filo mm 2,7	kg	4,4000	2,21	9,724	4,4000
	22CL.PR.2.22010.a - FILO DI FERRO Filo di ferro ricotto nero	kg	0,0100	1,08	0,011	0,0100
					2,392	
	(SPESE GENERALI)15%*15.946				1,834	
	(UTILE)10%*18.338					
	Totale analizzato	mq	1,0000		20,172	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 20,17					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
41	**Analisi 22CL.PR.E.0330.50.a** Casseri a perdere per solai a struttura cava o altro realizzati con pani di polistirolo espanso Casseri a perdere per solai a struttura cava o altro Fornitura e posa in opera di casseri a perdere per solai a struttura cava o altro, realizzati con pani di polistirolo espanso, densità 10-15 kg/mq, di qualsiasi forma o dimensione, posti in opera a qualsiasi altezza					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2925	28,96	8,471	0,2925
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2925	24,13	7,058	0,2925
	22CL.PR.2.19040.a - POLISTIROLO ESPANSO IN LASTRE Polistirolo espanso in lastre densità 15 Kg/mc	mc	1,0500	13,86	14,553	1,0500
	(SPESE GENERALI)15%*30.082				4,512	
	(UTILE)10%*34.594				3,459	
	Totale analizzato	mq	1,0000		38,053	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 38,05					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
42	**Analisi 22CL.PR.E.0330.60.a** Casseforme a perdere in pannelli fono termo assorbenti spessore 3,5 cm Fornitura e posa in opera di casseforme a perdere in pannelli fono termo assorbenti costituite da un impasto di cemento ed abete scortecciato e tranciato, trattato con sostanze speciali atte a mantenerli inalterati, non gelivi ed infiammabili (REI 180), con peso di circa 600 kg/mq, posti in opera a qualsiasi altezza a corsi regolari ed assemblati mediante apposite staffe metalliche distanziatici, compreso l'onere per la formazione di aperture, mazzette ed ogni altro magistero per la perfetta esecuzione a regola d'arte					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2925	28,96	8,471	0,2925
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2925	24,13	7,058	0,2925
	22CL.PR.2.190245.a - PANNELLATURE PER CASSEFORME Pannello a perdere cemento abete per casserature spessore mm 35	mq	1,0500	8,25	8,663	1,0500
	(SPESE GENERALI)15%*24.192				3,629	
	(UTILE)10%*27.821				2,782	
	Totale analizzato	mq	1,0000		30,603	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 30,60					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
43	**Analisi 22CL.PR.E.0330.60.b** Casseforme a perdere in pannelli fono termo assorbenti spessore 5 cm Fornitura e posa in opera di casseforme a perdere in pannelli fono termo assorbenti costituite da un impasto di cemento ed abete scortecciato e tranciato, trattato con sostanze speciali atte a mantenerli inalterati, non gelivi ed infiammabili (REI 180), con peso di circa 600 kg/mq, posti in opera a qualsiasi altezza a corsi regolari ed assemblati mediante apposite staffe metalliche distanziatici, compreso l'onere per la formazione di aperture, mazzette ed ogni altro magistero per la perfetta esecuzione a regola d'arte					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2925	28,96	8,471	0,2925
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2925	24,13	7,058	0,2925
	22CL.PR.2.190245.b - PANNELLATURE PER CASSEFORME Pannello a perdere cemento abete per casserature spessore mm 50	mq	1,0500	11,98	12,579	1,0500
	(SPESE GENERALI)15%*28.108				4,216	
	(UTILE)10%*32.324				3,232	
	Totale analizzato	mq	1,0000		35,556	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 35,56					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
44	**Analisi 22CL.PR.E.0330.60.c**					
	Casseforme a perdere in pannelli fono termo assorbenti spessore 7,5 cm					
	Fornitura e posa in opera di casseforme a perdere in pannelli fono termo assorbenti costituite da un impasto di cemento ed abete scortecciato e tranciato, trattato con sostanze speciali atte a mantenerli inalterati, non gelivi ed infiammabili (REI 180), con peso di circa 600 kg/mq, posti in opera a qualsiasi altezza a corsi regolari ed assemblati mediante apposite staffe metalliche distanziatici, compreso l'onere per la formazione di aperture, mazzette ed ogni altro magistero per la perfetta esecuzione a regola d'arte					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2925	28,96	8,471	0,2925
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2925	24,13	7,058	0,2925
	22CL.PR.2.190245.c - PANNELLATURE PER CASSEFORME Pannello a perdere cemento abete per casserature spessore mm 72	mq	1,0500	24,39	25,610	1,0500
					6,171	
	(SPESE GENERALI)15%*41.139					
					4,731	
	(UTILE)10%*47.310					
	Totale analizzato	mq	1,0000		52,041	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 52,04**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
45	**Analisi 22CL.PR.E.0330.70.a** CASSERI CARTONATI AUTOPORTANTI Casseri cartonati a sezione circolare diametro 150 mm Fornitura e posa in opera dicasseri catrtonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di pellicola protetiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed assemblati mediante appositi sostegni, compreso l'onere per la formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati, ogni altro magistero per la perfetta esecuzione a regola d'arte					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1200	28,96	3,475	0,1200
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1200	24,13	2,896	0,1200
	22CL.PR.2.30220.a - CASSERI CARTONATI AUTOPORTANTI Casseri cartonati a sezione circolare diametro 150 mm	m	1,020000	10,45	10,659	1,020000
					2,555	
	(SPESE GENERALI)15%*17.030					
					1,959	
	(UTILE)10%*19.585					
	Totale analizzato	m	1,000000		21,544	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/m 21,54					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
46	**Analisi 22CL.PR.E.0330.70.b** CASSERI CARTONATI AUTOPORTANTI Casseri cartonati a sezione circolare diametro 200 mm Fornitura e posa in opera dicasseri catrtonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di pellicola protetiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed assemblati mediante appositi sostegni, compreso l'onere per la formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati, ogni altro magistero per la perfetta esecuzione a regola d'arte					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1200	28,96	3,475	0,1200
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1200	24,13	2,896	0,1200
	22CL.PR.2.30220.b - CASSERI CARTONATI AUTOPORTANTI Casseri cartonati a sezione circolare diametro 200 mm spessore mm 4	m	1,020000	11,66	11,893	1,020000
					2,740	
	(SPESE GENERALI)15%*18.264					
					2,100	
	(UTILE)10%*21.004					
	Totale analizzato	m	1,000000		23,104	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/m 23,10					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
47	**Analisi 22CL.PR.E.0330.70.c** CASSERI CARTONATI AUTOPORTANTI Casseri cartonati a sezione circolare diametro 250 mm Fornitura e posa in opera dicasseri catrtonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di pellicola protetiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed assemblati mediante appositi sostegni, compreso l'onere per la formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati, ogni altro magistero per la perfetta esecuzione a regola d'arte					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1600	28,96	4,634	0,1600
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1600	24,13	3,861	0,1600
	22CL.PR.2.30220.c - CASSERI CARTONATI AUTOPORTANTI Casseri cartonati a sezione circolare diametro 250 mm spessore mm 4	m	1,020000	14,26	14,545	1,020000
	(SPESE GENERALI)15%*23.040				3,456	
	(UTILE)10%*26.496				2,650	
	Totale analizzato	m	1,000000		29,146	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione **Euro/m 29,15**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
48	**Analisi 22CL.PR.E.0330.70.d** CASSERI CARTONATI AUTOPORTANTI Casseri cartonati a sezione circolare diametro 300 mm Fornitura e posa in opera dicasseri catrtonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di pellicola protetiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed assemblati mediante appositi sostegni, compreso l'onere per la formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati, ogni altro magistero per la perfetta esecuzione a regola d'arte					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1600	28,96	4,634	0,1600
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1600	24,13	3,861	0,1600
	22CL.PR.2.30220.d - CASSERI CARTONATI AUTOPORTANTI Casseri cartonati a sezione circolare diametro 300 mm spessore mm 5	m	1,020000	18,21	18,574	1,020000
					4,060	
	(SPESE GENERALI)15%*27.069					
					3,113	
	(UTILE)10%*31.129					
	Totale analizzato	m	1,000000		34,242	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione **Euro/m 34,24**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
49	**Analisi 22CL.PR.E.0330.70.e** CASSERI CARTONATI AUTOPORTANTI Casseri cartonati a sezione circolare diametro 350 mm Fornitura e posa in opera dicasseri catrtonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di pellicola protetiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed assemblati mediante appositi sostegni, compreso l'onere per la formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati, ogni altro magistero per la perfetta esecuzione a regola d'arte					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1600	28,96	4,634	0,1600
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1600	24,13	3,861	0,1600
	22CL.PR.2.30220.e - CASSERI CARTONATI AUTOPORTANTI Casseri cartonati a sezione circolare diametro 350 mm spessore mm 5	m	1,020000	23,48	23,950	1,020000
					4,867	
	(SPESE GENERALI)15%*32.445					
					3,731	
	(UTILE)10%*37.312					
	Totale analizzato	m	1,000000		41,043	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione **Euro/m 41,04**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
50	**Analisi 22CL.PR.E.0330.70.f**					
	CASSERI CARTONATI AUTOPORTANTI Casseri cartonati a sezione circolare diametro 400 mm					
	Fornitura e posa in opera dicasseri catrtonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di pellicola protetiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed assemblati mediante appositi sostegni, compreso l'onere per la formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati, ogni altro magistero per la perfetta esecuzione a regola d'arte					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1960	28,96	5,676	0,1960
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1960	24,13	4,729	0,1960
	22CL.PR.2.30220.f - CASSERI CARTONATI AUTOPORTANTI Casseri cartonati a sezione circolare diametro 400 mm spessore mm 5	m	1,020000	26,41	26,938	1,020000
					5,601	
	(SPESE GENERALI)15%*37.343					
					4,294	
	(UTILE)10%*42.944					
	Totale analizzato	m	1,000000		47,238	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione **Euro/m 47,24**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
51	**Analisi 22CL.PR.E.0330.70.g** CASSERI CARTONATI AUTOPORTANTI Casseri cartonati a sezione circolare diametro 450 mm Fornitura e posa in opera dicasseri catrtonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di pellicola protetiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed assemblati mediante appositi sostegni, compreso l'onere per la formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati, ogni altro magistero per la perfetta esecuzione a regola d'arte					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1960	28,96	5,676	0,1960
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1960	24,13	4,729	0,1960
	22CL.PR.2.30220.g - CASSERI CARTONATI AUTOPORTANTI Casseri cartonati a sezione circolare diametro 450 mm spessore mm 5	m	1,020000	34,81	35,506	1,020000
					6,887	
	(SPESE GENERALI)15%*45.911					
					5,280	
	(UTILE)10%*52.798					
	Totale analizzato	m	1,000000		58,078	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione **Euro/m 58,08**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
52	**Analisi 22CL.PR.E.0330.70.h** CASSERI CARTONATI AUTOPORTANTI Casseri cartonati a sezione circolare diametro 500 mm Fornitura e posa in opera dicasseri catrtonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di pellicola protetiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed assemblati mediante appositi sostegni, compreso l'onere per la formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati, ogni altro magistero per la perfetta esecuzione a regola d'arte					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1960	28,96	5,676	0,1960
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1960	24,13	4,729	0,1960
	22CL.PR.2.30220.h - CASSERI CARTONATI AUTOPORTANTI Casseri cartonati a sezione circolare diametro 500 mm spessore mm 6,5	m	1,020000	38,81	39,586	1,020000
					7,499	
	(SPESE GENERALI)15%*49.991					
					5,749	
	(UTILE)10%*57.490					
	Totale analizzato	m	1,000000		63,239	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/m 63,24					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
53	**Analisi 22CL.PR.E.0330.70.i** CASSERI CARTONATI AUTOPORTANTI Casseri cartonati a sezione circolare diametro 550 mm Fornitura e posa in opera dicasseri catrtonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di pellicola protetiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed assemblati mediante appositi sostegni, compreso l'onere per la formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati, ogni altro magistero per la perfetta esecuzione a regola d'arte					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2280	28,96	6,603	0,2280
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2280	24,13	5,502	0,2280
	22CL.PR.2.30220.i - CASSERI CARTONATI AUTOPORTANTI Casseri cartonati a sezione circolare diametro 550 mm spessore mm 6,5	m	1,020000	44,89	45,788	1,020000
					8,684	
	(SPESE GENERALI)15%*57.893					
					6,658	
	(UTILE)10%*66.577					
	Totale analizzato	m	1,000000		73,235	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione **Euro/m 73,24**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
54	**Analisi 22CL.PR.E.0330.70.j**					
	CASSERI CARTONATI AUTOPORTANTI Casseri cartonati a sezione circolare diametro 600 mm					
	Fornitura e posa in opera dicasseri catrtonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di pellicola protetiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed assemblati mediante appositi sostegni, compreso l'onere per la formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati, ogni altro magistero per la perfetta esecuzione a regola d'arte					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2280	28,96	6,603	0,2280
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2280	24,13	5,502	0,2280
	22CL.PR.2.30220.j - CASSERI CARTONATI AUTOPORTANTI Casseri cartonati a sezione circolare diametro 600 mm spessore mm 6,5	m	1,020000	53,38	54,448	1,020000
					9,983	
	(SPESE GENERALI)15%*66.553					
					7,654	
	(UTILE)10%*76.536					
	Totale analizzato	m	1,000000		84,190	
	Prezzo di applicazione Euro/m 84,19					

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - OPERE CIVILI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
55	**Analisi 22CL.PR.E.0330.70.l** CASSERI CARTONATI AUTOPORTANTI Casseri cartonati a sezione circolare diametro 700 mm Fornitura e posa in opera dicasseri catrtonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di pellicola protetiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed assemblati mediante appositi sostegni, compreso l'onere per la formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati, ogni altro magistero per la perfetta esecuzione a regola d'arte					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2440	28,96	7,066	0,2440
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2440	24,13	5,888	0,2440
	22CL.PR.2.30220.l - CASSERI CARTONATI AUTOPORTANTI Casseri cartonati a sezione circolare diametro 700 mm spessore mm 8	m	1,020000	72,01	73,450	1,020000
	(SPESE GENERALI)15%*86.404				12,961	
	(UTILE)10%*99.365				9,937	
	Totale analizzato	m	1,000000		109,302	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione **Euro/m 109,30**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
56	**Analisi 22CL.PR.E.0340.10.a** Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio Acciaio in barre per armature Fornitura e posa in opera di acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450A (diametri compresi tra 5 e 10 mm - bassa duttilità) o B450C (diametri compresi tra 6 e 40 mm - alta duttilità) in conformità al D.M. 17.01.2018					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0057	28,96	0,165	0,0057
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0057	26,86	0,153	0,0057
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0060	24,13	0,145	0,0060
	22CL.PR.2.30130.a - ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio ad aderenza migliorata del tipo B450C	kg	1,0500	1,00	1,050	1,0500
	22CL.PR.2.30130.e - ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Extra diametro per tondi base	kg	1,0500	0,35	0,368	1,0500
	22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU Nolo a caldo per autocarro con gru da 14,8 T	ora	0,0010	78,69	0,079	0,0010
	22CL.AT.10.3021.a - PIEGATRICE PER ACCIAIO IN TONDINI Piegatrice per acciaio in tondini	ora	0,0020	30,33	0,061	0,0020
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0002	54,60	0,011	0,0002
					0,305	
	(SPESE GENERALI)15%*2.032				0,234	
	(UTILE)10%*2.337					
	Totale analizzato	kg	1,0000		2,571	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 2,57					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
57	**Analisi 22CL.PR.E.0340.20.a** Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio Fornitura e posa in opera di rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. □□					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0090	28,96	0,261	0,0090
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0090	24,13	0,217	0,0090
	22CL.PR.2.30160.b - RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	1,1800	1,97	2,325	1,1800
					0,420	
	(SPESE GENERALI)15%*2.803					
					0,322	
	(UTILE)10%*3.223					
	Totale analizzato	kg	1,0000		3,545	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 3,55					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
58	**Analisi 22CL.PR.E.0340.30.a** Travi Reticolari per Luci da 1,00 a 6,00 ml Fornitura e posa in opera di armatura metallica di tipo trave reticolare mista in acciaio B450C, con o senza fondello in acciaio S355JR+AR secondo la UNI EN 10025-2:2019, realizzata in regime di qualità ISO 9001 ed ISO 3834-:2005, fornita in conformità ad autorizzazione all'impiego rilasciata dal servizio tecnicoCentrale del C.S.LL.PP. ai sensi delle pertinenti linee guida tipo C) di cui al cap. 4.6 NTC 2008 s.m.i. inglobate nel getto di calcestruzzo, il tutto compreso di ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte ad esclusione del conglomerato cementizio e delle eventuali carpenterie paragetto. Le travi reticolari dovranno avere cap. un contenuto di materia prima riciclata/recuperata conforme ai C.A.M. edilizia 2.4.2.5. per Luci da 1,00 a 6,00 ml					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0090	28,96	0,261	0,0090
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0090	24,13	0,217	0,0090
	22CL.PR.2.12010.v1 - trave reticolare per Luci da 1,00 a 6,00 ml	kg	1,0000	2,31	2,310	1,0000
					0,418	
	(SPESE GENERALI)15%*2.788					
					0,321	
	(UTILE)10%*3.206					
	Totale analizzato	kg	1,0000		3,527	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 3,53					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
59	**Analisi 22CL.PR.E.0340.30.b** Travi Reticolari per Luci da 6,01 a 12,00 ml Fornitura e posa in opera di armatura metallica di tipo trave reticolare mista in acciaio B450C, con o senza fondello in acciaio S355JR+AR secondo la UNI EN 10025-2:2019, realizzata in regime di qualità ISO 9001 ed ISO 3834-:2005, fornita in conformità ad autorizzazione all'impiego rilasciata dal servizio tecnicoCentrale del C.S.LL.PP. ai sensi delle pertinenti linee guida tipo C) di cui al cap. 4.6 NTC 2008 s.m.i. inglobate nel getto di calcestruzzo, il tutto compreso di ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte ad esclusione del conglomerato cementizio e delle eventuali carpenterie paragetto. Le travi reticolari dovranno avere cap. un contenuto di materia prima riciclata/recuperata conforme ai C.A.M. edilizia 2.4.2.5.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0090	28,96	0,261	0,0090
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0090	24,13	0,217	0,0090
	22CL.PR.2.12010.v2 - travi reticolari per Luci da 6,01 a 12,00 ml	kg	1,0000	2,89	2,890	1,0000
					0,505	
	(SPESE GENERALI)15%*3.368					
					0,387	
	(UTILE)10%*3.873					
	Totale analizzato	kg	1,0000		4,260	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 4,26					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
60	**Analisi 22CL.PR.E.0340.30.c** Travi Reticolari per Luci da 12,01 a 16,00 ml Fornitura e posa in opera di armatura metallica di tipo trave reticolare mista in acciaio B450C, con o senza fondello in acciaio S355JR+AR secondo la UNI EN 10025-2:2019, realizzata in regime di qualità ISO 9001 ed ISO 3834-:2005, fornita in conformità ad autorizzazione all'impiego rilasciata dal servizio tecnicoCentrale del C.S.LL.PP. ai sensi delle pertinenti linee guida tipo C) di cui al cap. 4.6 NTC 2008 s.m.i. inglobate nel getto di calcestruzzo, il tutto compreso di ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte ad esclusione del conglomerato cementizio e delle eventuali carpenterie paragetto. Le travi reticolari dovranno avere cap. un contenuto di materia prima riciclata/recuperata conforme ai C.A.M. edilizia 2.4.2.5.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0090	28,96	0,261	0,0090
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0090	24,13	0,217	0,0090
	22CL.PR.2.12010.v3 - trave reticolare per Luci da 12,01 a 16,00 ml	kg	1,0000	3,31	3,310	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*3.788				0,568	
	(UTILE)10%*4.356				0,436	
	Totale analizzato	kg	1,0000		4,792	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione **Euro/kg 4,79**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
61	**Analisi 22CL.PR.E.0340.30.d** Travi Reticolari per Luci da 16,01 a 24,00 ml Fornitura e posa in opera di armatura metallica di tipo trave reticolare mista in acciaio B450C, con o senza fondello in acciaio S355JR+AR secondo la UNI EN 10025-2:2019, realizzata in regime di qualità ISO 9001 ed ISO 3834-:2005, fornita in conformità ad autorizzazione all'impiego rilasciata dal servizio tecnicoCentrale del C.S.LL.PP. ai sensi delle pertinenti linee guida tipo C) di cui al cap. 4.6 NTC 2008 s.m.i. inglobate nel getto di calcestruzzo, il tutto compreso di ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte ad esclusione del conglomerato cementizio e delle eventuali carpenterie paragetto. Le travi reticolari dovranno avere cap. un contenuto di materia prima riciclata/recuperata conforme ai C.A.M. edilizia 2.4.2.5.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0090	28,96	0,261	0,0090
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0090	24,13	0,217	0,0090
	22CL.PR.2.12010.v4 - trave reticolare per Luci da 16,01 a 24,00 ml	kg	1,0000	4,24	4,240	1,0000
					0,708	
	(SPESE GENERALI)15%*4.718					
					0,543	
	(UTILE)10%*5.426					
	Totale analizzato	kg	1,0000		5,969	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 5,97					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
62	**Analisi 22CL.PR.E.0340.30.e** Travi Reticolari per Luci da 24,01 a 30,00 ml Fornitura e posa in opera di armatura metallica di tipo trave reticolare mista in acciaio B450C, con o senza fondello in acciaio S355JR+AR secondo la UNI EN 10025-2:2019, realizzata in regime di qualità ISO 9001 ed ISO 3834-:2005, fornita in conformità ad autorizzazione all'impiego rilasciata dal servizio tecnicoCentrale del C.S.LL.PP. ai sensi delle pertinenti linee guida tipo C) di cui al cap. 4.6 NTC 2008 s.m.i. inglobate nel getto di calcestruzzo, il tutto compreso di ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte ad esclusione del conglomerato cementizio e delle eventuali carpenterie paragetto. Le travi reticolari dovranno avere cap. un contenuto di materia prima riciclata/recuperata conforme ai C.A.M. edilizia 2.4.2.5.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0090	28,96	0,261	0,0090
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0090	24,13	0,217	0,0090
	22CL.PR.2.12010.v5 - trave reticolare per Luci da 24,01 a 30,00 ml	kg	1,0000	4,89	4,890	1,0000
					0,805	
	(SPESE GENERALI)15%*5.368					
					0,617	
	(UTILE)10%*6.173					
	Totale analizzato	kg	1,0000		6,790	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 6,79					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
63	**Analisi 22CL.PR.E.0350.10.a** con profilo da inserire nella parte centrale del getto					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1365	26,86	3,666	0,1365
	22CL.PR.2.30170.a - POFILI WATERSTOP PER IMPIEGO VERTICALE Larghezza mm 150 spessore mm 5	m	1,000000	10,10	10,100	1,000000
					2,065	
	(SPESE GENERALI)15%*13.766					
					1,583	
	(UTILE)10%*15.831					
	Totale analizzato	m	1,000000		17,414	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/m 17,41					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
64	**Analisi 22CL.PR.E.0350.20.a** Adesivo epossidico bicomponente per la realizzazione di riprese di getto					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0390	24,13	0,941	0,0390
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0390	28,96	1,129	0,0390
	22CL.PR.2.240160.i - Adesivo epossidico bicomponente per riprese di getto	kg	0,7000	22,00	15,400	0,7000
					2,621	
	(SPESE GENERALI)15%*17.470					
					2,009	
	(UTILE)10%*20.091					
	Totale analizzato	m	1,000000		22,100	
	Prezzo di applicazione Euro/m 22,10					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
65	**Analisi 22CL.PR.E.0350.30.a** Profili in pvc (waterstop) per la realizzazione di giunti di dilatazione con profilo da inserire nella parte centrale del getto per giunti di dilatazione con prevalenti movimenti assiali Fornitura e posa in opera di profili in pvc (waterstop) per la realizzazione di giunti di dilatazione; forniti e posti in opera compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità e quant'altro necessario a dare l'opera completa e perfettamente finita in ogni sua parte: □□					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1365	26,86	3,666	0,1365
	22CL.PR.2.30180.a - POFILI WATERSTOP PER IMPIEGO ORIZZONTALE Larghezza mm 150 spessore mm 6¸7	m	1,000000	12,02	12,020	1,000000
	(SPESE GENERALI)15%*15.686				2,353	
	(UTILE)10%*18.039				1,804	
	Totale analizzato	m	1,000000		19,843	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/m 19,84					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
66	**Analisi 22CL.PR.E.0350.30.b** Profili in pvc (waterstop) per la realizzazione di giunti di dilatazione con profilo da inserire nella parte centrale del getto per giunti di dilatazione con movimenti composti Fornitura e posa in opera di profili in pvc (waterstop) per la realizzazione di giunti di dilatazione; forniti e posti in opera compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità e quant'altro necessario a dare l'opera completa e perfettamente finita in ogni sua parte: □□					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1200	28,96	3,475	0,1200
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1200	26,86	3,223	0,1200
	22CL.PR.2.30180.e - POFILI WATERSTOP PER IMPIEGO ORIZZONTALE Larghezza mm 150 spessore mm 4	m	1,020000	10,25	10,455	1,020000
					2,573	
	(SPESE GENERALI)15%*17.153				1,973	
	(UTILE)10%*19.726					
	Totale analizzato	m	1,000000		21,699	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/m 21,70					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
67	**Analisi 22CL.PR.E.0350.30.c**					
	Profili in pvc (waterstop) per la realizzazione di giunti di dilatazione con profilo da inserire sul bordo del getto					
	Fornitura e posa in opera di profili in pvc (waterstop) per la realizzazione di giunti di dilatazione; forniti e posti in opera compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità e quant'altro necessario a dare l'opera completa e perfettamente finita in ogni sua parte:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0500	28,96	1,448	0,0500
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0500	26,86	1,343	0,0500
	22CL.PR.2.30180.e - POFILI WATERSTOP PER IMPIEGO ORIZZONTALE Larghezza mm 150 spessore mm 4	m	1,020000	10,25	10,455	1,020000
					1,987	
	(SPESE GENERALI)15%*13.246				1,523	
	(UTILE)10%*15.233					
	Totale analizzato	m	1,000000		16,756	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione **Euro/m 16,76**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
68	**Analisi 22CL.PR.E.0350.40.a** Profilo waterstop in pvc flessibile stabilizzato					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0293	28,96	0,849	0,0293
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0293	24,13	0,707	0,0293
	22CL.PR.2.30170.j - POFILI WATERSTOP PER IMPIEGO VERTICALE Larghezza mm 360 spessore mm 6¸9	m	1,020000	19,95	20,349	1,020000
					3,286	
	(SPESE GENERALI)15%*21.905					
					2,519	
	(UTILE)10%*25.191					
	Totale analizzato	m	1,000000		27,710	
	Prezzo di applicazione Euro/m 27,71					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
69	**Analisi 22CL.PR.E.0350.50.a** Cordoli di sigillatura di giunti orizzontali e verticali con interposizione di profilo di terza parete costituito da cordone in polietilene con mastice poliuretanico a basso modulo Fornitura e posa in opera di cordoli di sigillatura di giunti orizzontali e verticali con interposizione di profilo di terza parete costituito da cordone in polietilene espanso a cellule chiuse previa applicazione di primer sulle parti laterali. Forniti e posti in opera compreso ogni onere di preparazione, esecuzione e finitura per giunti di larghezza pari a 20 mm e profondità pari a 10 mm:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0780	24,13	1,882	0,0780
	22CL.PR.2.240180.h - Mastice poliuretanico a basso modulo	cad	0,2500	8,26	2,065	0,2500
	22CL.PR.2.240180.d - Primer per siggillante e mastice	cad	0,0300	14,28	0,428	0,0300
	22CL.PR.2.240180.e - Cordone comprimibile in polietilene espanso	m	1,000000	0,75	0,750	1,000000
					1,108	
	(SPESE GENERALI)15%*7.384				0,849	
	(UTILE)10%*8.492					
	Totale analizzato	m	1,000000		9,341	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/m 9,34					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
70	**Analisi 22CL.PR.E.0350.50.b** Cordoli di sigillatura di giunti orizzontali e verticali con interposizione di profilo di terza parete costituito da cordone in polietilene con mastice polisolfurico bicomponente Fornitura e posa in opera di cordoli di sigillatura di giunti orizzontali e verticali con interposizione di profilo di terza parete costituito da cordone in polietilene espanso a cellule chiuse previa applicazione di primer sulle parti laterali. Forniti e posti in opera compreso ogni onere di preparazione, esecuzione e finitura per giunti di larghezza pari a 20 mm e profondità pari a 10 mm:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0780	24,13	1,882	0,0780
	22CL.PR.2.240180.c - Mastice polisolfurico bicomponente	L	0,2500	20,65	5,163	0,2500
	22CL.PR.2.240180.d - Primer per siggillante e mastice	cad	0,0300	14,28	0,428	0,0300
	22CL.PR.2.240180.e - Cordone comprimibile in polietilene espanso	m	1,000000	0,75	0,750	1,000000
	22CL.PR.2.240180.f - Cartuccia vuota per sigillante polisilfurico bicomponente	cad	1,5000	0,67	1,005	1,5000
	22CL.PR.2.240180.g - Disco esaustore per sigillante polisilfurico bicomponente	cad	0,1500	2,43	0,365	0,1500
					1,778	
	(SPESE GENERALI)15%*11.852					
					1,363	
	(UTILE)10%*13.630					
	Totale analizzato	m	1,000000		14,993	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/m 14,99					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
71	**Analisi 22CL.PR.E.0350.60.a** Giunto di dilatazione per strutture in calcestruzzo situate in ambienti umidi, costituito da guarnizione idroespandente in gomma naturale 20x10 mm, armato con rete di acciaio, espansione lineare pari a 60%, pressione sulle interfacce apri a 14 kg/cmq Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione per strutture in calcestruzzo situate in ambienti umidi, costituito da guarnizione idroespandente in gomma naturale combinata con polimeri idrofili in grado, a contatto con l'acqua, di aumentare il proprio volume, fornito e posto in opera delle dimensioni di:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0585	28,96	1,694	0,0585
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0585	24,13	1,412	0,0585
	22CL.PR.2.30200.b - GIUNTO IDROESPANSIVO A BASE DI GOMMA NATURALE Giunto di dimensioni mm 20x10	m	1,050000	26,50	27,825	1,050000
	22CL.PR.2.240180.i - Mastice adesivo a base di polimeri per il fissaggio di guarnizioni	kg	0,0200	30,79	0,616	0,0200
	22CL.PR.2.240180.l - Mastice adesivo in gomma sintetica in cartuccia per ripristino giunti	kg	0,1000	28,34	2,834	0,1000
					5,157	
	(SPESE GENERALI)15%*34.381				3,954	
	(UTILE)10%*39.538					
	Totale analizzato	m	1,000000		43,492	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/m 43,49					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
72	**Analisi 22CL.PR.E.0350.60.b** Giunto di dilatazione per strutture in calcestruzzo situate in ambienti umidi, costituito da guarnizione idroespandente in gomma naturale 20x20 mm, espansione lineare pari a 40%, pressione sulle interfacce pari a 29 kg/cmq Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione per strutture in calcestruzzo situate in ambienti umidi, costituito da guarnizione idroespandente in gomma naturale combinata con polimeri idrofili in grado, a contatto con l'acqua, di aumentare il proprio volume, fornito e posto in opera delle dimensioni di:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0585	28,96	1,694	0,0585
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0585	24,13	1,412	0,0585
	22CL.PR.2.30200.c - GIUNTO IDROESPANSIVO A BASE DI GOMMA NATURALE Giunto di dimensioni mm 20x20	m	1,050000	38,25	40,163	1,050000
	22CL.PR.2.240180.i - Mastice adesivo a base di polimeri per il fissaggio di guarnizioni	kg	0,0200	30,79	0,616	0,0200
	22CL.PR.2.240180.l - Mastice adesivo in gomma sintetica in cartuccia per ripristino giunti	kg	0,1000	28,34	2,834	0,1000
					7,008	
	(SPESE GENERALI)15%*46.719				5,373	
	(UTILE)10%*53.727					
	Totale analizzato	m	1,000000		59,100	
	Prezzo di applicazione Euro/m 59,10					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
73	**Analisi 22CL.PR.E.0350.70.a** Giunto di dilatazione con rinforzo dei pannelli di impermeabilizzazione sulla faccia controterra Giunto di dilatazione con rinforzo dei pannelli di impermeabilizzazione sulla faccia controterra Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione con rinforzo dei pannelli di impermeabilizzazione sulla faccia controterra (nel caso di sigillatura dei giunti di lavoro dopo lunghi periodi di attesa) a mezzo di profili 40x40 mm in bentonite sodica in carta Kraft biodegradabile e inserimento a mezzo spessore di guarnizione idroespandente 20x20 mm. Fornito e posto in opera esclusi gli oneri relativi alla fornitura e posa dei pannelli di impermeabilizzazione □□					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0488	28,96	1,413	0,0488
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0488	24,13	1,178	0,0488
	22CL.PR.2.30200.c - GIUNTO IDROESPANSIVO A BASE DI GOMMA NATURALE Giunto di dimensioni mm 20x20	m	1,050000	38,25	40,163	1,050000
	22CL.PR.2.240180.i - Mastice adesivo a base di polimeri per il fissaggio di guarnizioni	kg	0,0200	30,79	0,616	0,0200
	22CL.PR.2.30190.a - GIUNTO IDROESPANSIVO A BASE DI BENTONITE AL SODIO Giunto idroespansivo a base bentonite da mm 25x13	m	1,000000	11,60	11,600	1,000000
	22CL.PR.2.240180.l - Mastice adesivo in gomma sintetica in cartuccia per ripristino giunti	kg	0,1000	28,34	2,834	0,1000
					8,671	
	(SPESE GENERALI)15%*57.804					
					6,648	
	(UTILE)10%*66.475					
	Totale analizzato	m	1,000000		73,123	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/m 73,12					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
74	**Analisi 22CL.PR.E.0350.80.a** Giunto di ripresa di getto per strutture in calcestruzzo situate in ambienti umidi, di sezione minima pari a 20 cm Giunto di ripresa di getto per strutture in calcestruzzo situate in ambienti umidi, di sezione minima pari a 20 cm Fornitura e posa in opera di giunto di ripresa di getto per strutture in calcestruzzo situate in ambienti umidi, di sezione minima pari a 20 cm, costituito da cordolo idroespansivo 20x25 mm composto da bentonite di sodio (75%) e da gomma butilica (25%) in grado, a contatto con l'acqua, di espandere fino a 6 volte il volume iniziale, fornito e posto in opera □□					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0390	28,96	1,129	0,0390
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0390	24,13	0,941	0,0390
	22CL.PR.2.240180.i - Mastice adesivo a base di polimeri per il fissaggio di guarnizioni	kg	0,0200	30,79	0,616	0,0200
	22CL.PR.2.30190.a - GIUNTO IDROESPANSIVO A BASE DI BENTONITE AL SODIO Giunto idroespansivo a base bentonite da mm 25x13	m	1,000000	11,60	11,600	1,000000
	22CL.PR.2.240180.l - Mastice adesivo in gomma sintetica in cartuccia per ripristino giunti	kg	0,1000	28,34	2,834	0,1000
					2,568	
	(SPESE GENERALI)15%*17.120				1,969	
	(UTILE)10%*19.688					
	Totale analizzato	m	1,000000		21,657	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/m 21,66					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
75	**Analisi 22CL.PR.E.0350.90.a**					
	Giunto di ripresa con rinforzo dei pannelli di impermeabilizzazione sulla faccia controterra Giunto di ripresa con rinforzo dei pannelli di impermeabilizzazione sulla faccia controterra					
	Fornitura e posa in opera di giunto di ripresa con rinforzo dei pannelli di impermeabilizzazione sulla faccia controterra (nel caso di sigillatura dei giunti di lavoro dopo lunghi periodi di attesa) a mezzo di profili 40x40 mm in bentonite sodica in carta Kraft biodegradabile e inserimento a mezzo spessore di cordolo idroespansivo 20x25 mm. Fornito e posto in opera esclusi gli oneri relativi alla fornitura e posa dei pannelli di impermeabilizzazione					
	Fornitura e posa in opera di geocomposito costituito da una geogriglia biorientata realizzata in polipropilene (PP) mediante estrusione continua senza successive saldature con resistenza massima a trazione non inferiore a 30 kN/m in entrambe le direzioni (TD e MD) accoppiata per termosaldatura ad un geotessile in polipropilene da 140 g/mq il tutto per un peso complessivo non inferiore a 510 g/mq					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.PR.2.30190.b - GIUNTO IDROESPANSIVO A BASE DI BENTONITE AL SODIO Giunto idroespansivo a base bentonite da mm 25x20	m	1,050000	14,80	15,540	1,050000
	22CL.PR.2.240180.l - Mastice adesivo in gomma sintetica in cartuccia per ripristino giunti	kg	0,1000	28,34	2,834	0,1000
	22CL.PR.2.30190.a - GIUNTO IDROESPANSIVO A BASE DI BENTONITE AL SODIO Giunto idroespansivo a base bentonite da mm 25x13	m	1,000000	11,60	11,600	1,000000
					5,273	
	(SPESE GENERALI)15%*35.151					
					4,042	
	(UTILE)10%*40.424					
	Totale analizzato	m	1,000000		44,466	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/m 44,47					

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - OPERE CIVILI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
1	**Analisi 22CL.PR.E.0410.10.a** per altezza totale di 16 cm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2000	28,96	5,792	0,2000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,3000	26,86	8,058	0,3000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4000	24,13	9,652	0,4000
	22CL.PR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore 25 mm	mc	0,0014	365,80	0,512	0,0014
	22CL.PR.2.12010.g - Abete in travi scorzate	mc	0,0150	390,60	5,859	0,0150
	22CL.PR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0061	415,80	2,536	0,0061
	22CL.PR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE Punte da carpenteria mm 16x60	kg	0,2000	0,73	0,146	0,2000
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	0,0647	115,20	7,453	0,0647
	22CL.PR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	13,0000	0,85	11,050	13,0000
	22CL.PR.2.50150.a - BLOCCHI FORATI PER SOLAI Blocchi da cm 12x38x25	cad	12,0000	1,14	13,680	12,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0160	54,60	0,874	0,0160
					9,842	
	(SPESE GENERALI)15%*65.612				7,545	
	(UTILE)10%*75.454					
	Totale analizzato	mq	1,0000		82,999	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 83,00					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
2	**Analisi 22CL.PR.E.0410.10.b** per altezza totale di 18 cm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3000	28,96	8,688	0,3000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,3200	26,86	8,595	0,3200
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4000	24,13	9,652	0,4000
	22CL.PR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore 25 mm	mc	0,0014	365,80	0,512	0,0014
	22CL.PR.2.12010.g - Abete in travi scorzate	mc	0,0150	390,60	5,859	0,0150
	22CL.PR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0061	415,80	2,536	0,0061
	22CL.PR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE Punte da carpenteria mm 16x60	kg	0,2000	0,73	0,146	0,2000
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	0,0680	115,20	7,834	0,0680
	22CL.PR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,0000	0,85	7,650	9,0000
	22CL.PR.2.50150.c - BLOCCHI FORATI PER SOLAI Blocchi da cm 16,5x38x25	cad	12,0000	1,17	14,040	12,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0160	54,60	0,874	0,0160
					9,958	
	(SPESE GENERALI)15%*66.386				7,634	
	(UTILE)10%*76.344					
	Totale analizzato	mq	1,0000		83,978	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 83,98					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
3	**Analisi 22CL.PR.E.0410.10.c** per altezza totale di 20 cm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3200	28,96	9,267	0,3200
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,3200	26,86	8,595	0,3200
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4000	24,13	9,652	0,4000
	22CL.PR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore 25 mm	mc	0,0014	365,80	0,512	0,0014
	22CL.PR.2.12010.g - Abete in travi scorzate	mc	0,0150	390,60	5,859	0,0150
	22CL.PR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0061	415,80	2,536	0,0061
	22CL.PR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE Punte da carpenteria mm 16x60	kg	0,2000	0,73	0,146	0,2000
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	0,0780	115,20	8,986	0,0780
	22CL.PR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,0000	0,85	7,650	9,0000
	22CL.PR.2.50150.d - BLOCCHI FORATI PER SOLAI Blocchi da cm 18x38x25	cad	12,0000	1,21	14,520	12,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0160	54,60	0,874	0,0160
					10,290	
	(SPESE GENERALI)15%*68.597				7,889	
	(UTILE)10%*78.887					
	Totale analizzato	mq	1,0000		86,776	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 86,78**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
4	**Analisi 22CL.PR.E.0410.10.d** per altezza totale di 22 cm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3200	28,96	9,267	0,3200
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,3200	26,86	8,595	0,3200
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4000	24,13	9,652	0,4000
	22CL.PR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore 25 mm	mc	0,0014	365,80	0,512	0,0014
	22CL.PR.2.12010.g - Abete in travi scorzate	mc	0,0150	390,60	5,859	0,0150
	22CL.PR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0061	415,80	2,536	0,0061
	22CL.PR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE Punte da carpenteria mm 16x60	kg	0,2000	0,73	0,146	0,2000
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	0,0845	115,20	9,734	0,0845
	22CL.PR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,4000	0,85	7,990	9,4000
	22CL.PR.2.50150.e - BLOCCHI FORATI PER SOLAI Blocchi da cm 20x38x25	cad	12,0000	1,27	15,240	12,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0160	54,60	0,874	0,0160
					10,561	
	(SPESE GENERALI)15%*70.405				8,097	
	(UTILE)10%*80.966					
	Totale analizzato	mq	1,0000		89,063	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 89,06					

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - OPERE CIVILI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
5	**Analisi 22CL.PR.E.0410.10.e** per altezza totale di 24 cm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3200	28,96	9,267	0,3200
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,3200	26,86	8,595	0,3200
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4000	24,13	9,652	0,4000
	22CL.PR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore 25 mm	mc	0,0014	365,80	0,512	0,0014
	22CL.PR.2.12010.g - Abete in travi scorzate	mc	0,0150	390,60	5,859	0,0150
	22CL.PR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0061	415,80	2,536	0,0061
	22CL.PR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE Punte da carpenteria mm 16x60	kg	0,2000	0,73	0,146	0,2000
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	0,0891	115,20	10,264	0,0891
	22CL.PR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,8000	0,85	8,330	9,8000
	22CL.PR.2.50150.f - BLOCCHI FORATI PER SOLAI Blocchi da cm 22x38x25	cad	12,0000	1,32	15,840	12,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0160	54,60	0,874	0,0160
					10,781	
	(SPESE GENERALI)15%*71.875				8,266	
	(UTILE)10%*82.656					
	Totale analizzato	mq	1,0000		90,922	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 90,92					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
6	**Analisi 22CL.PR.E.0410.10.f** per altezza totale di 26 cm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3300	28,96	9,557	0,3300
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,3300	26,86	8,864	0,3300
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4000	24,13	9,652	0,4000
	22CL.PR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore 25 mm	mc	0,0014	365,80	0,512	0,0014
	22CL.PR.2.12010.g - Abete in travi scorzate	mc	0,0150	390,60	5,859	0,0150
	22CL.PR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0061	415,80	2,536	0,0061
	22CL.PR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE Punte da carpenteria mm 16x60	kg	0,2000	0,73	0,146	0,2000
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	0,0922	115,20	10,621	0,0922
	22CL.PR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	10,0000	0,85	8,500	10,0000
	22CL.PR.2.50150.g - BLOCCHI FORATI PER SOLAI Blocchi da cm 25x38x25	cad	12,0000	1,38	16,560	12,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0160	54,60	0,874	0,0160
					11,052	
	(SPESE GENERALI)15%*73.681				8,473	
	(UTILE)10%*84.733					
	Totale analizzato	mq	1,0000		93,206	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 93,21**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
7	**Analisi 22CL.PR.E.0410.10.g** per altezza totale di 30 cm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3300	28,96	9,557	0,3300
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,3400	26,86	9,132	0,3400
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4000	24,13	9,652	0,4000
	22CL.PR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore 25 mm	mc	0,0014	365,80	0,512	0,0014
	22CL.PR.2.12010.g - Abete in travi scorzate	mc	0,0150	390,60	5,859	0,0150
	22CL.PR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0061	415,80	2,536	0,0061
	22CL.PR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE Punte da carpenteria mm 16x60	kg	0,2000	0,73	0,146	0,2000
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	0,0959	115,20	11,048	0,0959
	22CL.PR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	10,8000	0,85	9,180	10,8000
	22CL.PR.2.50150.h - BLOCCHI FORATI PER SOLAI Blocchi da cm 30x38x25	cad	12,0000	1,44	17,280	12,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0160	54,60	0,874	0,0160
					11,366	
	(SPESE GENERALI)15%*75.776				8,714	
	(UTILE)10%*87.142					
	Totale analizzato	mq	1,0000		95,856	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 95,86					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
8	**Analisi 22CL.PR.E.0410.20.a** Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane, con calcestruzzo Rck 25 N/mmq, costituito da pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro per altezza totale di 16 cm Fornitura e posa in opera di solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane, con calcestruzzo Rck 25 N/mmq, costituito da pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro, interasse 50 cm, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai eccedente i 5,00 m, di travetti per il sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane alle estremità dei travetti, soletta superiore in calcestruzzo spessore 4 cm, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, esclusa la sola fornitura in opera delle armature di completamento in ferro					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3500	28,96	10,136	0,3500
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,3500	26,86	9,401	0,3500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3500	24,13	8,446	0,3500
	22CL.PR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore 25 mm	mc	0,0040	365,80	1,463	0,0040
	22CL.PR.2.12010.g - Abete in travi scorzate	mc	0,0150	390,60	5,859	0,0150
	22CL.PR.2.40180.b - TRAVETTO PRECOMPRESSO PER SOVRACCARICO FINO A 600 kg/mq Travetto per luci da m 4 a 6	m	2,000000	2,99	5,980	2,000000
	22CL.PR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE Punte da carpenteria mm 16x60	kg	0,2000	0,73	0,146	0,2000
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	0,0648	115,20	7,465	0,0648
	22CL.PR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,0000	0,85	7,650	9,0000
	22CL.PR.2.50150.a - BLOCCHI FORATI PER SOLAI Blocchi da cm 12x38x25	cad	10,0000	1,14	11,400	10,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0160	54,60	0,874	0,0160
					10,323	

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	(SPESE GENERALI)15%*68.820				7,914	
	(UTILE)10%*79.143					
	Totale analizzato	mq	1,0000		87,057	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 87,06					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
9	**Analisi 22CL.PR.E.0410.20.b** Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane, con calcestruzzo Rck 25 N/mmq, costituito da pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro per altezza totale di 18 cm Fornitura e posa in opera di solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane, con calcestruzzo Rck 25 N/mmq, costituito da pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro, interasse 50 cm, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai eccedente i 5,00 m, di travetti per il sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane alle estremità dei travetti, soletta superiore in calcestruzzo spessore 4 cm, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, esclusa la sola fornitura in opera delle armature di completamento in ferro					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3500	28,96	10,136	0,3500
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,3500	26,86	9,401	0,3500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3500	24,13	8,446	0,3500
	22CL.PR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore 25 mm	mc	0,0040	365,80	1,463	0,0040
	22CL.PR.2.12010.g - Abete in travi scorzate	mc	0,0150	390,60	5,859	0,0150
	22CL.PR.2.40180.b - TRAVETTO PRECOMPRESSO PER SOVRACCARICO FINO A 600 kg/mq Travetto per luci da m 4 a 6	m	2,000000	2,99	5,980	2,000000
	22CL.PR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE Punte da carpenteria mm 16x60	kg	0,2000	0,73	0,146	0,2000
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	0,0680	115,20	7,834	0,0680
	22CL.PR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,0000	0,85	7,650	9,0000
	22CL.PR.2.50150.c - BLOCCHI FORATI PER SOLAI Blocchi da cm 16,5x38x25	cad	10,0000	1,17	11,700	10,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0160	54,60	0,874	0,0160
					10,423	

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	(SPESE GENERALI)15%*69.489				7,991	
	(UTILE)10%*79.912					
	Totale analizzato	mq	1,0000		87,903	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 87,90					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
10	**Analisi 22CL.PR.E.0410.20.c** Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane, con calcestruzzo Rck 25 N/mmq, costituito da pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro per altezza totale di 20 cm Fornitura e posa in opera di solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane, con calcestruzzo Rck 25 N/mmq, costituito da pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro, interasse 50 cm, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai eccedente i 5,00 m, di travetti per il sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane alle estremità dei travetti, soletta superiore in calcestruzzo spessore 4 cm, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, esclusa la sola fornitura in opera delle armature di completamento in ferro					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3500	28,96	10,136	0,3500
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,3500	26,86	9,401	0,3500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3500	24,13	8,446	0,3500
	22CL.PR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore 25 mm	mc	0,0040	365,80	1,463	0,0040
	22CL.PR.2.12010.g - Abete in travi scorzate	mc	0,0150	390,60	5,859	0,0150
	22CL.PR.2.40180.b - TRAVETTO PRECOMPRESSO PER SOVRACCARICO FINO A 600 kg/mq Travetto per luci da m 4 a 6	m	2,000000	2,99	5,980	2,000000
	22CL.PR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE Punte da carpenteria mm 16x60	kg	0,2000	0,73	0,146	0,2000
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	0,0779	115,20	8,974	0,0779
	22CL.PR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,0000	0,85	7,650	9,0000
	22CL.PR.2.50150.d - BLOCCHI FORATI PER SOLAI Blocchi da cm 18x38x25	cad	10,0000	1,21	12,100	10,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0160	54,60	0,874	0,0160
	(SPESE GENERALI)15%*71.029				10,654	

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
					8,168	
	(UTILE)10%*81.683					
	Totale analizzato	mq	1,0000		89,851	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 89,85					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
11	**Analisi 22CL.PR.E.0410.20.d** Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane, con calcestruzzo Rck 25 N/mmq, costituito da pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro per altezza totale di 22 cm Fornitura e posa in opera di solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane, con calcestruzzo Rck 25 N/mmq, costituito da pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro, interasse 50 cm, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai eccedente i 5,00 m, di travetti per il sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane alle estremità dei travetti, soletta superiore in calcestruzzo spessore 4 cm, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, esclusa la sola fornitura in opera delle armature di completamento in ferro					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3500	28,96	10,136	0,3500
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,3500	26,86	9,401	0,3500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3500	24,13	8,446	0,3500
	22CL.PR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore 25 mm	mc	0,0040	365,80	1,463	0,0040
	22CL.PR.2.12010.g - Abete in travi scorzate	mc	0,0150	390,60	5,859	0,0150
	22CL.PR.2.40180.b - TRAVETTO PRECOMPRESSO PER SOVRACCARICO FINO A 600 kg/mq Travetto per luci da m 4 a 6	m	2,000000	2,99	5,980	2,000000
	22CL.PR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE Punte da carpenteria mm 16x60	kg	0,2000	0,73	0,146	0,2000
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	0,0792	115,20	9,124	0,0792
	22CL.PR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,4000	0,85	7,990	9,4000
	22CL.PR.2.50150.e - BLOCCHI FORATI PER SOLAI Blocchi da cm 20x38x25	cad	10,0000	1,27	12,700	10,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0160	54,60	0,874	0,0160
					10,818	

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	(SPESE GENERALI)15%*72.119				8,294	
	(UTILE)10%*82.937					
	Totale analizzato	mq	1,0000		91,231	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 91,23					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
12	**Analisi 22CL.PR.E.0410.20.e** Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane, con calcestruzzo Rck 25 N/mmq, costituito da pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro per altezza totale di 24 cm Fornitura e posa in opera di solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane, con calcestruzzo Rck 25 N/mmq, costituito da pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro, interasse 50 cm, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai eccedente i 5,00 m, di travetti per il sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane alle estremità dei travetti, soletta superiore in calcestruzzo spessore 4 cm, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, esclusa la sola fornitura in opera delle armature di completamento in ferro					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3500	28,96	10,136	0,3500
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,3500	26,86	9,401	0,3500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3500	24,13	8,446	0,3500
	22CL.PR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore 25 mm	mc	0,0040	365,80	1,463	0,0040
	22CL.PR.2.12010.g - Abete in travi scorzate	mc	0,0150	390,60	5,859	0,0150
	22CL.PR.2.40180.b - TRAVETTO PRECOMPRESSO PER SOVRACCARICO FINO A 600 kg/mq Travetto per luci da m 4 a 6	m	2,000000	2,99	5,980	2,000000
	22CL.PR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE Punte da carpenteria mm 16x60	kg	0,2000	0,73	0,146	0,2000
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	0,0792	115,20	9,124	0,0792
	22CL.PR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,8000	0,85	8,330	9,8000
	22CL.PR.2.50150.f - BLOCCHI FORATI PER SOLAI Blocchi da cm 22x38x25	cad	10,0000	1,32	13,200	10,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0160	54,60	0,874	0,0160
					10,944	

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	(SPESE GENERALI)15%*72.959				8,390	
	(UTILE)10%*83.903					
	Totale analizzato	mq	1,0000		92,293	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 92,29					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
13	**Analisi 22CL.PR.E.0410.20.f** Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane, con calcestruzzo Rck 25 N/mmq, costituito da pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro per altezza totale di 26 cm Fornitura e posa in opera di solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane, con calcestruzzo Rck 25 N/mmq, costituito da pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro, interasse 50 cm, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai eccedente i 5,00 m, di travetti per il sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane alle estremità dei travetti, soletta superiore in calcestruzzo spessore 4 cm, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, esclusa la sola fornitura in opera delle armature di completamento in ferro					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3500	28,96	10,136	0,3500
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,3500	26,86	9,401	0,3500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3500	24,13	8,446	0,3500
	22CL.PR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore 25 mm	mc	0,0040	365,80	1,463	0,0040
	22CL.PR.2.12010.g - Abete in travi scorzate	mc	0,0150	390,60	5,859	0,0150
	22CL.PR.2.40180.b - TRAVETTO PRECOMPRESSO PER SOVRACCARICO FINO A 600 kg/mq Travetto per luci da m 4 a 6	m	2,000000	2,99	5,980	2,000000
	22CL.PR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE Punte da carpenteria mm 16x60	kg	0,2000	0,73	0,146	0,2000
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	0,0922	115,20	10,621	0,0922
	22CL.PR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	10,0000	0,85	8,500	10,0000
	22CL.PR.2.50150.g - BLOCCHI FORATI PER SOLAI Blocchi da cm 25x38x25	cad	10,0000	1,38	13,800	10,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0160	54,60	0,874	0,0160
					11,284	
	(SPESE GENERALI)15%*75.226				8,651	
	(UTILE)10%*86.510					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Totale analizzato	mq	1,0000		95,161	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 95,16					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
14	**Analisi 22CL.PR.E.0410.20.g** Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane, con calcestruzzo Rck 25 N/mmq, costituito da pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro per altezza totale di 30 cm Fornitura e posa in opera di solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane, con calcestruzzo Rck 25 N/mmq, costituito da pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro, interasse 50 cm, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai eccedente i 5,00 m, di travetti per il sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane alle estremità dei travetti, soletta superiore in calcestruzzo spessore 4 cm, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, esclusa la sola fornitura in opera delle armature di completamento in ferro					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3500	28,96	10,136	0,3500
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,3500	26,86	9,401	0,3500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3500	24,13	8,446	0,3500
	22CL.PR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore 25 mm	mc	0,0040	365,80	1,463	0,0040
	22CL.PR.2.12010.g - Abete in travi scorzate	mc	0,0150	390,60	5,859	0,0150
	22CL.PR.2.40180.b - TRAVETTO PRECOMPRESSO PER SOVRACCARICO FINO A 600 kg/mq Travetto per luci da m 4 a 6	m	2,000000	2,99	5,980	2,000000
	22CL.PR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE Punte da carpenteria mm 16x60	kg	0,2000	0,73	0,146	0,2000
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	0,0959	115,20	11,048	0,0959
	22CL.PR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	10,8000	0,85	9,180	10,8000
	22CL.PR.2.50150.h - BLOCCHI FORATI PER SOLAI Blocchi da cm 30x38x25	cad	10,0000	1,44	14,400	10,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0160	54,60	0,874	0,0160
					11,540	
	(SPESE GENERALI)15%*76.933				8,847	

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	(UTILE)10%*88.473					
	Totale analizzato	mq	1,0000		97,320	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 97,32					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
15	**Analisi 22CL.PR.E.0410.30.a** Solaio piano in laterizio e cemento armato, con calcestruzzo Rck 25 N/mmq, per luci 4¸6 m, composto da pignatte interposte a travetti prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento armato precompresso per altezza totale di 16 cm Fornitura e posa in opera di solaio piano in laterizio e cemento armato, con calcestruzzo Rck 25 N/mmq, per luci 4¸6 m, composto da pignatte interposte a travetti prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento armato precompresso, interasse 50 cm, e soletta superiore in calcestruzzo, spessore 4 cm, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quanto altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte idoneo al particolare uso richiesto, esclusa la sola fornitura in opera delle armature di completamento in ferro					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3500	28,96	10,136	0,3500
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,3500	26,86	9,401	0,3500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3500	24,13	8,446	0,3500
	22CL.PR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore 25 mm	mc	0,0040	365,80	1,463	0,0040
	22CL.PR.2.12010.g - Abete in travi scorzate	mc	0,0150	390,60	5,859	0,0150
	22CL.PR.2.40170.b - TRAVETTO PRECOMPRESSO PER SOVRACCARICO FINO A 250 kg/mq Travetto per luci da m 4 a 6	m	2,000000	2,22	4,440	2,000000
	22CL.PR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE Punte da carpenteria mm 16x60	kg	0,2000	0,73	0,146	0,2000
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	0,0648	115,20	7,465	0,0648
	22CL.PR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,0000	0,85	7,650	9,0000
	22CL.PR.2.50150.a - BLOCCHI FORATI PER SOLAI Blocchi da cm 12x38x25	cad	8,0000	1,14	9,120	8,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0160	54,60	0,874	0,0160
					9,750	
	(SPESE GENERALI)15%*65				7,475	
	(UTILE)10%*74.750					
	Totale analizzato	mq	1,0000		82,225	
	Arrotondamento				0,005	

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Prezzo di applicazione Euro/mq 82,23					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
16	**Analisi 22CL.PR.E.0410.30.b** Solaio piano in laterizio e cemento armato, con calcestruzzo Rck 25 N/mmq, per luci 4¸6 m, composto da pignatte interposte a travetti prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento armato precompresso per altezza totale di 18 cm Fornitura e posa in opera di solaio piano in laterizio e cemento armato, con calcestruzzo Rck 25 N/mmq, per luci 4¸6 m, composto da pignatte interposte a travetti prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento armato precompresso, interasse 50 cm, e soletta superiore in calcestruzzo, spessore 4 cm, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quanto altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte idoneo al particolare uso richiesto, esclusa la sola fornitura in opera delle armature di completamento in ferro					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3500	28,96	10,136	0,3500
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,3500	26,86	9,401	0,3500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3500	24,13	8,446	0,3500
	22CL.PR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore 25 mm	mc	0,0040	365,80	1,463	0,0040
	22CL.PR.2.12010.g - Abete in travi scorzate	mc	0,0150	390,60	5,859	0,0150
	22CL.PR.2.40170.b - TRAVETTO PRECOMPRESSO PER SOVRACCARICO FINO A 250 kg/mq Travetto per luci da m 4 a 6	m	2,000000	2,22	4,440	2,000000
	22CL.PR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE Punte da carpenteria mm 16x60	kg	0,2000	0,73	0,146	0,2000
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	0,0680	115,20	7,834	0,0680
	22CL.PR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,0000	0,85	7,650	9,0000
	22CL.PR.2.50150.c - BLOCCHI FORATI PER SOLAI Blocchi da cm 16,5x38x25	cad	8,0000	1,17	9,360	8,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0160	54,60	0,874	0,0160
					9,841	
	(SPESE GENERALI)15%*65.609				7,545	
	(UTILE)10%*75.450					
	Totale analizzato	mq	1,0000		82,995	
	Arrotondamento				0,005	

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Prezzo di applicazione Euro/mq 83,00					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
17	**Analisi 22CL.PR.E.0410.30.c** Solaio piano in laterizio e cemento armato, con calcestruzzo Rck 25 N/mmq, per luci 4,6 m, composto da pignatte interposte a travetti prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento armato precompresso per altezza totale di 20 cm Fornitura e posa in opera di solaio piano in laterizio e cemento armato, con calcestruzzo Rck 25 N/mmq, per luci 4,6 m, composto da pignatte interposte a travetti prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento armato precompresso, interasse 50 cm, e soletta superiore in calcestruzzo, spessore 4 cm, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quanto altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte idoneo al particolare uso richiesto, esclusa la sola fornitura in opera delle armature di completamento in ferro					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3500	28,96	10,136	0,3500
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,3500	26,86	9,401	0,3500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3500	24,13	8,446	0,3500
	22CL.PR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore 25 mm	mc	0,0040	365,80	1,463	0,0040
	22CL.PR.2.12010.g - Abete in travi scorzate	mc	0,0150	390,60	5,859	0,0150
	22CL.PR.2.40170.b - TRAVETTO PRECOMPRESSO PER SOVRACCARICO FINO A 250 kg/mq Travetto per luci da m 4 a 6	m	2,000000	2,22	4,440	2,000000
	22CL.PR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE Punte da carpenteria mm 16x60	kg	0,2000	0,73	0,146	0,2000
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	0,0779	115,20	8,974	0,0779
	22CL.PR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,0000	0,85	7,650	9,0000
	22CL.PR.2.50150.d - BLOCCHI FORATI PER SOLAI Blocchi da cm 18x38x25	cad	8,0000	1,21	9,680	8,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0160	54,60	0,874	0,0160
					10,060	
	(SPESE GENERALI)15%*67.069				7,713	
	(UTILE)10%*77.129					
	Totale analizzato	mq	1,0000		84,842	
	Arrotondamento				-0,002	

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Prezzo di applicazione Euro/mq 84,84					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
18	**Analisi 22CL.PR.E.0410.30.d** Solaio piano in laterizio e cemento armato, con calcestruzzo Rck 25 N/mmq, per luci 4¸6 m, composto da pignatte interposte a travetti prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento armato precompresso per altezza totale di 22 cm Fornitura e posa in opera di solaio piano in laterizio e cemento armato, con calcestruzzo Rck 25 N/mmq, per luci 4¸6 m, composto da pignatte interposte a travetti prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento armato precompresso, interasse 50 cm, e soletta superiore in calcestruzzo, spessore 4 cm, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quanto altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte idoneo al particolare uso richiesto, esclusa la sola fornitura in opera delle armature di completamento in ferro					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3500	28,96	10,136	0,3500
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,3500	26,86	9,401	0,3500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3500	24,13	8,446	0,3500
	22CL.PR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore 25 mm	mc	0,0040	365,80	1,463	0,0040
	22CL.PR.2.12010.g - Abete in travi scorzate	mc	0,0150	390,60	5,859	0,0150
	22CL.PR.2.40170.b - TRAVETTO PRECOMPRESSO PER SOVRACCARICO FINO A 250 kg/mq Travetto per luci da m 4 a 6	m	2,000000	2,22	4,440	2,000000
	22CL.PR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE Punte da carpenteria mm 16x60	kg	0,2000	0,73	0,146	0,2000
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	0,0845	115,20	9,734	0,0845
	22CL.PR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,4000	0,85	7,990	9,4000
	22CL.PR.2.50150.e - BLOCCHI FORATI PER SOLAI Blocchi da cm 20x38x25	cad	8,0000	1,27	10,160	8,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0160	54,60	0,874	0,0160
					10,297	
	(SPESE GENERALI)15%*68.649				7,895	
	(UTILE)10%*78.946					
	Totale analizzato	mq	1,0000		86,841	
	Arrotondamento				-0,001	

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Prezzo di applicazione Euro/mq 86,84					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
19	**Analisi 22CL.PR.E.0410.30.e** Solaio piano in laterizio e cemento armato, con calcestruzzo Rck 25 N/mmq, per luci 4¸6 m, composto da pignatte interposte a travetti prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento armato precompresso per altezza totale di 24 cm Fornitura e posa in opera di solaio piano in laterizio e cemento armato, con calcestruzzo Rck 25 N/mmq, per luci 4¸6 m, composto da pignatte interposte a travetti prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento armato precompresso, interasse 50 cm, e soletta superiore in calcestruzzo, spessore 4 cm, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quanto altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte idoneo al particolare uso richiesto, esclusa la sola fornitura in opera delle armature di completamento in ferro					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3500	28,96	10,136	0,3500
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,3500	26,86	9,401	0,3500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3500	24,13	8,446	0,3500
	22CL.PR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore 25 mm	mc	0,0040	365,80	1,463	0,0040
	22CL.PR.2.12010.g - Abete in travi scorzate	mc	0,0150	390,60	5,859	0,0150
	22CL.PR.2.40170.b - TRAVETTO PRECOMPRESSO PER SOVRACCARICO FINO A 250 kg/mq Travetto per luci da m 4 a 6	m	2,000000	2,22	4,440	2,000000
	22CL.PR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE Punte da carpenteria mm 16x60	kg	0,2000	0,73	0,146	0,2000
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	0,0893	115,20	10,287	0,0893
	22CL.PR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,8000	0,85	8,330	9,8000
	22CL.PR.2.50150.f - BLOCCHI FORATI PER SOLAI Blocchi da cm 22x38x25	cad	8,0000	1,32	10,560	8,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0160	54,60	0,874	0,0160
					10,491	
	(SPESE GENERALI)15%*69.942				8,043	
	(UTILE)10%*80.433					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Totale analizzato	mq	1,0000		88,476	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 88,48					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
20	**Analisi 22CL.PR.E.0410.30.f** Solaio piano in laterizio e cemento armato, con calcestruzzo Rck 25 N/mmq, per luci 4,6 m, composto da pignatte interposte a travetti prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento armato precompresso per altezza totale di 26 cm Fornitura e posa in opera di solaio piano in laterizio e cemento armato, con calcestruzzo Rck 25 N/mmq, per luci 4,6 m, composto da pignatte interposte a travetti prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento armato precompresso, interasse 50 cm, e soletta superiore in calcestruzzo, spessore 4 cm, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quanto altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte idoneo al particolare uso richiesto, esclusa la sola fornitura in opera delle armature di completamento in ferro					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3500	28,96	10,136	0,3500
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,3500	26,86	9,401	0,3500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3500	24,13	8,446	0,3500
	22CL.PR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore 25 mm	mc	0,0040	365,80	1,463	0,0040
	22CL.PR.2.12010.g - Abete in travi scorzate	mc	0,0150	390,60	5,859	0,0150
	22CL.PR.2.40170.b - TRAVETTO PRECOMPRESSO PER SOVRACCARICO FINO A 250 kg/mq Travetto per luci da m 4 a 6	m	2,000000	2,22	4,440	2,000000
	22CL.PR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE Punte da carpenteria mm 16x60	kg	0,2000	0,73	0,146	0,2000
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	0,0922	115,20	10,621	0,0922
	22CL.PR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	10,0000	0,85	8,500	10,0000
	22CL.PR.2.50150.g - BLOCCHI FORATI PER SOLAI Blocchi da cm 25x38x25	cad	8,0000	1,38	11,040	8,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0160	54,60	0,874	0,0160
					10,639	
	(SPESE GENERALI)15%*70.926				8,157	
	(UTILE)10%*81.565					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Totale analizzato	mq	1,0000		89,722	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 89,72					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
21	**Analisi 22CL.PR.E.0410.30.g** Solaio piano in laterizio e cemento armato, con calcestruzzo Rck 25 N/mmq, per luci 4¸6 m, composto da pignatte interposte a travetti prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento armato precompresso per altezza totale di 30 cm Fornitura e posa in opera di solaio piano in laterizio e cemento armato, con calcestruzzo Rck 25 N/mmq, per luci 4¸6 m, composto da pignatte interposte a travetti prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento armato precompresso, interasse 50 cm, e soletta superiore in calcestruzzo, spessore 4 cm, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quanto altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte idoneo al particolare uso richiesto, esclusa la sola fornitura in opera delle armature di completamento in ferro					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3500	28,96	10,136	0,3500
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,3500	26,86	9,401	0,3500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3500	24,13	8,446	0,3500
	22CL.PR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore 25 mm	mc	0,0040	365,80	1,463	0,0040
	22CL.PR.2.12010.g - Abete in travi scorzate	mc	0,0150	390,60	5,859	0,0150
	22CL.PR.2.40170.b - TRAVETTO PRECOMPRESSO PER SOVRACCARICO FINO A 250 kg/mq Travetto per luci da m 4 a 6	m	2,000000	2,22	4,440	2,000000
	22CL.PR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE Punte da carpenteria mm 16x60	kg	0,2000	0,73	0,146	0,2000
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	0,0959	115,20	11,048	0,0959
	22CL.PR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	10,8000	0,85	9,180	10,8000
	22CL.PR.2.50150.h - BLOCCHI FORATI PER SOLAI Blocchi da cm 30x38x25	cad	8,0000	1,44	11,520	8,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0160	54,60	0,874	0,0160
					10,877	
	(SPESE GENERALI)15%*72.513				8,339	
	(UTILE)10%*83.390					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Totale analizzato	mq	1,0000		91,729	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 91,73					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
22	**Analisi 22CL.PR.E.0410.40.b** Compenso ai solai misti di cemento armato e laterizio, gettati in opera per strutture piane: per ogni centimetro di calcestruzzo in più sulla soletta					
	22CL.PR.2.3040.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmq	mc	0,0105	122,00	1,281	0,0105
	(SPESE GENERALI)15%*1.281				0,192	
	(UTILE)10%*1.473				0,147	
	Totale analizzato	mq	1,0000		1,620	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 1,62					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
23	**Analisi 22CL.PR.E.0410.40.d** Compenso ai solai misti di cemento armato e laterizio, gettati in opera per strutture piane: per banchinaggio di altezza superiore a 4,00 m dal piano di appoggio per ogni metro o frazione					
	22CL.PR.2.12010.g - Abete in travi scorzate	mc	0,0150	390,60	5,859	0,0150
	22CL.PR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore 25 mm	mc	0,0002	365,80	0,073	0,0002
					0,890	
	(SPESE GENERALI)15%*5.932				0,682	
	(UTILE)10%*6.822					
	Totale analizzato	mq	1,0000		7,504	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 7,50					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
24	**Analisi 22CL.PR.E.0420.10.a** Solaio piano coibentato realizzato in opera costituito da elementi monolitici cavi in polistirene autoestinguente ad alta densità per elementi di lunghezza fino a 5,00 m, con altezza totale del solaio pari a 22 cm Fornitura e posa in opera di solaio piano coibentato realizzato in opera costituito da elementi monolitici cavi in polistirene autoestinguente, ad alta densità, stampati in continuo con larghezza pari a 60 cm, caratterizzati da una nervatura centrale di rinforzo in cemento armato di autoportanza e da un prerivestimento, all'intradosso, con rete portaintonaco zincata a caldo; dati in opera su impalcato di sostegno provvisorio per altezza massima di 4 m incluso nel prezzo, con accostamento degli elementi e getto di calcestruzzo per formazione dei travetti e della soletta superiore pari a 4 cm, compreso ogni onere e magistero per dare il solaio finito a regola d'arte esclusa la sola fornitura in opera delle armature di completamento in ferro					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0585	28,96	1,694	0,0585
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1170	26,86	3,143	0,1170
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1755	24,13	4,235	0,1755
	22CL.PR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore 25 mm	mc	0,0014	365,80	0,512	0,0014
	22CL.PR.2.12010.g - Abete in travi scorzate	mc	0,0150	390,60	5,859	0,0150
	22CL.PR.2.40195.a - PANNELLO PRECOMPRESSO PER SOVRACCARICO FINO A 250 kg/mq Pannello polistirene altezza cm 18	mq	1,0000	27,99	27,990	1,0000
	22CL.PR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE Punte da carpenteria mm 16x60	kg	0,2000	0,73	0,146	0,2000
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	0,0700	115,20	8,064	0,0700
	22CL.PR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,0000	0,85	7,650	9,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0160	54,60	0,874	0,0160
					9,025	
	(SPESE GENERALI)15%*60.167				6,919	
	(UTILE)10%*69.192					
	Totale analizzato	mq	1,0000		76,111	
	Arrotondamento				-0,001	

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Prezzo di applicazione Euro/mq 76,11					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
25	**Analisi 22CL.PR.E.0420.10.b** Solaio piano coibentato realizzato in opera costituito da elementi monolitici cavi in polistirene autoestinguente ad alta densità per elementi di lunghezza fino a 5,50 m, con altezza totale del solaio pari a 24 cm Fornitura e posa in opera di solaio piano coibentato realizzato in opera costituito da elementi monolitici cavi in polistirene autoestinguente, ad alta densità, stampati in continuo con larghezza pari a 60 cm, caratterizzati da una nervatura centrale di rinforzo in cemento armato di autoportanza e da un prerivestimento, all'intradosso, con rete portaintonaco zincata a caldo; dati in opera su impalcato di sostegno provvisorio per altezza massima di 4 m incluso nel prezzo, con accostamento degli elementi e getto di calcestruzzo per formazione dei travetti e della soletta superiore pari a 4 cm, compreso ogni onere e magistero per dare il solaio finito a regola d'arte esclusa la sola fornitura in opera delle armature di completamento in ferro					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0585	28,96	1,694	0,0585
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1170	26,86	3,143	0,1170
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1755	24,13	4,235	0,1755
	22CL.PR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore 25 mm	mc	0,0014	365,80	0,512	0,0014
	22CL.PR.2.12010.g - Abete in travi scorzate	mc	0,0150	390,60	5,859	0,0150
	22CL.PR.2.40195.b - PANNELLO PRECOMPRESSO PER SOVRACCARICO FINO A 250 kg/mq Pannello polistirene altezza cm 20	mq	1,0000	29,07	29,070	1,0000
	22CL.PR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE Punte da carpenteria mm 16x60	kg	0,2000	0,73	0,146	0,2000
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	0,0700	115,20	8,064	0,0700
	22CL.PR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,0000	0,85	7,650	9,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0160	54,60	0,874	0,0160
					9,187	
	(SPESE GENERALI)15%*61.247					
					7,043	
	(UTILE)10%*70.434					
	Totale analizzato	mq	1,0000		77,477	
	Arrotondamento				0,003	

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Prezzo di applicazione Euro/mq 77,48					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
26	**Analisi 22CL.PR.E.0420.10.c** Solaio piano coibentato realizzato in opera costituito da elementi monolitici cavi in polistirene autoestinguente ad alta densità per elementi di lunghezza fino a 6,00 m, con altezza totale del solaio pari a 26 cm Fornitura e posa in opera di solaio piano coibentato realizzato in opera costituito da elementi monolitici cavi in polistirene autoestinguente, ad alta densità, stampati in continuo con larghezza pari a 60 cm, caratterizzati da una nervatura centrale di rinforzo in cemento armato di autoportanza e da un prerivestimento, all'intradosso, con rete portaintonaco zincata a caldo; dati in opera su impalcato di sostegno provvisorio per altezza massima di 4 m incluso nel prezzo, con accostamento degli elementi e getto di calcestruzzo per formazione dei travetti e della soletta superiore pari a 4 cm, compreso ogni onere e magistero per dare il solaio finito a regola d'arte esclusa la sola fornitura in opera delle armature di completamento in ferro					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0585	28,96	1,694	0,0585
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1170	26,86	3,143	0,1170
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1755	24,13	4,235	0,1755
	22CL.PR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore 25 mm	mc	0,0014	365,80	0,512	0,0014
	22CL.PR.2.12010.g - Abete in travi scorzate	mc	0,0150	390,60	5,859	0,0150
	22CL.PR.2.40195.c - PANNELLO PRECOMPRESSO PER SOVRACCARICO FINO A 250 kg/mq Pannello polistirene altezza cm 22	mq	1,0000	31,25	31,250	1,0000
	22CL.PR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE Punte da carpenteria mm 16x60	kg	0,2000	0,73	0,146	0,2000
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	0,0800	115,20	9,216	0,0800
	22CL.PR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,0000	0,85	7,650	9,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0160	54,60	0,874	0,0160
					9,687	
	(SPESE GENERALI)15%*64.579				7,427	
	(UTILE)10%*74.266					
	Totale analizzato	mq	1,0000		81,693	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Euro/mq 81,69					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
27	**Analisi 22CL.PR.E.0420.10.d** Solaio piano coibentato realizzato in opera costituito da elementi monolitici cavi in polistirene autoestinguente ad alta densità per elementi di lunghezza fino a 6,50 m, con altezza totale del solaio pari a 28 cm Fornitura e posa in opera di solaio piano coibentato realizzato in opera costituito da elementi monolitici cavi in polistirene autoestinguente, ad alta densità, stampati in continuo con larghezza pari a 60 cm, caratterizzati da una nervatura centrale di rinforzo in cemento armato di autoportanza e da un prerivestimento, all'intradosso, con rete portaintonaco zincata a caldo; dati in opera su impalcato di sostegno provvisorio per altezza massima di 4 m incluso nel prezzo, con accostamento degli elementi e getto di calcestruzzo per formazione dei travetti e della soletta superiore pari a 4 cm, compreso ogni onere e magistero per dare il solaio finito a regola d'arte esclusa la sola fornitura in opera delle armature di completamento in ferro					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0585	28,96	1,694	0,0585
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1170	26,86	3,143	0,1170
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1755	24,13	4,235	0,1755
	22CL.PR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore 25 mm	mc	0,0014	365,80	0,512	0,0014
	22CL.PR.2.12010.g - Abete in travi scorzate	mc	0,0150	390,60	5,859	0,0150
	22CL.PR.2.40195.d - PANNELLO PRECOMPRESSO PER SOVRACCARICO FINO A 250 kg/mq Pannello polistirene altezza cm 24	mq	1,0000	36,51	36,510	1,0000
	22CL.PR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE Punte da carpenteria mm 16x60	kg	0,2000	0,73	0,146	0,2000
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	0,0800	115,20	9,216	0,0800
	22CL.PR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,0000	0,85	7,650	9,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0160	54,60	0,874	0,0160
					10,476	
	(SPESE GENERALI)15%*69.839				8,032	
	(UTILE)10%*80.315					
	Totale analizzato	mq	1,0000		88,347	
	Arrotondamento				0,003	

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Prezzo di applicazione Euro/mq 88,35					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
28	**Analisi 22CL.PR.E.0420.10.e** Solaio piano coibentato realizzato in opera costituito da elementi monolitici cavi in polistirene autoestinguente ad alta densità per elementi di lunghezza fino a 7,00 m, con altezza totale del solaio pari a 30 cm Fornitura e posa in opera di solaio piano coibentato realizzato in opera costituito da elementi monolitici cavi in polistirene autoestinguente, ad alta densità, stampati in continuo con larghezza pari a 60 cm, caratterizzati da una nervatura centrale di rinforzo in cemento armato di autoportanza e da un prerivestimento, all'intradosso, con rete portaintonaco zincata a caldo; dati in opera su impalcato di sostegno provvisorio per altezza massima di 4 m incluso nel prezzo, con accostamento degli elementi e getto di calcestruzzo per formazione dei travetti e della soletta superiore pari a 4 cm, compreso ogni onere e magistero per dare il solaio finito a regola d'arte esclusa la sola fornitura in opera delle armature di completamento in ferro					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0585	28,96	1,694	0,0585
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1170	26,86	3,143	0,1170
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1755	24,13	4,235	0,1755
	22CL.PR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore 25 mm	mc	0,0014	365,80	0,512	0,0014
	22CL.PR.2.12010.g - Abete in travi scorzate	mc	0,0150	390,60	5,859	0,0150
	22CL.PR.2.40195.e - PANNELLO PRECOMPRESSO PER SOVRACCARICO FINO A 250 kg/mq Pannello polistirene altezza cm 25	mq	1,0000	37,15	37,150	1,0000
	22CL.PR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE Punte da carpenteria mm 16x60	kg	0,2000	0,73	0,146	0,2000
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	0,0900	115,20	10,368	0,0900
	22CL.PR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,0000	0,85	7,650	9,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0160	54,60	0,874	0,0160
					10,745	
	(SPESE GENERALI)15%*71.631				8,238	
	(UTILE)10%*82.376					
	Totale analizzato	mq	1,0000		90,614	
	Arrotondamento				-0,004	

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Prezzo di applicazione Euro/mq 90,61					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
29	**Analisi 22CL.PR.E.0430.10.a** Solai collaboranti, forniti e posti in opera su predisposta armatura portante in ferro costituiti da lamiera grecata in acciaio di spessore 8/10 mm del peso fino a 10 kg Fornitura e posa in opera di solai collaboranti, forniti e posti in opera su predisposta armatura portante in ferro da valutarsi a parte, compresi agganci, saldature, tagli a misura, rete saldata a tondini, conglomerato cementizio e spianata di malta cementizia, esclusi i connettori metallici per soletta e eventuale sola fornitura in opera delle armature di completamento in ferro					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1600	28,96	4,634	0,1600
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0600	26,86	1,612	0,0600
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2200	24,13	5,309	0,2200
	22CL.PR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore 25 mm	mc	0,0014	365,80	0,512	0,0014
	22CL.PR.2.12010.g - Abete in travi scorzate	mc	0,0150	390,60	5,859	0,0150
	22CL.PR.2.220170.c - LAMIERA GRECATA ZINCATA Lamiere con spessore di 8/10 mm	kg	9,3555	1,82	17,027	9,3555
	22CL.PR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE Punte da carpenteria mm 16x60	kg	0,1000	0,73	0,073	0,1000
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	0,0600	115,20	6,912	0,0600
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.c - 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0474	217,11	10,291	0,0474
	22CL.PR.2.30160.b - RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	3,5540	1,97	7,001	3,5540
	22CL.AT.10.3035.b - SALDATRICE ELETTRICA Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora	0,0200	35,72	0,714	0,0200
	22CL.AT.10.1510.a - POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,0400	71,82	2,873	0,0400
	22CL.AT.10.1515.a - VIBRATORE PER CALCESTRUZZI Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,0200	3,89	0,078	0,0200
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0160	54,60	0,874	0,0160

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
					9,565	
	(SPESE GENERALI)15%*63.769					
					7,333	
	(UTILE)10%*73.334					
	Totale analizzato	mq	1,0000		80,667	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 80,67					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
30	**Analisi 22CL.PR.E.0430.10.b** Solai collaboranti, forniti e posti in opera su predisposta armatura portante in ferro costituiti da lamiera grecata in acciaio di spessore 10/10 mm del peso fino a 13 kg Fornitura e posa in opera di solai collaboranti, forniti e posti in opera su predisposta armatura portante in ferro da valutarsi a parte, compresi agganci, saldature, tagli a misura, rete saldata a tondini, conglomerato cementizio e spianata di malta cementizia, esclusi i connettori metallici per soletta e eventuale sola fornitura in opera delle armature di completamento in ferro □□					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1600	28,96	4,634	0,1600
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0600	26,86	1,612	0,0600
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2200	24,13	5,309	0,2200
	22CL.PR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore 25 mm	mc	0,0014	365,80	0,512	0,0014
	22CL.PR.2.12010.g - Abete in travi scorzate	mc	0,0150	390,60	5,859	0,0150
	22CL.PR.2.220170.d - LAMIERA GRECATA ZINCATA Maggiorazione per preverniciatura su ogni faccia	kg	11,6970	0,57	6,667	11,6970
	22CL.PR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE Punte da carpenteria mm 16x60	kg	0,1000	0,73	0,073	0,1000
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	0,0600	115,20	6,912	0,0600
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.c - 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0474	217,11	10,291	0,0474
	22CL.PR.2.30160.b - RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	3,5540	1,97	7,001	3,5540
	22CL.AT.10.3035.b - SALDATRICE ELETTRICA Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora	0,0200	35,72	0,714	0,0200
	22CL.AT.10.1510.a - POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,0400	71,82	2,873	0,0400
	22CL.AT.10.1515.a - VIBRATORE PER CALCESTRUZZI Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,0200	3,89	0,078	0,0200
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e	ora	0,0160	54,60	0,874	0,0160

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	smontaggio)					
					8,011	
	(SPESE GENERALI)15%*53.409					
					6,142	
	(UTILE)10%*61.420					
	Totale analizzato	mq	1,0000		67,562	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 67,56					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
31	**Analisi 22CL.PR.E.0430.20.a** Connettori a taglio altezza gambo mm 40					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0060	28,96	0,174	0,0060
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0200	24,13	0,483	0,0200
	22CL.PR.2.220182.a - Connettore a piolo in acciaio zincato, diametro 12 mm con testa, ribattuto a freddo ad una piastra di ancoraggio 38 x 50 mm di spessore 4 mm, fissato alla struttura in acciaio mediante due chiodi Connettori a taglio altezza gambo mm 40	cad	1,0000	2,29	2,290	1,0000
	22CL.AT.10.307.a - PISTOLA SPRA CHIODI Pistola spara chiodi compreso cartuccia	cad	2,0000	0,70	1,400	2,0000
					0,652	
	(SPESE GENERALI)15%*4.347				0,500	
	(UTILE)10%*4.999					
	Totale analizzato	cad	1,0000		5,499	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 5,50					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
32	**Analisi 22CL.PR.E.0430.20.b** Connettori a taglio altezza gambo mm 60					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0060	28,96	0,174	0,0060
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0200	24,13	0,483	0,0200
	22CL.PR.2.220182.b - Connettore a piolo in acciaio zincato, diametro 12 mm con testa, ribattuto a freddo ad una piastra di ancoraggio 38 x 50 mm di spessore 4 mm, fissato alla struttura in acciaio mediante due chiodi Connettori a taglio altezza gambo mm 60	cad	1,0000	2,34	2,340	1,0000
	22CL.AT.10.307.a - PISTOLA SPRA CHIODI Pistola spara chiodi compreso cartuccia	cad	2,0000	0,70	1,400	2,0000
					0,660	
	(SPESE GENERALI)15%*4.397				0,506	
	(UTILE)10%*5.057					
	Totale analizzato	cad	1,0000		5,563	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 5,56					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
33	**Analisi 22CL.PR.E.0430.20.c**					
	Connettori a taglio altezza gambo mm 70					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0060	28,96	0,174	0,0060
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0200	24,13	0,483	0,0200
	22CL.PR.2.220182.c - Connettore a piolo in acciaio zincato, diametro 12 mm con testa, ribattuto a freddo ad una piastra di ancoraggio 38 x 50 mm di spessore 4 mm, fissato alla struttura in acciaio mediante due chiodi Connettori a taglio altezza gambo mm 70	cad	1,0000	2,40	2,400	1,0000
	22CL.AT.10.307.a - PISTOLA SPRA CHIODI Pistola spara chiodi compreso cartuccia	cad	2,0000	0,70	1,400	2,0000
					0,669	
	(SPESE GENERALI)15%*4.457					
					0,513	
	(UTILE)10%*5.126					
	Totale analizzato	cad	1,0000		5,639	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione **Euro/cad 5,64**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
34	**Analisi 22CL.PR.E.0430.20.d** Connettori a taglio altezza gambo mm 80					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0060	28,96	0,174	0,0060
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0200	24,13	0,483	0,0200
	22CL.PR.2.220182.d - Connettore a piolo in acciaio zincato, diametro 12 mm con testa, ribattuto a freddo ad una piastra di ancoraggio 38 x 50 mm di spessore 4 mm, fissato alla struttura in acciaio mediante due chiodi Connettori a taglio altezza gambo mm 80	cad	1,0000	2,61	2,610	1,0000
	22CL.AT.10.307.a - PISTOLA SPRA CHIODI Pistola spara chiodi compreso cartuccia	cad	2,0000	0,70	1,400	2,0000
					0,700	
	(SPESE GENERALI)15%*4.667				0,537	
	(UTILE)10%*5.367					
	Totale analizzato	cad	1,0000		5,904	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 5,90					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
35	**Analisi 22CL.PR.E.0430.20.e** Connettori a taglio altezza gambo mm 105					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0060	28,96	0,174	0,0060
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0200	24,13	0,483	0,0200
	22CL.PR.2.220182.e - Connettore a piolo in acciaio zincato, diametro 12 mm con testa, ribattuto a freddo ad una piastra di ancoraggio 38 x 50 mm di spessore 4 mm, fissato alla struttura in acciaio mediante due chiodi Connettori a taglio altezza gambo mm 105	cad	1,0000	2,55	2,550	1,0000
	22CL.AT.10.307.a - PISTOLA SPRA CHIODI Pistola spara chiodi compreso cartuccia	cad	2,0000	0,70	1,400	2,0000
					0,691	
	(SPESE GENERALI)15%*4.607				0,530	
	(UTILE)10%*5.298					
	Totale analizzato	cad	1,0000		5,828	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 5,83					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
36	**Analisi 22CL.PR.E.0430.20.f**					
	Connettori a taglio altezza gambo mm 125					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0060	28,96	0,174	0,0060
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0200	24,13	0,483	0,0200
	22CL.PR.2.220182.f - Connettore a piolo in acciaio zincato, diametro 12 mm con testa, ribattuto a freddo ad una piastra di ancoraggio 38 x 50 mm di spessore 4 mm, fissato alla struttura in acciaio mediante due chiodi Connettori a taglio altezza gambo mm 125	cad	1,0000	2,64	2,640	1,0000
	22CL.AT.10.307.a - PISTOLA SPRA CHIODI Pistola spara chiodi compreso cartuccia	cad	2,0000	0,70	1,400	2,0000
					0,705	
	(SPESE GENERALI)15%*4.697					
					0,540	
	(UTILE)10%*5.402					
	Totale analizzato	cad	1,0000		5,942	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione **Euro/cad 5,94**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
37	**Analisi 22CL.PR.E.0430.20.g** Connettori a taglio altezza gambo mm 135					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0060	28,96	0,174	0,0060
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0200	24,13	0,483	0,0200
	22CL.PR.2.220182.g - Connettore a piolo in acciaio zincato, diametro 12 mm con testa, ribattuto a freddo ad una piastra di ancoraggio 38 x 50 mm di spessore 4 mm, fissato alla struttura in acciaio mediante due chiodi Connettori a taglio altezza gambo mm 135	cad	1,0000	2,76	2,760	1,0000
	22CL.AT.10.307.a - PISTOLA SPRA CHIODI Pistola spara chiodi compreso cartuccia	cad	2,0000	0,70	1,400	2,0000
					0,723	
	(SPESE GENERALI)15%*4.817					
					0,554	
	(UTILE)10%*5.540					
	Totale analizzato	cad	1,0000		6,094	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 6,09					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
38	**Analisi 22CL.PR.E.0430.20.q** Connettori a taglio altezza gambo mm 60					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0060	28,96	0,174	0,0060
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0200	24,13	0,483	0,0200
	22CL.PR.2.220182.b - Connettore a piolo in acciaio zincato, diametro 12 mm con testa, ribattuto a freddo ad una piastra di ancoraggio 38 x 50 mm di spessore 4 mm, fissato alla struttura in acciaio mediante due chiodi Connettori a taglio altezza gambo mm 60	cad	1,0000	2,34	2,340	1,0000
	22CL.AT.10.307.a - PISTOLA SPRA CHIODI Pistola spara chiodi compreso cartuccia	cad	2,0000	0,70	1,400	2,0000
					0,660	
	(SPESE GENERALI)15%*4.397				0,506	
	(UTILE)10%*5.057					
	Totale analizzato	cad	1,0000		5,563	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 5,56					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
39	**Analisi 22CL.PR.E.0440.10.a** Solaio in tavelloni forati fornito e posto in opera su predisposta armatura in profilati di ferro Con tavelloni forati da cm 60/100x25x6 Fornitura e posa in opera di solaio in tavelloni forati fornito e posto in opera su predisposta armatura in profilati di ferro, esclusa dalla stima, compreso la formazione della soletta superiore in calcestruzzo, spessore 4 cm escluso eventuale sola fornitura in opera delle armature di completamento in ferro					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1400	24,13	3,378	0,1400
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1400	28,96	4,054	0,1400
	22CL.PR.2.5090.a - TAVELLONI FORATI Tavelloni forati da cm 60/¸100x25x6	mq	1,0500	15,16	15,918	1,0500
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	0,0440	115,20	5,069	0,0440
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0014	54,60	0,076	0,0014
					4,274	
	(SPESE GENERALI)15%*28.495				3,277	
	(UTILE)10%*32.769					
	Totale analizzato	mq	1,0000		36,046	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 36,05					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
40	**Analisi 22CL.PR.E.0440.10.b** Solaio in tavelloni forati fornito e posto in opera su predisposta armatura in profilati di ferro tramite doppio tavellonato per formazione di camera d'aria, con spessori degli elementi pari a 6 cm e 3/4 cm Fornitura e posa in opera di solaio in tavelloni forati fornito e posto in opera su predisposta armatura in profilati di ferro, esclusa dalla stima, compreso la formazione della soletta superiore in calcestruzzo, spessore 4 cm escluso eventuale sola fornitura in opera delle armature di completamento in ferro					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2000	24,13	4,826	0,2000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2000	28,96	5,792	0,2000
	22CL.PR.2.5090.a - TAVELLONI FORATI Tavelloni forati da cm 60/¸100x25x6	mq	1,0500	15,16	15,918	1,0500
	22CL.PR.2.5090.b - TAVELLONI FORATI Tavelline forati da cm 50/¸60x25x3	mq	1,0500	14,34	15,057	1,0500
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	0,0400	115,20	4,608	0,0400
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0020	54,60	0,109	0,0020
					6,947	
	(SPESE GENERALI)15%*46.310				5,326	
	(UTILE)10%*53.257					
	Totale analizzato	mq	1,0000		58,583	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 58,58					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
41	**Analisi 22CL.PR.E.0450.10.a** Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m, con blocchi di alleggerimento in polistirolo con blocchi di polistirolo di altezza pari a 12 cm per un'altezza totale del solaio di 20 cm Fornitura e posa in opera di lastre prefabbricate per solai (predalles) in c.a.v. dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m, con blocchi di alleggerimento in polistirolo di dendità minima 10 kg/mc e completa di tre tralicci longitudinali metallici 7/5/5 h=16,5 e di adeguata armatura di ripartizione annegata nello spessore, fornite e montate in opera compreso getto di completamento e soletta, h = 4 cm, in calcestruzzo Rck 25 N/mmq ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera con l'esclusione delle armature metalliche di completamento inferiori e superiori (per i momenti positivi e negativi), di eventuali travetti di ripartizione e della rete elettrosaldata superiore per la ripartizione dei carichi:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0600	28,96	1,738	0,0600
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0600	26,86	1,612	0,0600
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1200	24,13	2,896	0,1200
	22CL.PR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore 25 mm	mc	0,0014	365,80	0,512	0,0014
	22CL.PR.2.12010.g - Abete in travi scorzate	mc	0,0150	390,60	5,859	0,0150
	22CL.PR.2.19040.b - POLISTIROLO ESPANSO IN LASTRE Polistirolo espanso in lastre densità 20 Kg/mc	mc	0,1200	19,02	2,282	0,1200
	22CL.PR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE Punte da carpenteria mm 16x60	kg	0,2000	0,73	0,146	0,2000
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	0,0820	115,20	9,446	0,0820
	22CL.PR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,0000	0,85	7,650	9,0000
	22CL.PR.2.40190.b - PANNELLO PRECOMPRESSO PER SOVRACCARICO FINO A 250 kg/mq Pannello per luci da 4 a 6 m	mq	1,0000	23,51	23,510	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0160	54,60	0,874	0,0160
					8,479	

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	(SPESE GENERALI)15%*56.525				6,500	
	(UTILE)10%*65.004					
	Totale analizzato	mq	1,0000		71,504	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 71,50					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
42	**Analisi 22CL.PR.E.0450.10.b** Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m, con blocchi di alleggerimento in polistirolo con blocchi di polistirolo di altezza pari a 14 cm per un'altezza totale del solaio di 22 cm Fornitura e posa in opera di lastre prefabbricate per solai (predalles) in c.a.v. dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m, con blocchi di alleggerimento in polistirolo di dendità minima 10 kg/mc e completa di tre tralicci longitudinali metallici 7/5/5 h=16,5 e di adeguata armatura di ripartizione annegata nello spessore, fornite e montate in opera compreso getto di completamento e soletta, h = 4 cm, in calcestruzzo Rck 25 N/mmq ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera con l'esclusione delle armature metalliche di completamento inferiori e superiori (per i momenti positivi e negativi), di eventuali travetti di ripartizione e della rete elettrosaldata superiore per la ripartizione dei carichi: □□					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0600	28,96	1,738	0,0600
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0600	26,86	1,612	0,0600
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1200	24,13	2,896	0,1200
	22CL.PR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore 25 mm	mc	0,0014	365,80	0,512	0,0014
	22CL.PR.2.12010.g - Abete in travi scorzate	mc	0,0150	390,60	5,859	0,0150
	22CL.PR.2.19040.b - POLISTIROLO ESPANSO IN LASTRE Polistirolo espanso in lastre densità 20 Kg/mc	mc	0,1400	19,02	2,663	0,1400
	22CL.PR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE Punte da carpenteria mm 16x60	kg	0,2000	0,73	0,146	0,2000
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	0,0870	115,20	10,022	0,0870
	22CL.PR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,0000	0,85	7,650	9,0000
	22CL.PR.2.40190.b - PANNELLO PRECOMPRESSO PER SOVRACCARICO FINO A 250 kg/mq Pannello per luci da 4 a 6 m	mq	1,0000	23,51	23,510	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0160	54,60	0,874	0,0160
					8,622	
	(SPESE GENERALI)15%*57.482					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
					6,610	
	(UTILE)10%*66.104					
	Totale analizzato	mq	1,0000		72,714	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 72,71					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
43	**Analisi 22CL.PR.E.0450.10.c** Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m, con blocchi di alleggerimento in polistirolo con blocchi di polistirolo di altezza pari a 16 cm per un'altezza totale del solaio di 24 cm Fornitura e posa in opera di lastre prefabbricate per solai (predalles) in c.a.v. dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m, con blocchi di alleggerimento in polistirolo di dendità minima 10 kg/mc e completa di tre tralicci longitudinali metallici 7/5/5 h=16,5 e di adeguata armatura di ripartizione annegata nello spessore, fornite e montate in opera compreso getto di completamento e soletta, h = 4 cm, in calcestruzzo Rck 25 N/mmq ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera con l'esclusione delle armature metalliche di completamento inferiori e superiori (per i momenti positivi e negativi), di eventuali travetti di ripartizione e della rete elettrosaldata superiore per la ripartizione dei carichi:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0600	28,96	1,738	0,0600
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0600	26,86	1,612	0,0600
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1200	24,13	2,896	0,1200
	22CL.PR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore 25 mm	mc	0,0014	365,80	0,512	0,0014
	22CL.PR.2.12010.g - Abete in travi scorzate	mc	0,0150	390,60	5,859	0,0150
	22CL.PR.2.19040.b - POLISTIROLO ESPANSO IN LASTRE Polistirolo espanso in lastre densità 20 Kg/mc	mc	0,1600	19,02	3,043	0,1600
	22CL.PR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE Punte da carpenteria mm 16x60	kg	0,2000	0,73	0,146	0,2000
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	0,0940	115,20	10,829	0,0940
	22CL.PR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,0000	0,85	7,650	9,0000
	22CL.PR.2.40190.b - PANNELLO PRECOMPRESSO PER SOVRACCARICO FINO A 250 kg/mq Pannello per luci da 4 a 6 m	mq	1,0000	23,51	23,510	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0160	54,60	0,874	0,0160
					8,800	
	(SPESE GENERALI)15%*58.669					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
					6,747	
	(UTILE)10%*67.469					
	Totale analizzato	mq	1,0000		74,216	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 74,22					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
44	**Analisi 22CL.PR.E.0450.10.d** Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m, con blocchi di alleggerimento in polistirolo con blocchi di polistirolo di altezza pari a 18 cm per un'altezza totale del solaio di 26 cm Fornitura e posa in opera di lastre prefabbricate per solai (predalles) in c.a.v. dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m, con blocchi di alleggerimento in polistirolo di dendità minima 10 kg/mc e completa di tre tralicci longitudinali metallici 7/5/5 h=16,5 e di adeguata armatura di ripartizione annegata nello spessore, fornite e montate in opera compreso getto di completamento e soletta, h = 4 cm, in calcestruzzo Rck 25 N/mmq ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera con l'esclusione delle armature metalliche di completamento inferiori e superiori (per i momenti positivi e negativi), di eventuali travetti di ripartizione e della rete elettrosaldata superiore per la ripartizione dei carichi: □□					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0600	28,96	1,738	0,0600
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0600	26,86	1,612	0,0600
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1200	24,13	2,896	0,1200
	22CL.PR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore 25 mm	mc	0,0014	365,80	0,512	0,0014
	22CL.PR.2.12010.g - Abete in travi scorzate	mc	0,0150	390,60	5,859	0,0150
	22CL.PR.2.19040.b - POLISTIROLO ESPANSO IN LASTRE Polistirolo espanso in lastre densità 20 Kg/mc	mc	0,1800	19,02	3,424	0,1800
	22CL.PR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE Punte da carpenteria mm 16x60	kg	0,2000	0,73	0,146	0,2000
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	0,1010	115,20	11,635	0,1010
	22CL.PR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,0000	0,85	7,650	9,0000
	22CL.PR.2.40190.b - PANNELLO PRECOMPRESSO PER SOVRACCARICO FINO A 250 kg/mq Pannello per luci da 4 a 6 m	mq	1,0000	23,51	23,510	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0160	54,60	0,874	0,0160
					8,978	
	(SPESE GENERALI)15%*59.856					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
					6,883	
	(UTILE)10%*68.834					
	Totale analizzato	mq	1,0000		75,717	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 75,72					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
45	**Analisi 22CL.PR.E.0450.10.e** Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m, con blocchi di alleggerimento in polistirolo con blocchi di polistirolo di altezza pari a 20 cm per un'altezza totale del solaio di 28 cm Fornitura e posa in opera di lastre prefabbricate per solai (predalles) in c.a.v. dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m, con blocchi di alleggerimento in polistirolo di dendità minima 10 kg/mc e completa di tre tralicci longitudinali metallici 7/5/5 h=16,5 e di adeguata armatura di ripartizione annegata nello spessore, fornite e montate in opera compreso getto di completamento e soletta, h = 4 cm, in calcestruzzo Rck 25 N/mmq ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera con l'esclusione delle armature metalliche di completamento inferiori e superiori (per i momenti positivi e negativi), di eventuali travetti di ripartizione e della rete elettrosaldata superiore per la ripartizione dei carichi: □□					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0600	28,96	1,738	0,0600
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0600	26,86	1,612	0,0600
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1200	24,13	2,896	0,1200
	22CL.PR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore 25 mm	mc	0,0014	365,80	0,512	0,0014
	22CL.PR.2.12010.g - Abete in travi scorzate	mc	0,0150	390,60	5,859	0,0150
	22CL.PR.2.19040.b - POLISTIROLO ESPANSO IN LASTRE Polistirolo espanso in lastre densità 20 Kg/mc	mc	0,2000	19,02	3,804	0,2000
	22CL.PR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE Punte da carpenteria mm 16x60	kg	0,2000	0,73	0,146	0,2000
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	0,1080	115,20	12,442	0,1080
	22CL.PR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,0000	0,85	7,650	9,0000
	22CL.PR.2.40190.b - PANNELLO PRECOMPRESSO PER SOVRACCARICO FINO A 250 kg/mq Pannello per luci da 4 a 6 m	mq	1,0000	23,51	23,510	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0160	54,60	0,874	0,0160
					9,156	
	(SPESE GENERALI)15%*61.043					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
					7,020	
	(UTILE)10%*70.199					
	Totale analizzato	mq	1,0000		77,219	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 77,22					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
46	**Analisi 22CL.PR.E.0450.20.a** Sovrapprezzo ai solai prefabbricati in lastre di c.a.p. per utilizzo di calcestruzzo di classe 30 N/mmq con blocchi di polistirolo di altezza pari a 12 cm per un'altezza totale del solaio di 20 cm Sovrapprezzo ai solai prefabbricati in lastre di c.a.p. per utilizzo di calcestruzzo di classe 30 N/mmq: □□					
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	-0,0820	115,20	-9,446	-0,0820
	22CL.PR.2.3042.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	0,0820	126,82	10,399	0,0820
					0,143	
	(SPESE GENERALI)15%*0.953				0,110	
	(UTILE)10%*1.096					
	Totale analizzato	mq	1,0000		1,206	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 1,21					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
47	**Analisi 22CL.PR.E.0450.20.b** Sovrapprezzo ai solai prefabbricati in lastre di c.a.p. per utilizzo di calcestruzzo di classe 30 N/mmq con blocchi di polistirolo di altezza pari a 14 cm per un'altezza totale del solaio di 22 cm Sovrapprezzo ai solai prefabbricati in lastre di c.a.p. per utilizzo di calcestruzzo di classe 30 N/mmq: □□					
	22CL.PR.2.3040.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmq	mc	-0,0870	122,00	-10,614	-0,0870
	22CL.PR.2.3040.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mmq	mc	0,0870	129,32	11,251	0,0870
					0,096	
	(SPESE GENERALI)15%*0.637				0,073	
	(UTILE)10%*0.733					
	Totale analizzato	mq	1,0000		0,806	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 0,81					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
48	**Analisi 22CL.PR.E.0450.20.c** Sovrapprezzo ai solai prefabbricati in lastre di c.a.p. per utilizzo di calcestruzzo di classe 30 N/mmq con blocchi di polistirolo di altezza pari a 16 cm per un'altezza totale del solaio di 24 cm Sovrapprezzo ai solai prefabbricati in lastre di c.a.p. per utilizzo di calcestruzzo di classe 30 N/mmq: □□					
	22CL.PR.2.3040.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmq	mc	-0,0940	122,00	-11,468	-0,0940
	22CL.PR.2.3040.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mmq	mc	0,0940	129,32	12,156	0,0940
					0,103	
	(SPESE GENERALI)15%*0.688				0,079	
	(UTILE)10%*0.791					
	Totale analizzato	mq	1,0000		0,870	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 0,87**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
49	**Analisi 22CL.PR.E.0450.20.d** Sovrapprezzo ai solai prefabbricati in lastre di c.a.p. per utilizzo di calcestruzzo di classe 30 N/mmq con blocchi di polistirolo di altezza pari a 18 cm per un'altezza totale del solaio di 26 cm Sovrapprezzo ai solai prefabbricati in lastre di c.a.p. per utilizzo di calcestruzzo di classe 30 N/mmq: □□					
	22CL.PR.2.3040.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmq	mc	-0,1010	122,00	-12,322	-0,1010
	22CL.PR.2.3040.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mmq	mc	0,1010	129,32	13,061	0,1010
					0,111	
	(SPESE GENERALI)15%*0.739					
					0,085	
	(UTILE)10%*0.850					
	Totale analizzato	mq	1,0000		0,935	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 0,94					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
50	**Analisi 22CL.PR.E.0450.20.e** Sovrapprezzo ai solai prefabbricati in lastre di c.a.p. per utilizzo di calcestruzzo di classe 30 N/mmq con blocchi di polistirolo di altezza pari a 20 cm per un'altezza totale del solaio di 28 cm Sovrapprezzo ai solai prefabbricati in lastre di c.a.p. per utilizzo di calcestruzzo di classe 30 N/mmq: □□					
	22CL.PR.2.3040.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmq	mc	-0,1080	122,00	-13,176	-0,1080
	22CL.PR.2.3040.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mmq	mc	0,1080	129,32	13,967	0,1080
					0,119	
	(SPESE GENERALI)15%*0.791				0,091	
	(UTILE)10%*0.910					
	Totale analizzato	mq	1,0000		1,001	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 1,00					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
51	**Analisi 22CL.PR.E.0450.30.a** Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m, con blocchi di alleggerimento in laterizio (pignatte) con pignatte di altezza pari a 12 cm per un'altezza totale del solaio di 20 cm Fornitura e posa in opera di lastre prefabbricate per solai (predalles) in c.a.v. dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m, con blocchi di alleggerimento in laterizio (pignatte) e completa di tre tralicci longitudinali metallici 7/5/5 h=16,5 e di adeguata armatura di ripartizione annegata nello spessore, fornite e montate in opera compreso getto di completamento e soletta, h = 4 cm, in calcestruzzo Rck 25 N/mm² ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera con l'esclusione delle armature metalliche di completamento inferiori e superiori (per i momenti positivi e negativi), di eventuali travetti di ripartizione e della rete elettrosaldata superiore per la ripartizione dei carichi:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0600	28,96	1,738	0,0600
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0600	26,86	1,612	0,0600
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1200	24,13	2,896	0,1200
	22CL.PR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore 25 mm	mc	0,0014	365,80	0,512	0,0014
	22CL.PR.2.12010.g - Abete in travi scorzate	mc	0,0150	390,60	5,859	0,0150
	22CL.PR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE Punte da carpenteria mm 16x60	kg	0,2000	0,73	0,146	0,2000
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	0,0870	115,20	10,022	0,0870
	22CL.PR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,0000	0,85	7,650	9,0000
	22CL.PR.2.40190.b - PANNELLO PRECOMPRESSO PER SOVRACCARICO FINO A 250 kg/mq Pannello per luci da 4 a 6 m	mq	1,0000	23,51	23,510	1,0000
	22CL.PR.2.50150.a - BLOCCHI FORATI PER SOLAI Blocchi da cm 12x38x25	cad	6,6670	1,14	7,600	6,6670
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0160	54,60	0,874	0,0160
	(SPESE GENERALI)15%*62.419				9,363	

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
					7,178	
	(UTILE)10%*71.782					
	Totale analizzato	mq	1,0000		78,960	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 78,96					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
52	**Analisi 22CL.PR.E.0450.30.b** Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m, con blocchi di alleggerimento in laterizio (pignatte) con pignatte di altezza pari a 16 cm per un'altezza totale del solaio di 24 cm Fornitura e posa in opera di lastre prefabbricate per solai (predalles) in c.a.v. dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m, con blocchi di alleggerimento in laterizio (pignatte) e completa di tre tralicci longitudinali metallici 7/5/5 h=16,5 e di adeguata armatura di ripartizione annegata nello spessore, fornite e montate in opera compreso getto di completamento e soletta, h = 4 cm, in calcestruzzo Rck 25 N/mm² ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera con l'esclusione delle armature metalliche di completamento inferiori e superiori (per i momenti positivi e negativi), di eventuali travetti di ripartizione e della rete elettrosaldata superiore per la ripartizione dei carichi:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0600	28,96	1,738	0,0600
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0600	26,86	1,612	0,0600
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1200	24,13	2,896	0,1200
	22CL.PR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore 25 mm	mc	0,0014	365,80	0,512	0,0014
	22CL.PR.2.12010.g - Abete in travi scorzate	mc	0,0150	390,60	5,859	0,0150
	22CL.PR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE Punte da carpenteria mm 16x60	kg	0,2000	0,73	0,146	0,2000
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	0,1025	115,20	11,808	0,1025
	22CL.PR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,0000	0,85	7,650	9,0000
	22CL.PR.2.40190.b - PANNELLO PRECOMPRESSO PER SOVRACCARICO FINO A 250 kg/mq Pannello per luci da 4 a 6 m	mq	1,0000	23,51	23,510	1,0000
	22CL.PR.2.50150.c - BLOCCHI FORATI PER SOLAI Blocchi da cm 16,5x38x25	cad	6,6670	1,17	7,800	6,6670
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0160	54,60	0,874	0,0160
					9,661	
	(SPESE GENERALI)15%*64.405				7,407	

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	(UTILE)10%*74.066					
	Totale analizzato	mq	1,0000		81,473	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 81,47					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
53	**Analisi 22CL.PR.E.0450.30.c** Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m, con blocchi di alleggerimento in laterizio (pignatte) con pignatte di altezza pari a 20 cm per un'altezza totale del solaio di 28 cm Fornitura e posa in opera di lastre prefabbricate per solai (predalles) in c.a.v. dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m, con blocchi di alleggerimento in laterizio (pignatte) e completa di tre tralicci longitudinali metallici 7/5/5 h=16,5 e di adeguata armatura di ripartizione annegata nello spessore, fornite e montate in opera compreso getto di completamento e soletta, h = 4 cm, in calcestruzzo Rck 25 N/mm² ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera con l'esclusione delle armature metalliche di completamento inferiori e superiori (per i momenti positivi e negativi), di eventuali travetti di ripartizione e della rete elettrosaldata superiore per la ripartizione dei carichi:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0600	28,96	1,738	0,0600
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1000	26,86	2,686	0,1000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1400	24,13	3,378	0,1400
	22CL.PR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore 25 mm	mc	0,0014	365,80	0,512	0,0014
	22CL.PR.2.12010.g - Abete in travi scorzate	mc	0,0150	390,60	5,859	0,0150
	22CL.PR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE Punte da carpenteria mm 16x60	kg	0,2000	0,73	0,146	0,2000
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	0,1175	115,20	13,536	0,1175
	22CL.PR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,0000	0,85	7,650	9,0000
	22CL.PR.2.40190.b - PANNELLO PRECOMPRESSO PER SOVRACCARICO FINO A 250 kg/mq Pannello per luci da 4 a 6 m	mq	1,0000	23,51	23,510	1,0000
	22CL.PR.2.50150.e - BLOCCHI FORATI PER SOLAI Blocchi da cm 20x38x25	cad	6,6670	1,27	8,467	6,6670
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0160	54,60	0,874	0,0160
					10,253	
	(SPESE GENERALI)15%*68.356				7,861	
	(UTILE)10%*78.609					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Totale analizzato	mq	1,0000		86,470	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 86,47					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
54	**Analisi 22CL.PR.E.0450.40.a** Sovrapprezzo ai solai prefabbricati in lastre di c.a.p. per utilizzo di calcestruzzo di classe 30 N/mmq con pignatte di altezza pari a 12 cm per un'altezza totale del solaio di 20 cm					
	22CL.PR.2.3040.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmq	mc	-0,0924	122,00	-11,273	-0,0924
	22CL.PR.2.3040.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mmq	mc	0,0924	129,32	11,949	0,0924
					0,101	
	(SPESE GENERALI)15%*0.676				0,078	
	(UTILE)10%*0.777					
	Totale analizzato	mq	1,0000		0,855	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 0,86					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
55	**Analisi 22CL.PR.E.0450.40.b** Sovrapprezzo ai solai prefabbricati in lastre di c.a.p. per utilizzo di calcestruzzo di classe 30 N/mmq con pignatte di altezza pari a 16 cm per un'altezza totale del solaio di 24 cm					
	22CL.PR.2.3040.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmq	mc	-0,1090	122,00	-13,298	-0,1090
	22CL.PR.2.3040.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mmq	mc	0,1090	129,32	14,096	0,1090
					0,120	
	(SPESE GENERALI)15%*0.798					
					0,092	
	(UTILE)10%*0.918					
	Totale analizzato	mq	1,0000		1,010	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 1,01					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
56	**Analisi 22CL.PR.E.0450.40.c** Sovrapprezzo ai solai prefabbricati in lastre di c.a.p. per utilizzo di calcestruzzo di classe 30 N/mmq con pignatte di altezza pari a 20 cm per un'altezza totale del solaio di 28 cm					
	22CL.PR.2.3040.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmq	mc	-0,1250	122,00	-15,250	-0,1250
	22CL.PR.2.3040.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mmq	mc	0,1250	129,32	16,165	0,1250
					0,137	
	(SPESE GENERALI)15%*0.915					
					0,105	
	(UTILE)10%*1.052					
	Totale analizzato	mq	1,0000		1,157	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 1,16**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
57	**Analisi 22CL.PR.E.0450.50.a**					
	posizionate, in stabilimento di prefabbricazione, all'interno della lastra inferiore					
	□□					
	22CL.PR.2.30130.e - ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Extra diametro per tondi base	kg	1,0300	0,35	0,361	1,0300
	22CL.PR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	1,0300	0,85	0,876	1,0300
					0,186	
	(SPESE GENERALI)15%*1.237					
					0,142	
	(UTILE)10%*1.423					
	Totale analizzato	kg	1,0000		1,565	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 1,57					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
58	**Analisi 22CL.PR.E.0450.50.b** posizionate in cantiere posizionate in cantiere					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0060	24,13	0,145	0,0060
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0040	26,86	0,107	0,0040
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0020	28,96	0,058	0,0020
	22CL.PR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	1,0200	0,85	0,867	1,0200
	22CL.PR.2.30130.e - ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Extra diametro per tondi base	kg	1,0300	0,35	0,361	1,0300
					0,231	
	(SPESE GENERALI)15%*1.538				0,177	
	(UTILE)10%*1.769					
	Totale analizzato	kg	1,0000		1,946	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 1,95					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
59	**Analisi 22CL.PR.E.0450.60.a** Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm di spessore pari a 20 cm con momenti massimi di esercizio pari a circa 4.600 kgm Fornitura e posa in opera di pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe Rck >= 55 N/mmq, armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 1860 N/mmq, completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta, h = 5 cm, in calcestruzzo Rck 30 N/mmq ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera con l'esclusione delle eventuali armature di completamento aggiuntive. Pannelli di spessore pari a 20 cm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0600	28,96	1,738	0,0600
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0600	26,86	1,612	0,0600
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0900	24,13	2,172	0,0900
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	0,0590	115,20	6,797	0,0590
	22CL.PR.2.40225.a - LASTRA NERVATA PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO FINO A 350 kg/mq Per momenti massimi di esercizio pari a 4600 kgm	mq	1,0000	27,76	27,760	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0250	54,60	1,365	0,0250
					6,217	
	(SPESE GENERALI)15%*41.444				4,766	
	(UTILE)10%*47.661					
	Totale analizzato	mq	1,0000		52,427	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 52,43					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
60	**Analisi 22CL.PR.E.0450.60.b** Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm di spessore pari a 20 cm con momenti massimi di esercizio pari a circa 5.200 kgm Fornitura e posa in opera di pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe Rck >= 55 N/mmq, armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 1860 N/mmq, completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta, h = 5 cm, in calcestruzzo Rck 30 N/mmq ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera con l'esclusione delle eventuali armature di completamento aggiuntive. Pannelli di spessore pari a 20 cm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0600	28,96	1,738	0,0600
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0600	26,86	1,612	0,0600
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0900	24,13	2,172	0,0900
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	0,0590	115,20	6,797	0,0590
	22CL.PR.2.40225.b - LASTRA NERVATA PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO FINO A 350 kg/mq con momenti massimi di esercizio pari a circa 5.200 kgm	mq	1,0000	28,10	28,100	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0250	54,60	1,365	0,0250
					6,268	
	(SPESE GENERALI)15%*41.784				4,805	
	(UTILE)10%*48.052					
	Totale analizzato	mq	1,0000		52,857	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 52,86					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
61	**Analisi 22CL.PR.E.0450.60.c** Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm di spessore pari a 20 cm con momenti massimi di esercizio pari a circa 6.300 kgm Fornitura e posa in opera di pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe Rck >= 55 N/mmq, armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 1860 N/mmq, completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta, h = 5 cm, in calcestruzzo Rck 30 N/mmq ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera con l'esclusione delle eventuali armature di completamento aggiuntive. Pannelli di spessore pari a 20 cm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0600	28,96	1,738	0,0600
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0600	26,86	1,612	0,0600
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0900	24,13	2,172	0,0900
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	0,0590	115,20	6,797	0,0590
	22CL.PR.2.40225.c - LASTRA NERVATA PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO FINO A 350 kg/mq con momenti massimi di esercizio pari a circa 6.300 kgm	mq	1,0000	31,05	31,050	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0250	54,60	1,365	0,0250
					6,710	
	(SPESE GENERALI)15%*44.734				5,144	
	(UTILE)10%*51.444					
	Totale analizzato	mq	1,0000		56,588	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 56,59**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
62	**Analisi 22CL.PR.E.0450.60.d** Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm di spessore pari a 20 cm con momenti massimi di esercizio pari a circa 7.100 kgm Fornitura e posa in opera di pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe Rck >= 55 N/mmq, armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 1860 N/mmq, completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta, h = 5 cm, in calcestruzzo Rck 30 N/mmq ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera con l'esclusione delle eventuali armature di completamento aggiuntive. Pannelli di spessore pari a 20 cm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0600	28,96	1,738	0,0600
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0600	26,86	1,612	0,0600
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0900	24,13	2,172	0,0900
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	0,0590	115,20	6,797	0,0590
	22CL.PR.2.40225.d - LASTRA NERVATA PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO FINO A 350 kg/mq con momenti massimi di esercizio pari a circa 7.100 kgm	mq	1,0000	34,95	34,950	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0250	54,60	1,365	0,0250
					7,295	
	(SPESE GENERALI)15%*48.634				5,593	
	(UTILE)10%*55.929					
	Totale analizzato	mq	1,0000		61,522	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 61,52					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
63	**Analisi 22CL.PR.E.0450.60.e** Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm di spessore pari a 20 cm con momenti massimi di esercizio pari a circa 8.000 kgm Fornitura e posa in opera di pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe Rck >= 55 N/mmq, armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 1860 N/mmq, completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta, h = 5 cm, in calcestruzzo Rck 30 N/mmq ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera con l'esclusione delle eventuali armature di completamento aggiuntive. Pannelli di spessore pari a 20 cm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0600	28,96	1,738	0,0600
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0600	26,86	1,612	0,0600
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0900	24,13	2,172	0,0900
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	0,0590	115,20	6,797	0,0590
	22CL.PR.2.40225.e - LASTRA NERVATA PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO FINO A 350 kg/mq con momenti massimi di esercizio pari a circa 8.000 kgm	mq	1,0000	32,42	32,420	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0250	54,60	1,365	0,0250
					6,916	
	(SPESE GENERALI)15%*46.104				5,302	
	(UTILE)10%*53.020					
	Totale analizzato	mq	1,0000		58,322	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 58,32					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
64	**Analisi 22CL.PR.E.0450.60.f** Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm di spessore pari a 20 cm con momenti massimi di esercizio pari a circa 9.000 kgm Fornitura e posa in opera di pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe Rck >= 55 N/mmq, armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 1860 N/mmq, completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta, h = 5 cm, in calcestruzzo Rck 30 N/mmq ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera con l'esclusione delle eventuali armature di completamento aggiuntive. Pannelli di spessore pari a 20 cm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0600	28,96	1,738	0,0600
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0600	26,86	1,612	0,0600
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0900	24,13	2,172	0,0900
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	0,0590	115,20	6,797	0,0590
	22CL.PR.2.40225.f - LASTRA NERVATA PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO FINO A 350 kg/mq con momenti massimi di esercizio pari a circa 9.000 kgm	mq	1,0000	33,25	33,250	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0250	54,60	1,365	0,0250
					7,040	
	(SPESE GENERALI)15%*46.934				5,397	
	(UTILE)10%*53.974					
	Totale analizzato	mq	1,0000		59,371	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 59,37**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
65	**Analisi 22CL.PR.E.0450.60.g** Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm di spessore pari a 20 cm con momenti massimi di esercizio pari a circa 9.900 kgm Fornitura e posa in opera di pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe Rck >= 55 N/mmq, armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 1860 N/mmq, completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta, h = 5 cm, in calcestruzzo Rck 30 N/mmq ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera con l'esclusione delle eventuali armature di completamento aggiuntive. Pannelli di spessore pari a 20 cm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0600	28,96	1,738	0,0600
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0600	26,86	1,612	0,0600
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0900	24,13	2,172	0,0900
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	0,0590	115,20	6,797	0,0590
	22CL.PR.2.40225.g - LASTRA NERVATA PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO FINO A 350 kg/mq con momenti massimi di esercizio pari a circa 9.900 kgm	mq	1,0000	34,21	34,210	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0250	54,60	1,365	0,0250
					7,184	
	(SPESE GENERALI)15%*47.894				5,508	
	(UTILE)10%*55.078					
	Totale analizzato	mq	1,0000		60,586	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 60,59					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
66	**Analisi 22CL.PR.E.0450.60.h** Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm di spessore pari a 20 cm con momenti massimi di esercizio pari a circa 11.000 kgm Fornitura e posa in opera di pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe Rck >= 55 N/mmq, armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 1860 N/mmq, completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta, h = 5 cm, in calcestruzzo Rck 30 N/mmq ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera con l'esclusione delle eventuali armature di completamento aggiuntive. Pannelli di spessore pari a 20 cm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0600	28,96	1,738	0,0600
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0600	26,86	1,612	0,0600
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0900	24,13	2,172	0,0900
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	0,0590	115,20	6,797	0,0590
	22CL.PR.2.40225.h - LASTRA NERVATA PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO FINO A 350 kg/mq con momenti massimi di esercizio pari a circa 11.000 kgm	mq	1,0000	37,27	37,270	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0250	54,60	1,365	0,0250
					7,643	
	(SPESE GENERALI)15%*50.954				5,860	
	(UTILE)10%*58.597					
	Totale analizzato	mq	1,0000		64,457	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 64,46					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
67	**Analisi 22CL.PR.E.0450.70.a** Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm di spessore pari a 25 cm con momenti massimi di esercizio pari a circa 5.900 kgm Fornitura e posa in opera di pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe Rck >= 55 N/mmq, armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 1860 N/mmq, completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta, h = 5 cm, in calcestruzzo Rck 30 N/mmq ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera con l'esclusione delle eventuali armature di completamento aggiuntive. Pannelli di spessore pari a 25 cm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0600	28,96	1,738	0,0600
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0600	26,86	1,612	0,0600
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0900	24,13	2,172	0,0900
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	0,0590	115,20	6,797	0,0590
	22CL.PR.2.40227.a - LASTRA NERVATA PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO FINO A 350 kg/mq Per momenti massimi di esercizio pari a 5.900 kgm	mq	1,0000	29,15	29,150	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0250	54,60	1,365	0,0250
					6,425	
	(SPESE GENERALI)15%*42.834				4,926	
	(UTILE)10%*49.259					
	Totale analizzato	mq	1,0000		54,185	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 54,19					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
68	**Analisi 22CL.PR.E.0450.70.b** Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm di spessore pari a 25 cm con momenti massimi di esercizio pari a circa 7.000 kgm Fornitura e posa in opera di pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe Rck >= 55 N/mmq, armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 1860 N/mmq, completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta, h = 5 cm, in calcestruzzo Rck 30 N/mmq ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera con l'esclusione delle eventuali armature di completamento aggiuntive. Pannelli di spessore pari a 25 cm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0600	28,96	1,738	0,0600
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0600	26,86	1,612	0,0600
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0900	24,13	2,172	0,0900
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	0,0590	115,20	6,797	0,0590
	22CL.PR.2.40227.b - LASTRA NERVATA PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO FINO A 350 kg/mq con momenti massimi di esercizio pari a circa 7.000 kgm	mq	1,0000	32,28	32,280	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0250	54,60	1,365	0,0250
					6,895	
	(SPESE GENERALI)15%*45.964				5,286	
	(UTILE)10%*52.859					
	Totale analizzato	mq	1,0000		58,145	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 58,15					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
69	**Analisi 22CL.PR.E.0450.70.c** Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm di spessore pari a 25 cm con momenti massimi di esercizio pari a circa 7.900 kgm Fornitura e posa in opera di pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe Rck >= 55 N/mmq, armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 1860 N/mmq, completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta, h = 5 cm, in calcestruzzo Rck 30 N/mmq ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera con l'esclusione delle eventuali armature di completamento aggiuntive. Pannelli di spessore pari a 25 cm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0600	28,96	1,738	0,0600
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0600	26,86	1,612	0,0600
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0900	24,13	2,172	0,0900
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	0,0590	115,20	6,797	0,0590
	22CL.PR.2.40227.c - LASTRA NERVATA PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO FINO A 350 kg/mq con momenti massimi di esercizio pari a circa 7.900 kgm	mq	1,0000	35,16	35,160	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0250	54,60	1,365	0,0250
					7,327	
	(SPESE GENERALI)15%*48.844				5,617	
	(UTILE)10%*56.171					
	Totale analizzato	mq	1,0000		61,788	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 61,79					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
70	**Analisi 22CL.PR.E.0450.70.d** Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm di spessore pari a 25 cm con momenti massimi di esercizio pari a circa 9.100 kgm Fornitura e posa in opera di pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe Rck >= 55 N/mmq, armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 1860 N/mmq, completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta, h = 5 cm, in calcestruzzo Rck 30 N/mmq ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera con l'esclusione delle eventuali armature di completamento aggiuntive. Pannelli di spessore pari a 25 cm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0600	28,96	1,738	0,0600
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0600	26,86	1,612	0,0600
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0900	24,13	2,172	0,0900
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	0,0590	115,20	6,797	0,0590
	22CL.PR.2.40227.d - LASTRA NERVATA PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO FINO A 350 kg/mq con momenti massimi di esercizio pari a circa 9.100 kgm	mq	1,0000	36,21	36,210	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0250	54,60	1,365	0,0250
					7,484	
	(SPESE GENERALI)15%*49.894				5,738	
	(UTILE)10%*57.378					
	Totale analizzato	mq	1,0000		63,116	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 63,12					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
71	**Analisi 22CL.PR.E.0450.70.e** Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm di spessore pari a 25 cm con momenti massimi di esercizio pari a circa 10.000 kgm Fornitura e posa in opera di pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe Rck >= 55 N/mmq, armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 1860 N/mmq, completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta, h = 5 cm, in calcestruzzo Rck 30 N/mmq ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera con l'esclusione delle eventuali armature di completamento aggiuntive. Pannelli di spessore pari a 25 cm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0600	28,96	1,738	0,0600
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0600	26,86	1,612	0,0600
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0900	24,13	2,172	0,0900
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	0,0590	115,20	6,797	0,0590
	22CL.PR.2.40227.e - LASTRA NERVATA PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO FINO A 350 kg/mq con momenti massimi di esercizio pari a circa 10.000 kgm	mq	1,0000	36,71	36,710	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0250	54,60	1,365	0,0250
					7,559	
	(SPESE GENERALI)15%*50.394					
					5,795	
	(UTILE)10%*57.953					
	Totale analizzato	mq	1,0000		63,748	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 63,75					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
72	**Analisi 22CL.PR.E.0450.70.f** Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm di spessore pari a 25 cm con momenti massimi di esercizio pari a circa 11.100 kgm Fornitura e posa in opera di pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe Rck >= 55 N/mmq, armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 1860 N/mmq, completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta, h = 5 cm, in calcestruzzo Rck 30 N/mmq ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera con l'esclusione delle eventuali armature di completamento aggiuntive. Pannelli di spessore pari a 25 cm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0600	28,96	1,738	0,0600
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0600	26,86	1,612	0,0600
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0900	24,13	2,172	0,0900
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	0,0590	115,20	6,797	0,0590
	22CL.PR.2.40227.f - LASTRA NERVATA PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO FINO A 350 kg/mq con momenti massimi di esercizio pari a circa 11.100 kgm	mq	1,0000	37,48	37,480	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0250	54,60	1,365	0,0250
					7,675	
	(SPESE GENERALI)15%*51.164					
					5,884	
	(UTILE)10%*58.839					
	Totale analizzato	mq	1,0000		64,723	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 64,72**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
73	**Analisi 22CL.PR.E.0450.70.g** Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm di spessore pari a 25 cm con momenti massimi di esercizio pari a circa 12.200 kgm Fornitura e posa in opera di pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe Rck >= 55 N/mmq, armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 1860 N/mmq, completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta, h = 5 cm, in calcestruzzo Rck 30 N/mmq ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera con l'esclusione delle eventuali armature di completamento aggiuntive. Pannelli di spessore pari a 25 cm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0600	28,96	1,738	0,0600
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0600	26,86	1,612	0,0600
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0900	24,13	2,172	0,0900
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	0,0590	115,20	6,797	0,0590
	22CL.PR.2.40227.g - LASTRA NERVATA PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO FINO A 350 kg/mq con momenti massimi di esercizio pari a circa 12.200 kgm	mq	1,0000	38,90	38,900	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0250	54,60	1,365	0,0250
					7,888	
	(SPESE GENERALI)15%*52.584				6,047	
	(UTILE)10%*60.472					
	Totale analizzato	mq	1,0000		66,519	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 66,52					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
74	**Analisi 22CL.PR.E.0450.70.h** Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm di spessore pari a 25 cm con momenti massimi di esercizio pari a circa 14.400 kgm Fornitura e posa in opera di pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe Rck >= 55 N/mmq, armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 1860 N/mmq, completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta, h = 5 cm, in calcestruzzo Rck 30 N/mmq ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera con l'esclusione delle eventuali armature di completamento aggiuntive. Pannelli di spessore pari a 25 cm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0600	28,96	1,738	0,0600
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0600	26,86	1,612	0,0600
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0900	24,13	2,172	0,0900
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	0,0590	115,20	6,797	0,0590
	22CL.PR.2.40227.h - LASTRA NERVATA PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO FINO A 350 kg/mq con momenti massimi di esercizio pari a circa 14.400 kgm	mq	1,0000	41,42	41,420	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0250	54,60	1,365	0,0250
					8,266	
	(SPESE GENERALI)15%*55.104					
					6,337	
	(UTILE)10%*63.370					
	Totale analizzato	mq	1,0000		69,707	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 69,71					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
75	**Analisi 22CL.PR.E.0450.80.a** Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm di spessore pari a 30 cm con momenti massimi di esercizio pari a circa 10.300 kgm Fornitura e posa in opera di pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe Rck >= 55 N/mmq, armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 1860 N/mmq, completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta, h = 5 cm, in calcestruzzo Rck 30 N/mmq ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera con l'esclusione delle eventuali armature di completamento aggiuntive. Pannelli di spessore pari a 30 cm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0640	28,96	1,853	0,0640
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0640	26,86	1,719	0,0640
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0960	24,13	2,316	0,0960
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	0,0590	115,20	6,797	0,0590
	22CL.PR.2.40228.a - LASTRA NERVATA PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO FINO A 350 kg/mq Per momenti massimi di esercizio pari a 10.300 kgm	mq	1,0000	36,19	36,190	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0250	54,60	1,365	0,0250
					7,536	
	(SPESE GENERALI)15%*50.240				5,778	
	(UTILE)10%*57.776					
	Totale analizzato	mq	1,0000		63,554	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 63,55					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
76	**Analisi 22CL.PR.E.0450.80.b** Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm di spessore pari a 30 cm con momenti massimi di esercizio pari a circa 12.200 kgm Fornitura e posa in opera di pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe Rck >= 55 N/mmq, armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 1860 N/mmq, completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta, h = 5 cm, in calcestruzzo Rck 30 N/mmq ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera con l'esclusione delle eventuali armature di completamento aggiuntive. Pannelli di spessore pari a 30 cm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0640	28,96	1,853	0,0640
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0640	26,86	1,719	0,0640
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0960	24,13	2,316	0,0960
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	0,0590	115,20	6,797	0,0590
	22CL.PR.2.40228.b - LASTRA NERVATA PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO FINO A 350 kg/mq con momenti massimi di esercizio pari a circa 12.200 kgm	mq	1,0000	39,20	39,200	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0250	54,60	1,365	0,0250
					7,988	
	(SPESE GENERALI)15%*53.250				6,124	
	(UTILE)10%*61.238					
	Totale analizzato	mq	1,0000		67,362	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 67,36					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
77	**Analisi 22CL.PR.E.0450.80.c** Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm di spessore pari a 30 cm con momenti massimi di esercizio pari a circa 14.900 kgm Fornitura e posa in opera di pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe Rck >= 55 N/mmq, armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 1860 N/mmq, completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta, h = 5 cm, in calcestruzzo Rck 30 N/mmq ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera con l'esclusione delle eventuali armature di completamento aggiuntive. Pannelli di spessore pari a 30 cm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0640	28,96	1,853	0,0640
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0640	26,86	1,719	0,0640
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0960	24,13	2,316	0,0960
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	0,0590	115,20	6,797	0,0590
	22CL.PR.2.40228.c - LASTRA NERVATA PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO FINO A 350 kg/mq con momenti massimi di esercizio pari a circa 14.900 kgm	mq	1,0000	41,44	41,440	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0250	54,60	1,365	0,0250
					8,324	
	(SPESE GENERALI)15%*55.490				6,381	
	(UTILE)10%*63.814					
	Totale analizzato	mq	1,0000		70,195	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 70,20					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
78	**Analisi 22CL.PR.E.0450.80.d** Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm di spessore pari a 30 cm con momenti massimi di esercizio pari a circa 15.400 kgm Fornitura e posa in opera di pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe Rck >= 55 N/mmq, armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 1860 N/mmq, completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta, h = 5 cm, in calcestruzzo Rck 30 N/mmq ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera con l'esclusione delle eventuali armature di completamento aggiuntive. Pannelli di spessore pari a 30 cm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0640	28,96	1,853	0,0640
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0640	26,86	1,719	0,0640
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0960	24,13	2,316	0,0960
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	0,0590	115,20	6,797	0,0590
	22CL.PR.2.40228.d - LASTRA NERVATA PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO FINO A 350 kg/mq con momenti massimi di esercizio pari a circa 15.400 kgm	mq	1,0000	42,68	42,680	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0250	54,60	1,365	0,0250
					8,510	
	(SPESE GENERALI)15%*56.730					
					6,524	
	(UTILE)10%*65.240					
	Totale analizzato	mq	1,0000		71,764	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 71,76					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
79	**Analisi 22CL.PR.E.0450.80.e** Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm di spessore pari a 30 cm con momenti massimi di esercizio pari a circa 17.000 kgm Fornitura e posa in opera di pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe Rck >= 55 N/mmq, armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 1860 N/mmq, completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta, h = 5 cm, in calcestruzzo Rck 30 N/mmq ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera con l'esclusione delle eventuali armature di completamento aggiuntive. Pannelli di spessore pari a 30 cm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0640	28,96	1,853	0,0640
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0640	26,86	1,719	0,0640
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0960	24,13	2,316	0,0960
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	0,0590	115,20	6,797	0,0590
	22CL.PR.2.40228.e - LASTRA NERVATA PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO FINO A 350 kg/mq con momenti massimi di esercizio pari a circa 17.000 kgm	mq	1,0000	43,59	43,590	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0250	54,60	1,365	0,0250
					8,646	
	(SPESE GENERALI)15%*57.640					
					6,629	
	(UTILE)10%*66.286					
	Totale analizzato	mq	1,0000		72,915	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 72,92					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
80	**Analisi 22CL.PR.E.0450.80.f** Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm di spessore pari a 30 cm con momenti massimi di esercizio pari a circa 19.000 kgm Fornitura e posa in opera di pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe Rck >= 55 N/mmq, armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 1860 N/mmq, completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta, h = 5 cm, in calcestruzzo Rck 30 N/mmq ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera con l'esclusione delle eventuali armature di completamento aggiuntive. Pannelli di spessore pari a 30 cm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0640	28,96	1,853	0,0640
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0640	26,86	1,719	0,0640
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0960	24,13	2,316	0,0960
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	0,0590	115,20	6,797	0,0590
	22CL.PR.2.40228.f - LASTRA NERVATA PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO FINO A 350 kg/mq con momenti massimi di esercizio pari a circa 19.000 kgm	mq	1,0000	44,17	44,170	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0250	54,60	1,365	0,0250
					8,733	
	(SPESE GENERALI)15%*58.220				6,695	
	(UTILE)10%*66.953					
	Totale analizzato	mq	1,0000		73,648	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 73,65**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
81	**Analisi 22CL.PR.E.0450.80.g** Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm di spessore pari a 30 cm con momenti massimi di esercizio pari a circa 20.800 kgm Fornitura e posa in opera di pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe Rck >= 55 N/mmq, armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 1860 N/mmq, completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta, h = 5 cm, in calcestruzzo Rck 30 N/mmq ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera con l'esclusione delle eventuali armature di completamento aggiuntive. Pannelli di spessore pari a 30 cm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0640	28,96	1,853	0,0640
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0640	26,86	1,719	0,0640
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0960	24,13	2,316	0,0960
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	0,0590	115,20	6,797	0,0590
	22CL.PR.2.40228.g - LASTRA NERVATA PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO FINO A 350 kg/mq con momenti massimi di esercizio pari a circa 12.200 kgm	mq	1,0000	43,78	43,780	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0250	54,60	1,365	0,0250
					8,675	
	(SPESE GENERALI)15%*57.830				6,651	
	(UTILE)10%*66.505					
	Totale analizzato	mq	1,0000		73,156	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 73,16					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
82	**Analisi 22CL.PR.E.0450.80.h** Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm di spessore pari a 30 cm con momenti massimi di esercizio pari a circa 21.600 kgm Fornitura e posa in opera di pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe Rck >= 55 N/mmq, armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 1860 N/mmq, completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta, h = 5 cm, in calcestruzzo Rck 30 N/mmq ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera con l'esclusione delle eventuali armature di completamento aggiuntive. Pannelli di spessore pari a 30 cm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0640	28,96	1,853	0,0640
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0640	26,86	1,719	0,0640
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0960	24,13	2,316	0,0960
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	0,0590	115,20	6,797	0,0590
	22CL.PR.2.40228.h - LASTRA NERVATA PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO FINO A 350 kg/mq con momenti massimi di esercizio pari a circa 21.600 kgm	mq	1,0000	45,86	45,860	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0250	54,60	1,365	0,0250
					8,987	
	(SPESE GENERALI)15%*59.910				6,890	
	(UTILE)10%*68.897					
	Totale analizzato	mq	1,0000		75,787	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 75,79					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
83	**Analisi 22CL.PR.E.0450.90.a** Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm di spessore pari a 40 cm con momenti massimi di esercizio pari a circa 13.600 kgm Fornitura e posa in opera di pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe Rck >= 55 N/mmq, armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 1860 N/mmq, completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta, h = 5 cm, in calcestruzzo Rck 30 N/mmq ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera con l'esclusione delle eventuali armature di completamento aggiuntive. Pannelli di spessore pari a 40 cm:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0680	28,96	1,969	0,0680
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0680	26,86	1,826	0,0680
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1020	24,13	2,461	0,1020
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	0,0590	115,20	6,797	0,0590
	22CL.PR.2.40229.a - LASTRA NERVATA PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO FINO A 350 kg/mq Per momenti massimi di esercizio pari a 13.600 kgm	mq	1,0000	44,30	44,300	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0250	54,60	1,365	0,0250
					8,808	
	(SPESE GENERALI)15%*58.718				6,753	
	(UTILE)10%*67.526					
	Totale analizzato	mq	1,0000		74,279	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 74,28					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
84	**Analisi 22CL.PR.E.0450.90.b** Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm di spessore pari a 40 cm con momenti massimi di esercizio pari a circa 16.500 kgm Fornitura e posa in opera di pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe Rck >= 55 N/mmq, armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 1860 N/mmq, completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta, h = 5 cm, in calcestruzzo Rck 30 N/mmq ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera con l'esclusione delle eventuali armature di completamento aggiuntive. Pannelli di spessore pari a 40 cm:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0680	28,96	1,969	0,0680
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0680	26,86	1,826	0,0680
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1020	24,13	2,461	0,1020
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	0,0590	115,20	6,797	0,0590
	22CL.PR.2.40229.b - LASTRA NERVATA PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO FINO A 350 kg/mq Per momenti massimi di esercizio pari a circa 16.500 kgm	mq	1,0000	47,29	47,290	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0250	54,60	1,365	0,0250
					9,256	
	(SPESE GENERALI)15%*61.708					
					7,096	
	(UTILE)10%*70.964					
	Totale analizzato	mq	1,0000		78,060	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 78,06					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
85	**Analisi 22CL.PR.E.0450.90.c** Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm di spessore pari a 40 cm con momenti massimi di esercizio pari a circa 17.200 kgm Fornitura e posa in opera di pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe Rck >= 55 N/mmq, armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 1860 N/mmq, completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta, h = 5 cm, in calcestruzzo Rck 30 N/mmq ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera con l'esclusione delle eventuali armature di completamento aggiuntive. Pannelli di spessore pari a 40 cm:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0680	28,96	1,969	0,0680
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0680	26,86	1,826	0,0680
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1020	24,13	2,461	0,1020
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	0,0590	115,20	6,797	0,0590
	22CL.PR.2.40229.c - LASTRA NERVATA PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO FINO A 350 kg/mq Per momenti massimi di esercizio pari a circa 17.290 kgm	mq	1,0000	49,84	49,840	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0250	54,60	1,365	0,0250
					9,639	
	(SPESE GENERALI)15%*64.258				7,390	
	(UTILE)10%*73.897					
	Totale analizzato	mq	1,0000		81,287	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 81,29**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
86	**Analisi 22CL.PR.E.0450.90.d** Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm di spessore pari a 40 cm con momenti massimi di esercizio pari a circa 19.500 kgm Fornitura e posa in opera di pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe Rck >= 55 N/mmq, armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 1860 N/mmq, completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta, h = 5 cm, in calcestruzzo Rck 30 N/mmq ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera con l'esclusione delle eventuali armature di completamento aggiuntive. Pannelli di spessore pari a 40 cm:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0680	28,96	1,969	0,0680
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0680	26,86	1,826	0,0680
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1020	24,13	2,461	0,1020
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	0,0590	115,20	6,797	0,0590
	22CL.PR.2.40229.d - LASTRA NERVATA PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO FINO A 350 kg/mq Per momenti massimi di esercizio pari a circa 19.500 kgm	mq	1,0000	51,63	51,630	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0250	54,60	1,365	0,0250
					9,907	
	(SPESE GENERALI)15%*66.048				7,596	
	(UTILE)10%*75.955					
	Totale analizzato	mq	1,0000		83,551	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 83,55					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
87	**Analisi 22CL.PR.E.0450.90.e** Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm di spessore pari a 40 cm con momenti massimi di esercizio pari a circa 22.500 kgm Fornitura e posa in opera di pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe Rck >= 55 N/mmq, armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 1860 N/mmq, completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta, h = 5 cm, in calcestruzzo Rck 30 N/mmq ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera con l'esclusione delle eventuali armature di completamento aggiuntive. Pannelli di spessore pari a 40 cm:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0680	28,96	1,969	0,0680
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0680	26,86	1,826	0,0680
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1020	24,13	2,461	0,1020
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	0,0590	115,20	6,797	0,0590
	22CL.PR.2.40229.e - LASTRA NERVATA PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO FINO A 350 kg/mq Per momenti massimi di esercizio pari a circa 22.500 kgm	mq	1,0000	52,16	52,160	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0250	54,60	1,365	0,0250
					9,987	
	(SPESE GENERALI)15%*66.578				7,657	
	(UTILE)10%*76.565					
	Totale analizzato	mq	1,0000		84,222	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 84,22					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
88	**Analisi 22CL.PR.E.0450.90.f** Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm di spessore pari a 40 cm con momenti massimi di esercizio pari a circa 23.100 kgm Fornitura e posa in opera di pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe Rck >= 55 N/mmq, armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 1860 N/mmq, completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta, h = 5 cm, in calcestruzzo Rck 30 N/mmq ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera con l'esclusione delle eventuali armature di completamento aggiuntive. Pannelli di spessore pari a 40 cm:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0680	28,96	1,969	0,0680
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0680	26,86	1,826	0,0680
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1020	24,13	2,461	0,1020
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	0,0590	115,20	6,797	0,0590
	22CL.PR.2.40229.f - LASTRA NERVATA PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO FINO A 350 kg/mq Per momenti massimi di esercizio pari a circa 23.100 kgm	mq	1,0000	53,06	53,060	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0250	54,60	1,365	0,0250
					10,122	
	(SPESE GENERALI)15%*67.478				7,760	
	(UTILE)10%*77.600					
	Totale analizzato	mq	1,0000		85,360	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 85,36**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
89	**Analisi 22CL.PR.E.0450.90.g** Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm di spessore pari a 40 cm con momenti massimi di esercizio pari a circa 25.400 kgm Fornitura e posa in opera di pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe Rck >= 55 N/mmq, armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 1860 N/mmq, completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta, h = 5 cm, in calcestruzzo Rck 30 N/mmq ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera con l'esclusione delle eventuali armature di completamento aggiuntive. Pannelli di spessore pari a 40 cm:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0680	28,96	1,969	0,0680
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0680	26,86	1,826	0,0680
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1020	24,13	2,461	0,1020
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	0,0590	115,20	6,797	0,0590
	22CL.PR.2.40229.g - LASTRA NERVATA PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO FINO A 350 kg/mq Per momenti massimi di esercizio pari a circa 25.400 kgm	mq	1,0000	51,24	51,240	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0250	54,60	1,365	0,0250
					9,849	
	(SPESE GENERALI)15%*65.658				7,551	
	(UTILE)10%*75.507					
	Totale analizzato	mq	1,0000		83,058	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 83,06					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
90	**Analisi 22CL.PR.E.0450.90.h** Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm di spessore pari a 40 cm con momenti massimi di esercizio pari a circa 25.900 kgm Fornitura e posa in opera di pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe Rck >= 55 N/mmq, armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 1860 N/mmq, completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta, h = 5 cm, in calcestruzzo Rck 30 N/mmq ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera con l'esclusione delle eventuali armature di completamento aggiuntive. Pannelli di spessore pari a 40 cm:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0680	28,96	1,969	0,0680
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0680	26,86	1,826	0,0680
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1020	24,13	2,461	0,1020
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	0,0590	115,20	6,797	0,0590
	22CL.PR.2.40229.h - LASTRA NERVATA PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO FINO A 350 kg/mq Per momenti massimi di esercizio pari a circa 25.900 kgm	mq	1,0000	57,30	57,300	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0250	54,60	1,365	0,0250
					10,758	
	(SPESE GENERALI)15%*71.718				8,248	
	(UTILE)10%*82.476					
	Totale analizzato	mq	1,0000		90,724	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 90,72					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
91	**Analisi 22CL.PR.E.0450.90.r** Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm di spessore pari a 40 cm con momenti massimi di esercizio pari a circa 23.100 kgm Fornitura e posa in opera di pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe Rck >= 55 N/mmq, armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 1860 N/mmq, completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta, h = 5 cm, in calcestruzzo Rck 30 N/mmq ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera con l'esclusione delle eventuali armature di completamento aggiuntive. Pannelli di spessore pari a 40 cm:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0680	28,96	1,969	0,0680
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0680	26,86	1,826	0,0680
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1020	24,13	2,461	0,1020
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	0,0590	115,20	6,797	0,0590
	22CL.PR.2.40229.f - LASTRA NERVATA PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO FINO A 350 kg/mq Per momenti massimi di esercizio pari a circa 23.100 kgm	mq	1,0000	53,06	53,060	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0250	54,60	1,365	0,0250
					10,122	
	(SPESE GENERALI)15%*67.478				7,760	
	(UTILE)10%*77.600					
	Totale analizzato	mq	1,0000		85,360	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 85,36					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
92	**Analisi 22CL.PR.E.0450.100.a** Solaio in pannelli e travetti in legno cemento per strutture orizzontali o inclinate ad elevato isolamento termo-acustico, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, costituiti da elementi preassem spessore 20 cm Fornitura e posa in opera di solaio in pannelli e travetti in legno cemento per strutture orizzontali o inclinate ad elevato isolamento termo-acustico, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, costituiti da elementi preassemblati in legno-cemento, di dimensioni 100 x 20-25-39 cm, lunghezza fino a 6,5 - 7 m, con fresature orizzontali e verticali ad eliminazione dei ponti termici ed acustici, resistenza al fuoco classe REI 180, compreso getto di calcestruzzo di confezionamento, esclusa l'armatura inferiore, delle seguenti altezze: spessore 20 cm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1000	28,96	2,896	0,1000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,3000	26,86	8,058	0,3000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3000	24,13	7,239	0,3000
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	0,0750	115,20	8,640	0,0750
	22CL.PR.2.25001.a - pannelli preassemblati per solai in legno cemento	mq	1,1000	42,54	46,794	1,1000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0250	54,60	1,365	0,0250
					11,249	
	(SPESE GENERALI)15%*74.992				8,624	
	(UTILE)10%*86.241					
	Totale analizzato	mq	1,0000		94,865	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 94,87					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
93	**Analisi 22CL.PR.E.0450.100.b** Solaio in pannelli e travetti in legno cemento per strutture orizzontali o inclinate ad elevato isolamento termo-acustico, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, costituiti da elementi preassem spessore 25 cm Fornitura e posa in opera di solaio in pannelli e travetti in legno cemento per strutture orizzontali o inclinate ad elevato isolamento termo-acustico, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, costituiti da elementi preassemblati in legno-cemento, di dimensioni 100 x 20-25-39 cm, lunghezza fino a 6,5 - 7 m, con fresature orizzontali e verticali ad eliminazione dei ponti termici ed acustici, resistenza al fuoco classe REI 180, compreso getto di calcestruzzo di confezionamento, esclusa l'armatura inferiore, delle seguenti altezze: spessore 25 cm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1000	28,96	2,896	0,1000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,3000	26,86	8,058	0,3000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3000	24,13	7,239	0,3000
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	0,0900	115,20	10,368	0,0900
	22CL.PR.2.25001.b - pannelli preassemblati per solai in legno cemento 25 cm	mq	1,1000	44,80	49,280	1,1000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0250	54,60	1,365	0,0250
					11,881	
	(SPESE GENERALI)15%*79.206				9,109	
	(UTILE)10%*91.087					
	Totale analizzato	mq	1,0000		100,196	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 100,20					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
94	**Analisi 22CL.PR.E.0450.100.c** Solaio in pannelli e travetti in legno cemento per strutture orizzontali o inclinate ad elevato isolamento termo-acustico, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, costituiti da elementi preassem spessore 30 cm Fornitura e posa in opera di solaio in pannelli e travetti in legno cemento per strutture orizzontali o inclinate ad elevato isolamento termo-acustico, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, costituiti da elementi preassemblati in legno-cemento, di dimensioni 100 x 20-25-39 cm, lunghezza fino a 6,5 - 7 m, con fresature orizzontali e verticali ad eliminazione dei ponti termici ed acustici, resistenza al fuoco classe REI 180, compreso getto di calcestruzzo di confezionamento, esclusa l'armatura inferiore, delle seguenti altezze: spessore 30 cm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1000	28,96	2,896	0,1000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,3000	26,86	8,058	0,3000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3000	24,13	7,239	0,3000
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	0,1100	115,20	12,672	0,1100
	22CL.PR.2.25001.c - pannelli preassemblati per solai in legno cemento 30 cm	mq	1,1000	54,07	59,477	1,1000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0250	54,60	1,365	0,0250
					13,756	
	(SPESE GENERALI)15%*91.707				10,546	
	(UTILE)10%*105.463					
	Totale analizzato	mq	1,0000		116,009	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 116,01					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
95	**Analisi 22CL.PR.E.0450.100.d** Solaio in pannelli e travetti in legno cemento per strutture orizzontali o inclinate ad elevato isolamento termo-acustico, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, costituiti da elementi preassem spessore 39 cm Fornitura e posa in opera di solaio in pannelli e travetti in legno cemento per strutture orizzontali o inclinate ad elevato isolamento termo-acustico, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, costituiti da elementi preassemblati in legno-cemento, di dimensioni 100 x 20-25-39 cm, lunghezza fino a 6,5 - 7 m, con fresature orizzontali e verticali ad eliminazione dei ponti termici ed acustici, resistenza al fuoco classe REI 180, compreso getto di calcestruzzo di confezionamento, esclusa l'armatura inferiore, delle seguenti altezze: spessore 39 cm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1000	28,96	2,896	0,1000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,3000	26,86	8,058	0,3000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3000	24,13	7,239	0,3000
	22CL.PR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq	mc	0,1600	115,20	18,432	0,1600
	22CL.PR.2.25001.d - pannelli preassemblati per solai in legno cemento 39 cm	mq	1,1000	87,24	95,964	1,1000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0250	54,60	1,365	0,0250
					20,093	
	(SPESE GENERALI)15%*133.954				15,405	
	(UTILE)10%*154.047					
	Totale analizzato	mq	1,0000		169,452	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 169,45					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
96	**Analisi 22CL.PR.E.0460.10.a** TRAVI TRALICCIATE PREFABBRICATE MISTE CON BASAMENTO IN CLS Traliccio in acciaio Fornitura e posa in opera di travi Prefabbricate Tralicciate Miste, autoportanti o non; l'autoportanza, se presente, si riferisce alle travi stesse ed alla porzione di solaio, anch'esso autoportante, gravante su di esse; in caso di non autoportanza si ricorre alla puntellatura tradizionale. Realizzate con acciaio S355JO, sia per le anime che per i correnti superiori e inferiori. Tutti gli elementi saldati tra loro tramite procedimento di saldatura a filo continuo in atmosfera protetta (MAG) preliminarmente certificato (secondo tutte le normative vigenti). Il traliccio sarà inglobato in un fondello in calcestruzzo gettato in stabilimento con calcestruzzo che abbia classe di resistenza in accordo alle prescrizioni progettuali o saldato su lamiera di tipo S355J0 e provvisto di armatura integrativa in acciaio B450C opportunamente dimensionata in conformità al D.M. 17/01/2018.. È compresa la fornitura di tutta l'armatura integrativa da posizionare ai nodi di estremità per realizzare la continuità strutturale sugli appoggi con monconi in acciaio B450C controllato in stabilimento o da appropriati sistemi di connessione.					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0200	24,13	0,483	0,0200
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
	22CL.PR.2.40600.a - Traliccio in acciaio per travi prefabbricate tralicciate miste	kg	1,0000	2,21	2,210	1,0000
					0,568	
	(SPESE GENERALI)15%*3.785					
					0,435	
	(UTILE)10%*4.353					
	Totale analizzato	kg	1,0000		4,788	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 4,79					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
97	**Analisi 22CL.PR.E.0460.10.b** TRAVI TRALICCIATE PREFABBRICATE MISTE CON BASAMENTO IN CLS Fondello in calcestruzzo Fornitura e posa in opera di travi Prefabbricate Tralicciate Miste, autoportanti o non; l'autoportanza, se presente, si riferisce alle travi stesse ed alla porzione di solaio, anch'esso autoportante, gravante su di esse; in caso di non autoportanza si ricorre alla puntellatura tradizionale. Realizzate con acciaio S355JO, sia per le anime che per i correnti superiori e inferiori. Tutti gli elementi saldati tra loro tramite procedimento di saldatura a filo continuo in atmosfera protetta (MAG) preliminarmente certificato (secondo tutte le normative vigenti). Il traliccio sarà inglobato in un fondello in calcestruzzo gettato in stabilimento con calcestruzzo che abbia classe di resistenza in accordo alle prescrizioni progettuali o saldato su lamiera di tipo S355J0 e provvisto di armatura integrativa in acciaio B450C opportunamente dimensionata in conformità al D.M. 17/01/2018.. È compresa la fornitura di tutta l'armatura integrativa da posizionare ai nodi di estremità per realizzare la continuità strutturale sugli appoggi con monconi in acciaio B450C controllato in stabilimento o da appropriati sistemi di connessione.					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4000	24,13	9,652	0,4000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,2000	54,60	10,920	0,2000
	22CL.PR.2.40600.b - Fondello in calcestruzzo per travi prefabbricate tralicciate miste	mc	1,0000	205,00	205,000	1,0000
					33,836	
	(SPESE GENERALI)15%*225.572					
					25,941	
	(UTILE)10%*259.408					
	Totale analizzato	mc	1,0000		285,349	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 285,35					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
98	**Analisi 22CL.PR.E.0460.20.a** Per ciascun chilogrammo di trave					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0010	28,96	0,029	0,0010
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0020	24,13	0,048	0,0020
	22CL.PR.2.40700.a - Trave reticolare autoportante con piatto in acciaio	kg	1,0000	2,88	2,880	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0010	54,60	0,055	0,0010
					0,452	
	(SPESE GENERALI)15%*3.012				0,346	
	(UTILE)10%*3.464					
	Totale analizzato	kg	1,0000		3,810	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 3,81					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
99	**Analisi 22CL.PR.E.0460.30.a** Per ciascun chilogrammo di trave					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0010	28,96	0,029	0,0010
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0020	24,13	0,048	0,0020
	22CL.PR.2.40700.b - Trave reticolare con tralicci compenetranti agli appoggi	kg	1,0000	2,84	2,840	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0010	54,60	0,055	0,0010
					0,446	
	(SPESE GENERALI)15%*2.972				0,342	
	(UTILE)10%*3.418					
	Totale analizzato	kg	1,0000		3,760	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 3,76					

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - OPERE CIVILI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
1	**Analisi 22CL.PR.E.0510.10.a** Struttura in vetrocemento per coperture praticabili piane od inclinate, costituita da diffusori in vetro a norma UNI EN 1051-1 quadrati 14,5x14,5 cm, spessore 5,5 cm Fornitura e posa in opera di struttura in vetrocemento per coperture praticabili piane od inclinate, costituita da diffusori in vetro a norma UNI EN 1051-1, pressato ricotto annegati in un getto di conglomerato cementizio, formante un reticolo di travetti incrociati, armati per un sovraccarico fino a 750 kg/mq, intervetro 5 cm, compresa l'armatura metallica e le armature provvisorie di sostegno, le fasce piane perimetrali da 8x10 cm, sia per strutture gettate direttamente in opera od eseguite fuori opera e successivamente poste in opera:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,5000	28,96	43,440	1,5000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,5000	24,13	36,195	1,5000
	22CL.PR.2.150240.a - DIFFUSORI IN VETRO RICOTTO A CAMERA D'ARIA Diffusori a camera d'aria spessore cm 15x15	cad	32,6000	6,00	195,600	32,6000
	22CL.PR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore 25 mm	mc	0,0010	365,80	0,366	0,0010
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.c - 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0500	217,11	10,856	0,0500
	22CL.PR.2.30130.a - ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio ad aderenza migliorata del tipo B450C	kg	7,0000	1,00	7,000	7,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0120	54,60	0,655	0,0120
					44,117	
	(SPESE GENERALI)15%*294.112				33,823	
	(UTILE)10%*338.229					
	Totale analizzato	mq	1,0000		372,052	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 372,05					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
2	**Analisi 22CL.PR.E.0510.10.b** Struttura in vetrocemento per coperture praticabili piane od inclinate, costituita da diffusori in vetro a norma UNI EN 1051-1 quadrati 20x20 cm, spessore 7 cm Fornitura e posa in opera di struttura in vetrocemento per coperture praticabili piane od inclinate, costituita da diffusori in vetro a norma UNI EN 1051-1, pressato ricotto annegati in un getto di conglomerato cementizio, formante un reticolo di travetti incrociati, armati per un sovraccarico fino a 750 kg/mq, intervetro 5 cm, compresa l'armatura metallica e le armature provvisorie di sostegno, le fasce piane perimetrali da 8x10 cm, sia per strutture gettate direttamente in opera od eseguite fuori opera e successivamente poste in opera:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,0000	28,96	57,920	2,0000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	2,0000	24,13	48,260	2,0000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,0000	26,86	26,860	1,0000
	22CL.PR.2.150240.b - DIFFUSORI IN VETRO RICOTTO A CAMERA D'ARIA Diffusori a camera d'aria spessore cm 20x20	cad	19,0000	6,50	123,500	19,0000
	22CL.PR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore 25 mm	mc	0,0001	365,80	0,037	0,0001
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.c - 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0569	217,11	12,354	0,0569
	22CL.PR.2.30130.a - ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio ad aderenza migliorata del tipo B450C	kg	7,0000	1,00	7,000	7,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0120	54,60	0,655	0,0120
					41,488	
	(SPESE GENERALI)15%*276.586				31,807	
	(UTILE)10%*318.074					
	Totale analizzato	mq	1,0000		349,881	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 349,88					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
3	**Analisi 22CL.PR.E.0510.10.c** Struttura in vetrocemento per coperture praticabili piane od inclinate, costituita da diffusori in vetro a norma UNI EN 1051-1 quadrati 14,5x14,5 cm, spessore 10,5 cm Fornitura e posa in opera di struttura in vetrocemento per coperture praticabili piane od inclinate, costituita da diffusori in vetro a norma UNI EN 1051-1, pressato ricotto annegati in un getto di conglomerato cementizio, formante un reticolo di travetti incrociati, armati per un sovraccarico fino a 750 kg/mq, intervetro 5 cm, compresa l'armatura metallica e le armature provvisorie di sostegno, le fasce piane perimetrali da 8x10 cm, sia per strutture gettate direttamente in opera od eseguite fuori opera e successivamente poste in opera:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,0000	28,96	57,920	2,0000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	2,0000	24,13	48,260	2,0000
	22CL.PR.2.150240.d - DIFFUSORI IN VETRO RICOTTO A CAMERA D'ARIA Diffusori a camera d'aria spessore cm 14,5x14,5 sp 10	cad	32,6000	6,00	195,600	32,6000
	22CL.PR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore 25 mm	mc	0,0001	365,80	0,037	0,0001
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.c - 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0830	217,11	18,020	0,0830
	22CL.PR.2.30130.a - ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio ad aderenza migliorata del tipo B450C	kg	7,0000	1,00	7,000	7,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0120	54,60	0,655	0,0120
					49,124	
	(SPESE GENERALI)15%*327.492				37,662	
	(UTILE)10%*376.616					
	Totale analizzato	mq	1,0000		414,278	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 414,28					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
4	**Analisi 22CL.PR.E.0510.20.a** Struttura in vetrocemento per pareti piane verticali, divisori, parapetti costituita da vetromattoni a norma UNI EN 1051-1 quadrati 19x19 cm, spessore 8 cm Fornitura e posa in opera di struttura in vetrocemento per pareti piane verticali, divisori, parapetti costituita da vetromattoni a norma UNI EN 1051-1 annegati in un getto di conglomerato cementizio, formante un reticolo di travetti incrociati, convenientemente armati, intervetro 1 cm, compresa l'armatura metallica, le armature provvisorie di sostegno, le fasce piane perimetrali da 6x8 cm, sia per strutture gettate direttamente in opera od eseguite fuori opera e successivamente poste in opera:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,0000	28,96	57,920	2,0000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	2,0000	24,13	48,260	2,0000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,0000	26,86	26,860	1,0000
	22CL.PR.2.150240.e - DIFFUSORI IN VETRO RICOTTO A CAMERA D'ARIA Diffusori a camera d'aria spessore cm 8x19x19 bianchi	cad	25,0000	6,50	162,500	25,0000
	22CL.PR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore 25 mm	mc	0,0001	365,80	0,037	0,0001
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.c - 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0079	217,11	1,715	0,0079
	22CL.PR.2.30130.a - ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio ad aderenza migliorata del tipo B450C	kg	2,0000	1,00	2,000	2,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0900	54,60	4,914	0,0900
					45,631	
	(SPESE GENERALI)15%*304.206				34,984	
	(UTILE)10%*349.837					
	Totale analizzato	mq	1,0000		384,821	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 384,82					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
5	**Analisi 22CL.PR.E.0510.20.b** Struttura in vetrocemento per pareti piane verticali, divisori, parapetti costituita da vetromattoni a norma UNI EN 1051-1 quadrati 24x24 cm, spessore 8 cm Fornitura e posa in opera di struttura in vetrocemento per pareti piane verticali, divisori, parapetti costituita da vetromattoni a norma UNI EN 1051-1 annegati in un getto di conglomerato cementizio, formante un reticolo di travetti incrociati, convenientemente armati, intervetro 1 cm, compresa l'armatura metallica, le armature provvisorie di sostegno, le fasce piane perimetrali da 6x8 cm, sia per strutture gettate direttamente in opera od eseguite fuori opera e successivamente poste in opera:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,2000	28,96	63,712	2,2000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	2,2000	24,13	53,086	2,2000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	2,0000	26,86	53,720	2,0000
	22CL.PR.2.150240.f - DIFFUSORI IN VETRO RICOTTO A CAMERA D'ARIA Diffusori a camera d'aria spessore cm 8x24x24 bianchi	cad	16,0000	8,42	134,720	16,0000
	22CL.PR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore 25 mm	mc	0,0001	365,80	0,037	0,0001
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.c - 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0079	217,11	1,715	0,0079
	22CL.PR.2.30130.a - ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio ad aderenza migliorata del tipo B450C	kg	2,0000	1,00	2,000	2,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0975	54,60	5,324	0,0975
					47,147	
	(SPESE GENERALI)15%*314.314				36,146	
	(UTILE)10%*361.461					
	Totale analizzato	mq	1,0000		397,607	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 397,61					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
6	**Analisi 22CL.PR.E.0510.50.a** Struttura in vetrocemento per coperture praticabili piane od inclinate, costituita da diffusori in vetro a norma UNI EN 1051-1 quadrati 14,5x14,5 cm, spessore 5,5 cm Struttura in vetrocemento per coperture praticabili piane od inclinate, costituita da diffusori in vetro a norma UNI EN 1051-1 pressato ricotto annegati in un getto di conglomerato cementizio , formante un reticolo di travetti incrociati, armati per un sovraccarico fino a 750 kg/mq, intervetro 5 cm, compresa l'armatura metallica, le armature provvisorie di sostegno, le fasce piane perimetrali da 8x10 cm, sia per strutture gettate direttamente in opera od eseguite fuori opera e successivamente poste in opera su disegno di dettaglio:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,2000	28,96	34,752	1,2000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,5000	24,13	36,195	1,5000
	22CL.PR.2.150240.a - DIFFUSORI IN VETRO RICOTTO A CAMERA D'ARIA Diffusori a camera d'aria spessore cm 15x15	cad	32,6000	6,00	195,600	32,6000
	22CL.PR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore 25 mm	mc	0,0001	365,80	0,037	0,0001
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.c - 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0372	217,11	8,076	0,0372
	22CL.PR.2.30130.a - ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio ad aderenza migliorata del tipo B450C	kg	7,0000	1,00	7,000	7,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0120	54,60	0,655	0,0120
					42,347	
	(SPESE GENERALI)15%*282.315				32,466	
	(UTILE)10%*324.662					
	Totale analizzato	mq	1,0000		357,128	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 357,13					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
7	**Analisi 22CL.PR.E.0510.50.b** Struttura in vetrocemento per coperture praticabili piane od inclinate, costituita da diffusori in vetro a norma UNI EN 1051-1 quadrati 20x20 cm, spessore 7 cm Struttura in vetrocemento per coperture praticabili piane od inclinate, costituita da diffusori in vetro a norma UNI EN 1051-1 pressato ricotto annegati in un getto di conglomerato cementizio , formante un reticolo di travetti incrociati, armati per un sovraccarico fino a 750 kg/mq, intervetro 5 cm, compresa l'armatura metallica, le armature provvisorie di sostegno, le fasce piane perimetrali da 8x10 cm, sia per strutture gettate direttamente in opera od eseguite fuori opera e successivamente poste in opera su disegno di dettaglio:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,5000	28,96	72,400	2,5000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	2,1500	24,13	51,880	2,1500
	22CL.PR.2.150240.b - DIFFUSORI IN VETRO RICOTTO A CAMERA D'ARIA Diffusori a camera d'aria spessore cm 20x20	cad	18,9000	6,50	122,850	18,9000
	22CL.PR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore 25 mm	mc	0,0001	365,80	0,037	0,0001
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.c - 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0158	217,11	3,430	0,0158
	22CL.PR.2.30130.a - ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio ad aderenza migliorata del tipo B450C	kg	7,0000	1,00	7,000	7,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0120	54,60	0,655	0,0120
					38,738	
	(SPESE GENERALI)15%*258.252				29,699	
	(UTILE)10%*296.990					
	Totale analizzato	mq	1,0000		326,689	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 326,69					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
8	**Analisi 22CL.PR.E.0510.50.c** Struttura in vetrocemento per coperture praticabili piane od inclinate, costituita da diffusori in vetro a norma UNI EN 1051-1 quadrati 14,5x14,5 cm, spessore 10,5 cm Struttura in vetrocemento per coperture praticabili piane od inclinate, costituita da diffusori in vetro a norma UNI EN 1051-1 pressato ricotto annegati in un getto di conglomerato cementizio , formante un reticolo di travetti incrociati, armati per un sovraccarico fino a 750 kg/mq, intervetro 5 cm, compresa l'armatura metallica, le armature provvisorie di sostegno, le fasce piane perimetrali da 8x10 cm, sia per strutture gettate direttamente in opera od eseguite fuori opera e successivamente poste in opera su disegno di dettaglio:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,5000	28,96	43,440	1,5000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,5000	24,13	36,195	1,5000
	22CL.PR.2.150240.d - DIFFUSORI IN VETRO RICOTTO A CAMERA D'ARIA Diffusori a camera d'aria spessore cm 14,5x14,5 sp 10	cad	32,6000	6,00	195,600	32,6000
	22CL.PR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore 25 mm	mc	0,0001	365,80	0,037	0,0001
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.c - 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0158	217,11	3,430	0,0158
	22CL.PR.2.30130.a - ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio ad aderenza migliorata del tipo B450C	kg	7,0000	1,00	7,000	7,0000
	22CL.AT.10.2030.a - ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,0115	2,90	0,033	0,0115
					42,860	
	(SPESE GENERALI)15%*285.735				32,860	
	(UTILE)10%*328.595					
	Totale analizzato	mq	1,0000		361,455	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 361,46					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
9	**Analisi 22CL.PR.E.0510.60.a** Struttura in vetrocemento per pareti piane verticali, divisori, parapetti costituita da vetromattoni a norma UNI EN 1051-1 quadrati 19x19 cm, spessore 8 cm Fornitura e posa in opera di struttura in vetrocemento per pareti piane verticali, divisori, parapetti costituita da vetromattoni a norma UNI EN 1051-1 annegati in un getto di conglomerato cementizio dosato a 400 kg di cemento per 1,00 mc di impasto, formante un reticolo di travetti incrociati, convenientemente armati, intervetro 1 cm, compresa l'armatura metallica, le armature provvisosrie di sostegno, le fasce piane perimetrali da 6x8 cm, sia per strutture gettate direttamente in opera od eseguite fuori opera e successivamente poste in opera su disegno di dettaglio:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,2000	28,96	63,712	2,2000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	2,2000	24,13	53,086	2,2000
	22CL.PR.2.150240.e - DIFFUSORI IN VETRO RICOTTO A CAMERA D'ARIA Diffusori a camera d'aria spessore cm 8x19x19 bianchi	cad	25,0000	6,50	162,500	25,0000
	22CL.PR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore 25 mm	mc	0,0001	365,80	0,037	0,0001
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.c - 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0158	217,11	3,430	0,0158
	22CL.PR.2.30130.a - ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio ad aderenza migliorata del tipo B450C	kg	2,0000	1,00	2,000	2,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,1200	54,60	6,552	0,1200
					43,698	
	(SPESE GENERALI)15%*291.317				33,502	
	(UTILE)10%*335.015					
	Totale analizzato	mq	1,0000		368,517	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 368,52					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
10	**Analisi 22CL.PR.E.0510.60.b** Struttura in vetrocemento per pareti piane verticali, divisori, parapetti costituita da vetromattoni a norma UNI EN 1051-1 quadrati 24x24 cm, spessore 8 cm Fornitura e posa in opera di struttura in vetrocemento per pareti piane verticali, divisori, parapetti costituita da vetromattoni a norma UNI EN 1051-1 annegati in un getto di conglomerato cementizio dosato a 400 kg di cemento per 1,00 mc di impasto, formante un reticolo di travetti incrociati, convenientemente armati, intervetro 1 cm, compresa l'armatura metallica, le armature provvisosrie di sostegno, le fasce piane perimetrali da 6x8 cm, sia per strutture gettate direttamente in opera od eseguite fuori opera e successivamente poste in opera su disegno di dettaglio:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	3,0000	28,96	86,880	3,0000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	3,0000	24,13	72,390	3,0000
	22CL.PR.2.150240.f - DIFFUSORI IN VETRO RICOTTO A CAMERA D'ARIA Diffusori a camera d'aria spessore cm 8x24x24 bianchi	cad	16,0000	8,42	134,720	16,0000
	22CL.PR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore 25 mm	mc	0,0001	365,80	0,037	0,0001
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.c - 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0158	217,11	3,430	0,0158
	22CL.PR.2.30130.a - ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio ad aderenza migliorata del tipo B450C	kg	2,0000	1,00	2,000	2,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,1200	54,60	6,552	0,1200
					45,901	
	(SPESE GENERALI)15%*306.009				35,191	
	(UTILE)10%*351.910					
	Totale analizzato	mq	1,0000		387,101	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 387,10					

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - OPERE CIVILI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
1	**Analisi 22CL.PR.E.0610.10.a** Malta con grassello di calce in pasta e sabbia composta da: 350 kg di grassello di calce per 1 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,6825	24,13	16,469	0,6825
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,1500	1,27	0,191	0,1500
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	1,0000	23,18	23,180	1,0000
	22CL.PR.2.1020.j - CALCE Grassello	100 kg	3,5000	8,50	29,750	3,5000
	22CL.AT.10.155.a - BETONIERA Betoniera di capacità 500 l	ora	0,7000	37,21	26,047	0,7000
					14,346	
	(SPESE GENERALI)15%*95.637					
					10,998	
	(UTILE)10%*109.983					
	Totale analizzato	mc	1,0000		120,981	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 120,98					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
2	**Analisi 22CL.PR.E.0610.10.b** Malta con grassello di calce in pasta e sabbia composta da: 400 kg di grassello di calce per 1 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,6825	24,13	16,469	0,6825
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,1500	1,27	0,191	0,1500
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	1,0000	23,18	23,180	1,0000
	22CL.PR.2.1020.j - CALCE Grassello	100 kg	4,0000	8,50	34,000	4,0000
	22CL.AT.10.155.a - BETONIERA Betoniera di capacità 500 l	ora	0,7000	37,21	26,047	0,7000
					14,983	
	(SPESE GENERALI)15%*99.887					
					11,487	
	(UTILE)10%*114.870					
	Totale analizzato	mc	1,0000		126,357	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 126,36					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
3	**Analisi 22CL.PR.E.0610.10.c** Malta con grassello di calce in pasta e sabbia composta da: 450 kg di grassello di calce per 1 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,6825	24,13	16,469	0,6825
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,1500	1,27	0,191	0,1500
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	1,0000	23,18	23,180	1,0000
	22CL.PR.2.1020.j - CALCE Grassello	100 kg	4,5000	8,50	38,250	4,5000
	22CL.AT.10.155.a - BETONIERA Betoniera di capacità 500 l	ora	0,7000	37,21	26,047	0,7000
					15,621	
	(SPESE GENERALI)15%*104.137					
					11,976	
	(UTILE)10%*119.758					
	Totale analizzato	mc	1,0000		131,734	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione **Euro/mc 131,73**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
4	**Analisi 22CL.PR.E.0610.10.d** Malta con grassello di calce in pasta e sabbia composta da: 500 kg di grassello di calce per 1 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi 5					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,6825	24,13	16,469	0,6825
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,1500	1,27	0,191	0,1500
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	1,0000	23,18	23,180	1,0000
	22CL.PR.2.1020.j - CALCE Grassello	100 kg	5,0000	8,50	42,500	5,0000
	22CL.AT.10.155.a - BETONIERA Betoniera di capacità 500 l	ora	0,7000	37,21	26,047	0,7000
					16,258	
	(SPESE GENERALI)15%*108.387					
					12,465	
	(UTILE)10%*124.645					
	Totale analizzato	mc	1,0000		137,110	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 137,11					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
5	**Analisi 22CL.PR.E.0610.20.a** Malta con grassello di calce in pasta e pozzolana composta da: 350 kg di grassello di calce per 1 mc di pozzolana					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,6825	24,13	16,469	0,6825
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,1500	1,27	0,191	0,1500
	22CL.PR.2.2030.b - POZZOLANA Pozzolana vagliata	mc	1,0000	27,82	27,820	1,0000
	22CL.PR.2.1020.j - CALCE Grassello	100 kg	3,5000	8,50	29,750	3,5000
	22CL.AT.10.155.a - BETONIERA Betoniera di capacità 500 l	ora	0,7000	37,21	26,047	0,7000
					15,042	
	(SPESE GENERALI)15%*100.277				11,532	
	(UTILE)10%*115.319					
	Totale analizzato	mc	1,0000		126,851	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 126,85					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
6	**Analisi 22CL.PR.E.0610.20.b** Malta con grassello di calce in pasta e pozzolana composta da: 400 kg di grassello di calce per 1 mc di pozzolana					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,6825	24,13	16,469	0,6825
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,1500	1,27	0,191	0,1500
	22CL.PR.2.2030.b - POZZOLANA Pozzolana vagliata	mc	1,0000	27,82	27,820	1,0000
	22CL.PR.2.1020.j - CALCE Grassello	100 kg	4,0000	8,50	34,000	4,0000
	22CL.AT.10.155.a - BETONIERA Betoniera di capacità 500 l	ora	0,7000	37,21	26,047	0,7000
					15,679	
	(SPESE GENERALI)15%*104.527					
					12,021	
	(UTILE)10%*120.206					
	Totale analizzato	mc	1,0000		132,227	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 132,23					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
7	**Analisi 22CL.PR.E.0610.20.c** Malta con grassello di calce in pasta e pozzolana composta da: 450 kg di grassello di calce per 1 mc di pozzolana					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,6825	24,13	16,469	0,6825
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,1500	1,27	0,191	0,1500
	22CL.PR.2.2030.b - POZZOLANA Pozzolana vagliata	mc	1,0000	27,82	27,820	1,0000
	22CL.PR.2.1020.j - CALCE Grassello	100 kg	4,5000	8,50	38,250	4,5000
	22CL.AT.10.155.a - BETONIERA Betoniera di capacità 500 l	ora	0,7000	37,21	26,047	0,7000
					16,317	
	(SPESE GENERALI)15%*108.777					
					12,509	
	(UTILE)10%*125.094					
	Totale analizzato	mc	1,0000		137,603	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione **Euro/mc 137,60**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
8	**Analisi 22CL.PR.E.0610.20.d** Malta con grassello di calce in pasta e pozzolana composta da: 500 kg di grassello di calce per 1 m° di pozzolana					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,6825	24,13	16,469	0,6825
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,1500	1,27	0,191	0,1500
	22CL.PR.2.2030.b - POZZOLANA Pozzolana vagliata	mc	1,0000	27,82	27,820	1,0000
	22CL.PR.2.1020.j - CALCE Grassello	100 kg	5,0000	8,50	42,500	5,0000
	22CL.AT.10.155.a - BETONIERA Betoniera di capacità 500 l	ora	0,7000	37,21	26,047	0,7000
					16,954	
	(SPESE GENERALI)15%*113.027				12,998	
	(UTILE)10%*129.981					
	Totale analizzato	mc	1,0000		142,979	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 142,98					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
9	**Analisi 22CL.PR.E.0610.30.a** Malta con calce idrata e pozzolana composta da: 200 kg di calce idrata per 1,10 mc di pozzolana vagliata					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,6825	24,13	16,469	0,6825
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,2800	1,27	0,356	0,2800
	22CL.PR.2.2030.b - POZZOLANA Pozzolana vagliata	mc	1,0000	27,82	27,820	1,0000
	22CL.PR.2.1020.g - CALCE Calce idrata in polvere in sacchi	100 kg	2,0000	14,99	29,980	2,0000
	22CL.AT.10.155.a - BETONIERA Betoniera di capacità 500 l	ora	0,7000	37,21	26,047	0,7000
					15,101	
	(SPESE GENERALI)15%*100.672					
					11,577	
	(UTILE)10%*115.773					
	Totale analizzato	mc	1,0000		127,350	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 127,35					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
10	**Analisi 22CL.PR.E.0610.40.a** Malta con calce idraulica e sabbia composta da: 400 kg di calce idraulica per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,6825	24,13	16,469	0,6825
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,1500	1,27	0,191	0,1500
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	1,0000	23,18	23,180	1,0000
	22CL.PR.2.1020.d - CALCE Calce eminentemente idraulica naturale o artificiale	100 kg	4,0000	29,79	119,160	4,0000
	22CL.AT.10.155.a - BETONIERA Betoniera di capacità 500 l	ora	0,7000	37,21	26,047	0,7000
					27,757	
	(SPESE GENERALI)15%*185.047				21,280	
	(UTILE)10%*212.804					
	Totale analizzato	mc	1,0000		234,084	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 234,08					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
11	**Analisi 22CL.PR.E.0610.40.b** Malta con calce idraulica e sabbia composta da: 500 kg di calce idraulica per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi □□					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,6825	24,13	16,469	0,6825
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,1500	1,27	0,191	0,1500
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	1,0000	23,18	23,180	1,0000
	22CL.PR.2.1020.d - CALCE Calce eminentemente idraulica naturale o artificiale	100 kg	5,0000	29,79	148,950	5,0000
	22CL.AT.10.155.a - BETONIERA Betoniera di capacità 500 l	ora	0,7000	37,21	26,047	0,7000
					32,226	
	(SPESE GENERALI)15%*214.837					
					24,706	
	(UTILE)10%*247.063					
	Totale analizzato	mc	1,0000		271,769	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 271,77					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
12	**Analisi 22CL.PR.E.0610.40.c** Malta con calce idraulica e sabbia composta da: 400 kg di calce idrata, 1 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,6825	24,13	16,469	0,6825
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,1500	1,27	0,191	0,1500
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	1,0000	23,18	23,180	1,0000
	22CL.PR.2.1020.d - CALCE Calce eminentemente idraulica naturale o artificiale	100 kg	4,0000	29,79	119,160	4,0000
	22CL.AT.10.155.a - BETONIERA Betoniera di capacità 500 l	ora	0,7000	37,21	26,047	0,7000
					27,757	
	(SPESE GENERALI)15%*185.047				21,280	
	(UTILE)10%*212.804					
	Totale analizzato	mc	1,0000		234,084	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 234,08					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
13	**Analisi 22CL.PR.E.0610.40.d** Malta con calce idraulica e sabbia composta da: 500 kg di calce idrata, 1 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,6825	24,13	16,469	0,6825
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,1500	1,27	0,191	0,1500
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	1,0000	23,18	23,180	1,0000
	22CL.PR.2.1020.d - CALCE Calce eminentemente idraulica naturale o artificiale	100 kg	5,0000	29,79	148,950	5,0000
	22CL.AT.10.155.a - BETONIERA Betoniera di capacità 500 l	ora	0,7000	37,21	26,047	0,7000
					32,226	
	(SPESE GENERALI)15%*214.837				24,706	
	(UTILE)10%*247.063					
	Totale analizzato	mc	1,0000		271,769	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 271,77					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
14	**Analisi 22CL.PR.E.0610.50.a** 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,6825	24,13	16,469	0,6825
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,1500	1,27	0,191	0,1500
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	0,9000	23,18	20,862	0,9000
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	1,0000	25,61	25,610	1,0000
	22CL.AT.10.155.a - BETONIERA Betoniera di capacità 500 l	ora	0,7000	37,21	26,047	0,7000
	22CL.PR.2.1020.g - CALCE Calce idrata in polvere in sacchi	100 kg	1,6800	14,99	25,183	1,6800
					17,154	
	(SPESE GENERALI)15%*114.362					
					13,152	
	(UTILE)10%*131.516					
	Totale analizzato	mc	1,0000		144,668	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 144,67					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
15	**Analisi 22CL.PR.E.0610.50.b** 450 kg di grassello di calce, 100 kg di cemento tipo 32.5 per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi □□					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,6825	24,13	16,469	0,6825
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,1500	1,27	0,191	0,1500
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	0,9000	23,18	20,862	0,9000
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	1,0000	25,61	25,610	1,0000
	22CL.AT.10.155.a - BETONIERA Betoniera di capacità 500 l	ora	0,7000	37,21	26,047	0,7000
	22CL.PR.2.1020.j - CALCE Grassello	100 kg	4,5000	8,50	38,250	4,5000
					19,114	
	(SPESE GENERALI)15%*127.429					
					14,654	
	(UTILE)10%*146.543					
	Totale analizzato	mc	1,0000		161,197	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 161,20					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
16	**Analisi 22CL.PR.E.0610.50.c** 450 kg di grassello di calce, 1 mc di pozzolana vagliata e 100 kg di cemento tipo 32.5 □□					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,6825	24,13	16,469	0,6825
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,1500	1,27	0,191	0,1500
	22CL.PR.2.2030.b - POZZOLANA Pozzolana vagliata	mc	1,0000	27,82	27,820	1,0000
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	1,0000	25,61	25,610	1,0000
	22CL.AT.10.155.a - BETONIERA Betoniera di capacità 500 l	ora	0,7000	37,21	26,047	0,7000
	22CL.PR.2.1020.j - CALCE Grassello	100 kg	4,5000	8,50	38,250	4,5000
					20,158	
	(SPESE GENERALI)15%*134.387				15,455	
	(UTILE)10%*154.545					
	Totale analizzato	mc	1,0000		170,000	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 170,00					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
17	**Analisi 22CL.PR.E.0610.50.d** 600 kg di grassello di calce, 0,9 mc di pozzolana vagliata e 100 kg di cemento tipo 32.5 □□					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,6825	24,13	16,469	0,6825
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,1500	1,27	0,191	0,1500
	22CL.PR.2.2030.b - POZZOLANA Pozzolana vagliata	mc	0,9000	27,82	25,038	0,9000
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	1,0000	25,61	25,610	1,0000
	22CL.AT.10.155.a - BETONIERA Betoniera di capacità 500 l	ora	0,7000	37,21	26,047	0,7000
	22CL.PR.2.1020.j - CALCE Grassello	100 kg	6,0000	8,50	51,000	6,0000
					21,653	
	(SPESE GENERALI)15%*144.355					
					16,601	
	(UTILE)10%*166.008					
	Totale analizzato	mc	1,0000		182,609	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 182,61					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
18	**Analisi 22CL.PR.E.0610.50.e** 0,90 mc di malta già preparata di grassello di calce e sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi per 100 kg di gesso da presa					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,6825	24,13	16,469	0,6825
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,1500	1,27	0,191	0,1500
	22CL.PR.2.1040.a - GESSI Gesso comune	100 kg	1,0000	12,80	12,800	1,0000
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	0,9000	23,18	20,862	0,9000
	22CL.AT.10.155.a - BETONIERA Betoniera di capacità 500 l	ora	0,7000	37,21	26,047	0,7000
	22CL.PR.2.1020.j - CALCE Grassello	100 kg	3,3300	8,50	28,305	3,3300
					15,701	
	(SPESE GENERALI)15%*104.674					
					12,038	
	(UTILE)10%*120.375					
	Totale analizzato	mc	1,0000		132,413	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 132,41					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
19	**Analisi 22CL.PR.E.0610.60.a** Malta con kg 300 di cemento per mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,6825	24,13	16,469	0,6825
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,1500	1,27	0,191	0,1500
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	1,0000	23,18	23,180	1,0000
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	3,0000	25,61	76,830	3,0000
	22CL.AT.10.155.a - BETONIERA Betoniera di capacità 500 l	ora	0,7000	37,21	26,047	0,7000
					21,408	
	(SPESE GENERALI)15%*142.717					
					16,413	
	(UTILE)10%*164.125					
	Totale analizzato	mc	1,0000		180,538	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 180,54					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
20	**Analisi 22CL.PR.E.0610.60.b** 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,6825	24,13	16,469	0,6825
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,1500	1,27	0,191	0,1500
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	1,0000	23,18	23,180	1,0000
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	3,5000	25,61	89,635	3,5000
	22CL.AT.10.155.a - BETONIERA Betoniera di capacità 500 l	ora	0,7000	37,21	26,047	0,7000
					23,328	
	(SPESE GENERALI)15%*155.522					
					17,885	
	(UTILE)10%*178.850					
	Totale analizzato	mc	1,0000		196,735	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 196,74					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
21	**Analisi 22CL.PR.E.0610.60.c** 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,6650	24,13	16,046	0,6650
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,1500	1,27	0,191	0,1500
	22CL.PR.2.2020.e - SABBIA Sabbia di cava vagliata	mc	1,0000	26,90	26,900	1,0000
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	4,0000	25,61	102,440	4,0000
	22CL.AT.10.155.a - BETONIERA Betoniera di capacità 500 l	ora	0,7000	37,21	26,047	0,7000
					25,744	
	(SPESE GENERALI)15%*171.624				19,737	
	(UTILE)10%*197.368					
	Totale analizzato	mc	1,0000		217,105	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 217,11					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
22	**Analisi 22CL.PR.E.0610.60.d** 450 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,6825	24,13	16,469	0,6825
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,1500	1,27	0,191	0,1500
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	1,0000	23,18	23,180	1,0000
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	4,5000	25,61	115,245	4,5000
	22CL.AT.10.155.a - BETONIERA Betoniera di capacità 500 l	ora	0,7000	37,21	26,047	0,7000
					27,170	
	(SPESE GENERALI)15%*181.132				20,830	
	(UTILE)10%*208.302					
	Totale analizzato	mc	1,0000		229,132	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 229,13					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
23	**Analisi 22CL.PR.E.0610.60.e** 500 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,6825	24,13	16,469	0,6825
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,1500	1,27	0,191	0,1500
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	1,0000	23,18	23,180	1,0000
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	5,0000	25,61	128,050	5,0000
	22CL.AT.10.155.a - BETONIERA Betoniera di capacità 500 l	ora	0,7000	37,21	26,047	0,7000
					29,091	
	(SPESE GENERALI)15%*193.937				22,303	
	(UTILE)10%*223.028					
	Totale analizzato	mc	1,0000		245,331	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 245,33					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
24	**Analisi 22CL.PR.E.0610.60.f**					
	550 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,6825	24,13	16,469	0,6825
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,1500	1,27	0,191	0,1500
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	1,0000	23,18	23,180	1,0000
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	5,5000	25,61	140,855	5,5000
	22CL.AT.10.155.a - BETONIERA Betoniera di capacità 500 l	ora	0,7000	37,21	26,047	0,7000
					31,011	
	(SPESE GENERALI)15%*206.742				23,775	
	(UTILE)10%*237.753					
	Totale analizzato	mc	1,0000		261,528	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 261,53					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
25	**Analisi 22CL.PR.E.0610.60.g** 600 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,6825	24,13	16,469	0,6825
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,1500	1,27	0,191	0,1500
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	1,0000	23,18	23,180	1,0000
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	6,0000	25,61	153,660	6,0000
	22CL.AT.10.155.a - BETONIERA Betoniera di capacità 500 l	ora	0,7000	37,21	26,047	0,7000
					32,932	
	(SPESE GENERALI)15%*219.547					
					25,248	
	(UTILE)10%*252.479					
	Totale analizzato	mc	1,0000		277,727	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 277,73					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
26	**Analisi 22CL.PR.E.0610.65.a** Betoncino per sprizt beton additivato con inerti max 1,2 Betoncino additivato Con 400 kg cemento 0,40 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e 0,80 mc di pietrisco					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,6650	24,13	16,046	0,6650
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,1500	1,27	0,191	0,1500
	22CL.PR.2.2020.e - SABBIA Sabbia di cava vagliata	mc	0,4000	26,90	10,760	0,4000
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	4,0000	25,61	102,440	4,0000
	22CL.PR.2.2010.c - PIETRISCO Pietrisco per betoncino max mm 12	mc	0,8000	24,40	19,520	0,8000
	22CL.AT.10.155.a - BETONIERA Betoniera di capacità 500 l	ora	0,7000	37,21	26,047	0,7000
					26,251	
	(SPESE GENERALI)15%*175.004				20,126	
	(UTILE)10%*201.255					
	Totale analizzato	mc	1,0000		221,381	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 221,38					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
27	**Analisi 22CL.PR.E.0610.70.a** Malta di graniglia di pietra naturale impastata con cemento bianco tipo 32.5 e sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e graniglia Con 350 kg cemento bianco 0,40 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e 0,80 mc di graniglia					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,8775	24,13	21,174	0,8775
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,1500	1,27	0,191	0,1500
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	3,5000	66,44	232,540	3,5000
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	0,4000	23,18	9,272	0,4000
	22CL.AT.10.155.a - BETONIERA Betoniera di capacità 500 l	ora	0,7000	37,21	26,047	0,7000
	22CL.PR.2.2040.f - GRANIGLIE Graniglia basaltica	mc	0,8000	39,04	31,232	0,8000
					48,068	
	(SPESE GENERALI)15%*320.456				36,852	
	(UTILE)10%*368.524					
	Totale analizzato	mc	1,0000		405,376	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 405,38					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
28	**Analisi 22CL.PR.E.0610.80.a** Malta per stucchi composta da grassello di calce e di polvere di marmo grassello di calce e di polvere di marmo					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,6825	24,13	16,469	0,6825
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,1500	1,27	0,191	0,1500
	22CL.PR.2.2050.a - POLVERE DI MARMO Polvere di marmo	100 kg	9,5000	19,52	185,440	9,5000
	22CL.PR.2.1020.j - CALCE Grassello	100 kg	6,5000	8,50	55,250	6,5000
	22CL.AT.10.155.a - BETONIERA Betoniera di capacità 500 l	ora	0,7000	37,21	26,047	0,7000
					42,510	
	(SPESE GENERALI)15%*283.397				32,591	
	(UTILE)10%*325.907					
	Totale analizzato	mc	1,0000		358,498	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 358,50					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
29	**Analisi 22CL.PR.E.0620.10.a** Malte preconfezionate per applicazioni su murature e conglomerati, fornite e poste in opera Malta per iniezione con alta resistenza ai solfati per muratura					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0780	24,13	1,882	0,0780
	22CL.PR.2.1090.v - MALTE PRECONFEZIONATE Malta da iniezione con alta resistenza ai solfati per muratura	kg	100,0000	0,66	66,000	100,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0200	1,27	0,025	0,0200
					10,186	
	(SPESE GENERALI)15%*67.907				7,809	
	(UTILE)10%*78.093					
	Totale analizzato	100 kg	1,0000		85,902	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/100 kg 85,90					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
30	**Analisi 22CL.PR.E.0620.10.b** Malte preconfezionate per applicazioni su murature e conglomerati, fornite e poste in opera Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0780	24,13	1,882	0,0780
	22CL.PR.2.1090.m - MALTE PRECONFEZIONATE Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	kg	100,0000	0,72	72,000	100,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0200	1,27	0,025	0,0200
					11,086	
	(SPESE GENERALI)15%*73.907				8,499	
	(UTILE)10%*84.993					
	Totale analizzato	100 kg	1,0000		93,492	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/100 kg 93,49					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
31	**Analisi 22CL.PR.E.0620.10.c** Malte preconfezionate per applicazioni su murature e conglomerati, fornite e poste in opera Malta impermeabilizzante ad effetto osmotico					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0780	24,13	1,882	0,0780
	22CL.PR.2.1090.c - MALTE PRECONFEZIONATE Malta impermeabilizzante ad effetto osmotico	kg	100,0000	1,63	163,000	100,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0200	1,27	0,025	0,0200
					24,736	
	(SPESE GENERALI)15%*164.907					
					18,964	
	(UTILE)10%*189.643					
	Totale analizzato	100 kg	1,0000		208,607	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione **Euro/100 kg 208,61**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
32	**Analisi 22CL.PR.E.0620.10.d** Malte preconfezionate per applicazioni su murature e conglomerati, fornite e poste in opera Malta idraulica fibrorinforzata ad alta resistenza					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0780	24,13	1,882	0,0780
	22CL.PR.2.1090.d - MALTE PRECONFEZIONATE Malta idraulica fibrorinforzata ad alta resistenza	kg	100,0000	1,76	176,000	100,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0200	1,27	0,025	0,0200
					26,686	
	(SPESE GENERALI)15%*177.907				20,459	
	(UTILE)10%*204.593					
	Totale analizzato	100 kg	1,0000		225,052	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/100 kg 225,05					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
33	**Analisi 22CL.PR.E.0620.10.e** Malte preconfezionate per applicazioni su murature e conglomerati, fornite e poste in opera Malta antiritiro fibroarmata per riparazioni strutturali					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0780	24,13	1,882	0,0780
	22CL.PR.2.1090.g - MALTE PRECONFEZIONATE Malta antiritiro fibroarmata per riparazioni strutturali	kg	100,0000	0,92	92,000	100,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0200	1,27	0,025	0,0200
					14,086	
	(SPESE GENERALI)15%*93.907				10,799	
	(UTILE)10%*107.993					
	Totale analizzato	100 kg	1,0000		118,792	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/100 kg 118,79					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
34	**Analisi 22CL.PR.E.0620.10.f** Malte preconfezionate per applicazioni su murature e conglomerati, fornite e poste in opera Malta a rapido indurimento per riparazioni di calcestruzzi					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0780	24,13	1,882	0,0780
	22CL.PR.2.1090.f - MALTE PRECONFEZIONATE Malta a rapido indurimento per riparazioni di calcestruzzi	kg	100,0000	1,12	112,000	100,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0200	1,27	0,025	0,0200
					17,086	
	(SPESE GENERALI)15%*113.907				13,099	
	(UTILE)10%*130.993					
	Totale analizzato	100 kg	1,0000		144,092	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/100 kg 144,09					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
35	**Analisi 22CL.PR.E.0620.10.g** Malte preconfezionate per applicazioni su murature e conglomerati, fornite e poste in opera Malta bicomponente per rasature su conglomerati					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0780	24,13	1,882	0,0780
	22CL.PR.2.1090.e - MALTE PRECONFEZIONATE Malta bicomponente per rasature su conglomerati	kg	100,0000	3,66	366,000	100,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0200	1,27	0,025	0,0200
					55,186	
	(SPESE GENERALI)15%*367.907				42,309	
	(UTILE)10%*423.093					
	Totale analizzato	100 kg	1,0000		465,402	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/100 kg 465,40					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
36	**Analisi 22CL.PR.E.0620.10.h** Malte preconfezionate per applicazioni su murature e conglomerati, fornite e poste in opera Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0780	24,13	1,882	0,0780
	22CL.PR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	100,0000	0,93	93,000	100,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0200	1,27	0,025	0,0200
					14,236	
	(SPESE GENERALI)15%*94.907				10,914	
	(UTILE)10%*109.143					
	Totale analizzato	100 kg	1,0000		120,057	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/100 kg 120,06					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
37	**Analisi 22CL.PR.E.0620.10.i** Malte preconfezionate per applicazioni su murature e conglomerati, fornite e poste in opera Malta per iniezione con alta resistenza ai solfati per micropali					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0780	24,13	1,882	0,0780
	22CL.PR.2.1090.j - MALTE PRECONFEZIONATE Malta da iniezione con alta resistenza ai solfati per micropali	kg	100,0000	0,79	79,000	100,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0200	1,27	0,025	0,0200
					12,136	
	(SPESE GENERALI)15%*80.907				9,304	
	(UTILE)10%*93.043					
	Totale analizzato	100 kg	1,0000		102,347	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/100 kg 102,35					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
38	**Analisi 22CL.PR.E.0620.10.j** Malte preconfezionate per applicazioni su murature e conglomerati, fornite e poste in opera Malta antiritiro per getti colloboranti					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0780	24,13	1,882	0,0780
	22CL.PR.2.1090.i - MALTE PRECONFEZIONATE Malta antiritiro per getti colloboranti	kg	100,0000	0,73	73,000	100,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0200	1,27	0,025	0,0200
					11,236	
	(SPESE GENERALI)15%*74.907				8,614	
	(UTILE)10%*86.143					
	Totale analizzato	100 kg	1,0000		94,757	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/100 kg 94,76					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
39	**Analisi 22CL.PR.E.0620.10.k** Malte preconfezionate per applicazioni su murature e conglomerati, fornite e poste in opera Malta a base cementizia a presa rapidissima					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0780	24,13	1,882	0,0780
	22CL.PR.2.1090.k - MALTE PRECONFEZIONATE Malta a base cementizia a presa rapidissima	kg	100,0000	1,22	122,000	100,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0200	1,27	0,025	0,0200
					18,586	
	(SPESE GENERALI)15%*123.907					
					14,249	
	(UTILE)10%*142.493					
	Totale analizzato	100 kg	1,0000		156,742	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/100 kg 156,74					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
40	**Analisi 22CL.PR.E.0620.10.l** Malte preconfezionate per applicazioni su murature e conglomerati, fornite e poste in opera Malta termoisolante per massi e intonaci					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0780	24,13	1,882	0,0780
	22CL.PR.2.1090.l - MALTE PRECONFEZIONATE Malta termoisolante per massi e intonaci	kg	100,0000	1,26	126,000	100,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0200	1,27	0,025	0,0200
					19,186	
	(SPESE GENERALI)15%*127.907				14,709	
	(UTILE)10%*147.093					
	Totale analizzato	100 kg	1,0000		161,802	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/100 kg 161,80					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
41	**Analisi 22CL.PR.E.0620.10.m** Malte preconfezionate per applicazioni su murature e conglomerati, fornite e poste in opera Malta idraulica per ancoraggio di tiranti o barre di acciaio					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0780	24,13	1,882	0,0780
	22CL.PR.2.1090.b - MALTE PRECONFEZIONATE Malta idraulica per ancoraggio di tiranti o barre di acciaio	kg	100,0000	1,36	136,000	100,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0200	1,27	0,025	0,0200
					20,686	
	(SPESE GENERALI)15%*137.907				15,859	
	(UTILE)10%*158.593					
	Totale analizzato	100 kg	1,0000		174,452	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/100 kg 174,45					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
42	**Analisi 22CL.PR.E.0620.10.n** Malte preconfezionate per applicazioni su murature e conglomerati, fornite e poste in opera Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10 mm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0780	24,13	1,882	0,0780
	22CL.PR.2.1090.n - MALTE PRECONFEZIONATE Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10 mm	kg	100,0000	1,16	116,000	100,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0200	1,27	0,025	0,0200
					17,686	
	(SPESE GENERALI)15%*117.907					
					13,559	
	(UTILE)10%*135.593					
	Totale analizzato	100 kg	1,0000		149,152	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/100 kg 149,15					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
43	**Analisi 22CL.PR.E.0620.10.o** Malte preconfezionate per applicazioni su murature e conglomerati, fornite e poste in opera Malta premiscelata termoisolante per blocchi di argilla espansa					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4680	24,13	11,293	0,4680
	22CL.PR.2.1090.o - MALTE PRECONFEZIONATE Malta premiscelata termoisolante per blocchi di argilla espansa	mc	1,0000	207,30	207,300	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,3000	1,27	0,381	0,3000
					32,846	
	(SPESE GENERALI)15%*218.974					
					25,182	
	(UTILE)10%*251.820					
	Totale analizzato	mc	1,0000		277,002	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 277,00					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
44	**Analisi 22CL.PR.E.0620.10.p** Malte preconfezionate per applicazioni su murature e conglomerati, fornite e poste in opera Malta premiscelata idrofugata grigia per blocchi di argilla espansa					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0780	24,13	1,882	0,0780
	22CL.PR.2.1090.p - MALTE PRECONFEZIONATE Malta premiscelata idrofugata grigia per blocchi di argilla espansa	kg	100,0000	0,46	46,000	100,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0200	1,27	0,025	0,0200
					7,186	
	(SPESE GENERALI)15%*47.907					
					5,509	
	(UTILE)10%*55.093					
	Totale analizzato	100 kg	1,0000		60,602	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/100 kg 60,60					

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - OPERE CIVILI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
1	**Analisi 22CL.PR.E.0710.10.a** con malta fine di calce e pozzolana, su superfici orizzontali					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1300	24,13	3,137	0,1300
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1300	28,96	3,765	0,1300
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.c - 450 kg di grassello di calce, 1 mc di pozzolana vagliata e 100 kg di cemento tipo 32.5	mc	0,0158	170,00	2,686	0,0158
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					1,520	
	(SPESE GENERALI)15%*10.134				1,165	
	(UTILE)10%*11.654					
	Totale analizzato	mq	1,0000		12,819	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 12,82					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
2	**Analisi 22CL.PR.E.0710.10.b** con malta di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento, su superfici orizzontali					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1300	24,13	3,137	0,1300
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1300	28,96	3,765	0,1300
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.a - Malta con kg 300 di cemento per mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0200	180,54	3,611	0,0200
	22CL.PR.2.3080.z - ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Resina additivante di tipo sintetico	kg	0,0220	4,82	0,106	0,0220
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					1,675	
	(SPESE GENERALI)15%*11.165				1,284	
	(UTILE)10%*12.840					
	Totale analizzato	mq	1,0000		14,124	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 14,12					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
3	**Analisi 22CL.PR.E.0710.10.c** con malta di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi, e cemento e rete di ripartizione					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2000	24,13	4,826	0,2000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1300	28,96	3,765	0,1300
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.a - Malta con kg 300 di cemento per mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0200	180,54	3,611	0,0200
	22CL.PR.2.190480.a - Rete in fibra di vetro da 150 g/mq	mq	1,0500	2,17	2,279	1,0500
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					2,254	
	(SPESE GENERALI)15%*15.027				1,728	
	(UTILE)10%*17.281					
	Totale analizzato	mq	1,0000		19,009	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 19,01					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
4	**Analisi 22CL.PR.E.0720.10.a**					
	Massetto di sottofondo per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi					
	Fornitura e posa in opera di massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1600	24,13	3,861	0,1600
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1500	28,96	4,344	0,1500
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.a - Malta con kg 300 di cemento per mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0500	180,54	9,027	0,0500
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0150	54,60	0,819	0,0150
					2,708	
	(SPESE GENERALI)15%*18.051					
					2,076	
	(UTILE)10%*20.759					
	Totale analizzato	mq	1,0000		22,835	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 22,84					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
5	**Analisi 22CL.PR.E.0720.10.b** Massetto di sottofondo per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm Fornitura e posa in opera di massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente					
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.a - Malta con kg 300 di cemento per mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0100	180,54	1,805	0,0100
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0030	54,60	0,164	0,0030
					0,295	
	(SPESE GENERALI)15%*1.969					
					0,226	
	(UTILE)10%*2.264					
	Totale analizzato	mq	1,0000		2,490	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 2,49					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
6	**Analisi 22CL.PR.E.0720.20.a** spessore non inferiore a 4 cm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1700	24,13	4,102	0,1700
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1600	28,96	4,634	0,1600
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.c - 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0450	217,11	9,770	0,0450
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0150	54,60	0,819	0,0150
					2,899	
	(SPESE GENERALI)15%*19.325				2,222	
	(UTILE)10%*22.224					
	Totale analizzato	mq	1,0000		24,446	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 24,45					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
7	**Analisi 22CL.PR.E.0720.20.b** per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm					
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.c - 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0100	217,11	2,171	0,0100
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0030	54,60	0,164	0,0030
					0,350	
	(SPESE GENERALI)15%*2.335					
					0,269	
	(UTILE)10%*2.685					
	Totale analizzato	mq	1,0000		2,954	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 2,95					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
8	**Analisi 22CL.PR.E.0720.30.a** Massetto di sottofondo a base di legante idraulico pedonabile dopo 12 ore asciugamento veloce Fornitura e posa in opera di massetto di sottofondo premiscelato a base di legante idraulico a presa normale ed inerti di granulometria 0-8 mm, a ritiro controllato, in opera in qualsiasi modo anche se pompato, dello spessore non inferiore a 4 cm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1700	24,13	4,102	0,1700
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1600	28,96	4,634	0,1600
	22CL.PR.2.10100.d - MASSETTI PRECONFEZIONATI Premiscelato rapido a base di argilla espansa densità 1.150 kg/mc	mc	0,0400	267,60	10,704	0,0400
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0150	54,60	0,819	0,0150
					3,039	
	(SPESE GENERALI)15%*20.259				2,330	
	(UTILE)10%*23.298					
	Totale analizzato	mq	1,0000		25,628	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 25,63					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
9	**Analisi 22CL.PR.E.0720.30.b** Massetto di sottofondo a base di legante idraulico pedonabile dopo 3 giorni Fornitura e posa in opera di massetto di sottofondo premiscelato a base di legante idraulico a presa normale ed inerti di granulometria 0-8 mm, a ritiro controllato, in opera in qualsiasi modo anche se pompato, dello spessore non inferiore a 4 cm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1463	24,13	3,530	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1463	28,96	4,237	0,1463
	22CL.PR.2.10100.e - MASSETTI PRECONFEZIONATI Premiscelato a fresco a base di argilla espansa densità 910 kg/mc	mc	0,0400	169,65	6,786	0,0400
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0150	54,60	0,819	0,0150
					2,306	
	(SPESE GENERALI)15%*15.372				1,768	
	(UTILE)10%*17.678					
	Totale analizzato	mq	1,0000		19,446	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 19,45					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
10	**Analisi 22CL.PR.E.0720.40.a** Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1200	24,13	2,896	0,1200
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1200	28,96	3,475	0,1200
	22CL.PR.2.1090.z1 - MALTE PRECONFEZIONATE Malta antiritiro autolivellante per massetti	kg	2,0000	1,72	3,440	2,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0040	54,60	0,218	0,0040
					1,504	
	(SPESE GENERALI)15%*10.029				1,153	
	(UTILE)10%*11.533					
	Totale analizzato	mq	1,0000		12,686	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 12,69					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
11	**Analisi 22CL.PR.E.0730.10.a** MASSETTO ISOLANTE IN CALCESTRUZZO CELLULARE Massetto isolante in calcestruzzo cellulare Fornitura e posa in opera di massetto isolante in calcestruzzo cellulare confezionato con cemento tipo R 32.5 dosato a 330 - 350 kg/mc, dato in opera battuto e spianato, e configurato anche secondo pendenza					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0080	26,86	0,215	0,0080
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0080	24,13	0,193	0,0080
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	0,0500	25,61	1,281	0,0500
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0030	1,27	0,004	0,0030
	22CL.PR.2.3080.m - ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Espansivo	kg	0,2500	2,56	0,640	0,2500
	22CL.AT.10.155.a - BETONIERA Betoniera di capacità 500 l	ora	0,0045	37,21	0,167	0,0045
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0005	70,21	0,035	0,0005
					0,380	
	(SPESE GENERALI)15%*2.535				0,292	
	(UTILE)10%*2.915					
	Totale analizzato	mq/cm	1,0000		3,207	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq/cm 3,21					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
12	**Analisi 22CL.PR.E.0730.20.a** MASSO ISOLANTE SU VESPAIO Calcestruzzo Rck 20 su vespaio spessore cm 8 Fornitura e posa in opera di masso isolante costituito da impasto realizzato con conglomerato cementizio preconfezionato dato in opera compreso l'apposizione di rete elettrosaldata, la pulizia e preparazione del fondo					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1500	28,96	4,344	0,1500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1500	24,13	3,620	0,1500
	22CL.PR.2.30160.b - RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	2,2200	1,97	4,373	2,2200
	22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Classe di lavorabilità S3 Rck 20 N/mmq	mc	0,1000	101,20	10,120	0,1000
	22CL.AT.10.1510.a - POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,0800	71,82	5,746	0,0800
	22CL.AT.10.1515.a - VIBRATORE PER CALCESTRUZZI Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,0400	3,89	0,156	0,0400
					4,254	
	(SPESE GENERALI)15%*28.359				3,261	
	(UTILE)10%*32.613					
	Totale analizzato	mq	1,0000		35,874	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 35,87					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
13	**Analisi 22CL.PR.E.0730.20.b** MASSO ISOLANTE SU VESPAIO Calcestruzzo Rck 20 su vespaio spessore cm 10 Fornitura e posa in opera di masso isolante costituito da impasto realizzato con conglomerato cementizio preconfezionato dato in opera compreso l'apposizione di rete elettrosaldata, la pulizia e preparazione del fondo					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1500	28,96	4,344	0,1500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1500	24,13	3,620	0,1500
	22CL.PR.2.30160.b - RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	2,2200	1,97	4,373	2,2200
	22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Classe di lavorabilità S3 Rck 20 N/mmq	mc	0,1200	101,20	12,144	0,1200
	22CL.AT.10.1510.a - POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,1000	71,82	7,182	0,1000
	22CL.AT.10.1515.a - VIBRATORE PER CALCESTRUZZI Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,0500	3,89	0,195	0,0500
					4,779	
	(SPESE GENERALI)15%*31.858				3,664	
	(UTILE)10%*36.637					
	Totale analizzato	mq	1,0000		40,301	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 40,30					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
14	**Analisi 22CL.PR.E.0730.20.c** MASSO ISOLANTE SU VESPAIO Calcestruzzo Rck 20 su vespaio spessore cm 15 Fornitura e posa in opera di masso isolante costituito da impasto realizzato con conglomerato cementizio preconfezionato dato in opera compreso l'apposizione di rete elettrosaldata, la pulizia e preparazione del fondo					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2000	28,96	5,792	0,2000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2000	24,13	4,826	0,2000
	22CL.PR.2.30160.b - RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	2,2200	1,97	4,373	2,2200
	22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Classe di lavorabilità S3 Rck 20 N/mmq	mc	0,1700	101,20	17,204	0,1700
	22CL.AT.10.1510.a - POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,1200	71,82	8,618	0,1200
	22CL.AT.10.1515.a - VIBRATORE PER CALCESTRUZZI Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,0600	3,89	0,233	0,0600
					6,157	
	(SPESE GENERALI)15%*41.046					
					4,720	
	(UTILE)10%*47.203					
	Totale analizzato	mq	1,0000		51,923	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 51,92					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
15	**Analisi 22CL.PR.E.0730.20.d** MASSO ISOLANTE SU VESPAIO Calcestruzzo Rck 20 su vespaio spessore cm 20 Fornitura e posa in opera di masso isolante costituito da impasto realizzato con conglomerato cementizio preconfezionato dato in opera compreso l'apposizione di rete elettrosaldata, la pulizia e preparazione del fondo					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2500	28,96	7,240	0,2500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2500	24,13	6,033	0,2500
	22CL.PR.2.30160.b - RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	2,2200	1,97	4,373	2,2200
	22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Classe di lavorabilità S3 Rck 20 N/mmq	mc	0,2200	101,20	22,264	0,2200
	22CL.AT.10.1510.a - POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,1500	71,82	10,773	0,1500
	22CL.AT.10.1515.a - VIBRATORE PER CALCESTRUZZI Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,0850	3,89	0,331	0,0850
					7,652	
	(SPESE GENERALI)15%*51.014				5,867	
	(UTILE)10%*58.666					
	Totale analizzato	mq	1,0000		64,533	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 64,53					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
16	**Analisi 22CL.PR.E.0730.20.e** MASSO ISOLANTE SU VESPAIO Calcestruzzo Rck 25 su vespaio spessore cm 8 Fornitura e posa in opera di masso isolante costituito da impasto realizzato con conglomerato cementizio preconfezionato dato in opera compreso l'apposizione di rete elettrosaldata, la pulizia e preparazione del fondo					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1500	28,96	4,344	0,1500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1500	24,13	3,620	0,1500
	22CL.PR.2.30160.b - RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	2,2200	1,97	4,373	2,2200
	22CL.PR.2.3030.c - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Classe di lavorabilità S3 Rck 25 N/mmq	mc	0,1000	107,46	10,746	0,1000
	22CL.AT.10.1510.a - POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,0800	71,82	5,746	0,0800
	22CL.AT.10.1515.a - VIBRATORE PER CALCESTRUZZI Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,0400	3,89	0,156	0,0400
					4,348	
	(SPESE GENERALI)15%*28.985				3,333	
	(UTILE)10%*33.333					
	Totale analizzato	mq	1,0000		36,666	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 36,67					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
17	**Analisi 22CL.PR.E.0730.20.f**					
	MASSO ISOLANTE SU VESPAIO Calcestruzzo Rck 25 su vespaio spessore cm 10					
	Fornitura e posa in opera di masso isolante costituito da impasto realizzato con conglomerato cementizio preconfezionato dato in opera compreso l'apposizione di rete elettrosaldata, la pulizia e preparazione del fondo					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1500	28,96	4,344	0,1500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1500	24,13	3,620	0,1500
	22CL.PR.2.30160.b - RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	2,2200	1,97	4,373	2,2200
	22CL.PR.2.3030.c - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Classe di lavorabilità S3 Rck 25 N/mmq	mc	0,1200	107,46	12,895	0,1200
	22CL.AT.10.1510.a - POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,1000	71,82	7,182	0,1000
	22CL.AT.10.1515.a - VIBRATORE PER CALCESTRUZZI Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,0500	3,89	0,195	0,0500
					4,891	
	(SPESE GENERALI)15%*32.609					
					3,750	
	(UTILE)10%*37.500					
	Totale analizzato	mq	1,0000		41,250	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 41,25					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
18	**Analisi 22CL.PR.E.0730.20.g** MASSO ISOLANTE SU VESPAIO Calcestruzzo Rck 25 su vespaio spessore cm 12 Fornitura e posa in opera di masso isolante costituito da impasto realizzato con conglomerato cementizio preconfezionato dato in opera compreso l'apposizione di rete elettrosaldata, la pulizia e preparazione del fondo					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2000	28,96	5,792	0,2000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2000	24,13	4,826	0,2000
	22CL.PR.2.30160.b - RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	2,2200	1,97	4,373	2,2200
	22CL.PR.2.3030.c - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Classe di lavorabilità S3 Rck 25 N/mmq	mc	0,1450	107,46	15,582	0,1450
	22CL.AT.10.1510.a - POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,1200	71,82	8,618	0,1200
	22CL.AT.10.1515.a - VIBRATORE PER CALCESTRUZZI Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,0600	3,89	0,233	0,0600
					5,914	
	(SPESE GENERALI)15%*39.424				4,534	
	(UTILE)10%*45.338					
	Totale analizzato	mq	1,0000		49,872	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 49,87					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
19	**Analisi 22CL.PR.E.0730.20.h** MASSO ISOLANTE SU VESPAIO Calcestruzzo Rck 25 su vespaio spessore cm 15 Fornitura e posa in opera di masso isolante costituito da impasto realizzato con conglomerato cementizio preconfezionato dato in opera compreso l'apposizione di rete elettrosaldata, la pulizia e preparazione del fondo					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2200	28,96	6,371	0,2200
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2200	24,13	5,309	0,2200
	22CL.PR.2.30160.b - RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	2,2200	1,97	4,373	2,2200
	22CL.PR.2.3030.c - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Classe di lavorabilità S3 Rck 25 N/mmq	mc	0,1750	107,46	18,806	0,1750
	22CL.AT.10.1510.a - POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,1500	71,82	10,773	0,1500
	22CL.AT.10.1515.a - VIBRATORE PER CALCESTRUZZI Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,0850	3,89	0,331	0,0850
					6,894	
	(SPESE GENERALI)15%*45.963				5,286	
	(UTILE)10%*52.857					
	Totale analizzato	mq	1,0000		58,143	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 58,14					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
20	**Analisi 22CL.PR.E.0730.30.a** MASSO ISOLANTE CON PRODOTTI AUTOESPANSIVI A 150 kg di cemento per mc 1 di vermiculite Fornitura e posa in opera di masso isolante costituito da impasto realizzato con cemento tipo 32.5 e prodotti autoespansi (vermiculite, argilla espansa o simili con dosaggio controllato). Compreso la pulizia e preparazione del fondo					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,3900	26,86	10,475	0,3900
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,0725	24,13	25,879	1,0725
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	1,5000	25,61	38,415	1,5000
	22CL.PR.2.2021.f - SABBIA 17.35	mc	0,3000	23,79	7,137	0,3000
	22CL.PR.2.19010.b - VERMICULITE E SIMILI In sacchi per calcestruzzi	mc	0,8000	141,94	113,552	0,8000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,1150	1,27	0,146	0,1150
	22CL.AT.10.155.a - BETONIERA Betoniera di capacità 500 l	ora	0,9000	37,21	33,489	0,9000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0900	54,60	4,914	0,0900
					35,101	
	(SPESE GENERALI)15%*234.007				26,911	
	(UTILE)10%*269.108					
	Totale analizzato	mc	1,0000		296,019	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 296,02					

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - OPERE CIVILI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
21	**Analisi 22CL.PR.E.0730.30.b** MASSO ISOLANTE CON PRODOTTI AUTOESPANSIVI A 200 kg di cemento per mc 1 di vermiculite Fornitura e posa in opera di masso isolante costituito da impasto realizzato con cemento tipo 32.5 e prodotti autoespansi (vermiculite, argilla espansa o simili con dosaggio controllato). Compreso la pulizia e preparazione del fondo					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,3900	26,86	10,475	0,3900
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,0725	24,13	25,879	1,0725
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	2,0000	25,61	51,220	2,0000
	22CL.PR.2.2021.f - SABBIA 17.35	mc	0,3000	23,79	7,137	0,3000
	22CL.PR.2.19010.b - VERMICULITE E SIMILI In sacchi per calcestruzzi	mc	0,8000	141,94	113,552	0,8000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,1250	1,27	0,159	0,1250
	22CL.AT.10.155.a - BETONIERA Betoniera di capacità 500 l	ora	0,9000	37,21	33,489	0,9000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0900	54,60	4,914	0,0900
					37,024	
	(SPESE GENERALI)15%*246.825				28,385	
	(UTILE)10%*283.849					
	Totale analizzato	mc	1,0000		312,234	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 312,23					

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - OPERE CIVILI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
22	**Analisi 22CL.PR.E.0730.30.c** MASSO ISOLANTE CON PRODOTTI AUTOESPANSIVI A 250 kg di cemento per mc 1 di vermiculite Fornitura e posa in opera di masso isolante costituito da impasto realizzato con cemento tipo 32.5 e prodotti autoespansi (vermiculite, argilla espansa o simili con dosaggio controllato). Compreso la pulizia e preparazione del fondo c					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,3900	26,86	10,475	0,3900
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,0725	24,13	25,879	1,0725
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	2,5000	25,61	64,025	2,5000
	22CL.PR.2.2021.f - SABBIA 17.35	mc	0,3000	23,79	7,137	0,3000
	22CL.PR.2.19010.b - VERMICULITE E SIMILI In sacchi per calcestruzzi	mc	0,8000	141,94	113,552	0,8000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,1250	1,27	0,159	0,1250
	22CL.AT.10.155.a - BETONIERA Betoniera di capacità 500 l	ora	0,9000	37,21	33,489	0,9000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0900	54,60	4,914	0,0900
					38,945	
	(SPESE GENERALI)15%*259.630				29,858	
	(UTILE)10%*298.575					
	Totale analizzato	mc	1,0000		328,433	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione **Euro/mc 328,43**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
23	**Analisi 22CL.PR.E.0730.30.d** MASSO ISOLANTE CON PRODOTTI AUTOESPANSIVI A 300 kg di cemento per mc 1 di vermiculite Fornitura e posa in opera di masso isolante costituito da impasto realizzato con cemento tipo 32.5 e prodotti autoespansi (vermiculite, argilla espansa o simili con dosaggio controllato). Compreso la pulizia e preparazione del fondo					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,3900	26,86	10,475	0,3900
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,0725	24,13	25,879	1,0725
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	3,0000	25,61	76,830	3,0000
	22CL.PR.2.2021.f - SABBIA 17.35	mc	0,3000	23,79	7,137	0,3000
	22CL.PR.2.19010.b - VERMICULITE E SIMILI In sacchi per calcestruzzi	mc	0,8000	141,94	113,552	0,8000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,1250	1,27	0,159	0,1250
	22CL.AT.10.155.a - BETONIERA Betoniera di capacità 500 l	ora	0,9000	37,21	33,489	0,9000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0900	54,60	4,914	0,0900
					40,865	
	(SPESE GENERALI)15%*272.435				31,330	
	(UTILE)10%*313.300					
	Totale analizzato	mc	1,0000		344,630	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 344,63					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
24	**Analisi 22CL.PR.E.0730.30.e** MASSO ISOLANTE CON PRODOTTI AUTOESPANSIVI A 350 kg di cemento per mc 1 di vermiculite Fornitura e posa in opera di masso isolante costituito da impasto realizzato con cemento tipo 32.5 e prodotti autoespansi (vermiculite, argilla espansa o simili con dosaggio controllato). Compreso la pulizia e preparazione del fondo					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,3900	26,86	10,475	0,3900
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,0725	24,13	25,879	1,0725
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	3,5000	25,61	89,635	3,5000
	22CL.PR.2.2021.f - SABBIA 17.35	mc	0,3000	23,79	7,137	0,3000
	22CL.PR.2.19010.b - VERMICULITE E SIMILI In sacchi per calcestruzzi	mc	0,8000	141,94	113,552	0,8000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,1250	1,27	0,159	0,1250
	22CL.AT.10.155.a - BETONIERA Betoniera di capacità 500 l	ora	0,9000	37,21	33,489	0,9000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0900	54,60	4,914	0,0900
					42,786	
	(SPESE GENERALI)15%*285.240				32,803	
	(UTILE)10%*328.026					
	Totale analizzato	mc	1,0000		360,829	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 360,83					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
25	**Analisi 22CL.PR.E.0730.30.f**					
	MASSO ISOLANTE CON PRODOTTI AUTOESPANSIVI A 150 kg di cemento per mc 1 di argilla espansa					
	Fornitura e posa in opera di masso isolante costituito da impasto realizzato con cemento tipo 32.5 e prodotti autoespansi (vermiculite, argilla espansa o simili con dosaggio controllato). Compreso la pulizia e preparazione del fondo					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,3900	26,86	10,475	0,3900
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,0725	24,13	25,879	1,0725
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	1,5000	25,61	38,415	1,5000
	22CL.PR.2.2021.f - SABBIA 17.35	mc	0,3000	23,79	7,137	0,3000
	22CL.PR.2.20110.b - Argilla espansa in granuli, sfusa granulometrico mm 8¸15	mc	0,8000	58,00	46,400	0,8000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,1150	1,27	0,146	0,1150
	22CL.AT.10.155.a - BETONIERA Betoniera di capacità 500 l	ora	0,9000	37,21	33,489	0,9000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0900	54,60	4,914	0,0900
					25,028	
	(SPESE GENERALI)15%*166.855					
					19,188	
	(UTILE)10%*191.883					
	Totale analizzato	mc	1,0000		211,071	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 211,07					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
26	**Analisi 22CL.PR.E.0730.30.g** MASSO ISOLANTE CON PRODOTTI AUTOESPANSIVI A 200 kg di cemento per mc 1 di argilla espansa Fornitura e posa in opera di masso isolante costituito da impasto realizzato con cemento tipo 32.5 e prodotti autoespansi (vermiculite, argilla espansa o simili con dosaggio controllato). Compreso la pulizia e preparazione del fondo					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,3900	26,86	10,475	0,3900
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,0725	24,13	25,879	1,0725
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	2,0000	25,61	51,220	2,0000
	22CL.PR.2.2021.f - SABBIA 17.35	mc	0,3000	23,79	7,137	0,3000
	22CL.PR.2.20110.b - Argilla espansa in granuli, sfusa granulometrico mm 8¸15	mc	0,8000	58,00	46,400	0,8000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,1250	1,27	0,159	0,1250
	22CL.AT.10.155.a - BETONIERA Betoniera di capacità 500 l	ora	0,9000	37,21	33,489	0,9000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0900	54,60	4,914	0,0900
					26,951	
	(SPESE GENERALI)15%*179.673				20,662	
	(UTILE)10%*206.624					
	Totale analizzato	mc	1,0000		227,286	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 227,29					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
27	**Analisi 22CL.PR.E.0730.30.h** MASSO ISOLANTE CON PRODOTTI AUTOESPANSIVI A 250 kg di cemento per mc 1 di argilla espansa Fornitura e posa in opera di masso isolante costituito da impasto realizzato con cemento tipo 32.5 e prodotti autoespansi (vermiculite, argilla espansa o simili con dosaggio controllato). Compreso la pulizia e preparazione del fondo					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,3900	26,86	10,475	0,3900
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,0725	24,13	25,879	1,0725
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	2,5000	25,61	64,025	2,5000
	22CL.PR.2.2021.f - SABBIA 17.35	mc	0,3000	23,79	7,137	0,3000
	22CL.PR.2.20110.b - Argilla espansa in granuli, sfusa granulometrico mm 8¸15	mc	0,8000	58,00	46,400	0,8000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,1500	1,27	0,191	0,1500
	22CL.AT.10.155.a - BETONIERA Betoniera di capacità 500 l	ora	0,9000	37,21	33,489	0,9000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0900	54,60	4,914	0,0900
					28,877	
	(SPESE GENERALI)15%*192.510				22,139	
	(UTILE)10%*221.387					
	Totale analizzato	mc	1,0000		243,526	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 243,53					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
28	**Analisi 22CL.PR.E.0730.30.i**					
	MASSO ISOLANTE CON PRODOTTI AUTOESPANSIVI A 300 kg di cemento per mc 1 di argilla espansa					
	Fornitura e posa in opera di masso isolante costituito da impasto realizzato con cemento tipo 32.5 e prodotti autoespansi (vermiculite, argilla espansa o simili con dosaggio controllato). Compreso la pulizia e preparazione del fondo					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,3900	26,86	10,475	0,3900
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,0725	24,13	25,879	1,0725
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	3,0000	25,61	76,830	3,0000
	22CL.PR.2.2021.f - SABBIA 17.35	mc	0,3000	23,79	7,137	0,3000
	22CL.PR.2.20110.b - Argilla espansa in granuli, sfusa granulometrico mm 8¸15	mc	0,8000	58,00	46,400	0,8000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,1500	1,27	0,191	0,1500
	22CL.AT.10.155.a - BETONIERA Betoniera di capacità 500 l	ora	0,9000	37,21	33,489	0,9000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0900	54,60	4,914	0,0900
					30,797	
	(SPESE GENERALI)15%*205.315				23,611	
	(UTILE)10%*236.112					
	Totale analizzato	mc	1,0000		259,723	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 259,72					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
29	**Analisi 22CL.PR.E.0730.30.j**					
	MASSO ISOLANTE CON PRODOTTI AUTOESPANSIVI A 350 kg di cemento per mc 1 di argilla espansa					
	Fornitura e posa in opera di masso isolante costituito da impasto realizzato con cemento tipo 32.5 e prodotti autoespansi (vermiculite, argilla espansa o simili con dosaggio controllato). Compreso la pulizia e preparazione del fondo					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,3900	26,86	10,475	0,3900
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,0725	24,13	25,879	1,0725
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	3,5000	25,61	89,635	3,5000
	22CL.PR.2.2021.f - SABBIA 17.35	mc	0,3000	23,79	7,137	0,3000
	22CL.PR.2.20110.b - Argilla espansa in granuli, sfusa granulometrico mm 8¸15	mc	0,8000	58,00	46,400	0,8000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,1500	1,27	0,191	0,1500
	22CL.AT.10.155.a - BETONIERA Betoniera di capacità 500 l	ora	0,9000	37,21	33,489	0,9000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0900	54,60	4,914	0,0900
					32,718	
	(SPESE GENERALI)15%*218.120				25,084	
	(UTILE)10%*250.838					
	Totale analizzato	mc	1,0000		275,922	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 275,92					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
30	**Analisi 22CL.PR.E.0730.30.k** MASSO ISOLANTE CON PRODOTTI AUTOESPANSIVI A 150 kg di cemento per mc 1 di perlite Fornitura e posa in opera di masso isolante costituito da impasto realizzato con cemento tipo 32.5 e prodotti autoespansi (vermiculite, argilla espansa o simili con dosaggio controllato). Compreso la pulizia e preparazione del fondo					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,3900	26,86	10,475	0,3900
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,0725	24,13	25,879	1,0725
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	1,5000	25,61	38,415	1,5000
	22CL.PR.2.2021.f - SABBIA 17.35	mc	0,3000	23,79	7,137	0,3000
	22CL.PR.2.19020.a - PERLITE E SIMILI A grana grossa	mc	0,8000	124,30	99,440	0,8000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,1150	1,27	0,146	0,1150
	22CL.AT.10.155.a - BETONIERA Betoniera di capacità 500 l	ora	0,9000	37,21	33,489	0,9000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0900	54,60	4,914	0,0900
					32,984	
	(SPESE GENERALI)15%*219.895				25,288	
	(UTILE)10%*252.879					
	Totale analizzato	mc	1,0000		278,167	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 278,17					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
31	**Analisi 22CL.PR.E.0730.30.l**					
	MASSO ISOLANTE CON PRODOTTI AUTOESPANSIVI A 200 kg di cemento per mc 1 di perlite					
	Fornitura e posa in opera di masso isolante costituito da impasto realizzato con cemento tipo 32.5 e prodotti autoespansi (vermiculite, argilla espansa o simili con dosaggio controllato). Compreso la pulizia e preparazione del fondo					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,3900	26,86	10,475	0,3900
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,0725	24,13	25,879	1,0725
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	2,0000	25,61	51,220	2,0000
	22CL.PR.2.2021.f - SABBIA 17.35	mc	0,3000	23,79	7,137	0,3000
	22CL.PR.2.19020.a - PERLITE E SIMILI A grana grossa	mc	0,8000	124,30	99,440	0,8000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,1250	1,27	0,159	0,1250
	22CL.AT.10.155.a - BETONIERA Betoniera di capacità 500 l	ora	0,9000	37,21	33,489	0,9000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0900	54,60	4,914	0,0900
					34,907	
	(SPESE GENERALI)15%*232.713				26,762	
	(UTILE)10%*267.620					
	Totale analizzato	mc	1,0000		294,382	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione **Euro/mc 294,38**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
32	**Analisi 22CL.PR.E.0730.30.m** MASSO ISOLANTE CON PRODOTTI AUTOESPANSIVI A 250 kg di cemento per mc 1 di perlite Fornitura e posa in opera di masso isolante costituito da impasto realizzato con cemento tipo 32.5 e prodotti autoespansi (vermiculite, argilla espansa o simili con dosaggio controllato). Compreso la pulizia e preparazione del fondo					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,3900	26,86	10,475	0,3900
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,0725	24,13	25,879	1,0725
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	2,5000	25,61	64,025	2,5000
	22CL.PR.2.2021.f - SABBIA 17.35	mc	0,3000	23,79	7,137	0,3000
	22CL.PR.2.19020.a - PERLITE E SIMILI A grana grossa	mc	0,8000	124,30	99,440	0,8000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,1500	1,27	0,191	0,1500
	22CL.AT.10.155.a - BETONIERA Betoniera di capacità 500 l	ora	0,9000	37,21	33,489	0,9000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0900	54,60	4,914	0,0900
					36,833	
	(SPESE GENERALI)15%*245.550				28,238	
	(UTILE)10%*282.383					
	Totale analizzato	mc	1,0000		310,621	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 310,62					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
33	**Analisi 22CL.PR.E.0730.30.n** MASSO ISOLANTE CON PRODOTTI AUTOESPANSIVI A 300 kg di cemento per mc 1 di perlite Fornitura e posa in opera di masso isolante costituito da impasto realizzato con cemento tipo 32.5 e prodotti autoespansi (vermiculite, argilla espansa o simili con dosaggio controllato). Compreso la pulizia e preparazione del fondo					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,3900	26,86	10,475	0,3900
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,0725	24,13	25,879	1,0725
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	3,0000	25,61	76,830	3,0000
	22CL.PR.2.2021.f - SABBIA 17.35	mc	0,3000	23,79	7,137	0,3000
	22CL.PR.2.19020.a - PERLITE E SIMILI A grana grossa	mc	0,8000	124,30	99,440	0,8000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,1500	1,27	0,191	0,1500
	22CL.AT.10.155.a - BETONIERA Betoniera di capacità 500 l	ora	0,9000	37,21	33,489	0,9000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0900	54,60	4,914	0,0900
					38,753	
	(SPESE GENERALI)15%*258.355				29,711	
	(UTILE)10%*297.108					
	Totale analizzato	mc	1,0000		326,819	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 326,82					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
34	**Analisi 22CL.PR.E.0730.30.o** MASSO ISOLANTE CON PRODOTTI AUTOESPANSIVI A 350 kg di cemento per mc 1 di perlite Fornitura e posa in opera di masso isolante costituito da impasto realizzato con cemento tipo 32.5 e prodotti autoespansi (vermiculite, argilla espansa o simili con dosaggio controllato). Compreso la pulizia e preparazione del fondo					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,3900	26,86	10,475	0,3900
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,0725	24,13	25,879	1,0725
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	3,5000	25,61	89,635	3,5000
	22CL.PR.2.2021.f - SABBIA 17.35	mc	0,3000	23,79	7,137	0,3000
	22CL.PR.2.19020.a - PERLITE E SIMILI A grana grossa	mc	0,8000	124,30	99,440	0,8000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,1500	1,27	0,191	0,1500
	22CL.AT.10.155.a - BETONIERA Betoniera di capacità 500 l	ora	0,9000	37,21	33,489	0,9000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0900	54,60	4,914	0,0900
					40,674	
	(SPESE GENERALI)15%*271.160				31,183	
	(UTILE)10%*311.834					
	Totale analizzato	mc	1,0000		343,017	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 343,02					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
35	**Analisi 22CL.PR.E.0730.30.p**					
	MASSO ISOLANTE CON PRODOTTI AUTOESPANSIVI A 150 kg di cemento per mc 1 di sughero naturale					
	Fornitura e posa in opera di masso isolante costituito da impasto realizzato con cemento tipo 32.5 e prodotti autoespansi (vermiculite, argilla espansa o simili con dosaggio controllato). Compreso la pulizia e preparazione del fondo					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,3900	26,86	10,475	0,3900
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,0725	24,13	25,879	1,0725
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	1,5000	25,61	38,415	1,5000
	22CL.PR.2.2021.f - SABBIA 17.35	mc	0,3000	23,79	7,137	0,3000
	22CL.PR.2.19025.a - SUGHERO NATURALE IN GRANULI Sughero naturale in granuli	mc	0,8000	149,92	119,936	0,8000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,1500	1,27	0,191	0,1500
	22CL.AT.10.155.a - BETONIERA Betoniera di capacità 500 l	ora	0,9000	37,21	33,489	0,9000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0900	54,60	4,914	0,0900
					36,065	
	(SPESE GENERALI)15%*240.436				27,650	
	(UTILE)10%*276.501					
	Totale analizzato	mc	1,0000		304,151	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 304,15					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
36	**Analisi 22CL.PR.E.0730.30.q** MASSO ISOLANTE CON PRODOTTI AUTOESPANSIVI A 200 kg di cemento per mc 1 di sughero naturale Fornitura e posa in opera di masso isolante costituito da impasto realizzato con cemento tipo 32.5 e prodotti autoespansi (vermiculite, argilla espansa o simili con dosaggio controllato). Compreso la pulizia e preparazione del fondo					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,3900	26,86	10,475	0,3900
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,0725	24,13	25,879	1,0725
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	2,0000	25,61	51,220	2,0000
	22CL.PR.2.2021.f - SABBIA 17.35	mc	0,3000	23,79	7,137	0,3000
	22CL.PR.2.19025.a - SUGHERO NATURALE IN GRANULI Sughero naturale in granuli	mc	0,8000	149,92	119,936	0,8000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,1500	1,27	0,191	0,1500
	22CL.AT.10.155.a - BETONIERA Betoniera di capacità 500 l	ora	0,9000	37,21	33,489	0,9000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0900	54,60	4,914	0,0900
					37,986	
	(SPESE GENERALI)15%*253.241					
					29,123	
	(UTILE)10%*291.227					
	Totale analizzato	mc	1,0000		320,350	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 320,35					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
37	**Analisi 22CL.PR.E.0730.30.r**					
	MASSO ISOLANTE CON PRODOTTI AUTOESPANSIVI A 250 kg di cemento per mc 1 di sughero naturale					
	Fornitura e posa in opera di masso isolante costituito da impasto realizzato con cemento tipo 32.5 e prodotti autoespansi (vermiculite, argilla espansa o simili con dosaggio controllato). Compreso la pulizia e preparazione del fondo					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,3900	26,86	10,475	0,3900
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,0725	24,13	25,879	1,0725
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	2,5000	25,61	64,025	2,5000
	22CL.PR.2.2021.f - SABBIA 17.35	mc	0,3000	23,79	7,137	0,3000
	22CL.PR.2.19025.a - SUGHERO NATURALE IN GRANULI Sughero naturale in granuli	mc	0,8000	149,92	119,936	0,8000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,1500	1,27	0,191	0,1500
	22CL.AT.10.155.a - BETONIERA Betoniera di capacità 500 l	ora	0,9000	37,21	33,489	0,9000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0900	54,60	4,914	0,0900
					39,907	
	(SPESE GENERALI)15%*266.046				30,595	
	(UTILE)10%*305.953					
	Totale analizzato	mc	1,0000		336,548	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 336,55					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
38	**Analisi 22CL.PR.E.0730.30.s**					
	MASSO ISOLANTE CON PRODOTTI AUTOESPANSIVI A 300 kg di cemento per mc 1 di sughero naturale					
	Fornitura e posa in opera di masso isolante costituito da impasto realizzato con cemento tipo 32.5 e prodotti autoespansi (vermiculite, argilla espansa o simili con dosaggio controllato). Compreso la pulizia e preparazione del fondo					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,3900	26,86	10,475	0,3900
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,0725	24,13	25,879	1,0725
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	3,0000	25,61	76,830	3,0000
	22CL.PR.2.2021.f - SABBIA 17.35	mc	0,3000	23,79	7,137	0,3000
	22CL.PR.2.19025.a - SUGHERO NATURALE IN GRANULI Sughero naturale in granuli	mc	0,8000	149,92	119,936	0,8000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,1500	1,27	0,191	0,1500
	22CL.AT.10.155.a - BETONIERA Betoniera di capacità 500 l	ora	0,9000	37,21	33,489	0,9000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0900	54,60	4,914	0,0900
					41,828	
	(SPESE GENERALI)15%*278.851				32,068	
	(UTILE)10%*320.679					
	Totale analizzato	mc	1,0000		352,747	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 352,75					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
39	**Analisi 22CL.PR.E.0730.30.t**					
	MASSO ISOLANTE CON PRODOTTI AUTOESPANSIVI A 350 kg di cemento per mc 1 di sughero naturale					
	Fornitura e posa in opera di masso isolante costituito da impasto realizzato con cemento tipo 32.5 e prodotti autoespansi (vermiculite, argilla espansa o simili con dosaggio controllato). Compreso la pulizia e preparazione del fondo					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,3900	26,86	10,475	0,3900
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,0725	24,13	25,879	1,0725
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	3,5000	25,61	89,635	3,5000
	22CL.PR.2.2021.f - SABBIA 17.35	mc	0,3000	23,79	7,137	0,3000
	22CL.PR.2.19025.a - SUGHERO NATURALE IN GRANULI Sughero naturale in granuli	mc	0,8000	149,92	119,936	0,8000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,1500	1,27	0,191	0,1500
	22CL.AT.10.155.a - BETONIERA Betoniera di capacità 500 l	ora	0,9000	37,21	33,489	0,9000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0900	54,60	4,914	0,0900
					43,748	
	(SPESE GENERALI)15%*291.656					
					33,540	
	(UTILE)10%*335.404					
	Totale analizzato	mc	1,0000		368,944	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 368,94					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
40	**Analisi 22CL.PR.E.0730.40.a** MASSETTO ISOLANTE IN CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO Con massa kg/mc 500 Fornitura e posa in opera di massetto isolante in calcestruzzo cellulare preconfezionato a base di aggregati leggeri e perline di polistirolo espanso del diametro massimo di mm 8, autoestinguente					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0200	28,96	0,579	0,0200
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0200	24,13	0,483	0,0200
	22CL.PR.2.3050.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO ISOLANTE Massa per volume pari a circa kg/mc 500	mc	0,0120	116,02	1,392	0,0120
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0010	1,27	0,001	0,0010
	22CL.AT.10.1510.a - POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,0120	71,82	0,862	0,0120
					0,498	
	(SPESE GENERALI)15%*3.317					
					0,382	
	(UTILE)10%*3.815					
	Totale analizzato	mq/cm	1,0000		4,197	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq/cm 4,20					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
41	**Analisi 22CL.PR.E.0730.40.b** MASSETTO ISOLANTE IN CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO Con massa kg/mc 800 Fornitura e posa in opera di massetto isolante in calcestruzzo cellulare preconfezionato a base di aggregati leggeri e perline di polistirolo espanso del diametro massimo di mm 8, autoestinguente					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0120	28,96	0,348	0,0120
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0120	24,13	0,290	0,0120
	22CL.PR.2.3050.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO ISOLANTE Massa per volume pari a circa kg/mc 800	mc	0,0200	123,77	2,475	0,0200
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0010	1,27	0,001	0,0010
	22CL.AT.10.1510.a - POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,0120	71,82	0,862	0,0120
					0,596	
	(SPESE GENERALI)15%*3.976				0,457	
	(UTILE)10%*4.572					
	Totale analizzato	mq/cm	1,0000		5,029	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq/cm 5,03					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
42	**Analisi 22CL.PR.E.0730.40.c**					
	MASSETTO ISOLANTE IN CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO Con massa kg/mc 1100					
	Fornitura e posa in opera di massetto isolante in calcestruzzo cellulare preconfezionato a base di aggregati leggeri e perline di polistirolo espanso del diametro massimo di mm 8, autoestinguente					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0120	28,96	0,348	0,0120
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0120	24,13	0,290	0,0120
	22CL.PR.2.3050.c - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO ISOLANTE Massa per volume pari a circa kg/mc 1.100	mc	0,0200	134,75	2,695	0,0200
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0010	1,27	0,001	0,0010
	22CL.AT.10.1510.a - POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,0120	71,82	0,862	0,0120
					0,629	
	(SPESE GENERALI)15%*4.196					
					0,483	
	(UTILE)10%*4.825					
	Totale analizzato	mq/cm	1,0000		5,308	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq/cm 5,31**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
43	**Analisi 22CL.PR.E.0735.10.a** Massetto di sottofondo isolante termico e acustico rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, composto da granulato di polimeri ecocompatibili di riciclo, conforme alla norma UNI 10667-14, miscelat spessore 4 cm Fornitura e posa in opera di massetto di sottofondo isolante termico e acustico rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, composto da granulato di polimeri ecocompatibili di riciclo, conforme alla norma UNI 10667-14, miscelato con acqua e cemento, conducibilità termica lambda 0,076 W/mK, resistenza alla comprimibilità del massetto finito Classe CP2 (UNI EN 12431): spessore 4 cm					
	22CL.PR.2.1100.a - miscela di granulato di polimeri	mc	0,06	75,00	4,500	0,06
	22CL.PR.2.1030.a - CEMENTO Cemento tipo 32.5 normale (merce nuda)	100 kg	0,0600	19,56	1,174	0,0600
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0010	1,27	0,001	0,0010
	22CL.AT.10.155.a - BETONIERA Betoniera di capacità 500 l	ora	0,0040	37,21	0,149	0,0040
	22CL.AT.10.55.b - NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo a caldo per autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,0050	48,00	0,240	0,0050
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1500	24,13	3,620	0,1500
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1500	26,86	4,029	0,1500
	Totale analizzato	mq	1,0000		13,713	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 13,71					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
44	**Analisi 22CL.PR.E.0735.10.b**					
	Massetto di sottofondo isolante termico e acustico rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, composto da granulato di polimeri ecocompatibili di riciclo, conforme alla norma UNI 10667-14, miscelat per ogni cm in più					
	Fornitura e posa in opera di massetto di sottofondo isolante termico e acustico rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, composto da granulato di polimeri ecocompatibili di riciclo, conforme alla norma UNI 10667-14, miscelato con acqua e cemento, conducibilità termica lambda 0,076 W/mK, resistenza alla comprimibilità del massetto finito Classe CP2 (UNI EN 12431): per ogni cm in più					
	22CL.PR.2.1100.a - miscela di granulato di polimeri	mc	0,02	75,00	1,500	0,02
	22CL.PR.2.1030.a - CEMENTO Cemento tipo 32.5 normale (merce nuda)	100 kg	0,0150	19,56	0,293	0,0150
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0010	1,27	0,001	0,0010
	22CL.AT.10.155.a - BETONIERA Betoniera di capacità 500 l	ora	0,0010	37,21	0,037	0,0010
	22CL.AT.10.55.b - NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo a caldo per autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,0015	48,00	0,072	0,0015
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0400	24,13	0,965	0,0400
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0400	26,86	1,074	0,0400
	Totale analizzato	mq	1,0000		3,942	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 3,94					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
45	**Analisi 22CL.PR.E.0735.20.a** Massetto a secco isolante termico e acustico rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, realizzato con lastre di gessofibra composte da 80% gesso e 20% cellulosa senza altri additivi leganti, levig spessore totale 5 cm (spessore lastra 20 mm) Fornitura e posa in opera di massetto a secco isolante termico e acustico rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, realizzato con lastre di gessofibra composte da 80% gesso e 20% cellulosa senza altri additivi leganti, levigate e pretrattate con primer, ad elevate prestazioni con conducibilità termica lambda 0,32 W/mK, posate su sottostrato di granulato di polimeri ecocompatibili di riciclo miscelato con cemento e acqua con conducibilità termica lambda 0,076 W/mK, resistenza alla comprimibilità del massetto finito Classe CP2 (UNI EN 12431), dello spessore di almeno 10 cm, con interposto tappetino fonoassorbente in doppio strato di polietilene espanso a celle chiuse: spessore totale 5 cm (spessore lastra 20 mm)					
	22CL.PR.2.1100.b - lastre in gessofibra	mq	1,0000	30,00	30,000	1,0000
	22CL.PR.2.1100.c - strisce isolanti perimetrali	ml	2,00	1,03	2,060	2,00
	22CL.AT.10.55.b - NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo a caldo per autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,0050	48,00	0,240	0,0050
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2500	24,13	6,033	0,2500
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2500	26,86	6,715	0,2500
	Totale analizzato	mq	1,0000		45,048	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 45,05**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
46	**Analisi 22CL.PR.E.0735.20.b** Massetto a secco isolante termico e acustico rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, realizzato con lastre di gessofibra composte da 80% gesso e 20% cellulosa senza altri additivi leganti, levig spessore totale 5,5 cm (spessore lastra 25 mm Fornitura e posa in opera di massetto a secco isolante termico e acustico rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, realizzato con lastre di gessofibra composte da 80% gesso e 20% cellulosa senza altri additivi leganti, levigate e pretrattate con primer, ad elevate prestazioni con conducibilità termica lambda 0,32 W/mK, posate su sottostrato di granulato di polimeri ecocompatibili di riciclo miscelato con cemento e acqua con conducibilità termica lambda 0,076 W/mK, resistenza alla comprimibilità del massetto finito Classe CP2 (UNI EN 12431), dello spessore di almeno 10 cm, con interposto tappetino fonoassorbente in doppio strato di polietilene espanso a celle chiuse: spessore totale 5,5 cm (spessore lastra 25 mm					
	22CL.PR.2.1100.d - lastra in geofibra da 12,5 mm	mq	1,0000	33,72	33,720	1,0000
	22CL.PR.2.1100.c - strisce isolanti perimetrali	ml	2,00	1,03	2,060	2,00
	22CL.AT.10.55.b - NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo a caldo per autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,0050	48,00	0,240	0,0050
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2500	24,13	6,033	0,2500
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2500	26,86	6,715	0,2500
	Totale analizzato	mq	1,0000		48,768	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 48,77					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
47	**Analisi 22CL.PR.E.0735.20.c**					
	Massetto a secco isolante termico e acustico rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, realizzato con lastre di gessofibra composte da 80% gesso e 20% cellulosa senza altri additivi leganti, levig per ogni cm di spessore in più di sottostrato					
	Fornitura e posa in opera di massetto a secco isolante termico e acustico rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, realizzato con lastre di gessofibra composte da 80% gesso e 20% cellulosa senza altri additivi leganti, levigate e pretrattate con primer, ad elevate prestazioni con conducibilità termica lambda 0,32 W/mK, posate su sottostrato di granulato di polimeri ecocompatibili di riciclo miscelato con cemento e acqua con conducibilità termica lambda 0,076 W/mK, resistenza alla comprimibilità del massetto finito Classe CP2 (UNI EN 12431), dello spessore di almeno 10 cm, con interposto tappetino fonoassorbente in doppio strato di polietilene espanso a celle chiuse: per ogni cm di spessore in più di sottostrato					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0800	24,13	1,930	0,0800
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0800	26,86	2,149	0,0800
	Totale analizzato	mq	1,0000		4,079	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 4,08**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
48	**Analisi 22CL.PR.E.0740.10.a** MASSO FORMATO CON DETRITI E MALTA COMUNE Massetto con detriti di tufo, lapillo o brecciolino Fornitura e posa in opera di masso formato con detriti di tufo, lapillo o breciolino e malta comune, in opera ben pistonato e livellato					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0098	28,96	0,284	0,0098
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0098	24,13	0,236	0,0098
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0098	26,86	0,263	0,0098
	22CL.PR.2.2060.a - LAPILLI Lapillo bianco	mc	0,0011	26,90	0,030	0,0011
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0010	1,27	0,001	0,0010
	22CL.PR.2.2030.b - POZZOLANA Pozzolana vagliata	mc	0,0022	27,82	0,061	0,0022
	22CL.PR.2.1010.a - OSSIDO DI CALCIO Ossido di calcio	100 kg	0,0020	9,69	0,019	0,0020
	22CL.AT.10.155.a - BETONIERA Betoniera di capacità 500 l	ora	0,0020	37,21	0,074	0,0020
	22CL.AT.10.2030.a - ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,0050	2,90	0,015	0,0050
					0,147	
	(SPESE GENERALI)15%*0.983				0,113	
	(UTILE)10%*1.130					
	Totale analizzato	mq/cm	1,0000		1,243	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq/cm 1,24					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
49	**Analisi 22CL.PR.E.0740.20.a**					
	MASSO FORMATO DA PIETRISCHETTO E MALTA COMUNE Masso formato da pietrischetto o ferrugine e malta comune					
	Fornitura e posa in opera di masso formato da pietrischetto o ferrugine e malta comune, in opera ben pistonato e livellato					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0098	28,96	0,284	0,0098
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0098	24,13	0,236	0,0098
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0098	26,86	0,263	0,0098
	22CL.PR.2.2010.a - PIETRISCO Pietrisco calcareo di frantoio pezzatura mm 10¸25	mc	0,0090	25,62	0,231	0,0090
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0010	1,27	0,001	0,0010
	22CL.PR.2.2030.b - POZZOLANA Pozzolana vagliata	mc	0,0022	27,82	0,061	0,0022
	22CL.PR.2.1010.a - OSSIDO DI CALCIO Ossido di calcio	100 kg	0,0022	9,69	0,021	0,0022
	22CL.AT.10.155.a - BETONIERA Betoniera di capacità 500 l	ora	0,0022	37,21	0,082	0,0022
	22CL.AT.10.2030.a - ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,0050	2,90	0,015	0,0050
					0,179	
	(SPESE GENERALI)15%*1.194				0,137	
	(UTILE)10%*1.373					
	Totale analizzato	mq/cm	1,0000		1,510	
	Prezzo di applicazione Euro/mq/cm 1,51					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
50	**Analisi 22CL.PR.E.0750.10.a** Per posa di guaine impermeabili					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0195	28,96	0,565	0,0195
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0195	24,13	0,471	0,0195
	22CL.PR.2.10100.b - MASSETTI PRECONFEZIONATI Premiscelato a base di argilla espansa densità 950 kg/mc	mc	0,0110	185,80	2,044	0,0110
	22CL.AT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10000 kg	ora	0,0033	62,39	0,206	0,0033
					0,493	
	(SPESE GENERALI)15%*3.286				0,378	
	(UTILE)10%*3.779					
	Totale analizzato	mq/cm	1,0000		4,157	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq/cm 4,16					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
51	**Analisi 22CL.PR.E.0760.10.a** MASSETTO DI SOTTOFONDO LEGGERO PREMISCELATO PER PAVIMENTI CERAMICI Per posa di pavimenti ceramici Fornitura e posa in opera di massetto di sottofondo leggero adatto a ricevere l'incollaggio di pavimenti ceramici, premiscelato in sacchi da 36.4 lt/cad., a base di argilla espansa idrorepellente (assorbimento inferiore al 1% a 30 min. secondo UNI EN 13055) e leganti specifici; densità in opera ca. 950 kg/mc, e resistenza media a compressione a 28 giorni 100 kg/cmq; reazione al fuoco classe "0"; certificato, previa applicazione idoneo strato elastico in gomma vulcanizzata, all'isolamento acustico al calpestio secondo D.M. 5.12.1997; pompabile con pompe tradizionali da sottofondo, impastato con acqua, steso, battuto, spianato e lisciato, in opera					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0195	28,96	0,565	0,0195
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0195	24,13	0,471	0,0195
	22CL.PR.2.1905.a - Supporto elastico in gomma vulcanizzata	mq	0,2000	1,87	0,374	0,2000
	22CL.PR.2.10100.a - MASSETTI PRECONFEZIONATI Premiscelato a base di argilla espansa densità 610 kg/mc	mc	0,0110	146,36	1,610	0,0110
	22CL.AT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10000 kg	ora	0,0033	62,39	0,206	0,0033
					0,484	
	(SPESE GENERALI)15%*3.226				0,371	
	(UTILE)10%*3.710					
	Totale analizzato	mq/cm	1,0000		4,081	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq/cm 4,08					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
52	**Analisi 22CL.PR.E.0760.20.a** MASSETTO DI SOTTOFONDO LEGGERO PREMISCELATO PER PAVIMENTI CERAMICI Per posa di pavimenti ceramici Fornitura e posa in opera di massetto di sottofondo leggero adatto a ricevere l'incollaggio di pavimenti ceramici , premiscelato in sacchi da 36.4 lt/cad., a base di argilla espansa idrorepellente (assorbimento inferiore al 1% a 30 min. secondo UNI EN 13055) e leganti specifici; densità in opera ca. 950 kg/mc, e resistenza media a compressione a 28 giorni 100 kg/cmq; reazione al fuoco classe "0"; certificato, previa applicazione idoneo strato elastico in gomma vulcanizzata, all'isolamento acustico al calpestio secondo D.M. 5.12.1997; pompabile con pompe tradizionali da sottofondo, impastato con acqua, steso, battuto, spianato e lisciato , in opera					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0234	28,96	0,678	0,0234
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0234	24,13	0,565	0,0234
	22CL.PR.2.10100.b - MASSETTI PRECONFEZIONATI Premiscelato a base di argilla espansa densità 950 kg/mc	mc	0,0110	185,80	2,044	0,0110
	22CL.AT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10000 kg	ora	0,0033	62,39	0,206	0,0033
					0,524	
	(SPESE GENERALI)15%*3.493				0,402	
	(UTILE)10%*4.017					
	Totale analizzato	mq/cm	1,0000		4,419	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq/cm 4,42					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
53	**Analisi 22CL.PR.E.0760.30.a** MASSETTO DI SOTTOFONDO LEGGERO PREMISCELATO IDROREPELLENTE PAVIMENTI CON DENSITA' 1000 KG/MC Per pavimenti ceramici Fornitura e posa in opera di massetto di sottofondo leggero adatto a ricevere l'incollaggio di pavimenti anche sensibili all'umidità, premiscelato in sacchi da 36,4 lt./cad., a base di argilla espansa idrorepellente (assorbimento inferiore al 1% a 30 min. secondo UNI EN 13055), leganti specifici e additivi, ad asciugamento di tipo medio (3% di umidità residua a ca.35 giorni dal getto per uno spessore di 5 cm) e a basso ritiro; densità in opera ca. 1.000 kg/mc, e resistenza media a compressione a 28 giorni 150 kg/cmq.; pompabile con pompe tradizionali da sottofondo, steso, battuto, spianato e lisciato, in opera					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0234	28,96	0,678	0,0234
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0234	24,13	0,565	0,0234
	22CL.PR.2.10100.c - MASSETTI PRECONFEZIONATI Premiscelato a base di argilla espansa densità 1.000 kg/mc	mc	0,0110	213,94	2,353	0,0110
	22CL.AT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10000 kg	ora	0,0033	62,39	0,206	0,0033
					0,570	
	(SPESE GENERALI)15%*3.802				0,437	
	(UTILE)10%*4.372					
	Totale analizzato	mq/cm	1,0000		4,809	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq/cm 4,81					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
54	**Analisi 22CL.PR.E.0760.40.a** MASSETTO DI SOTTOFONDO LEGGERO PREMISCELATO IDROREPELLENTE PAVIMENTI CON DENSITA' 1150 KG/MC Per pavimenti ceramici Fornitura e posa in opera di massetto di sottofondo leggero adatto a ricevere l'incollaggio di pavimenti anche sensibili all'umidità, premiscelato in sacchi da 35 lt./cad., a base di argilla espansa idrorepellente (assorbimento inferiore al 1% a 30 min. secondo UNI EN 13055), leganti specifici e additivi, ad asciugamento di tipo veloce (3% di umiditÓ residua a ca.7 giorni dal getto per uno spessore di 5 cm) e a basso ritiro; densità in opera ca. 1.150 kg/mc., e resistenza media a compressione a 28 giorni 150 kg/cmq.; pompabile con pompe tradizionali da sottofondo, steso, battuto, spianato e lisciato, in opera					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0234	28,96	0,678	0,0234
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0234	24,13	0,565	0,0234
	22CL.PR.2.10100.d - MASSETTI PRECONFEZIONATI Premiscelato rapido a base di argilla espansa densità 1.150 kg/mc	mc	0,0110	267,60	2,944	0,0110
	22CL.AT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10000 kg	ora	0,0033	62,39	0,206	0,0033
					0,659	
	(SPESE GENERALI)15%*4.393				0,505	
	(UTILE)10%*5.052					
	Totale analizzato	mq/cm	1,0000		5,557	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq/cm 5,56					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
55	**Analisi 22CL.PR.E.0760.50.a** MASSETTO DI SOTTOFONDO LEGGERO PREMISCELATO PER POSA A FRESCO DI PAVIMENTI Per posa a fresco di pavimenti ceramici Fornitura e posa in opera di massetto di sottofondo leggero adatto a ricevere la posa "a fresco" di pavimenti ceramici tipo premiscelato in sacchi da 36,4 lt./cad., a base di argilla espansa idrorepellente (assorbimento inferiore al 1% a 30 min. secondo UNI EN 13055) e leganti specifici ; densità in opera ca. 910 Kg/mc e resistenza media a compressione a 28 giorni 60 kg/cmq.; pompabile con pompe tradizionali da sottofondo, impastato con acqua, steso, battuto, spianato e lisciato, in opera					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0234	28,96	0,678	0,0234
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0234	24,13	0,565	0,0234
	22CL.PR.2.10100.e - MASSETTI PRECONFEZIONATI Premiscelato a fresco a base di argilla espansa densità 910 kg/mc	mc	0,0110	169,65	1,866	0,0110
	22CL.AT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10000 kg	ora	0,0033	62,39	0,206	0,0033
					0,497	
	(SPESE GENERALI)15%*3.315				0,381	
	(UTILE)10%*3.812					
	Totale analizzato	mq/cm	1,0000		4,193	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq/cm 4,19					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
56	**Analisi 22CL.PR.E.0770.10.a** MASSETTO PER ISOLAMENTO TERMICO E/O ALLEGGERIMENTO PREMISCELATO Masso premiscelato Fornitura e posa in opera di massetto per isolamento termico e/o alleggerimento premiscelato in sacchi da 50 lt/cad., a base di argilla espansa idrorepellente (assorbimento dell'acqua inferiore al 1% a 30 min. secondo UNI 13055) e leganti specifici, densità in opera circa 610 kg/mc e resistenza a compressione 25 kg/cmq; pompabile con pompe tradizionali da sottofondo, impastato con acqua, steso e spianato, in opera					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0195	28,96	0,565	0,0195
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0195	24,13	0,471	0,0195
	22CL.PR.2.10100.a - MASSETTI PRECONFEZIONATI Premiscelato a base di argilla espansa densità 610 kg/mc	mc	0,0110	146,36	1,610	0,0110
	22CL.AT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10000 kg	ora	0,0033	62,39	0,206	0,0033
					0,428	
	(SPESE GENERALI)15%*2.852				0,328	
	(UTILE)10%*3.280					
	Totale analizzato	mq/cm	1,0000		3,608	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq/cm 3,61					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
57	**Analisi 22CL.PR.E.0780.10.a** ZINCORETE PER POSA DI MASSI PER PAVIMENTAZIONI Zincorete per posa di massi di sottofondo Fornitura e posa in opera di zincorete a maglia quadra o rettangolare di spessore con filo di spessore mm 2,2- 3,0 per massi di sottofondo, in opera compreso sormonti non inferiori a cm 10, piegagure, legature e tagli. Misurato per la superfice netta					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0098	28,96	0,284	0,0098
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0098	24,13	0,236	0,0098
	22CL.PR.2.10900.a - Zincorete per massetti di sottofondo	mq	1,1000	0,67	0,737	1,1000
	22CL.AT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10000 kg	ora	0,0010	62,39	0,062	0,0010
					0,198	
	(SPESE GENERALI)15%*1.319				0,152	
	(UTILE)10%*1.517					
	Totale analizzato	mq	1,0000		1,669	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 1,67					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
58	**Analisi 22CL.PR.E.0790.10.a** Vespaio creato con pietrame vulcanico sistemato a mano Vespaio creato con pietrame vulcanico sistemato a mano Fornitura e posa in opera di vespaio creato con pietrame vulcanico sistemato a mano, compresa la cernita del materiale, la formazione di cunicoli di ventilazione con interasse massimo di 2,5 m, di sezione adeguata allo spessore del vespaio, comunicanti tra loro e con appositi sbocchi all'aperto, misurato a cubatura effettiva in opera compresi gli oneri per la eventuale creazione di fori di ventilazione nelle murature di qualsiasi tipo e spessore					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1800	24,13	4,343	0,1800
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1800	28,96	5,213	0,1800
	22CL.PR.2.50190.b - PIETRAME IN SCAPOLI Pietrame di natura vulcanica o similare	mc	1,0000	25,30	25,300	1,0000
	22CL.AT.10.530.a - DUMPER Nolo a caldo per miniescavatore	ora	0,1800	54,60	9,828	0,1800
					6,703	
	(SPESE GENERALI)15%*44.684					
					5,139	
	(UTILE)10%*51.387					
	Totale analizzato	mc	1,0000		56,526	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 56,53					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
59	**Analisi 22CL.PR.E.0790.20.a** di 3 cm di gretoni di pozzolana					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0683	24,13	1,648	0,0683
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0683	28,96	1,978	0,0683
	22CL.PR.2.12010.u2 - solaio tavellonato con 3 cm di gretoni pozzolana	mc	1,00	48,36	48,360	1,00
	22CL.PR.2.30160.b - RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	2,0000	1,97	3,940	2,0000
	22CL.PR.2.3030.c - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Classe di lavorabilità S3 Rck 25 N/mmq	mc	0,0620	107,46	6,663	0,0620
	22CL.AT.10.1510.a - POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,0050	71,82	0,359	0,0050
					9,442	
	(SPESE GENERALI)15%*62.948				7,239	
	(UTILE)10%*72.390					
	Totale analizzato	mc	1,0000		79,629	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 79,63					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
60	**Analisi 22CL.PR.E.0790.20.b** di 4 cm di conglomerato cementizio a 300 kg di cemento tipo 32.5					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0683	24,13	1,648	0,0683
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0683	28,96	1,978	0,0683
	22CL.PR.2.12010.u1 - solaio tavellonato cm 4 di conglomerato	mc	1,00	50,84	50,840	1,00
	22CL.PR.2.30160.b - RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	2,0000	1,97	3,940	2,0000
	22CL.PR.2.3030.c - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Classe di lavorabilità S3 Rck 25 N/mmq	mc	0,0620	107,46	6,663	0,0620
	22CL.AT.10.1510.a - POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,0050	71,82	0,359	0,0050
					9,814	
	(SPESE GENERALI)15%*65.428					
					7,524	
	(UTILE)10%*75.242					
	Totale analizzato	mc	1,0000		82,766	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 82,77					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
61	**Analisi 22CL.PR.E.0790.30.a** Vespaio areato mediante la posa a perdere di cupole in polipropilene rigenerato Di altezza da 5 cm Fornitura e posa in opera di vespaio areato mediante la posa a perdere di cupole in polipropilene rigenerato di modulo avente una dimensione orizzontale massima pari a cm 60 x 60, con scanalature atte al contenimento delle armature. Gli elementi saranno posati a secco, mutualmente collegati tra loro, su fondo già preddisposto (pagato a parte). Nel prezzo sono compresi gli oneri per la fornitura e posa della maglia elettrosaldata 20 x 20 e spessore minimo mm 6 e del getto di riempimento e la formazione della caldana per uno spessore pari a cm 4					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0683	24,13	1,648	0,0683
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0683	28,96	1,978	0,0683
	22CL.PR.2.40230.a - CASSERI A PERDERE IN POLIPROPILENE Di altezza da 5 cm	mq	1,0000	8,32	8,320	1,0000
	22CL.PR.2.30160.b - RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	2,0000	1,97	3,940	2,0000
	22CL.PR.2.3030.c - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Classe di lavorabilità S3 Rck 25 N/mmq	mc	0,0620	107,46	6,663	0,0620
	22CL.AT.10.1510.a - POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,0050	71,82	0,359	0,0050
					3,436	
	(SPESE GENERALI)15%*22.908				2,634	
	(UTILE)10%*26.344					
	Totale analizzato	mq	1,0000		28,978	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 28,98					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
62	**Analisi 22CL.PR.E.0790.30.b** Vespaio areato mediante la posa a perdere di cupole in polipropilene rigenerato Di altezza da 9-10 cm Fornitura e posa in opera di vespaio areato mediante la posa a perdere di cupole in polipropilene rigenerato di modulo avente una dimensione orizzontale massima pari a cm 60 x 60, con scanalature atte al contenimento delle armature. Gli elementi saranno posati a secco, mutualmente collegati tra loro, su fondo già preddisposto (pagato a parte). Nel prezzo sono compresi gli oneri per la fornitura e posa della maglia elettrosaldata 20 x 20 e spessore minimo mm 6 e del getto di riempimento e la formazione della caldana per uno spessore pari a cm 4					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0683	24,13	1,648	0,0683
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0683	28,96	1,978	0,0683
	22CL.PR.2.40230.b - CASSERI A PERDERE IN POLIPROPILENE Di altezza da 9¸10 cm	mq	1,0000	8,93	8,930	1,0000
	22CL.PR.2.30160.b - RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	2,0000	1,97	3,940	2,0000
	22CL.PR.2.3030.c - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Classe di lavorabilità S3 Rck 25 N/mmq	mc	0,0800	107,46	8,597	0,0800
	22CL.AT.10.1510.a - POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,0050	71,82	0,359	0,0050
					3,818	
	(SPESE GENERALI)15%*25.452				2,927	
	(UTILE)10%*29.270					
	Totale analizzato	mq	1,0000		32,197	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 32,20					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
63	**Analisi 22CL.PR.E.0790.30.c** Vespaio areato mediante la posa a perdere di cupole in polipropilene rigenerato Di altezza da 13-15 cm Fornitura e posa in opera di vespaio areato mediante la posa a perdere di cupole in polipropilene rigenerato di modulo avente una dimensione orizzontale massima pari a cm 60 x 60, con scanalature atte al contenimento delle armature. Gli elementi saranno posati a secco, mutualmente collegati tra loro, su fondo già preddisposto (pagato a parte). Nel prezzo sono compresi gli oneri per la fornitura e posa della maglia elettrosaldata 20 x 20 e spessore minimo mm 6 e del getto di riempimento e la formazione della caldana per uno spessore pari a cm 4					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0683	24,13	1,648	0,0683
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0683	28,96	1,978	0,0683
	22CL.PR.2.40230.c - CASSERI A PERDERE IN POLIPROPILENE Di altezza da 13¸15 cm	mq	1,0000	9,67	9,670	1,0000
	22CL.PR.2.30160.b - RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	2,0000	1,97	3,940	2,0000
	22CL.PR.2.3030.c - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Classe di lavorabilità S3 Rck 25 N/mmq	mc	0,0840	107,46	9,027	0,0840
	22CL.AT.10.1510.a - POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,0064	71,82	0,460	0,0064
					4,008	
	(SPESE GENERALI)15%*26.723				3,073	
	(UTILE)10%*30.731					
	Totale analizzato	mq	1,0000		33,804	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 33,80**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
64	**Analisi 22CL.PR.E.0790.30.d** Vespaio areato mediante la posa a perdere di cupole in polipropilene rigenerato Di altezza da 20-22 cm Fornitura e posa in opera di vespaio areato mediante la posa a perdere di cupole in polipropilene rigenerato di modulo avente una dimensione orizzontale massima pari a cm 60 x 60, con scanalature atte al contenimento delle armature. Gli elementi saranno posati a secco, mutualmente collegati tra loro, su fondo già preddisposto (pagato a parte). Nel prezzo sono compresi gli oneri per la fornitura e posa della maglia elettrosaldata 20 x 20 e spessore minimo mm 6 e del getto di riempimento e la formazione della caldana per uno spessore pari a cm 4					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0683	24,13	1,648	0,0683
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0683	28,96	1,978	0,0683
	22CL.PR.2.40230.d - CASSERI A PERDERE IN POLIPROPILENE Di altezza da 20¸22 cm	mq	1,0000	9,76	9,760	1,0000
	22CL.PR.2.30160.b - RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	2,2200	1,97	4,373	2,2200
	22CL.PR.2.3030.c - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Classe di lavorabilità S3 Rck 25 N/mmq	mc	0,1100	107,46	11,821	0,1100
	22CL.AT.10.1510.a - POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,0072	71,82	0,517	0,0072
					4,515	
	(SPESE GENERALI)15%*30.097				3,461	
	(UTILE)10%*34.612					
	Totale analizzato	mq	1,0000		38,073	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 38,07					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
65	**Analisi 22CL.PR.E.0790.40.a** Vespaio areato per solaio in c.a. mediante la posa a perdere di cupole in polipropilene rigenerato Di altezza da 5 cm Fornitura e posa in opera di vespaio areato per solaio in c.a. mediante la posa a perdere di cupole in polipropilene rigenerato di modulo avente una dimensione orizzontale massima pari a cm 60 x 60, con scanalature atte al contenimento delle armature e dei travetti ad interasse non superiore a cm 60 (pagate a parte). Gli elementi saranno posati a secco, mutualmente collegati tra loro, su fondo già preddisposto (pagato a parte). Nel prezzo sono compresi gli oneri per la fornitura e posa della maglia elettrosaldata 20 x 20 e spessore minimo mm 8 e del getto di riempimento e la formazione della caldana per uno spessore pari a cm 4					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0683	24,13	1,648	0,0683
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0683	28,96	1,978	0,0683
	22CL.PR.2.40230.a - CASSERI A PERDERE IN POLIPROPILENE Di altezza da 5 cm	mq	0,9000	8,32	7,488	0,9000
	22CL.PR.2.40230.k - CASSERI A PERDERE IN POLIPROPILENE Elemento per getto travi per altezza fino a cm 26	m	1,800000	3,80	6,840	1,800000
	22CL.PR.2.30160.b - RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	2,0000	1,97	3,940	2,0000
	22CL.PR.2.3030.c - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Classe di lavorabilità S3 Rck 25 N/mmq	mc	0,0620	107,46	6,663	0,0620
	22CL.AT.10.1510.a - POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,0050	71,82	0,359	0,0050
					4,337	
	(SPESE GENERALI)15%*28.916				3,325	
	(UTILE)10%*33.253					
	Totale analizzato	mq	1,0000		36,578	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 36,58					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
66	**Analisi 22CL.PR.E.0790.40.b** Vespaio areato per solaio in c.a. mediante la posa a perdere di cupole in polipropilene rigenerato Di altezza da 9-10 cm Fornitura e posa in opera di vespaio areato per solaio in c.a. mediante la posa a perdere di cupole in polipropilene rigenerato di modulo avente una dimensione orizzontale massima pari a cm 60 x 60, con scanalature atte al contenimento delle armature e dei travetti ad interasse non superiore a cm 60 (pagate a parte). Gli elementi saranno posati a secco, mutualmente collegati tra loro, su fondo già preddisposto (pagato a parte). Nel prezzo sono compresi gli oneri per la fornitura e posa della maglia elettrosaldata 20 x 20 e spessore minimo mm 8 e del getto di riempimento e la formazione della caldana per uno spessore pari a cm 4					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0683	24,13	1,648	0,0683
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0683	28,96	1,978	0,0683
	22CL.PR.2.40230.b - CASSERI A PERDERE IN POLIPROPILENE Di altezza da 9¸10 cm	mq	0,9000	8,93	8,037	0,9000
	22CL.PR.2.40230.k - CASSERI A PERDERE IN POLIPROPILENE Elemento per getto travi per altezza fino a cm 26	m	1,800000	3,80	6,840	1,800000
	22CL.PR.2.30160.b - RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	2,0000	1,97	3,940	2,0000
	22CL.PR.2.3030.c - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Classe di lavorabilità S3 Rck 25 N/mmq	mc	0,0740	107,46	7,952	0,0740
	22CL.AT.10.1510.a - POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,0056	71,82	0,402	0,0056
					4,620	
	(SPESE GENERALI)15%*30.797					
					3,542	
	(UTILE)10%*35.417					
	Totale analizzato	mq	1,0000		38,959	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 38,96					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
67	**Analisi 22CL.PR.E.0790.40.c** Vespaio areato per solaio in c.a. mediante la posa a perdere di cupole in polipropilene rigenerato Di altezza da 13-15 cm Fornitura e posa in opera di vespaio areato per solaio in c.a. mediante la posa a perdere di cupole in polipropilene rigenerato di modulo avente una dimensione orizzontale massima pari a cm 60 x 60, con scanalature atte al contenimento delle armature e dei travetti ad interasse non superiore a cm 60 (pagate a parte). Gli elementi saranno posati a secco, mutualmente collegati tra loro, su fondo già preddisposto (pagato a parte). Nel prezzo sono compresi gli oneri per la fornitura e posa della maglia elettrosaldata 20 x 20 e spessore minimo mm 8 e del getto di riempimento e la formazione della caldana per uno spessore pari a cm 4					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0683	24,13	1,648	0,0683
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0683	28,96	1,978	0,0683
	22CL.PR.2.40230.c - CASSERI A PERDERE IN POLIPROPILENE Di altezza da 13¸15 cm	mq	0,9000	9,67	8,703	0,9000
	22CL.PR.2.40230.k - CASSERI A PERDERE IN POLIPROPILENE Elemento per getto travi per altezza fino a cm 26	m	1,800000	3,80	6,840	1,800000
	22CL.PR.2.30160.b - RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	2,0000	1,97	3,940	2,0000
	22CL.PR.2.3030.c - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Classe di lavorabilità S3 Rck 25 N/mmq	mc	0,0840	107,46	9,027	0,0840
	22CL.AT.10.1510.a - POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,0064	71,82	0,460	0,0064
					4,889	
	(SPESE GENERALI)15%*32.596				3,749	
	(UTILE)10%*37.485					
	Totale analizzato	mq	1,0000		41,234	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 41,23**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
68	**Analisi 22CL.PR.E.0790.40.d** Vespaio areato per solaio in c.a. mediante la posa a perdere di cupole in polipropilene rigenerato Di altezza da 20-22 cm Fornitura e posa in opera di vespaio areato per solaio in c.a. mediante la posa a perdere di cupole in polipropilene rigenerato di modulo avente una dimensione orizzontale massima pari a cm 60 x 60, con scanalature atte al contenimento delle armature e dei travetti ad interasse non superiore a cm 60 (pagate a parte). Gli elementi saranno posati a secco, mutualmente collegati tra loro, su fondo già preddisposto (pagato a parte). Nel prezzo sono compresi gli oneri per la fornitura e posa della maglia elettrosaldata 20 x 20 e spessore minimo mm 8 e del getto di riempimento e la formazione della caldana per uno spessore pari a cm 4					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0683	24,13	1,648	0,0683
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0683	28,96	1,978	0,0683
	22CL.PR.2.40230.d - CASSERI A PERDERE IN POLIPROPILENE Di altezza da 20¸22 cm	mq	0,9000	9,76	8,784	0,9000
	22CL.PR.2.40230.k - CASSERI A PERDERE IN POLIPROPILENE Elemento per getto travi per altezza fino a cm 26	m	1,800000	3,80	6,840	1,800000
	22CL.PR.2.30160.b - RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	2,0000	1,97	3,940	2,0000
	22CL.PR.2.3030.c - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Classe di lavorabilità S3 Rck 25 N/mmq	mc	0,0900	107,46	9,671	0,0900
	22CL.AT.10.1510.a - POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,0072	71,82	0,517	0,0072
					5,007	
	(SPESE GENERALI)15%*33.378				3,839	
	(UTILE)10%*38.385					
	Totale analizzato	mq	1,0000		42,224	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 42,22					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
69	**Analisi 22CL.PR.E.0790.40.e** Vespaio areato per solaio in c.a. mediante la posa a perdere di cupole in polipropilene rigenerato Di altezza da 25-27 cm Fornitura e posa in opera di vespaio areato per solaio in c.a. mediante la posa a perdere di cupole in polipropilene rigenerato di modulo avente una dimensione orizzontale massima pari a cm 60 x 60, con scanalature atte al contenimento delle armature e dei travetti ad interasse non superiore a cm 60 (pagate a parte). Gli elementi saranno posati a secco, mutualmente collegati tra loro, su fondo già preddisposto (pagato a parte). Nel prezzo sono compresi gli oneri per la fornitura e posa della maglia elettrosaldata 20 x 20 e spessore minimo mm 8 e del getto di riempimento e la formazione della caldana per uno spessore pari a cm 4					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0683	24,13	1,648	0,0683
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0683	28,96	1,978	0,0683
	22CL.PR.2.40230.e - CASSERI A PERDERE IN POLIPROPILENE Di altezza da 25¸27 cm	mq	0,9000	11,02	9,918	0,9000
	22CL.PR.2.40230.k - CASSERI A PERDERE IN POLIPROPILENE Elemento per getto travi per altezza fino a cm 26	m	1,800000	3,80	6,840	1,800000
	22CL.PR.2.30160.b - RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	2,0000	1,97	3,940	2,0000
	22CL.PR.2.3030.c - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Classe di lavorabilità S3 Rck 25 N/mmq	mc	0,0920	107,46	9,886	0,0920
	22CL.AT.10.1510.a - POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,0074	71,82	0,531	0,0074
					5,211	
	(SPESE GENERALI)15%*34.741				3,995	
	(UTILE)10%*39.952					
	Totale analizzato	mq	1,0000		43,947	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 43,95					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
70	**Analisi 22CL.PR.E.0790.40.f** Vespaio areato per solaio in c.a. mediante la posa a perdere di cupole in polipropilene rigenerato Di altezza da 38-40 cm Fornitura e posa in opera di vespaio areato per solaio in c.a. mediante la posa a perdere di cupole in polipropilene rigenerato di modulo avente una dimensione orizzontale massima pari a cm 60 x 60, con scanalature atte al contenimento delle armature e dei travetti ad interasse non superiore a cm 60 (pagate a parte). Gli elementi saranno posati a secco, mutualmente collegati tra loro, su fondo già preddisposto (pagato a parte). Nel prezzo sono compresi gli oneri per la fornitura e posa della maglia elettrosaldata 20 x 20 e spessore minimo mm 8 e del getto di riempimento e la formazione della caldana per uno spessore pari a cm 4					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0683	24,13	1,648	0,0683
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0683	28,96	1,978	0,0683
	22CL.PR.2.40230.f - CASSERI A PERDERE IN POLIPROPILENE Di altezza da 38¸40 cm	mq	0,9000	12,08	10,872	0,9000
	22CL.PR.2.40230.l - CASSERI A PERDERE IN POLIPROPILENE Elemento per getto travi per altezza fino a cm 45	m	1,800000	5,82	10,476	1,800000
	22CL.PR.2.30160.b - RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	2,0000	1,97	3,940	2,0000
	22CL.PR.2.3030.c - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Classe di lavorabilità S3 Rck 25 N/mmq	mc	0,1050	107,46	11,283	0,1050
	22CL.AT.10.1510.a - POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,0082	71,82	0,589	0,0082
					6,118	
	(SPESE GENERALI)15%*40.786				4,690	
	(UTILE)10%*46.904					
	Totale analizzato	mq	1,0000		51,594	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 51,59**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
71	**Analisi 22CL.PR.E.0790.50.b** Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con scampoli di pietrame di cava in pezzatura media assestati a mano Pietrame calcareo Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con scampoli di pietrame di cava in pezzatura media assestati a mano, compresa la cernita del materiale e la sistemazione anche a sezione variabile in rapporto all'altezza Pietrame calcareo					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1950	26,86	5,238	0,1950
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1950	24,13	4,705	0,1950
	22CL.PR.2.20100.a - BRECCIA Breccia calcarea	mc	1,0500	22,00	23,100	1,0500
	(SPESE GENERALI)15%*33.043				4,956	
	(UTILE)10%*37.999				3,800	
	Totale analizzato	mc	1,0000		41,799	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 41,80					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
72	**Analisi 22CL.PR.E.0790.60.a** Esecuzione drenaggio orizzontale con ghiaia o ciottoloni di cava locale Spessore fino cm 10 Esecuzione drenaggio orizzontale con ghiaia o ciottoloni di cava locale, posta a secco con ausilio di mezzi meccanici e con spianamento a mano					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1950	26,86	5,238	0,1950
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2925	24,13	7,058	0,2925
	22CL.PR.2.2090.a - GHIAIA Ghiaia vagliata e lavata pezzatura mm 10¸15	mc	1,2000	26,90	32,280	1,2000
	22CL.AT.10.535.a - PALA CARICATRICE GOMMATA Nolo a caldo per pala caricatrice da 135 hp e benna da 1.8 mc	ora	0,1000	77,95	7,795	0,1000
					7,856	
	(SPESE GENERALI)15%*52.371				6,023	
	(UTILE)10%*60.227					
	Totale analizzato	mc	1,0000		66,250	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 66,25					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
73	**Analisi 22CL.PR.E.0790.60.b** Esecuzione drenaggio orizzontale con ghiaia o ciottoloni di cava locale Spessore oltre cm 10 Esecuzione drenaggio orizzontale con ghiaia o ciottoloni di cava locale, posta a secco con ausilio di mezzi meccanici e con spianamento a mano					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1463	26,86	3,930	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2438	24,13	5,883	0,2438
	22CL.PR.2.2090.a - GHIAIA Ghiaia vagliata e lavata pezzatura mm 10¸15	mc	1,2000	26,90	32,280	1,2000
	22CL.AT.10.535.a - PALA CARICATRICE GOMMATA Nolo a caldo per pala caricatrice da 135 hp e benna da 1.8 mc	ora	0,1000	77,95	7,795	0,1000
					7,483	
	(SPESE GENERALI)15%*49.888				5,737	
	(UTILE)10%*57.371					
	Totale analizzato	mc	1,0000		63,108	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 63,11					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
74	**Analisi 22CL.PR.E.0790.70.a** Esecuzione di drenaggio orizzontale con argilla espansa di granulometria media Con argilla espansa Esecuzione di drenaggio orizzontale con argilla espansa di granulometria media, posata a secco con ausilio di mezzi meccanici e con spianamento a mano, anche su superfici leggermente inclinate					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1950	26,86	5,238	0,1950
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1950	24,13	4,705	0,1950
	22CL.PR.2.20110.a - Argilla espansa in granuli, sfusa granulometrica mm 1¸8	mc	1,1000	98,00	107,800	1,1000
					17,661	
	(SPESE GENERALI)15%*117.743					
					13,540	
	(UTILE)10%*135.404					
	Totale analizzato	mc	1,0000		148,944	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 148,94					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
75	**Analisi 22CL.PR.E.0790.80.a** Vespaio compreso il magistero per l'areazione Pietrame vulcanico Fornitura e posa in opera di vespaio, compreso il magistero per l'areazione, da realizzarsi mediante una rete di canaletti parelleli con interasse massimo m 2.50 di sezione non inferiore a cm 15 x 20, comunicanti fra loro e con appositi sbocchi all'aperto, la protezione di questi ultimi con doppia rete, nonchè i fori di passaggio attraverso le murature perimetrali					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,6500	26,86	17,459	0,6500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,6500	24,13	15,685	0,6500
	22CL.PR.2.20100.b - BRECCIA Breccia vulcanica	mc	1,1000	21,00	23,100	1,1000
	22CL.AT.10.530.a - DUMPER Nolo a caldo per miniescavatore	ora	0,2500	54,60	13,650	0,2500
					10,484	
	(SPESE GENERALI)15%*69.894					
					8,038	
	(UTILE)10%*80.378					
	Totale analizzato	mc	1,0000		88,416	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 88,42					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
76	**Analisi 22CL.PR.E.0790.80.b** Vespaio compreso il magistero per l'areazione Pietrame calcareo Fornitura e posa in opera di vespaio, compreso il magistero per l'areazione, da realizzarsi mediante una rete di canaletti parelleli con interasse massimo m 2.50 di sezione non inferiore a cm 15 x 20, comunicanti fra loro e con appositi sbocchi all'aperto, la protezione di questi ultimi con doppia rete, nonchè i fori di passaggio attraverso le murature perimetrali					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,6500	26,86	17,459	0,6500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,6500	24,13	15,685	0,6500
	22CL.PR.2.20100.a - BRECCIA Breccia calcarea	mc	1,1000	22,00	24,200	1,1000
	22CL.AT.10.530.a - DUMPER Nolo a caldo per miniescavatore	ora	0,2500	54,60	13,650	0,2500
					10,649	
	(SPESE GENERALI)15%*70.994				8,164	
	(UTILE)10%*81.643					
	Totale analizzato	mc	1,0000		89,807	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 89,81					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
77	**Analisi 22CL.PR.E.0790.90.a** Vespaio termoisolante ed areato H 20 cm altezza vespaio finito Formazione di vespaio termoisolante ed areato realizzato mediante il posizionamento su sottofondo di un sistema modulare di casseri in polistirene espanso sintetizzato composto da un elemento cupola a forma di calotta convessa, formato 50x50 cm spessore nominale utile 10 cm, dotata di incastri che consentono il fissaggio su elementi di supporto cavi a forma di bicchieri con fondo chiuso, tali elementi mutlmente collegati saranno atti a ricevere il getto di riempimento contribuendo quindi alla realizzazione di un'intercapedine di areazione isolata termicamente, il tutto completato in opera con getto di Cls classe minima C20/25 (Rck 25 N/mmq) per riempimento elementi cavi e completamento con sovrastante soletta/cappa di spessore minimo 5 cm, ad esclusione delle eventuali armature metalliche ove previste da compensarsi a parte, compreso quant'altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. H 20 cm altezza vespaio finito					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2000	24,13	4,826	0,2000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2100	28,96	6,082	0,2100
	22CL.PR.2.40230.a1 - CASSERI A PERDERE IN POLIPROPILENE altezza 15 cm	mq	1,0000	15,00	15,000	1,0000
	22CL.PR.2.30160.b - RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	2,0000	1,97	3,940	2,0000
	22CL.PR.2.3030.c - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Classe di lavorabilità S3 Rck 25 N/mmq	mc	0,1050	107,46	11,283	0,1050
	22CL.AT.10.1510.a - POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,0082	71,82	0,589	0,0082
					6,258	
	(SPESE GENERALI)15%*41.720				4,798	
	(UTILE)10%*47.978					
	Totale analizzato	mq	1,0000		52,776	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 52,78					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
78	**Analisi 22CL.PR.E.0790.90.b** Vespaio termoisolante ed areato H 30 cm altezza vespaio finito Formazione di vespaio termoisolante ed areato realizzato mediante il posizionamento su sottofondo di un sistema modulare di casseri in polistirene espanso sintetizzato composto da un elemento cupola a forma di calotta convessa, formato 50x50 cm spessore nominale utile 10 cm, dotata di incastri che consentono il fissaggio su elementi di supporto cavi a forma di bicchieri con fondo chiuso, tali elementi mutlmente collegati saranno atti a ricevere il getto di riempimento contribuendo quindi alla realizzazione di un'intercapedine di areazione isolata termicamente, il tutto completato in opera con getto di Cls classe minima C20/25 (Rck 25 N/mmq) per riempimento elementi cavi e completamento con sovrastante soletta/cappa di spessore minimo 5 cm, ad esclusione delle eventuali armature metalliche ove previste da compensarsi a parte, compreso quant'altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. H 30 cm altezza vespaio finito					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2000	24,13	4,826	0,2000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2100	28,96	6,082	0,2100
	22CL.PR.2.40230.a2 - CASSERI A PERDERE IN POLIPROPILENE altezza 25 cm		1,00	16,50	16,500	1,00
	22CL.PR.2.30160.b - RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	2,0000	1,97	3,940	2,0000
	22CL.PR.2.3030.c - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Classe di lavorabilità S3 Rck 25 N/mmq	mc	0,1050	107,46	11,283	0,1050
	22CL.AT.10.1510.a - POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,0082	71,82	0,589	0,0082
					6,483	
	(SPESE GENERALI)15%*43.220				4,970	
	(UTILE)10%*49.703					
	Totale analizzato	mq	1,0000		54,673	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 54,67					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
79	**Analisi 22CL.PR.E.0790.90.c** Vespaio termoisolante ed areato H 40 cm altezza vespaio finito Formazione di vespaio termoisolante ed areato realizzato mediante il posizionamento su sottofondo di un sistema modulare di casseri in polistirene espanso sintetizzato composto da un elemento cupola a forma di calotta convessa, formato 50x50 cm spessore nominale utile 10 cm, dotata di incastri che consentono il fissaggio su elementi di supporto cavi a forma di bicchieri con fondo chiuso, tali elementi mutlmente collegati saranno atti a ricevere il getto di riempimento contribuendo quindi alla realizzazione di un'intercapedine di areazione isolata termicamente, il tutto completato in opera con getto di Cls classe minima C20/25 (Rck 25 N/mmq) per riempimento elementi cavi e completamento con sovrastante soletta/cappa di spessore minimo 5 cm, ad esclusione delle eventuali armature metalliche ove previste da compensarsi a parte, compreso quant'altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. H 40 cm altezza vespaio finito					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2000	24,13	4,826	0,2000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2100	28,96	6,082	0,2100
	22CL.PR.2.40230.a3 - CASSERI A PERDERE IN POLIPROPILENE altezza 35 cm	mq	1,0000	20,00	20,000	1,0000
	22CL.PR.2.30160.b - RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	2,0000	1,97	3,940	2,0000
	22CL.PR.2.3030.c - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Classe di lavorabilità S3 Rck 25 N/mmq	mc	0,1050	107,46	11,283	0,1050
	22CL.AT.10.1510.a - POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,0082	71,82	0,589	0,0082
					7,008	
	(SPESE GENERALI)15%*46.720				5,373	
	(UTILE)10%*53.728					
	Totale analizzato	mq	1,0000		59,101	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 59,10**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
80	**Analisi 22CL.PR.E.0790.90.d** Vespaio termoisolante ed areato H 50 cm altezza vespaio finito Formazione di vespaio termoisolante ed areato realizzato mediante il posizionamento su sottofondo di un sistema modulare di casseri in polistirene espanso sintetizzato composto da un elemento cupola a forma di calotta convessa, formato 50x50 cm spessore nominale utile 10 cm, dotata di incastri che consentono il fissaggio su elementi di supporto cavi a forma di bicchieri con fondo chiuso, tali elementi mutlmente collegati saranno atti a ricevere il getto di riempimento contribuendo quindi alla realizzazione di un'intercapedine di areazione isolata termicamente, il tutto completato in opera con getto di Cls classe minima C20/25 (Rck 25 N/mmq) per riempimento elementi cavi e completamento con sovrastante soletta/cappa di spessore minimo 5 cm, ad esclusione delle eventuali armature metalliche ove previste da compensarsi a parte, compreso quant'altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. H 50 cm altezza vespaio finito					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2000	24,13	4,826	0,2000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2100	28,96	6,082	0,2100
	22CL.PR.2.40230.a4 - CASSERI A PERDERE IN POLIPROPILENE altezza 45 cm	mq	1,0000	24,00	24,000	1,0000
	22CL.PR.2.30160.b - RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	2,0000	1,97	3,940	2,0000
	22CL.PR.2.3030.c - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Classe di lavorabilità S3 Rck 25 N/mmq	mc	0,1300	107,46	13,970	0,1300
	22CL.AT.10.1510.a - POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,0082	71,82	0,589	0,0082
					8,011	
	(SPESE GENERALI)15%*53.407					
					6,142	
	(UTILE)10%*61.418					
	Totale analizzato	mq	1,0000		67,560	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 67,56					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
81	**Analisi 22CL.PR.E.0790.90.e** Vespaio termoisolante ed areato H 60 cm altezza vespaio finito Formazione di vespaio termoisolante ed areato realizzato mediante il posizionamento su sottofondo di un sistema modulare di casseri in polistirene espanso sintetizzato composto da un elemento cupola a forma di calotta convessa, formato 50x50 cm spessore nominale utile 10 cm, dotata di incastri che consentono il fissaggio su elementi di supporto cavi a forma di bicchieri con fondo chiuso, tali elementi mutlmente collegati saranno atti a ricevere il getto di riempimento contribuendo quindi alla realizzazione di un'intercapedine di areazione isolata termicamente, il tutto completato in opera con getto di Cls classe minima C20/25 (Rck 25 N/mmq) per riempimento elementi cavi e completamento con sovrastante soletta/cappa di spessore minimo 5 cm, ad esclusione delle eventuali armature metalliche ove previste da compensarsi a parte, compreso quant'altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. H 60 cm altezza vespaio finito					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2200	24,13	5,309	0,2200
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2200	28,96	6,371	0,2200
	22CL.PR.2.40230.a5 - CASSERI A PERDERE IN POLIPROPILENE altezza 55 cm	mq	1,0000	28,00	28,000	1,0000
	22CL.PR.2.30160.b - RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	2,0000	1,97	3,940	2,0000
	22CL.PR.2.3030.c - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Classe di lavorabilità S3 Rck 25 N/mmq	mc	0,1400	107,46	15,044	0,1400
	22CL.AT.10.1510.a - POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,0082	71,82	0,589	0,0082
					8,888	
	(SPESE GENERALI)15%*59.253					
					6,814	
	(UTILE)10%*68.141					
	Totale analizzato	mq	1,0000		74,955	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 74,96					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
82	**Analisi 22CL.PR.E.0790.90.f** Vespaio termoisolante ed areato H 70 cm altezza vespaio finito Formazione di vespaio termoisolante ed areato realizzato mediante il posizionamento su sottofondo di un sistema modulare di casseri in polistirene espanso sintetizzato composto da un elemento cupola a forma di calotta convessa, formato 50x50 cm spessore nominale utile 10 cm, dotata di incastri che consentono il fissaggio su elementi di supporto cavi a forma di bicchieri con fondo chiuso, tali elementi mutlmente collegati saranno atti a ricevere il getto di riempimento contribuendo quindi alla realizzazione di un'intercapedine di areazione isolata termicamente, il tutto completato in opera con getto di Cls classe minima C20/25 (Rck 25 N/mmq) per riempimento elementi cavi e completamento con sovrastante soletta/cappa di spessore minimo 5 cm, ad esclusione delle eventuali armature metalliche ove previste da compensarsi a parte, compreso quant'altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. H 70 cm altezza vespaio finito					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2200	24,13	5,309	0,2200
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2200	28,96	6,371	0,2200
	22CL.PR.2.40230.a6 - CASSERI A PERDERE IN POLIPROPILENE altezza 65 cm	mq	1,0000	31,00	31,000	1,0000
	22CL.PR.2.30160.b - RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	2,0000	1,97	3,940	2,0000
	22CL.PR.2.3030.c - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Classe di lavorabilità S3 Rck 25 N/mmq	mc	0,1400	107,46	15,044	0,1400
	22CL.AT.10.1510.a - POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,0082	71,82	0,589	0,0082
					9,338	
	(SPESE GENERALI)15%*62.253					
					7,159	
	(UTILE)10%*71.591					
	Totale analizzato	mq	1,0000		78,750	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 78,75**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
83	**Analisi 22CL.PR.E.0790.90.g** Vespaio termoisolante ed areato H 80 cm altezza vespaio finito Formazione di vespaio termoisolante ed areato realizzato mediante il posizionamento su sottofondo di un sistema modulare di casseri in polistirene espanso sintetizzato composto da un elemento cupola a forma di calotta convessa, formato 50x50 cm spessore nominale utile 10 cm, dotata di incastri che consentono il fissaggio su elementi di supporto cavi a forma di bicchieri con fondo chiuso, tali elementi mutlmente collegati saranno atti a ricevere il getto di riempimento contribuendo quindi alla realizzazione di un'intercapedine di areazione isolata termicamente, il tutto completato in opera con getto di Cls classe minima C20/25 (Rck 25 N/mmq) per riempimento elementi cavi e completamento con sovrastante soletta/cappa di spessore minimo 5 cm, ad esclusione delle eventuali armature metalliche ove previste da compensarsi a parte, compreso quant'altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. H 80 cm altezza vespaio finito					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2300	24,13	5,550	0,2300
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2300	28,96	6,661	0,2300
	22CL.PR.2.40230.a7 - CASSERI A PERDERE IN POLIPROPILENE altezza 75 cm	mq	1,0000	35,00	35,000	1,0000
	22CL.PR.2.30160.b - RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	2,0000	1,97	3,940	2,0000
	22CL.PR.2.3030.c - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Classe di lavorabilità S3 Rck 25 N/mmq	mc	0,1600	107,46	17,194	0,1600
	22CL.AT.10.1510.a - POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,0082	71,82	0,589	0,0082
					10,340	
	(SPESE GENERALI)15%*68.934				7,927	
	(UTILE)10%*79.274					
	Totale analizzato	mq	1,0000		87,201	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 87,20					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
84	**Analisi 22CL.PR.E.0790.90.h** Vespaio termoisolante ed areato H 90 cm altezza vespaio finito Formazione di vespaio termoisolante ed areato realizzato mediante il posizionamento su sottofondo di un sistema modulare di casseri in polistirene espanso sintetizzato composto da un elemento cupola a forma di calotta convessa, formato 50x50 cm spessore nominale utile 10 cm, dotata di incastri che consentono il fissaggio su elementi di supporto cavi a forma di bicchieri con fondo chiuso, tali elementi mutlmente collegati saranno atti a ricevere il getto di riempimento contribuendo quindi alla realizzazione di un'intercapedine di areazione isolata termicamente, il tutto completato in opera con getto di Cls classe minima C20/25 (Rck 25 N/mmq) per riempimento elementi cavi e completamento con sovrastante soletta/cappa di spessore minimo 5 cm, ad esclusione delle eventuali armature metalliche ove previste da compensarsi a parte, compreso quant'altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. H 90 cm altezza vespaio finito					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2300	24,13	5,550	0,2300
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2300	28,96	6,661	0,2300
	22CL.PR.2.40230.a8 - CASSERI A PERDERE IN POLIPROPILENE altezza 85 cm	mq	1,0000	38,00	38,000	1,0000
	22CL.PR.2.30160.b - RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	2,0000	1,97	3,940	2,0000
	22CL.PR.2.3030.c - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Classe di lavorabilità S3 Rck 25 N/mmq	mc	0,1600	107,46	17,194	0,1600
	22CL.AT.10.1510.a - POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,0082	71,82	0,589	0,0082
					10,790	
	(SPESE GENERALI)15%*71.934				8,272	
	(UTILE)10%*82.724					
	Totale analizzato	mq	1,0000		90,996	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 91,00					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
85	**Analisi 22CL.PR.E.0790.90.i** Vespaio termoisolante ed areato H 100 cm altezza vespaio finito Formazione di vespaio termoisolante ed areato realizzato mediante il posizionamento su sottofondo di un sistema modulare di casseri in polistirene espanso sintetizzato composto da un elemento cupola a forma di calotta convessa, formato 50x50 cm spessore nominale utile 10 cm, dotata di incastri che consentono il fissaggio su elementi di supporto cavi a forma di bicchieri con fondo chiuso, tali elementi mutlmente collegati saranno atti a ricevere il getto di riempimento contribuendo quindi alla realizzazione di un'intercapedine di areazione isolata termicamente, il tutto completato in opera con getto di Cls classe minima C20/25 (Rck 25 N/mmq) per riempimento elementi cavi e completamento con sovrastante soletta/cappa di spessore minimo 5 cm, ad esclusione delle eventuali armature metalliche ove previste da compensarsi a parte, compreso quant'altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. H 100 cm altezza vespaio finito					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2500	24,13	6,033	0,2500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2500	28,96	7,240	0,2500
	22CL.PR.2.40230.a9 - CASSERI A PERDERE IN POLIPROPILENE altezza 95 cm	mq	1,0000	42,00	42,000	1,0000
	22CL.PR.2.30160.b - RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	2,0000	1,97	3,940	2,0000
	22CL.PR.2.3030.c - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Classe di lavorabilità S3 Rck 25 N/mmq	mc	0,1800	107,46	19,343	0,1800
	22CL.AT.10.1510.a - POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,0082	71,82	0,589	0,0082
					11,872	
	(SPESE GENERALI)15%*79.145				9,102	
	(UTILE)10%*91.017					
	Totale analizzato	mq	1,0000		100,119	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 100,12					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
86	**Analisi 22CL.PR.E.0790.90.l** Vespaio termoisolante ed areato H 110 cm altezza vespaio finito Formazione di vespaio termoisolante ed areato realizzato mediante il posizionamento su sottofondo di un sistema modulare di casseri in polistirene espanso sintetizzato composto da un elemento cupola a forma di calotta convessa, formato 50x50 cm spessore nominale utile 10 cm, dotata di incastri che consentono il fissaggio su elementi di supporto cavi a forma di bicchieri con fondo chiuso, tali elementi mutlmente collegati saranno atti a ricevere il getto di riempimento contribuendo quindi alla realizzazione di un'intercapedine di areazione isolata termicamente, il tutto completato in opera con getto di Cls classe minima C20/25 (Rck 25 N/mmq) per riempimento elementi cavi e completamento con sovrastante soletta/cappa di spessore minimo 5 cm, ad esclusione delle eventuali armature metalliche ove previste da compensarsi a parte, compreso quant'altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. H 110 cm altezza vespaio finito					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2600	24,13	6,274	0,2600
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2600	28,96	7,530	0,2600
	22CL.PR.2.40230.a9 - CASSERI A PERDERE IN POLIPROPILENE altezza 95 cm	mq	1,0000	42,00	42,000	1,0000
	22CL.PR.2.30160.b - RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	2,0000	1,97	3,940	2,0000
	22CL.PR.2.3030.c - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Classe di lavorabilità S3 Rck 25 N/mmq	mc	0,1900	107,46	20,417	0,1900
	22CL.AT.10.1510.a - POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,0082	71,82	0,589	0,0082
					12,113	
	(SPESE GENERALI)15%*80.750					
					9,286	
	(UTILE)10%*92.863					
	Totale analizzato	mq	1,0000		102,149	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 102,15**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
87	**Analisi 22CL.PR.E.0790.90.m** Vespaio termoisolante ed areato H 120 cm altezza vespaio finito Formazione di vespaio termoisolante ed areato realizzato mediante il posizionamento su sottofondo di un sistema modulare di casseri in polistirene espanso sintetizzato composto da un elemento cupola a forma di calotta convessa, formato 50x50 cm spessore nominale utile 10 cm, dotata di incastri che consentono il fissaggio su elementi di supporto cavi a forma di bicchieri con fondo chiuso, tali elementi mutlmente collegati saranno atti a ricevere il getto di riempimento contribuendo quindi alla realizzazione di un'intercapedine di areazione isolata termicamente, il tutto completato in opera con getto di Cls classe minima C20/25 (Rck 25 N/mmq) per riempimento elementi cavi e completamento con sovrastante soletta/cappa di spessore minimo 5 cm, ad esclusione delle eventuali armature metalliche ove previste da compensarsi a parte, compreso quant'altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. H 120 cm altezza vespaio finito					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2600	24,13	6,274	0,2600
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2600	28,96	7,530	0,2600
	22CL.PR.2.40230.a11 - CASSERI A PERDERE IN POLIPROPILENE altezza 110 cm	mq	1,0000	45,00	45,000	1,0000
	22CL.PR.2.30160.b - RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	2,0000	1,97	3,940	2,0000
	22CL.PR.2.3030.c - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Classe di lavorabilità S3 Rck 25 N/mmq	mc	0,1900	107,46	20,417	0,1900
	22CL.AT.10.1510.a - POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,0082	71,82	0,589	0,0082
					12,563	
	(SPESE GENERALI)15%*83.750					
					9,631	
	(UTILE)10%*96.313					
	Totale analizzato	mq	1,0000		105,944	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 105,94					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
88	**Analisi 22CL.PR.E.0790.90.n** Vespaio termoisolante ed areato H 130 cm altezza vespaio finito Formazione di vespaio termoisolante ed areato realizzato mediante il posizionamento su sottofondo di un sistema modulare di casseri in polistirene espanso sintetizzato composto da un elemento cupola a forma di calotta convessa, formato 50x50 cm spessore nominale utile 10 cm, dotata di incastri che consentono il fissaggio su elementi di supporto cavi a forma di bicchieri con fondo chiuso, tali elementi mutlmente collegati saranno atti a ricevere il getto di riempimento contribuendo quindi alla realizzazione di un'intercapedine di areazione isolata termicamente, il tutto completato in opera con getto di Cls classe minima C20/25 (Rck 25 N/mmq) per riempimento elementi cavi e completamento con sovrastante soletta/cappa di spessore minimo 5 cm, ad esclusione delle eventuali armature metalliche ove previste da compensarsi a parte, compreso quant'altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. H 130 cm altezza vespaio finito					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2700	24,13	6,515	0,2700
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2700	28,96	7,819	0,2700
	22CL.PR.2.40230.a12 - CASSERI A PERDERE IN POLIPROPILENE altezza 120 cm	mq	1,0000	48,00	48,000	1,0000
	22CL.PR.2.30160.b - RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	2,0000	1,97	3,940	2,0000
	22CL.PR.2.3030.c - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Classe di lavorabilità S3 Rck 25 N/mmq	mc	0,2000	107,46	21,492	0,2000
	22CL.AT.10.1510.a - POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,0082	71,82	0,589	0,0082
					13,253	
	(SPESE GENERALI)15%*88.355				10,161	
	(UTILE)10%*101.608					
	Totale analizzato	mq	1,0000		111,769	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 111,77					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
89	**Analisi 22CL.PR.E.0790.90.o** Vespaio termoisolante ed areato H 140 cm altezza vespaio finito Formazione di vespaio termoisolante ed areato realizzato mediante il posizionamento su sottofondo di un sistema modulare di casseri in polistirene espanso sintetizzato composto da un elemento cupola a forma di calotta convessa, formato 50x50 cm spessore nominale utile 10 cm, dotata di incastri che consentono il fissaggio su elementi di supporto cavi a forma di bicchieri con fondo chiuso, tali elementi mutlmente collegati saranno atti a ricevere il getto di riempimento contribuendo quindi alla realizzazione di un'intercapedine di areazione isolata termicamente, il tutto completato in opera con getto di Cls classe minima C20/25 (Rck 25 N/mmq) per riempimento elementi cavi e completamento con sovrastante soletta/cappa di spessore minimo 5 cm, ad esclusione delle eventuali armature metalliche ove previste da compensarsi a parte, compreso quant'altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. H 140 cm altezza vespaio finito					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2700	24,13	6,515	0,2700
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2700	28,96	7,819	0,2700
	22CL.PR.2.40230.a13 - CASSERI A PERDERE IN POLIPROPILENE altezza 130 cm	mq	1,0000	52,00	52,000	1,0000
	22CL.PR.2.30160.b - RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	2,0000	1,97	3,940	2,0000
	22CL.PR.2.3030.c - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Classe di lavorabilità S3 Rck 25 N/mmq	mc	0,2000	107,46	21,492	0,2000
	22CL.AT.10.1510.a - POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,0082	71,82	0,589	0,0082
					13,853	
	(SPESE GENERALI)15%*92.355				10,621	
	(UTILE)10%*106.208					
	Totale analizzato	mq	1,0000		116,829	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 116,83					

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - OPERE CIVILI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
1	**Analisi 22CL.PR.E.0810.10.a** Muratura per opere di fondazione retta o curva formata da scheggioni di pietrame o di tufo e malta, di qualsiasi spessore, assestati a mano con malta idraulica Fornitura e posa in opera di muratura per opere di fondazione retta o curva formata da scheggioni di pietrame o di tufo e malta, di qualsiasi spessore, assestati a mano compreso ogni onere inerente alla profondità dei cavi, all'ingombro delle armature, alle ammorsature, spigoli e riseghe. Con pietrame di recupero, compresa la cernita, esclusi gli oneri per il trasporto dai siti di deposito al sito di impego da valutarsi a parte					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,0725	24,13	25,879	1,0725
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,0725	26,86	28,807	1,0725
	(*) 22CL.PR.E.0610.40.a - Malta con calce idraulica e sabbia composta da: 400 kg di calce idraulica per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,2767	234,08	64,770	0,2767
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					18,000	
	(SPESE GENERALI)15%*120.002					
					13,800	
	(UTILE)10%*138.002					
	Totale analizzato	mc	1,0000		151,802	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 151,80					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
2	**Analisi 22CL.PR.E.0810.10.b** Muratura per opere di fondazione retta o curva formata da scheggioni di pietrame o di tufo e malta, di qualsiasi spessore, assestati a mano con malta cementizia Fornitura e posa in opera di muratura per opere di fondazione retta o curva formata da scheggioni di pietrame o di tufo e malta, di qualsiasi spessore, assestati a mano compreso ogni onere inerente alla profondità dei cavi, all'ingombro delle armature, alle ammorsature, spigoli e riseghe. Con pietrame di recupero, compresa la cernita, esclusi gli oneri per il trasporto dai siti di deposito al sito di impego da valutarsi a parte					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,0725	24,13	25,879	1,0725
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,0725	26,86	28,807	1,0725
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,2767	196,74	54,438	0,2767
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					16,451	
	(SPESE GENERALI)15%*109.670					
					12,612	
	(UTILE)10%*126.121					
	Totale analizzato	mc	1,0000		138,733	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 138,73					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
3	**Analisi 22CL.PR.E.0810.10.c** Muratura per opere di fondazione retta o curva formata da scheggioni di pietrame o di tufo e malta, di qualsiasi spessore, assestati a mano con malta bastarda Fornitura e posa in opera di muratura per opere di fondazione retta o curva formata da scheggioni di pietrame o di tufo e malta, di qualsiasi spessore, assestati a mano compreso ogni onere inerente alla profondità dei cavi, all'ingombro delle armature, alle ammorsature, spigoli e riseghe. Con pietrame di recupero, compresa la cernita, esclusi gli oneri per il trasporto dai siti di deposito al sito di impego da valutarsi a parte					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,0725	24,13	25,879	1,0725
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,0725	26,86	28,807	1,0725
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,2767	144,67	40,030	0,2767
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					14,289	
	(SPESE GENERALI)15%*95.262				10,955	
	(UTILE)10%*109.551					
	Totale analizzato	mc	1,0000		120,506	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione **Euro/mc 120,51**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
4	**Analisi 22CL.PR.E.0810.20.a** con fornitura del pietrame: con malta idraulica Fornitura e posa in opera di muratura per opere di fondazione retta o curva formata da scheggioni di pietrame o di tufo e malta, di qualsiasi spessore, assestati a mano compreso ogni onere inerente alla profondità dei cavi, all'ingombro delle armature, alle ammorsature, spigoli e riseghe. Con fornitura del pietrame:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,9750	24,13	23,527	0,9750
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,9750	28,96	28,236	0,9750
	(*) 22CL.PR.E.0610.40.a - Malta con calce idraulica e sabbia composta da: 400 kg di calce idraulica per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,2767	234,08	64,770	0,2767
	22CL.PR.2.50200.b - BLOCCHETTI DI TUFO Blocchetti di tufo da cm 20x37x11	cad	85,0000	2,16	183,600	85,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					45,102	
	(SPESE GENERALI)15%*300.679				34,578	
	(UTILE)10%*345.781					
	Totale analizzato	mc	1,0000		380,359	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 380,36					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
5	**Analisi 22CL.PR.E.0810.20.b** con fornitura del pietrame: con malta cementizia Fornitura e posa in opera di muratura per opere di fondazione retta o curva formata da scheggioni di pietrame o di tufo e malta, di qualsiasi spessore, assestati a mano compreso ogni onere inerente alla profondità dei cavi, all'ingombro delle armature, alle ammorsature, spigoli e riseghe. Con fornitura del pietrame:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,9750	24,13	23,527	0,9750
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,9750	28,96	28,236	0,9750
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,2767	196,74	54,438	0,2767
	22CL.PR.2.50200.b - BLOCCHETTI DI TUFO Blocchetti di tufo da cm 20x37x11	cad	85,0000	2,16	183,600	85,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					43,552	
	(SPESE GENERALI)15%*290.347					
					33,390	
	(UTILE)10%*333.899					
	Totale analizzato	mc	1,0000		367,289	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 367,29					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
6	**Analisi 22CL.PR.E.0810.20.c** con fornitura del pietrame: con malta bastarda Fornitura e posa in opera di muratura per opere di fondazione retta o curva formata da scheggioni di pietrame o di tufo e malta, di qualsiasi spessore, assestati a mano compreso ogni onere inerente alla profondità dei cavi, all'ingombro delle armature, alle ammorsature, spigoli e riseghe. Con fornitura del pietrame:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,9750	24,13	23,527	0,9750
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,9750	28,96	28,236	0,9750
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,2767	144,67	40,030	0,2767
	22CL.PR.2.50200.b - BLOCCHETTI DI TUFO Blocchetti di tufo da cm 20x37x11	cad	85,0000	2,16	183,600	85,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					41,391	
	(SPESE GENERALI)15%*275.939				31,733	
	(UTILE)10%*317.330					
	Totale analizzato	mc	1,0000		349,063	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione **Euro/mc 349,06**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
7	**Analisi 22CL.PR.E.0810.30.a** Muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo in scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore con malta idraulica Fornitura e posa in opera di di muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo in scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o entrambe le facce rustiche, compreso ogni magistero per immorsature, spigoli, riseghe, ecc. Con pietrame di recupero, compresa la cernita					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	2,1938	24,13	52,936	2,1938
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	2,1938	26,86	58,925	2,1938
	(*) 22CL.PR.E.0610.40.a - Malta con calce idraulica e sabbia composta da: 400 kg di calce idraulica per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,2767	234,08	64,770	0,2767
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					26,577	
	(SPESE GENERALI)15%*177.177					
					20,375	
	(UTILE)10%*203.754					
	Totale analizzato	mc	1,0000		224,129	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 224,13					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
8	**Analisi 22CL.PR.E.0810.30.b** Muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo in scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore con malta cementizia Fornitura e posa in opera di di muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo in scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o entrambe le facce rustiche, compreso ogni magistero per immorsature, spigoli, riseghe, ecc. Con pietrame di recupero, compresa la cernita					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	2,1938	24,13	52,936	2,1938
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	2,1938	26,86	58,925	2,1938
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,2767	196,74	54,438	0,2767
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					25,027	
	(SPESE GENERALI)15%*166.845				19,187	
	(UTILE)10%*191.872					
	Totale analizzato	mc	1,0000		211,059	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 211,06					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
9	**Analisi 22CL.PR.E.0810.30.c** Muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo in scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore con malta bastarda Fornitura e posa in opera di di muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo in scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o entrambe le facce rustiche, compreso ogni magistero per immorsature, spigoli, riseghe, ecc. Con pietrame di recupero, compresa la cernita					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	2,1938	24,13	52,936	2,1938
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	2,1938	26,86	58,925	2,1938
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,2767	144,67	40,030	0,2767
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					22,866	
	(SPESE GENERALI)15%*152.437				17,530	
	(UTILE)10%*175.303					
	Totale analizzato	mc	1,0000		192,833	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 192,83					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
10	**Analisi 22CL.PR.E.0810.40.a** con fornitura del pietrame: con malta idraulica Fornitura e posa in opera di muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo in scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o entrambe le facce rustiche, compreso ogni magistero per immorsature, spigoli, riseghe, ecc. Con fornitura del pietrame:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,9500	24,13	47,054	1,9500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,9500	28,96	56,472	1,9500
	(*) 22CL.PR.E.0610.40.a - Malta con calce idraulica e sabbia composta da: 400 kg di calce idraulica per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,2767	234,08	64,770	0,2767
	22CL.PR.2.50200.a - BLOCCHETTI DI TUFO Blocchetti di tufo da cm 11x37x11	cad	85,0000	1,86	158,100	85,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					49,041	
	(SPESE GENERALI)15%*326.942				37,598	
	(UTILE)10%*375.983					
	Totale analizzato	mc	1,0000		413,581	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 413,58					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
11	**Analisi 22CL.PR.E.0810.40.b** con fornitura del pietrame: con malta cementizia Fornitura e posa in opera di muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo in scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o entrambe le facce rustiche, compreso ogni magistero per immorsature, spigoli, riseghe, ecc. Con fornitura del pietrame:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,9500	24,13	47,054	1,9500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,9500	28,96	56,472	1,9500
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,2767	196,74	54,438	0,2767
	22CL.PR.2.50200.a - BLOCCHETTI DI TUFO Blocchetti di tufo da cm 11x37x11	cad	85,0000	1,86	158,100	85,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					47,492	
	(SPESE GENERALI)15%*316.610				36,410	
	(UTILE)10%*364.102					
	Totale analizzato	mc	1,0000		400,512	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 400,51					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
12	**Analisi 22CL.PR.E.0810.40.c** con fornitura del pietrame: con malta bastarda Fornitura e posa in opera di muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo in scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o entrambe le facce rustiche, compreso ogni magistero per immorsature, spigoli, riseghe, ecc. Con fornitura del pietrame:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,9500	24,13	47,054	1,9500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,9500	28,96	56,472	1,9500
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,2767	144,67	40,030	0,2767
	22CL.PR.2.50200.a - BLOCCHETTI DI TUFO Blocchetti di tufo da cm 11x37x11	cad	85,0000	1,86	158,100	85,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					45,330	
	(SPESE GENERALI)15%*302.202				34,753	
	(UTILE)10%*347.532					
	Totale analizzato	mc	1,0000		382,285	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 382,29					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
13	**Analisi 22CL.PR.E.0810.50.a** Muratura per opere in elevazione formata da pietrame calcareo in scaglioni sbozzati al martellone e malta di qualsiasi genere e spessore con malta idraulica Muratura per opere in elevazione formata da pietrame calcareo in scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o entrambe le facce rustiche, compreso ogni magistero per fornitura del materiale, immorsature, spigoli, riseghe, ecc.					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,9500	24,13	47,054	1,9500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,9500	28,96	56,472	1,9500
	(*) 22CL.PR.E.0610.40.a - Malta con calce idraulica e sabbia composta da: 400 kg di calce idraulica per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,2767	234,08	64,770	0,2767
	22CL.PR.2.50190.a - PIETRAME IN SCAPOLI Pietrame di natura calcarea o similare	mc	1,4000	25,30	35,420	1,4000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					30,639	
	(SPESE GENERALI)15%*204.262				23,490	
	(UTILE)10%*234.901					
	Totale analizzato	mc	1,0000		258,391	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 258,39					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
14	**Analisi 22CL.PR.E.0810.50.b** Muratura per opere in elevazione formata da pietrame calcareo in scaglioni sbozzati al martellone e malta di qualsiasi genere e spessore con malta cementizia Muratura per opere in elevazione formata da pietrame calcareo in scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o entrambe le facce rustiche, compreso ogni magistero per fornitura del materiale, immorsature, spigoli, riseghe, ecc.					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,9500	24,13	47,054	1,9500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,9500	28,96	56,472	1,9500
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,2767	196,74	54,438	0,2767
	22CL.PR.2.50190.a - PIETRAME IN SCAPOLI Pietrame di natura calcarea o similare	mc	1,4000	25,30	35,420	1,4000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					29,090	
	(SPESE GENERALI)15%*193.930				22,302	
	(UTILE)10%*223.020					
	Totale analizzato	mc	1,0000		245,322	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 245,32					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
15	**Analisi 22CL.PR.E.0810.50.c** Muratura per opere in elevazione formata da pietrame calcareo in scaglioni sbozzati al martellone e malta di qualsiasi genere e spessore con malta bastarda Muratura per opere in elevazione formata da pietrame calcareo in scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o entrambe le facce rustiche, compreso ogni magistero per fornitura del materiale, immorsature, spigoli, riseghe, ecc.					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,9500	24,13	47,054	1,9500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,9500	28,96	56,472	1,9500
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,2767	144,67	40,030	0,2767
	22CL.PR.2.50190.a - PIETRAME IN SCAPOLI Pietrame di natura calcarea o similare	mc	1,4000	25,30	35,420	1,4000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					26,928	
	(SPESE GENERALI)15%*179.522				20,645	
	(UTILE)10%*206.450					
	Totale analizzato	mc	1,0000		227,095	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione **Euro/mc 227,10**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
16	**Analisi 22CL.PR.E.0810.60.a** Muratura mista per opere in elevazione formata da scheggioni di pietrame di tufo e malta bastarda, con doppio ricorso di mattoni pieni posti ad interasse di 0,80 m con pietrame di recupero, compresa la cernita Fornitura e posa in opera di muratura mista per opere in elevazione formata da scheggioni di pietrame di tufo e malta bastarda, con doppio ricorso di mattoni pieni estesi a tutta la lunghezza del muro, retta o centinata di qualsiasi spessore ed a qualsiasi altezza, compresa l'esecuzione di spallette in mattoni o calcestruzzo, spigoli, immorsature, riseghe, ecc. Con esclusione dei fabbricati, eseguita con ricorsi posti ad interasse di 0,80 m:					
	(*) 22CL.PR.E.0810.10.b - Muratura per opere di fondazione retta o curva formata da scheggioni di pietrame o di tufo e malta, di qualsiasi spessore, assestati a mano con malta cementizia	mc	0,6777	138,73	94,017	0,6777
	(*) 22CL.PR.E.0820.10.b - Muratura di mattoni dello spessore superiore ad una testa con mattoni pieni comuni: con malta di cemento e sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,1130	705,80	79,755	0,1130
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,3000	54,60	16,380	0,3000
					28,523	
	(SPESE GENERALI)15%*190.152				21,868	
	(UTILE)10%*218.675					
	Totale analizzato	mc	1,0000		240,543	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 240,54					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
17	**Analisi 22CL.PR.E.0810.60.b** Muratura mista per opere in elevazione formata da scheggioni di pietrame di tufo e malta bastarda, con doppio ricorso di mattoni pieni posti ad interasse di 0,80 m con fornitura del pietrame Fornitura e posa in opera di muratura mista per opere in elevazione formata da scheggioni di pietrame di tufo e malta bastarda, con doppio ricorso di mattoni pieni estesi a tutta la lunghezza del muro, retta o centinata di qualsiasi spessore ed a qualsiasi altezza, compresa l'esecuzione di spallette in mattoni o calcestruzzo, spigoli, immorsature, riseghe, ecc. Con esclusione dei fabbricati, eseguita con ricorsi posti ad interasse di 0,80 m:					
	(*) 22CL.PR.E.0810.20.b - con fornitura del pietrame: con malta cementizia	mc	0,6777	367,29	248,912	0,6777
	(*) 22CL.PR.E.0820.10.b - Muratura di mattoni dello spessore superiore ad una testa con mattoni pieni comuni: con malta di cemento e sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,1130	705,80	79,755	0,1130
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,3000	54,60	16,380	0,3000
					51,757	
	(SPESE GENERALI)15%*345.047					
					39,680	
	(UTILE)10%*396.804					
	Totale analizzato	mc	1,0000		436,484	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 436,48					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
18	**Analisi 22CL.PR.E.0810.70.a** Muratura mista per opere in elevazione formata da scheggioni di pietrame di tufo e malta bastarda, con doppio ricorso di mattoni pieni posti ad interasse di 1,00 m: con pietrame di recupero, compresa la cernita Fornitura e posa in opera di muratura mista per opere in elevazione formata da scheggioni di pietrame di tufo e malta bastarda, con doppio ricorso di mattoni pieni estesi a tutta la lunghezza del muro, retta o centinata di qualsiasi spessore ed a qualsiasi altezza, compresa l'esecuzione di spallette in mattoni o calcestruzzo, spigoli, immorsature, riseghe, ecc. Con esclusione dei fabbricati, eseguita con ricorsi posti ad interasse di 1,00 m:					
	(*) 22CL.PR.E.0810.10.b - Muratura per opere di fondazione retta o curva formata da scheggioni di pietrame o di tufo e malta, di qualsiasi spessore, assestati a mano con malta cementizia	mc	0,7002	138,73	97,139	0,7002
	(*) 22CL.PR.E.0820.10.b - Muratura di mattoni dello spessore superiore ad una testa con mattoni pieni comuni: con malta di cemento e sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0901	705,80	63,593	0,0901
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,3000	54,60	16,380	0,3000
					26,567	
	(SPESE GENERALI)15%*177.112				20,368	
	(UTILE)10%*203.679					
	Totale analizzato	mc	1,0000		224,047	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 224,05					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
19	**Analisi 22CL.PR.E.0810.70.b** Muratura mista per opere in elevazione formata da scheggioni di pietrame di tufo e malta bastarda, con doppio ricorso di mattoni pieni posti ad interasse di 1,00 m: con fornitura del pietrame Fornitura e posa in opera di muratura mista per opere in elevazione formata da scheggioni di pietrame di tufo e malta bastarda, con doppio ricorso di mattoni pieni estesi a tutta la lunghezza del muro, retta o centinata di qualsiasi spessore ed a qualsiasi altezza, compresa l'esecuzione di spallette in mattoni o calcestruzzo, spigoli, immorsature, riseghe, ecc. Con esclusione dei fabbricati, eseguita con ricorsi posti ad interasse di 1,00 m:					
	(*) 22CL.PR.E.0810.20.b - con fornitura del pietrame: con malta cementizia	mc	0,7002	367,29	257,176	0,7002
	(*) 22CL.PR.E.0820.10.b - Muratura di mattoni dello spessore superiore ad una testa con mattoni pieni comuni: con malta di cemento e sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0901	705,80	63,593	0,0901
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,3000	54,60	16,380	0,3000
	(SPESE GENERALI)15%*337.149				50,572	
	(UTILE)10%*387.721				38,772	
	Totale analizzato	mc	1,0000		426,493	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 426,49					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
20	**Analisi 22CL.PR.E.0810.80.a** Muratura mista per opere in elevazione formata da scheggioni di pietrame di tufo e malta bastarda, con doppio ricorso di mattoni pieni per fabbricati, eseguita con ricorsi posti ad interasse di 0,80 m: con pietrame di recupero, compresa la cernita Fornitura e posa in opera di muratura mista per opere in elevazione formata da scheggioni di pietrame di tufo e malta bastarda, con doppio ricorso di mattoni pieni estesi a tutta la lunghezza del muro, retta o centinata di qualsiasi spessore ed a qualsiasi altezza, compresa l'esecuzione di spallette in mattoni o calcestruzzo, spigoli, immorsature, riseghe, ecc. Per fabbricati, eseguita con ricorsi posti ad interasse di 0,80 m:					
	(*) 22CL.PR.E.0810.30.b - Muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo in scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore con malta cementizia	mc	0,6777	211,06	143,035	0,6777
	(*) 22CL.PR.E.0820.10.b - Muratura di mattoni dello spessore superiore ad una testa con mattoni pieni comuni: con malta di cemento e sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,1130	705,80	79,755	0,1130
	(SPESE GENERALI)15%*222.790				33,419	
	(UTILE)10%*256.209				25,621	
	Totale analizzato	mc	1,0000		281,830	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 281,83					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
21	**Analisi 22CL.PR.E.0810.80.b** Muratura mista per opere in elevazione formata da scheggioni di pietrame di tufo e malta bastarda, con doppio ricorso di mattoni pieni per fabbricati, eseguita con ricorsi posti ad interasse di 0,80 m: con fornitura del pietrame Fornitura e posa in opera di muratura mista per opere in elevazione formata da scheggioni di pietrame di tufo e malta bastarda, con doppio ricorso di mattoni pieni estesi a tutta la lunghezza del muro, retta o centinata di qualsiasi spessore ed a qualsiasi altezza, compresa l'esecuzione di spallette in mattoni o calcestruzzo, spigoli, immorsature, riseghe, ecc. Per fabbricati, eseguita con ricorsi posti ad interasse di 0,80 m:					
	(*) 22CL.PR.E.0810.40.b - con fornitura del pietrame: con malta cementizia	mc	0,6777	400,51	271,426	0,6777
	(*) 22CL.PR.E.0820.10.b - Muratura di mattoni dello spessore superiore ad una testa con mattoni pieni comuni: con malta di cemento e sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,1130	705,80	79,755	0,1130
	(SPESE GENERALI)15%*351.181				52,677	
	(UTILE)10%*403.858				40,386	
	Totale analizzato	mc	1,0000		444,244	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 444,24					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
22	**Analisi 22CL.PR.E.0810.90.a** Muratura mista per opere in elevazione formata da scheggioni di pietrame di tufo e malta bastarda, con doppio ricorso di mattoni pieni estesi per fabbricati, eseguita con ricorsi posti ad interasse di 1,00 m: con pietrame di recupero, compresa la cernita Fornitura e posa in opera di muratura mista per opere in elevazione formata da scheggioni di pietrame di tufo e malta bastarda, con doppio ricorso di mattoni pieni estesi a tutta la lunghezza del muro, retta o centinata di qualsiasi spessore ed a qualsiasi altezza, compresa l'esecuzione di spallette in mattoni o calcestruzzo, spigoli, immorsature, riseghe, ecc. Per fabbricati, eseguita con ricorsi posti ad interasse di 1,00 m:					
	(*) 22CL.PR.E.0810.30.b - Muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo in scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore con malta cementizia	mc	0,7002	211,06	147,784	0,7002
	(*) 22CL.PR.E.0820.10.b - Muratura di mattoni dello spessore superiore ad una testa con mattoni pieni comuni: con malta di cemento e sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0901	705,80	63,593	0,0901
	(SPESE GENERALI)15%*211.377				31,707	
	(UTILE)10%*243.084				24,308	
	Totale analizzato	mc	1,0000		267,392	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 267,39					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
23	**Analisi 22CL.PR.E.0810.90.b** Muratura mista per opere in elevazione formata da scheggioni di pietrame di tufo e malta bastarda, con doppio ricorso di mattoni pieni estesi per fabbricati, eseguita con ricorsi posti ad interasse di 1,00 m: con fornitura del pietrame Fornitura e posa in opera di muratura mista per opere in elevazione formata da scheggioni di pietrame di tufo e malta bastarda, con doppio ricorso di mattoni pieni estesi a tutta la lunghezza del muro, retta o centinata di qualsiasi spessore ed a qualsiasi altezza, compresa l'esecuzione di spallette in mattoni o calcestruzzo, spigoli, immorsature, riseghe, ecc. Per fabbricati, eseguita con ricorsi posti ad interasse di 1,00 m:					
	(*) 22CL.PR.E.0810.40.b - con fornitura del pietrame: con malta cementizia	mc	0,7002	400,51	280,437	0,7002
	(*) 22CL.PR.E.0820.10.b - Muratura di mattoni dello spessore superiore ad una testa con mattoni pieni comuni: con malta di cemento e sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0901	705,80	63,593	0,0901
	(SPESE GENERALI)15%*344.030				51,605	
	(UTILE)10%*395.635				39,564	
	Totale analizzato	mc	1,0000		435,199	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 435,20					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
24	**Analisi 22CL.PR.E.0810.100.a** Compenso alle voci murature in pietrame per l'esecuzione faccia a vista con pietrame calcareo Compenso alle voci murature in pietrame per l'esecuzione faccia a vista comprendente la lavorazione dei blocchi presi a seconda delle necessità della tessitura muraria, l'allineamento in fase di realizzazione e la stuccatura rasata delle connessure:					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2200	26,86	5,909	0,2200
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2200	24,13	5,309	0,2200
	(SPESE GENERALI)15%*11.218				1,683	
	(UTILE)10%*12.901				1,290	
	Totale analizzato	mq	1,0000		14,191	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 14,19					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
25	**Analisi 22CL.PR.E.0810.100.b** Compenso alle voci murature in pietrame per l'esecuzione faccia a vista con pietrame tufaceo Compenso alle voci murature in pietrame per l'esecuzione faccia a vista comprendente la lavorazione dei blocchi presi a seconda delle necessità della tessitura muraria, l'allineamento in fase di realizzazione e la stuccatura rasata delle connessure:					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2000	26,86	5,372	0,2000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2000	24,13	4,826	0,2000
	(SPESE GENERALI)15%*10.198				1,530	
	(UTILE)10%*11.728				1,173	
	Totale analizzato	mq	1,0000		12,901	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 12,90					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
26	**Analisi 22CL.PR.E.0815.10.a** OPERE MURARIE MURATURE IN TUFO Muratura di blocchetti di tufo scelti e squadrati, per muri di fabbrica, eseguita con malta bastarda spessore della muratura pari a 11 cm MURATURE IN TUFO Fornitura e posa in opera di muratura di blocchetti di tufo scelti e squadrati, per muri di fabbrica, eseguita con malta bastarda a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere di immorsature, spigoli, riseghe, ecc.:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2438	24,13	5,883	0,2438
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2438	28,96	7,060	0,2438
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0237	144,67	3,429	0,0237
	22CL.PR.2.50200.a - BLOCCHETTI DI TUFO Blocchetti di tufo da cm 11x37x11	cad	25,0000	1,86	46,500	25,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
					9,677	
	(SPESE GENERALI)15%*64.510				7,419	
	(UTILE)10%*74.187					
	Totale analizzato	mq	1,0000		81,606	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 81,61					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
27	**Analisi 22CL.PR.E.0815.10.b** OPERE MURARIE MURATURE IN TUFO Muratura di blocchetti di tufo scelti e squadrati, per muri di fabbrica, eseguita con malta bastarda spessore della muratura pari a 15 cm MURATURE IN TUFO Fornitura e posa in opera di muratura di blocchetti di tufo scelti e squadrati, per muri di fabbrica, eseguita con malta bastarda a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere di immorsature, spigoli, riseghe, ecc.:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2438	24,13	5,883	0,2438
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2438	28,96	7,060	0,2438
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0237	144,67	3,429	0,0237
	22CL.PR.2.50200.d - BLOCCHETTI DI TUFO Blocchetti di tufo da cm 15x37x11	cad	25,0000	1,96	49,000	25,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
					10,052	
	(SPESE GENERALI)15%*67.010				7,706	
	(UTILE)10%*77.062					
	Totale analizzato	mq	1,0000		84,768	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 84,77					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
28	**Analisi 22CL.PR.E.0815.10.c** OPERE MURARIE MURATURE IN TUFO Muratura di blocchetti di tufo scelti e squadrati, per muri di fabbrica, eseguita con malta bastarda spessore della muratura pari a 20 cm MURATURE IN TUFO Fornitura e posa in opera di muratura di blocchetti di tufo scelti e squadrati, per muri di fabbrica, eseguita con malta bastarda a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere di immorsature, spigoli, riseghe, ecc.:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3218	24,13	7,765	0,3218
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3218	28,96	9,319	0,3218
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0474	144,67	6,857	0,0474
	22CL.PR.2.50200.b - BLOCCHETTI DI TUFO Blocchetti di tufo da cm 20x37x11	cad	25,0000	2,16	54,000	25,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
					11,937	
	(SPESE GENERALI)15%*79.579				9,152	
	(UTILE)10%*91.516					
	Totale analizzato	mq	1,0000		100,668	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 100,67**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
29	**Analisi 22CL.PR.E.0815.10.d** OPERE MURARIE MURATURE IN TUFO Muratura di blocchetti di tufo scelti e squadrati, per muri di fabbrica, eseguita con malta bastarda spessore della muratura pari a 25 cm MURATURE IN TUFO Fornitura e posa in opera di muratura di blocchetti di tufo scelti e squadrati, per muri di fabbrica, eseguita con malta bastarda a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere di immorsature, spigoli, riseghe, ecc.:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3218	24,13	7,765	0,3218
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3218	28,96	9,319	0,3218
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0474	144,67	6,857	0,0474
	22CL.PR.2.50200.c - BLOCCHETTI DI TUFO Blocchetti di tufo da cm 11x25x37	cad	25,0000	2,39	59,750	25,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
					12,799	
	(SPESE GENERALI)15%*85.329				9,813	
	(UTILE)10%*98.128					
	Totale analizzato	mq	1,0000		107,941	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 107,94					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
30	**Analisi 22CL.PR.E.0815.10.e** OPERE MURARIE MURATURE IN TUFO Muratura di blocchetti di tufo scelti e squadrati, per muri di fabbrica, eseguita con malta bastarda spessore della muratura pari a 37 cm MURATURE IN TUFO Fornitura e posa in opera di muratura di blocchetti di tufo scelti e squadrati, per muri di fabbrica, eseguita con malta bastarda a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere di immorsature, spigoli, riseghe, ecc.:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3900	24,13	9,411	0,3900
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3900	28,96	11,294	0,3900
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0791	144,67	11,443	0,0791
	22CL.PR.2.50200.c - BLOCCHETTI DI TUFO Blocchetti di tufo da cm 11x25x37	cad	37,0000	2,39	88,430	37,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
					18,332	
	(SPESE GENERALI)15%*122.216				14,055	
	(UTILE)10%*140.548					
	Totale analizzato	mq	1,0000		154,603	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 154,60					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
31	**Analisi 22CL.PR.E.0815.20.a** OPERE MURARIE MURATURE IN TUFO Compenso alle muratura in blocchetti di tufo se eseguito con paramento a faccia vista Compenso alle muratura in blocchetti di tufo se eseguito con paramento a faccia vista MURATURE IN TUFO Compenso alle muratura in blocchetti di tufo se eseguito con paramento a faccia vista, compreso l'onere della cernita del materiale, pulitura, stuccatura e stilatura dei giunti con malta cementizia					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1950	24,13	4,705	0,1950
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1950	26,86	5,238	0,1950
					1,491	
	(SPESE GENERALI)15%*9.943					
					1,143	
	(UTILE)10%*11.434					
	Totale analizzato	mq	1,0000		12,577	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 12,58					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
32	**Analisi 22CL.PR.E.0820.10.a** Muratura di mattoni dello spessore superiore ad una testa con mattoni pieni comuni: con malta idraulica Fornitura e posa in opera di muratura di mattoni dello spessore superiore ad una testa, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature, spigoli, riseghe, ecc., e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: Con mattoni pieni comuni:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	2,0475	24,13	49,406	2,0475
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,0475	28,96	59,296	2,0475
	(*) 22CL.PR.E.0610.40.a - Malta con calce idraulica e sabbia composta da: 400 kg di calce idraulica per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,1660	234,08	38,857	0,1660
	22CL.PR.2.5010.a - MATTONI Mattoni pieni da cm 5,5x12x25	cad	465,0000	0,89	413,850	465,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0500	54,60	2,730	0,0500
					84,621	
	(SPESE GENERALI)15%*564.139				64,876	
	(UTILE)10%*648.760					
	Totale analizzato	mc	1,0000		713,636	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 713,64					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
33	**Analisi 22CL.PR.E.0820.10.b** Muratura di mattoni dello spessore superiore ad una testa con mattoni pieni comuni: con malta di cemento e sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi Fornitura e posa in opera di muratura di mattoni dello spessore superiore ad una testa, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature, spigoli, riseghe, ecc., e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: Con mattoni pieni comuni:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	2,0475	24,13	49,406	2,0475
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,0475	28,96	59,296	2,0475
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,1660	196,74	32,659	0,1660
	22CL.PR.2.5010.a - MATTONI Mattoni pieni da cm 5,5x12x25	cad	465,0000	0,89	413,850	465,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0500	54,60	2,730	0,0500
					83,691	
	(SPESE GENERALI)15%*557.941				64,163	
	(UTILE)10%*641.632					
	Totale analizzato	mc	1,0000		705,795	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 705,80					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
34	**Analisi 22CL.PR.E.0820.10.c** Muratura di mattoni dello spessore superiore ad una testa con mattoni pieni comuni: con malta bastarda Fornitura e posa in opera di muratura di mattoni dello spessore superiore ad una testa, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature, spigoli, riseghe, ecc., e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: Con mattoni pieni comuni:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	2,0475	24,13	49,406	2,0475
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,0475	28,96	59,296	2,0475
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,1660	144,67	24,015	0,1660
	22CL.PR.2.5010.a - MATTONI Mattoni pieni da cm 5,5x12x25	cad	465,0000	0,89	413,850	465,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0500	54,60	2,730	0,0500
					82,395	
	(SPESE GENERALI)15%*549.297				63,169	
	(UTILE)10%*631.692					
	Totale analizzato	mc	1,0000		694,861	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione **Euro/mc 694,86**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
35	**Analisi 22CL.PR.E.0820.20.a** Muratura di mattoni dello spessore superiore ad una testa con mattoni semipieni doppio UNI (12x12x25 cm): con malta idraulica Fornitura e posa in opera di muratura di mattoni dello spessore superiore ad una testa, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature, spigoli, riseghe, ecc., e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: Con mattoni semipieni doppio UNI (12x12x25 cm):					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,4625	24,13	35,290	1,4625
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,4625	28,96	42,354	1,4625
	(*) 22CL.PR.E.0610.40.a - Malta con calce idraulica e sabbia composta da: 400 kg di calce idraulica per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,1581	234,08	37,008	0,1581
	22CL.PR.2.5015.b - MATTONI UNI Mattoni doppio UNI da cm 12x12x25	cad	250,0000	0,64	160,000	250,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0500	54,60	2,730	0,0500
					41,607	
	(SPESE GENERALI)15%*277.382				31,899	
	(UTILE)10%*318.989					
	Totale analizzato	mc	1,0000		350,888	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 350,89					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
36	**Analisi 22CL.PR.E.0820.20.b** Muratura di mattoni dello spessore superiore ad una testa con mattoni semipieni doppio UNI (12x12x25 cm): con malta di cemento e sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi Fornitura e posa in opera di muratura di mattoni dello spessore superiore ad una testa, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature, spigoli, riseghe, ecc., e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: Con mattoni semipieni doppio UNI (12x12x25 cm):					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,4625	24,13	35,290	1,4625
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,4625	28,96	42,354	1,4625
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,1581	196,74	31,105	0,1581
	22CL.PR.2.5015.b - MATTONI UNI Mattoni doppio UNI da cm 12x12x25	cad	250,0000	0,64	160,000	250,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0500	54,60	2,730	0,0500
					40,722	
	(SPESE GENERALI)15%*271.479				31,220	
	(UTILE)10%*312.201					
	Totale analizzato	mc	1,0000		343,421	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 343,42					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
37	**Analisi 22CL.PR.E.0820.20.c** Muratura di mattoni dello spessore superiore ad una testa con mattoni semipieni doppio UNI (12x12x25 cm): con malta bastarda Fornitura e posa in opera di muratura di mattoni dello spessore superiore ad una testa, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature, spigoli, riseghe, ecc., e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: Con mattoni semipieni doppio UNI (12x12x25 cm):					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,4625	24,13	35,290	1,4625
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,4625	28,96	42,354	1,4625
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,1581	144,67	22,872	0,1581
	22CL.PR.2.5015.b - MATTONI UNI Mattoni doppio UNI da cm 12x12x25	cad	250,0000	0,64	160,000	250,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0500	54,60	2,730	0,0500
					39,487	
	(SPESE GENERALI)15%*263.246				30,273	
	(UTILE)10%*302.733					
	Totale analizzato	mc	1,0000		333,006	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 333,01					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
38	**Analisi 22CL.PR.E.0820.40.a** Muratura di mattoni dello spessore di una testa con mattoni pieni comuni: con malta idraulica Fornitura e posa in opera di muratura di mattoni dello spessore di una testa, retta o curva ed a qualsiasi, altezza compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte Con mattoni pieni comuni:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3400	24,13	8,204	0,3400
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3400	28,96	9,846	0,3400
	(*) 22CL.PR.E.0610.40.a - Malta con calce idraulica e sabbia composta da: 400 kg di calce idraulica per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0237	234,08	5,548	0,0237
	22CL.PR.2.5010.a - MATTONI Mattoni pieni da cm 5,5x12x25	cad	60,0000	0,89	53,400	60,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					11,714	
	(SPESE GENERALI)15%*78.090				8,980	
	(UTILE)10%*89.804					
	Totale analizzato	mq	1,0000		98,784	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 98,78					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
39	**Analisi 22CL.PR.E.0820.40.b** Muratura di mattoni dello spessore di una testa con mattoni pieni comuni: con malta di cemento e sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi Fornitura e posa in opera di muratura di mattoni dello spessore di una testa, retta o curva ed a qualsiasi, altezza compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte Con mattoni pieni comuni:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3400	24,13	8,204	0,3400
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3400	28,96	9,846	0,3400
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0237	196,74	4,663	0,0237
	22CL.PR.2.5010.a - MATTONI Mattoni pieni da cm 5,5x12x25	cad	60,0000	0,89	53,400	60,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					11,581	
	(SPESE GENERALI)15%*77.205				8,879	
	(UTILE)10%*88.786					
	Totale analizzato	mq	1,0000		97,665	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 97,67					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
40	**Analisi 22CL.PR.E.0820.40.c** Muratura di mattoni dello spessore di una testa con mattoni pieni comuni: con malta bastarda Fornitura e posa in opera di muratura di mattoni dello spessore di una testa, retta o curva ed a qualsiasi, altezza compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte Con mattoni pieni comuni:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3400	24,13	8,204	0,3400
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3400	28,96	9,846	0,3400
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0237	144,67	3,429	0,0237
	22CL.PR.2.5010.a - MATTONI Mattoni pieni da cm 5,5x12x25	cad	60,0000	0,89	53,400	60,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					11,396	
	(SPESE GENERALI)15%*75.971				8,737	
	(UTILE)10%*87.367					
	Totale analizzato	mq	1,0000		96,104	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 96,10**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
41	**Analisi 22CL.PR.E.0820.50.a** Muratura di mattoni dello spessore di una testa con mattoni semipieni doppio UNI (12x12x25 cm): con malta idraulica Fornitura e posa in opera di muratura di mattoni dello spessore di una testa, retta o curva ed a qualsiasi, altezza compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte Con mattoni semipieni doppio UNI (12x12x25 cm):					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3400	24,13	8,204	0,3400
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3400	28,96	9,846	0,3400
	(*) 22CL.PR.E.0610.40.a - Malta con calce idraulica e sabbia composta da: 400 kg di calce idraulica per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0158	234,08	3,698	0,0158
	22CL.PR.2.5015.b - MATTONI UNI Mattoni doppio UNI da cm 12x12x25	cad	33,0000	0,64	21,120	33,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					6,594	
	(SPESE GENERALI)15%*43.960				5,055	
	(UTILE)10%*50.554					
	Totale analizzato	mq	1,0000		55,609	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 55,61					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
42	**Analisi 22CL.PR.E.0820.50.b** Muratura di mattoni dello spessore di una testa con mattoni semipieni doppio UNI (12x12x25 cm): con malta di cemento e sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi Fornitura e posa in opera di muratura di mattoni dello spessore di una testa, retta o curva ed a qualsiasi, altezza compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte Con mattoni semipieni doppio UNI (12x12x25 cm):					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3400	24,13	8,204	0,3400
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3400	28,96	9,846	0,3400
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0158	196,74	3,108	0,0158
	22CL.PR.2.5015.b - MATTONI UNI Mattoni doppio UNI da cm 12x12x25	cad	33,0000	0,64	21,120	33,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					6,506	
	(SPESE GENERALI)15%*43.370				4,988	
	(UTILE)10%*49.876					
	Totale analizzato	mq	1,0000		54,864	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 54,86					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
43	**Analisi 22CL.PR.E.0820.50.c** Muratura di mattoni dello spessore di una testa con mattoni semipieni doppio UNI (12x12x25 cm): con malta bastarda Fornitura e posa in opera di muratura di mattoni dello spessore di una testa, retta o curva ed a qualsiasi, altezza compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte Con mattoni semipieni doppio UNI (12x12x25 cm):					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3400	24,13	8,204	0,3400
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3400	28,96	9,846	0,3400
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0158	144,67	2,286	0,0158
	22CL.PR.2.5015.b - MATTONI UNI Mattoni doppio UNI da cm 12x12x25	cad	33,0000	0,64	21,120	33,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					6,382	
	(SPESE GENERALI)15%*42.548					
					4,893	
	(UTILE)10%*48.930					
	Totale analizzato	mq	1,0000		53,823	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 53,82**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
44	**Analisi 22CL.PR.E.0820.60.a** con malta idraulica					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3400	24,13	8,204	0,3400
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3400	28,96	9,846	0,3400
	(*) 22CL.PR.E.0610.40.a - Malta con calce idraulica e sabbia composta da: 400 kg di calce idraulica per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0158	234,08	3,698	0,0158
	22CL.PR.2.5010.a - MATTONI Mattoni pieni da cm 5,5x12x25	cad	33,0000	0,89	29,370	33,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					7,832	
	(SPESE GENERALI)15%*52.210				6,004	
	(UTILE)10%*60.042					
	Totale analizzato	mq	1,0000		66,046	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 66,05					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
45	**Analisi 22CL.PR.E.0820.60.b** con malta di cemento e sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3400	24,13	8,204	0,3400
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3400	28,96	9,846	0,3400
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0158	196,74	3,108	0,0158
	22CL.PR.2.5010.a - MATTONI Mattoni pieni da cm 5,5x12x25	cad	33,0000	0,89	29,370	33,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					7,743	
	(SPESE GENERALI)15%*51.620				5,936	
	(UTILE)10%*59.363					
	Totale analizzato	mq	1,0000		65,299	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 65,30					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
46	**Analisi 22CL.PR.E.0820.60.c**					
	con malta bastarda					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3400	24,13	8,204	0,3400
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3400	28,96	9,846	0,3400
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0158	144,67	2,286	0,0158
	22CL.PR.2.5010.a - MATTONI Mattoni pieni da cm 5,5x12x25	cad	33,0000	0,89	29,370	33,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					7,620	
	(SPESE GENERALI)15%*50.798					
					5,842	
	(UTILE)10%*58.418					
	Totale analizzato	mq	1,0000		64,260	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 64,26					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
47	**Analisi 22CL.PR.E.0820.70.a** con malta idraulica					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3200	24,13	7,722	0,3200
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3200	28,96	9,267	0,3200
	(*) 22CL.PR.E.0610.40.a - Malta con calce idraulica e sabbia composta da: 400 kg di calce idraulica per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0158	234,08	3,698	0,0158
	22CL.PR.2.5020.f - MATTONI FORATI Mattoni forati da cm 5x14x28	cad	25,0000	0,21	5,250	25,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					4,054	
	(SPESE GENERALI)15%*27.029				3,108	
	(UTILE)10%*31.083					
	Totale analizzato	mq	1,0000		34,191	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 34,19					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
48	**Analisi 22CL.PR.E.0820.70.b** con malta di cemento e sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3200	24,13	7,722	0,3200
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3200	28,96	9,267	0,3200
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0158	196,74	3,108	0,0158
	22CL.PR.2.5020.f - MATTONI FORATI Mattoni forati da cm 5x14x28	cad	25,0000	0,21	5,250	25,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					3,966	
	(SPESE GENERALI)15%*26.439				3,041	
	(UTILE)10%*30.405					
	Totale analizzato	mq	1,0000		33,446	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 33,45					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
49	**Analisi 22CL.PR.E.0820.70.c**					
	con malta bastarda					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3200	24,13	7,722	0,3200
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3200	28,96	9,267	0,3200
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0158	144,67	2,286	0,0158
	22CL.PR.2.5020.f - MATTONI FORATI Mattoni forati da cm 5x14x28	cad	25,0000	0,21	5,250	25,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					3,843	
	(SPESE GENERALI)15%*25.617				2,946	
	(UTILE)10%*29.460					
	Totale analizzato	mq	1,0000		32,406	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 32,41					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
50	**Analisi 22CL.PR.E.0820.80.a** Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta con mattoni a sei fori (10x14x28 cm): con malta idraulica Fornitura e posa in opera di tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. Con mattoni a sei fori (10x14x28 cm):					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3200	24,13	7,722	0,3200
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3200	28,96	9,267	0,3200
	(*) 22CL.PR.E.0610.40.a - Malta con calce idraulica e sabbia composta da: 400 kg di calce idraulica per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0158	234,08	3,698	0,0158
	22CL.PR.2.5020.g - MATTONI FORATI Mattoni forati da cm 10x14x28	cad	25,0000	0,28	7,000	25,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					4,317	
	(SPESE GENERALI)15%*28.779				3,310	
	(UTILE)10%*33.096					
	Totale analizzato	mq	1,0000		36,406	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 36,41					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
51	**Analisi 22CL.PR.E.0820.80.b** Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta con mattoni a sei fori (10x14x28 cm): con malta di cemento e sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi Fornitura e posa in opera di tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. Con mattoni a sei fori (10x14x28 cm):					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3200	24,13	7,722	0,3200
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3200	28,96	9,267	0,3200
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0158	196,74	3,108	0,0158
	22CL.PR.2.5020.g - MATTONI FORATI Mattoni forati da cm 10x14x28	cad	25,0000	0,28	7,000	25,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					4,228	
	(SPESE GENERALI)15%*28.189				3,242	
	(UTILE)10%*32.417					
	Totale analizzato	mq	1,0000		35,659	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 35,66					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
52	**Analisi 22CL.PR.E.0820.80.c** Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta con mattoni a sei fori (10x14x28 cm): con malta bastarda Fornitura e posa in opera di tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. Con mattoni a sei fori (10x14x28 cm):					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3200	24,13	7,722	0,3200
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3200	28,96	9,267	0,3200
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0158	144,67	2,286	0,0158
	22CL.PR.2.5020.g - MATTONI FORATI Mattoni forati da cm 10x14x28	cad	25,0000	0,28	7,000	25,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					4,105	
	(SPESE GENERALI)15%*27.367				3,147	
	(UTILE)10%*31.472					
	Totale analizzato	mq	1,0000		34,619	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 34,62**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
53	**Analisi 22CL.PR.E.0820.90.a** Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta con foratelle a dieci fori (8-10x25x25 cm): con malta idraulica Fornitura e posa in opera di tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte Con foratelle a dieci fori (8x25x25 cm):					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3000	24,13	7,239	0,3000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3000	28,96	8,688	0,3000
	(*) 22CL.PR.E.0610.40.a - Malta con calce idraulica e sabbia composta da: 400 kg di calce idraulica per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0158	234,08	3,698	0,0158
	22CL.PR.2.5020.a - MATTONI FORATI Mattoni forati da cm 8x25x25	cad	16,0000	0,45	7,200	16,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					4,188	
	(SPESE GENERALI)15%*27.917				3,211	
	(UTILE)10%*32.105					
	Totale analizzato	mq	1,0000		35,316	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 35,32					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
54	**Analisi 22CL.PR.E.0820.90.b** Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta con foratelle a dieci fori (8-10x25x25 cm): con malta di cemento e sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi Fornitura e posa in opera di tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte Con foratelle a dieci fori (8x25x25 cm):					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3000	24,13	7,239	0,3000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3000	28,96	8,688	0,3000
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0158	196,74	3,108	0,0158
	22CL.PR.2.5020.a - MATTONI FORATI Mattoni forati da cm 8x25x25	cad	16,0000	0,45	7,200	16,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					4,099	
	(SPESE GENERALI)15%*27.327				3,143	
	(UTILE)10%*31.426					
	Totale analizzato	mq	1,0000		34,569	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 34,57					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
55	**Analisi 22CL.PR.E.0820.90.c** Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta con foratelle a dieci fori (8-10x25x25 cm): con malta bastarda Fornitura e posa in opera di tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte Con foratelle a dieci fori (8x25x25 cm):					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3000	24,13	7,239	0,3000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3000	28,96	8,688	0,3000
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0158	144,67	2,286	0,0158
	22CL.PR.2.5020.a - MATTONI FORATI Mattoni forati da cm 8x25x25	cad	16,0000	0,45	7,200	16,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					3,976	
	(SPESE GENERALI)15%*26.505				3,048	
	(UTILE)10%*30.481					
	Totale analizzato	mq	1,0000		33,529	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 33,53**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
56	**Analisi 22CL.PR.E.0820.100.a** Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta con mattoni forati a quindici fori (12-13x25x25 cm): con malta idraulica Fornitura e posa in opera di tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. Con mattoni forati a quindici fori (12-13x25x25 cm):					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3500	24,13	8,446	0,3500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3500	28,96	10,136	0,3500
	(*) 22CL.PR.E.0610.40.a - Malta con calce idraulica e sabbia composta da: 400 kg di calce idraulica per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0158	234,08	3,698	0,0158
	22CL.PR.2.5020.c - MATTONI FORATI Mattoni forati da cm 12x25x25	cad	16,0000	0,57	9,120	16,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					4,874	
	(SPESE GENERALI)15%*32.492				3,737	
	(UTILE)10%*37.366					
	Totale analizzato	mq	1,0000		41,103	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 41,10					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
57	**Analisi 22CL.PR.E.0820.100.b** Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta con mattoni forati a quindici fori (12-13x25x25 cm): con malta di cemento e sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi Fornitura e posa in opera di tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. Con mattoni forati a quindici fori (12-13x25x25 cm):					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3500	24,13	8,446	0,3500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3500	28,96	10,136	0,3500
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0158	196,74	3,108	0,0158
	22CL.PR.2.5020.c - MATTONI FORATI Mattoni forati da cm 12x25x25	cad	16,0000	0,57	9,120	16,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					4,785	
	(SPESE GENERALI)15%*31.902				3,669	
	(UTILE)10%*36.687					
	Totale analizzato	mq	1,0000		40,356	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 40,36					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
58	**Analisi 22CL.PR.E.0820.100.c** Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta con mattoni forati a quindici fori (12-13x25x25 cm): con malta bastarda Fornitura e posa in opera di tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. Con mattoni forati a quindici fori (12-13x25x25 cm):					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3500	24,13	8,446	0,3500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3500	28,96	10,136	0,3500
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0158	144,67	2,286	0,0158
	22CL.PR.2.5020.c - MATTONI FORATI Mattoni forati da cm 12x25x25	cad	16,0000	0,57	9,120	16,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					4,662	
	(SPESE GENERALI)15%*31.080				3,574	
	(UTILE)10%*35.742					
	Totale analizzato	mq	1,0000		39,316	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 39,32					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
59	**Analisi 22CL.PR.E.0820.110.a** Muratura faccia a vista, spessore pari ad una testa, eseguita con mattoni pieni e malta bastarda con mattoni trafilati a finitura sabbiata (5x12x25) Fornitura e posa in opera di muratura faccia a vista, spessore pari ad una testa, eseguita con mattoni pieni e malta bastarda, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compreso l'onere della pulitura, stuccatura e stilatura dei giunti e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte.					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5558	24,13	13,411	0,5558
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5558	28,96	16,096	0,5558
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0158	144,67	2,286	0,0158
	22CL.PR.2.5025.a - MATTONI TRAFILATI Mattoni trafilati a finitura sabbiata da cm 5x12x25	cad	74,0000	0,26	19,240	74,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0500	54,60	2,730	0,0500
					8,064	
	(SPESE GENERALI)15%*53.763					
					6,183	
	(UTILE)10%*61.827					
	Totale analizzato	mq	1,0000		68,010	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 68,01					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
60	**Analisi 22CL.PR.E.0820.110.b** Muratura faccia a vista, spessore pari ad una testa, eseguita con mattoni pieni e malta bastarda con mattoni a pasta molle a finitura sabbiata (5,5x12x25) Fornitura e posa in opera di muratura faccia a vista, spessore pari ad una testa, eseguita con mattoni pieni e malta bastarda, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compreso l'onere della pulitura, stuccatura e stilatura dei giunti e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte.					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5558	24,13	13,411	0,5558
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5558	28,96	16,096	0,5558
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0158	144,67	2,286	0,0158
	22CL.PR.2.5025.b - MATTONI TRAFILATI Mattoni a pasta mollea finitura sabbiata da cm 5,5x12x25	cad	68,0000	0,57	38,760	68,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0500	54,60	2,730	0,0500
					10,992	
	(SPESE GENERALI)15%*73.283				8,428	
	(UTILE)10%*84.275					
	Totale analizzato	mq	1,0000		92,703	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 92,70					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
61	**Analisi 22CL.PR.E.0820.120.a** Muratura monostrato in elevazione in laterizio allegerito in pasta confezionata con blocchi 25x25 cm spessore 12,5 cm Fornitura e posa in opera di muratura monostrato in elevazione in laterizio allegerito in pasta confezionata con blocchi forati aventi peso specifico non inferiore a 600 kg/mc con percentuale di foratura 60-70%, posti in opera con malta comune, compreso gli oneri per la formazione di angoli, spigoli, architravi, apertura di vani, mazzette e velette, i collegamenti e le incassature ed inoltre quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Con blocchi 25x25 cm per murature di tamponamento, contropareti e divisori					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3218	24,13	7,765	0,3218
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3218	28,96	9,319	0,3218
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0198	144,67	2,864	0,0198
	22CL.PR.2.5060.b - BLOCCHI DI LATERIZI ALVEOLATI Blocchi di laterizi alveolati da cm 12,5x25x25	cad	16,0000	0,58	9,280	16,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					4,548	
	(SPESE GENERALI)15%*30.320				3,487	
	(UTILE)10%*34.868					
	Totale analizzato	mq	1,0000		38,355	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 38,36					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
62	**Analisi 22CL.PR.E.0820.120.b** Muratura monostrato in elevazione in laterizio allegerito in pasta confezionata con blocchi 25x25 cm spessore 15 cm Fornitura e posa in opera di muratura monostrato in elevazione in laterizio allegerito in pasta confezionata con blocchi forati aventi peso specifico non inferiore a 600 kg/mc con percentuale di foratura 60-70%, posti in opera con malta comune, compreso gli oneri per la formazione di angoli, spigoli, architravi, apertura di vani, mazzette e velette, i collegamenti e le incassature ed inoltre quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Con blocchi 25x25 cm per murature di tamponamento, contropareti e divisori					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3218	24,13	7,765	0,3218
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3218	28,96	9,319	0,3218
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0237	144,67	3,429	0,0237
	22CL.PR.2.5060.c - BLOCCHI DI LATERIZI ALVEOLATI Blocchi di laterizi alveolati da cm 15x25x25	cad	16,0000	0,68	10,880	16,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					4,873	
	(SPESE GENERALI)15%*32.485				3,736	
	(UTILE)10%*37.358					
	Totale analizzato	mq	1,0000		41,094	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 41,09					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
63	**Analisi 22CL.PR.E.0820.120.c** Muratura monostrato in elevazione in laterizio allegerito in pasta confezionata con blocchi 25x25 cm spessore 20 cm Fornitura e posa in opera di muratura monostrato in elevazione in laterizio allegerito in pasta confezionata con blocchi forati aventi peso specifico non inferiore a 600 kg/mc con percentuale di foratura 60-70%, posti in opera con malta comune, compreso gli oneri per la formazione di angoli, spigoli, architravi, apertura di vani, mazzette e velette, i collegamenti e le incassature ed inoltre quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Con blocchi 25x25 cm per murature di tamponamento, contropareti e divisori					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3608	24,13	8,706	0,3608
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3608	28,96	10,449	0,3608
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0237	144,67	3,429	0,0237
	22CL.PR.2.5060.d - BLOCCHI DI LATERIZI ALVEOLATI Blocchi di laterizi alveolati da cm 20x25x25	cad	16,0000	0,99	15,840	16,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					5,927	
	(SPESE GENERALI)15%*39.516				4,544	
	(UTILE)10%*45.443					
	Totale analizzato	mq	1,0000		49,987	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 49,99					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
64	**Analisi 22CL.PR.E.0820.120.d** Muratura monostrato in elevazione in laterizio allegerito in pasta confezionata con blocchi 25x25 cm spessore 30 cm Fornitura e posa in opera di muratura monostrato in elevazione in laterizio allegerito in pasta confezionata con blocchi forati aventi peso specifico non inferiore a 600 kg/mc con percentuale di foratura 60-70%, posti in opera con malta comune, compreso gli oneri per la formazione di angoli, spigoli, architravi, apertura di vani, mazzette e velette, i collegamenti e le incassature ed inoltre quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Con blocchi 25x25 cm per murature di tamponamento, contropareti e divisori					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3608	24,13	8,706	0,3608
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3608	28,96	10,449	0,3608
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0285	144,67	4,123	0,0285
	22CL.PR.2.5060.e - BLOCCHI DI LATERIZI ALVEOLATI Blocchi di laterizi alveolati da cm 25x25x25	cad	16,0000	1,02	16,320	16,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					6,104	
	(SPESE GENERALI)15%*40.690				4,679	
	(UTILE)10%*46.794					
	Totale analizzato	mq	1,0000		51,473	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 51,47					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
65	**Analisi 22CL.PR.E.0820.130.a** Muratura monostrato in elevazione in laterizio allegerito in pasta confezionata con blocchi aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura pari al 50-55%, per murature portanti in zona non sismica: 25x30 cm, spessore 25 cm Fornitura e posa in opera di muratura monostrato in elevazione in laterizio allegerito in pasta confezionata con blocchi forati aventi peso specifico apparente non inferiore a 650 kg/mc posti in opera con malta comune, compreso gli oneri per la formazione di angoli, spigoli, architravi, apertura di vani, mazzette e velette, i collegamenti e le incassature ed inoltre quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Con blocchi aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura pari al 50-55%, per murature portanti in zona non sismica:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3608	24,13	8,706	0,3608
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3608	28,96	10,449	0,3608
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0285	144,67	4,123	0,0285
	22CL.PR.2.5060.g - BLOCCHI DI LATERIZI ALVEOLATI Blocchi di laterizi alveolati da cm 25x30x25	cad	14,0000	1,52	21,280	14,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					6,848	
	(SPESE GENERALI)15%*45.650				5,250	
	(UTILE)10%*52.498					
	Totale analizzato	mq	1,0000		57,748	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 57,75					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
66	**Analisi 22CL.PR.E.0820.130.b** Muratura monostrato in elevazione in laterizio allegerito in pasta confezionata con blocchi aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura pari al 50-55%, per murature portanti in zona non sismica: 25x20 cm, spessore 35 cm Fornitura e posa in opera di muratura monostrato in elevazione in laterizio allegerito in pasta confezionata con blocchi forati aventi peso specifico apparente non inferiore a 650 kg/mc posti in opera con malta comune, compreso gli oneri per la formazione di angoli, spigoli, architravi, apertura di vani, mazzette e velette, i collegamenti e le incassature ed inoltre quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Con blocchi aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura pari al 50-55%, per murature portanti in zona non sismica:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3608	24,13	8,706	0,3608
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3608	28,96	10,449	0,3608
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0316	144,67	4,572	0,0316
	22CL.PR.2.5060.g - BLOCCHI DI LATERIZI ALVEOLATI Blocchi di laterizi alveolati da cm 25x30x25	cad	20,0000	1,52	30,400	20,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					8,283	
	(SPESE GENERALI)15%*55.219				6,350	
	(UTILE)10%*63.502					
	Totale analizzato	mq	1,0000		69,852	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 69,85					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
67	**Analisi 22CL.PR.E.0820.140.a** Muratura monostrato in elevazione in laterizio allegerito in pasta confezionata con blocchi aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura pari al 45%, dimensioni 25x25x30 cm con blocchi aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura pari al 45%, dimensioni 25x25x30 cm Fornitura e posa in opera di muratura monostrato in elevazione in laterizio allegerito in pasta confezionata con blocchi forati aventi peso specifico non inferiore a 750 kg/mc con percentuale di foratura 45%, posti in opera con malta comune, compreso gli oneri per la formazione di angoli, spigoli, architravi, apertura di vani, mazzette e velette, i collegamenti e le incassature ed inoltre quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte Con blocchi aventi giacitura dei fori verticali e dimensioni 25x25x30 cm, per murature portanti anche in zona sismica □□					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3608	24,13	8,706	0,3608
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3608	28,96	10,449	0,3608
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0316	144,67	4,572	0,0316
	22CL.PR.2.5060.i - BLOCCHI DI LATERIZI ALVEOLATI Blocchi di laterizi alveolati da cm 25x25x30	cad	16,0000	1,74	27,840	16,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					7,899	
	(SPESE GENERALI)15%*52.659				6,056	
	(UTILE)10%*60.558					
	Totale analizzato	mq	1,0000		66,614	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 66,61					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
68	**Analisi 22CL.PR.E.0830.10.a** Fodera in tavelline di laterizio Fodera in tavelline di laterizio, 3x25x50-60 cm Fornitura e posa in opera di fodera in tavelline di laterizio, 3x25x50-60 cm poste in opera con malta idraulica, compreso quanto occorre a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2438	24,13	5,883	0,2438
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2438	28,96	7,060	0,2438
	(*) 22CL.PR.E.0610.40.a - Malta con calce idraulica e sabbia composta da: 400 kg di calce idraulica per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0016	234,08	0,375	0,0016
	22CL.PR.2.5090.b - TAVELLONI FORATI Tavelline forati da cm 50/¸60x25x3	mq	1,1000	14,34	15,774	1,1000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					4,528	
	(SPESE GENERALI)15%*30.184					
					3,471	
	(UTILE)10%*34.712					
	Totale analizzato	mq	1,0000		38,183	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 38,18					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
69	**Analisi 22CL.PR.E.0830.20.a** Fodera in tavelloni di laterizio Fodera in tavelloni di laterizio Fornitura e posa in opera di fodera in tavelloni di laterizio posti in opera con malta fina bastarda, compreso quanto occorre a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1853	24,13	4,471	0,1853
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1853	28,96	5,366	0,1853
	(*) 22CL.PR.E.0610.40.a - Malta con calce idraulica e sabbia composta da: 400 kg di calce idraulica per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0016	234,08	0,375	0,0016
	22CL.PR.2.5090.a - TAVELLONI FORATI Tavelloni forati da cm 60/¸100x25x6	mq	1,1000	15,16	16,676	1,1000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					4,197	
	(SPESE GENERALI)15%*27.980				3,218	
	(UTILE)10%*32.177					
	Totale analizzato	mq	1,0000		35,395	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 35,40					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
70	**Analisi 22CL.PR.E.0830.30.a** CAPPOTTO CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE BASE CALCE Da mm 50, trasmittanza 1,81 W/mqK, REI 60, bordo liscio Fornitura e posa in opera di cappotto termico realizzato con blocchi monolitici in calcestruzzo cellulare base calce di dimensioni cm 62,5 x cm 25 dal peso specifico non inferiore a 540 kg/mc. In opera con idoneo collante a letto sottile compreso lo sfrido e la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera compiuta a qualsiasi altezza a perfetta regola d'arte.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2535	28,96	7,341	0,2535
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2535	24,13	6,117	0,2535
	22CL.PR.2.50148.a - CAPPOTTO CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE BASE CALCE Da mm 50, trasmittanza 1,81 W/mqK, REI 60, bordo liscio	mq	1,0200	5,23	5,335	1,0200
	22CL.PR.2.260160.e - Collante additivato in polvere per blocchi, lastre in gesso o similari	kg	0,7460	0,33	0,246	0,7460
	22CL.AT.10.2030.a - ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,1000	2,90	0,290	0,1000
	22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU Nolo a caldo per autocarro con gru da 14,8 T	ora	0,0180	78,69	1,416	0,0180
					3,112	
	(SPESE GENERALI)15%*20.745				2,386	
	(UTILE)10%*23.857					
	Totale analizzato	mq	1,0000		26,243	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 26,24					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
71	**Analisi 22CL.PR.E.0830.30.b** CAPPOTTO CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE BASE CALCE Da mm 75, trasmittanza 1,37 W/mqK, REI 120, bordo maschiato Fornitura e posa in opera di cappotto termico realizzato con blocchi monolitici in calcestruzzo cellulare base calce di dimensioni cm 62,5 x cm 25 dal peso specifico non inferiore a 540 kg/mc. In opera con idoneo collante a letto sottile compreso lo sfrido e la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera compiuta a qualsiasi altezza a perfetta regola d'arte.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2535	28,96	7,341	0,2535
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2535	24,13	6,117	0,2535
	22CL.PR.2.50148.b - CAPPOTTO CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE BASE CALCE Da mm 75, trasmittanza 1,37 W/mqK, REI 120, bordo maschiato	mq	1,0200	7,83	7,987	1,0200
	22CL.PR.2.260160.e - Collante additivato in polvere per blocchi, lastre in gesso o similari	kg	0,7460	0,33	0,246	0,7460
	22CL.AT.10.2030.a - ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,1000	2,90	0,290	0,1000
	22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU Nolo a caldo per autocarro con gru da 14,8 T	ora	0,0180	78,69	1,416	0,0180
					3,510	
	(SPESE GENERALI)15%*23.397				2,691	
	(UTILE)10%*26.907					
	Totale analizzato	mq	1,0000		29,598	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 29,60					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
72	**Analisi 22CL.PR.E.0840.10.a** Tramezzature di gesso in pannelli, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, con superficie liscia, delle dimensioni di 50 x 65 cm, con incastri laterali maschio-femmina, comprese tracce alle test spessore 6 cm Fornitura e posa in opera di tramezzature di gesso in pannelli, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, con superficie liscia, delle dimensioni di 50 x 65 cm, con incastri laterali maschio-femmina, comprese tracce alle testate ed immorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera a perfetta regola d'arte:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2100	24,13	5,067	0,2100
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2100	28,96	6,082	0,2100
	22CL.PR.2.260160.e - Collante additivato in polvere per blocchi, lastre in gesso o similari	kg	1,0000	0,33	0,330	1,0000
	22CL.PR.2.50170.a - BLOCCHETTI DI GESSO Blocchetti di spessore cm 6	mq	1,1000	9,07	9,977	1,1000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					3,382	
	(SPESE GENERALI)15%*22.548				2,593	
	(UTILE)10%*25.930					
	Totale analizzato	mq	1,0000		28,523	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 28,52					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
73	**Analisi 22CL.PR.E.0840.10.b** Tramezzature di gesso in pannelli, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, con superficie liscia, delle dimensioni di 50 x 65 cm, con incastri laterali maschio-femmina, comprese tracce alle test spessore 8 cm Fornitura e posa in opera di tramezzature di gesso in pannelli, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, con superficie liscia, delle dimensioni di 50 x 65 cm, con incastri laterali maschio-femmina, comprese tracce alle testate ed immorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera a perfetta regola d'arte:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2000	24,13	4,826	0,2000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2000	28,96	5,792	0,2000
	22CL.PR.2.260160.e - Collante additivato in polvere per blocchi, lastre in gesso o similari	kg	1,0000	0,33	0,330	1,0000
	22CL.PR.2.50170.b - BLOCCHETTI DI GESSO Blocchetti di spessore cm 8	mq	1,1000	16,58	18,238	1,1000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					4,542	
	(SPESE GENERALI)15%*30.278				3,482	
	(UTILE)10%*34.820					
	Totale analizzato	mq	1,0000		38,302	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 38,30					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
74	**Analisi 22CL.PR.E.0840.10.c** Tramezzature di gesso in pannelli, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, con superficie liscia, delle dimensioni di 50 x 65 cm, con incastri laterali maschio-femmina, comprese tracce alle test spessore 10 cm Fornitura e posa in opera di tramezzature di gesso in pannelli, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, con superficie liscia, delle dimensioni di 50 x 65 cm, con incastri laterali maschio-femmina, comprese tracce alle testate ed immorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera a perfetta regola d'arte:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2000	24,13	4,826	0,2000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2000	28,96	5,792	0,2000
	22CL.PR.2.260160.e - Collante additivato in polvere per blocchi, lastre in gesso o similari	kg	1,0000	0,33	0,330	1,0000
	22CL.PR.2.50170.c - BLOCCHETTI DI GESSO Blocchetti di spessore cm 10	mq	1,1000	17,77	19,547	1,1000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					4,738	
	(SPESE GENERALI)15%*31.587				3,633	
	(UTILE)10%*36.325					
	Totale analizzato	mq	1,0000		39,958	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 39,96**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
75	**Analisi 22CL.PR.E.0840.15.a** Tramezzature di gesso in pannelli idrorepellenti per ambienti umidi, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, con superficie liscia, delle dimensioni di 50 x 65 cm, con incastri laterali maschio- spessore 8 cm Fornitura e posa in opera di tramezzature di gesso in pannelli idrorepellenti per ambienti umidi, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, con superficie liscia, delle dimensioni di 50 x 65 cm, con incastri laterali maschio-femmina, comprese tracce alle testate ed immorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera a perfetta regola d'arte: spessore 8 cm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2000	24,13	4,826	0,2000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2000	28,96	5,792	0,2000
	22CL.PR.2.260160.e - Collante additivato in polvere per blocchi, lastre in gesso o similari	kg	1,0000	0,33	0,330	1,0000
	22CL.PR.2.50170.d - BLOCCHETTI DI GESSO Pannello in gesso idrorepellenti spess. 8 cm	mq	1,1000	22,51	24,761	1,1000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					5,520	
	(SPESE GENERALI)15%*36.801				4,232	
	(UTILE)10%*42.321					
	Totale analizzato	mq	1,0000		46,553	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 46,55					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
76	**Analisi 22CL.PR.E.0840.15.b** Tramezzature di gesso in pannelli idrorepellenti per ambienti umidi, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, con superficie liscia, delle dimensioni di 50 x 65 cm, con incastri laterali maschio-spessore 10 cm Fornitura e posa in opera di tramezzature di gesso in pannelli idrorepellenti per ambienti umidi, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, con superficie liscia, delle dimensioni di 50 x 65 cm, con incastri laterali maschio-femmina, comprese tracce alle testate ed immorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera a perfetta regola d'arte: spessore 10 cm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2000	24,13	4,826	0,2000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2000	28,96	5,792	0,2000
	22CL.PR.2.260160.e - Collante additivato in polvere per blocchi, lastre in gesso o similari	kg	1,0000	0,33	0,330	1,0000
	22CL.PR.2.50170.e - BLOCCHETTI DI GESSO Pannello in gesso idrorepellenti spess. 10 cm	mq	1,1000	23,69	26,059	1,1000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					5,715	
	(SPESE GENERALI)15%*38.099				4,381	
	(UTILE)10%*43.814					
	Totale analizzato	mq	1,0000		48,195	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 48,20					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
77	**Analisi 22CL.PR.E.0840.20.a** Tramezzature di latero-gesso in pannelli preintonacati, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, delle dimensioni di 33 x 100 cm, con incastri laterali maschio-femmina, euroclasse di reazione al spessore 7 cm Fornitura e posa in opera di tramezzature di latero-gesso in pannelli preintonacati, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, delle dimensioni di 33 x 100 cm, con incastri laterali maschio-femmina, euroclasse di reazione al fuoco A1, comprese tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 7 cm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1800	24,13	4,343	0,1800
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2000	28,96	5,792	0,2000
	22CL.PR.2.260160.e - Collante additivato in polvere per blocchi, lastre in gesso o similari	kg	1,0000	0,33	0,330	1,0000
	22CL.PR.2.50180.d - BLOCCHETTI DI LATERO GESSO pannelli in laterogesso spess. 7 cm	mq	1,1000	31,40	34,540	1,1000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					6,915	
	(SPESE GENERALI)15%*46.097				5,301	
	(UTILE)10%*53.012					
	Totale analizzato	mq	1,0000		58,313	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 58,31					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
78	**Analisi 22CL.PR.E.0840.20.b** Tramezzature di latero-gesso in pannelli preintonacati, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, delle dimensioni di 33 x 100 cm, con incastri laterali maschio-femmina, euroclasse di reazione al spessore 8 cm E.I.90 Fornitura e posa in opera di tramezzature di latero-gesso in pannelli preintonacati, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, delle dimensioni di 33 x 100 cm, con incastri laterali maschio-femmina, euroclasse di reazione al fuoco A1, comprese tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 8 cm E.I.90					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1853	24,13	4,471	0,1853
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2000	28,96	5,792	0,2000
	22CL.PR.2.260160.e - Collante additivato in polvere per blocchi, lastre in gesso o similari	kg	1,0000	0,33	0,330	1,0000
	22CL.PR.2.50180.e - BLOCCHETTI DI LATERO GESSO pannelli in laterogesso spess. 8 cm	mq	1,1000	32,58	35,838	1,1000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					7,128	
	(SPESE GENERALI)15%*47.523				5,465	
	(UTILE)10%*54.651					
	Totale analizzato	mq	1,0000		60,116	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 60,12					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
79	**Analisi 22CL.PR.E.0840.20.c** Tramezzature di latero-gesso in pannelli preintonacati, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, delle dimensioni di 33 x 100 cm, con incastri laterali maschio-femmina, euroclasse di reazione al spessore 10 cm E.I. 120 Fornitura e posa in opera di tramezzature di latero-gesso in pannelli preintonacati, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, delle dimensioni di 33 x 100 cm, con incastri laterali maschio-femmina, euroclasse di reazione al fuoco A1, comprese tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 10 cm E.I. 120					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1853	24,13	4,471	0,1853
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2000	28,96	5,792	0,2000
	22CL.PR.2.260160.e - Collante additivato in polvere per blocchi, lastre in gesso o similari	kg	1,0000	0,33	0,330	1,0000
	22CL.PR.2.50180.f - BLOCCHETTI DI LATERO GESSO pannelli in laterogesso spess. 10 cm	mq	1,1000	33,99	37,389	1,1000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					7,361	
	(SPESE GENERALI)15%*49.074					
					5,644	
	(UTILE)10%*56.435					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2000	24,13	4,826	0,2000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2000	28,96	5,792	0,2000
	22CL.PR.2.260160.e - Collante additivato in polvere per blocchi, lastre in gesso o similari	kg	1,0000	0,33	0,330	1,0000
	22CL.PR.2.50170.d - BLOCCHETTI DI GESSO Pannello in gesso idrorepellenti spess. 8 cm	mq	1,1000	22,51	24,761	1,1000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					14,832	
	(SPESE GENERALI)15%*98.880					
					11,371	
	(UTILE)10%*113.712					
	Totale analizzato	mq	1,0000		125,083	

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 125,08					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
80	**Analisi 22CL.PR.E.0840.20.d** Tramezzature di latero-gesso in pannelli preintonacati, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, delle dimensioni di 33 x 100 cm, con incastri laterali maschio-femmina, euroclasse di reazione al spessore 12 cm E.I. 180 Fornitura e posa in opera di tramezzature di latero-gesso in pannelli preintonacati, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, delle dimensioni di 33 x 100 cm, con incastri laterali maschio-femmina, euroclasse di reazione al fuoco A1, comprese tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 12 cm E.I. 180					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1853	24,13	4,471	0,1853
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2000	28,96	5,792	0,2000
	22CL.PR.2.260160.e - Collante additivato in polvere per blocchi, lastre in gesso o similari	kg	1,0000	0,33	0,330	1,0000
	22CL.PR.2.50180.g - BLOCCHETTI DI LATERO GESSO pannello in laterogesso spess. 12 cm	mq	1,1000	36,72	40,392	1,1000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					7,812	
	(SPESE GENERALI)15%*52.077				5,989	
	(UTILE)10%*59.889					
	Totale analizzato	mq	1,0000		65,878	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 65,88					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
81	**Analisi 22CL.PR.E.0840.25.a** Tramezzature di latero-gesso in pannelli preintonacati idrorepellenti per ambienti umidi, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, delle dimensioni di 33 x 100 cm, con incastri laterali maschio-f spessore 7 cm Fornitura e posa in opera di tramezzature di latero-gesso in pannelli preintonacati idrorepellenti per ambienti umidi, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, delle dimensioni di 33 x 100 cm, con incastri laterali maschio-femmina, euroclasse di reazione al fuoco A1, comprese tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 7 cm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1853	24,13	4,471	0,1853
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1800	28,96	5,213	0,1800
	22CL.PR.2.260160.e - Collante additivato in polvere per blocchi, lastre in gesso o similari	kg	1,0000	0,33	0,330	1,0000
	22CL.PR.2.50180.h - BLOCCHETTI DI LATERO GESSO pannello in laterogesso spess. 7 cm idrorepellenti	mq	1,1000	36,48	40,128	1,1000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					7,685	
	(SPESE GENERALI)15%*51.234				5,892	
	(UTILE)10%*58.919					
	Totale analizzato	mq	1,0000		64,811	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 64,81					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
82	**Analisi 22CL.PR.E.0840.25.b** Tramezzature di latero-gesso in pannelli preintonacati idrorepellenti per ambienti umidi, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, delle dimensioni di 33 x 100 cm, con incastri laterali maschio-f spessore 8 cm, E.I. 90 Fornitura e posa in opera di tramezzature di latero-gesso in pannelli preintonacati idrorepellenti per ambienti umidi, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, delle dimensioni di 33 x 100 cm, con incastri laterali maschio-femmina, euroclasse di reazione al fuoco A1, comprese tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 8 cm, E.I. 90					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1853	24,13	4,471	0,1853
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1800	28,96	5,213	0,1800
	22CL.PR.2.260160.e - Collante additivato in polvere per blocchi, lastre in gesso o similari	kg	1,0000	0,33	0,330	1,0000
	22CL.PR.2.50180.i - BLOCCHETTI DI LATERO GESSO pannello in laterogesso spess. 8 cm idrorepellenti	mq	1,1000	37,19	40,909	1,1000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					7,802	
	(SPESE GENERALI)15%*52.015				5,982	
	(UTILE)10%*59.817					
	Totale analizzato	mq	1,0000		65,799	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 65,80					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
83	**Analisi 22CL.PR.E.0840.25.c** Tramezzature di latero-gesso in pannelli preintonacati idrorepellenti per ambienti umidi, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, delle dimensioni di 33 x 100 cm, con incastri laterali maschio-f spessore 10 cm, E.I. 120 Fornitura e posa in opera di tramezzature di latero-gesso in pannelli preintonacati idrorepellenti per ambienti umidi, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, delle dimensioni di 33 x 100 cm, con incastri laterali maschio-femmina, euroclasse di reazione al fuoco A1, comprese tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 10 cm, E.I. 120					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1853	24,13	4,471	0,1853
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1800	28,96	5,213	0,1800
	22CL.PR.2.260160.e - Collante additivato in polvere per blocchi, lastre in gesso o similari	kg	1,0000	0,33	0,330	1,0000
	22CL.PR.2.50180.l - BLOCCHETTI DI LATERO GESSO pannello in laterogesso spess. 10 cm idrorepellenti	mq	1,1000	38,62	42,482	1,1000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					8,038	
	(SPESE GENERALI)15%*53.588				6,163	
	(UTILE)10%*61.626					
	Totale analizzato	mq	1,0000		67,789	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 67,79**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
84	**Analisi 22CL.PR.E.0840.25.d** Tramezzature di latero-gesso in pannelli preintonacati idrorepellenti per ambienti umidi, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, delle dimensioni di 33 x 100 cm, con incastri laterali maschio-f spessore 12 cm, E.I. 180 Fornitura e posa in opera di tramezzature di latero-gesso in pannelli preintonacati idrorepellenti per ambienti umidi, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, delle dimensioni di 33 x 100 cm, con incastri laterali maschio-femmina, euroclasse di reazione al fuoco A1, comprese tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 12 cm, E.I. 180					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1853	24,13	4,471	0,1853
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1800	28,96	5,213	0,1800
	22CL.PR.2.260160.e - Collante additivato in polvere per blocchi, lastre in gesso o similari	kg	1,0000	0,33	0,330	1,0000
	22CL.PR.2.50180.m - BLOCCHETTI DI LATERO GESSO pannello in laterogesso spess. 12 cm idrorepellenti	mq	1,1000	41,46	45,606	1,1000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					8,507	
	(SPESE GENERALI)15%*56.712				6,522	
	(UTILE)10%*65.219					
	Totale analizzato	mq	1,0000		71,741	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 71,74					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
85	**Analisi 22CL.PR.E.0850.05.a** OPERE MURARIE MURATURE IN BLOCCHI IN CALCESTRUZZO Muratura in blocchi pieni in calcestruzzo spessore 15 cm Fornitura e posa in opera di muratura in blocchi pieni in calcestruzzo, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, 15 x 20 x 40 cm, retta o centinata, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 15 cm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3000	24,13	7,239	0,3000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3000	28,96	8,688	0,3000
	22CL.PR.2.1090.z4 - MALTE PRECONFEZIONATE Malta di cemento tipo 32.5 e sabbia composta da : 400 kg di cemento per 1 mc di sabbia	mc	0,0300	109,60	3,288	0,0300
	22CL.PR.2.50140.q - BLOCCHI IN CALCESTRUZZO AUTOCLAVATO blocchi pieni in calcestruzzo spess. 15 cm	cad	18,0000	1,02	18,360	18,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					5,800	
	(SPESE GENERALI)15%*38.667				4,447	
	(UTILE)10%*44.467					
	Totale analizzato	mq	1,0000		48,914	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 48,91					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
86	**Analisi 22CL.PR.E.0850.05.b** OPERE MURARIE MURATURE IN BLOCCHI IN CALCESTRUZZO Muratura in blocchi pieni in calcestruzzo spessore 20 cm Fornitura e posa in opera di muratura in blocchi pieni in calcestruzzo, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, 15 x 20 x 40 cm, retta o centinata, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 20 cm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3500	24,13	8,446	0,3500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3500	28,96	10,136	0,3500
	22CL.PR.2.1090.z4 - MALTE PRECONFEZIONATE Malta di cemento tipo 32.5 e sabbia composta da : 400 kg di cemento per 1 mc di sabbia	mc	0,0500	109,60	5,480	0,0500
	22CL.PR.2.50140.r - BLOCCHI IN CALCESTRUZZO AUTOCLAVATO blocchi pieni in calcestruzzo spess. 20 cm	cad	18,0000	3,24	58,320	18,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					12,521	
	(SPESE GENERALI)15%*83.474					
					9,600	
	(UTILE)10%*95.995					
	Totale analizzato	mq	1,0000		105,595	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 105,60					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
87	**Analisi 22CL.PR.E.0850.05.c** OPERE MURARIE MURATURE IN BLOCCHI IN CALCESTRUZZO Muratura in blocchi pieni in calcestruzzo spessore 40 cm Fornitura e posa in opera di muratura in blocchi pieni in calcestruzzo, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, 15 x 20 x 40 cm, retta o centinata, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 40 cm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3500	24,13	8,446	0,3500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3500	28,96	10,136	0,3500
	22CL.PR.2.1090.z4 - MALTE PRECONFEZIONATE Malta di cemento tipo 32.5 e sabbia composta da : 400 kg di cemento per 1 mc di sabbia	mc	0,0500	109,60	5,480	0,0500
	22CL.PR.2.50140.s - BLOCCHI IN CALCESTRUZZO AUTOCLAVATO blocchi pieni in calcestruzzo spess. 40 cm	cad	18,0000	4,80	86,400	18,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					16,733	
	(SPESE GENERALI)15%*111.554				12,829	
	(UTILE)10%*128.287					
	Totale analizzato	mq	1,0000		141,116	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 141,12					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
88	**Analisi 22CL.PR.E.0850.05.d** OPERE MURARIE MURATURE IN BLOCCHI IN CALCESTRUZZO Muratura in blocchi pieni in calcestruzzo spessore oltre 40 cm Fornitura e posa in opera di muratura in blocchi pieni in calcestruzzo, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, 15 x 20 x 40 cm, retta o centinata, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore oltre 40 cm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5000	24,13	12,065	0,5000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5000	28,96	14,480	0,5000
	22CL.PR.2.1090.z4 - MALTE PRECONFEZIONATE Malta di cemento tipo 32.5 e sabbia composta da : 400 kg di cemento per 1 mc di sabbia	mc	0,3000	109,60	32,880	0,3000
	22CL.PR.2.50140.s - BLOCCHI IN CALCESTRUZZO AUTOCLAVATO blocchi pieni in calcestruzzo spess. 40 cm	cad	36,0000	4,80	172,800	36,0000
	22CL.PR.2.50140.r - BLOCCHI IN CALCESTRUZZO AUTOCLAVATO blocchi pieni in calcestruzzo spess. 20 cm	cad	18,0000	3,24	58,320	18,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					43,746	
	(SPESE GENERALI)15%*291.637				33,538	
	(UTILE)10%*335.383					
	Totale analizzato	mc	1,00		368,921	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 368,92					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
89	**Analisi 22CL.PR.E.0850.10.a** OPERE MURARIE MURATURE IN BLOCCHI IN CALCESTRUZZO Muratura in blocchi forati in calcestruzzo, 20x50 cm spessore 8 cm Fornitura e posa in opera di muratura in blocchi forati in calcestruzzo, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, 20 x 50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 8 cm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3000	24,13	7,239	0,3000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3000	28,96	8,688	0,3000
	22CL.PR.2.1090.z4 - MALTE PRECONFEZIONATE Malta di cemento tipo 32.5 e sabbia composta da : 400 kg di cemento per 1 mc di sabbia	mc	0,0250	109,60	2,740	0,0250
	22CL.PR.2.50160.b - BLOCCHETTI DI LAPILLO E CEMENTO VIBRATI Blocchetti di spessore cm 8	mq	1,1000	7,29	8,019	1,1000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					4,167	
	(SPESE GENERALI)15%*27.778				3,195	
	(UTILE)10%*31.945					
	Totale analizzato	mq	1,0000		35,140	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 35,14					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
90	**Analisi 22CL.PR.E.0850.10.b** OPERE MURARIE MURATURE IN BLOCCHI IN CALCESTRUZZO Muratura in blocchi forati in calcestruzzo, 20x50 cm spessore 12 cm Fornitura e posa in opera di muratura in blocchi forati in calcestruzzo, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, 20 x 50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 12 cm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3000	24,13	7,239	0,3000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3000	28,96	8,688	0,3000
	22CL.PR.2.1090.z4 - MALTE PRECONFEZIONATE Malta di cemento tipo 32.5 e sabbia composta da : 400 kg di cemento per 1 mc di sabbia	mc	0,0250	109,60	2,740	0,0250
	22CL.PR.2.50160.d - BLOCCHETTI DI LAPILLO E CEMENTO VIBRATI Blocchetti di spessore cm 12	mq	1,1000	9,43	10,373	1,1000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					4,520	
	(SPESE GENERALI)15%*30.132				3,465	
	(UTILE)10%*34.652					
	Totale analizzato	mq	1,0000		38,117	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 38,12					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
91	**Analisi 22CL.PR.E.0850.10.c** OPERE MURARIE MURATURE IN BLOCCHI IN CALCESTRUZZO Muratura in blocchi forati in calcestruzzo, 20x50 cm spessore 15 cm Fornitura e posa in opera di muratura in blocchi forati in calcestruzzo, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, 20 x 50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 15 cm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3000	24,13	7,239	0,3000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3200	28,96	9,267	0,3200
	22CL.PR.2.1090.z4 - MALTE PRECONFEZIONATE Malta di cemento tipo 32.5 e sabbia composta da : 400 kg di cemento per 1 mc di sabbia	mc	0,0300	109,60	3,288	0,0300
	22CL.PR.2.50160.e - BLOCCHETTI DI LAPILLO E CEMENTO VIBRATI Blocchetti di spessore cm 15	mq	1,1000	11,18	12,298	1,1000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					4,978	
	(SPESE GENERALI)15%*33.184				3,816	
	(UTILE)10%*38.162					
	Totale analizzato	mq	1,0000		41,978	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 41,98**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
92	**Analisi 22CL.PR.E.0850.10.d** OPERE MURARIE MURATURE IN BLOCCHI IN CALCESTRUZZO Muratura in blocchi forati in calcestruzzo, 20x50 cm spessore 20 cm Fornitura e posa in opera di muratura in blocchi forati in calcestruzzo, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, 20 x 50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 20 cm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3200	24,13	7,722	0,3200
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3200	28,96	9,267	0,3200
	22CL.PR.2.1090.z4 - MALTE PRECONFEZIONATE Malta di cemento tipo 32.5 e sabbia composta da : 400 kg di cemento per 1 mc di sabbia	mc	0,0350	109,60	3,836	0,0350
	22CL.PR.2.50160.f - BLOCCHETTI DI LAPILLO E CEMENTO VIBRATI Blocchetti di spessore cm 20	mq	1,1000	13,72	15,092	1,1000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					5,551	
	(SPESE GENERALI)15%*37.009				4,256	
	(UTILE)10%*42.560					
	Totale analizzato	mq	1,0000		46,816	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 46,82					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
93	**Analisi 22CL.PR.E.0850.10.e** OPERE MURARIE MURATURE IN BLOCCHI IN CALCESTRUZZO Muratura in blocchi forati in calcestruzzo, 20x50 cm spessore 25 cm Fornitura e posa in opera di muratura in blocchi forati in calcestruzzo, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, 20 x 50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 25 cm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3500	24,13	8,446	0,3500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3500	28,96	10,136	0,3500
	22CL.PR.2.1090.z4 - MALTE PRECONFEZIONATE Malta di cemento tipo 32.5 e sabbia composta da : 400 kg di cemento per 1 mc di sabbia	mc	0,0332	109,60	3,639	0,0332
	22CL.PR.2.50160.g - BLOCCHETTI DI LAPILLO E CEMENTO VIBRATI Blocchetti di spessore cm 25	mq	1,1000	15,02	16,522	1,1000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					5,975	
	(SPESE GENERALI)15%*39.835				4,581	
	(UTILE)10%*45.810					
	Totale analizzato	mq	1,0000		50,391	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 50,39					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
94	**Analisi 22CL.PR.E.0850.20.a** OPERE MURARIE MURATURE IN BLOCCHI IN CALCESTRUZZO Muratura o tramezzatura faccia a vista con blocchi forati idrorepellenti in calcestruzzo, 20x50 cm spessore 8 cm Fornitura e posa in opera di muratura o tramezzatura faccia a vista con blocchi in forati idrorepellenti, di colore grigio, 20x50 cm, con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3413	24,13	8,236	0,3413
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3413	28,96	9,884	0,3413
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0158	144,67	2,286	0,0158
	22CL.PR.2.50167.a - BLOCCHETTI DI CALCESTRUZZO FORATO IDROREPELLENTE Blocchetti di spessore cm 8	cad	12,0000	0,67	8,040	12,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					4,431	
	(SPESE GENERALI)15%*29.538				3,397	
	(UTILE)10%*33.969					
	Totale analizzato	mq	1,0000		37,366	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 37,37					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
95	**Analisi 22CL.PR.E.0850.20.b** OPERE MURARIE MURATURE IN BLOCCHI IN CALCESTRUZZO Muratura o tramezzatura faccia a vista con blocchi forati idrorepellenti in calcestruzzo, 20x50 cm spessore 12 cm Fornitura e posa in opera di muratura o tramezzatura faccia a vista con blocchi in forati idrorepellenti, di colore grigio, 20x50 cm, con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3413	24,13	8,236	0,3413
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3413	28,96	9,884	0,3413
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0198	144,67	2,864	0,0198
	22CL.PR.2.50167.d - BLOCCHETTI DI CALCESTRUZZO FORATO IDROREPELLENTE Blocchetti di spessore cm 12	mq	12,0000	0,78	9,360	12,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					4,715	
	(SPESE GENERALI)15%*31.436				3,615	
	(UTILE)10%*36.151					
	Totale analizzato	mq	1,0000		39,766	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 39,77					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
96	**Analisi 22CL.PR.E.0850.20.c** OPERE MURARIE MURATURE IN BLOCCHI IN CALCESTRUZZO Muratura o tramezzatura faccia a vista con blocchi forati idrorepellenti in calcestruzzo, 20x50 cm spessore 15 cm Fornitura e posa in opera di muratura o tramezzatura faccia a vista con blocchi in forati idrorepellenti, di colore grigio, 20x50 cm, con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3413	24,13	8,236	0,3413
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3413	28,96	9,884	0,3413
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0237	144,67	3,429	0,0237
	22CL.PR.2.50167.e - BLOCCHETTI DI CALCESTRUZZO FORATO IDROREPELLENTE Blocchetti di spessore cm 15	mq	12,0000	1,08	12,960	12,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					5,340	
	(SPESE GENERALI)15%*35.601					
					4,094	
	(UTILE)10%*40.941					
	Totale analizzato	mq	1,0000		45,035	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 45,04**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
97	**Analisi 22CL.PR.E.0850.30.a** OPERE MURARIE MURATURE IN BLOCCHI IN CALCESTRUZZO Muratura o tramezzatura faccia a vista con blocchi in cemento splittati idrorepellenti, di colore grigio, 20x50 cm spessore 7 cm Fornitura e posa in opera di muratura o tramezzatura facciavista idrorepellente eseguita in blocchi semipieni di calcestruzzo alleggerito confezionato con aggregati leggeri di argilla espansa con superficie liscia e colorati nell'impasto. I blocchi avranno una massa volumica a secco non superiore a 1600 kg/mc +/- 100 kg/mc (M1). Posati in opera con malta idrofugata compreso la stilatura dei giunti sia in orizzontale che in verticale a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2730	28,96	7,906	0,2730
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2730	24,13	6,587	0,2730
	22CL.PR.2.50130.c - BLOCCHI FACCIAVISTA IDROREPELLENTE Blocchi da cm 8 x 20 x 50	mq	1,0500	21,85	22,943	1,0500
	22CL.PR.2.1090.p - MALTE PRECONFEZIONATE Malta premiscelata idrofugata grigia per blocchi di argilla espansa	kg	1,2000	0,46	0,552	1,2000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					5,862	
	(SPESE GENERALI)15%*39.080				4,494	
	(UTILE)10%*44.942					
	Totale analizzato	mq	1,0000		49,436	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 49,44					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
98	**Analisi 22CL.PR.E.0850.30.b** OPERE MURARIE MURATURE IN BLOCCHI IN CALCESTRUZZO Muratura o tramezzatura faccia a vista con blocchi in cemento splittati idrorepellenti, di colore grigio, 20x50 cm spessore 12 cm Fornitura e posa in opera di muratura o tramezzatura facciavista idrorepellente eseguita in blocchi semipieni di calcestruzzo alleggerito confezionato con aggregati leggeri di argilla espansa con superficie liscia e colorati nell'impasto. I blocchi avranno una massa volumica a secco non superiore a 1600 kg/mc +/- 100 kg/mc (M1). Posati in opera con malta idrofugata compreso la stilatura dei giunti sia in orizzontale che in verticale a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2925	28,96	8,471	0,2925
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2925	24,13	7,058	0,2925
	22CL.PR.2.50130.d - BLOCCHI FACCIAVISTA IDROREPELLENTE Blocchi da cm 12 x 20 x 50	mq	1,0500	18,31	19,226	1,0500
	22CL.PR.2.1090.p - MALTE PRECONFEZIONATE Malta premiscelata idrofugata grigia per blocchi di argilla espansa	kg	1,4200	0,46	0,653	1,4200
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					5,475	
	(SPESE GENERALI)15%*36.500				4,198	
	(UTILE)10%*41.975					
	Totale analizzato	mq	1,0000		46,173	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 46,17					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
99	**Analisi 22CL.PR.E.0850.30.c** OPERE MURARIE MURATURE IN BLOCCHI IN CALCESTRUZZO Muratura o tramezzatura faccia a vista con blocchi in cemento splittati idrorepellenti, di colore grigio, 20x50 cm spessore 15 cm Fornitura e posa in opera di muratura o tramezzatura facciavista idrorepellente eseguita in blocchi semipieni di calcestruzzo alleggerito confezionato con aggregati leggeri di argilla espansa con superficie liscia e colorati nell'impasto. I blocchi avranno una massa volumica a secco non superiore a 1600 kg/mc +/- 100 kg/mc (M1). Posati in opera con malta idrofugata compreso la stilatura dei giunti sia in orizzontale che in verticale a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3120	28,96	9,036	0,3120
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3120	24,13	7,529	0,3120
	22CL.PR.2.50130.e - BLOCCHI FACCIAVISTA IDROREPELLENTE Blocchi da cm 15 x 20 x 50	mq	1,0500	23,86	25,053	1,0500
	22CL.PR.2.1090.p - MALTE PRECONFEZIONATE Malta premiscelata idrofugata grigia per blocchi di argilla espansa	kg	1,7200	0,46	0,791	1,7200
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					6,525	
	(SPESE GENERALI)15%*43.501				5,003	
	(UTILE)10%*50.026					
	Totale analizzato	mq	1,0000		55,029	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 55,03**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
100	**Analisi 22CL.PR.E.0850.30.d** OPERE MURARIE MURATURE IN BLOCCHI IN CALCESTRUZZO Muratura o tramezzatura faccia a vista con blocchi in cemento splittati idrorepellenti, di colore grigio, 20x50 cm spessore 20 cm Fornitura e posa in opera di muratura o tramezzatura facciavista idrorepellente eseguita in blocchi semipieni di calcestruzzo alleggerito confezionato con aggregati leggeri di argilla espansa con superficie liscia e colorati nell'impasto. I blocchi avranno una massa volumica a secco non superiore a 1600 kg/mc +/- 100 kg/mc (M1). Posati in opera con malta idrofugata compreso la stilatura dei giunti sia in orizzontale che in verticale a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3705	28,96	10,730	0,3705
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3705	24,13	8,940	0,3705
	22CL.PR.2.50130.g - BLOCCHI FACCIAVISTA IDROREPELLENTE Blocchi da cm 20 x 20 x 50	mq	1,0500	26,99	28,340	1,0500
	22CL.PR.2.1090.p - MALTE PRECONFEZIONATE Malta premiscelata idrofugata grigia per blocchi di argilla espansa	kg	2,4000	0,46	1,104	2,4000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					7,531	
	(SPESE GENERALI)15%*50.206				5,774	
	(UTILE)10%*57.737					
	Totale analizzato	mq	1,0000		63,511	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 63,51					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
101	**Analisi 22CL.PR.E.0850.30.e** OPERE MURARIE MURATURE IN BLOCCHI IN CALCESTRUZZO Muratura o tramezzatura faccia a vista con blocchi in cemento splittati idrorepellenti, di colore grigio, 20x50 cm spessore 25 cm Fornitura e posa in opera di muratura o tramezzatura facciavista idrorepellente eseguita in blocchi semipieni di calcestruzzo alleggerito confezionato con aggregati leggeri di argilla espansa con superficie liscia e colorati nell'impasto. I blocchi avranno una massa volumica a secco non superiore a 1600 kg/mc +/- 100 kg/mc (M1). Posati in opera con malta idrofugata compreso la stilatura dei giunti sia in orizzontale che in verticale a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3705	28,96	10,730	0,3705
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3705	24,13	8,940	0,3705
	22CL.PR.2.50130.i - BLOCCHI FACCIAVISTA IDROREPELLENTE Blocchi da cm 25 x 20 x 50	mq	1,0500	33,41	35,081	1,0500
	22CL.PR.2.1090.p - MALTE PRECONFEZIONATE Malta premiscelata idrofugata grigia per blocchi di argilla espansa	kg	3,2500	0,46	1,495	3,2500
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					8,601	
	(SPESE GENERALI)15%*57.338				6,594	
	(UTILE)10%*65.939					
	Totale analizzato	mq	1,0000		72,533	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 72,53					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
102	**Analisi 22CL.PR.E.0850.40.a** OPERE MURARIE MURATURE IN BLOCCHI IN CALCESTRUZZO Rivestimento facciavista idrorepellente spessore 7 cm Fornitura e posa in opera di rivestimento facciavista idrorepellente eseguita con mattoncini di calcestruzzo alleggerito confezionato con aggregati leggeri di argilla espansa con superficie liscia e colorati nell'impasto. Posati in opera con malta idrofugata compreso la stilatura dei giunti sia in orizzontale che in verticale a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2633	28,96	7,625	0,2633
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2633	24,13	6,353	0,2633
	22CL.PR.2.50130.a - BLOCCHI FACCIAVISTA IDROREPELLENTE Mattone da cm 7,5 x 12 x 24	mq	1,0500	25,09	26,345	1,0500
	22CL.PR.2.1090.p - MALTE PRECONFEZIONATE Malta premiscelata idrofugata grigia per blocchi di argilla espansa	kg	1,8000	0,46	0,828	1,8000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					6,255	
	(SPESE GENERALI)15%*41.697				4,795	
	(UTILE)10%*47.952					
	Totale analizzato	mq	1,0000		52,747	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 52,75					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
103	**Analisi 22CL.PR.E.0850.40.b** OPERE MURARIE MURATURE IN BLOCCHI IN CALCESTRUZZO Rivestimento facciavista idrorepellente spessore 12 cm Fornitura e posa in opera di rivestimento facciavista idrorepellente eseguita con mattoncini di calcestruzzo alleggerito confezionato con aggregati leggeri di argilla espansa con superficie liscia e colorati nell'impasto. Posati in opera con malta idrofugata compreso la stilatura dei giunti sia in orizzontale che in verticale a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2633	28,96	7,625	0,2633
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2633	24,13	6,353	0,2633
	22CL.PR.2.50130.b - BLOCCHI FACCIAVISTA IDROREPELLENTE Mattone da cm 12 x 12 x 24	mq	1,0500	24,77	26,009	1,0500
	22CL.PR.2.1090.p - MALTE PRECONFEZIONATE Malta premiscelata idrofugata grigia per blocchi di argilla espansa	kg	2,2000	0,46	1,012	2,2000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					6,232	
	(SPESE GENERALI)15%*41.545				4,778	
	(UTILE)10%*47.777					
	Totale analizzato	mq	1,0000		52,555	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 52,56					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
104	**Analisi 22CL.PR.E.0855.10.a** OPERE MURARIE MURATURE IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO AERATO AUTOCLAVATO Muratura per tramezzi e divisori non portanti realizzata con blocchi pieni di calcestruzzo aerato autoclavato, densità da 500 a 550 kg/mc, conducibilità termica lambda da 0,12 a 0,14 W/mK, posti in opera con malta collante classe M10 ad alta resisten spessore 10 cm, resistenza al fuoco EI 180 MURATURE IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO AERATO AUTOCLAVATO Fornitura e posa in opera di muratura per tramezzi e divisori non portanti realizzata con blocchi pieni di calcestruzzo aerato autoclavato, densità da 500 a 550 kg/mc, conducibilità termica lambda da 0,12 a 0,14 W/mK, posti in opera con malta collante classe M10 ad alta resistenza ai solfati nello spessore di 2 mm circa, esclusi intonaci, pezzi speciali, eventuali calcestruzzi armati di riempimento, architravi e sollevamento ai piani: lisci, spessore 8 cm, resistenza al fuoco EI 120 spessore 10 cm, resistenza al fuoco EI 180					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2000	24,13	4,826	0,2000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2000	26,86	5,372	0,2000
	22CL.PR.2.1091.a - malta collante classe M10 ad alta resistenza	kg	1,1000	1,80	1,980	1,1000
	22CL.PR.2.50145.a - MURATURA PIENA CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE A BASE CALCE Da mm 100, trasmittanza circa 1,10 W/mqk, REI 180, isolamento = 39 dB	mq	1,1000	25,96	28,556	1,1000
	22CL.AT.10.55.b - NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo a caldo per autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,0050	48,00	0,240	0,0050
					6,146	
	(SPESE GENERALI)15%*40.974					
					4,712	
	(UTILE)10%*47.120					
	Totale analizzato	mq	1,0000		51,832	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 51,83					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
105	**Analisi 22CL.PR.E.0855.10.b** OPERE MURARIE MURATURE IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO AERATO AUTOCLAVATO Muratura per tramezzi e divisori non portanti realizzata con blocchi pieni di calcestruzzo aerato autoclavato, densità da 500 a 550 kg/mc, conducibilità termica lambda da 0,12 a 0,14 W/mK, posti in opera con malta collante classe M10 ad alta resisten spessore 12 cm, resistenza al fuoco EI 180 MURATURE IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO AERATO AUTOCLAVATO Fornitura e posa in opera di muratura per tramezzi e divisori non portanti realizzata con blocchi pieni di calcestruzzo aerato autoclavato, densità da 500 a 550 kg/mc, conducibilità termica lambda da 0,12 a 0,14 W/mK, posti in opera con malta collante classe M10 ad alta resistenza ai solfati nello spessore di 2 mm circa, esclusi intonaci, pezzi speciali, eventuali calcestruzzi armati di riempimento, architravi e sollevamento ai piani: lisci, spessore 8 cm, resistenza al fuoco EI 120 spessore 12 cm, resistenza al fuoco EI 180					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2000	24,13	4,826	0,2000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2000	26,86	5,372	0,2000
	22CL.PR.2.1091.a - malta collante classe M10 ad alta resistenza	kg	1,1000	1,80	1,980	1,1000
	22CL.PR.2.50145.c - MURATURA PIENA CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE A BASE CALCE Da mm 125, trasmittanza circa 0,92 W/mqk, REI 180, isolamento = 42 dB	mq	1,1000	31,15	34,265	1,1000
	22CL.AT.10.55.b - NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo a caldo per autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,0050	48,00	0,240	0,0050
					7,002	
	(SPESE GENERALI)15%*46.683					
					5,369	
	(UTILE)10%*53.685					
	Totale analizzato	mq	1,0000		59,054	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 59,05					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
106	**Analisi 22CL.PR.E.0855.10.c** OPERE MURARIE MURATURE IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO AERATO AUTOCLAVATO Muratura per tramezzi e divisori non portanti realizzata con blocchi pieni di calcestruzzo aerato autoclavato, densità da 500 a 550 kg/mc, conducibilità termica lambda da 0,12 a 0,14 W/mK, posti in opera con malta collante classe M10 ad alta resisten spessore 15 cm, resistenza al fuoco EI 240 MURATURE IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO AERATO AUTOCLAVATO Fornitura e posa in opera di muratura per tramezzi e divisori non portanti realizzata con blocchi pieni di calcestruzzo aerato autoclavato, densità da 500 a 550 kg/mc, conducibilità termica lambda da 0,12 a 0,14 W/mK, posti in opera con malta collante classe M10 ad alta resistenza ai solfati nello spessore di 2 mm circa, esclusi intonaci, pezzi speciali, eventuali calcestruzzi armati di riempimento, architravi e sollevamento ai piani: lisci, spessore 8 cm, resistenza al fuoco EI 120 spessore 15 cm, resistenza al fuoco EI 240					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2000	24,13	4,826	0,2000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2000	26,86	5,372	0,2000
	22CL.PR.2.1091.a - malta collante classe M10 ad alta resistenza	kg	1,1000	1,80	1,980	1,1000
	22CL.PR.2.50145.d - MURATURA PIENA CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE A BASE CALCE Da mm 150, trasmittanza circa 0,79 W/mqk, REI 180, isolamento = 45 dB	mq	1,1000	38,94	42,834	1,1000
	22CL.AT.10.55.b - NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo a caldo per autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,0050	48,00	0,240	0,0050
					8,288	
	(SPESE GENERALI)15%*55.252				6,354	
	(UTILE)10%*63.540					
	Totale analizzato	mq	1,0000		69,894	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 69,89**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
107	**Analisi 22CL.PR.E.0855.10.d** OPERE MURARIE MURATURE IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO AERATO AUTOCLAVATO Muratura per tramezzi e divisori non portanti realizzata con blocchi pieni di calcestruzzo aerato autoclavato, densità da 500 a 550 kg/mc, conducibilità termica lambda da 0,12 a 0,14 W/mK, posti in opera con malta collante classe M10 ad alta resisten spessore 17 cm, resistenza al fuoco EI 240 MURATURE IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO AERATO AUTOCLAVATO Fornitura e posa in opera di muratura per tramezzi e divisori non portanti realizzata con blocchi pieni di calcestruzzo aerato autoclavato, densità da 500 a 550 kg/mc, conducibilità termica lambda da 0,12 a 0,14 W/mK, posti in opera con malta collante classe M10 ad alta resistenza ai solfati nello spessore di 2 mm circa, esclusi intonaci, pezzi speciali, eventuali calcestruzzi armati di riempimento, architravi e sollevamento ai piani: lisci, spessore 8 cm, resistenza al fuoco EI 120 spessore 17 cm, resistenza al fuoco EI 240					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2000	24,13	4,826	0,2000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2000	26,86	5,372	0,2000
	22CL.PR.2.1091.a - malta collante classe M10 ad alta resistenza	kg	1,1000	1,80	1,980	1,1000
	22CL.PR.2.50145.e - MURATURA PIENA CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE A BASE CALCE Da mm 175, trasmittanza circa 0,69 W/mqk, REI 180, isolamento = 46 dB	mq	1,1000	44,40	48,840	1,1000
	22CL.AT.10.55.b - NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo a caldo per autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,0050	48,00	0,240	0,0050
					9,189	
	(SPESE GENERALI)15%*61.258					
					7,045	
	(UTILE)10%*70.447					
	Totale analizzato	mq	1,0000		77,492	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 77,49					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
108	**Analisi 22CL.PR.E.0855.10.e** OPERE MURARIE MURATURE IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO AERATO AUTOCLAVATO Muratura per tramezzi e divisori non portanti realizzata con blocchi pieni di calcestruzzo aerato autoclavato, densità da 500 a 550 kg/mc, conducibilità termica lambda da 0,12 a 0,14 W/mK, posti in opera con malta collante classe M10 ad alta resisten spessore 20 cm, resistenza al fuoco EI 240 MURATURE IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO AERATO AUTOCLAVATO Fornitura e posa in opera di muratura per tramezzi e divisori non portanti realizzata con blocchi pieni di calcestruzzo aerato autoclavato, densità da 500 a 550 kg/mc, conducibilità termica lambda da 0,12 a 0,14 W/mK, posti in opera con malta collante classe M10 ad alta resistenza ai solfati nello spessore di 2 mm circa, esclusi intonaci, pezzi speciali, eventuali calcestruzzi armati di riempimento, architravi e sollevamento ai piani: lisci, spessore 8 cm, resistenza al fuoco EI 120 spessore 20 cm, resistenza al fuoco EI 240					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2000	24,13	4,826	0,2000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2000	26,86	5,372	0,2000
	22CL.PR.2.1091.a - malta collante classe M10 ad alta resistenza	kg	1,1000	1,80	1,980	1,1000
	22CL.PR.2.50145.f - MURATURA PIENA CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE A BASE CALCE Da mm 200, trasmittanza circa 0,62 W/mqk, REI 180, isolamento = 48 dB	mq	1,1000	52,94	58,234	1,1000
	22CL.AT.10.55.b - NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo a caldo per autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,0050	48,00	0,240	0,0050
					10,598	
	(SPESE GENERALI)15%*70.652				8,125	
	(UTILE)10%*81.250					
	Totale analizzato	mq	1,0000		89,375	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 89,38					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
109	**Analisi 22CL.PR.E.0855.10.f** OPERE MURARIE MURATURE IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO AERATO AUTOCLAVATO Muratura per tramezzi e divisori non portanti realizzata con blocchi pieni di calcestruzzo aerato autoclavato, densità da 500 a 550 kg/mc, conducibilità termica lambda da 0,12 a 0,14 W/mK, posti in opera con malta collante classe M10 ad alta resisten spessore 25 cm, resistenza al fuoco EI 240 MURATURE IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO AERATO AUTOCLAVATO Fornitura e posa in opera di muratura per tramezzi e divisori non portanti realizzata con blocchi pieni di calcestruzzo aerato autoclavato, densità da 500 a 550 kg/mc, conducibilità termica lambda da 0,12 a 0,14 W/mK, posti in opera con malta collante classe M10 ad alta resistenza ai solfati nello spessore di 2 mm circa, esclusi intonaci, pezzi speciali, eventuali calcestruzzi armati di riempimento, architravi e sollevamento ai piani: lisci, spessore 8 cm, resistenza al fuoco EI 120 spessore 25 cm, resistenza al fuoco EI 240					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2100	24,13	5,067	0,2100
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2100	26,86	5,641	0,2100
	22CL.PR.2.1091.a - malta collante classe M10 ad alta resistenza	kg	1,2000	1,80	2,160	1,2000
	22CL.PR.2.50145.h - MURATURA PIENA CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE A BASE CALCE Da mm 250, trasmittanza circa 0,50 W/mqk, REI 180, isolamento = 48 dB	mq	1,1000	63,78	70,158	1,1000
	22CL.AT.10.55.b - NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo a caldo per autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,0050	48,00	0,240	0,0050
					12,490	
	(SPESE GENERALI)15%*83.266				9,576	
	(UTILE)10%*95.756					
	Totale analizzato	mq	1,0000		105,332	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 105,33**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
110	**Analisi 22CL.PR.E.0855.10.g** OPERE MURARIE MURATURE IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO AERATO AUTOCLAVATO Muratura per tramezzi e divisori non portanti realizzata con blocchi pieni di calcestruzzo aerato autoclavato, densità da 500 a 550 kg/mc, conducibilità termica lambda da 0,12 a 0,14 W/mK, posti in opera con malta collante classe M10 ad alta resisten spessore 30 cm, resistenza al fuoco EI 240 MURATURE IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO AERATO AUTOCLAVATO Fornitura e posa in opera di muratura per tramezzi e divisori non portanti realizzata con blocchi pieni di calcestruzzo aerato autoclavato, densità da 500 a 550 kg/mc, conducibilità termica lambda da 0,12 a 0,14 W/mK, posti in opera con malta collante classe M10 ad alta resistenza ai solfati nello spessore di 2 mm circa, esclusi intonaci, pezzi speciali, eventuali calcestruzzi armati di riempimento, architravi e sollevamento ai piani: lisci, spessore 8 cm, resistenza al fuoco EI 120 spessore 30 cm, resistenza al fuoco EI 240					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2100	24,13	5,067	0,2100
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2100	26,86	5,641	0,2100
	22CL.PR.2.1091.a - malta collante classe M10 ad alta resistenza	kg	1,2000	1,80	2,160	1,2000
	22CL.PR.2.50145.i - MURATURA PIENA CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE A BASE CALCE Da mm 300, trasmittanza circa 0,43 W/mqk, REI 180, isolamento = 50 dB	mq	1,1000	79,73	87,703	1,1000
	22CL.AT.10.55.b - NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo a caldo per autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,0050	48,00	0,240	0,0050
					15,122	
	(SPESE GENERALI)15%*100.811					
					11,593	
	(UTILE)10%*115.933					
	Totale analizzato	mq	1,0000		127,526	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 127,53					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
111	**Analisi 22CL.PR.E.0855.10.h** OPERE MURARIE MURATURE IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO AERATO AUTOCLAVATO Muratura per tramezzi e divisori non portanti realizzata con blocchi pieni di calcestruzzo aerato autoclavato, densità da 500 a 550 kg/mc, conducibilità termica lambda da 0,12 a 0,14 W/mK, posti in opera con malta collante classe M10 ad alta resisten spessore 37,5 cm, resistenza al fuoco EI 240 MURATURE IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO AERATO AUTOCLAVATO Fornitura e posa in opera di muratura per tramezzi e divisori non portanti realizzata con blocchi pieni di calcestruzzo aerato autoclavato, densità da 500 a 550 kg/mc, conducibilità termica lambda da 0,12 a 0,14 W/mK, posti in opera con malta collante classe M10 ad alta resistenza ai solfati nello spessore di 2 mm circa, esclusi intonaci, pezzi speciali, eventuali calcestruzzi armati di riempimento, architravi e sollevamento ai piani: lisci, spessore 8 cm, resistenza al fuoco EI 120 spessore 37,5 cm, resistenza al fuoco EI 240					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2100	24,13	5,067	0,2100
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2100	26,86	5,641	0,2100
	22CL.PR.2.1091.a - malta collante classe M10 ad alta resistenza	kg	1,2000	1,80	2,160	1,2000
	22CL.PR.2.50145.l - MURATURA PIENA CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE A BASE CALCE Da mm 375, trasmittanza circa 0,35 W/mqk, REI 180, isolamento = 52 dB	mq	1,1000	93,01	102,311	1,1000
	22CL.AT.10.55.b - NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo a caldo per autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,0050	48,00	0,240	0,0050
					17,313	
	(SPESE GENERALI)15%*115.419					
					13,273	
	(UTILE)10%*132.732					
	Totale analizzato	mq	1,0000		146,005	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 146,01					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
112	**Analisi 22CL.PR.E.0855.10.i** OPERE MURARIE MURATURE IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO AERATO AUTOCLAVATO Muratura per tramezzi e divisori non portanti realizzata con blocchi pieni di calcestruzzo aerato autoclavato, densità da 500 a 550 kg/mc, conducibilità termica lambda da 0,12 a 0,14 W/mK, posti in opera con malta collante classe M10 ad alta resisten spessore 40 cm, resistenza al fuoco EI 240 MURATURE IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO AERATO AUTOCLAVATO Fornitura e posa in opera di muratura per tramezzi e divisori non portanti realizzata con blocchi pieni di calcestruzzo aerato autoclavato, densità da 500 a 550 kg/mc, conducibilità termica lambda da 0,12 a 0,14 W/mK, posti in opera con malta collante classe M10 ad alta resistenza ai solfati nello spessore di 2 mm circa, esclusi intonaci, pezzi speciali, eventuali calcestruzzi armati di riempimento, architravi e sollevamento ai piani: lisci, spessore 8 cm, resistenza al fuoco EI 120 spessore 37,5 cm, resistenza al fuoco EI 240					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2100	24,13	5,067	0,2100
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2100	26,86	5,641	0,2100
	22CL.PR.2.1091.a - malta collante classe M10 ad alta resistenza	kg	1,2000	1,80	2,160	1,2000
	22CL.PR.2.50145.m - MURATURA PIENA CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE A BASE CALCE Da mm 400, trasmittanza circa 0,35 W/mqk, REI 180, isolamento = 52 dB	mq	1,1000	106,30	116,930	1,1000
	22CL.AT.10.55.b - NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo a caldo per autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,0050	48,00	0,240	0,0050
					19,506	
	(SPESE GENERALI)15%*130.038					
					14,954	
	(UTILE)10%*149.544					
	Totale analizzato	mq	1,0000		164,498	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 164,50**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
113	**Analisi 22CL.PR.E.0860.10.a** Muratura in blocchi forato di conglomerato di argilla espansa spessore 25 cm Fornitura e posa in opera di muratura in blocchi forato di conglomerato di argilla espansa con rapporto di foratura (area fori/area totale) non superiore al 40%, densità pari a circa 1.400 kg/mc, posti in opera con malta bastarda a qualsiasi altezza compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, compreso i pezzi speciali.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3218	28,96	9,319	0,3218
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3218	24,13	7,765	0,3218
	22CL.PR.2.50110.d - BLOCCHI IN ARGILLA ESPANSA DA INTONACO Blocchi da cm 25	cad	18,0000	1,74	31,320	18,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0237	144,67	3,429	0,0237
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					7,939	
	(SPESE GENERALI)15%*52.925					
					6,086	
	(UTILE)10%*60.864					
	Totale analizzato	mq	1,0000		66,950	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 66,95					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
114	**Analisi 22CL.PR.E.0860.10.b** Muratura in blocchi forato di conglomerato di argilla espansa spessore 30 cm Fornitura e posa in opera di muratura in blocchi forato di conglomerato di argilla espansa con rapporto di foratura (area fori/area totale) non superiore al 40%, densità pari a circa 1.400 kg/mc, posti in opera con malta bastarda a qualsiasi altezza compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, compreso i pezzi speciali.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3218	28,96	9,319	0,3218
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3218	24,13	7,765	0,3218
	22CL.PR.2.50110.e - BLOCCHI IN ARGILLA ESPANSA DA INTONACO Blocchi da cm 30	cad	18,0000	1,92	34,560	18,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0237	144,67	3,429	0,0237
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					8,425	
	(SPESE GENERALI)15%*56.165					
					6,459	
	(UTILE)10%*64.590					
	Totale analizzato	mq	1,0000		71,049	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 71,05					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
115	**Analisi 22CL.PR.E.0860.20.a** Muratura o tramezzatura di blocchi forati in conglomerato di argilla espansa, 20x50 cm spessore 8 cm Fornitura e posa in opera di muratura o tramezzatura di blocchi forati in conglomerato di argilla espansa, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, compreso i pezzi speciali.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2243	28,96	6,496	0,2243
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2243	24,13	5,412	0,2243
	22CL.PR.2.50110.f - BLOCCHI IN ARGILLA ESPANSA DA INTONACO Blocchi da cm 8 x 20 x 50	cad	11,0000	1,26	13,860	11,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0158	144,67	2,286	0,0158
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					4,372	
	(SPESE GENERALI)15%*29.146					
					3,352	
	(UTILE)10%*33.518					
	Totale analizzato	mq	1,0000		36,870	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 36,87					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
116	**Analisi 22CL.PR.E.0860.20.b** Muratura o tramezzatura di blocchi forati in conglomerato di argilla espansa, 20x50 cm spessore 12 cm Fornitura e posa in opera di muratura o tramezzatura di blocchi forati in conglomerato di argilla espansa, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, compreso i pezzi speciali.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2243	28,96	6,496	0,2243
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2243	24,13	5,412	0,2243
	22CL.PR.2.50110.g - BLOCCHI IN ARGILLA ESPANSA DA INTONACO Blocchi da cm 12 x 20 x 50	cad	11,0000	1,40	15,400	11,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0158	144,67	2,286	0,0158
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					4,603	
	(SPESE GENERALI)15%*30.686				3,529	
	(UTILE)10%*35.289					
	Totale analizzato	mq	1,0000		38,818	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 38,82					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
117	**Analisi 22CL.PR.E.0860.20.c** Muratura o tramezzatura di blocchi forati in conglomerato di argilla espansa, 20x50 cm spessore 15 cm Fornitura e posa in opera di muratura o tramezzatura di blocchi forati in conglomerato di argilla espansa, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, compreso i pezzi speciali.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2243	28,96	6,496	0,2243
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2243	24,13	5,412	0,2243
	22CL.PR.2.50110.h - BLOCCHI IN ARGILLA ESPANSA DA INTONACO Blocchi da cm 15 x 20 x 50	cad	11,0000	1,82	20,020	11,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0237	144,67	3,429	0,0237
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					5,467	
	(SPESE GENERALI)15%*36.449					
					4,192	
	(UTILE)10%*41.916					
	Totale analizzato	mq	1,0000		46,108	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 46,11**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
118	**Analisi 22CL.PR.E.0860.20.d** Muratura o tramezzatura di blocchi forati in conglomerato di argilla espansa, 20x50 cm spessore 20 cm Fornitura e posa in opera di muratura o tramezzatura di blocchi forati in conglomerato di argilla espansa, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, compreso i pezzi speciali.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2438	28,96	7,060	0,2438
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2438	24,13	5,883	0,2438
	22CL.PR.2.50110.i - BLOCCHI IN ARGILLA ESPANSA DA INTONACO Blocchi da cm 20 x 20 x 50	cad	11,0000	2,44	26,840	11,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0300	144,67	4,340	0,0300
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					6,782	
	(SPESE GENERALI)15%*45.215				5,200	
	(UTILE)10%*51.997					
	Totale analizzato	mq	1,0000		57,197	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 57,20					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
119	**Analisi 22CL.PR.E.0860.20.e** Muratura o tramezzatura di blocchi forati in conglomerato di argilla espansa, 20x50 cm spessore 25 cm Fornitura e posa in opera di muratura o tramezzatura di blocchi forati in conglomerato di argilla espansa, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, compreso i pezzi speciali.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2438	28,96	7,060	0,2438
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2438	24,13	5,883	0,2438
	22CL.PR.2.50110.j - BLOCCHI IN ARGILLA ESPANSA DA INTONACO Blocchi da cm 25 x 20 x 50	cad	11,0000	2,78	30,580	11,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0316	144,67	4,572	0,0316
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					7,378	
	(SPESE GENERALI)15%*49.187				5,657	
	(UTILE)10%*56.565					
	Totale analizzato	mq	1,0000		62,222	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 62,22					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
120	**Analisi 22CL.PR.E.0860.20.f** Muratura o tramezzatura di blocchi forati in conglomerato di argilla espansa, 20x50 cm spessore 30 cm Fornitura e posa in opera di muratura o tramezzatura di blocchi forati in conglomerato di argilla espansa, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, compreso i pezzi speciali.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2438	28,96	7,060	0,2438
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2438	24,13	5,883	0,2438
	22CL.PR.2.50110.k - BLOCCHI IN ARGILLA ESPANSA DA INTONACO Blocchi da cm 30 x 20 x 50	cad	11,0000	3,07	33,770	11,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0348	144,67	5,035	0,0348
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					7,926	
	(SPESE GENERALI)15%*52.840					
					6,077	
	(UTILE)10%*60.766					
	Totale analizzato	mq	1,0000		66,843	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 66,84**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
121	**Analisi 22CL.PR.E.0860.30.a** Muratura o tramezzatura faccia a vista con blocchi forati idrorepellenti in conglomerato di argilla espansa, 20x50 cm spessore 8 cm Fornitura e posa in opera di muratura o tramezzatura faccia a vista con blocchi forati idrorepellenti in conglomerato di argilla espansa, 20x50 cm, grigi, con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, compreso i pezzi speciali.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3413	28,96	9,884	0,3413
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3413	24,13	8,236	0,3413
	22CL.PR.2.50110.f - BLOCCHI IN ARGILLA ESPANSA DA INTONACO Blocchi da cm 8 x 20 x 50	cad	11,0000	1,26	13,860	11,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0158	144,67	2,286	0,0158
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					5,304	
	(SPESE GENERALI)15%*35.358					
					4,066	
	(UTILE)10%*40.662					
	Totale analizzato	mq	1,0000		44,728	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 44,73					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
122	**Analisi 22CL.PR.E.0860.30.b** Muratura o tramezzatura faccia a vista con blocchi forati idrorepellenti in conglomerato di argilla espansa, 20x50 cm spessore 12 cm Fornitura e posa in opera di muratura o tramezzatura faccia a vista con blocchi forati idrorepellenti in conglomerato di argilla espansa, 20x50 cm, grigi, con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, compreso i pezzi speciali.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3413	28,96	9,884	0,3413
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3413	24,13	8,236	0,3413
	22CL.PR.2.50110.g - BLOCCHI IN ARGILLA ESPANSA DA INTONACO Blocchi da cm 12 x 20 x 50	cad	11,0000	1,40	15,400	11,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0158	144,67	2,286	0,0158
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					5,535	
	(SPESE GENERALI)15%*36.898				4,243	
	(UTILE)10%*42.433					
	Totale analizzato	mq	1,0000		46,676	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 46,68					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
123	**Analisi 22CL.PR.E.0860.30.c** Muratura o tramezzatura faccia a vista con blocchi forati idrorepellenti in conglomerato di argilla espansa, 20x50 cm spessore 15 cm Fornitura e posa in opera di muratura o tramezzatura faccia a vista con blocchi forati idrorepellenti in conglomerato di argilla espansa, 20x50 cm, grigi, con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, compreso i pezzi speciali.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3413	28,96	9,884	0,3413
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3413	24,13	8,236	0,3413
	22CL.PR.2.50110.h - BLOCCHI IN ARGILLA ESPANSA DA INTONACO Blocchi da cm 15 x 20 x 50	cad	11,0000	1,82	20,020	11,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0237	144,67	3,429	0,0237
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					6,399	
	(SPESE GENERALI)15%*42.661					
					4,906	
	(UTILE)10%*49.060					
	Totale analizzato	mq	1,0000		53,966	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 53,97**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
124	**Analisi 22CL.PR.E.0860.30.d** Muratura o tramezzatura faccia a vista con blocchi forati idrorepellenti in conglomerato di argilla espansa, 20x50 cm spessore 20 cm Fornitura e posa in opera di muratura o tramezzatura faccia a vista con blocchi forati idrorepellenti in conglomerato di argilla espansa, 20x50 cm, grigi, con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, compreso i pezzi speciali.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3413	28,96	9,884	0,3413
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3413	24,13	8,236	0,3413
	22CL.PR.2.50110.i - BLOCCHI IN ARGILLA ESPANSA DA INTONACO Blocchi da cm 20 x 20 x 50	cad	11,0000	2,44	26,840	11,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0300	144,67	4,340	0,0300
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					7,559	
	(SPESE GENERALI)15%*50.392				5,795	
	(UTILE)10%*57.951					
	Totale analizzato	mq	1,0000		63,746	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 63,75					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
125	**Analisi 22CL.PR.E.0860.30.e** Muratura o tramezzatura faccia a vista con blocchi forati idrorepellenti in conglomerato di argilla espansa, 20x50 cm spessore 25 cm Fornitura e posa in opera di muratura o tramezzatura faccia a vista con blocchi forati idrorepellenti in conglomerato di argilla espansa, 20x50 cm, grigi, con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, compreso i pezzi speciali.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3608	28,96	10,449	0,3608
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3608	24,13	8,706	0,3608
	22CL.PR.2.50110.j - BLOCCHI IN ARGILLA ESPANSA DA INTONACO Blocchi da cm 25 x 20 x 50	cad	11,0000	2,78	30,580	11,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0316	144,67	4,572	0,0316
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					8,310	
	(SPESE GENERALI)15%*55.399				6,371	
	(UTILE)10%*63.709					
	Totale analizzato	mq	1,0000		70,080	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 70,08					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
126	**Analisi 22CL.PR.E.0860.30.f** Muratura o tramezzatura faccia a vista con blocchi forati idrorepellenti in conglomerato di argilla espansa, 20x50 cm spessore 30 cm Fornitura e posa in opera di muratura o tramezzatura faccia a vista con blocchi forati idrorepellenti in conglomerato di argilla espansa, 20x50 cm, grigi, con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, compreso i pezzi speciali.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3608	28,96	10,449	0,3608
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3608	24,13	8,706	0,3608
	22CL.PR.2.50110.k - BLOCCHI IN ARGILLA ESPANSA DA INTONACO Blocchi da cm 30 x 20 x 50	cad	11,0000	3,07	33,770	11,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0348	144,67	5,035	0,0348
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					8,858	
	(SPESE GENERALI)15%*59.052				6,791	
	(UTILE)10%*67.910					
	Totale analizzato	mq	1,0000		74,701	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 74,70**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
127	**Analisi 22CL.PR.E.0870.10.a** Muratura o tramezzatura di blocchi in calcestruzzo di lapillo vulcanico, 20x50 cm spessore 8 cm Fornitura e posa in opera di muratura o tramezzatura di blocchi in calcestruzzo di lapillo vulcanico, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2243	28,96	6,496	0,2243
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2243	24,13	5,412	0,2243
	22CL.PR.2.50160.b - BLOCCHETTI DI LAPILLO E CEMENTO VIBRATI Blocchetti di spessore cm 8	mq	1,0000	7,29	7,290	1,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0158	144,67	2,286	0,0158
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					3,386	
	(SPESE GENERALI)15%*22.576					
					2,596	
	(UTILE)10%*25.962					
	Totale analizzato	mq	1,0000		28,558	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 28,56					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
128	**Analisi 22CL.PR.E.0870.10.b** Muratura o tramezzatura di blocchi in calcestruzzo di lapillo vulcanico, 20x50 cm spessore 12 cm Fornitura e posa in opera di muratura o tramezzatura di blocchi in calcestruzzo di lapillo vulcanico, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2243	28,96	6,496	0,2243
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2243	24,13	5,412	0,2243
	22CL.PR.2.50160.d - BLOCCHETTI DI LAPILLO E CEMENTO VIBRATI Blocchetti di spessore cm 12	mq	1,0000	9,43	9,430	1,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0158	144,67	2,286	0,0158
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					3,707	
	(SPESE GENERALI)15%*24.716					
					2,842	
	(UTILE)10%*28.423					
	Totale analizzato	mq	1,0000		31,265	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 31,27					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
129	**Analisi 22CL.PR.E.0870.10.c** Muratura o tramezzatura di blocchi in calcestruzzo di lapillo vulcanico, 20x50 cm spessore 15 cm Fornitura e posa in opera di muratura o tramezzatura di blocchi in calcestruzzo di lapillo vulcanico, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2243	28,96	6,496	0,2243
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2243	24,13	5,412	0,2243
	22CL.PR.2.50160.e - BLOCCHETTI DI LAPILLO E CEMENTO VIBRATI Blocchetti di spessore cm 15	mq	1,0000	11,18	11,180	1,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0237	144,67	3,429	0,0237
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					4,141	
	(SPESE GENERALI)15%*27.609				3,175	
	(UTILE)10%*31.750					
	Totale analizzato	mq	1,0000		34,925	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 34,93					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
130	**Analisi 22CL.PR.E.0870.10.d** Muratura o tramezzatura di blocchi in calcestruzzo di lapillo vulcanico, 20x50 cm spessore 20 cm Fornitura e posa in opera di muratura o tramezzatura di blocchi in calcestruzzo di lapillo vulcanico, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2438	28,96	7,060	0,2438
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2438	24,13	5,883	0,2438
	22CL.PR.2.50160.f - BLOCCHETTI DI LAPILLO E CEMENTO VIBRATI Blocchetti di spessore cm 20	mq	1,0000	13,72	13,720	1,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0269	144,67	3,892	0,0269
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					4,747	
	(SPESE GENERALI)15%*31.647					
					3,639	
	(UTILE)10%*36.394					
	Totale analizzato	mq	1,0000		40,033	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 40,03					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
131	**Analisi 22CL.PR.E.0870.10.e** Muratura o tramezzatura di blocchi in calcestruzzo di lapillo vulcanico, 20x50 cm spessore 25 cm Fornitura e posa in opera di muratura o tramezzatura di blocchi in calcestruzzo di lapillo vulcanico, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2438	28,96	7,060	0,2438
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2438	24,13	5,883	0,2438
	22CL.PR.2.50160.g - BLOCCHETTI DI LAPILLO E CEMENTO VIBRATI Blocchetti di spessore cm 25	mq	1,0000	15,02	15,020	1,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0316	144,67	4,572	0,0316
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					5,044	
	(SPESE GENERALI)15%*33.627				3,867	
	(UTILE)10%*38.671					
	Totale analizzato	mq	1,0000		42,538	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 42,54					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
132	**Analisi 22CL.PR.E.0870.10.f** Muratura o tramezzatura di blocchi in calcestruzzo di lapillo vulcanico, 20x50 cm spessore 30 cm Fornitura e posa in opera di muratura o tramezzatura di blocchi in calcestruzzo di lapillo vulcanico, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2438	28,96	7,060	0,2438
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2438	24,13	5,883	0,2438
	22CL.PR.2.50160.h - BLOCCHETTI DI LAPILLO E CEMENTO VIBRATI Blocchetti di spessore cm 30	mq	1,0000	16,42	16,420	1,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0379	144,67	5,483	0,0379
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					5,391	
	(SPESE GENERALI)15%*35.938				4,133	
	(UTILE)10%*41.329					
	Totale analizzato	mq	1,0000		45,462	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 45,46					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
133	**Analisi 22CL.PR.E.0870.10.g** Muratura o tramezzatura di blocchi in calcestruzzo di lapillo vulcanico, 20x50 cm blocco semipieno per zone sismiche, 20 cm x 45 cm con spessore pari a 30 cm Fornitura e posa in opera di muratura o tramezzatura di blocchi in calcestruzzo di lapillo vulcanico, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2438	28,96	7,060	0,2438
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2438	24,13	5,883	0,2438
	22CL.PR.2.50160.i - BLOCCHETTI DI LAPILLO E CEMENTO VIBRATI Blocchetti semipieni di spessore cm 30	mq	1,0000	15,67	15,670	1,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0379	144,67	5,483	0,0379
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					5,278	
	(SPESE GENERALI)15%*35.188				4,047	
	(UTILE)10%*40.466					
	Totale analizzato	mq	1,0000		44,513	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 44,51					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
134	**Analisi 22CL.PR.E.0880.10.a** spessore 7,5 cm, idoneo per resistenza al fuoco REI 120					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2000	28,96	5,792	0,2000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2000	24,13	4,826	0,2000
	22CL.PR.2.50145.a1 - MURATURA PIENA CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE A BASE CALCE spessore 7,5 cm, idoneo per resistenza al fuoco REI 120	mq	1,0200	6,00	6,120	1,0200
	22CL.PR.2.260160.e - Collante additivato in polvere per blocchi, lastre in gesso o similari	kg	0,9950	0,33	0,328	0,9950
	22CL.AT.10.2030.a - ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,1000	2,90	0,290	0,1000
	22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU Nolo a caldo per autocarro con gru da 14,8 T	ora	0,0180	78,69	1,416	0,0180
					2,816	
	(SPESE GENERALI)15%*18.772				2,159	
	(UTILE)10%*21.588					
	Totale analizzato	mq	1,0000		23,747	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 23,75					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
135	**Analisi 22CL.PR.E.0880.10.b** spessore 10 cm, idoneo per resistenza al fuoco REI 180					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2000	28,96	5,792	0,2000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2100	24,13	5,067	0,2100
	22CL.PR.2.50145.a2 - MURATURA PIENA CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE A BASE CALCE spessore 10 cm, idoneo per resistenza al fuoco REI 180	mq	1,0200	8,40	8,568	1,0200
	22CL.PR.2.260160.e - Collante additivato in polvere per blocchi, lastre in gesso o similari	kg	0,9950	0,33	0,328	0,9950
	22CL.AT.10.2030.a - ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,1000	2,90	0,290	0,1000
	22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU Nolo a caldo per autocarro con gru da 14,8 T	ora	0,0180	78,69	1,416	0,0180
					3,219	
	(SPESE GENERALI)15%*21.461					
					2,468	
	(UTILE)10%*24.680					
	Totale analizzato	mq	1,0000		27,148	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 27,15					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
136	**Analisi 22CL.PR.E.0880.10.c**					
	spessore 12,5 cm, idoneo per resistenza al fuoco REI 180					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2000	28,96	5,792	0,2000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2100	24,13	5,067	0,2100
	22CL.PR.2.50145.a3 - MURATURA PIENA CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE A BASE CALCE spessore 12,5 cm, idoneo per resistenza al fuoco REI 180	mq	1,0200	10,62	10,832	1,0200
	22CL.PR.2.260160.e - Collante additivato in polvere per blocchi, lastre in gesso o similari	kg	0,9950	0,33	0,328	0,9950
	22CL.AT.10.2030.a - ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,1000	2,90	0,290	0,1000
	22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU Nolo a caldo per autocarro con gru da 14,8 T	ora	0,0180	78,69	1,416	0,0180
					3,559	
	(SPESE GENERALI)15%*23.725				2,728	
	(UTILE)10%*27.284					
	Totale analizzato	mq	1,0000		30,012	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 30,01					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
137	**Analisi 22CL.PR.E.0880.10.d** spessore 15 cm, idoneo per resistenza al fuoco REI 180					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2500	28,96	7,240	0,2500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2500	24,13	6,033	0,2500
	22CL.PR.2.50145.a4 - MURATURA PIENA CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE A BASE CALCE spessore 15 cm, idoneo per resistenza al fuoco REI 180	mq	1,0200	12,60	12,852	1,0200
	22CL.PR.2.260160.e - Collante additivato in polvere per blocchi, lastre in gesso o similari	kg	2,0000	0,33	0,660	2,0000
	22CL.AT.10.2030.a - ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,1000	2,90	0,290	0,1000
	22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU Nolo a caldo per autocarro con gru da 14,8 T	ora	0,0180	78,69	1,416	0,0180
					4,274	
	(SPESE GENERALI)15%*28.491				3,277	
	(UTILE)10%*32.765					
	Totale analizzato	mq	1,0000		36,042	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 36,04					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
138	**Analisi 22CL.PR.E.0880.10.e** spessore 20 cm, idoneo per resistenza al fuoco REI 180					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2500	28,96	7,240	0,2500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2500	24,13	6,033	0,2500
	22CL.PR.2.50145.a5 - MURATURA PIENA CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE A BASE CALCE spessore 20 cm, idoneo per resistenza al fuoco REI 180	mq	1,0200	15,00	15,300	1,0200
	22CL.PR.2.260160.e - Collante additivato in polvere per blocchi, lastre in gesso o similari	kg	2,0000	0,33	0,660	2,0000
	22CL.AT.10.2030.a - ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,1000	2,90	0,290	0,1000
	22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU Nolo a caldo per autocarro con gru da 14,8 T	ora	0,0180	78,69	1,416	0,0180
					4,641	
	(SPESE GENERALI)15%*30.939					
					3,558	
	(UTILE)10%*35.580					
	Totale analizzato	mq	1,0000		39,138	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 39,14					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
139	**Analisi 22CL.PR.E.0880.10.f**					
	spessore 25 cm, idoneo per resistenza al fuoco REI 180					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2600	28,96	7,530	0,2600
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2600	24,13	6,274	0,2600
	22CL.PR.2.50145.a6 - MURATURA PIENA CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE A BASE CALCE spessore 25 cm, idoneo per resistenza al fuoco REI 180	mq	1,0200	18,00	18,360	1,0200
	22CL.PR.2.260160.e - Collante additivato in polvere per blocchi, lastre in gesso o similari	kg	2,5000	0,33	0,825	2,5000
	22CL.AT.10.2030.a - ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,1000	2,90	0,290	0,1000
	22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU Nolo a caldo per autocarro con gru da 14,8 T	ora	0,0180	78,69	1,416	0,0180
					5,204	
	(SPESE GENERALI)15%*34.695				3,990	
	(UTILE)10%*39.899					
	Totale analizzato	mq	1,0000		43,889	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 43,89					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
140	**Analisi 22CL.PR.E.0880.10.g** spessore 30 cm, idoneo per resistenza al fuoco REI 180					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2600	28,96	7,530	0,2600
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2600	24,13	6,274	0,2600
	22CL.PR.2.50145.a7 - MURATURA PIENA CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE A BASE CALCE spessore 30 cm, idoneo per resistenza al fuoco REI 180	mq	1,0200	24,00	24,480	1,0200
	22CL.PR.2.260160.e - Collante additivato in polvere per blocchi, lastre in gesso o similari	kg	2,5000	0,33	0,825	2,5000
	22CL.AT.10.2030.a - ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,1000	2,90	0,290	0,1000
	22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU Nolo a caldo per autocarro con gru da 14,8 T	ora	0,0180	78,69	1,416	0,0180
					6,122	
	(SPESE GENERALI)15%*40.815				4,694	
	(UTILE)10%*46.937					
	Totale analizzato	mq	1,0000		51,631	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 51,63					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
141	**Analisi 22CL.PR.E.0880.20.a** MURATURA PIENA CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE A BASE CALCE Da mm 100, trasmittanza circa 1,10 W/mqK, REI 180, isolamento = 39 dB Fornitura e posa in opera di muratura piena per opere in elevazione, in edifici con monolitici in calcestruzzo cellulare base calce, di dimensioni 62,5cm x 25cm, con sistema ad incastro sui due lati verticali, resistenza al fuoco classe REI > 180, peso specifico non inferiore a 540 kg/mc, resistenza alla compressione non inferiore a 2,5 N/mmq, legati con idoneo collante a letto sottile compreso lo sfrido la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera compiuta a qualsiasi altezza ed a perfetta regola d'arte.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2535	28,96	7,341	0,2535
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2535	24,13	6,117	0,2535
	22CL.PR.2.50145.a - MURATURA PIENA CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE A BASE CALCE Da mm 100, trasmittanza circa 1,10 W/mqk, REI 180, isolamento = 39 dB	mq	1,0200	25,96	26,479	1,0200
	22CL.PR.2.260160.e - Collante additivato in polvere per blocchi, lastre in gesso o similari	kg	0,9950	0,33	0,328	0,9950
	22CL.AT.10.2030.a - ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,1000	2,90	0,290	0,1000
	22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU Nolo a caldo per autocarro con gru da 14,8 T	ora	0,0180	78,69	1,416	0,0180
					6,296	
	(SPESE GENERALI)15%*41.971				4,827	
	(UTILE)10%*48.267					
	Totale analizzato	mq	1,0000		53,094	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 53,09					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
142	**Analisi 22CL.PR.E.0880.20.b** MURATURA PIENA CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE A BASE CALCE Da mm 115, trasmittanza circa 0,98 W/mqK, REI 180, isolamento = 41 dB Fornitura e posa in opera di muratura piena per opere in elevazione, in edifici con monolitici in calcestruzzo cellulare base calce, di dimensioni 62,5cm x 25cm, con sistema ad incastro sui due lati verticali, resistenza al fuoco classe REI > 180, peso specifico non inferiore a 540 kg/mc, resistenza alla compressione non inferiore a 2,5 N/mmq, legati con idoneo collante a letto sottile compreso lo sfrido la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera compiuta a qualsiasi altezza ed a perfetta regola d'arte.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2730	28,96	7,906	0,2730
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2730	24,13	6,587	0,2730
	22CL.PR.2.50145.b - MURATURA PIENA CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE A BASE CALCE Da mm 115, trasmittanza circa 0,98 W/mqk, REI 180, isolamento = 41 dB	mq	1,0200	12,64	12,893	1,0200
	22CL.PR.2.260160.e - Collante additivato in polvere per blocchi, lastre in gesso o similari	kg	1,1440	0,33	0,378	1,1440
	22CL.AT.10.2030.a - ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,1000	2,90	0,290	0,1000
	22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU Nolo a caldo per autocarro con gru da 7,8 T	ora	0,0180	68,58	1,234	0,0180
					4,393	
	(SPESE GENERALI)15%*29.288				3,368	
	(UTILE)10%*33.681					
	Totale analizzato	mq	1,0000		37,049	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 37,05					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
143	**Analisi 22CL.PR.E.0880.20.c**					
	MURATURA PIENA CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE A BASE CALCE Da mm 125, trasmittanza circa 0,92 W/mqK, REI 180, isolamento = 42 dB					
	Fornitura e posa in opera di muratura piena per opere in elevazione, in edifici con monolitici in calcestruzzo cellulare base calce, di dimensioni 62,5cm x 25cm, con sistema ad incastro sui due lati verticali, resistenza al fuoco classe REI > 180, peso specifico non inferiore a 540 kg/mc, resistenza alla compressione non inferiore a 2,5 N/mmq, legati con idoneo collante a letto sottile compreso lo sfrido la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera compiuta a qualsiasi altezza ed a perfetta regola d'arte.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2730	28,96	7,906	0,2730
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2730	24,13	6,587	0,2730
	22CL.PR.2.50145.c - MURATURA PIENA CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE A BASE CALCE Da mm 125, trasmittanza circa 0,92 W/mqk, REI 180, isolamento = 42 dB	mq	1,0200	31,15	31,773	1,0200
	22CL.PR.2.260160.e - Collante additivato in polvere per blocchi, lastre in gesso o similari	kg	1,1440	0,33	0,378	1,1440
	22CL.AT.10.2030.a - ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,1000	2,90	0,290	0,1000
	22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU Nolo a caldo per autocarro con gru da 7,8 T	ora	0,0180	68,58	1,234	0,0180
					7,225	
	(SPESE GENERALI)15%*48.168				5,539	
	(UTILE)10%*55.393					
	Totale analizzato	mq	1,0000		60,932	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 60,93					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
144	**Analisi 22CL.PR.E.0880.20.d** MURATURA PIENA CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE A BASE CALCE Da mm 150, trasmittanza circa 0,79 W/mqK, REI 180, isolamento = 45 dB Fornitura e posa in opera di muratura piena per opere in elevazione, in edifici con monolitici in calcestruzzo cellulare base calce, di dimensioni 62,5cm x 25cm, con sistema ad incastro sui due lati verticali, resistenza al fuoco classe REI > 180, peso specifico non inferiore a 540 kg/mc, resistenza alla compressione non inferiore a 2,5 N/mmq, legati con idoneo collante a letto sottile compreso lo sfrido la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera compiuta a qualsiasi altezza ed a perfetta regola d'arte.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2925	28,96	8,471	0,2925
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2925	24,13	7,058	0,2925
	22CL.PR.2.50145.d - MURATURA PIENA CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE A BASE CALCE Da mm 150, trasmittanza circa 0,79 W/mqk, REI 180, isolamento = 45 dB	mq	1,0200	38,94	39,719	1,0200
	22CL.PR.2.260160.e - Collante additivato in polvere per blocchi, lastre in gesso o similari	kg	1,4930	0,33	0,493	1,4930
	22CL.AT.10.2030.a - ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,2000	2,90	0,580	0,2000
	22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU Nolo a caldo per autocarro con gru da 14,8 T	ora	0,0180	78,69	1,416	0,0180
					8,661	
	(SPESE GENERALI)15%*57.737				6,640	
	(UTILE)10%*66.398					
	Totale analizzato	mq	1,0000		73,038	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 73,04					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
145	**Analisi 22CL.PR.E.0880.20.e** MURATURA PIENA CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE A BASE CALCE Da mm 175, trasmittanza circa 0,69 W/mqK, REI 180, isolamento = 46 dB Fornitura e posa in opera di muratura piena per opere in elevazione, in edifici con monolitici in calcestruzzo cellulare base calce, di dimensioni 62,5cm x 25cm, con sistema ad incastro sui due lati verticali, resistenza al fuoco classe REI > 180, peso specifico non inferiore a 540 kg/mc, resistenza alla compressione non inferiore a 2,5 N/mmq, legati con idoneo collante a letto sottile compreso lo sfrido la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera compiuta a qualsiasi altezza ed a perfetta regola d'arte.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3120	28,96	9,036	0,3120
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3120	24,13	7,529	0,3120
	22CL.PR.2.50145.e - MURATURA PIENA CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE A BASE CALCE Da mm 175, trasmittanza circa 0,69 W/mqk, REI 180, isolamento = 46 dB	mq	1,0200	44,40	45,288	1,0200
	22CL.PR.2.260160.e - Collante additivato in polvere per blocchi, lastre in gesso o similari	kg	1,7420	0,33	0,575	1,7420
	22CL.AT.10.2030.a - ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,2400	2,90	0,696	0,2400
	22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU Nolo a caldo per autocarro con gru da 14,8 T	ora	0,0180	78,69	1,416	0,0180
					9,681	
	(SPESE GENERALI)15%*64.540				7,422	
	(UTILE)10%*74.221					
	Totale analizzato	mq	1,0000		81,643	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 81,64					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
146	**Analisi 22CL.PR.E.0880.20.f**					
	MURATURA PIENA CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE A BASE CALCE Da mm 200, trasmittanza circa 0,62 W/mqK, REI 180, isolamento = 48 dB					
	Fornitura e posa in opera di muratura piena per opere in elevazione, in edifici con monolitici in calcestruzzo cellulare base calce, di dimensioni 62,5cm x 25cm, con sistema ad incastro sui due lati verticali, resistenza al fuoco classe REI > 180, peso specifico non inferiore a 540 kg/mc, resistenza alla compressione non inferiore a 2,5 N/mmq, legati con idoneo collante a letto sottile compreso lo sfrido la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera compiuta a qualsiasi altezza ed a perfetta regola d'arte.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3315	28,96	9,600	0,3315
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3315	24,13	7,999	0,3315
	22CL.PR.2.50145.f - MURATURA PIENA CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE A BASE CALCE Da mm 200, trasmittanza circa 0,62 W/mqk, REI 180, isolamento = 48 dB	mq	1,0200	52,94	53,999	1,0200
	22CL.PR.2.260160.e - Collante additivato in polvere per blocchi, lastre in gesso o similari	kg	1,9900	0,33	0,657	1,9900
	22CL.AT.10.2030.a - ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,2600	2,90	0,754	0,2600
	22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU Nolo a caldo per autocarro con gru da 14,8 T	ora	0,0200	78,69	1,574	0,0200
					11,187	
	(SPESE GENERALI)15%*74.583				8,577	
	(UTILE)10%*85.770					
	Totale analizzato	mq	1,0000		94,347	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 94,35**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
147	**Analisi 22CL.PR.E.0880.20.g** MURATURA PIENA CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE A BASE CALCE Da mm 230, trasmittanza circa 0,54 W/mqK, REI 180, isolamento = 48 dB Fornitura e posa in opera di muratura piena per opere in elevazione, in edifici con monolitici in calcestruzzo cellulare base calce, di dimensioni 62,5cm x 25cm, con sistema ad incastro sui due lati verticali, resistenza al fuoco classe REI > 180, peso specifico non inferiore a 540 kg/mc, resistenza alla compressione non inferiore a 2,5 N/mmq, legati con idoneo collante a letto sottile compreso lo sfrido la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera compiuta a qualsiasi altezza ed a perfetta regola d'arte.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3315	28,96	9,600	0,3315
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3315	24,13	7,999	0,3315
	22CL.PR.2.50145.g - MURATURA PIENA CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE A BASE CALCE Da mm 230, trasmittanza circa 0,54 W/mqk, REI 180, isolamento = 48 dB	mq	1,0200	56,16	57,283	1,0200
	22CL.PR.2.260160.e - Collante additivato in polvere per blocchi, lastre in gesso o similari	kg	2,3880	0,33	0,788	2,3880
	22CL.AT.10.2030.a - ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,3200	2,90	0,928	0,3200
	22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU Nolo a caldo per autocarro con gru da 14,8 T	ora	0,0200	78,69	1,574	0,0200
					11,726	
	(SPESE GENERALI)15%*78.172				8,990	
	(UTILE)10%*89.898					
	Totale analizzato	mq	1,0000		98,888	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 98,89					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
148	**Analisi 22CL.PR.E.0880.20.h** MURATURA PIENA CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE A BASE CALCE Da mm 250, trasmittanza circa 0,50 W/mqK, REI 180, isolamento = 48 dB Fornitura e posa in opera di muratura piena per opere in elevazione, in edifici con monolitici in calcestruzzo cellulare base calce, di dimensioni 62,5cm x 25cm, con sistema ad incastro sui due lati verticali, resistenza al fuoco classe REI > 180, peso specifico non inferiore a 540 kg/mc, resistenza alla compressione non inferiore a 2,5 N/mmq, legati con idoneo collante a letto sottile compreso lo sfrido la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera compiuta a qualsiasi altezza ed a perfetta regola d'arte.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3510	28,96	10,165	0,3510
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3510	24,13	8,470	0,3510
	22CL.PR.2.50145.h - MURATURA PIENA CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE A BASE CALCE Da mm 250, trasmittanza circa 0,50 W/mqk, REI 180, isolamento = 48 dB	mq	1,0200	63,78	65,056	1,0200
	22CL.PR.2.260160.e - Collante additivato in polvere per blocchi, lastre in gesso o similari	kg	2,3880	0,33	0,788	2,3880
	22CL.AT.10.2030.a - ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,3200	2,90	0,928	0,3200
	22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU Nolo a caldo per autocarro con gru da 14,8 T	ora	0,0200	78,69	1,574	0,0200
					13,047	
	(SPESE GENERALI)15%*86.981				10,003	
	(UTILE)10%*100.028					
	Totale analizzato	mq	1,0000		110,031	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 110,03					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
149	**Analisi 22CL.PR.E.0880.20.i** MURATURA PIENA CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE A BASE CALCE Da mm 300, trasmittanza circa 0,43 W/mqK, REI 180, isolamento = 50 dB Fornitura e posa in opera di muratura piena per opere in elevazione, in edifici con monolitici in calcestruzzo cellulare base calce, di dimensioni 62,5cm x 25cm, con sistema ad incastro sui due lati verticali, resistenza al fuoco classe REI > 180, peso specifico non inferiore a 540 kg/mc, resistenza alla compressione non inferiore a 2,5 N/mmq, legati con idoneo collante a letto sottile compreso lo sfrido la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera compiuta a qualsiasi altezza ed a perfetta regola d'arte.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3705	28,96	10,730	0,3705
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3705	24,13	8,940	0,3705
	22CL.PR.2.50145.i - MURATURA PIENA CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE A BASE CALCE Da mm 300, trasmittanza circa 0,43 W/mqk, REI 180, isolamento = 50 dB	mq	1,0200	79,73	81,325	1,0200
	22CL.PR.2.260160.e - Collante additivato in polvere per blocchi, lastre in gesso o similari	kg	2,9860	0,33	0,985	2,9860
	22CL.AT.10.2030.a - ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,3600	2,90	1,044	0,3600
	22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU Nolo a caldo per autocarro con gru da 14,8 T	ora	0,0280	78,69	2,203	0,0280
					15,784	
	(SPESE GENERALI)15%*105.227				12,101	
	(UTILE)10%*121.011					
	Totale analizzato	mq	1,0000		133,112	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 133,11**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
150	**Analisi 22CL.PR.E.0880.20.j**					
	MURATURA PIENA CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE A BASE CALCE Da mm 340, trasmittanza circa 0,38 W/mqK, REI 180, isolamento = 51 dB					
	Fornitura e posa in opera di muratura piena per opere in elevazione, in edifici con monolitici in calcestruzzo cellulare base calce, di dimensioni 62,5cm x 25cm, con sistema ad incastro sui due lati verticali, resistenza al fuoco classe REI > 180, peso specifico non inferiore a 540 kg/mc, resistenza alla compressione non inferiore a 2,5 N/mmq, legati con idoneo collante a letto sottile compreso lo sfrido la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera compiuta a qualsiasi altezza ed a perfetta regola d'arte.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3900	28,96	11,294	0,3900
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3900	24,13	9,411	0,3900
	22CL.PR.2.50145.j - MURATURA PIENA CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE A BASE CALCE Da mm 340, trasmittanza circa 0,38 W/mqk, REI 180, isolamento = 51 dB	mq	1,0200	39,24	40,025	1,0200
	22CL.PR.2.260160.e - Collante additivato in polvere per blocchi, lastre in gesso o similari	kg	2,9860	0,33	0,985	2,9860
	22CL.AT.10.2030.a - ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,3600	2,90	1,044	0,3600
	22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU Nolo a caldo per autocarro con gru da 14,8 T	ora	0,0280	78,69	2,203	0,0280
					9,744	
	(SPESE GENERALI)15%*64.962				7,471	
	(UTILE)10%*74.706					
	Totale analizzato	mq	1,0000		82,177	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 82,18					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
151	**Analisi 22CL.PR.E.0880.20.k** MURATURA PIENA CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE A BASE CALCE Da mm 375, trasmittanza circa 0,35 W/mqK, REI 180, isolamento = 52 dB Fornitura e posa in opera di muratura piena per opere in elevazione, in edifici con monolitici in calcestruzzo cellulare base calce, di dimensioni 62,5cm x 25cm, con sistema ad incastro sui due lati verticali, resistenza al fuoco classe REI > 180, peso specifico non inferiore a 540 kg/mc, resistenza alla compressione non inferiore a 2,5 N/mmq, legati con idoneo collante a letto sottile compreso lo sfrido la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera compiuta a qualsiasi altezza ed a perfetta regola d'arte.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3900	28,96	11,294	0,3900
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3900	24,13	9,411	0,3900
	22CL.PR.2.50145.l - MURATURA PIENA CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE A BASE CALCE Da mm 375, trasmittanza circa 0,35 W/mqk, REI 180, isolamento = 52 dB	mq	1,0200	93,01	94,870	1,0200
	22CL.PR.2.260160.e - Collante additivato in polvere per blocchi, lastre in gesso o similari	kg	3,7220	0,33	1,228	3,7220
	22CL.AT.10.2030.a - ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,4800	2,90	1,392	0,4800
	22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU Nolo a caldo per autocarro con gru da 14,8 T	ora	0,0336	78,69	2,644	0,0336
					18,126	
	(SPESE GENERALI)15%*120.839				13,897	
	(UTILE)10%*138.965					
	Totale analizzato	mq	1,0000		152,862	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 152,86					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
152	**Analisi 22CL.PR.E.0880.30.a** MURATURA PIENA PORTANTE CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE A BASE CALCE Da mm 250, trasmittanza circa 0,63 W/mqK, REI 180, isolamento = 49 dB Fornitura e posa in opera di muratura portante piena per opere in elevazione con blocchi monolitici in calcestruzzo cellullare base calce di dimensioni cm 62,5 x cm 25, con sistema ad incastro sui due lati verticali, resistenza al fuoco classe REI> 180, peso specifico non inferiore a 600 kg/mc, resistenza alla compressione non inferiore a 5,0 N/mmq, in opera con idoneo collante a letto sottile compreso lo sfrido la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera compiuta a qualsiasi altezza a perfetta regola d'arte.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3510	28,96	10,165	0,3510
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3510	24,13	8,470	0,3510
	22CL.PR.2.50146.a - Da mm 250, trasmittanza circa 0,63 W/mqK, REI 180, isolamento = 49 dB	mq	1,0200	29,15	29,733	1,0200
	22CL.PR.2.260160.e - Collante additivato in polvere per blocchi, lastre in gesso o similari	kg	2,3880	0,33	0,788	2,3880
	22CL.AT.10.2030.a - ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,3200	2,90	0,928	0,3200
	22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU Nolo a caldo per autocarro con gru da 14,8 T	ora	0,0200	78,69	1,574	0,0200
					7,749	
	(SPESE GENERALI)15%*51.658				5,941	
	(UTILE)10%*59.407					
	Totale analizzato	mq	1,0000		65,348	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 65,35					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
153	**Analisi 22CL.PR.E.0880.30.b** MURATURA PIENA PORTANTE CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE A BASE CALCE Da mm 300, trasmittanza circa 0,54 W/mqK, REI 180, isolamento = 51 dB Fornitura e posa in opera di muratura portante piena per opere in elevazione con blocchi monolitici in calcestruzzo cellullare base calce di dimensioni cm 62,5 x cm 25, con sistema ad incastro sui due lati verticali, resistenza al fuoco classe REI> 180, peso specifico non inferiore a 600 kg/mc, resistenza alla compressione non inferiore a 5,0 N/mmq, in opera con idoneo collante a letto sottile compreso lo sfrido la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera compiuta a qualsiasi altezza a perfetta regola d'arte.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3900	28,96	11,294	0,3900
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3900	24,13	9,411	0,3900
	22CL.PR.2.50146.b - Da mm 300, trasmittanza circa 0,54 W/mqK, REI 180, isolamento = 51 dB	mq	1,0200	37,25	37,995	1,0200
	22CL.PR.2.260160.e - Collante additivato in polvere per blocchi, lastre in gesso o similari	kg	2,9860	0,33	0,985	2,9860
	22CL.AT.10.2030.a - ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,3600	2,90	1,044	0,3600
	22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU Nolo a caldo per autocarro con gru da 14,8 T	ora	0,0280	78,69	2,203	0,0280
					9,440	
	(SPESE GENERALI)15%*62.932				7,237	
	(UTILE)10%*72.372					
	Totale analizzato	mq	1,0000		79,609	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 79,61					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
154	**Analisi 22CL.PR.E.0880.30.c** MURATURA PIENA PORTANTE CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE A BASE CALCE Da mm 345, trasmittanza circa 0,47 W/mqK, REI 180, isolamento = 52 dB Fornitura e posa in opera di muratura portante piena per opere in elevazione con blocchi monolitici in calcestruzzo cellullare base calce di dimensioni cm 62,5 x cm 25, con sistema ad incastro sui due lati verticali, resistenza al fuoco classe REI> 180, peso specifico non inferiore a 600 kg/mc, resistenza alla compressione non inferiore a 5,0 N/mmq, in opera con idoneo collante a letto sottile compreso lo sfrido la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera compiuta a qualsiasi altezza a perfetta regola d'arte.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3900	28,96	11,294	0,3900
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3900	24,13	9,411	0,3900
	22CL.PR.2.50146.c - Da mm 345, trasmittanza circa 0,47 W/mqK, REI 180, isolamento = 52 dB	mq	1,0200	42,50	43,350	1,0200
	22CL.PR.2.260160.e - Collante additivato in polvere per blocchi, lastre in gesso o similari	kg	2,9860	0,33	0,985	2,9860
	22CL.AT.10.2030.a - ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,3600	2,90	1,044	0,3600
	22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU Nolo a caldo per autocarro con gru da 14,8 T	ora	0,0280	78,69	2,203	0,0280
					10,243	
	(SPESE GENERALI)15%*68.287				7,853	
	(UTILE)10%*78.530					
	Totale analizzato	mq	1,0000		86,383	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 86,38**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
155	**Analisi 22CL.PR.E.0880.30.d** MURATURA PIENA PORTANTE CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE A BASE CALCE Da mm 375, trasmittanza circa 0,44 W/mqK, REI 180, isolamento = 53 dB Fornitura e posa in opera di muratura portante piena per opere in elevazione con blocchi monolitici in calcestruzzo cellullare base calce di dimensioni cm 62,5 x cm 25, con sistema ad incastro sui due lati verticali, resistenza al fuoco classe REI> 180, peso specifico non inferiore a 600 kg/mc, resistenza alla compressione non inferiore a 5,0 N/mmq, in opera con idoneo collante a letto sottile compreso lo sfrido la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera compiuta a qualsiasi altezza a perfetta regola d'arte.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3900	28,96	11,294	0,3900
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3900	24,13	9,411	0,3900
	22CL.PR.2.50146.d - Da mm 375, trasmittanza circa 0,44 W/mqK, REI 180, isolamento = 53 dB	mq	1,0200	43,52	44,390	1,0200
	22CL.PR.2.260160.e - Collante additivato in polvere per blocchi, lastre in gesso o similari	kg	3,7220	0,33	1,228	3,7220
	22CL.AT.10.2030.a - ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,4800	2,90	1,392	0,4800
	22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU Nolo a caldo per autocarro con gru da 14,8 T	ora	0,0336	78,69	2,644	0,0336
					10,554	
	(SPESE GENERALI)15%*70.359				8,091	
	(UTILE)10%*80.913					
	Totale analizzato	mq	1,0000		89,004	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 89,00					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
156	**Analisi 22CL.PR.E.0890.10.a** MURATURA A CASSA VUOTA, PARAMETRO ESTERNO IN MATTONI PIENI ED INTERNO CON ALVEOLATI Con mattoni pieni e forati da 10x25x25 Fornitura e posa in opera di muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno in mattoni pieni 25x12x5,5, parametro interno con elementi forati in laterizio alleggerito, avente peso specifico pari a Kg 600/mc, percentuale di foratura compresa tra il 60/70%. Spessore al massimo di cm 40					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5265	28,96	15,247	0,5265
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5265	24,13	12,704	0,5265
	22CL.PR.2.5010.a - MATTONI Mattoni pieni da cm 5,5x12x25	cad	59,0000	0,89	52,510	59,0000
	22CL.PR.2.5060.a - BLOCCHI DI LATERIZI ALVEOLATI Blocchi di laterizi alveolati da cm 10x25x25	cad	16,0000	0,52	8,320	16,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0206	144,67	2,980	0,0206
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0540	54,60	2,948	0,0540
					14,206	
	(SPESE GENERALI)15%*94.709				10,892	
	(UTILE)10%*108.915					
	Totale analizzato	mq	1,0000		119,807	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 119,81					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
157	**Analisi 22CL.PR.E.0890.10.b** MURATURA A CASSA VUOTA, PARAMETRO ESTERNO IN MATTONI PIENI ED INTERNO CON ALVEOLATI Con mattoni pieni e forati da 12,5x25x25 Fornitura e posa in opera di muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno in mattoni pieni 25x12x5,5, parametro interno con elementi forati in laterizio alleggerito, avente peso specifico pari a Kg 600/mc, percentuale di foratura compresa tra il 60/70%. Spessore al massimo di cm 40					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5460	28,96	15,812	0,5460
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5460	24,13	13,175	0,5460
	22CL.PR.2.5010.a - MATTONI Mattoni pieni da cm 5,5x12x25	cad	59,0000	0,89	52,510	59,0000
	22CL.PR.2.5060.b - BLOCCHI DI LATERIZI ALVEOLATI Blocchi di laterizi alveolati da cm 12,5x25x25	cad	16,0000	0,58	9,280	16,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0206	144,67	2,980	0,0206
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0560	54,60	3,058	0,0560
					14,522	
	(SPESE GENERALI)15%*96.815				11,134	
	(UTILE)10%*111.337					
	Totale analizzato	mq	1,0000		122,471	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 122,47					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
158	**Analisi 22CL.PR.E.0890.10.c** MURATURA A CASSA VUOTA, PARAMETRO ESTERNO IN MATTONI PIENI ED INTERNO CON ALVEOLATI Con mattoni pieni e forati da 15x25x25 Fornitura e posa in opera di muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno in mattoni pieni 25x12x5,5, parametro interno con elementi forati in laterizio alleggerito, avente peso specifico pari a Kg 600/mc, percentuale di foratura compresa tra il 60/70%. Spessore al massimo di cm 40					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5655	28,96	16,377	0,5655
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5655	24,13	13,646	0,5655
	22CL.PR.2.5010.a - MATTONI Mattoni pieni da cm 5,5x12x25	cad	59,0000	0,89	52,510	59,0000
	22CL.PR.2.5060.c - BLOCCHI DI LATERIZI ALVEOLATI Blocchi di laterizi alveolati da cm 15x25x25	cad	16,0000	0,68	10,880	16,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0237	144,67	3,429	0,0237
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0580	54,60	3,167	0,0580
					15,001	
	(SPESE GENERALI)15%*100.009				11,501	
	(UTILE)10%*115.010					
	Totale analizzato	mq	1,0000		126,511	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 126,51**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
159	**Analisi 22CL.PR.E.0890.10.d** MURATURA A CASSA VUOTA, PARAMETRO ESTERNO IN MATTONI PIENI ED INTERNO CON ALVEOLATI Con mattoni pieni e forati da 20x25x25 Fornitura e posa in opera di muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno in mattoni pieni 25x12x5,5, parametro interno con elementi forati in laterizio alleggerito, avente peso specifico pari a Kg 600/mc, percentuale di foratura compresa tra il 60/70%. Spessore al massimo di cm 40					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5850	28,96	16,942	0,5850
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5850	24,13	14,116	0,5850
	22CL.PR.2.5010.a - MATTONI Mattoni pieni da cm 5,5x12x25	cad	59,0000	0,89	52,510	59,0000
	22CL.PR.2.5060.d - BLOCCHI DI LATERIZI ALVEOLATI Blocchi di laterizi alveolati da cm 20x25x25	cad	16,0000	0,99	15,840	16,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0269	144,67	3,892	0,0269
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0600	54,60	3,276	0,0600
					15,986	
	(SPESE GENERALI)15%*106.576				12,256	
	(UTILE)10%*122.562					
	Totale analizzato	mq	1,0000		134,818	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 134,82					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
160	**Analisi 22CL.PR.E.0890.20.a** MURATURA A CASSA VUOTA PARAMETRO ESTERNO IN MATTONI PIENI FACCIA VISTA ED INTERNO CON FORATI Con mattoni pieni faccia vista e forati da 10x25x25 Fornitura e posa in opera di muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno in mattoni pieni dimensioni 25 x 12 x 5,5 e parametro interno con elementi forati in laterizio alleggerito. Per uno spessore comprensivo al massimo di cm 40					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,7800	28,96	22,589	0,7800
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,7800	24,13	18,821	0,7800
	22CL.PR.2.5010.d - MATTONI Mattoni pieni da cm 5,5x12x25 per faccia vista	cad	59,0000	0,60	35,400	59,0000
	22CL.PR.2.5020.b - MATTONI FORATI Mattoni forati da cm 10x25x25	cad	16,0000	0,52	8,320	16,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0221	144,67	3,197	0,0221
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0800	54,60	4,368	0,0800
					13,904	
	(SPESE GENERALI)15%*92.695				10,660	
	(UTILE)10%*106.599					
	Totale analizzato	mq	1,0000		117,259	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 117,26					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
161	**Analisi 22CL.PR.E.0890.20.b** MURATURA A CASSA VUOTA PARAMETRO ESTERNO IN MATTONI PIENI FACCIA VISTA ED INTERNO CON FORATI Con mattoni pieni faccia vista e forati da 12,5x25x25 Fornitura e posa in opera di muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno in mattoni pieni dimensioni 25 x 12 x 5,5 e parametro interno con elementi forati in laterizio alleggerito. Per uno spessore comprensivo al massimo di cm 40					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,7995	28,96	23,154	0,7995
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,7995	24,13	19,292	0,7995
	22CL.PR.2.5010.d - MATTONI Mattoni pieni da cm 5,5x12x25 per faccia vista	cad	59,0000	0,60	35,400	59,0000
	22CL.PR.2.5020.c - MATTONI FORATI Mattoni forati da cm 12x25x25	cad	16,0000	0,57	9,120	16,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0221	144,67	3,197	0,0221
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0820	54,60	4,477	0,0820
					14,196	
	(SPESE GENERALI)15%*94.640				10,884	
	(UTILE)10%*108.836					
	Totale analizzato	mq	1,0000		119,720	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 119,72					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
162	**Analisi 22CL.PR.E.0890.20.c** MURATURA A CASSA VUOTA PARAMETRO ESTERNO IN MATTONI PIENI FACCIA VISTA ED INTERNO CON FORATI Con mattoni pieni faccia vista e forati da 15x25x25 Fornitura e posa in opera di muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno in mattoni pieni dimensioni 25 x 12 x 5,5 e parametro interno con elementi forati in laterizio alleggerito. Per uno spessore comprensivo al massimo di cm 40					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,8385	28,96	24,283	0,8385
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,8385	24,13	20,233	0,8385
	22CL.PR.2.5010.d - MATTONI Mattoni pieni da cm 5,5x12x25 per faccia vista	cad	59,0000	0,60	35,400	59,0000
	22CL.PR.2.5020.d - MATTONI FORATI Mattoni forati da cm 15x25x25	cad	16,0000	0,90	14,400	16,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0253	144,67	3,660	0,0253
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0486	54,60	2,654	0,0486
					15,095	
	(SPESE GENERALI)15%*100.630				11,573	
	(UTILE)10%*115.725					
	Totale analizzato	mq	1,0000		127,298	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 127,30**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
163	**Analisi 22CL.PR.E.0890.20.d** MURATURA A CASSA VUOTA PARAMETRO ESTERNO IN MATTONI PIENI FACCIA VISTA ED INTERNO CON FORATI Con mattoni pieni faccia vista e forati da 20x25x25 Fornitura e posa in opera di muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno in mattoni pieni dimensioni 25 x 12 x 5,5 e parametro interno con elementi forati in laterizio alleggerito. Per uno spessore comprensivo al massimo di cm 40					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,8775	28,96	25,412	0,8775
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,8775	24,13	21,174	0,8775
	22CL.PR.2.5010.d - MATTONI Mattoni pieni da cm 5,5x12x25 per faccia vista	cad	59,0000	0,60	35,400	59,0000
	22CL.PR.2.5020.e - MATTONI FORATI Mattoni forati da cm 20x25x25	cad	16,0000	0,84	13,440	16,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0253	144,67	3,660	0,0253
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0486	54,60	2,654	0,0486
					15,261	
	(SPESE GENERALI)15%*101.740				11,700	
	(UTILE)10%*117.001					
	Totale analizzato	mq	1,0000		128,701	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 128,70					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
164	**Analisi 22CL.PR.E.0890.30.a** MURATURA A CASSA VUOTA CON MATTONI PIENI FACCIA VISTA E ALVEOLATI Con mattoni pieni faccia vista e alveolati da 10x25x25 Fornitura e posa in opera di muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno in mattoni pieni 25x12x5,5, parametro interno con elementi forati in laterizio alleggerito , avente peso specifico pari a Kg 600/mc, percentuale di foratura compresa tra il 60/70%. Spessore al massimo di cm 40					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,7800	28,96	22,589	0,7800
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,7800	24,13	18,821	0,7800
	22CL.PR.2.5010.d - MATTONI Mattoni pieni da cm 5,5x12x25 per faccia vista	cad	59,0000	0,60	35,400	59,0000
	22CL.PR.2.5060.a - BLOCCHI DI LATERIZI ALVEOLATI Blocchi di laterizi alveolati da cm 10x25x25	cad	16,0000	0,52	8,320	16,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0221	144,67	3,197	0,0221
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0480	54,60	2,621	0,0480
					13,642	
	(SPESE GENERALI)15%*90.948				10,459	
	(UTILE)10%*104.590					
	Totale analizzato	mq	1,0000		115,049	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 115,05					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
165	**Analisi 22CL.PR.E.0890.30.b** MURATURA A CASSA VUOTA CON MATTONI PIENI FACCIA VISTA E ALVEOLATI Con mattoni pieni faccia vista e alveolati da 12,5x25x25 Fornitura e posa in opera di muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno in mattoni pieni 25x12x5,5, parametro interno con elementi forati in laterizio alleggerito , avente peso specifico pari a Kg 600/mc, percentuale di foratura compresa tra il 60/70%. Spessore al massimo di cm 40					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,7995	28,96	23,154	0,7995
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,7995	24,13	19,292	0,7995
	22CL.PR.2.5010.d - MATTONI Mattoni pieni da cm 5,5x12x25 per faccia vista	cad	59,0000	0,60	35,400	59,0000
	22CL.PR.2.5060.b - BLOCCHI DI LATERIZI ALVEOLATI Blocchi di laterizi alveolati da cm 12,5x25x25	cad	16,0000	0,58	9,280	16,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0280	144,67	4,051	0,0280
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0820	54,60	4,477	0,0820
					14,348	
	(SPESE GENERALI)15%*95.654				11,000	
	(UTILE)10%*110.002					
	Totale analizzato	mq	1,0000		121,002	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 121,00					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
166	**Analisi 22CL.PR.E.0890.30.c**					
	MURATURA A CASSA VUOTA CON MATTONI PIENI FACCIA VISTA E ALVEOLATI Con mattoni pieni faccia vista e alveolati da 15x25x25					
	Fornitura e posa in opera di muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno in mattoni pieni 25x12x5,5, parametro interno con elementi forati in laterizio alleggerito , avente peso specifico pari a Kg 600/mc, percentuale di foratura compresa tra il 60/70%. Spessore al massimo di cm 40					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,8385	28,96	24,283	0,8385
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,8385	24,13	20,233	0,8385
	22CL.PR.2.5010.d - MATTONI Mattoni pieni da cm 5,5x12x25 per faccia vista	cad	59,0000	0,60	35,400	59,0000
	22CL.PR.2.5060.c - BLOCCHI DI LATERIZI ALVEOLATI Blocchi di laterizi alveolati da cm 15x25x25	cad	16,0000	0,68	10,880	16,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0253	144,67	3,660	0,0253
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0860	54,60	4,696	0,0860
					14,873	
	(SPESE GENERALI)15%*99.152				11,403	
	(UTILE)10%*114.025					
	Totale analizzato	mq	1,0000		125,428	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 125,43					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
167	**Analisi 22CL.PR.E.0890.30.d** MURATURA A CASSA VUOTA CON MATTONI PIENI FACCIA VISTA E ALVEOLATI Con mattoni pieni faccia vista e alveolati da 20x25x25 Fornitura e posa in opera di muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno in mattoni pieni 25x12x5,5, parametro interno con elementi forati in laterizio alleggerito , avente peso specifico pari a Kg 600/mc, percentuale di foratura compresa tra il 60/70%. Spessore al massimo di cm 40					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,8775	28,96	25,412	0,8775
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,8775	24,13	21,174	0,8775
	22CL.PR.2.5010.d - MATTONI Mattoni pieni da cm 5,5x12x25 per faccia vista	cad	59,0000	0,60	35,400	59,0000
	22CL.PR.2.5060.d - BLOCCHI DI LATERIZI ALVEOLATI Blocchi di laterizi alveolati da cm 20x25x25	cad	16,0000	0,99	15,840	16,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0285	144,67	4,123	0,0285
	22CL.AT.10.2040.a - GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 31 m, portata 2200 kg e altezza 31 m	ora	0,0490	40,50	1,985	0,0490
					15,590	
	(SPESE GENERALI)15%*103.934				11,952	
	(UTILE)10%*119.524					
	Totale analizzato	mq	1,0000		131,476	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 131,48					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
168	**Analisi 22CL.PR.E.0890.40.a** MURATURA A CASSA VUOTA CON ALVEOLATI E BLOCCHI DI LAPILLO E CEMENTO Con alveolati da 12,5x25x25 e blocchi da cm 8 Fornitura e posa in opera di muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno con elementi forati in laterizio alleggerito, avente peso specifico apparente pari a Kg 600/mc, percentuale di foratura compresa tra il 60/70 % e parametro interno con blocchi in lapillo e cemento. Spessore al massimo di cm 40					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4875	28,96	14,118	0,4875
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4875	24,13	11,763	0,4875
	22CL.PR.2.5060.b - BLOCCHI DI LATERIZI ALVEOLATI Blocchi di laterizi alveolati da cm 12,5x25x25	cad	16,0000	0,58	9,280	16,0000
	22CL.PR.2.50160.b - BLOCCHETTI DI LAPILLO E CEMENTO VIBRATI Blocchetti di spessore cm 8	mq	1,0500	7,29	7,655	1,0500
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0206	144,67	2,980	0,0206
	22CL.AT.10.2040.a - GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 31 m, portata 2200 kg e altezza 31 m	ora	0,0500	40,50	2,025	0,0500
					7,173	
	(SPESE GENERALI)15%*47.821				5,499	
	(UTILE)10%*54.994					
	Totale analizzato	mq	1,0000		60,493	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 60,49					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
169	**Analisi 22CL.PR.E.0890.40.b** MURATURA A CASSA VUOTA CON ALVEOLATI E BLOCCHI DI LAPILLO E CEMENTO Con alveolati da 12,5x25x25 e blocchi da cm 10 Fornitura e posa in opera di muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno con elementi forati in laterizio alleggerito, avente peso specifico apparente pari a Kg 600/mc, percentuale di foratura compresa tra il 60/70 % e parametro interno con blocchi in lapillo e cemento. Spessore al massimo di cm 40					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4875	28,96	14,118	0,4875
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4875	24,13	11,763	0,4875
	22CL.PR.2.5060.b - BLOCCHI DI LATERIZI ALVEOLATI Blocchi di laterizi alveolati da cm 12,5x25x25	cad	16,0000	0,58	9,280	16,0000
	22CL.PR.2.50160.c - BLOCCHETTI DI LAPILLO E CEMENTO VIBRATI Blocchetti di spessore cm 10	mq	1,0500	8,72	9,156	1,0500
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0206	144,67	2,980	0,0206
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0500	54,60	2,730	0,0500
					7,504	
	(SPESE GENERALI)15%*50.027				5,753	
	(UTILE)10%*57.531					
	Totale analizzato	mq	1,0000		63,284	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 63,28					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
170	**Analisi 22CL.PR.E.0890.40.c**					
	MURATURA A CASSA VUOTA CON ALVEOLATI E BLOCCHI DI LAPILLO E CEMENTO Con alveolati da 12,5x25x25 e blocchi da cm 12					
	Fornitura e posa in opera di muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno con elementi forati in laterizio alleggerito, avente peso specifico apparente pari a Kg 600/mc, percentuale di foratura compresa tra il 60/70 % e parametro interno con blocchi in lapillo e cemento. Spessore al massimo di cm 40					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4875	28,96	14,118	0,4875
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4875	24,13	11,763	0,4875
	22CL.PR.2.5060.b - BLOCCHI DI LATERIZI ALVEOLATI Blocchi di laterizi alveolati da cm 12,5x25x25	cad	16,0000	0,58	9,280	16,0000
	22CL.PR.2.50160.d - BLOCCHETTI DI LAPILLO E CEMENTO VIBRATI Blocchetti di spessore cm 12	mq	1,0500	9,43	9,902	1,0500
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0206	144,67	2,980	0,0206
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0500	54,60	2,730	0,0500
					7,616	
	(SPESE GENERALI)15%*50.773				5,839	
	(UTILE)10%*58.389					
	Totale analizzato	mq	1,0000		64,228	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 64,23					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
171	**Analisi 22CL.PR.E.0890.40.d** MURATURA A CASSA VUOTA CON ALVEOLATI E BLOCCHI DI LAPILLO E CEMENTO Con alveolati da 15x25x25 e blocchi da cm 8 Fornitura e posa in opera di muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno con elementi forati in laterizio alleggerito, avente peso specifico apparente pari a Kg 600/mc, percentuale di foratura compresa tra il 60/70 % e parametro interno con blocchi in lapillo e cemento. Spessore al massimo di cm 40					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5070	28,96	14,683	0,5070
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4875	24,13	11,763	0,4875
	22CL.PR.2.5060.c - BLOCCHI DI LATERIZI ALVEOLATI Blocchi di laterizi alveolati da cm 15x25x25	cad	16,0000	0,68	10,880	16,0000
	22CL.PR.2.50160.b - BLOCCHETTI DI LAPILLO E CEMENTO VIBRATI Blocchetti di spessore cm 8	mq	1,0500	7,29	7,655	1,0500
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0198	144,67	2,864	0,0198
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0520	54,60	2,839	0,0520
					7,603	
	(SPESE GENERALI)15%*50.684				5,829	
	(UTILE)10%*58.287					
	Totale analizzato	mq	1,0000		64,116	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 64,12					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
172	**Analisi 22CL.PR.E.0890.40.e** MURATURA A CASSA VUOTA CON ALVEOLATI E BLOCCHI DI LAPILLO E CEMENTO Con alveolati da 15x25x25 e blocchi da cm 10 Fornitura e posa in opera di muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno con elementi forati in laterizio alleggerito, avente peso specifico apparente pari a Kg 600/mc, percentuale di foratura compresa tra il 60/70 % e parametro interno con blocchi in lapillo e cemento. Spessore al massimo di cm 40					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5070	28,96	14,683	0,5070
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5070	24,13	12,234	0,5070
	22CL.PR.2.5060.c - BLOCCHI DI LATERIZI ALVEOLATI Blocchi di laterizi alveolati da cm 15x25x25	cad	16,0000	0,68	10,880	16,0000
	22CL.PR.2.50160.c - BLOCCHETTI DI LAPILLO E CEMENTO VIBRATI Blocchetti di spessore cm 10	mq	1,0500	8,72	9,156	1,0500
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0221	144,67	3,197	0,0221
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0520	54,60	2,839	0,0520
					7,948	
	(SPESE GENERALI)15%*52.989				6,094	
	(UTILE)10%*60.937					
	Totale analizzato	mq	1,0000		67,031	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 67,03					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
173	**Analisi 22CL.PR.E.0890.40.f**					
	MURATURA A CASSA VUOTA CON ALVEOLATI E BLOCCHI DI LAPILLO E CEMENTO Con alveolati da 15x25x25 e blocchi da cm 12					
	Fornitura e posa in opera di muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno con elementi forati in laterizio alleggerito, avente peso specifico apparente pari a Kg 600/mc, percentuale di foratura compresa tra il 60/70 % e parametro interno con blocchi in lapillo e cemento. Spessore al massimo di cm 40					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5460	28,96	15,812	0,5460
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5460	24,13	13,175	0,5460
	22CL.PR.2.5060.c - BLOCCHI DI LATERIZI ALVEOLATI Blocchi di laterizi alveolati da cm 15x25x25	cad	16,0000	0,68	10,880	16,0000
	22CL.PR.2.50160.d - BLOCCHETTI DI LAPILLO E CEMENTO VIBRATI Blocchetti di spessore cm 12	mq	1,0500	9,43	9,902	1,0500
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0253	144,67	3,660	0,0253
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0560	54,60	3,058	0,0560
					8,473	
	(SPESE GENERALI)15%*56.487				6,496	
	(UTILE)10%*64.960					
	Totale analizzato	mq	1,0000		71,456	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 71,46**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
174	**Analisi 22CL.PR.E.0890.40.g** MURATURA A CASSA VUOTA CON ALVEOLATI E BLOCCHI DI LAPILLO E CEMENTO Con alveolati da 20x25x25 e blocchi da cm 8 Fornitura e posa in opera di muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno con elementi forati in laterizio alleggerito, avente peso specifico apparente pari a Kg 600/mc, percentuale di foratura compresa tra il 60/70 % e parametro interno con blocchi in lapillo e cemento. Spessore al massimo di cm 40					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5460	28,96	15,812	0,5460
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5460	24,13	13,175	0,5460
	22CL.PR.2.5060.d - BLOCCHI DI LATERIZI ALVEOLATI Blocchi di laterizi alveolati da cm 20x25x25	cad	16,0000	0,99	15,840	16,0000
	22CL.PR.2.50160.b - BLOCCHETTI DI LAPILLO E CEMENTO VIBRATI Blocchetti di spessore cm 8	mq	1,0500	7,29	7,655	1,0500
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0237	144,67	3,429	0,0237
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0560	54,60	3,058	0,0560
					8,845	
	(SPESE GENERALI)15%*58.969				6,781	
	(UTILE)10%*67.814					
	Totale analizzato	mq	1,0000		74,595	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 74,60					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
175	**Analisi 22CL.PR.E.0890.40.h** MURATURA A CASSA VUOTA CON ALVEOLATI E BLOCCHI DI LAPILLO E CEMENTO Con alveolati da 20x25x25 e blocchi da cm 10 Fornitura e posa in opera di muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno con elementi forati in laterizio alleggerito, avente peso specifico apparente pari a Kg 600/mc, percentuale di foratura compresa tra il 60/70 % e parametro interno con blocchi in lapillo e cemento. Spessore al massimo di cm 40					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5460	28,96	15,812	0,5460
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5460	24,13	13,175	0,5460
	22CL.PR.2.5060.d - BLOCCHI DI LATERIZI ALVEOLATI Blocchi di laterizi alveolati da cm 20x25x25	cad	16,0000	0,99	15,840	16,0000
	22CL.PR.2.50160.c - BLOCCHETTI DI LAPILLO E CEMENTO VIBRATI Blocchetti di spessore cm 10	mq	1,0500	8,72	9,156	1,0500
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0269	144,67	3,892	0,0269
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0560	54,60	3,058	0,0560
					9,140	
	(SPESE GENERALI)15%*60.933				7,007	
	(UTILE)10%*70.073					
	Totale analizzato	mq	1,0000		77,080	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 77,08					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
176	**Analisi 22CL.PR.E.0890.40.i** MURATURA A CASSA VUOTA CON ALVEOLATI E BLOCCHI DI LAPILLO E CEMENTO Con alveolati da 20x25x25 e blocchi da cm 12 Fornitura e posa in opera di muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno con elementi forati in laterizio alleggerito, avente peso specifico apparente pari a Kg 600/mc, percentuale di foratura compresa tra il 60/70 % e parametro interno con blocchi in lapillo e cemento. Spessore al massimo di cm 40					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5460	28,96	15,812	0,5460
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5460	24,13	13,175	0,5460
	22CL.PR.2.5060.d - BLOCCHI DI LATERIZI ALVEOLATI Blocchi di laterizi alveolati da cm 20x25x25	cad	16,0000	0,99	15,840	16,0000
	22CL.PR.2.50160.d - BLOCCHETTI DI LAPILLO E CEMENTO VIBRATI Blocchetti di spessore cm 12	mq	1,0500	9,43	9,902	1,0500
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0285	144,67	4,123	0,0285
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0560	54,60	3,058	0,0560
					9,287	
	(SPESE GENERALI)15%*61.910				7,120	
	(UTILE)10%*71.197					
	Totale analizzato	mq	1,0000		78,317	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 78,32**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
177	**Analisi 22CL.PR.E.0890.50.a** MURATURA A CASSA VUOTA IN LATERIZI ALVEOLATI Con alveolati da 12x25x25 Fornitura e posa in opera di muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno/interno formati da elementi forati in laterizio alleggerito, avente peso specifico apparente pari a Kg 600 per mc con percentuale di foratura compresa tra il 60/70 %. Per uno spessore comprensivo al massimo cm 40					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5000	28,96	14,480	0,5000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5000	24,13	12,065	0,5000
	22CL.PR.2.5060.b - BLOCCHI DI LATERIZI ALVEOLATI Blocchi di laterizi alveolati da cm 12,5x25x25	cad	16,0000	0,58	9,280	16,0000
	22CL.PR.2.5060.c - BLOCCHI DI LATERIZI ALVEOLATI Blocchi di laterizi alveolati da cm 15x25x25	cad	16,0000	0,68	10,880	16,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0095	144,67	1,374	0,0095
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0600	54,60	3,276	0,0600
					7,703	
	(SPESE GENERALI)15%*51.355				5,906	
	(UTILE)10%*59.058					
	Totale analizzato	mq	1,0000		64,964	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 64,96					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
178	**Analisi 22CL.PR.E.0890.50.b** MURATURA A CASSA VUOTA IN LATERIZI ALVEOLATI Con alveolati da 15+12x25x25 Fornitura e posa in opera di muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno/interno formati da elementi forati in laterizio alleggerito, avente peso specifico apparente pari a Kg 600 per mc con percentuale di foratura compresa tra il 60/70 %. Per uno spessore comprensivo al massimo cm 40					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5850	28,96	16,942	0,5850
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5850	24,13	14,116	0,5850
	22CL.PR.2.5060.b - BLOCCHI DI LATERIZI ALVEOLATI Blocchi di laterizi alveolati da cm 12,5x25x25	cad	16,0000	0,58	9,280	16,0000
	22CL.PR.2.5060.c - BLOCCHI DI LATERIZI ALVEOLATI Blocchi di laterizi alveolati da cm 15x25x25	cad	16,0000	0,68	10,880	16,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0095	144,67	1,374	0,0095
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0600	54,60	3,276	0,0600
					8,380	
	(SPESE GENERALI)15%*55.868				6,425	
	(UTILE)10%*64.248					
	Totale analizzato	mq	1,0000		70,673	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 70,67					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
179	**Analisi 22CL.PR.E.0890.50.c**					
	MURATURA A CASSA VUOTA IN LATERIZI ALVEOLATI Con alveolati da 15+10x25x25					
	Fornitura e posa in opera di muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno/interno formati da elementi forati in laterizio alleggerito, avente peso specifico apparente pari a Kg 600 per mc con percentuale di foratura compresa tra il 60/70 %. Per uno spessore comprensivo al massimo cm 40					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,6045	28,96	17,506	0,6045
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,6045	24,13	14,587	0,6045
	22CL.PR.2.5060.a - BLOCCHI DI LATERIZI ALVEOLATI Blocchi di laterizi alveolati da cm 10x25x25	cad	16,0000	0,52	8,320	16,0000
	22CL.PR.2.5060.c - BLOCCHI DI LATERIZI ALVEOLATI Blocchi di laterizi alveolati da cm 15x25x25	cad	16,0000	0,68	10,880	16,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0087	144,67	1,259	0,0087
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0620	54,60	3,385	0,0620
					8,391	
	(SPESE GENERALI)15%*55.937				6,433	
	(UTILE)10%*64.328					
	Totale analizzato	mq	1,0000		70,761	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 70,76**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
180	**Analisi 22CL.PR.E.0890.50.d** MURATURA A CASSA VUOTA IN LATERIZI ALVEOLATI Con alveolati da 20+10x25x25 Fornitura e posa in opera di muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno/interno formati da elementi forati in laterizio alleggerito, avente peso specifico apparente pari a Kg 600 per mc con percentuale di foratura compresa tra il 60/70 %. Per uno spessore comprensivo al massimo cm 40					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,6630	28,96	19,200	0,6630
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,6630	24,13	15,998	0,6630
	22CL.PR.2.5060.a - BLOCCHI DI LATERIZI ALVEOLATI Blocchi di laterizi alveolati da cm 10x25x25	cad	16,0000	0,52	8,320	16,0000
	22CL.PR.2.5060.d - BLOCCHI DI LATERIZI ALVEOLATI Blocchi di laterizi alveolati da cm 20x25x25	cad	16,0000	0,99	15,840	16,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0095	144,67	1,374	0,0095
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0680	54,60	3,713	0,0680
					9,667	
	(SPESE GENERALI)15%*64.445				7,411	
	(UTILE)10%*74.112					
	Totale analizzato	mq	1,0000		81,523	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 81,52					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
181	**Analisi 22CL.PR.E.0890.50.e** MURATURA A CASSA VUOTA IN LATERIZI ALVEOLATI Con alveolati da 20+12,5x25x25 Fornitura e posa in opera di muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno/interno formati da elementi forati in laterizio alleggerito, avente peso specifico apparente pari a Kg 600 per mc con percentuale di foratura compresa tra il 60/70 %. Per uno spessore comprensivo al massimo cm 40					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,6630	28,96	19,200	0,6630
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,6630	24,13	15,998	0,6630
	22CL.PR.2.5060.b - BLOCCHI DI LATERIZI ALVEOLATI Blocchi di laterizi alveolati da cm 12,5x25x25	cad	16,0000	0,58	9,280	16,0000
	22CL.PR.2.5060.d - BLOCCHI DI LATERIZI ALVEOLATI Blocchi di laterizi alveolati da cm 20x25x25	cad	16,0000	0,99	15,840	16,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0095	144,67	1,374	0,0095
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0680	54,60	3,713	0,0680
					9,811	
	(SPESE GENERALI)15%*65.405				7,522	
	(UTILE)10%*75.216					
	Totale analizzato	mq	1,0000		82,738	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 82,74					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
182	**Analisi 22CL.PR.E.0890.50.f**					
	MURATURA A CASSA VUOTA IN LATERIZI ALVEOLATI Con alveolati da 20+15x25x25					
	Fornitura e posa in opera di muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno/interno formati da elementi forati in laterizio alleggerito, avente peso specifico apparente pari a Kg 600 per mc con percentuale di foratura compresa tra il 60/70 %. Per uno spessore comprensivo al massimo cm 40					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,6825	28,96	19,765	0,6825
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,6825	24,13	16,469	0,6825
	22CL.PR.2.5060.c - BLOCCHI DI LATERIZI ALVEOLATI Blocchi di laterizi alveolati da cm 15x25x25	cad	16,0000	0,68	10,880	16,0000
	22CL.PR.2.5060.d - BLOCCHI DI LATERIZI ALVEOLATI Blocchi di laterizi alveolati da cm 20x25x25	cad	16,0000	0,99	15,840	16,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0111	144,67	1,606	0,0111
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0700	54,60	3,822	0,0700
					10,257	
	(SPESE GENERALI)15%*68.382				7,864	
	(UTILE)10%*78.639					
	Totale analizzato	mq	1,0000		86,503	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 86,50**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
183	**Analisi 22CL.PR.E.0890.50.g** MURATURA A CASSA VUOTA IN LATERIZI ALVEOLATI Con alveolati da 25+10x25x25 Fornitura e posa in opera di muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno/interno formati da elementi forati in laterizio alleggerito, avente peso specifico apparente pari a Kg 600 per mc con percentuale di foratura compresa tra il 60/70 %. Per uno spessore comprensivo al massimo cm 40					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,6825	28,96	19,765	0,6825
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,6825	24,13	16,469	0,6825
	22CL.PR.2.5060.a - BLOCCHI DI LATERIZI ALVEOLATI Blocchi di laterizi alveolati da cm 10x25x25	cad	16,0000	0,52	8,320	16,0000
	22CL.PR.2.5060.e - BLOCCHI DI LATERIZI ALVEOLATI Blocchi di laterizi alveolati da cm 25x25x25	cad	16,0000	1,02	16,320	16,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0111	144,67	1,606	0,0111
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0700	54,60	3,822	0,0700
					9,945	
	(SPESE GENERALI)15%*66.302				7,625	
	(UTILE)10%*76.247					
	Totale analizzato	mq	1,0000		83,872	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 83,87					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
184	**Analisi 22CL.PR.E.0890.50.h** MURATURA A CASSA VUOTA IN LATERIZI ALVEOLATI Con alveolati da 25+12,5x25x25 Fornitura e posa in opera di muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno/interno formati da elementi forati in laterizio alleggerito, avente peso specifico apparente pari a Kg 600 per mc con percentuale di foratura compresa tra il 60/70 %. Per uno spessore comprensivo al massimo cm 40					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,6825	28,96	19,765	0,6825
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,6825	24,13	16,469	0,6825
	22CL.PR.2.5060.b - BLOCCHI DI LATERIZI ALVEOLATI Blocchi di laterizi alveolati da cm 12,5x25x25	cad	16,0000	0,58	9,280	16,0000
	22CL.PR.2.5060.e - BLOCCHI DI LATERIZI ALVEOLATI Blocchi di laterizi alveolati da cm 25x25x25	cad	16,0000	1,02	16,320	16,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0119	144,67	1,722	0,0119
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0700	54,60	3,822	0,0700
					10,107	
	(SPESE GENERALI)15%*67.378				7,749	
	(UTILE)10%*77.485					
	Totale analizzato	mq	1,0000		85,234	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 85,23					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
185	**Analisi 22CL.PR.E.0891.10.a** OPERE MURARIE MURATURE CON BLOCCHI IN LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA ACCOPPIATI CON ISOLANTE Muratura realizzata con laterizi con incastri verticali maschio-femmina, costituiti da blocchi semipieni rettificati, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, con fori verticali saturati di perli spessore 30 cm, percentuale di foratura 55-60%, trasmittanza termica U = 0,28 W/mqK MURATURE CON BLOCCHI IN LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA ACCOPPIATI CON ISOLANTE Fornitura e posa in opera di muratura realizzata con laterizi con incastri verticali maschio-femmina, costituiti da blocchi semipieni rettificati, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, con fori verticali saturati di perlite, a norma UNI EN 771, in opera con schiuma adesiva, di lunghezza 24,8 cm, altezza 24,9 cm: spessore 30 cm, percentuale di foratura 55-60%, trasmittanza termica U = 0,28 W/mqK					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3500	24,13	8,446	0,3500
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,3700	26,86	9,938	0,3700
	22CL.PR.2.1091.a - malta collante classe M10 ad alta resistenza	kg	1,2000	1,80	2,160	1,2000
	22CL.PR.2.50145.n - MURATURA PIENA CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE A BASE CALCE blocco spes. 30 cm foratura 55-60 %, trasmittanza termica U=0,28 W/mqK	cad	16,0000	5,80	92,800	16,0000
	22CL.AT.10.55.b - NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo a caldo per autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,0050	48,00	0,240	0,0050
					17,038	
	(SPESE GENERALI)15%*113.584				13,062	
	(UTILE)10%*130.622					
	Totale analizzato	mq	1,0000		143,684	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 143,68					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
186	**Analisi 22CL.PR.E.0891.10.b** OPERE MURARIE MURATURE CON BLOCCHI IN LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA ACCOPPIATI CON ISOLANTE Muratura realizzata con laterizi con incastri verticali maschio-femmina, costituiti da blocchi semipieni rettificati, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, con fori verticali saturati di perli spessore 36,5 cm, percentuale di foratura 55-60%, trasmittanza termica U = 0,24 W/mqK MURATURE CON BLOCCHI IN LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA ACCOPPIATI CON ISOLANTE Fornitura e posa in opera di muratura realizzata con laterizi con incastri verticali maschio-femmina, costituiti da blocchi semipieni rettificati, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, con fori verticali saturati di perlite, a norma UNI EN 771, in opera con schiuma adesiva, di lunghezza 24,8 cm, altezza 24,9 cm: spessore 36,5 cm, percentuale di foratura 55-60%, trasmittanza termica U = 0,24 W/mqK					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3500	24,13	8,446	0,3500
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,3700	26,86	9,938	0,3700
	22CL.PR.2.1091.a - malta collante classe M10 ad alta resistenza	kg	1,2000	1,80	2,160	1,2000
	22CL.PR.2.50145.o - MURATURA PIENA CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE A BASE CALCE blocco spes. 36,6 cm foratura 55-60 %, trasmittanza termica U=0,24 W/m2K	cad	16,0000	6,49	103,840	16,0000
	22CL.AT.10.55.b - NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo a caldo per autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,0050	48,00	0,240	0,0050
					18,694	
	(SPESE GENERALI)15%*124.624					
					14,332	
	(UTILE)10%*143.318					
	Totale analizzato	mq	1,0000		157,650	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 157,65					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
187	**Analisi 22CL.PR.E.0891.10.c**					
	OPERE MURARIE MURATURE CON BLOCCHI IN LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA ACCOPPIATI CON ISOLANTE Muratura realizzata con laterizi con incastri verticali maschio-femmina, costituiti da blocchi semipieni rettificati, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, con fori verticali saturati di perli spessore 42,5 cm, percentuale di foratura 55-60%, trasmittanza termica U = 0,16 W/mqK					
	MURATURE CON BLOCCHI IN LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA ACCOPPIATI CON ISOLANTE Fornitura e posa in opera di muratura realizzata con laterizi con incastri verticali maschio-femmina, costituiti da blocchi semipieni rettificati, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, con fori verticali saturati di perlite, a norma UNI EN 771, in opera con schiuma adesiva, di lunghezza 24,8 cm, altezza 24,9 cm: spessore 42,5 cm, percentuale di foratura 55-60%, trasmittanza termica U = 0,16 W/mqK					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3500	24,13	8,446	0,3500
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,3700	26,86	9,938	0,3700
	22CL.PR.2.1091.a - malta collante classe M10 ad alta resistenza	kg	1,2000	1,80	2,160	1,2000
	22CL.PR.2.50145.p - MURATURA PIENA CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE A BASE CALCE blocco spes. 42,5 cm foratura 55-60 %, trasmittanza termica U=0,16 W/mqK	cad	16,0000	8,23	131,680	16,0000
	22CL.AT.10.55.b - NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo a caldo per autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,0050	48,00	0,240	0,0050
					22,870	
	(SPESE GENERALI)15%*152.464				17,533	
	(UTILE)10%*175.334					
	Totale analizzato	mq	1,0000		192,867	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 192,87**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
188	**Analisi 22CL.PR.E.0891.10.d** OPERE MURARIE MURATURE CON BLOCCHI IN LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA ACCOPPIATI CON ISOLANTE Muratura realizzata con laterizi con incastri verticali maschio-femmina, costituiti da blocchi semipieni rettificati, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, con fori verticali saturati di perli spessore 49 cm, percentuale di foratura 55-60%, trasmittanza termica U = 0,18 W/mqK MURATURE CON BLOCCHI IN LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA ACCOPPIATI CON ISOLANTE Fornitura e posa in opera di muratura realizzata con laterizi con incastri verticali maschio-femmina, costituiti da blocchi semipieni rettificati, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, con fori verticali saturati di perlite, a norma UNI EN 771, in opera con schiuma adesiva, di lunghezza 24,8 cm, altezza 24,9 cm: spessore 49 cm, percentuale di foratura 55-60%, trasmittanza termica U = 0,18 W/mqK					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3500	24,13	8,446	0,3500
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,3700	26,86	9,938	0,3700
	22CL.PR.2.1091.a - malta collante classe M10 ad alta resistenza	kg	1,2000	1,80	2,160	1,2000
	22CL.PR.2.50145.q - MURATURA PIENA CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE A BASE CALCE blocco spes. 49 cm foratura 55-60 %, trasmittanza termica U=0,18 W/mqK	cad	16,0000	9,72	155,520	16,0000
	22CL.AT.10.55.b - NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo a caldo per autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,0050	48,00	0,240	0,0050
					26,446	
	(SPESE GENERALI)15%*176.304				20,275	
	(UTILE)10%*202.750					
	Totale analizzato	mq	1,0000		223,025	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 223,03					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
189	**Analisi 22CL.PR.E.0891.10.e** OPERE MURARIE MURATURE CON BLOCCHI IN LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA ACCOPPIATI CON ISOLANTE Muratura realizzata con laterizi con incastri verticali maschio-femmina, costituiti da blocchi semipieni rettificati, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, con fori verticali saturati di perli spessore 30 cm, percentuale di foratura 45%, trasmittanza termica U = 0,34 W/mqK MURATURE CON BLOCCHI IN LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA ACCOPPIATI CON ISOLANTE Fornitura e posa in opera di muratura realizzata con laterizi con incastri verticali maschio-femmina, costituiti da blocchi semipieni rettificati, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, con fori verticali saturati di perlite, a norma UNI EN 771, in opera con schiuma adesiva, di lunghezza 24,8 cm, altezza 24,9 cm: spessore 30 cm, percentuale di foratura 45%, trasmittanza termica U = 0,34 W/mqK					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3500	24,13	8,446	0,3500
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,3700	26,86	9,938	0,3700
	22CL.PR.2.1091.a - malta collante classe M10 ad alta resistenza	kg	1,2000	1,80	2,160	1,2000
	22CL.PR.2.50145.u - MURATURA PIENA CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE A BASE CALCE blocco spes. 30 cm foratura 45 %, trasmittanza termica U=0,34 W/mqK	cad	16,0000	6,01	96,160	16,0000
	22CL.AT.10.55.b - NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo a caldo per autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,0050	48,00	0,240	0,0050
					17,542	
	(SPESE GENERALI)15%*116.944					
					13,449	
	(UTILE)10%*134.486					
	Totale analizzato	mq	1,0000		147,935	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 147,94					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
190	**Analisi 22CL.PR.E.0891.10.f**					
	OPERE MURARIE MURATURE CON BLOCCHI IN LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA ACCOPPIATI CON ISOLANTE Muratura realizzata con laterizi con incastri verticali maschio-femmina, costituiti da blocchi semipieni rettificati, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, con fori verticali saturati di perli spessore 36,5 cm, percentuale di foratura 45%, trasmittanza termica U = 0,28 W/mqK					
	MURATURE CON BLOCCHI IN LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA ACCOPPIATI CON ISOLANTE Fornitura e posa in opera di muratura realizzata con laterizi con incastri verticali maschio-femmina, costituiti da blocchi semipieni rettificati, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, con fori verticali saturati di perlite, a norma UNI EN 771, in opera con schiuma adesiva, di lunghezza 24,8 cm, altezza 24,9 cm: spessore 36,5 cm, percentuale di foratura 45%, trasmittanza termica U = 0,28 W/mqK					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3500	24,13	8,446	0,3500
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,3700	26,86	9,938	0,3700
	22CL.PR.2.1091.a - malta collante classe M10 ad alta resistenza	kg	1,2000	1,80	2,160	1,2000
	22CL.PR.2.50145.v - MURATURA PIENA CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE A BASE CALCE blocco spes. 36,5 cm foratura 45 %, trasmittanza termica U=0,28 W/mqK	cad	16,0000	6,74	107,840	16,0000
	22CL.AT.10.55.b - NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo a caldo per autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,0050	48,00	0,240	0,0050
					19,294	
	(SPESE GENERALI)15%*128.624					
					14,792	
	(UTILE)10%*147.918					
	Totale analizzato	mq	1,0000		162,710	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 162,71					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
191	**Analisi 22CL.PR.E.0892.10.a** OPERE MURARIE MURATURE ARMATE IN LATERIZIO E FARINA DI LEGNO Muratura portante in zona sismica realizzata con blocchi di laterizio alveolato con farina di legno a facce lisce, semipieni a norma UNI EN 771-1, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, con geo con blocchi da 25 x 49 cm altezza 15 cm: valutata per spessore 25 cm MURATURE ARMATE IN LATERIZIO E FARINA DI LEGNO Fornitura e posa in opera di muratura portante in zona sismica realizzata con blocchi di laterizio alveolato con farina di legno a facce lisce, semipieni a norma UNI EN 771-1, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, con geometria dei setti radiale, a fori verticali con percentuale di foratura <45%, resistenza a compressione parallela ai fori verticali <10 N/mmq, resistenza a compressione perpendicolare ai fori verticali <1,5 N/mmq, conducibilità termica lambda <= 0,180 W/mK, posti in opera con malta di classe >= M10, armata con barre d'acciaio ad alta resistenza in senso verticale ed orizzontale: con blocchi da 25 x 49 cm altezza 15 cm: con blocchi da 25 x 49 cm altezza 15 cm: valutata per spessore 25 cm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3000	24,13	7,239	0,3000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,3000	26,86	8,058	0,3000
	22CL.PR.2.5060.r - BLOCCHI DI LATERIZI ALVEOLATI Blocchi di laterizi alveolati da cm 15x25x49	cad	14,2500	2,23	31,778	14,2500
	22CL.PR.2.1090.o - MALTE PRECONFEZIONATE Malta premiscelata termoisolante per blocchi di argilla espansa	mc	0,1200	207,30	24,876	0,1200
	22CL.AT.10.2040.a - GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 31 m, portata 2200 kg e altezza 31 m	ora	0,0010	40,50	0,041	0,0010
	22CL.PR.2.30130.e - ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Extra diametro per tondi base	kg	20,0000	0,35	7,000	20,0000
	Totale analizzato	mq	1,0000		78,992	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 78,99					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
192	**Analisi 22CL.PR.E.0892.10.b** OPERE MURARIE MURATURE ARMATE IN LATERIZIO E FARINA DI LEGNO Muratura portante in zona sismica realizzata con blocchi di laterizio alveolato con farina di legno a facce lisce, semipieni a norma UNI EN 771-1, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, con geo con blocchi da 25 x 49 cm altezza 15 cm: valutata al mc MURATURE ARMATE IN LATERIZIO E FARINA DI LEGNO Fornitura e posa in opera di muratura portante in zona sismica realizzata con blocchi di laterizio alveolato con farina di legno a facce lisce, semipieni a norma UNI EN 771-1, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, con geometria dei setti radiale, a fori verticali con percentuale di foratura <45%, resistenza a compressione parallela ai fori verticali <10 N/mmq, resistenza a compressione perpendicolare ai fori verticali <1,5 N/mmq, conducibilità termica lambda <= 0,180 W/mK, posti in opera con malta di classe >= M10, armata con barre d'acciaio ad alta resistenza in senso verticale ed orizzontale: con blocchi da 25 x 49 cm altezza 15 cm: con blocchi da 25 x 49 cm altezza 15 cm: valutata al mc					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	2,5000	24,13	60,325	2,5000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	2,5000	26,86	67,150	2,5000
	22CL.PR.2.5060.r - BLOCCHI DI LATERIZI ALVEOLATI Blocchi di laterizi alveolati da cm 15x25x49	cad	57,0000	2,23	127,110	57,0000
	22CL.PR.2.1090.o - MALTE PRECONFEZIONATE Malta premiscelata termoisolante per blocchi di argilla espansa	mc	0,2000	207,30	41,460	0,2000
	22CL.AT.10.2040.a - GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 31 m, portata 2200 kg e altezza 31 m	ora	0,2000	40,50	8,100	0,2000
	22CL.PR.2.30130.e - ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Extra diametro per tondi base	kg	60,0000	0,35	21,000	60,0000
	Totale analizzato	mc	1,00		325,145	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 325,15					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
193	**Analisi 22CL.PR.E.0892.20.a** OPERE MURARIE MURATURE ARMATE IN LATERIZIO E FARINA DI LEGNO Muratura portante in zona sismica realizzata con blocchi di laterizio alveolato con farina di legno a facce lisce, semipieni a norma UNI EN 771-1, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, con geo con blocchi da 30 x 44 cm altezza 15 cm: valutata per spessore 30 cm MURATURE ARMATE IN LATERIZIO E FARINA DI LEGNO Fornitura e posa in opera di muratura portante in zona sismica realizzata con blocchi di laterizio alveolato con farina di legno a facce lisce, semipieni a norma UNI EN 771-1, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, con geometria dei setti radiale, a fori verticali con percentuale di foratura <45%, resistenza a compressione parallela ai fori verticali <10 N/mmq, resistenza a compressione perpendicolare ai fori verticali <1,5 N/mmq, conducibilità termica lambda <= 0,180 W/mK, posti in opera con malta di classe >= M10, armata con barre d'acciaio ad alta resistenza in senso verticale ed orizzontale: con blocchi da 30 x 44 cm altezza 15 cm: con blocchi da 30 x 44 cm altezza 15 cm: valutata per spessore 30 cm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3000	24,13	7,239	0,3000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,3000	26,86	8,058	0,3000
	22CL.PR.2.5060.s - BLOCCHI DI LATERIZI ALVEOLATI Blocchi di laterizi alveolati da cm 15x30x44	cad	14,2500	2,37	33,773	14,2500
	22CL.PR.2.1090.o - MALTE PRECONFEZIONATE Malta premiscelata termoisolante per blocchi di argilla espansa	mc	0,1200	207,30	24,876	0,1200
	22CL.AT.10.2040.a - GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 31 m, portata 2200 kg e altezza 31 m	ora	0,0010	40,50	0,041	0,0010
	22CL.PR.2.30130.e - ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Extra diametro per tondi base	kg	20,0000	0,35	7,000	20,0000
	Totale Parziale				80,987	
	Spese Generali 15,00%				12,148	
	Utile Impresa 10,00%				9,314	
	Totale analizzato	mq	1,0000		102,449	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 102,45					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
194	**Analisi 22CL.PR.E.0892.20.b** OPERE MURARIE MURATURE ARMATE IN LATERIZIO E FARINA DI LEGNO Muratura portante in zona sismica realizzata con blocchi di laterizio alveolato con farina di legno a facce lisce, semipieni a norma UNI EN 771-1, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, con geo con blocchi da 30 x 44 cm altezza 15 cm: valutata al mc MURATURE ARMATE IN LATERIZIO E FARINA DI LEGNO Fornitura e posa in opera di muratura portante in zona sismica realizzata con blocchi di laterizio alveolato con farina di legno a facce lisce, semipieni a norma UNI EN 771-1, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, con geometria dei setti radiale, a fori verticali con percentuale di foratura <45%, resistenza a compressione parallela ai fori verticali <10 N/mmq, resistenza a compressione perpendicolare ai fori verticali <1,5 N/mmq, conducibilità termica lambda <= 0,180 W/mK, posti in opera con malta di classe >= M10, armata con barre d'acciaio ad alta resistenza in senso verticale ed orizzontale: con blocchi da 30 x 44 cm altezza 15 cm: con blocchi da 30 x 44 cm altezza 15 cm: valutata al mc					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	2,5000	24,13	60,325	2,5000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	2,5000	26,86	67,150	2,5000
	22CL.PR.2.5060.s - BLOCCHI DI LATERIZI ALVEOLATI Blocchi di laterizi alveolati da cm 15x30x44	cad	55,0000	2,37	130,350	55,0000
	22CL.PR.2.1090.o - MALTE PRECONFEZIONATE Malta premiscelata termoisolante per blocchi di argilla espansa	mc	0,2000	207,30	41,460	0,2000
	22CL.AT.10.2040.a - GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 31 m, portata 2200 kg e altezza 31 m	ora	0,2000	40,50	8,100	0,2000
	22CL.PR.2.30130.e - ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Extra diametro per tondi base	kg	60,0000	0,35	21,000	60,0000
	Totale analizzato	mc	1,00		328,385	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 328,39					

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - OPERE CIVILI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
1	**Analisi 22CL.PR.E.0910.10.a** Condotto fumario in refrattario a sezione quadra completo di controcanna in elementi prefabbricati monoblocco vibrocompressi a doppia parete 12x12 cm Fornitura e posa in opera di condotto fumario in refrattario a sezione quadra completo di controcanna in elementi prefabbricati monoblocco vibrocompressi a doppia parete realizzati in conglomerato cementizio speciale, isolamento interno con pannello in lana di roccia, idoneo al convogliamento dei prodotti di combustione, secondo i parametri stabiliti dalle norme UNI e dal d. leg.vo 03/04/2006, n. 152, in opera completo di camera di raccolta e scarico, allacciamento a T a 90ø per il collegamento della caldaia, l'ispezione completa di placca fumi e termometro e la piastra raccogli condensa in acciaio inox, con esclusione del comignolo e della piastra di chiusura per del comignolo:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,6000	24,13	14,478	0,6000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5000	28,96	14,480	0,5000
	(*) 22CL.PR.E.0610.40.a - Malta con calce idraulica e sabbia composta da: 400 kg di calce idraulica per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0100	234,08	2,341	0,0100
	22CL.PR.2.5010.a1 - MATTONI condotta refrattario 12x12	ml	1,00	63,80	63,800	1,00
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					14,306	
	(SPESE GENERALI)15%*95.372				10,968	
	(UTILE)10%*109.678					
	Totale analizzato	m	1,000000		120,646	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/m 120,65					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
2	**Analisi 22CL.PR.E.0910.10.b** Condotto fumario in refrattario a sezione quadra completo di controcanna in elementi prefabbricati monoblocco vibrocompressi a doppia parete 14x14 cm Fornitura e posa in opera di condotto fumario in refrattario a sezione quadra completo di controcanna in elementi prefabbricati monoblocco vibrocompressi a doppia parete realizzati in conglomerato cementizio speciale, isolamento interno con pannello in lana di roccia, idoneo al convogliamento dei prodotti di combustione, secondo i parametri stabiliti dalle norme UNI e dal d. leg.vo 03/04/2006, n. 152, in opera completo di camera di raccolta e scarico, allacciamento a T a 90ø per il collegamento della caldaia, l'ispezione completa di placca fumi e termometro e la piastra raccogli condensa in acciaio inox, con esclusione del comignolo e della piastra di chiusura per del comignolo:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,6000	24,13	14,478	0,6000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5000	28,96	14,480	0,5000
	(*) 22CL.PR.E.0610.40.a - Malta con calce idraulica e sabbia composta da: 400 kg di calce idraulica per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0100	234,08	2,341	0,0100
	22CL.PR.2.5010.a2 - MATTONI 14x14	ml	1,00	67,86	67,860	1,00
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					14,915	
	(SPESE GENERALI)15%*99.432				11,435	
	(UTILE)10%*114.347					
	Totale analizzato	m	1,000000		125,782	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/m 125,78					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
3	**Analisi 22CL.PR.E.0910.10.c** Condotto fumario in refrattario a sezione quadra completo di controcanna in elementi prefabbricati monoblocco vibrocompressi a doppia parete 18x18 cm Fornitura e posa in opera di condotto fumario in refrattario a sezione quadra completo di controcanna in elementi prefabbricati monoblocco vibrocompressi a doppia parete realizzati in conglomerato cementizio speciale, isolamento interno con pannello in lana di roccia, idoneo al convogliamento dei prodotti di combustione, secondo i parametri stabiliti dalle norme UNI e dal d. leg.vo 03/04/2006, n. 152, in opera completo di camera di raccolta e scarico, allacciamento a T a 90ø per il collegamento della caldaia, l'ispezione completa di placca fumi e termometro e la piastra raccogli condensa in acciaio inox, con esclusione del comignolo e della piastra di chiusura per del comignolo:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,6000	24,13	14,478	0,6000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5000	28,96	14,480	0,5000
	(*) 22CL.PR.E.0610.40.a - Malta con calce idraulica e sabbia composta da: 400 kg di calce idraulica per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0100	234,08	2,341	0,0100
	22CL.PR.2.5010.a3 - MATTONI 18x18	ml	1,00	71,92	71,920	1,00
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					15,524	
	(SPESE GENERALI)15%*103.492				11,902	
	(UTILE)10%*119.016					
	Totale analizzato	m	1,000000		130,918	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione **Euro/m 130,92**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
4	**Analisi 22CL.PR.E.0910.10.d** Condotto fumario in refrattario a sezione quadra completo di controcanna in elementi prefabbricati monoblocco vibrocompressi a doppia parete 22x22 cm Fornitura e posa in opera di condotto fumario in refrattario a sezione quadra completo di controcanna in elementi prefabbricati monoblocco vibrocompressi a doppia parete realizzati in conglomerato cementizio speciale, isolamento interno con pannello in lana di roccia, idoneo al convogliamento dei prodotti di combustione, secondo i parametri stabiliti dalle norme UNI e dal d. leg.vo 03/04/2006, n. 152, in opera completo di camera di raccolta e scarico, allacciamento a T a 90ø per il collegamento della caldaia, l'ispezione completa di placca fumi e termometro e la piastra raccogli condensa in acciaio inox, con esclusione del comignolo e della piastra di chiusura per del comignolo:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,6000	24,13	14,478	0,6000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5000	28,96	14,480	0,5000
	(*) 22CL.PR.E.0610.40.a - Malta con calce idraulica e sabbia composta da: 400 kg di calce idraulica per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0100	234,08	2,341	0,0100
	22CL.PR.2.5010.a4 - MATTONI 22x22	ml	1,00	77,72	77,720	1,00
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					16,394	
	(SPESE GENERALI)15%*109.292				12,569	
	(UTILE)10%*125.686					
	Totale analizzato	m	1,000000		138,255	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/m 138,26					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
5	**Analisi 22CL.PR.E.0910.10.e** Condotto fumario in refrattario a sezione quadra completo di controcanna in elementi prefabbricati monoblocco vibrocompressi a doppia parete 25x25 cm Fornitura e posa in opera di condotto fumario in refrattario a sezione quadra completo di controcanna in elementi prefabbricati monoblocco vibrocompressi a doppia parete realizzati in conglomerato cementizio speciale, isolamento interno con pannello in lana di roccia, idoneo al convogliamento dei prodotti di combustione, secondo i parametri stabiliti dalle norme UNI e dal d. leg.vo 03/04/2006, n. 152, in opera completo di camera di raccolta e scarico, allacciamento a T a 90ø per il collegamento della caldaia, l'ispezione completa di placca fumi e termometro e la piastra raccogli condensa in acciaio inox, con esclusione del comignolo e della piastra di chiusura per del comignolo:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,6000	24,13	14,478	0,6000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,6000	28,96	17,376	0,6000
	(*) 22CL.PR.E.0610.40.a - Malta con calce idraulica e sabbia composta da: 400 kg di calce idraulica per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0200	234,08	4,682	0,0200
	22CL.PR.2.5010.a5 - MATTONI 25x25	ml	1,00	127,60	127,600	1,00
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					24,661	
	(SPESE GENERALI)15%*164.409				18,907	
	(UTILE)10%*189.070					
	Totale analizzato	m	1,000000		207,977	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/m 207,98					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
6	**Analisi 22CL.PR.E.0910.20.a** Canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere composta da un condotto in materiale refrattario con camicia di calcestruzzo condotto fumi 14 x 14 cm, condotto aria 12 x 20 cm Fornitura e posa in opera di canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere composta da un condotto in materiale refrattario con camicia di calcestruzzo e da un condotto secondario di presa d'aria, per caldaiette stagne a tiraggio forzato (tipo "C") idonea per istallazione interne ed esterne all'edificio, posta in opera completa di base di scarico condensa, elementi di ispezione completi di sportelli di tenuta in lamiera, allacciamenti, piastra inox anticondensa e oneri per il sigillante, con l'esclusione del comignolo e della piastra di chiusura per l'appoggio del comignolo e delle opere murarie di complemento:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,6000	24,13	14,478	0,6000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,6000	28,96	17,376	0,6000
	(*) 22CL.PR.E.0610.40.a - Malta con calce idraulica e sabbia composta da: 400 kg di calce idraulica per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0200	234,08	4,682	0,0200
	22CL.PR.2.5010.a6 - MATTONI fumi 14x14 aria 12x220	ml	1,00	69,60	69,600	1,00
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					15,961	
	(SPESE GENERALI)15%*106.409				12,237	
	(UTILE)10%*122.370					
	Totale analizzato	m	1,000000		134,607	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/m 134,61					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
7	**Analisi 22CL.PR.E.0910.20.b** Canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere composta da un condotto in materiale refrattario con camicia di calcestruzzo condotto fumi 16 x 16 cm, condotto aria 15 x 25 cm Fornitura e posa in opera di canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere composta da un condotto in materiale refrattario con camicia di calcestruzzo e da un condotto secondario di presa d'aria, per caldaiette stagne a tiraggio forzato (tipo "C") idonea per istallazione interne ed esterne all'edificio, posta in opera completa di base di scarico condensa, elementi di ispezione completi di sportelli di tenuta in lamiera, allacciamenti, piastra inox anticondensa e oneri per il sigillante, con l'esclusione del comignolo e della piastra di chiusura per l'appoggio del comignolo e delle opere murarie di complemento:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,6000	24,13	14,478	0,6000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,6000	28,96	17,376	0,6000
	(*) 22CL.PR.E.0610.40.a - Malta con calce idraulica e sabbia composta da: 400 kg di calce idraulica per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0200	234,08	4,682	0,0200
	22CL.PR.2.5010.a7 - MATTONI condotto fumi 16 x 16 cm, condotto aria 15 x 25 cm	ml	1,00	76,56	76,560	1,00
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					17,005	
	(SPESE GENERALI)15%*113.369					
					13,037	
	(UTILE)10%*130.374					
	Totale analizzato	m	1,000000		143,411	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/m 143,41					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
8	**Analisi 22CL.PR.E.0910.20.c** Canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere composta da un condotto in materiale refrattario con camicia di calcestruzzo condotto fumi 18 x 18 cm, condotto aria 15 x 25 cm Fornitura e posa in opera di canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere composta da un condotto in materiale refrattario con camicia di calcestruzzo e da un condotto secondario di presa d'aria, per caldaiette stagne a tiraggio forzato (tipo "C") idonea per istallazione interne ed esterne all'edificio, posta in opera completa di base di scarico condensa, elementi di ispezione completi di sportelli di tenuta in lamiera, allacciamenti, piastra inox anticondensa e oneri per il sigillante, con l'esclusione del comignolo e della piastra di chiusura per l'appoggio del comignolo e delle opere murarie di complemento:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,6000	24,13	14,478	0,6000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,6000	28,96	17,376	0,6000
	(*) 22CL.PR.E.0610.40.a - Malta con calce idraulica e sabbia composta da: 400 kg di calce idraulica per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0200	234,08	4,682	0,0200
	22CL.PR.2.5010.a8 - MATTONI condotto fumi 18 x 18 cm, condotto aria 15 x 25 cm	ml	1,00	90,48	90,480	1,00
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					19,093	
	(SPESE GENERALI)15%*127.289				14,638	
	(UTILE)10%*146.382					
	Totale analizzato	m	1,000000		161,020	
	Prezzo di applicazione Euro/m 161,02					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
9	**Analisi 22CL.PR.E.0910.20.d** Canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere composta da un condotto in materiale refrattario con camicia di calcestruzzo condotto fumi 20 x 20 cm, condotto aria 15 x 30 cm Fornitura e posa in opera di canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere composta da un condotto in materiale refrattario con camicia di calcestruzzo e da un condotto secondario di presa d'aria, per caldaiette stagne a tiraggio forzato (tipo "C") idonea per istallazione interne ed esterne all'edificio, posta in opera completa di base di scarico condensa, elementi di ispezione completi di sportelli di tenuta in lamiera, allacciamenti, piastra inox anticondensa e oneri per il sigillante, con l'esclusione del comignolo e della piastra di chiusura per l'appoggio del comignolo e delle opere murarie di complemento:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,6000	24,13	14,478	0,6000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,6000	28,96	17,376	0,6000
	(*) 22CL.PR.E.0610.40.a - Malta con calce idraulica e sabbia composta da: 400 kg di calce idraulica per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0200	234,08	4,682	0,0200
	22CL.PR.2.5010.a9 - MATTONI condotto fumi 20 x 20 cm, condotto aria 15 x 30 cm	ml	1,00	96,28	96,280	1,00
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					19,963	
	(SPESE GENERALI)15%*133.089					
					15,305	
	(UTILE)10%*153.052					
	Totale analizzato	m	1,000000		168,357	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/m 168,36					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
10	**Analisi 22CL.PR.E.0910.20.e** Canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere composta da un condotto in materiale refrattario con camicia di calcestruzzo condotto fumi 22 x 22 cm, condotto aria 20 x 30 cm Fornitura e posa in opera di canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere composta da un condotto in materiale refrattario con camicia di calcestruzzo e da un condotto secondario di presa d'aria, per caldaiette stagne a tiraggio forzato (tipo "C") idonea per istallazione interne ed esterne all'edificio, posta in opera completa di base di scarico condensa, elementi di ispezione completi di sportelli di tenuta in lamiera, allacciamenti, piastra inox anticondensa e oneri per il sigillante, con l'esclusione del comignolo e della piastra di chiusura per l'appoggio del comignolo e delle opere murarie di complemento:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,8000	24,13	19,304	0,8000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,6000	28,96	17,376	0,6000
	(*) 22CL.PR.E.0610.40.a - Malta con calce idraulica e sabbia composta da: 400 kg di calce idraulica per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0200	234,08	4,682	0,0200
	22CL.PR.2.5010.a10 - MATTONI condotto fumi 22 x 22 cm, condotto aria 20 x 30 cm	ml	1,00	113,68	113,680	1,00
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					23,297	
	(SPESE GENERALI)15%*155.315				17,861	
	(UTILE)10%*178.612					
	Totale analizzato	m	1,000000		196,473	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/m 196,47					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
11	**Analisi 22CL.PR.E.0910.20.f** Canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere composta da un condotto in materiale refrattario con camicia di calcestruzzo condotto fumi 25 x 25 cm, condotto aria 30 x 30 cm Fornitura e posa in opera di canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere composta da un condotto in materiale refrattario con camicia di calcestruzzo e da un condotto secondario di presa d'aria, per caldaiette stagne a tiraggio forzato (tipo "C") idonea per istallazione interne ed esterne all'edificio, posta in opera completa di base di scarico condensa, elementi di ispezione completi di sportelli di tenuta in lamiera, allacciamenti, piastra inox anticondensa e oneri per il sigillante, con l'esclusione del comignolo e della piastra di chiusura per l'appoggio del comignolo e delle opere murarie di complemento:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,8000	24,13	19,304	0,8000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,9000	28,96	26,064	0,9000
	(*) 22CL.PR.E.0610.40.a - Malta con calce idraulica e sabbia composta da: 400 kg di calce idraulica per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0500	234,08	11,704	0,0500
	22CL.PR.2.5010.a11 - MATTONI condotto fumi 25 x 25 cm, condotto aria 30 x 30 cm		1,00	133,40	133,400	1,00
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					28,612	
	(SPESE GENERALI)15%*190.745				21,936	
	(UTILE)10%*219.357					
	Totale analizzato	m	1,000000		241,293	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione **Euro/m 241,29**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
12	**Analisi 22CL.PR.E.0910.30.a** Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia per impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e media potenzialità diametro interno 125 mm, diametro esterno 190 mm Fornitura e posa in opera di condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia per impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e media potenzialità funzionanti con qualsiasi tipo di combustibile, idoneo per installazioni all'esterno, dato in opera completo dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione del comignolo, del tratto orizzontale di collegamento alla caldaia, delle opere murarie di complemento e delle opere provvisionali:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,8000	24,13	19,304	0,8000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,9000	28,96	26,064	0,9000
	22CL.PR.2.5010.a12 - MATTONI diametro interno 125 mm, diametro esterno 190 mm	ml	1,00	206,48	206,480	1,00
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					37,818	
	(SPESE GENERALI)15%*252.121				28,994	
	(UTILE)10%*289.939					
	Totale analizzato	m	1,000000		318,933	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione **Euro/m 318,93**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
13	**Analisi 22CL.PR.E.0910.30.b** Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia per impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e media potenzialità diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm Fornitura e posa in opera di condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia per impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e media potenzialità funzionanti con qualsiasi tipo di combustibile, idoneo per installazioni all'esterno, dato in opera completo dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione del comignolo, del tratto orizzontale di collegamento alla caldaia, delle opere murarie di complemento e delle opere provvisionali:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,8000	24,13	19,304	0,8000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,9000	28,96	26,064	0,9000
	22CL.PR.2.5010.a13 - MATTONI diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm	ml	1,00	230,84	230,840	1,00
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					41,472	
	(SPESE GENERALI)15%*276.481				31,795	
	(UTILE)10%*317.953					
	Totale analizzato	m	1,000000		349,748	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/m 349,75					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
14	**Analisi 22CL.PR.E.0910.30.c** Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia per impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e media potenzialità diametro interno 180 mm, diametro esterno 240 mm Fornitura e posa in opera di condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia per impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e media potenzialità funzionanti con qualsiasi tipo di combustibile, idoneo per installazioni all'esterno, dato in opera completo dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione del comignolo, del tratto orizzontale di collegamento alla caldaia, delle opere murarie di complemento e delle opere provvisionali:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,8000	24,13	19,304	0,8000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,9000	28,96	26,064	0,9000
	22CL.PR.2.5010.a14 - MATTONI diametro interno 180 mm, diametro esterno 240 mm	ml	1,00	237,80	237,800	1,00
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					42,516	
	(SPESE GENERALI)15%*283.441				32,596	
	(UTILE)10%*325.957					
	Totale analizzato	m	1,000000		358,553	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione **Euro/m 358,55**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
15	**Analisi 22CL.PR.E.0910.30.d** Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia per impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e media potenzialità diametro interno 200 mm, diametro esterno 260 mm Fornitura e posa in opera di condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia per impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e media potenzialità funzionanti con qualsiasi tipo di combustibile, idoneo per installazioni all'esterno, dato in opera completo dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione del comignolo, del tratto orizzontale di collegamento alla caldaia, delle opere murarie di complemento e delle opere provvisionali:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,8000	24,13	19,304	0,8000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,9000	28,96	26,064	0,9000
	22CL.PR.2.5010.a15 - MATTONI diametro interno 200 mm, diametro esterno 260 mm	ml	1,00	248,24	248,240	1,00
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					44,082	
	(SPESE GENERALI)15%*293.881				33,796	
	(UTILE)10%*337.963					
	Totale analizzato	m	1,000000		371,759	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione **Euro/m 371,76**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
16	**Analisi 22CL.PR.E.0910.30.e** Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia per impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e media potenzialità diametro interno 250 mm, diametro esterno 310 mm Fornitura e posa in opera di condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia per impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e media potenzialità funzionanti con qualsiasi tipo di combustibile, idoneo per installazioni all'esterno, dato in opera completo dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione del comignolo, del tratto orizzontale di collegamento alla caldaia, delle opere murarie di complemento e delle opere provvisionali:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,8000	24,13	19,304	0,8000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,9000	28,96	26,064	0,9000
	22CL.PR.2.5010.a16 - MATTONI diametro interno 250 mm, diametro esterno 310 mm	ml	1,00	294,64	294,640	1,00
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					51,042	
	(SPESE GENERALI)15%*340.281				39,132	
	(UTILE)10%*391.323					
	Totale analizzato	m	1,000000		430,455	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione **Euro/m 430,46**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
17	**Analisi 22CL.PR.E.0910.30.f** Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia per impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e media potenzialità diametro interno 300 mm, diametro esterno 360 mm Fornitura e posa in opera di condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia per impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e media potenzialità funzionanti con qualsiasi tipo di combustibile, idoneo per installazioni all'esterno, dato in opera completo dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione del comignolo, del tratto orizzontale di collegamento alla caldaia, delle opere murarie di complemento e delle opere provvisionali:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,1000	24,13	26,543	1,1000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,1000	28,96	31,856	1,1000
	22CL.PR.2.5010.a17 - MATTONI diametro interno 300 mm, diametro esterno 360 mm	ml	1,00	348,00	348,000	1,00
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					61,001	
	(SPESE GENERALI)15%*406.672					
					46,767	
	(UTILE)10%*467.673					
	Totale analizzato	m	1,000000		514,440	
	Prezzo di applicazione **Euro/m 514,44**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
18	**Analisi 22CL.PR.E.0910.30.g** Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia per impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e media potenzialità diametro interno 350 mm, diametro esterno 400 mm Fornitura e posa in opera di condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia per impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e media potenzialità funzionanti con qualsiasi tipo di combustibile, idoneo per installazioni all'esterno, dato in opera completo dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione del comignolo, del tratto orizzontale di collegamento alla caldaia, delle opere murarie di complemento e delle opere provvisionali:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,2000	24,13	28,956	1,2000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,2000	28,96	34,752	1,2000
	22CL.PR.2.5010.a18 - MATTONI diametro interno 350 mm, diametro esterno 400 mm	ml	1,00	406,00	406,000	1,00
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					70,497	
	(SPESE GENERALI)15%*469.981				54,048	
	(UTILE)10%*540.478					
	Totale analizzato	m	1,000000		594,526	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione **Euro/m 594,53**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
19	**Analisi 22CL.PR.E.0910.40.a** Canna fumaria collettiva ramificata in acciaio inox a parete semplice per caldaie murali a tiraggio naturale diametro condotto secondario 130 mm, diametro collettore 80 mm Fornitura e posa in opera di canna fumaria collettiva ramificata in acciaio inox a parete semplice composta da un condotto secondario in acciaio inox AISI 304 e collettore in acciaio inox AISI 316, per caldaie murali a tiraggio naturale con potenzialità minore di 23.000 W, idonea all'istallazione interna alla muratura perimetrale dell'edificio, dato in opera completo del terminale antivento, dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione degli interventi murari di complemento e delle opere provvisionali:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5000	24,13	12,065	0,5000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5000	28,96	14,480	0,5000
	22CL.PR.2.5010.a20 - MATTONI diametro condotto secondario 130 mm, diametro collettore 80 mm	ml	1,00	208,80	208,800	1,00
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					35,343	
	(SPESE GENERALI)15%*235.618				27,096	
	(UTILE)10%*270.961					
	Totale analizzato	m	1,000000		298,057	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/m 298,06					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
20	**Analisi 22CL.PR.E.0910.40.b** Canna fumaria collettiva ramificata in acciaio inox a parete semplice per caldaie murali a tiraggio naturale diametro condotto secondario 130 mm, diametro collettore 100 mm Fornitura e posa in opera di canna fumaria collettiva ramificata in acciaio inox a parete semplice composta da un condotto secondario in acciaio inox AISI 304 e collettore in acciaio inox AISI 316, per caldaie murali a tiraggio naturale con potenzialità minore di 23.000 W, idonea all'istallazione interna alla muratura perimetrale dell'edificio, dato in opera completo del terminale antivento, dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione degli interventi murari di complemento e delle opere provvisionali:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5000	24,13	12,065	0,5000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5000	28,96	14,480	0,5000
	22CL.PR.2.5010.a21 - MATTONI diametro condotto secondario 130 mm, diametro collettore 100 mm	ml	1,00	218,08	218,080	1,00
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					36,735	
	(SPESE GENERALI)15%*244.898				28,163	
	(UTILE)10%*281.633					
	Totale analizzato	m	1,000000		309,796	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione **Euro/m 309,80**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
21	**Analisi 22CL.PR.E.0910.40.c** Canna fumaria collettiva ramificata in acciaio inox a parete semplice per caldaie murali a tiraggio naturale diametro condotto secondario 130 mm, diametro collettore 130 mm Fornitura e posa in opera di canna fumaria collettiva ramificata in acciaio inox a parete semplice composta da un condotto secondario in acciaio inox AISI 304 e collettore in acciaio inox AISI 316, per caldaie murali a tiraggio naturale con potenzialità minore di 23.000 W, idonea all'istallazione interna alla muratura perimetrale dell'edificio, dato in opera completo del terminale antivento, dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione degli interventi murari di complemento e delle opere provvisionali:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,7000	24,13	16,891	0,7000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,7000	28,96	20,272	0,7000
	22CL.PR.2.5010.a22 - MATTONI diametro condotto secondario 130 mm, diametro collettore 130 mm	ml	1,00	232,00	232,000	1,00
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					40,415	
	(SPESE GENERALI)15%*269.436				30,985	
	(UTILE)10%*309.851					
	Totale analizzato	m	1,000000		340,836	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione **Euro/m 340,84**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
22	**Analisi 22CL.PR.E.0910.40.d** Canna fumaria collettiva ramificata in acciaio inox a parete semplice per caldaie murali a tiraggio naturale diametro condotto secondario 130 mm, diametro collettore 160 mm Fornitura e posa in opera di canna fumaria collettiva ramificata in acciaio inox a parete semplice composta da un condotto secondario in acciaio inox AISI 304 e collettore in acciaio inox AISI 316, per caldaie murali a tiraggio naturale con potenzialità minore di 23.000 W, idonea all'istallazione interna alla muratura perimetrale dell'edificio, dato in opera completo del terminale antivento, dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione degli interventi murari di complemento e delle opere provvisionali:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,7000	24,13	16,891	0,7000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,7000	28,96	20,272	0,7000
	22CL.PR.2.5010.a23 - MATTONI diametro condotto secondario 130 mm, diametro collettore 160 mm	ml	1,00	263,32	263,320	1,00
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					45,113	
	(SPESE GENERALI)15%*300.756				34,587	
	(UTILE)10%*345.869					
	Totale analizzato	m	1,000000		380,456	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/m 380,46					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
23	**Analisi 22CL.PR.E.0910.40.e** Canna fumaria collettiva ramificata in acciaio inox a parete semplice per caldaie murali a tiraggio naturale diametro condotto secondario 130 mm, diametro collettore 180 mm Fornitura e posa in opera di canna fumaria collettiva ramificata in acciaio inox a parete semplice composta da un condotto secondario in acciaio inox AISI 304 e collettore in acciaio inox AISI 316, per caldaie murali a tiraggio naturale con potenzialità minore di 23.000 W, idonea all'istallazione interna alla muratura perimetrale dell'edificio, dato in opera completo del terminale antivento, dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione degli interventi murari di complemento e delle opere provvisionali:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,8000	24,13	19,304	0,8000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,7000	28,96	20,272	0,7000
	22CL.PR.2.5010.a24 - MATTONI diametro condotto secondario 130 mm, diametro collettore 180 mm	ml	1,00	278,40	278,400	1,00
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					47,737	
	(SPESE GENERALI)15%*318.249				36,599	
	(UTILE)10%*365.986					
	Totale analizzato	m	1,000000		402,585	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/m 402,59					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
24	**Analisi 22CL.PR.E.0910.40.f** Canna fumaria collettiva ramificata in acciaio inox a parete semplice per caldaie murali a tiraggio naturale diametro condotto secondario 130 mm, diametro collettore 200 mm Fornitura e posa in opera di canna fumaria collettiva ramificata in acciaio inox a parete semplice composta da un condotto secondario in acciaio inox AISI 304 e collettore in acciaio inox AISI 316, per caldaie murali a tiraggio naturale con potenzialità minore di 23.000 W, idonea all'istallazione interna alla muratura perimetrale dell'edificio, dato in opera completo del terminale antivento, dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione degli interventi murari di complemento e delle opere provvisionali:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,8000	24,13	19,304	0,8000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,7000	28,96	20,272	0,7000
	22CL.PR.2.5010.a25 - MATTONI diametro condotto secondario 130 mm, diametro collettore 200 mm	ml	1,00	301,60	301,600	1,00
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					51,217	
	(SPESE GENERALI)15%*341.449					
					39,267	
	(UTILE)10%*392.666					
	Totale analizzato	m	1,000000		431,933	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione **Euro/m 431,93**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
25	**Analisi 22CL.PR.E.0910.50.a** Condotto flessibile in acciaio inox AISI 316 a parete semplice idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti diametro interno 80 mm Fornitura e posa in opera di condotto flessibile in acciaio inox AISI 316 a parete semplice, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti, in opera completo di pezzi speciali ed accessori per il montaggio, con esclusione del comignolo, delle opere murarie di complemento e del tratto orizzontale di raccordo tra il tratto verticole e la caldaia:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2500	24,13	6,033	0,2500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2500	28,96	7,240	0,2500
	22CL.PR.2.5010.a30 - MATTONI diametro interno 80 mm	ml	1,10	34,80	38,280	1,10
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					7,774	
	(SPESE GENERALI)15%*51.826				5,960	
	(UTILE)10%*59.600					
	Totale analizzato	m	1,000000		65,560	
	Prezzo di applicazione Euro/m 65,56					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
26	**Analisi 22CL.PR.E.0910.50.b** Condotto flessibile in acciaio inox AISI 316 a parete semplice idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti diametro interno 100 mm Fornitura e posa in opera di condotto flessibile in acciaio inox AISI 316 a parete semplice, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti, in opera completo di pezzi speciali ed accessori per il montaggio, con esclusione del comignolo, delle opere murarie di complemento e del tratto orizzontale di raccordo tra il tratto verticole e la caldaia:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2500	24,13	6,033	0,2500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2500	28,96	7,240	0,2500
	22CL.PR.2.5010.a31 - MATTONI diametro interno 100 mm	ml	1,10	35,38	38,918	1,10
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					7,870	
	(SPESE GENERALI)15%*52.464				6,033	
	(UTILE)10%*60.334					
	Totale analizzato	m	1,000000		66,367	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/m 66,37					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
27	**Analisi 22CL.PR.E.0910.50.c** Condotto flessibile in acciaio inox AISI 316 a parete semplice idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti diametro interno 120 mm Fornitura e posa in opera di condotto flessibile in acciaio inox AISI 316 a parete semplice, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti, in opera completo di pezzi speciali ed accessori per il montaggio, con esclusione del comignolo, delle opere murarie di complemento e del tratto orizzontale di raccordo tra il tratto verticole e la caldaia:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2500	24,13	6,033	0,2500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2500	28,96	7,240	0,2500
	22CL.PR.2.5010.a32 - MATTONI diametro interno 120 mm	ml	1,10	35,96	39,556	1,10
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					7,965	
	(SPESE GENERALI)15%*53.102				6,107	
	(UTILE)10%*61.067					
	Totale analizzato	m	1,000000		67,174	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione **Euro/m 67,17**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
28	**Analisi 22CL.PR.E.0910.50.d** Condotto flessibile in acciaio inox AISI 316 a parete semplice idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti diametro interno 130 mm Fornitura e posa in opera di condotto flessibile in acciaio inox AISI 316 a parete semplice, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti, in opera completo di pezzi speciali ed accessori per il montaggio, con esclusione del comignolo, delle opere murarie di complemento e del tratto orizzontale di raccordo tra il tratto verticole e la caldaia:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2500	24,13	6,033	0,2500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2500	28,96	7,240	0,2500
	22CL.PR.2.5010.a33 - MATTONI diametro interno 130 mm	ml	1,10	38,28	42,108	1,10
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					8,348	
	(SPESE GENERALI)15%*55.654				6,400	
	(UTILE)10%*64.002					
	Totale analizzato	m	1,000000		70,402	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/m 70,40					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
29	**Analisi 22CL.PR.E.0910.50.e** Condotto flessibile in acciaio inox AISI 316 a parete semplice idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti diametro interno 140 mm Fornitura e posa in opera di condotto flessibile in acciaio inox AISI 316 a parete semplice, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti, in opera completo di pezzi speciali ed accessori per il montaggio, con esclusione del comignolo, delle opere murarie di complemento e del tratto orizzontale di raccordo tra il tratto verticole e la caldaia:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2500	24,13	6,033	0,2500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2500	28,96	7,240	0,2500
	22CL.PR.2.5010.a34 - MATTONI diametro interno 140 mm	ml	1,10	39,21	43,131	1,10
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					8,502	
	(SPESE GENERALI)15%*56.677				6,518	
	(UTILE)10%*65.179					
	Totale analizzato	m	1,000000		71,697	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/m 71,70					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
30	**Analisi 22CL.PR.E.0910.50.f** Condotto flessibile in acciaio inox AISI 316 a parete semplice idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti diametro interno 160 mm Fornitura e posa in opera di condotto flessibile in acciaio inox AISI 316 a parete semplice, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti, in opera completo di pezzi speciali ed accessori per il montaggio, con esclusione del comignolo, delle opere murarie di complemento e del tratto orizzontale di raccordo tra il tratto verticole e la caldaia:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2500	24,13	6,033	0,2500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2500	28,96	7,240	0,2500
	22CL.PR.2.5010.a35 - MATTONI diametro interno 160 mm	ml	1,10	40,60	44,660	1,10
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					8,731	
	(SPESE GENERALI)15%*58.206					
					6,694	
	(UTILE)10%*66.937					
	Totale analizzato	m	1,000000		73,631	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione **Euro/m 73,63**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
31	**Analisi 22CL.PR.E.0910.50.g** Condotto flessibile in acciaio inox AISI 316 a parete semplice idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti diametro interno 180 mm Fornitura e posa in opera di condotto flessibile in acciaio inox AISI 316 a parete semplice, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti, in opera completo di pezzi speciali ed accessori per il montaggio, con esclusione del comignolo, delle opere murarie di complemento e del tratto orizzontale di raccordo tra il tratto verticole e la caldaia:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2500	24,13	6,033	0,2500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2500	28,96	7,240	0,2500
	22CL.PR.2.5010.a36 - MATTONI diametro interno 180 mm	ml	1,10	42,34	46,574	1,10
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					9,018	
	(SPESE GENERALI)15%*60.120				6,914	
	(UTILE)10%*69.138					
	Totale analizzato	m	1,000000		76,052	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/m 76,05					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
32	**Analisi 22CL.PR.E.0910.50.h** Condotto flessibile in acciaio inox AISI 316 a parete semplice idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti diametro interno 200 mm Fornitura e posa in opera di condotto flessibile in acciaio inox AISI 316 a parete semplice, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti, in opera completo di pezzi speciali ed accessori per il montaggio, con esclusione del comignolo, delle opere murarie di complemento e del tratto orizzontale di raccordo tra il tratto verticole e la caldaia:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2500	24,13	6,033	0,2500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2500	28,96	7,240	0,2500
	22CL.PR.2.5010.a37 - MATTONI diametro interno 200 mm	ml	1,10	46,40	51,040	1,10
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					9,688	
	(SPESE GENERALI)15%*64.586				7,427	
	(UTILE)10%*74.274					
	Totale analizzato	m	1,000000		81,701	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/m 81,70					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
33	**Analisi 22CL.PR.E.0910.50.i** Condotto flessibile in acciaio inox AISI 316 a parete semplice idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti diametro interno 250 mm Fornitura e posa in opera di condotto flessibile in acciaio inox AISI 316 a parete semplice, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti, in opera completo di pezzi speciali ed accessori per il montaggio, con esclusione del comignolo, delle opere murarie di complemento e del tratto orizzontale di raccordo tra il tratto verticole e la caldaia:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2500	24,13	6,033	0,2500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2500	28,96	7,240	0,2500
	22CL.PR.2.5010.a38 - MATTONI diametro interno 250 mm	ml	1,10	49,88	54,868	1,10
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					10,262	
	(SPESE GENERALI)15%*68.414				7,868	
	(UTILE)10%*78.676					
	Totale analizzato	m	1,000000		86,544	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione **Euro/m 86,54**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
34	**Analisi 22CL.PR.E.0910.50.j** Condotto flessibile in acciaio inox AISI 316 a parete semplice idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti diametro interno 300 mm Fornitura e posa in opera di condotto flessibile in acciaio inox AISI 316 a parete semplice, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti, in opera completo di pezzi speciali ed accessori per il montaggio, con esclusione del comignolo, delle opere murarie di complemento e del tratto orizzontale di raccordo tra il tratto verticole e la caldaia:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2500	24,13	6,033	0,2500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2500	28,96	7,240	0,2500
	22CL.PR.2.5010.a39 - MATTONI diametro interno 300 mm	ml	1,10	51,04	56,144	1,10
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					10,454	
	(SPESE GENERALI)15%*69.690				8,014	
	(UTILE)10%*80.144					
	Totale analizzato	m	1,000000		88,158	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione **Euro/m 88,16**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
35	**Analisi 22CL.PR.E.0910.60.a** Condotto flessibile in acciaio a parete doppia con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio inox 304 diametro interno 180 mm Fornitura e posa in opera di condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio inox 304, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti, in opera completo di pezzi speciali e accessori per il montaggio con esclusione del comignolo, delle opere murarie e del tratto orizzontale di raccordo tra il tratto verticale e la caldaia:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2500	24,13	6,033	0,2500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2500	28,96	7,240	0,2500
	22CL.PR.2.5010.a40 - MATTONI diametro interno 180 mm	ml	1,10	60,32	66,352	1,10
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					11,985	
	(SPESE GENERALI)15%*79.898				9,188	
	(UTILE)10%*91.883					
	Totale analizzato	m	1,000000		101,071	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/m 101,07					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
36	**Analisi 22CL.PR.E.0910.60.b** Condotto flessibile in acciaio a parete doppia con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio inox 304 diametro interno 200 mm Fornitura e posa in opera di condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio inox 304, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti, in opera completo di pezzi speciali e accessori per il montaggio con esclusione del comignolo, delle opere murarie e del tratto orizzontale di raccordo tra il tratto verticale e la caldaia:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2500	24,13	6,033	0,2500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2500	28,96	7,240	0,2500
	22CL.PR.2.5010.a41 - MATTONI diametro interno 200 mm	ml	1,10	64,38	70,818	1,10
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					12,655	
	(SPESE GENERALI)15%*84.364				9,702	
	(UTILE)10%*97.019					
	Totale analizzato	m	1,000000		106,721	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/m 106,72					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
37	**Analisi 22CL.PR.E.0910.60.c** Condotto flessibile in acciaio a parete doppia con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio inox 304 diametro interno 250 mm Fornitura e posa in opera di condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio inox 304, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti, in opera completo di pezzi speciali e accessori per il montaggio con esclusione del comignolo, delle opere murarie e del tratto orizzontale di raccordo tra il tratto verticale e la caldaia:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2500	24,13	6,033	0,2500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2500	28,96	7,240	0,2500
	22CL.PR.2.5010.a42 - MATTONI diametro interno 250 mm	ml	1,10	75,40	82,940	1,10
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					14,473	
	(SPESE GENERALI)15%*96.486				11,096	
	(UTILE)10%*110.959					
	Totale analizzato	m	1,000000		122,055	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione **Euro/m 122,06**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
38	**Analisi 22CL.PR.E.0910.60.d** Condotto flessibile in acciaio a parete doppia con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio inox 304 diametro interno 300 mm Fornitura e posa in opera di condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio inox 304, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti, in opera completo di pezzi speciali e accessori per il montaggio con esclusione del comignolo, delle opere murarie e del tratto orizzontale di raccordo tra il tratto verticale e la caldaia:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2500	24,13	6,033	0,2500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2500	28,96	7,240	0,2500
	22CL.PR.2.5010.a43 - MATTONI diametro interno 300 mm	ml	1,10	75,98	83,578	1,10
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					14,569	
	(SPESE GENERALI)15%*97.124				11,169	
	(UTILE)10%*111.693					
	Totale analizzato	m	1,000000		122,862	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/m 122,86					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
39	**Analisi 22CL.PR.E.0920.10.a** Comignolo per canne fumarie o di esalazione in conglomerato cementizio naturale 14 x 14 cm Fornitura e posa in opera di comignolo per canne fumarie o di esalazione in conglomerato cementizio naturale dato in opera compreso piastra sottocomignolo in calcestruzzo per le seguenti dimensioni interne della canna:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2500	24,13	6,033	0,2500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2500	28,96	7,240	0,2500
	22CL.PR.2.5010.a50 - MATTONI comignolo 14x14	cad	1,1000	24,36	26,796	1,1000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					6,051	
	(SPESE GENERALI)15%*40.342				4,639	
	(UTILE)10%*46.393					
	Totale analizzato	cad	1,0000		51,032	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 51,03					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
40	**Analisi 22CL.PR.E.0920.10.b** Comignolo per canne fumarie o di esalazione in conglomerato cementizio naturale 22 x 22 cm Fornitura e posa in opera di comignolo per canne fumarie o di esalazione in conglomerato cementizio naturale dato in opera compreso piastra sottocomignolo in calcestruzzo per le seguenti dimensioni interne della canna:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2500	24,13	6,033	0,2500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2500	28,96	7,240	0,2500
	22CL.PR.2.5010.a51 - MATTONI comignolo 22x22	cad	1,1000	38,28	42,108	1,1000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					8,348	
	(SPESE GENERALI)15%*55.654				6,400	
	(UTILE)10%*64.002					
	Totale analizzato	cad	1,0000		70,402	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 70,40					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
41	**Analisi 22CL.PR.E.0920.10.c** Comignolo per canne fumarie o di esalazione in conglomerato cementizio naturale 25 x 25 cm Fornitura e posa in opera di comignolo per canne fumarie o di esalazione in conglomerato cementizio naturale dato in opera compreso piastra sottocomignolo in calcestruzzo per le seguenti dimensioni interne della canna:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2500	24,13	6,033	0,2500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2500	28,96	7,240	0,2500
	22CL.PR.2.5010.a52 - MATTONI comignolo 25x25	cad	1,1000	58,00	63,800	1,1000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					11,602	
	(SPESE GENERALI)15%*77.346				8,895	
	(UTILE)10%*88.948					
	Totale analizzato	cad	1,0000		97,843	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione **Euro/cad 97,84**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
42	**Analisi 22CL.PR.E.0920.20.a** Aspiratore eolico formato da un globo in acciaio inox ruotante su un asse dello stesso materiale 160 mm Fornitura e posa in opera di aspiratore eolico formato da un globo in acciaio inox ruotante su un asse dello stesso materiale, posto in opera su condotto fumario già esistente, del diametro nominale di:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2500	24,13	6,033	0,2500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2500	28,96	7,240	0,2500
	22CL.PR.2.5010.a60 - MATTONI aspiratore 160mm	cad	1,0000	237,80	237,800	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					37,702	
	(SPESE GENERALI)15%*251.346				28,905	
	(UTILE)10%*289.048					
	Totale analizzato	cad	1,0000		317,953	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 317,95					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
43	**Analisi 22CL.PR.E.0920.20.b** Aspiratore eolico formato da un globo in acciaio inox ruotante su un asse dello stesso materiale 200 mm Fornitura e posa in opera di aspiratore eolico formato da un globo in acciaio inox ruotante su un asse dello stesso materiale, posto in opera su condotto fumario già esistente, del diametro nominale di:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2500	24,13	6,033	0,2500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2500	28,96	7,240	0,2500
	22CL.PR.2.5010.a61 - MATTONI aspiratore 200mm	cad	1,0000	266,80	266,800	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					42,052	
	(SPESE GENERALI)15%*280.346				32,240	
	(UTILE)10%*322.398					
	Totale analizzato	cad	1,0000		354,638	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 354,64					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
44	**Analisi 22CL.PR.E.0920.20.c** Aspiratore eolico formato da un globo in acciaio inox ruotante su un asse dello stesso materiale 240 mm Fornitura e posa in opera di aspiratore eolico formato da un globo in acciaio inox ruotante su un asse dello stesso materiale, posto in opera su condotto fumario già esistente, del diametro nominale di:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2500	24,13	6,033	0,2500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2500	28,96	7,240	0,2500
	22CL.PR.2.5010.a62 - MATTONI aspiratore 240mm	cad	1,0000	301,60	301,600	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					47,272	
	(SPESE GENERALI)15%*315.146				36,242	
	(UTILE)10%*362.418					
	Totale analizzato	cad	1,0000		398,660	
	Prezzo di applicazione **Euro/cad 398,66**					

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - OPERE CIVILI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
1	**Analisi 22CL.PR.E.1010.10.a** Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa già preparato es lana di vetro, trattata con resine termoindurenti, reazione al fuoco Euroclasse A2-s1, d0, conducibilità termica lambda 0,034 W/mk, spessore 40 mm Fornitura e posa in opera di isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione da pagarsi a parte, realizzato con: lana di vetro, trattata con resine termoindurenti, reazione al fuoco Euroclasse A2-s1, d0, conducibilità termica lambda 0,034 W/mk, spessore 40 mm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0380	24,13	0,917	0,0380
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0380	26,86	1,021	0,0380
	22CL.PR.2.190250.b - MATERASSO DI LANA DI VETRO Pannello di lana di vetro spessore cm 4	mq	1,1000	8,50	9,350	1,1000
					1,693	
	(SPESE GENERALI)15%*11.288					
					1,298	
	(UTILE)10%*12.981					
	Totale analizzato	mq	1,0000		14,279	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 14,28**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
2	**Analisi 22CL.PR.E.1010.10.b** Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa già preparato es sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore Fornitura e posa in opera di isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione da pagarsi a parte, realizzato con: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0030	24,13	0,072	0,0030
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0030	26,86	0,081	0,0030
	22CL.PR.2.190250.b - MATERASSO DI LANA DI VETRO Pannello di lana di vetro spessore cm 4	mq	0,2500	8,50	2,125	0,2500
	(SPESE GENERALI)15%*2.278				0,342	
	(UTILE)10%*2.620				0,262	
	Totale analizzato	mq	1,0000		2,882	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 2,88					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
3	**Analisi 22CL.PR.E.1010.50.a** Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa già preparato es spessore 25 mm Fornitura e posa in opera di isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione da pagarsi a parte, realizzato con: lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, UNI 9714 M-A-I, reazione al fuoco classe B-s1, d0: spessore 25 mm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1000	24,13	2,413	0,1000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1000	28,96	2,896	0,1000
	22CL.PR.2.190251.a - lana di legno mineralizzata con magnesite spess. 25 mm	mq	1,1000	17,21	18,931	1,1000
					3,636	
	(SPESE GENERALI)15%*24.240					
					2,788	
	(UTILE)10%*27.876					
	Totale analizzato	mq	1,0000		30,664	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 30,66					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
4	**Analisi 22CL.PR.E.1010.50.b** Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa già preparato es spessore 35 mm Fornitura e posa in opera di isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione da pagarsi a parte, realizzato con: lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, UNI 9714 M-A-I, reazione al fuoco classe B-s1, d0: spessore 35 mm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1000	24,13	2,413	0,1000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1000	28,96	2,896	0,1000
	22CL.PR.2.190251.b - lana di legno mineralizzata con magnesite spess. 35 mm	mq	1,1000	21,00	23,100	1,1000
					4,261	
	(SPESE GENERALI)15%*28.409					
					3,267	
	(UTILE)10%*32.670					
	Totale analizzato	mq	1,0000		35,937	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 35,94					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
5	**Analisi 22CL.PR.E.1010.50.c** Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa già preparato es spessore 50 mm Fornitura e posa in opera di isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione da pagarsi a parte, realizzato con: lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, UNI 9714 M-A-I, reazione al fuoco classe B-s1, d0: spessore 50 mm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1000	24,13	2,413	0,1000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1000	28,96	2,896	0,1000
	22CL.PR.2.190251.c - lana di legno mineralizzata con magnesite spess. 50 mm	mq	1,1000	28,45	31,295	1,1000
					5,491	
	(SPESE GENERALI)15%*36.604					
					4,210	
	(UTILE)10%*42.095					
	Totale analizzato	mq	1,0000		46,305	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 46,31**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
6	**Analisi 22CL.PR.E.1010.50.d** Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa già preparato es spessore 75 mm Fornitura e posa in opera di isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione da pagarsi a parte, realizzato con: lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, UNI 9714 M-A-I, reazione al fuoco classe B-s1, d0: spessore 75 mm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1000	24,13	2,413	0,1000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1000	28,96	2,896	0,1000
	22CL.PR.2.190251.d - lana di legno mineralizzata con magnesite spess. 75 mm	mq	1,1000	38,95	42,845	1,1000
					7,223	
	(SPESE GENERALI)15%*48.154					
					5,538	
	(UTILE)10%*55.377					
	Totale analizzato	mq	1,0000		60,915	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 60,92					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
7	**Analisi 22CL.PR.E.1010.60.a** Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa già preparato es spessore 35 mm Fornitura e posa in opera di isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione da pagarsi a parte, realizzato con: lana minerale ad alta densità supportata su ambo i lati da uno strato di 5 mm in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura: spessore 35 mm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0700	24,13	1,689	0,0700
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0700	28,96	2,027	0,0700
	22CL.PR.2.190251.e - pannello in lana di minerale spess. 35 mm	mq	1,1000	24,35	26,785	1,1000
					4,575	
	(SPESE GENERALI)15%*30.501					
					3,508	
	(UTILE)10%*35.076					
	Totale analizzato	mq	1,0000		38,584	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 38,58					

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - OPERE CIVILI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
8	**Analisi 22CL.PR.E.1010.60.b** Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa già preparato es spessore 50 mm Fornitura e posa in opera di isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione da pagarsi a parte, realizzato con: lana minerale ad alta densità supportata su ambo i lati da uno strato di 5 mm in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura: spessore 50 mm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0700	24,13	1,689	0,0700
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0700	28,96	2,027	0,0700
	22CL.PR.2.190251.f - pannello in lana di minerale spess. 35 mm	mq	1,1000	31,02	34,122	1,1000
					5,676	
	(SPESE GENERALI)15%*37.838					
					4,351	
	(UTILE)10%*43.514					
	Totale analizzato	mq	1,0000		47,865	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 47,87					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
9	**Analisi 22CL.PR.E.1010.70.a** Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa già preparato e: spessore 20 mm Fornitura e posa in opera di isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione da pagarsi a parte, realizzato con: sughero compresso di densità pari a 135 ÷ 140 kg/mc, resistenza a compressione 450 kPa, conducibilità termica lambda 0,043 W/mK: spessore 20 mm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0700	24,13	1,689	0,0700
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0700	28,96	2,027	0,0700
	22CL.PR.2.190251.g - pannello in sughero spess 20 mm	mq	1,1000	11,20	12,320	1,1000
					2,405	
	(SPESE GENERALI)15%*16.036					
					1,844	
	(UTILE)10%*18.441					
	Totale analizzato	mq	1,0000		20,285	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 20,29					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
10	**Analisi 22CL.PR.E.1010.70.b** Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa già preparato e: spessore 30 mm Fornitura e posa in opera di isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione da pagarsi a parte, realizzato con: sughero compresso di densità pari a 135 ÷ 140 kg/mc, resistenza a compressione 450 kPa, conducibilità termica lambda 0,043 W/mK: spessore 30 mm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0700	24,13	1,689	0,0700
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0700	28,96	2,027	0,0700
	22CL.PR.2.190251.h - pannello in sughero spess 30 mm	mq	1,1000	16,41	18,051	1,1000
					3,265	
	(SPESE GENERALI)15%*21.767					
					2,503	
	(UTILE)10%*25.032					
	Totale analizzato	mq	1,0000		27,535	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 27,54					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
11	**Analisi 22CL.PR.E.1010.70.c** Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa già preparato e: spessore 40 mm Fornitura e posa in opera di isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione da pagarsi a parte, realizzato con: sughero compresso di densità pari a 135 ÷ 140 kg/mc, resistenza a compressione 450 kPa, conducibilità termica lambda 0,043 W/mK: spessore 40 mm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0700	24,13	1,689	0,0700
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0700	28,96	2,027	0,0700
	22CL.PR.2.190251.i - pannello in sughero spess 40 mm	mq	1,1000	21,17	23,287	1,1000
					4,050	
	(SPESE GENERALI)15%*27.003					
					3,105	
	(UTILE)10%*31.053					
	Totale analizzato	mq	1,0000		34,158	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 34,16**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
12	**Analisi 22CL.PR.E.1010.70.d** Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa già preparato e: spessore 50 mm Fornitura e posa in opera di isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione da pagarsi a parte, realizzato con: sughero compresso di densità pari a 135 ÷ 140 kg/mc, resistenza a compressione 450 kPa, conducibilità termica lambda 0,043 W/mK: spessore 50 mm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0700	24,13	1,689	0,0700
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0700	28,96	2,027	0,0700
	22CL.PR.2.190251.l - pannello in sughero spess 50 mm	mq	1,1000	26,21	28,831	1,1000
					4,882	
	(SPESE GENERALI)15%*32.547					
					3,743	
	(UTILE)10%*37.429					
	Totale analizzato	mq	1,0000		41,172	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 41,17					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
13	**Analisi 22CL.PR.E.1010.70.e** Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa già preparato e: spessore 60 mm Fornitura e posa in opera di isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione da pagarsi a parte, realizzato con: sughero compresso di densità pari a 135 ÷ 140 kg/mc, resistenza a compressione 450 kPa, conducibilità termica lambda 0,043 W/mK:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0700	24,13	1,689	0,0700
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0700	28,96	2,027	0,0700
	22CL.PR.2.190251.m - pannello in sughero spess 60 mm	mq	1,1000	31,54	34,694	1,1000
					5,762	
	(SPESE GENERALI)15%*38.410					
					4,417	
	(UTILE)10%*44.172					
	Totale analizzato	mq	1,0000		48,589	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 48,59**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
14	**Analisi 22CL.PR.E.1010.70.f** Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa già preparato e: spessore 70 mm Fornitura e posa in opera di isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione da pagarsi a parte, realizzato con: sughero compresso di densità pari a 135 ÷ 140 kg/mc, resistenza a compressione 450 kPa, conducibilità termica lambda 0,043 W/mK: spessore 70 mm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0700	24,13	1,689	0,0700
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0700	28,96	2,027	0,0700
	22CL.PR.2.190251.n - pannello in sughero spess 80 mm	mq	1,1000	42,87	47,157	1,1000
					7,631	
	(SPESE GENERALI)15%*50.873					
					5,850	
	(UTILE)10%*58.504					
	Totale analizzato	mq	1,0000		64,354	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 64,35**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
15	**Analisi 22CL.PR.E.1010.80.a** Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa già preparato es spessore 30 mm Fornitura e posa in opera di isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione da pagarsi a parte, realizzato con: polistirene espanso estruso a celle chiuse XPS, conducibilità termica lambda 0,033 W/mK, euroclasse E, resistenza a compressione > 300 kPa secondo EN 826, con bordi dritti o sagomati: PR.E.1010.80.a					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0700	24,13	1,689	0,0700
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0700	28,96	2,027	0,0700
	22CL.PR.2.19050.c - POLIETILENE ESPANSO poliestere estruso a cellule chiuse XPS compressione > 300 kPa	mq	1,1000	4,94	5,434	1,1000
					1,373	
	(SPESE GENERALI)15%*9.150					
					1,052	
	(UTILE)10%*10.523					
	Totale analizzato	mq	1,0000		11,575	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 11,58					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
16	**Analisi 22CL.PR.E.1010.80.b** Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa già preparato es spessore 60 mm Fornitura e posa in opera di isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione da pagarsi a parte, realizzato con: polistirene espanso estruso a celle chiuse XPS, conducibilità termica lambda 0,033 W/mK, euroclasse E, resistenza a compressione > 300 kPa secondo EN 826, con bordi dritti o sagomati: spessore 60 mm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0700	24,13	1,689	0,0700
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0700	28,96	2,027	0,0700
	22CL.PR.2.19050.d - POLIETILENE ESPANSO poliestere estruso con sola aria nelle cele XPS compressione > 500 kPa	mq	1,1000	9,88	10,868	1,1000
					2,188	
	(SPESE GENERALI)15%*14.584					
					1,677	
	(UTILE)10%*16.772					
	Totale analizzato	mq	1,0000		18,449	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 18,45					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
17	**Analisi 22CL.PR.E.1010.90.a** Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa già preparato es spessore 60 mm Fornitura e posa in opera di isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione da pagarsi a parte, realizzato con: polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle XPS, conducibilità termica lambda 0,033 W/mK, euroclasse E, resistenza a compressione >= 500 kPa, con bordi sagomati o dritti, spessore 60 mm spessore 60 mm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0700	24,13	1,689	0,0700
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0700	28,96	2,027	0,0700
	22CL.PR.2.19050.d - POLIETILENE ESPANSO poliestere estruso con sola aria nelle cele XPS compressione > 500 kPa	mq	1,1600	9,88	11,461	1,1600
					2,277	
	(SPESE GENERALI)15%*15.177				1,745	
	(UTILE)10%*17.454					
	Totale analizzato	mq	1,0000		19,199	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 19,20					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
18	**Analisi 22CL.PR.E.1010.100.a** Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa già preparato es spessore 50 mm Fornitura e posa in opera di isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione da pagarsi a parte, realizzato con: polistirene espanso estruso a celle chiuse XPS, ad alta resistenza meccanica, autoestinguente euroclasse E, conducibilità termica lambda 0,033 W/mK, resistenza a compressione >= 700 kPa: spessore 50 mm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0700	24,13	1,689	0,0700
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0700	28,96	2,027	0,0700
	22CL.PR.2.19050.e - POLIETILENE ESPANSO poliestere estruso a celle chiuse XPS compressione > 700 kPa	mq	1,1600	11,80	13,688	1,1600
					2,611	
	(SPESE GENERALI)15%*17.404					
					2,002	
	(UTILE)10%*20.015					
	Totale analizzato	mq	1,0000		22,017	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 22,02					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
19	**Analisi 22CL.PR.E.1010.100.b** Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa già preparato es sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante Fornitura e posa in opera di isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione da pagarsi a parte, realizzato con: polistirene espanso estruso a celle chiuse XPS, ad alta resistenza meccanica, autoestinguente euroclasse E, conducibilità termica lambda 0,033 W/mK, resistenza a compressione >= 700 kPa:					
	22CL.PR.2.19050.e - POLIETILENE ESPANSO poliestere estruso a celle chiuse XPS compressione > 700 kPa	mq	0,3500	11,80	4,130	0,3500
	Totale analizzato	mq	1,0000		4,130	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 4,13					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
20	**Analisi 22CL.PR.E.1010.120.a** Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa già preparato es spessore 30 mm Fornitura e posa in opera di isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione da pagarsi a parte, realizzato con: poliuretano espanso costituito da schiuma polyiso PIR espansa, rivestiti con un foglio gas impermeabile multistrato a base di alluminio su entrambe le facce, coefficiente di conducibilità termica dichiarata lambdaD = 0,022 W/mK, resistenza a compressione > 150 kPa, comportamento a carico costante determinato al 2% di schiacciamento superiore a 5.000 kg/mq, fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo micron > 89900, conforme alla norma UNI EN 13165, dotato di dichiarazione ambientale di prodotto EPD certificata da ente terzo, dimensioni 1200 x 600 mm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0300	24,13	0,724	0,0300
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0300	28,96	0,869	0,0300
	22CL.PR.2.19050.f - POLIETILENE ESPANSO panello in poliuretano espanso coducibilità termica 0,022W/mK	mq	1,1000	11,28	12,408	1,1000
					2,100	
	(SPESE GENERALI)15%*14.001				1,610	
	(UTILE)10%*16.101					
	Totale analizzato	mq	1,0000		17,711	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 17,71					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
21	**Analisi 22CL.PR.E.1010.120.b** Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa già preparato es sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore Fornitura e posa in opera di isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione da pagarsi a parte, realizzato con: poliuretano espanso costituito da schiuma polyiso PIR espansa, rivestiti con un foglio gas impermeabile multistrato a base di alluminio su entrambe le facce, coefficiente di conducibilità termica dichiarata lambdaD = 0,022 W/mK, resistenza a compressione > 150 kPa, comportamento a carico costante determinato al 2% di schiacciamento superiore a 5.000 kg/mq, fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo micron > 89900, conforme alla norma UNI EN 13165, dotato di dichiarazione ambientale di prodotto EPD certificata da ente terzo, dimensioni 1200 x 600 mm					
	22CL.PR.2.19050.f - POLIETILENE ESPANSO panello in poliuretano espanso coducibilità termica 0,022W/mK	mq	0,3000	11,28	3,384	0,3000
	(SPESE GENERALI)15%*3.384				0,508	
	(UTILE)10%*3.892				0,389	
	Totale analizzato	mq	1,0000		4,281	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 4,28					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
22	**Analisi 22CL.PR.E.1010.130.a** Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa già preparato es spessore 30 mm Fornitura e posa in opera di isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione da pagarsi a parte, realizzato con: poliuretano espanso sandwich costituiti da schiuma polyiso PIR espansa, rivestiti su entrambe le facce con velo di vetro saturato, resistenza a compressione valore minimo di 150 kPa; comportamento a carico costante determinato al 2% di schiacciamento superiore a 5.000 kg/mq, fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo micron 56, conforme alla norma UNI EN 13165, dotato di dichiarazione ambientale di prodotto EPD certificata da ente terzo, dimensioni 1200 x 600 mm: spessore 30 mm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0500	24,13	1,207	0,0500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0500	28,96	1,448	0,0500
	22CL.PR.2.19050.g - POLIETILENE ESPANSO pannello in poliuritano espanso sandwich	mq	1,1000	7,59	8,349	1,1000
					1,651	
	(SPESE GENERALI)15%*11.004				1,266	
	(UTILE)10%*12.655					
	Totale analizzato	mq	1,0000		13,921	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 13,92					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
23	**Analisi 22CL.PR.E.1010.130.b** Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa già preparato es sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore Fornitura e posa in opera di isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione da pagarsi a parte, realizzato con: poliuretano espanso sandwich costituiti da schiuma polyiso PIR espansa, rivestiti su entrambe le facce con velo di vetro saturato, resistenza a compressione valore minimo di 150 kPa; comportamento a carico costante determinato al 2% di schiacciamento superiore a 5.000 kg/mq, fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo micron 56, conforme alla norma UNI EN 13165, dotato di dichiarazione ambientale di prodotto EPD certificata da ente terzo, dimensioni 1200 x 600 mm: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0200	24,13	0,483	0,0200
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0200	28,96	0,579	0,0200
	22CL.PR.2.19050.g - POLIETILENE ESPANSO pannello in poliuritano espanso sandwich	mq	0,2500	7,59	1,898	0,2500
					0,444	
	(SPESE GENERALI)15%*2.960				0,340	
	(UTILE)10%*3.404					
	Totale analizzato	mq	1,0000		3,744	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 3,74					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
24	**Analisi 22CL.PR.E.1010.140.a** Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa già preparato es spessore 40 mm Fornitura e posa in opera di isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione da pagarsi a parte, realizzato con: vetro cellulare inorganico in pannelli, densità 120 kg/mc, reazione al fuoco classe 0, resistenza a compressione 700 kPa, conducibilità termica lambda 0,040 W/mK, senza rivestimento, incollati con bitume 4 kg/mq di bitume a caldo e ricoperti con un secondo strato di 2 kg/mq di bitume a caldo per coprire tutti i giunti e le celle di vetro superficiali:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3000	24,13	7,239	0,3000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3000	28,96	8,688	0,3000
	22CL.PR.2.19050.h - POLIETILENE ESPANSO pannelli in vetro cellulare densità 120 kg/mc	mq	1,1000	23,08	25,388	1,1000
					6,197	
	(SPESE GENERALI)15%*41.315				4,751	
	(UTILE)10%*47.512					
	Totale analizzato	mq	1,0000		52,263	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 52,26					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
25	**Analisi 22CL.PR.E.1010.140.b** Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa già preparato es sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore Fornitura e posa in opera di isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione da pagarsi a parte, realizzato con: vetro cellulare inorganico in pannelli, densità 120 kg/mc, reazione al fuoco classe 0, resistenza a compressione 700 kPa, conducibilità termica lambda 0,040 W/mK, senza rivestimento, incollati con bitume 4 kg/mq di bitume a caldo e ricoperti con un secondo strato di 2 kg/mq di bitume a caldo per coprire tutti i giunti e le celle di vetro superficiali: granulametria grossa					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0150	24,13	0,362	0,0150
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0150	28,96	0,434	0,0150
	22CL.PR.2.19050.h - POLIETILENE ESPANSO pannelli in vetro cellulare densità 120 kg/mc	mq	0,2500	23,08	5,770	0,2500
					0,985	
	(SPESE GENERALI)15%*6.566				0,755	
	(UTILE)10%*7.551					
	Totale analizzato	mq	1,0000		8,306	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 8,31					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
26	**Analisi 22CL.PR.E.1010.150.a** Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa già preparato es spessore 40 mm Fornitura e posa in opera di isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione da pagarsi a parte, realizzato con: vetro cellulare inorganico in pannelli, densità 120 kg/mc, reazione al fuoco classe 0, resistenza a compressione 700 kPa, conducibilità termica lambda 0,040 W/mK, predisposti con uno strato di bitume e rivestito nella faccia inferiore con velo vetro e nella faccia superiore con polipropilene termofusibile, applicati con collante a freddo: spessore 40 mm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1500	24,13	3,620	0,1500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1500	28,96	4,344	0,1500
	22CL.PR.2.19050.i - POLIETILENE ESPANSO pannelli in vetro cellulare densità 120 kg/mc rivestito	mq	1,1000	25,88	28,468	1,1000
					5,465	
	(SPESE GENERALI)15%*36.432				4,190	
	(UTILE)10%*41.897					
	Totale analizzato	mq	1,0000		46,087	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 46,09					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
27	**Analisi 22CL.PR.E.1010.150.b** Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa già preparato es sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore Fornitura e posa in opera di isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione da pagarsi a parte, realizzato con: vetro cellulare inorganico in pannelli, densità 120 kg/mc, reazione al fuoco classe 0, resistenza a compressione 700 kPa, conducibilità termica lambda 0,040 W/mK, predisposti con uno strato di bitume e rivestito nella faccia inferiore con velo vetro e nella faccia superiore con polipropilene termofusibile, applicati con collante a freddo:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0200	24,13	0,483	0,0200
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0200	28,96	0,579	0,0200
	22CL.PR.2.19050.i - POLIETILENE ESPANSO pannelli in vetro cellulare densità 120 kg/mc rivestito	mq	0,2500	25,88	6,470	0,2500
					1,130	
	(SPESE GENERALI)15%*7.532				0,866	
	(UTILE)10%*8.662					
	Totale analizzato	mq	1,0000		9,528	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 9,53					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
28	**Analisi 22CL.PR.E.1010.160.a** Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa già preparato es spessore 50 mm Fornitura e posa in opera di isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione da pagarsi a parte, realizzato con: lana di roccia in pannelli con doppia densità 200/120 kg/mc, resistenza a compressione (carico distribuito) = 50 kPa, senza rivestimento, dimensioni 1.200 x 600 mm, conducibilità termica lambda 0,034 - 0,039 W/mK: spessore 50 mm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1500	24,13	3,620	0,1500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1500	28,96	4,344	0,1500
	22CL.PR.2.19050.l - POLIETILENE ESPANSO pannelli in lana di roccia densità 200/120 kg/mc spess. 50 mm	mq	1,1000	12,58	13,838	1,1000
					3,270	
	(SPESE GENERALI)15%*21.802					
					2,507	
	(UTILE)10%*25.072					
	Totale analizzato	mq	1,0000		27,579	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 27,58					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
29	**Analisi 22CL.PR.E.1010.160.b** Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa già preparato es spessore 60 mm Fornitura e posa in opera di isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione da pagarsi a parte, realizzato con: lana di roccia in pannelli con doppia densità 200/120 kg/mc, resistenza a compressione (carico distribuito) = 50 kPa, senza rivestimento, dimensioni 1.200 x 600 mm, conducibilità termica lambda 0,034 - 0,039 W/mK: spessore 60 mm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1500	24,13	3,620	0,1500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1500	28,96	4,344	0,1500
	22CL.PR.2.19050.m - POLIETILENE ESPANSO pannelli in lana di roccia densità 200/120 kg/mc spess. 60 mm	mq	1,1000	15,05	16,555	1,1000
					3,678	
	(SPESE GENERALI)15%*24.519					
					2,820	
	(UTILE)10%*28.197					
	Totale analizzato	mq	1,0000		31,017	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 31,02					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
30	**Analisi 22CL.PR.E.1010.160.c** Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa già preparato es spessore 80 mm Fornitura e posa in opera di isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione da pagarsi a parte, realizzato con: lana di roccia in pannelli con doppia densità 200/120 kg/mc, resistenza a compressione (carico distribuito) = 50 kPa, senza rivestimento, dimensioni 1.200 x 600 mm, conducibilità termica lambda 0,034 - 0,039 W/mK: spessore 80 mm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1500	24,13	3,620	0,1500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1500	28,96	4,344	0,1500
	22CL.PR.2.19050.n - POLIETILENE ESPANSO pannelli in lana di roccia densità 200/120 kg/mc spess. 80 mm	mq	1,1000	19,69	21,659	1,1000
					4,443	
	(SPESE GENERALI)15%*29.623					
					3,407	
	(UTILE)10%*34.066					
	Totale analizzato	mq	1,0000		37,473	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 37,47**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
31	**Analisi 22CL.PR.E.1010.160.d** Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa già preparato es spessore 100 mm Fornitura e posa in opera di isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione da pagarsi a parte, realizzato con: lana di roccia in pannelli con doppia densità 200/120 kg/mc, resistenza a compressione (carico distribuito) = 50 kPa, senza rivestimento, dimensioni 1.200 x 600 mm, conducibilità termica lambda 0,034 - 0,039 W/mK: spessore 100 mm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1500	24,13	3,620	0,1500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1500	28,96	4,344	0,1500
	22CL.PR.2.19050.o - POLIETILENE ESPANSO pannelli in lana di roccia densità 200/120 kg/mc spess. 100 mm	mq	1,1000	23,19	25,509	1,1000
					5,021	
	(SPESE GENERALI)15%*33.473					
					3,849	
	(UTILE)10%*38.494					
	Totale analizzato	mq	1,0000		42,343	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 42,34					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
32	**Analisi 22CL.PR.E.1010.160.e** Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa già preparato es spessore 120 mm Fornitura e posa in opera di isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione da pagarsi a parte, realizzato con: lana di roccia in pannelli con doppia densità 200/120 kg/mc, resistenza a compressione (carico distribuito) = 50 kPa, senza rivestimento, dimensioni 1.200 x 600 mm, conducibilità termica lambda 0,034 - 0,039 W/mK: spessore 120 mm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1500	24,13	3,620	0,1500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1500	28,96	4,344	0,1500
	22CL.PR.2.19050.p - POLIETILENE ESPANSO pannelli in lana di roccia densità 200/120 kg/mc spess. 120 mm	mq	1,1000	27,83	30,613	1,1000
					5,787	
	(SPESE GENERALI)15%*38.577					
					4,436	
	(UTILE)10%*44.364					
	Totale analizzato	mq	1,0000		48,800	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 48,80					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
33	**Analisi 22CL.PR.E.1010.160.f** Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa già preparato es spessore 140 mm Fornitura e posa in opera di isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione da pagarsi a parte, realizzato con: lana di roccia in pannelli con doppia densità 200/120 kg/mc, resistenza a compressione (carico distribuito) = 50 kPa, senza rivestimento, dimensioni 1.200 x 600 mm, conducibilità termica lambda 0,034 - 0,039 W/mK: spessore 140 mm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1500	24,13	3,620	0,1500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1500	28,96	4,344	0,1500
	22CL.PR.2.19050.q - POLIETILENE ESPANSO pannelli in lana di roccia densità 200/120 kg/mc spess. 140 mm	mq	1,1000	32,48	35,728	1,1000
					6,554	
	(SPESE GENERALI)15%*43.692					
					5,025	
	(UTILE)10%*50.246					
	Totale analizzato	mq	1,0000		55,271	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 55,27					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
34	**Analisi 22CL.PR.E.1010.160.g** Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa già preparato es spessore 160 mm Fornitura e posa in opera di isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione da pagarsi a parte, realizzato con: lana di roccia in pannelli con doppia densità 200/120 kg/mc, resistenza a compressione (carico distribuito) = 50 kPa, senza rivestimento, dimensioni 1.200 x 600 mm, conducibilità termica lambda 0,034 - 0,039 W/mK: spessore 160 mm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1500	24,13	3,620	0,1500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1500	28,96	4,344	0,1500
	22CL.PR.2.19050.r - POLIETILENE ESPANSO pannelli in lana di roccia densità 200/120 kg/mc spess. 160 mm	mq	1,1000	37,11	40,821	1,1000
					7,318	
	(SPESE GENERALI)15%*48.785					
					5,610	
	(UTILE)10%*56.103					
	Totale analizzato	mq	1,0000		61,713	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 61,71					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
35	**Analisi 22CL.PR.E.1010.160.h** Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa già preparato es spessore 180 mm Fornitura e posa in opera di isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione da pagarsi a parte, realizzato con: lana di roccia in pannelli con doppia densità 200/120 kg/mc, resistenza a compressione (carico distribuito) = 50 kPa, senza rivestimento, dimensioni 1.200 x 600 mm, conducibilità termica lambda 0,034 - 0,039 W/mK: spessore 180 mm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1500	24,13	3,620	0,1500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1500	28,96	4,344	0,1500
	22CL.PR.2.19050.s - POLIETILENE ESPANSO pannelli in lana di roccia densità 200/120 kg/mc spess. 180 mm	mq	1,1000	41,76	45,936	1,1000
					8,085	
	(SPESE GENERALI)15%*53.900					
					6,199	
	(UTILE)10%*61.985					
	Totale analizzato	mq	1,0000		68,184	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 68,18					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
36	**Analisi 22CL.PR.E.1010.160.i** Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa già preparato es spessore 200 mm Fornitura e posa in opera di isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione da pagarsi a parte, realizzato con: lana di roccia in pannelli con doppia densità 200/120 kg/mc, resistenza a compressione (carico distribuito) = 50 kPa, senza rivestimento, dimensioni 1.200 x 600 mm, conducibilità termica lambda 0,034 - 0,039 W/mK: spessore 200 mm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1500	24,13	3,620	0,1500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1500	28,96	4,344	0,1500
	22CL.PR.2.19050.t - POLIETILENE ESPANSO pannelli in lana di roccia densità 200/120 kg/mc spess. 200 mm	mq	1,1000	46,39	51,029	1,1000
					8,849	
	(SPESE GENERALI)15%*58.993					
					6,784	
	(UTILE)10%*67.842					
	Totale analizzato	mq	1,0000		74,626	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 74,63					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
37	**Analisi 22CL.PR.E.1010.170.a** Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa già preparato es spessore 50 mm Fornitura e posa in opera di isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione da pagarsi a parte, realizzato con: lana di roccia in pannelli doppia densità per isolamento in estradosso di coperture piane ed inclinate, rivestiti su un lato con velo minerale bianco che consente l'applicazione diretta a fiamma di guaina bituminosa o applicazione diretta di guaina adesiva, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, classe reazione al fuoco A2-s1, d0, dimensioni 1.200 x 1.000 mm, conducibilità termica lambda 0,036 W/mK, densità 140 kg/mc: spessore 50 mm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1500	24,13	3,620	0,1500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1500	28,96	4,344	0,1500
	22CL.PR.2.19051.a - pannelli in lana di roccia densità 140 kg/mc spess. 50 mm	mq	1,1000	12,58	13,838	1,1000
					3,270	
	(SPESE GENERALI)15%*21.802				2,507	
	(UTILE)10%*25.072					
	Totale analizzato	mq	1,0000		27,579	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 27,58					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
38	**Analisi 22CL.PR.E.1010.170.b** Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa già preparato es spessore 60 mm Fornitura e posa in opera di isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione da pagarsi a parte, realizzato con: lana di roccia in pannelli doppia densità per isolamento in estradosso di coperture piane ed inclinate, rivestiti su un lato con velo minerale bianco che consente l'applicazione diretta a fiamma di guaina bituminosa o applicazione diretta di guaina adesiva, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, classe reazione al fuoco A2-s1, d0, dimensioni 1.200 x 1.000 mm, conducibilità termica lambda 0,036 W/mK, densità 140 kg/mc: spessore 60 mm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1500	24,13	3,620	0,1500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1500	28,96	4,344	0,1500
	22CL.PR.2.19051.b - pannelli in lana di roccia densità 140 kg/mc spess. 60 mm	mq	1,1000	15,05	16,555	1,1000
					3,678	
	(SPESE GENERALI)15%*24.519				2,820	
	(UTILE)10%*28.197					
	Totale analizzato	mq	1,0000		31,017	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 31,02					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
39	**Analisi 22CL.PR.E.1010.170.c** Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa già preparato es spessore 80 mm Fornitura e posa in opera di isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione da pagarsi a parte, realizzato con: lana di roccia in pannelli doppia densità per isolamento in estradosso di coperture piane ed inclinate, rivestiti su un lato con velo minerale bianco che consente l'applicazione diretta a fiamma di guaina bituminosa o applicazione diretta di guaina adesiva, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, classe reazione al fuoco A2-s1, d0, dimensioni 1.200 x 1.000 mm, conducibilità termica lambda 0,036 W/mK, densità 140 kg/mc: spessore 80 mm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1500	24,13	3,620	0,1500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1500	28,96	4,344	0,1500
	22CL.PR.2.19051.c - pannelli in lana di roccia densità 140 kg/mc spess. 80 mm	mq	1,1000	19,69	21,659	1,1000
					4,443	
	(SPESE GENERALI)15%*29.623				3,407	
	(UTILE)10%*34.066					
	Totale analizzato	mq	1,0000		37,473	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 37,47					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
40	**Analisi 22CL.PR.E.1010.170.d** Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa già preparato es spessore 100 mm Fornitura e posa in opera di isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione da pagarsi a parte, realizzato con: lana di roccia in pannelli doppia densità per isolamento in estradosso di coperture piane ed inclinate, rivestiti su un lato con velo minerale bianco che consente l'applicazione diretta a fiamma di guaina bituminosa o applicazione diretta di guaina adesiva, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, classe reazione al fuoco A2-s1, d0, dimensioni 1.200 x 1.000 mm, conducibilità termica lambda 0,036 W/mK, densità 140 kg/mc: spessore 100 mm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1500	24,13	3,620	0,1500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1500	28,96	4,344	0,1500
	22CL.PR.2.19051.d - pannelli in lana di roccia densità 140 kg/mc spess. 100 mm	mq	1,1000	23,19	25,509	1,1000
					5,021	
	(SPESE GENERALI)15%*33.473				3,849	
	(UTILE)10%*38.494					
	Totale analizzato	mq	1,0000		42,343	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 42,34					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
41	**Analisi 22CL.PR.E.1010.170.e** Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa già preparato es spessore 120 mm Fornitura e posa in opera di isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione da pagarsi a parte, realizzato con: lana di roccia in pannelli doppia densità per isolamento in estradosso di coperture piane ed inclinate, rivestiti su un lato con velo minerale bianco che consente l'applicazione diretta a fiamma di guaina bituminosa o applicazione diretta di guaina adesiva, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, classe reazione al fuoco A2-s1, d0, dimensioni 1.200 x 1.000 mm, conducibilità termica lambda 0,036 W/mK, densità 140 kg/mc: spessore 120 mm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1500	24,13	3,620	0,1500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1500	28,96	4,344	0,1500
	22CL.PR.2.19051.e - pannelli in lana di roccia densità 140 kg/mc spess. 120 mm	mq	1,1000	27,83	30,613	1,1000
					5,787	
	(SPESE GENERALI)15%*38.577				4,436	
	(UTILE)10%*44.364					
	Totale analizzato	mq	1,0000		48,800	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 48,80					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
42	**Analisi 22CL.PR.E.1010.170.f** Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa già preparato es spessore 140 mm Fornitura e posa in opera di isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione da pagarsi a parte, realizzato con: lana di roccia in pannelli doppia densità per isolamento in estradosso di coperture piane ed inclinate, rivestiti su un lato con velo minerale bianco che consente l'applicazione diretta a fiamma di guaina bituminosa o applicazione diretta di guaina adesiva, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, classe reazione al fuoco A2-s1, d0, dimensioni 1.200 x 1.000 mm, conducibilità termica lambda 0,036 W/mK, densità 140 kg/mc: spessore 140 mm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1500	24,13	3,620	0,1500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1500	28,96	4,344	0,1500
	22CL.PR.2.19051.f - pannelli in lana di roccia densità 140 kg/mc spess. 140 mm	mq	1,1000	32,48	35,728	1,1000
					6,554	
	(SPESE GENERALI)15%*43.692				5,025	
	(UTILE)10%*50.246					
	Totale analizzato	mq	1,0000		55,271	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 55,27					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
43	**Analisi 22CL.PR.E.1010.170.g** Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa già preparato es spessore 160 mm Fornitura e posa in opera di isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione da pagarsi a parte, realizzato con: lana di roccia in pannelli doppia densità per isolamento in estradosso di coperture piane ed inclinate, rivestiti su un lato con velo minerale bianco che consente l'applicazione diretta a fiamma di guaina bituminosa o applicazione diretta di guaina adesiva, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, classe reazione al fuoco A2-s1, d0, dimensioni 1.200 x 1.000 mm, conducibilità termica lambda 0,036 W/mK, densità 140 kg/mc: spessore 160 mm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1500	24,13	3,620	0,1500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1500	28,96	4,344	0,1500
	22CL.PR.2.19051.g - pannelli in lana di roccia densità 140 kg/mc spess. 160 mm	mq	1,1000	37,10	40,810	1,1000
					7,316	
	(SPESE GENERALI)15%*48.774					
					5,609	
	(UTILE)10%*56.090					
	Totale analizzato	mq	1,0000		61,699	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 61,70					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
44	**Analisi 22CL.PR.E.1010.170.h** Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa già preparato es spessore 180 mm Fornitura e posa in opera di isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione da pagarsi a parte, realizzato con: lana di roccia in pannelli doppia densità per isolamento in estradosso di coperture piane ed inclinate, rivestiti su un lato con velo minerale bianco che consente l'applicazione diretta a fiamma di guaina bituminosa o applicazione diretta di guaina adesiva, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, classe reazione al fuoco A2-s1, d0, dimensioni 1.200 x 1.000 mm, conducibilità termica lambda 0,036 W/mK, densità 140 kg/mc: spessore 180 mm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1500	24,13	3,620	0,1500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1500	28,96	4,344	0,1500
	22CL.PR.2.19051.h - pannelli in lana di roccia densità 140 kg/mc spess. 180 mm	mq	1,1000	41,76	45,936	1,1000
					8,085	
	(SPESE GENERALI)15%*53.900				6,199	
	(UTILE)10%*61.985					
	Totale analizzato	mq	1,0000		68,184	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 68,18					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
45	**Analisi 22CL.PR.E.1010.180.a** Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa già preparato es spessore 40 mm Fornitura e posa in opera di isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione da pagarsi a parte, realizzato con: lana di roccia in pannelli rivestiti su un lato con bitume, posata su impermeabilizzazione con membrane bituminose, dimensioni 1.200 x 1.000 mm, conducibilità termica lambda 0,039 - 0,040 W/mK, densità 157/135 kg/mc, resistenza a compressione (carico distribuito) >= 50 kPa: spessore 40 mm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1500	24,13	3,620	0,1500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1500	28,96	4,344	0,1500
	22CL.PR.2.19051.I - pannelli in lana di roccia densità 157/135 kg/mc spess. 40 mm	mq	1,1000	11,37	12,507	1,1000
					3,071	
	(SPESE GENERALI)15%*20.471					
					2,354	
	(UTILE)10%*23.542					
	Totale analizzato	mq	1,0000		25,896	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 25,90					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
46	**Analisi 22CL.PR.E.1010.180.b** Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa già preparato es spessore 50 mm Fornitura e posa in opera di isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione da pagarsi a parte, realizzato con: lana di roccia in pannelli rivestiti su un lato con bitume, posata su impermeabilizzazione con membrane bituminose, dimensioni 1.200 x 1.000 mm, conducibilità termica lambda 0,039 - 0,040 W/mK, densità 157/135 kg/mc, resistenza a compressione (carico distribuito) >= 50 kPa: spessore 50 mm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1500	24,13	3,620	0,1500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1500	28,96	4,344	0,1500
	22CL.PR.2.19051.l - pannelli in lana di roccia densità 157/135 kg/mc spess. 50 mm	mq	1,1000	13,02	14,322	1,1000
					3,343	
	(SPESE GENERALI)15%*22.286					
					2,563	
	(UTILE)10%*25.629					
	Totale analizzato	mq	1,0000		28,192	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 28,19					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
47	**Analisi 22CL.PR.E.1010.180.c** Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa già preparato es spessore 60 mm Fornitura e posa in opera di isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione da pagarsi a parte, realizzato con: lana di roccia in pannelli rivestiti su un lato con bitume, posata su impermeabilizzazione con membrane bituminose, dimensioni 1.200 x 1.000 mm, conducibilità termica lambda 0,039 - 0,040 W/mK, densità 157/135 kg/mc, resistenza a compressione (carico distribuito) >= 50 kPa: spessore 60 mm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1500	24,13	3,620	0,1500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1500	28,96	4,344	0,1500
	22CL.PR.2.19051.m - pannelli in lana di roccia densità 157/135 kg/mc spess. 60 mm	mq	1,1000	15,32	16,852	1,1000
					3,722	
	(SPESE GENERALI)15%*24.816					
					2,854	
	(UTILE)10%*28.538					
	Totale analizzato	mq	1,0000		31,392	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 31,39					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
48	**Analisi 22CL.PR.E.1010.180.d** Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa già preparato es spessore 80 mm Fornitura e posa in opera di isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione da pagarsi a parte, realizzato con: lana di roccia in pannelli rivestiti su un lato con bitume, posata su impermeabilizzazione con membrane bituminose, dimensioni 1.200 x 1.000 mm, conducibilità termica lambda 0,039 - 0,040 W/mK, densità 157/135 kg/mc, resistenza a compressione (carico distribuito) >= 50 kPa: spessore 80 mm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1500	24,13	3,620	0,1500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1500	28,96	4,344	0,1500
	22CL.PR.2.19051.n - pannelli in lana di roccia densità 157/135 kg/mc spess. 80 mm	mq	1,1000	20,53	22,583	1,1000
					4,582	
	(SPESE GENERALI)15%*30.547				3,513	
	(UTILE)10%*35.129					
	Totale analizzato	mq	1,0000		38,642	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 38,64					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
49	**Analisi 22CL.PR.E.1010.190.a** Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa già preparato es spessore 60 mm Fornitura e posa in opera di isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione da pagarsi a parte, realizzato con: lana di roccia in pannelli rivestiti su un lato con bitume, posata su impermeabilizzazione con membrane bituminose, dimensioni 1.200 x 1.000 mm, conducibilità termica lambda 0,039 - 0,040 W/mK, densità 145 kg/mc, resistenza a compressione (carico distribuito) >= 70 kPa: spessore 60 mm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1500	24,13	3,620	0,1500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2000	28,96	5,792	0,2000
	22CL.PR.2.19051.o - pannelli in lana di roccia densità 145 kg/mc spess. 60 mm	mq	1,1000	15,32	16,852	1,1000
					3,940	
	(SPESE GENERALI)15%*26.264					
					3,020	
	(UTILE)10%*30.204					
	Totale analizzato	mq	1,0000		33,224	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 33,22					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
50	**Analisi 22CL.PR.E.1010.190.b** Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa già preparato es spessore 80 mm Fornitura e posa in opera di isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione da pagarsi a parte, realizzato con: lana di roccia in pannelli rivestiti su un lato con bitume, posata su impermeabilizzazione con membrane bituminose, dimensioni 1.200 x 1.000 mm, conducibilità termica lambda 0,039 - 0,040 W/mK, densità 145 kg/mc, resistenza a compressione (carico distribuito) >= 70 kPa: spessore 80 mm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1500	24,13	3,620	0,1500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2000	28,96	5,792	0,2000
	22CL.PR.2.19051.p - pannelli in lana di roccia densità 145 kg/mc spess. 80 mm	mq	1,1000	20,53	22,583	1,1000
					4,799	
	(SPESE GENERALI)15%*31.995					
					3,679	
	(UTILE)10%*36.794					
	Totale analizzato	mq	1,0000		40,473	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 40,47					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
51	**Analisi 22CL.PR.E.1010.190.c** Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa già preparato es spessore 100 mm Fornitura e posa in opera di isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione da pagarsi a parte, realizzato con: lana di roccia in pannelli rivestiti su un lato con bitume, posata su impermeabilizzazione con membrane bituminose, dimensioni 1.200 x 1.000 mm, conducibilità termica lambda 0,039 - 0,040 W/mK, densità 145 kg/mc, resistenza a compressione (carico distribuito) >= 70 kPa: spessore 100 mm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1500	24,13	3,620	0,1500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2000	28,96	5,792	0,2000
	22CL.PR.2.19051.q - pannelli in lana di roccia densità 145 kg/mc spess. 100 mm	mq	1,1000	25,52	28,072	1,1000
					5,623	
	(SPESE GENERALI)15%*37.484					
					4,311	
	(UTILE)10%*43.107					
	Totale analizzato	mq	1,0000		47,418	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 47,42					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
52	**Analisi 22CL.PR.E.1020.30.a** Isolamento termico in estradosso di strutture inclinate, già preparate con orditura in legno, eseguito con pannelli di materiale isolante in: polistirene espanso estruso a celle chiuse XPS, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM spessore 40 mm Fornitura e posa in opera di isolamento termico in estradosso di strutture inclinate, già preparate con orditura in legno, eseguito con pannelli di materiale isolante in: polistirene espanso estruso a celle chiuse XPS, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, conducibilità termica lambda 0,033 W/mK, resistenza a compressione >= 500 kPa, omogeneo monostrato in euroclasse E: spessore 40 mm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1000	24,13	2,413	0,1000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1000	28,96	2,896	0,1000
	22CL.PR.2.19050.a1 - POLIETILENE ESPANSO poliestere estruso a cellule chiuse XPS compressione > 500 kPa spess. 40 mm	mq	1,1000	6,30	6,930	1,1000
					1,836	
	(SPESE GENERALI)15%*12.239					
					1,408	
	(UTILE)10%*14.075					
	Totale analizzato	mq	1,0000		15,483	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 15,48					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
53	**Analisi 22CL.PR.E.1020.30.b** Isolamento termico in estradosso di strutture inclinate, già preparate con orditura in legno, eseguito con pannelli di materiale isolante in: polistirene espanso estruso a celle chiuse XPS, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM spessore 60 mm Fornitura e posa in opera di isolamento termico in estradosso di strutture inclinate, già preparate con orditura in legno, eseguito con pannelli di materiale isolante in: polistirene espanso estruso a celle chiuse XPS, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, conducibilità termica lambda 0,033 W/mK, resistenza a compressione >= 500 kPa, omogeneo monostrato in euroclasse E: spessore 60 mm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1000	24,13	2,413	0,1000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1000	28,96	2,896	0,1000
	22CL.PR.2.19050.a2 - POLIETILENE ESPANSO poliestere estruso a cellule chiuse XPS compressione > 500 kPa spess. 60 mm	mq	1,1000	9,44	10,384	1,1000
					2,354	
	(SPESE GENERALI)15%*15.693				1,805	
	(UTILE)10%*18.047					
	Totale analizzato	mq	1,0000		19,852	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 19,85					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
54	**Analisi 22CL.PR.E.1040.10.a** Isolamenti termico in estradosso di sottotetti non praticabili, realizzato con pannelli isolanti rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017: polistirene espanso estruso a celle chiuse XPS, ad alta r spessore 50 mm Fornitura e posa in opera di isolamenti termico in estradosso di sottotetti non praticabili, realizzato con pannelli isolanti rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017: polistirene espanso estruso a celle chiuse XPS, ad alta resistenza meccanica autoestinguente euroclasse E, in pannelli, conducibilità termica lambda 0,033 W/mK, resistenza a compressione >= 700 kPa: spessore 50 mm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1000	24,13	2,413	0,1000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0800	28,96	2,317	0,0800
	22CL.PR.2.19050.a3 - POLIETILENE ESPANSO polistirene estruso a cellule chiuse XPS compressione > 700 kPa spess. 50 mm	mq	1,1000	11,80	12,980	1,1000
					2,657	
	(SPESE GENERALI)15%*17.710				2,037	
	(UTILE)10%*20.367					
	Totale analizzato	mq	1,0000		22,404	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 22,40					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
55	**Analisi 22CL.PR.E.1040.10.b** Isolamenti termico in estradosso di sottotetti non praticabili, realizzato con pannelli isolanti rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017: polistirene espanso estruso a celle chiuse XPS, ad alta r spessore 60 mm Fornitura e posa in opera di isolamenti termico in estradosso di sottotetti non praticabili, realizzato con pannelli isolanti rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017: polistirene espanso estruso a celle chiuse XPS, ad alta resistenza meccanica autoestinguente euroclasse E, in pannelli, conducibilità termica lambda 0,033 W/mK, resistenza a compressione >= 700 kPa: spessore 60 mm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1000	24,13	2,413	0,1000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0800	28,96	2,317	0,0800
	22CL.PR.2.19050.a4 - POLIETILENE ESPANSO polistirene estruso a cellule chiuse XPS compressione > 700 kPa spess. 60 mm	mq	1,1000	13,91	15,301	1,1000
					3,005	
	(SPESE GENERALI)15%*20.031					
					2,304	
	(UTILE)10%*23.036					
	Totale analizzato	mq	1,0000		25,340	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 25,34					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
56	**Analisi 22CL.PR.E.1040.20.a** Isolamenti termico in estradosso di sottotetti non praticabili, realizzato con pannelli isolanti rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017: lana di vetro trattata con resine termoindurenti, di cond spessore 50 mm Fornitura e posa in opera di isolamenti termico in estradosso di sottotetti non praticabili, realizzato con pannelli isolanti rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017: lana di vetro trattata con resine termoindurenti, di conducibilità termica lambda 0,043 W/mK, rivestita con carta kraft politenata:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0300	24,13	0,724	0,0300
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0300	28,96	0,869	0,0300
	22CL.PR.2.190250.g - MATERASSO DI LANA DI VETRO lana di vetro trattata spess. 50 mm	mq	1,1000	2,82	3,102	1,1000
					0,704	
	(SPESE GENERALI)15%*4.695					
					0,540	
	(UTILE)10%*5.399					
	Totale analizzato	mq	1,0000		5,939	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 5,94					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
57	**Analisi 22CL.PR.E.1040.20.b** Isolamenti termico in estradosso di sottotetti non praticabili, realizzato con pannelli isolanti rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017: lana di vetro trattata con resine termoindurenti, di cond sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore Fornitura e posa in opera di isolamenti termico in estradosso di sottotetti non praticabili, realizzato con pannelli isolanti rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017: lana di vetro trattata con resine termoindurenti, di conducibilità termica lambda 0,043 W/mK, rivestita con carta kraft politenata: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0010	24,13	0,024	0,0010
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0010	28,96	0,029	0,0010
	22CL.PR.2.190250.g - MATERASSO DI LANA DI VETRO lana di vetro trattata spess. 50 mm	mq	0,2500	2,82	0,705	0,2500
					0,114	
	(SPESE GENERALI)15%*0.758				0,087	
	(UTILE)10%*0.872					
	Totale analizzato	mq	1,0000		0,959	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 0,96					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
58	**Analisi 22CL.PR.E.1040.30.a** Isolamenti termico in estradosso di sottotetti non praticabili, realizzato con pannelli isolanti rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017: polistirene espanso estruso a celle chiuse XPS, conducibi spessore 30 mm Fornitura e posa in opera di isolamenti termico in estradosso di sottotetti non praticabili, realizzato con pannelli isolanti rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017: polistirene espanso estruso a celle chiuse XPS, conducibilità termica lambda 0,033 W/mK, resistenza a compressione > 300 kPa, euroclasse E:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0300	24,13	0,724	0,0300
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0300	28,96	0,869	0,0300
	22CL.PR.2.19050.a5 - POLIETILENE ESPANSO polistirene estruso a cellule chiuse XPS compressione > 300 kPa spess. 30 mm	mq	1,1000	5,66	6,226	1,1000
					1,173	
	(SPESE GENERALI)15%*7.819					
					0,899	
	(UTILE)10%*8.992					
	Totale analizzato	mq	1,0000		9,891	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 9,89					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
59	**Analisi 22CL.PR.E.1040.30.b** Isolamenti termico in estradosso di sottotetti non praticabili, realizzato con pannelli isolanti rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017: polistirene espanso estruso a celle chiuse XPS, conducibi sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore Fornitura e posa in opera di isolamenti termico in estradosso di sottotetti non praticabili, realizzato con pannelli isolanti rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017: polistirene espanso estruso a celle chiuse XPS, conducibilità termica lambda 0,033 W/mK, resistenza a compressione > 300 kPa, euroclasse E:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0100	24,13	0,241	0,0100
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0100	28,96	0,290	0,0100
	22CL.PR.2.19050.a5 - POLIETILENE ESPANSO polistirene estruso a cellule chiuse XPS compressione > 300 kPa spess. 30 mm	mq	0,2500	5,66	1,415	0,2500
					0,292	
	(SPESE GENERALI)15%*1.946					
					0,224	
	(UTILE)10%*2.238					
	Totale analizzato	mq	1,0000		2,462	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 2,46					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
60	**Analisi 22CL.PR.E.1040.40.a** Isolamenti termico in estradosso di sottotetti non praticabili, realizzato con pannelli isolanti rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017: fibre di legno mineralizzate e cemento in pannelli di spe spessore 50 mm Fornitura e posa in opera di isolamento termico in estradosso di sottotetti non praticabili, realizzato con pannelli isolanti rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017: fibre di legno mineralizzate e cemento in pannelli di spessore 5 mm accoppiati con polistirene espanso, reazione al fuoco Euroclasse E: spessore 50 mm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0500	24,13	1,207	0,0500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0500	28,96	1,448	0,0500
	22CL.PR.2.19052.a - pannello in fibre di legno mineralizzate spess. 50 mm	mq	1,1000	22,54	24,794	1,1000
					4,117	
	(SPESE GENERALI)15%*27.449					
					3,157	
	(UTILE)10%*31.566					
	Totale analizzato	mq	1,0000		34,723	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 34,72					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
61	**Analisi 22CL.PR.E.1040.40.b** Isolamenti termico in estradosso di sottotetti non praticabili, realizzato con pannelli isolanti rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017: fibre di legno mineralizzate e cemento in pannelli di spe spessore 75 mm Fornitura e posa in opera di isolamento termico in estradosso di sottotetti non praticabili, realizzato con pannelli isolanti rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017: fibre di legno mineralizzate e cemento in pannelli di spessore 5 mm accoppiati con polistirene espanso, reazione al fuoco Euroclasse E: spessore 75 mm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0500	24,13	1,207	0,0500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0500	28,96	1,448	0,0500
	22CL.PR.2.19052.b - pannello in fibre di legno mineralizzate spess. 75 mm	mq	1,1000	30,81	33,891	1,1000
					5,482	
	(SPESE GENERALI)15%*36.546					
					4,203	
	(UTILE)10%*42.028					
	Totale analizzato	mq	1,0000		46,231	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 46,23					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
62	**Analisi 22CL.PR.E.1040.40.c** Isolamenti termico in estradosso di sottotetti non praticabili, realizzato con pannelli isolanti rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017: fibre di legno mineralizzate e cemento in pannelli di spe spessore 100 mm Fornitura e posa in opera di isolamento termico in estradosso di sottotetti non praticabili, realizzato con pannelli isolanti rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017: fibre di legno mineralizzate e cemento in pannelli di spessore 5 mm accoppiati con polistirene espanso, reazione al fuoco Euroclasse E: spessore 100 mm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0700	24,13	1,689	0,0700
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0700	28,96	2,027	0,0700
	22CL.PR.2.19052.c - pannello in fibre di legno mineralizzate spess. 100 mm	mq	1,1000	38,52	42,372	1,1000
					6,913	
	(SPESE GENERALI)15%*46.088					
					5,300	
	(UTILE)10%*53.001					
	Totale analizzato	mq	1,0000		58,301	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 58,30**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
63	**Analisi 22CL.PR.E.1050.10.a** Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio realizzato con pannelli in polistirene espanso estruso: Spessore 30 mm Fornitura e posa in opera di isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, fissato su piano di posa già preparato, realizzato con pannelli in: polistirene espanso estruso a celle chiuse XPS, conducibilità termica lambda 0,034 W/mK, resistenza a compressione > 300 kPa, omogeneo monostrato in euroclasse E: spessore 30 mm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0300	24,13	0,724	0,0300
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0300	28,96	0,869	0,0300
	22CL.PR.2.19050.a5 - POLIETILENE ESPANSO polistirene estruso a cellule chiuse XPS compressione > 300 kPa spess. 30 mm	mq	1,1000	5,66	6,226	1,1000
	(SPESE GENERALI)15%*7.819				1,173	
	(UTILE)10%*8.992				0,899	
	Totale analizzato	mq	1,0000		9,891	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 9,89					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
64	**Analisi 22CL.PR.E.1050.10.b** Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio realizzato con pannelli in polistirene espanso estruso: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore Fornitura e posa in opera di isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, fissato su piano di posa già preparato, realizzato con pannelli in: polistirene espanso estruso a celle chiuse XPS, conducibilità termica lambda 0,034 W/mK, resistenza a compressione > 300 kPa, omogeneo monostrato in euroclasse E:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0030	24,13	0,072	0,0030
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0030	28,96	0,087	0,0030
	22CL.PR.2.19050.a5 - POLIETILENE ESPANSO polistirene estruso a cellule chiuse XPS compressione > 300 kPa spess. 30 mm	mq	0,3000	5,66	1,698	0,3000
	(SPESE GENERALI)15%*1.857				0,279	
	(UTILE)10%*2.136				0,214	
	Totale analizzato	mq	1,0000		2,350	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 2,35					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
65	**Analisi 22CL.PR.E.1050.20.a** Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, fissato su piano di posa già preparato, realizzato con pannelli in: spessore 50 mm Fornitura e posa in opera di isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, fissato su piano di posa già preparato, realizzato con pannelli in: polistirene espanso estruso a celle chiuse XPS, ad alta resistenza meccanica, autoestinguente euroclasse E, conducibilità termica lambda 0,033 W/mK, resistenza a compressione >= 700 kPa: spessore 50 mm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0500	24,13	1,207	0,0500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0500	28,96	1,448	0,0500
	22CL.PR.2.19050.a3 - POLIETILENE ESPANSO polistirene estruso a cellule chiuse XPS compressione > 700 kPa spess. 50 mm	mq	1,1000	11,80	12,980	1,1000
					2,345	
	(SPESE GENERALI)15%*15.635				1,798	
	(UTILE)10%*17.980					
	Totale analizzato	mq	1,0000		19,778	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 19,78					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
66	**Analisi 22CL.PR.E.1050.20.b** Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, fissato su piano di posa già preparato, realizzato con pannelli in: spessore 60 mm Fornitura e posa in opera di isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, fissato su piano di posa già preparato, realizzato con pannelli in: polistirene espanso estruso a celle chiuse XPS, ad alta resistenza meccanica, autoestinguente euroclasse E, conducibilità termica lambda 0,033 W/mK, resistenza a compressione >= 700 kPa: spessore 60 mm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0500	24,13	1,207	0,0500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0600	28,96	1,738	0,0600
	22CL.PR.2.19050.a4 - POLIETILENE ESPANSO polistirene estruso a cellule chiuse XPS compressione > 700 kPa spess. 60 mm	mq	1,1000	13,91	15,301	1,1000
					2,737	
	(SPESE GENERALI)15%*18.246					
					2,098	
	(UTILE)10%*20.983					
	Totale analizzato	mq	1,0000		23,081	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 23,08					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
67	**Analisi 22CL.PR.E.1050.30.a** Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, fissato su piano di posa già preparato, realizzato con pannelli in: Spessore 15 mm Fornitura e posa in opera di isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, fissato su piano di posa già preparato, realizzato con pannelli in: lana di vetro trattata con resine termoindurenti conducibilità termica lambda 0,031 W/mK, euroclasse di reazione al fuoco A2-fl, s1: Spessore 15 mm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0200	24,13	0,483	0,0200
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0200	28,96	0,579	0,0200
	22CL.PR.2.190250.f - MATERASSO DI LANA DI VETRO lana di vetro trattata spess. 15 mm	mq	1,1000	6,35	6,985	1,1000
					1,207	
	(SPESE GENERALI)15%*8.047					
					0,925	
	(UTILE)10%*9.254					
	Totale analizzato	mq	1,0000		10,179	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 10,18					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
68	**Analisi 22CL.PR.E.1050.30.b** Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, fissato su piano di posa già preparato, realizzato con pannelli in: spessore 20 mm Fornitura e posa in opera di isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, fissato su piano di posa già preparato, realizzato con pannelli in: lana di vetro trattata con resine termoindurenti conducibilità termica lambda 0,031 W/mK, euroclasse di reazione al fuoco A2-fl, s1: spessore 20 mm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0200	24,13	0,483	0,0200
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0200	28,96	0,579	0,0200
	22CL.PR.2.190250.h - MATERASSO DI LANA DI VETRO lana di vetro trattata spess. 20 mm	mq	1,1000	8,25	9,075	1,1000
	(SPESE GENERALI)15%*10.137				1,521	
	(UTILE)10%*11.658				1,166	
	Totale analizzato	mq	1,0000		12,824	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 12,82					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
69	**Analisi 22CL.PR.E.1050.60.a** Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, fissato su piano di posa già preparato, realizzato con pannelli in: Spessore 20 mm Fornitura e posa in opera di isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, fissato su piano di posa già preparato, realizzato con pannelli in: sughero di densità pari a 135 ÷ 140 kg/mc conducibilità termica lambda 0,043 W/mK: Spessore 20 mm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0700	24,13	1,689	0,0700
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0600	28,96	1,738	0,0600
	22CL.PR.2.190251.g - pannello in sughero spess 20 mm	mq	1,1000	11,20	12,320	1,1000
					2,362	
	(SPESE GENERALI)15%*15.747					
					1,811	
	(UTILE)10%*18.109					
	Totale analizzato	mq	1,0000		19,920	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 19,92					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
70	**Analisi 22CL.PR.E.1050.60.b** Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, fissato su piano di posa già preparato, realizzato con pannelli in: spessore 30 mm Fornitura e posa in opera di isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, fissato su piano di posa già preparato, realizzato con pannelli in: sughero di densità pari a 135 ÷ 140 kg/mc conducibilità termica lambda 0,043 W/mK: spessore 30 mm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0700	24,13	1,689	0,0700
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0600	28,96	1,738	0,0600
	22CL.PR.2.190251.h - pannello in sughero spess 30 mm	mq	1,1000	16,41	18,051	1,1000
	(SPESE GENERALI)15%*21.478				3,222	
	(UTILE)10%*24.700				2,470	
	Totale analizzato	mq	1,0000		27,170	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 27,17					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
71	**Analisi 22CL.PR.E.1050.60.c** Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, fissato su piano di posa già preparato, realizzato con pannelli in: spessore 40 mm Fornitura e posa in opera di isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, fissato su piano di posa già preparato, realizzato con pannelli in: sughero di densità pari a 135 ÷ 140 kg/mc conducibilità termica lambda 0,043 W/mK: spessore 40 mm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0700	24,13	1,689	0,0700
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0600	28,96	1,738	0,0600
	22CL.PR.2.190251.i - pannello in sughero spess 40 mm	mq	1,1000	21,17	23,287	1,1000
					4,007	
	(SPESE GENERALI)15%*26.714					
					3,072	
	(UTILE)10%*30.721					
	Totale analizzato	mq	1,0000		33,793	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 33,79**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
72	**Analisi 22CL.PR.E.1050.60.d** Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, fissato su piano di posa già preparato, realizzato con pannelli in: spessore 50 mm Fornitura e posa in opera di isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, fissato su piano di posa già preparato, realizzato con pannelli in: sughero di densità pari a 135 ÷ 140 kg/mc conducibilità termica lambda 0,043 W/mK: spessore 50 mm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0700	24,13	1,689	0,0700
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0600	28,96	1,738	0,0600
	22CL.PR.2.190251.l - pannello in sughero spess 50 mm	mq	1,1000	26,21	28,831	1,1000
					4,839	
	(SPESE GENERALI)15%*32.258					
					3,710	
	(UTILE)10%*37.097					
	Totale analizzato	mq	1,0000		40,807	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 40,81					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
73	**Analisi 22CL.PR.E.1050.60.e** Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, fissato su piano di posa già preparato, realizzato con pannelli in: spessore 60 mm Fornitura e posa in opera di isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, fissato su piano di posa già preparato, realizzato con pannelli in: sughero di densità pari a 135 ÷ 140 kg/mc conducibilità termica lambda 0,043 W/mK: spessore 60 mm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0700	24,13	1,689	0,0700
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0600	28,96	1,738	0,0600
	22CL.PR.2.190251.m - pannello in sughero spess 60 mm	mq	1,1000	31,54	34,694	1,1000
					5,718	
	(SPESE GENERALI)15%*38.121					
					4,384	
	(UTILE)10%*43.839					
	Totale analizzato	mq	1,0000		48,223	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 48,22					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
74	**Analisi 22CL.PR.E.1050.60.f** Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, fissato su piano di posa già preparato, realizzato con pannelli in: spessore 80 mm Fornitura e posa in opera di isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, fissato su piano di posa già preparato, realizzato con pannelli in: sughero di densità pari a 135 ÷ 140 kg/mc conducibilità termica lambda 0,043 W/mK: spessore 80 mm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0700	24,13	1,689	0,0700
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0600	28,96	1,738	0,0600
	22CL.PR.2.190251.n - pannello in sughero spess 80 mm	mq	1,1000	42,87	47,157	1,1000
					7,588	
	(SPESE GENERALI)15%*50.584					
					5,817	
	(UTILE)10%*58.172					
	Totale analizzato	mq	1,0000		63,989	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 63,99**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
75	**Analisi 22CL.PR.E.1050.70.a** Isolamento termico in intradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, compreso intonaco cementizio sottile armato con fibra di vetro peso 80 Spessore 40 mm Fornitura e posa in opera di isolamento termico in intradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, compreso intonaco cementizio sottile armato con fibra di vetro peso 80 g/mq, realizzato con pannelli in: lana di vetro trattata con resine termoindurenti conducibilità termica lambda 0,035 W/mK: Spessore 40 mm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3000	24,13	7,239	0,3000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,3000	26,86	8,058	0,3000
	22CL.PR.2.190250.b - MATERASSO DI LANA DI VETRO Pannello di lana di vetro spessore cm 4	mq	1,1000	8,50	9,350	1,1000
	22CL.PR.2.1083.a - PREMISCELATO PER INTONACO FONOASSORBENTE Premiscelato per intonaco fonoassorbente	kg	0,2000	2,81	0,562	0,2000
					3,781	
	(SPESE GENERALI)15%*25.209					
					2,899	
	(UTILE)10%*28.990					
	Totale analizzato	mq	1,0000		31,889	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 31,89					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
76	**Analisi 22CL.PR.E.1050.70.b** Isolamento termico in intradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, compreso intonaco cementizio sottile armato con fibra di vetro peso 80 spessore 60 mm Fornitura e posa in opera di isolamento termico in intradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, compreso intonaco cementizio sottile armato con fibra di vetro peso 80 g/mq, realizzato con pannelli in: lana di vetro trattata con resine termoindurenti conducibilità termica lambda 0,035 W/mK: spessore 60 mm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3000	24,13	7,239	0,3000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,3000	26,86	8,058	0,3000
	22CL.PR.2.190250.d - MATERASSO DI LANA DI VETRO pannello in lana di roccia spessore 60 mm	mq	1,1000	10,40	11,440	1,1000
	22CL.PR.2.1083.a - PREMISCELATO PER INTONACO FONOASSORBENTE Premiscelato per intonaco fonoassorbente	kg	0,2000	2,81	0,562	0,2000
					4,095	
	(SPESE GENERALI)15%*27.299				3,139	
	(UTILE)10%*31.394					
	Totale analizzato	mq	1,0000		34,533	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 34,53					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
77	**Analisi 22CL.PR.E.1050.80.a** spessore 40 mm spessore 40 mm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4000	24,13	9,652	0,4000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,4000	26,86	10,744	0,4000
	22CL.PR.2.190250.b - MATERASSO DI LANA DI VETRO Pannello di lana di vetro spessore cm 4	mq	1,1000	8,50	9,350	1,1000
	22CL.PR.2.1083.a - PREMISCELATO PER INTONACO FONOASSORBENTE Premiscelato per intonaco fonoassorbente	kg	0,3000	2,81	0,843	0,3000
					4,588	
	(SPESE GENERALI)15%*30.589				3,518	
	(UTILE)10%*35.177					
	Totale analizzato	mq	1,0000		38,695	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 38,70					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
78	**Analisi 22CL.PR.E.1050.80.b** sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0100	24,13	0,241	0,0100
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0100	26,86	0,269	0,0100
	22CL.PR.2.190250.b - MATERASSO DI LANA DI VETRO Pannello di lana di vetro spessore cm 4	mq	0,2500	8,50	2,125	0,2500
	22CL.PR.2.1083.a - PREMISCELATO PER INTONACO FONOASSORBENTE Premiscelato per intonaco fonoassorbente	kg	0,0500	2,81	0,141	0,0500
					0,416	
	(SPESE GENERALI)15%*2.776				0,319	
	(UTILE)10%*3.192					
	Totale analizzato	mq	1,0000		3,511	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 3,51					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
79	**Analisi 22CL.PR.E.1050.90.a** Isolamento termico in intradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, compreso intonaco cementizio sottile armato con fibra di vetro peso 80 spessore 25 mm Fornitura e posa in opera di isolamento termico in intradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, compreso intonaco cementizio sottile armato con fibra di vetro peso 80 g/mq, realizzato con pannelli in: lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, in pannelli con superficie grezza, UNI 9714 M-A-I, reazione al fuoco classe B-s1, d0: spessore 25 mm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3500	24,13	8,446	0,3500
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,3500	26,86	9,401	0,3500
	22CL.PR.2.190250.e - MATERASSO DI LANA DI VETRO pannello in lana di legno mineralizzata spess. 25 mm	mq	1,1000	17,79	19,569	1,1000
	22CL.PR.2.1083.a - PREMISCELATO PER INTONACO FONOASSORBENTE Premiscelato per intonaco fonoassorbente	kg	0,3000	2,81	0,843	0,3000
					5,739	
	(SPESE GENERALI)15%*38.259				4,400	
	(UTILE)10%*43.998					
	Totale analizzato	mq	1,0000		48,398	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 48,40					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
80	**Analisi 22CL.PR.E.1050.90.b** Isolamento termico in intradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, compreso intonaco cementizio sottile armato con fibra di vetro peso 80 spessore 35 mm Fornitura e posa in opera di isolamento termico in intradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, compreso intonaco cementizio sottile armato con fibra di vetro peso 80 g/mq, realizzato con pannelli in: lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, in pannelli con superficie grezza, UNI 9714 M-A-I, reazione al fuoco classe B-s1, d0: spessore 35 mm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3500	24,13	8,446	0,3500
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,3500	26,86	9,401	0,3500
	22CL.PR.2.190250.i - MATERASSO DI LANA DI VETRO pannello in lana di legno mineralizzata spess. 35 mm	mq	1,1000	21,94	24,134	1,1000
	22CL.PR.2.1083.a - PREMISCELATO PER INTONACO FONOASSORBENTE Premiscelato per intonaco fonoassorbente	kg	0,3000	2,81	0,843	0,3000
					6,424	
	(SPESE GENERALI)15%*42.824				4,925	
	(UTILE)10%*49.248					
	Totale analizzato	mq	1,0000		54,173	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 54,17					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
81	**Analisi 22CL.PR.E.1050.90.c** Isolamento termico in intradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, compreso intonaco cementizio sottile armato con fibra di vetro peso 80 spessore 50 mm Fornitura e posa in opera di isolamento termico in intradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, compreso intonaco cementizio sottile armato con fibra di vetro peso 80 g/mq, realizzato con pannelli in: lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, in pannelli con superficie grezza, UNI 9714 M-A-I, reazione al fuoco classe B-s1, d0: spessore 50 mm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3500	24,13	8,446	0,3500
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,3500	26,86	9,401	0,3500
	22CL.PR.2.190250.l - MATERASSO DI LANA DI VETRO pannello in lana di legno mineralizzata spess. 50 mm	mq	1,1000	28,08	30,888	1,1000
	22CL.PR.2.1083.a - PREMISCELATO PER INTONACO FONOASSORBENTE Premiscelato per intonaco fonoassorbente	kg	0,3000	2,81	0,843	0,3000
					7,437	
	(SPESE GENERALI)15%*49.578				5,702	
	(UTILE)10%*57.015					
	Totale analizzato	mq	1,0000		62,717	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 62,72**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
82	**Analisi 22CL.PR.E.1050.100.a** Isolamento termico in intradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, compreso intonaco cementizio sottile armato con fibra di vetro peso 80 spessore 50 mm Fornitura e posa in opera di isolamento termico in intradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, compreso intonaco cementizio sottile armato con fibra di vetro peso 80 g/mq, realizzato con pannelli in: polistirene espanso ad alta resistenza meccanica, autoestinguente euroclasse E, conducibilità termica lambda 0,033 W/mK, resistenza a compressione >= 700 kPa:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2500	24,13	6,033	0,2500
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2500	26,86	6,715	0,2500
	22CL.PR.2.190250.m - MATERASSO DI LANA DI VETRO poliestere espanso ad alta resistenza spess. 50 mm	mq	1,1000	15,39	16,929	1,1000
	22CL.PR.2.1083.a - PREMISCELATO PER INTONACO FONOASSORBENTE Premiscelato per intonaco fonoassorbente	kg	0,3000	2,81	0,843	0,3000
					4,578	
	(SPESE GENERALI)15%*30.520				3,510	
	(UTILE)10%*35.098					
	Totale analizzato	mq	1,0000		38,608	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 38,61					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
83	**Analisi 22CL.PR.E.1050.100.b** Isolamento termico in intradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, compreso intonaco cementizio sottile armato con fibra di vetro peso 80 spessore 60 mm Fornitura e posa in opera di isolamento termico in intradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, compreso intonaco cementizio sottile armato con fibra di vetro peso 80 g/mq, realizzato con pannelli in: polistirene espanso ad alta resistenza meccanica, autoestinguente euroclasse E, conducibilità termica lambda 0,033 W/mK, resistenza a compressione >= 700 kPa: spessore 60 mm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2500	24,13	6,033	0,2500
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2500	26,86	6,715	0,2500
	22CL.PR.2.190250.n - MATERASSO DI LANA DI VETRO poliestere espanso ad alta resistenza spess. 60 mm	mq	1,1000	18,47	20,317	1,1000
	22CL.PR.2.1083.a - PREMISCELATO PER INTONACO FONOASSORBENTE Premiscelato per intonaco fonoassorbente	kg	0,3000	2,81	0,843	0,3000
					5,086	
	(SPESE GENERALI)15%*33.908				3,899	
	(UTILE)10%*38.994					
	Totale analizzato	mq	1,0000		42,893	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 42,89					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
84	**Analisi 22CL.PR.E.1050.110.a** Isolamento termico in intradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, compreso intonaco cementizio sottile armato con fibra di vetro peso 80 spessore 40 mm Fornitura e posa in opera di isolamento termico in intradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, compreso intonaco cementizio sottile armato con fibra di vetro peso 80 g/mq, realizzato con pannelli in: polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, conducibilità termica lambda 0,033 W/mK, resistenza a compressione >= 500 kPa, omogeneo monostrato in euroclasse E: spessore 40 mm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2600	24,13	6,274	0,2600
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,3000	26,86	8,058	0,3000
	22CL.PR.2.19050.d - POLIETILENE ESPANSO poliestere estruso con sola aria nelle cele XPS compressione > 500 kPa	mq	1,1000	9,88	10,868	1,1000
	22CL.PR.2.1083.a - PREMISCELATO PER INTONACO FONOASSORBENTE Premiscelato per intonaco fonoassorbente	kg	0,3000	2,81	0,843	0,3000
					3,906	
	(SPESE GENERALI)15%*26.043					
					2,995	
	(UTILE)10%*29.949					
	Totale analizzato	mq	1,0000		32,944	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 32,94					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
85	**Analisi 22CL.PR.E.1050.110.b** Isolamento termico in intradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, compreso intonaco cementizio sottile armato con fibra di vetro peso 80 spessore 60 mm Fornitura e posa in opera di isolamento termico in intradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, compreso intonaco cementizio sottile armato con fibra di vetro peso 80 g/mq, realizzato con pannelli in: polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, conducibilità termica lambda 0,033 W/mK, resistenza a compressione >= 500 kPa, omogeneo monostrato in euroclasse E: spessore 60 mm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2600	24,13	6,274	0,2600
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,3000	26,86	8,058	0,3000
	22CL.PR.2.19050.d1 - POLIETILENE ESPANSO poliestere estruso con sola aria nelle cele XPS compressione > 500 kPa spess. 60 mm	mq	1,1000	12,50	13,750	1,1000
	22CL.PR.2.1083.a - PREMISCELATO PER INTONACO FONOASSORBENTE Premiscelato per intonaco fonoassorbente	kg	0,3000	2,81	0,843	0,3000
					4,339	
	(SPESE GENERALI)15%*28.925				3,326	
	(UTILE)10%*33.264					
	Totale analizzato	mq	1,0000		36,590	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 36,59					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
86	**Analisi 22CL.PR.E.1060.60.a** Isolamento termico a cappotto di pareti interne già preparate, eseguito mediante applicazione di lastre rigide di cartongesso, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, delle dimensioni di 1200 x spessore 40 mm Fornitura e posa in opera di isolamento termico a cappotto di pareti interne già preparate, eseguito mediante applicazione di lastre rigide di cartongesso, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, delle dimensioni di 1200 x 3000 mm, spessore 12,5 mm, accoppiate con materiale isolante, senza barriera al vapore: polistirene espanso estruso a celle chiuse XPS, conducibilità termica lambda 0,033 W/mK, resistenza a compressione >= 500 kPa, omogeneo monostrato in euroclasse E: spessore 40 mm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2600	24,13	6,274	0,2600
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2800	26,86	7,521	0,2800
	22CL.PR.2.19050.d - POLIETILENE ESPANSO poliestere estruso con sola aria nelle cele XPS compressione > 500 kPa	mq	1,1000	9,88	10,868	1,1000
					3,699	
	(SPESE GENERALI)15%*24.663					
					2,836	
	(UTILE)10%*28.362					
	Totale analizzato	mq	1,0000		31,198	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 31,20					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
87	**Analisi 22CL.PR.E.1060.60.b** Isolamento termico a cappotto di pareti interne già preparate, eseguito mediante applicazione di lastre rigide di cartongesso, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, delle dimensioni di 1200 x spessore 60 mm Fornitura e posa in opera di isolamento termico a cappotto di pareti interne già preparate, eseguito mediante applicazione di lastre rigide di cartongesso, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, delle dimensioni di 1200 x 3000 mm, spessore 12,5 mm, accoppiate con materiale isolante, senza barriera al vapore: polistirene espanso estruso a celle chiuse XPS, conducibilità termica lambda 0,033 W/mK, resistenza a compressione >= 500 kPa, omogeneo monostrato in euroclasse E: spessore 60 mm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2600	24,13	6,274	0,2600
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2800	26,86	7,521	0,2800
	22CL.PR.2.19050.d1 - POLIETILENE ESPANSO poliestere estruso con sola aria nelle cele XPS compressione > 500 kPa spess. 60 mm	mq	1,1000	12,50	13,750	1,1000
					4,132	
	(SPESE GENERALI)15%*27.545					
					3,168	
	(UTILE)10%*31.677					
	Totale analizzato	mq	1,0000		34,845	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 34,85					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
88	**Analisi 22CL.PR.E.1090.10.a** Fodera in tavelline di laterizio, 3x25x50-60 cm poste in opera con malta idraulica □□					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2438	24,13	5,883	0,2438
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2438	28,96	7,060	0,2438
	(*) 22CL.PR.E.0610.40.a - Malta con calce idraulica e sabbia composta da: 400 kg di calce idraulica per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0016	234,08	0,375	0,0016
	22CL.PR.2.5090.b - TAVELLONI FORATI Tavelline forati da cm 50/¸60x25x3	mq	1,1000	14,34	15,774	1,1000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					4,528	
	(SPESE GENERALI)15%*30.184					
					3,471	
	(UTILE)10%*34.712					
	Totale analizzato	mq	1,0000		38,183	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 38,18					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
89	**Analisi 22CL.PR.E.1090.20.a**					
	Fodera in tavelloni di laterizio posti in opera con malta fina bastarda Fodera in tavelloni di laterizio posti in opera con malta fina bastarda					
	Fornitura e posa in opera di fodera in tavelloni di laterizio posti in opera con malta fina bastarda, compreso quanto occorre a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte					
	□□					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1853	24,13	4,471	0,1853
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1853	28,96	5,366	0,1853
	(*) 22CL.PR.E.0610.40.a - Malta con calce idraulica e sabbia composta da: 400 kg di calce idraulica per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0016	234,08	0,375	0,0016
	22CL.PR.2.5090.a - TAVELLONI FORATI Tavelloni forati da cm 60/¸100x25x6	mq	1,1000	15,16	16,676	1,1000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					4,197	
	(SPESE GENERALI)15%*27.980					
					3,218	
	(UTILE)10%*32.177					
	Totale analizzato	mq	1,0000		35,395	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 35,40					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
90	**Analisi 22CL.PR.E.1090.30.a** CAPPOTTO CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE BASE CALCE Da mm 50, trasmittanza 1,81 W/mqK, REI 60, bordo liscio Fornitura e posa in opera di cappotto termico realizzato con blocchi monolitici in calcestruzzo cellulare base calce di dimensioni cm 62,5 x cm 25 dal peso specifico non inferiore a 540 kg/mc. In opera con idoneo collante a letto sottile compreso lo sfrido e la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera compiuta a qualsiasi altezza a perfetta regola d'arte.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2535	28,96	7,341	0,2535
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2535	24,13	6,117	0,2535
	22CL.PR.2.50148.a - CAPPOTTO CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE BASE CALCE Da mm 50, trasmittanza 1,81 W/mqK, REI 60, bordo liscio	mq	1,0200	5,23	5,335	1,0200
	22CL.PR.2.260160.e - Collante additivato in polvere per blocchi, lastre in gesso o similari	kg	0,7460	0,33	0,246	0,7460
	22CL.AT.10.2030.a - ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,1000	2,90	0,290	0,1000
	22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU Nolo a caldo per autocarro con gru da 14,8 T	ora	0,0180	78,69	1,416	0,0180
					3,112	
	(SPESE GENERALI)15%*20.745				2,386	
	(UTILE)10%*23.857					
	Totale analizzato	mq	1,0000		26,243	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 26,24					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
91	**Analisi 22CL.PR.E.1090.30.b** CAPPOTTO CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE BASE CALCE Da mm 75, trasmittanza 1,37 W/mqK, REI 120, bordo maschiato Fornitura e posa in opera di cappotto termico realizzato con blocchi monolitici in calcestruzzo cellulare base calce di dimensioni cm 62,5 x cm 25 dal peso specifico non inferiore a 540 kg/mc. In opera con idoneo collante a letto sottile compreso lo sfrido e la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera compiuta a qualsiasi altezza a perfetta regola d'arte.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2535	28,96	7,341	0,2535
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2535	24,13	6,117	0,2535
	22CL.PR.2.50148.b - CAPPOTTO CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE BASE CALCE Da mm 75, trasmittanza 1,37 W/mqK, REI 120, bordo maschiato	mq	1,0200	7,83	7,987	1,0200
	22CL.PR.2.260160.e - Collante additivato in polvere per blocchi, lastre in gesso o similari	kg	0,7460	0,33	0,246	0,7460
	22CL.AT.10.2030.a - ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,1000	2,90	0,290	0,1000
	22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU Nolo a caldo per autocarro con gru da 14,8 T	ora	0,0180	78,69	1,416	0,0180
					3,510	
	(SPESE GENERALI)15%*23.397				2,691	
	(UTILE)10%*26.907					
	Totale analizzato	mq	1,0000		29,598	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 29,60					

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - OPERE CIVILI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
1	**Analisi 22CL.PR.E.1110.10.a** Grossa orditura di tetto in legno di abete, stagionato fornita e posta in opera, lavorata all'ascia e alla sega, compreso la grossa chioderia a struttura composta (capriate, puntoni) Grossa orditura di tetto in legno di abete, stagionato fornita e posta in opera, lavorata all'ascia e alla sega, compreso la grossa chioderia e l'eventuale occorrente ferramenta di staffatura nonché la spalmatura con carbolineum o simili delle parti da murare, con esclusione delle opere murarie					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	7,8000	28,96	225,888	7,8000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	2,9250	26,86	78,566	2,9250
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	11,7000	24,13	282,321	11,7000
	22CL.PR.2.12010.g - Abete in travi scorzate	mc	1,0500	390,60	410,130	1,0500
	22CL.PR.2.26075.a - Chiodi fogiati per carpenterie	kg	15,0000	1,61	24,150	15,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,2000	54,60	10,920	0,2000
					154,796	
	(SPESE GENERALI)15%*1031.975				118,677	
	(UTILE)10%*1186.771					
	Totale analizzato	mc	1,0000		1 305,448	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 1 305,45					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
2	**Analisi 22CL.PR.E.1110.10.b** Grossa orditura di tetto in legno di abete, stagionato fornita e posta in opera, lavorata all'ascia e alla sega, compreso la grossa chioderia a struttura semplice (arcarecci e terzere) Grossa orditura di tetto in legno di abete, stagionato fornita e posta in opera, lavorata all'ascia e alla sega, compreso la grossa chioderia e l'eventuale occorrente ferramenta di staffatura nonché la spalmatura con carbolineum o simili delle parti da murare, con esclusione delle opere murarie					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	3,9000	28,96	112,944	3,9000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,9500	26,86	52,377	1,9500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	5,8500	24,13	141,161	5,8500
	22CL.PR.2.12010.g - Abete in travi scorzate	mc	1,0500	390,60	410,130	1,0500
	22CL.PR.2.26075.a - Chiodi fogiati per carpenterie	kg	2,0000	1,61	3,220	2,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,2000	54,60	10,920	0,2000
					109,613	
	(SPESE GENERALI)15%*730.752				84,037	
	(UTILE)10%*840.365					
	Totale analizzato	mc	1,0000		924,402	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 924,40					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
3	**Analisi 22CL.PR.E.1110.20.a** Grossa orditura di tetto in legno di abete con travi a spigoli vivi: a struttura composta (capriate, puntoni) Grossa orditura di tetto in legno di abete, stagionato fornita e posta in opera, lavorata all'ascia e alla sega, compreso la grossa chioderia e l'eventuale occorrente ferramenta di staffatura nonché la spalmatura con carbolineum o simili delle parti da murare, con esclusione delle opere murarie con travi a spigoli vivi					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	7,8000	28,96	225,888	7,8000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	2,9250	26,86	78,566	2,9250
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	11,7000	24,13	282,321	11,7000
	22CL.PR.2.12010.i - Abete in travi a spiglo vivo	mc	1,0500	458,18	481,089	1,0500
	22CL.PR.2.26075.a - Chiodi fogiati per carpenterie	kg	15,0000	1,61	24,150	15,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,2000	54,60	10,920	0,2000
					165,440	
	(SPESE GENERALI)15%*1102.934				126,837	
	(UTILE)10%*1268.374					
	Totale analizzato	mc	1,0000		1 395,211	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 1 395,21					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
4	**Analisi 22CL.PR.E.1110.20.b** Grossa orditura di tetto in legno di abete con travi a spigoli vivi: a struttura semplice (arcarecci e terzere) Grossa orditura di tetto in legno di abete, stagionato fornita e posta in opera, lavorata all'ascia e alla sega, compreso la grossa chioderia e l'eventuale occorrente ferramenta di staffatura nonché la spalmatura con carbolineum o simili delle parti da murare, con esclusione delle opere murarie con travi a spigoli vivi					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	3,9000	28,96	112,944	3,9000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,9500	26,86	52,377	1,9500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	5,8500	24,13	141,161	5,8500
	22CL.PR.2.12010.i - Abete in travi a spiglo vivo	mc	1,0500	458,18	481,089	1,0500
	22CL.PR.2.26075.a - Chiodi fogiati per carpenterie	kg	2,0000	1,61	3,220	2,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,2000	54,60	10,920	0,2000
					120,257	
	(SPESE GENERALI)15%*801.711				92,197	
	(UTILE)10%*921.968					
	Totale analizzato	mc	1,0000		1 014,165	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione **Euro/mc 1 014,17**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
5	**Analisi 22CL.PR.E.1110.30.a** Grossa orditura di tetto in legno di castagno, fornita e posta in opera, squadrata con l'ascia a sezione pressoché uniforme a struttura composta (capriate, puntoni) Grossa orditura di tetto in legno di castagno, fornita e posta in opera, squadrata con l'ascia a sezione pressoché uniforme, compreso la grossa chioderia e l'eventuale occorrente ferramenta di staffatura nonché la spalmatura con carbolineum o simili delle parti da murare, con esclusione delle opere murarie					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	7,8000	28,96	225,888	7,8000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	2,9250	26,86	78,566	2,9250
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	11,7000	24,13	282,321	11,7000
	22CL.PR.2.12050.e - CASTAGNO Castagno in travi per capriate	mc	1,0500	556,88	584,724	1,0500
	22CL.PR.2.26075.a - Chiodi fogiati per carpenterie	kg	15,0000	1,61	24,150	15,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,2000	54,60	10,920	0,2000
					180,985	
	(SPESE GENERALI)15%*1206.569				138,755	
	(UTILE)10%*1387.554					
	Totale analizzato	mc	1,0000		1 526,309	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 1 526,31					

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - OPERE CIVILI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
6	**Analisi 22CL.PR.E.1110.30.b** Grossa orditura di tetto in legno di castagno, fornita e posta in opera, squadrata con l'ascia a sezione pressoché uniforme a struttura semplice (arcarecci e terzere) Grossa orditura di tetto in legno di castagno, fornita e posta in opera, squadrata con l'ascia a sezione pressoché uniforme, compreso la grossa chioderia e l'eventuale occorrente ferramenta di staffatura nonché la spalmatura con carbolineum o simili delle parti da murare, con esclusione delle opere murarie					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	3,9000	28,96	112,944	3,9000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,9500	26,86	52,377	1,9500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	5,8500	24,13	141,161	5,8500
	22CL.PR.2.12050.e - CASTAGNO Castagno in travi per capriate	mc	1,0500	556,88	584,724	1,0500
	22CL.PR.2.26075.a - Chiodi fogiati per carpenterie	kg	2,0000	1,61	3,220	2,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,2000	54,60	10,920	0,2000
					135,802	
	(SPESE GENERALI)15%*905.346				104,115	
	(UTILE)10%*1041.148					
	Totale analizzato	mc	1,0000		1 145,263	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 1 145,26					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
7	**Analisi 22CL.PR.E.1110.40.a** Piccola orditura, fornita e posta in opera in legname di abete Piccola orditura, fornita e posta in opera compresa l'intestatura, la muratura delle testate e la chiodatura alla struttura sottostante					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	8,7750	28,96	254,124	8,7750
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	8,7750	24,13	211,741	8,7750
	22CL.PR.2.12010.e - Abete in morali	mc	1,0500	402,24	422,352	1,0500
	22CL.PR.2.26070.b - MINUTERIE METALLICHE Chiodi per carpenterie 20x100	kg	2,4000	0,73	1,752	2,4000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,2000	54,60	10,920	0,2000
					135,133	
	(SPESE GENERALI)15%*900.889				103,602	
	(UTILE)10%*1036.022					
	Totale analizzato	mc	1,0000		1 139,624	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 1 139,62					

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - OPERE CIVILI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
8	**Analisi 22CL.PR.E.1110.40.b** Piccola orditura, fornita e posta in opera in legname di castagno Piccola orditura, fornita e posta in opera compresa l'intestatura, la muratura delle testate e la chiodatura alla struttura sottostante					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	8,7750	28,96	254,124	8,7750
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	8,7750	24,13	211,741	8,7750
	22CL.PR.2.12050.f - CASTAGNO Castagno in morali	mc	1,0500	471,35	494,918	1,0500
	22CL.PR.2.26070.b - MINUTERIE METALLICHE Chiodi per carpenterie 20x100	kg	2,4000	0,73	1,752	2,4000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,2000	54,60	10,920	0,2000
					146,018	
	(SPESE GENERALI)15%*973.455					
					111,947	
	(UTILE)10%*1119.473					
	Totale analizzato	mc	1,0000		1 231,420	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 1 231,42					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
9	**Analisi 22CL.PR.E.1110.50.a** Formazione di palombello di gronda con sagoma a disegno Formazione di palombello di gronda con sagoma a disegno Fornitura e posa in opera di formazione di palombello di gronda con sagoma a disegno, eseguito a mano e con l'ausilio di sega a nastro					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	(SPESE GENERALI)15%*5.647				0,847	
	(UTILE)10%*6.494				0,649	
	Totale analizzato	cad	1,0000		7,143	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 7,14					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
10	**Analisi 22CL.PR.E.1110.60.a** Listello in legno di castagno o larice della sezione di 5 x 3 cm (pedagnola) Listello in legno di castagno o larice della sezione di 5 x 3 cm (pedagnola) Fornitura e posa in opera di listello in legno di castagno o larice della sezione di 5 x 3 cm (pedagnola) per terminale del pianellato o del tavolato in estremità alle palombelle di gronda □□					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0488	28,96	1,413	0,0488
	22CL.PR.2.12050.a - CASTAGNO Castagno in tavolame	mc	0,0015	850,00	1,275	0,0015
					0,403	
	(SPESE GENERALI)15%*2.688					
					0,309	
	(UTILE)10%*3.091					
	Totale analizzato	m	1,000000		3,400	
	Prezzo di applicazione Euro/m 3,40					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
11	**Analisi 22CL.PR.E.1120.10.a** Struttura prefabbricata in legno lamellare, nel rispetto della normativa vigente, utilizzando legname appartenente alla I classe di qualità Con schema statico semplice (travi semplicemente appoggiate, e simili) Orditura di tetti in legno lamellare. Costruzione della struttura portante del tetto, realizzato con legno di abete rosso lamellare, incollato con colle resorciniche secondo le norme "DIN" ed impregnate con una mano di Xiladecor, fornita e posta in opera. Sono compresi: la coloritura; il calcolo per i carichi e sovraccarichi di cui al D.M. 17.01.2018 e comunque secondo le norme vigenti; la ferramenta per il fissaggio di tutti i componenti in acciaio zincato a bagno dopo la lavorazione; le piastre di ancoraggio delle capriate ai cordoli o alle murature, il tutto secondo la vigente normativa antisismica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3900	28,96	11,294	0,3900
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0975	26,86	2,619	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4875	24,13	11,763	0,4875
	22CL.PR.2.120500.a - Con schema statico semplice (travi semplicemente appoggiate, e simili)	mc	1,0000	1 081,88	1 081,880	1,0000
	22CL.AT.10.2035.a - AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,1000	72,80	7,280	0,1000
					167,225	
	(SPESE GENERALI)15%*1114.836				128,206	
	(UTILE)10%*1282.061					
	Totale analizzato	mc	1,0000		1 410,267	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 1 410,27					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
12	**Analisi 22CL.PR.E.1120.10.b** Struttura prefabbricata in legno lamellare, nel rispetto della normativa vigente, utilizzando legname appartenente alla I classe di qualità Con schema statico complesso (travi reticolari, strutture curvilinee) Orditura di tetti in legno lamellare. Costruzione della struttura portante del tetto, realizzato con legno di abete rosso lamellare, incollato con colle resorciniche secondo le norme "DIN" ed impregnate con una mano di Xiladecor, fornita e posta in opera. Sono compresi: la coloritura; il calcolo per i carichi e sovraccarichi di cui al D.M. 17.01.2018 e comunque secondo le norme vigenti; la ferramenta per il fissaggio di tutti i componenti in acciaio zincato a bagno dopo la lavorazione; le piastre di ancoraggio delle capriate ai cordoli o alle murature, il tutto secondo la vigente normativa antisismica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita per struttura semplice (arcarecci e correntini)					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3900	28,96	11,294	0,3900
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0975	26,86	2,619	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4875	24,13	11,763	0,4875
	22CL.PR.2.120500.b - Con schema statico complesso (travi reticolari, strutture curvilinee,	mc	1,0000	1 321,38	1 321,380	1,0000
	22CL.AT.10.2035.a - AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,1000	72,80	7,280	0,1000
					203,150	
	(SPESE GENERALI)15%*1354.336				155,749	
	(UTILE)10%*1557.486					
	Totale analizzato	mc	1,0000		1 713,235	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 1 713,24					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
13	**Analisi 22CL.PR.E.1120.20.a** Tavolame in legno lamellare per appoggio pacchetto di copertura Tavolame in legno legno lamellare per appoggio pacchetto di copertura Tavolame in legno legno lamellare per appoggio pacchetto di copertura di spessore mm 20-60, fornito e posto in opera, per appoggio del manto di tegole. E' compresa la necessaria chiodatura e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora		28,96		
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora		26,86		
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora		24,13		
	22CL.PR.2.120510.a - Tavolame in legno legno lamellare per appoggio pacchetto di copertura	mc	1,0000	441,08	441,080	1,0000
	22CL.AT.10.2035.a - AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,0300	72,80	2,184	0,0300
					66,490	
	(SPESE GENERALI)15%*443.264					
					50,975	
	(UTILE)10%*509.754					
	Totale analizzato	mc	1,0000		560,729	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 560,73					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
14	**Analisi 22CL.PR.E.1130.10.a** Applicazione di liquido antiparassitario per la prevenzione e la conservazione delle strutture lignee con vernice antitarlo funghicida Applicazione di liquido antiparassitario per la prevenzione e la conservazione delle strutture lignee mediante accurata pulizia delle superfici da trattare con scortecciatore o cartavetro, stesura a tre passate intervallate per favorire il massimo assorbimento del prodotto ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'intervento a perfetta regola d'arte					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.PR.2.260500.a - Prodotti chimici diversi Vernice antitarlo funghicida	L	0,5000	6,18	3,090	0,5000
	(SPESE GENERALI)15%*5.349				0,802	
	(UTILE)10%*6.151				0,615	
	Totale analizzato	mq	1,0000		6,766	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 6,77					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
15	**Analisi 22CL.PR.E.1130.10.b** Applicazione di liquido antiparassitario per la prevenzione e la conservazione delle strutture lignee con vernice antitarlo a finitura cerata Applicazione di liquido antiparassitario per la prevenzione e la conservazione delle strutture lignee mediante accurata pulizia delle superfici da trattare con scortecciatore o cartavetro, stesura a tre passate intervallate per favorire il massimo assorbimento del prodotto ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'intervento a perfetta regola d'arte					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.PR.2.260500.b - Prodotti chimici diversi Vernice antitarlo funghicida	L	0,5000	10,10	5,050	0,5000
	(SPESE GENERALI)15%*7.309				1,096	
	(UTILE)10%*8.405				0,841	
	Totale analizzato	mq	1,0000		9,246	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 9,25					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
16	**Analisi 22CL.PR.E.1130.20.a** Applicazione di strato di cera solida sciolta con opportuni diluenti e stesura finale con panno Applicazione di strato di cera solida sciolta con opportuni diluenti e stesura finale con panno □□					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1463	28,96	4,237	0,1463
	22CL.PR.2.260500.c - Prodotti chimici diversi Vernice antitarlo funghicida	L	0,2000	12,51	2,502	0,2000
					1,011	
	(SPESE GENERALI)15%*6.739					
					0,775	
	(UTILE)10%*7.750					
	Totale analizzato	mq	1,0000		8,525	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 8,53					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
17	**Analisi 22CL.PR.E.1130.30.a** Applicazione di mordente di noce diluito con olio di lino cotto mediante due passate su legname in vista Applicazione di mordente di noce diluito con olio di lino cotto mediante due passate su legname in vista □□ □□					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1755	28,96	5,082	0,1755
	22CL.PR.2.260500.d - Prodotti chimici diversi Vernice antitarlo funghicida	L	0,1000	5,88	0,588	0,1000
	22CL.PR.2.16050.i - VERNICI Olio di lino cotto	kg	0,2000	7,09	1,418	0,2000
					1,063	
	(SPESE GENERALI)15%*7.088				0,815	
	(UTILE)10%*8.151					
	Totale analizzato	mq	1,0000		8,966	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 8,97					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
18	**Analisi 22CL.PR.E.1140.10.a** Pianellato in laterizio con colla di calce su struttura lignea già predisposta: con pianelle					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2340	26,86	6,285	0,2340
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2340	24,13	5,646	0,2340
	22CL.PR.2.5025.g - MATTONI TRAFILATI Pianella a pasta molle cm 2.5x12x25	cad	37,0000	0,31	11,470	37,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.a - Malta con kg 300 di cemento per mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0079	180,54	1,426	0,0079
					3,724	
	(SPESE GENERALI)15%*24.827				2,855	
	(UTILE)10%*28.551					
	Totale analizzato	mq	1,0000		31,406	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 31,41					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
19	**Analisi 22CL.PR.E.1140.10.b** Pianellato in laterizio con colla di calce su struttura lignea già predisposta: con tavelle					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1463	26,86	3,930	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1463	24,13	3,530	0,1463
	22CL.PR.2.5090.b - TAVELLONI FORATI Tavelline forati da cm 50/¸60x25x3	mq	1,0500	14,34	15,057	1,0500
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.a - Malta con kg 300 di cemento per mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0079	180,54	1,426	0,0079
					3,591	
	(SPESE GENERALI)15%*23.943				2,753	
	(UTILE)10%*27.534					
	Totale analizzato	mq	1,0000		30,287	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 30,29					

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - OPERE CIVILI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
20	**Analisi 22CL.PR.E.1140.20.a** Tavolato in legno di abete a vista per falde di tetto dello spessore di 2,5-3,00 cm Tavolato in legno di abete a vista per falde di tetto dello spessore di 2,5-3,00 cm Tavolato in legno di abete a vista per falde di tetto dello spessore di 2,5-3,00 cm, lavorato a fili paralleli, fornito e posto in opera comprese battentatura e piallatura □□					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1463	28,96	4,237	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1463	26,86	3,930	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1463	24,13	3,530	0,1463
	22CL.PR.2.12010.c - Abete da lavoro in tavolame di classe III¸IV spessore mm 20	mc	0,0300	391,84	11,755	0,0300
	22CL.PR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE Punte da carpenteria mm 16x60	kg	0,3000	0,73	0,219	0,3000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					3,714	
	(SPESE GENERALI)15%*24.763				2,848	
	(UTILE)10%*28.477					
	Totale analizzato	mq	1,0000		31,325	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 31,33					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
21	**Analisi 22CL.PR.E.1140.30.a** Tavolato in legno di castagno a vista dello spessore di cm. 2,5-3,00 cm Tavolato in legno di castagno a vista dello spessore di cm. 2,5-3,00 cm Tavolato in legno di castagno a vista dello spessore di cm. 2,5-3,00 cm, lavorato a fili paralleli, fornito e posto in opera, per falde di tetto, compresa piallatura e battentatura □□					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1463	28,96	4,237	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1463	26,86	3,930	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1463	24,13	3,530	0,1463
	22CL.PR.2.12050.a - CASTAGNO Castagno in tavolame	mc	0,0300	850,00	25,500	0,0300
	22CL.PR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE Punte da carpenteria mm 16x60	kg	0,3000	0,73	0,219	0,3000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					5,776	
	(SPESE GENERALI)15%*38.508				4,428	
	(UTILE)10%*44.284					
	Totale analizzato	mq	1,0000		48,712	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 48,71					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
22	**Analisi 22CL.PR.E.1140.40.a** Rete in fibra di vetro resistente agli alcali con maglia 4,5x5 mm Rete in fibra di vetro resistente agli alcali con maglia 4,5x5 mm Rete in fibra di vetro resistente agli alcali con maglia 4,5x5 mm per armatura della camicia di malta fornita e posta in opera con incollaggio a mezzo fazzolettini di guaina saldati al sottostante manto impermeabile □□					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0293	26,86	0,787	0,0293
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0293	24,13	0,707	0,0293
	22CL.PR.2.190480.a - Rete in fibra di vetro da 150 g/mq	mq	1,1000	2,17	2,387	1,1000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0020	54,60	0,109	0,0020
					0,599	
	(SPESE GENERALI)15%*3.990				0,459	
	(UTILE)10%*4.589					
	Totale analizzato	mq	1,0000		5,048	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 5,05					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
23	**Analisi 22CL.PR.E.1140.50.a** Camicia di malta bastarda per formazione del piano di posa del manto di copertura, da cm 1,5-2 cm Camicia di malta bastarda per formazione del piano di posa del manto di copertura, da cm 1,5¸2 cm, disposta su superfici inclinate, compreso Fornitura e posa in opera di camicia di malta bastarda per formazione del piano di posa del manto di copertura, da cm 1,5-2 cm, disposta su superfici inclinate, compreso fasce, tirata con il regolo stretto □□					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0975	26,86	2,619	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,7905	144,67	114,362	0,7905
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0150	54,60	0,819	0,0150
					18,023	
	(SPESE GENERALI)15%*120.153					
					13,818	
	(UTILE)10%*138.176					
	Totale analizzato	mq	1,0000		151,994	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 151,99					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
24	**Analisi 22CL.PR.E.1150.10.a** Manto di copertura a tegole in laterizio con embrice e coppo Fornitura e posa in opera di manto di copertura a tegole in laterizio, disposto su piani predisposti, compreso murature accessorie di colmi, diagonali, filari saltuari e rasatura perimetrale:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1268	28,96	3,672	0,1268
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1268	26,86	3,406	0,1268
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2535	24,13	6,117	0,2535
	22CL.PR.2.17020.h - TEGOLE Tegole e coppi per tetti alla romana in cotto rosso	mq	0,5100	16,91	8,624	0,5100
	22CL.PR.2.17020.f - TEGOLE Coppi e sottocoppi per tetti alla romana in cotto rosso	mq	0,5100	12,05	6,146	0,5100
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0079	144,67	1,143	0,0079
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					4,530	
	(SPESE GENERALI)15%*30.200				3,473	
	(UTILE)10%*34.730					
	Totale analizzato	mq	1,0000		38,203	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 38,20					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
25	**Analisi 22CL.PR.E.1150.10.b** Manto di copertura a tegole in laterizio con coppo e controcoppo Fornitura e posa in opera di manto di copertura a tegole in laterizio, disposto su piani predisposti, compreso murature accessorie di colmi, diagonali, filari saltuari e rasatura perimetrale:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1268	28,96	3,672	0,1268
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1268	26,86	3,406	0,1268
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2535	24,13	6,117	0,2535
	22CL.PR.2.17020.h - TEGOLE Tegole e coppi per tetti alla romana in cotto rosso	mq	0,5100	16,91	8,624	0,5100
	22CL.PR.2.17020.k - TEGOLE Tegole piane alla napoletana	mq	0,5100	11,55	5,891	0,5100
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0079	144,67	1,143	0,0079
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					4,492	
	(SPESE GENERALI)15%*29.945				3,444	
	(UTILE)10%*34.437					
	Totale analizzato	mq	1,0000		37,881	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 37,88					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
26	**Analisi 22CL.PR.E.1150.10.c** Manto di copertura a tegole in laterizio con tegole marsigliesi, portoghesi o olandesi Fornitura e posa in opera di manto di copertura a tegole in laterizio, disposto su piani predisposti, compreso murature accessorie di colmi, diagonali, filari saltuari e rasatura perimetrale:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1268	28,96	3,672	0,1268
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1268	26,86	3,406	0,1268
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2535	24,13	6,117	0,2535
	22CL.PR.2.17020.a - TEGOLE Tegole Marsiglia	mq	1,0500	11,55	12,128	1,0500
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0079	144,67	1,143	0,0079
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					4,134	
	(SPESE GENERALI)15%*27.558				3,169	
	(UTILE)10%*31.692					
	Totale analizzato	mq	1,0000		34,861	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 34,86**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
27	**Analisi 22CL.PR.E.1150.20.a** Manto di copertura a tegole in cemento colorato Manto di copertura a tegole in cemento colorato Fornitura e posa in opera di manto di copertura a tegole in cemento colorato, disposto su piani predisposti, compreso murature accessorie di colmi, diagonali, filari saltuari e rasatura perimetrale □□					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1268	28,96	3,672	0,1268
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1268	26,86	3,406	0,1268
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2535	24,13	6,117	0,2535
	22CL.PR.2.17020.e - TEGOLE Tegole in cemento colorato	mq	1,0500	9,98	10,479	1,0500
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0079	144,67	1,143	0,0079
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					3,886	
	(SPESE GENERALI)15%*25.909				2,980	
	(UTILE)10%*29.795					
	Totale analizzato	mq	1,0000		32,775	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 32,78					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
28	**Analisi 22CL.PR.E.1150.30.a** Copertura a tetto con tegole bituminose con rivestimento granulato Copertura a tetto con tegole bituminose, a spiovente o a padiglione, poste in opera su struttura lignea o cementizia, esclusa la posa di gronde e scossaline:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0390	26,86	1,048	0,0390
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1170	24,13	2,823	0,1170
	22CL.PR.2.17020.m - TEGOLE Tegole bitumose a superfice granulata	mq	1,0500	8,40	8,820	1,0500
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					2,406	
	(SPESE GENERALI)15%*16.042				1,845	
	(UTILE)10%*18.448					
	Totale analizzato	mq	1,0000		20,293	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 20,29					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
29	**Analisi 22CL.PR.E.1150.30.b** Copertura a tetto con tegole bituminose con rivestimento in rame Copertura a tetto con tegole bituminose, a spiovente o a padiglione, poste in opera su struttura lignea o cementizia, esclusa la posa di gronde e scossaline:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0390	26,86	1,048	0,0390
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1170	24,13	2,823	0,1170
	22CL.PR.2.17020.n - TEGOLE Tegole bitumose a superfice in rame	mq	1,0500	27,30	28,665	1,0500
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					5,383	
	(SPESE GENERALI)15%*35.887				4,127	
	(UTILE)10%*41.270					
	Totale analizzato	mq	1,0000		45,397	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 45,40					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
30	**Analisi 22CL.PR.E.1160.10.a** Copertura a tetto con lastre traslucide ondulate in resina poliestere rinforzata Copertura a tetto con lastre traslucide ondulate in resina poliestere rinforzata Copertura a tetto con lastre traslucide ondulate in resina poliestere rinforzata circa 1,7 kg/mq, a spiovente o a padiglione, poste in opera su struttura predisposta da pagarsi a parte; comprese viti e rondelle □□					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0390	26,86	1,048	0,0390
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1170	24,13	2,823	0,1170
	22CL.PR.2.17020.o - TEGOLE Lastre traslucide ondulate in resina di poliestere	mq	1,0500	6,17	6,479	1,0500
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0080	54,60	0,437	0,0080
					1,957	
	(SPESE GENERALI)15%*13.046					
					1,500	
	(UTILE)10%*15.003					
	Totale analizzato	mq	1,0000		16,503	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 16,50					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
31	**Analisi 22CL.PR.E.1160.30.a** Copertura a tetto con lastre in lamiera di acciaio zincato lastre piane Copertura a tetto con lastre in lamiera di acciaio zincato, poste in opera su struttura predisposta da pagarsi a parte, compresa la posa in opera di gronde e colmi e relative minuterie:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0488	26,86	1,311	0,0488
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1463	24,13	3,530	0,1463
	22CL.PR.2.220170.a - LAMIERA GRECATA ZINCATA Lamiere con spessore di 6/10 mm	kg	1,0500	2,24	2,352	1,0500
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0080	54,60	0,437	0,0080
					1,568	
	(SPESE GENERALI)15%*10.454				1,202	
	(UTILE)10%*12.022					
	Totale analizzato	kg	1,0000		13,224	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 13,22					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
32	**Analisi 22CL.PR.E.1160.30.b** Copertura a tetto con lastre in lamiera di acciaio zincato lastre ondulate o grecate Copertura a tetto con lastre in lamiera di acciaio zincato, poste in opera su struttura predisposta da pagarsi a parte, compresa la posa in opera di gronde e colmi e relative minuterie:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0488	26,86	1,311	0,0488
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1463	24,13	3,530	0,1463
	22CL.PR.2.220170.b - LAMIERA GRECATA ZINCATA Lamiere con spessore di 7/10 mm	kg	1,0500	1,94	2,037	1,0500
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0080	54,60	0,437	0,0080
	(SPESE GENERALI)15%*10.139				1,521	
	(UTILE)10%*11.660				1,166	
	Totale analizzato	kg	1,0000		12,826	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 12,83					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
33	**Analisi 22CL.PR.E.1160.40.a** Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato con lamiera di acciaio zincato dello spessore di 0,50 mm Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato, marchiate CE secondo UNI EN 14782, a profilo grecato, costituite da una lamiera di acciaio zincato (secondo UNI EN 10346) protetta nella fascia superiore da un rivestimento anticorrosivo ed insonorizzante a base di un composto plastico stabilizzato dello spessore di 1,5 mm e da una lamina di alluminio e nella faccia inferiore da un primer bituminoso termostabile e da una lamina di alluminio naturale. Il tutto in opera comprese sovrapposizioni, gruppi fissaggio, oneri di trasporto:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1400	28,96	4,054	0,1400
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1200	26,86	3,223	0,1200
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1600	24,13	3,861	0,1600
	22CL.PR.2.18015.a - PANNELLI DI TAMPONAMENTO Per spessore mm 60	mq	1,1500	25,00	28,750	1,1500
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					6,147	
	(SPESE GENERALI)15%*40.980				4,713	
	(UTILE)10%*47.127					
	Totale analizzato	mq	1,0000		51,840	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 51,84					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
34	**Analisi 22CL.PR.E.1160.40.b** Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato con lamiera di acciaio zincato dello spessore di 0,60 mm Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato, marchiate CE secondo UNI EN 14782, a profilo grecato, costituite da una lamiera di acciaio zincato (secondo UNI EN 10346) protetta nella fascia superiore da un rivestimento anticorrosivo ed insonorizzante a base di un composto plastico stabilizzato dello spessore di 1,5 mm e da una lamina di alluminio e nella faccia inferiore da un primer bituminoso termostabile e da una lamina di alluminio naturale. Il tutto in opera comprese sovrapposizioni, gruppi fissaggio, oneri di trasporto:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1400	28,96	4,054	0,1400
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1200	26,86	3,223	0,1200
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1600	24,13	3,861	0,1600
	22CL.PR.2.18015.b - PANNELLI DI TAMPONAMENTO Per spessore mm 0,60	mq	1,1500	27,00	31,050	1,1500
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					6,492	
	(SPESE GENERALI)15%*43.280				4,977	
	(UTILE)10%*49.772					
	Totale analizzato	mq	1,0000		54,749	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 54,75					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
35	**Analisi 22CL.PR.E.1160.40.c** Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato con lamiera di acciaio zincato dello spessore di 0,80 mm Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato, marchiate CE secondo UNI EN 14782, a profilo grecato, costituite da una lamiera di acciaio zincato (secondo UNI EN 10346) protetta nella fascia superiore da un rivestimento anticorrosivo ed insonorizzante a base di un composto plastico stabilizzato dello spessore di 1,5 mm e da una lamina di alluminio e nella faccia inferiore da un primer bituminoso termostabile e da una lamina di alluminio naturale. Il tutto in opera comprese sovrapposizioni, gruppi fissaggio, oneri di trasporto:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1400	28,96	4,054	0,1400
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1200	26,86	3,223	0,1200
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1600	24,13	3,861	0,1600
	22CL.PR.2.18015.c - PANNELLI DI TAMPONAMENTO Per spessore mm 0,80	mq	1,1500	30,35	34,903	1,1500
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					7,070	
	(SPESE GENERALI)15%*47.133				5,420	
	(UTILE)10%*54.203					
	Totale analizzato	mq	1,0000		59,623	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 59,62**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
36	**Analisi 22CL.PR.E.1160.45.a** Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato con lamiera di acciaio zincato dello spessore di 0,50 mm Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato, adeguatamente conformate ad ottenere l'aspetto estetico finale di un tetto in tegole, costituite da una lamiera di acciaio zincato (secondo UNI EN 10346) protetta nella faccia superiore da un rivestimento anticorrosivo ed insonorizzante a base di un composto plastico stabilizzato dello spessore di 1,5 mm e da una lamina di alluminio preverniciato e nella faccia inferiore da un primer bituminoso termostabile e da una lamina di alluminio naturale. Per assicurare la stabilità nel tempo delle caratteristiche prestazionali, la protezione con funzione anticorrosiva insonorizzante, dovrà esser posizionata sull'estradosso della lamiera; Potere fonoisolante 28 dB - Resistenza alla corrosione in nebbia salina 3000h. Il tutto in opera comprese sovrapposizioni, lattoneria di colmo in alluminio , gruppi fissaggio e oneri di trasporto, escluso canali di gronda e lattoneria accessoria :					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1600	28,96	4,634	0,1600
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1400	26,86	3,760	0,1400
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1800	24,13	4,343	0,1800
	22CL.PR.2.18015.d - PANNELLI DI TAMPONAMENTO Lastre di acciaio a protezione multistrato	mq	1,2000	35,35	42,420	1,2000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
					8,519	
	(SPESE GENERALI)15%* 56.795				6,531	
	(UTILE)10%* 65.314					
	Totale analizzato	mq	1,0000		71,845	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 71,85					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
37	**Analisi 22CL.PR.E.1160.50.a** Copertura a tetto isolato e microventilato realizzata in pannelli termoisolanti a protezione multistrato con isolante spessore 40 mm, trasmittanza termica 0,81 W/mqK Copertura a tetto isolato e microventilato realizzata in pannelli termoisolanti a protezione multistrato marchiati CE secondo norma UNI EN 14509 (in base alla quale gli spessori dei paramenti in acciaio non dovranno avere tolleranze in difetto rispetto allo spessore effettivo dichiarato) e reazione al fuoco B, S2 – D0 costituiti da: - strato esterno in lastre isolanti in acciaio a protezione multistrato, marchiate CE secondo UNI EN 14782, costituite una lamiera di acciaio zincato (EN 10346) dello spessore di mm 0,40 mm protetta nella faccia superiore da un rivestimento a base bituminosa dello spessore di circa 1,5 mm con funzione anticorrosiva e insonorizzante e da una lamina di alluminio naturale e nella faccia inferiore da un primer bituminoso e da una lamina di alluminio naturale, con aggetto in gronda per cm 5,00 rispetto al sottostante materiale isolante per evitare fenomeni di dilavamento e corrosione degli strati inferiori(per assicurare la stabilità nel tempo delle caratteristiche prestazionali, la protezione con funzione anticorrosiva insonorizzante, dovrà esser posizionata sull'estradosso della lamiera); - elemento isolante in polistirene espanso sinterizzato con grafite a celle chiuse (EPS 100), reazione al fuoco Euroclasse E, sagomato per consentire la formazione di canali di ventilazione per ridurre il carico termico gravante sulla copertura; - lamiera inferiore micro nervata in acciaio preverniciato di spessore 0,4 mm di colore bianco grigio. Il tutto in opera comprese sovrapposizioni, lattoneria di colmo in alluminio , gruppi fissaggio e oneri di trasporto, escluso canali di gronda e lattoneria accessoria : □□					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1600	28,96	4,634	0,1600
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1400	26,86	3,760	0,1400
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1800	24,13	4,343	0,1800
	22CL.PR.2.18025.a - PANNELLI DI COPERTURA Pannelli termoisolanti a protezione multistrato costituiti da strato esterno in lamiera di acciaio zincato	mq	1,1500	31,65	36,398	1,1500
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
					7,616	
	(SPESE GENERALI)15%*50.773				5,839	

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	(UTILE)10%*58.389					
	Totale analizzato	mq	1,0000		64,228	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 64,23					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
38	**Analisi 22CL.PR.E.1160.50.b** Copertura a tetto isolato e microventilato realizzata in pannelli termoisolanti a protezione multistrato con isolante spessore 50 mm, trasmittanza termica 0,50 W/mqK Copertura a tetto isolato e microventilato realizzata in pannelli termoisolanti a protezione multistrato marchiati CE secondo norma UNI EN 14509 (in base alla quale gli spessori dei paramenti in acciaio non dovranno avere tolleranze in difetto rispetto allo spessore effettivo dichiarato) e reazione al fuoco B, S2 – D0 costituiti da: - strato esterno in lastre isolanti in acciaio a protezione multistrato, marchiate CE secondo UNI EN 14782, costituite una lamiera di acciaio zincato (EN 10346) dello spessore di mm 0,40 mm protetta nella faccia superiore da un rivestimento a base bituminosa dello spessore di circa 1,5 mm con funzione anticorrosiva e insonorizzante e da una lamina di alluminio naturale e nella faccia inferiore da un primer bituminoso e da una lamina di alluminio naturale, con aggetto in gronda per cm 5,00 rispetto al sottostante materiale isolante per evitare fenomeni di dilavamento e corrosione degli strati inferiori(per assicurare la stabilità nel tempo delle caratteristiche prestazionali, la protezione con funzione anticorrosiva insonorizzante, dovrà esser posizionata sull'estradosso della lamiera); - elemento isolante in polistirene espanso sinterizzato con grafite a celle chiuse (EPS 100), reazione al fuoco Euroclasse E, sagomato per consentire la formazione di canali di ventilazione per ridurre il carico termico gravante sulla copertura; - lamiera inferiore micro nervata in acciaio preverniciato di spessore 0,4 mm di colore bianco grigio. Il tutto in opera comprese sovrapposizioni, lattoneria di colmo in alluminio , gruppi fissaggio e oneri di trasporto, escluso canali di gronda e lattoneria accessoria :					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1600	28,96	4,634	0,1600
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1400	26,86	3,760	0,1400
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1800	24,13	4,343	0,1800
	22CL.PR.2.18025.b - PANNELLI DI COPERTURA Pannelli termoisolanti a protezione multistrato costituiti da strato esterno in lamiera di acciaio zincato	mq	1,1500	32,80	37,720	1,1500
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
					7,814	
	(SPESE GENERALI)15%* 52.095				5,991	
	(UTILE)10%* 59.909					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Totale analizzato	mq	1,0000		65,900	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 65,90					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
39	**Analisi 22CL.PR.E.1160.50.c** Copertura a tetto isolato e microventilato realizzata in pannelli termoisolanti a protezione multistrato con isolante spessore 60 mm, trasmittanza termica 0,55 W/mqK Copertura a tetto isolato e microventilato realizzata in pannelli termoisolanti a protezione multistrato marchiati CE secondo norma UNI EN 14509 (in base alla quale gli spessori dei paramenti in acciaio non dovranno avere tolleranze in difetto rispetto allo spessore effettivo dichiarato) e reazione al fuoco B, S2 – D0 costituiti da: - strato esterno in lastre isolanti in acciaio a protezione multistrato, marchiate CE secondo UNI EN 14782, costituite una lamiera di acciaio zincato (EN 10346) dello spessore di mm 0,40 mm protetta nella faccia superiore da un rivestimento a base bituminosa dello spessore di circa 1,5 mm con funzione anticorrosiva e insonorizzante e da una lamina di alluminio naturale e nella faccia inferiore da un primer bituminoso e da una lamina di alluminio naturale, con aggetto in gronda per cm 5,00 rispetto al sottostante materiale isolante per evitare fenomeni di dilavamento e corrosione degli strati inferiori(per assicurare la stabilità nel tempo delle caratteristiche prestazionali, la protezione con funzione anticorrosiva insonorizzante, dovrà esser posizionata sull'estradosso della lamiera); - elemento isolante in polistirene espanso sinterizzato con grafite a celle chiuse (EPS 100), reazione al fuoco Euroclasse E, sagomato per consentire la formazione di canali di ventilazione per ridurre il carico termico gravante sulla copertura; - lamiera inferiore micro nervata in acciaio preverniciato di spessore 0,4 mm di colore bianco grigio. Il tutto in opera comprese sovrapposizioni, lattoneria di colmo in alluminio , gruppi fissaggio e oneri di trasporto, escluso canali di gronda e lattoneria accessoria :					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1600	28,96	4,634	0,1600
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1400	26,86	3,760	0,1400
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1800	24,13	4,343	0,1800
	22CL.PR.2.18025.c - PANNELLI DI COPERTURA Pannelli termoisolanti a protezione multistrato costituiti da strato esterno in lamiera di acciaio zincato	mq	1,1500	34,00	39,100	1,1500
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
					8,021	
	(SPESE GENERALI)15%* 53.475				6,150	
	(UTILE)10%* 61.496					
	Totale analizzato	mq	1,0000		67,646	

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 67,65					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
40	**Analisi 22CL.PR.E.1160.50.d** Copertura a tetto isolato e microventilato realizzata in pannelli termoisolanti a protezione multistrato con isolante spessore 85 mm, trasmittanza termica 0,38 W/mqK Copertura a tetto isolato e microventilato realizzata in pannelli termoisolanti a protezione multistrato marchiati CE secondo norma UNI EN 14509 (in base alla quale gli spessori dei paramenti in acciaio non dovranno avere tolleranze in difetto rispetto allo spessore effettivo dichiarato) e reazione al fuoco B, S2 – D0 costituiti da: - strato esterno in lastre isolanti in acciaio a protezione multistrato, marchiate CE secondo UNI EN 14782, costituite una lamiera di acciaio zincato (EN 10346) dello spessore di mm 0,40 mm protetta nella faccia superiore da un rivestimento a base bituminosa dello spessore di circa 1,5 mm con funzione anticorrosiva e insonorizzante e da una lamina di alluminio naturale e nella faccia inferiore da un primer bituminoso e da una lamina di alluminio naturale, con aggetto in gronda per cm 5,00 rispetto al sottostante materiale isolante per evitare fenomeni di dilavamento e corrosione degli strati inferiori(per assicurare la stabilità nel tempo delle caratteristiche prestazionali, la protezione con funzione anticorrosiva insonorizzante, dovrà esser posizionata sull'estradosso della lamiera); - elemento isolante in polistirene espanso sinterizzato con grafite a celle chiuse (EPS 100), reazione al fuoco Euroclasse E, sagomato per consentire la formazione di canali di ventilazione per ridurre il carico termico gravante sulla copertura; - lamiera inferiore micro nervata in acciaio preverniciato di spessore 0,4 mm di colore bianco grigio. Il tutto in opera comprese sovrapposizioni, lattoneria di colmo in alluminio , gruppi fissaggio e oneri di trasporto, escluso canali di gronda e lattoneria accessoria :					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1600	28,96	4,634	0,1600
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1400	26,86	3,760	0,1400
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1800	24,13	4,343	0,1800
	22CL.PR.2.18025.d - PANNELLI DI COPERTURA Pannelli termoisolanti a protezione multistrato costituiti da strato esterno in lamiera di acciaio zincato	mq	1,1500	37,25	42,838	1,1500
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
					8,582	
	(SPESE GENERALI)15%* 57.213				6,580	
	(UTILE)10%* 65.795					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Totale analizzato	mq	1,0000		72,375	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 72,38					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
41	**Analisi 22CL.PR.E.1160.50.e** Copertura a tetto isolato e microventilato realizzata in pannelli termoisolanti a protezione multistrato con isolante spessore 100 mm, trasmittanza termica 0,32 W/mqK Copertura a tetto isolato e microventilato realizzata in pannelli termoisolanti a protezione multistrato marchiati CE secondo norma UNI EN 14509 (in base alla quale gli spessori dei paramenti in acciaio non dovranno avere tolleranze in difetto rispetto allo spessore effettivo dichiarato) e reazione al fuoco B, S2 – D0 costituiti da: - strato esterno in lastre isolanti in acciaio a protezione multistrato, marchiate CE secondo UNI EN 14782, costituite una lamiera di acciaio zincato (EN 10346) dello spessore di mm 0,40 mm protetta nella faccia superiore da un rivestimento a base bituminosa dello spessore di circa 1,5 mm con funzione anticorrosiva e insonorizzante e da una lamina di alluminio naturale e nella faccia inferiore da un primer bituminoso e da una lamina di alluminio naturale, con aggetto in gronda per cm 5,00 rispetto al sottostante materiale isolante per evitare fenomeni di dilavamento e corrosione degli strati inferiori(per assicurare la stabilità nel tempo delle caratteristiche prestazionali, la protezione con funzione anticorrosiva insonorizzante, dovrà esser posizionata sull'estradosso della lamiera); - elemento isolante in polistirene espanso sinterizzato con grafite a celle chiuse (EPS 100), reazione al fuoco Euroclasse E, sagomato per consentire la formazione di canali di ventilazione per ridurre il carico termico gravante sulla copertura; - lamiera inferiore micro nervata in acciaio preverniciato di spessore 0,4 mm di colore bianco grigio. Il tutto in opera comprese sovrapposizioni, lattoneria di colmo in alluminio , gruppi fissaggio e oneri di trasporto, escluso canali di gronda e lattoneria accessoria :					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1600	28,96	4,634	0,1600
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1400	26,86	3,760	0,1400
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1800	24,13	4,343	0,1800
	22CL.PR.2.18025.e - PANNELLI DI COPERTURA Pannelli termoisolanti a protezione multistrato costituiti da strato esterno in lamiera di acciaio zincato	mq	1,1500	39,20	45,080	1,1500
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
					8,918	
	(SPESE GENERALI)15%* 59.455				6,837	
	(UTILE)10%* 68.373					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Totale analizzato	mq	1,0000		75,210	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 75,21					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
42	**Analisi 22CL.PR.E.1160.50.f** Copertura a tetto isolato e microventilato realizzata in pannelli termoisolanti a protezione multistrato con isolante spessore 110 mm, trasmittanza termica 0,30 W/mqK Copertura a tetto isolato e microventilato realizzata in pannelli termoisolanti a protezione multistrato marchiati CE secondo norma UNI EN 14509 (in base alla quale gli spessori dei paramenti in acciaio non dovranno avere tolleranze in difetto rispetto allo spessore effettivo dichiarato) e reazione al fuoco B, S2 – D0 costituiti da: - strato esterno in lastre isolanti in acciaio a protezione multistrato, marchiate CE secondo UNI EN 14782, costituite una lamiera di acciaio zincato (EN 10346) dello spessore di mm 0,40 mm protetta nella faccia superiore da un rivestimento a base bituminosa dello spessore di circa 1,5 mm con funzione anticorrosiva e insonorizzante e da una lamina di alluminio naturale e nella faccia inferiore da un primer bituminoso e da una lamina di alluminio naturale, con aggetto in gronda per cm 5,00 rispetto al sottostante materiale isolante per evitare fenomeni di dilavamento e corrosione degli strati inferiori(per assicurare la stabilità nel tempo delle caratteristiche prestazionali, la protezione con funzione anticorrosiva insonorizzante, dovrà esser posizionata sull'estradosso della lamiera); - elemento isolante in polistirene espanso sinterizzato con grafite a celle chiuse (EPS 100), reazione al fuoco Euroclasse E, sagomato per consentire la formazione di canali di ventilazione per ridurre il carico termico gravante sulla copertura; - lamiera inferiore micro nervata in acciaio preverniciato di spessore 0,4 mm di colore bianco grigio. Il tutto in opera comprese sovrapposizioni, lattoneria di colmo in alluminio , gruppi fissaggio e oneri di trasporto, escluso canali di gronda e lattoneria accessoria :					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1600	28,96	4,634	0,1600
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1400	26,86	3,760	0,1400
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1800	24,13	4,343	0,1800
	22CL.PR.2.18025.f - PANNELLI DI COPERTURA Pannelli termoisolanti a protezione multistrato costituiti da strato esterno in lamiera di acciaio zincato	mq	1,1500	40,70	46,805	1,1500
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
					9,177	
	(SPESE GENERALI)15%* 61.180				7,036	
	(UTILE)10%* 70.357					
	Totale analizzato	mq	1,0000		77,393	

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 77,39					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
43	**Analisi 22CL.PR.E.1160.50.g** Copertura a tetto isolato e microventilato realizzata in pannelli termoisolanti a protezione multistrato con isolante spessore 125 mm, trasmittanza termica 0,26 W/mqK Copertura a tetto isolato e microventilato realizzata in pannelli termoisolanti a protezione multistrato marchiati CE secondo norma UNI EN 14509 (in base alla quale gli spessori dei paramenti in acciaio non dovranno avere tolleranze in difetto rispetto allo spessore effettivo dichiarato) e reazione al fuoco B, S2 – D0 costituiti da: - strato esterno in lastre isolanti in acciaio a protezione multistrato, marchiate CE secondo UNI EN 14782, costituite una lamiera di acciaio zincato (EN 10346) dello spessore di mm 0,40 mm protetta nella faccia superiore da un rivestimento a base bituminosa dello spessore di circa 1,5 mm con funzione anticorrosiva e insonorizzante e da una lamina di alluminio naturale e nella faccia inferiore da un primer bituminoso e da una lamina di alluminio naturale, con aggetto in gronda per cm 5,00 rispetto al sottostante materiale isolante per evitare fenomeni di dilavamento e corrosione degli strati inferiori(per assicurare la stabilità nel tempo delle caratteristiche prestazionali, la protezione con funzione anticorrosiva insonorizzante, dovrà esser posizionata sull'estradosso della lamiera); - elemento isolante in polistirene espanso sinterizzato con grafite a celle chiuse (EPS 100), reazione al fuoco Euroclasse E, sagomato per consentire la formazione di canali di ventilazione per ridurre il carico termico gravante sulla copertura; - lamiera inferiore micro nervata in acciaio preverniciato di spessore 0,4 mm di colore bianco grigio. Il tutto in opera comprese sovrapposizioni, lattoneria di colmo in alluminio , gruppi fissaggio e oneri di trasporto, escluso canali di gronda e lattoneria accessoria :					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1600	28,96	4,634	0,1600
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1400	26,86	3,760	0,1400
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1800	24,13	4,343	0,1800
	22CL.PR.2.18025.g - PANNELLI DI COPERTURA Pannelli termoisolanti a protezione multistrato costituiti da strato esterno in lamiera di acciaio zincato	mq	1,1500	42,95	49,393	1,1500
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
					9,565	
	(SPESE GENERALI)15%* 63.768				7,333	
	(UTILE)10%* 73.333					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Totale analizzato	mq	1,0000		80,666	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 80,67					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
44	**Analisi 22CL.PR.E.1160.50.h** Copertura a tetto isolato e microventilato realizzata in pannelli termoisolanti a protezione multistrato con isolante spessore 135 mm, trasmittanza termica 0,24 W/mqK Copertura a tetto isolato e microventilato realizzata in pannelli termoisolanti a protezione multistrato marchiati CE secondo norma UNI EN 14509 (in base alla quale gli spessori dei paramenti in acciaio non dovranno avere tolleranze in difetto rispetto allo spessore effettivo dichiarato) e reazione al fuoco B, S2 – D0 costituiti da: - strato esterno in lastre isolanti in acciaio a protezione multistrato, marchiate CE secondo UNI EN 14782, costituite una lamiera di acciaio zincato (EN 10346) dello spessore di mm 0,40 mm protetta nella faccia superiore da un rivestimento a base bituminosa dello spessore di circa 1,5 mm con funzione anticorrosiva e insonorizzante e da una lamina di alluminio naturale e nella faccia inferiore da un primer bituminoso e da una lamina di alluminio naturale, con aggetto in gronda per cm 5,00 rispetto al sottostante materiale isolante per evitare fenomeni di dilavamento e corrosione degli strati inferiori(per assicurare la stabilità nel tempo delle caratteristiche prestazionali, la protezione con funzione anticorrosiva insonorizzante, dovrà esser posizionata sull'estradosso della lamiera); - elemento isolante in polistirene espanso sinterizzato con grafite a celle chiuse (EPS 100), reazione al fuoco Euroclasse E, sagomato per consentire la formazione di canali di ventilazione per ridurre il carico termico gravante sulla copertura; - lamiera inferiore micro nervata in acciaio preverniciato di spessore 0,4 mm di colore bianco grigio. Il tutto in opera comprese sovrapposizioni, lattoneria di colmo in alluminio , gruppi fissaggio e oneri di trasporto, escluso canali di gronda e lattoneria accessoria :					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1600	28,96	4,634	0,1600
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1400	26,86	3,760	0,1400
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1800	24,13	4,343	0,1800
	22CL.PR.2.18025.h - PANNELLI DI COPERTURA Pannelli termoisolanti a protezione multistrato costituiti da strato esterno in lamiera di acciaio zincato	mq	1,1500	44,70	51,405	1,1500
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
					9,867	
	(SPESE GENERALI)15%* 65.780				7,565	
	(UTILE)10%* 75.647					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Totale analizzato	mq	1,0000		83,212	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 83,21					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
45	**Analisi 22CL.PR.E.1160.50.i** Copertura a tetto isolato e microventilato realizzata in pannelli termoisolanti a protezione multistrato con isolante spessore 140 mm, trasmittanza termica 0,23 W/mqK Copertura a tetto isolato e microventilato realizzata in pannelli termoisolanti a protezione multistrato marchiati CE secondo norma UNI EN 14509 (in base alla quale gli spessori dei paramenti in acciaio non dovranno avere tolleranze in difetto rispetto allo spessore effettivo dichiarato) e reazione al fuoco B, S2 – D0 costituiti da: - strato esterno in lastre isolanti in acciaio a protezione multistrato, marchiate CE secondo UNI EN 14782, costituite una lamiera di acciaio zincato (EN 10346) dello spessore di mm 0,40 mm protetta nella faccia superiore da un rivestimento a base bituminosa dello spessore di circa 1,5 mm con funzione anticorrosiva e insonorizzante e da una lamina di alluminio naturale e nella faccia inferiore da un primer bituminoso e da una lamina di alluminio naturale, con aggetto in gronda per cm 5,00 rispetto al sottostante materiale isolante per evitare fenomeni di dilavamento e corrosione degli strati inferiori(per assicurare la stabilità nel tempo delle caratteristiche prestazionali, la protezione con funzione anticorrosiva insonorizzante, dovrà esser posizionata sull'estradosso della lamiera); - elemento isolante in polistirene espanso sinterizzato con grafite a celle chiuse (EPS 100), reazione al fuoco Euroclasse E, sagomato per consentire la formazione di canali di ventilazione per ridurre il carico termico gravante sulla copertura; - lamiera inferiore micro nervata in acciaio preverniciato di spessore 0,4 mm di colore bianco grigio. Il tutto in opera comprese sovrapposizioni, lattoneria di colmo in alluminio , gruppi fissaggio e oneri di trasporto, escluso canali di gronda e lattoneria accessoria :					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1600	28,96	4,634	0,1600
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1400	26,86	3,760	0,1400
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1800	24,13	4,343	0,1800
	22CL.PR.2.18025.i - PANNELLI DI COPERTURA Pannelli termoisolanti a protezione multistrato costituiti da strato esterno in lamiera di acciaio zincato	mq	1,1500	45,70	52,555	1,1500
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
					10,040	
	(SPESE GENERALI)15%* 66.930				7,697	
	(UTILE)10%* 76.970					
	Totale analizzato	mq	1,0000		84,667	

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 84,67					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
46	**Analisi 22CL.PR.E.1160.50.l** Copertura a tetto isolato e microventilato realizzata in pannelli termoisolanti a protezione multistrato con isolante spessore 150 mm, trasmittanza termica 0,22 W/mqK Copertura a tetto isolato e microventilato realizzata in pannelli termoisolanti a protezione multistrato marchiati CE secondo norma UNI EN 14509 (in base alla quale gli spessori dei paramenti in acciaio non dovranno avere tolleranze in difetto rispetto allo spessore effettivo dichiarato) e reazione al fuoco B, S2 – D0 costituiti da: - strato esterno in lastre isolanti in acciaio a protezione multistrato, marchiate CE secondo UNI EN 14782, costituite una lamiera di acciaio zincato (EN 10346) dello spessore di mm 0,40 mm protetta nella faccia superiore da un rivestimento a base bituminosa dello spessore di circa 1,5 mm con funzione anticorrosiva e insonorizzante e da una lamina di alluminio naturale e nella faccia inferiore da un primer bituminoso e da una lamina di alluminio naturale, con aggetto in gronda per cm 5,00 rispetto al sottostante materiale isolante per evitare fenomeni di dilavamento e corrosione degli strati inferiori(per assicurare la stabilità nel tempo delle caratteristiche prestazionali, la protezione con funzione anticorrosiva insonorizzante, dovrà esser posizionata sull'estradosso della lamiera); - elemento isolante in polistirene espanso sinterizzato con grafite a celle chiuse (EPS 100), reazione al fuoco Euroclasse E, sagomato per consentire la formazione di canali di ventilazione per ridurre il carico termico gravante sulla copertura; - lamiera inferiore micro nervata in acciaio preverniciato di spessore 0,4 mm di colore bianco grigio. Il tutto in opera comprese sovrapposizioni, lattoneria di colmo in alluminio , gruppi fissaggio e oneri di trasporto, escluso canali di gronda e lattoneria accessoria :					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1600	28,96	4,634	0,1600
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1400	26,86	3,760	0,1400
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1800	28,96	5,213	0,1800
	22CL.PR.2.18025.l - PANNELLI DI COPERTURA Pannelli termoisolanti a protezione multistrato costituiti da strato esterno in lamiera di acciaio zincato	mq	1,1500	47,70	54,855	1,1500
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
					10,515	
	(SPESE GENERALI)15%* 70.100				8,062	
	(UTILE)10%* 80.615					
	Totale analizzato	mq	1,0000		88,677	

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 88,68					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
47	**Analisi 22CL.PR.E.1160.55.a** Copertura a tetto isolato e microventilato realizzata in pannelli fonoassorbenti termoisolanti a protezione multistrato con isolante spessore 70 mm, trasmittanza termica 0,56 W/mqK Copertura a tetto isolato e microventilato realizzata in pannelli fonoassorbenti termoisolanti a protezione multistrato marchiati CE secondo norma UNI EN 14509 (in base alla quale gli spessori dei paramenti in acciaio non dovranno avere tolleranze in difetto rispetto allo spessore effettivo dichiarato) e reazione al fuoco B, S2 – D0 costituiti da: - strato esterno in lastre isolanti in acciaio a protezione multistrato, marchiate CE secondo UNI EN 14782, costituite una lamiera di acciaio zincato (EN 10346) dello spessore di mm 0,40 mm protetta nella faccia superiore da un rivestimento a base bituminosa dello spessore di circa 1,5 mm con funzione anticorrosiva e insonorizzante e da una lamina di alluminio naturale e nella faccia inferiore da un primer bituminoso e da una lamina di alluminio naturale, con aggetto in gronda per cm 5,00 rispetto al sottostante materiale isolante per evitare fenomeni di dilavamento e corrosione degli strati inferiori(per assicurare la stabilità nel tempo delle caratteristiche prestazionali, la protezione con funzione anticorrosiva insonorizzante, dovrà esser posizionata sull'estradosso della lamiera); - elemento isolante in polistirene espanso sinterizzato con grafite a celle chiuse (EPS 100), reazione al fuoco Euroclasse E, sagomato per consentire la formazione di canali di ventilazione per ridurre il carico termico gravante sulla copertura con inserti longitudinali continui in lana di roccia a fibre non orientate, densità 70 Kg/mc ; - lamiera inferiore micro nervata in acciaio preverniciato microforato a bande longitudinali di spessore 0,4 mm di colore bianco grigio. Il tutto in opera comprese sovrapposizioni, lattoneria di colmo in alluminio , gruppi fissaggio e oneri di trasporto, escluso canali di gronda e lattoneria accessoria :					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1600	28,96	4,634	0,1600
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1400	26,86	3,760	0,1400
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1800	24,13	4,343	0,1800
	22CL.PR.2.18015.e - PANNELLI DI TAMPONAMENTO Pannelli termoisolanti a protezione multistrato	mq	1,1500	46,60	53,590	1,1500
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
					10,195	
	(SPESE GENERALI)15%* 67.965					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
					7,816	
	(UTILE)10%* 78.160					
	Totale analizzato	mq	1,0000		85,976	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 85,98					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
48	**Analisi 22CL.PR.E.1160.55.b** Copertura a tetto isolato e microventilato realizzata in pannelli fonoassorbenti termoisolanti a protezione multistrato con isolante spessore 85 mm, trasmittanza termica 0,44 W/mqK Copertura a tetto isolato e microventilato realizzata in pannelli fonoassorbenti termoisolanti a protezione multistrato marchiati CE secondo norma UNI EN 14509 (in base alla quale gli spessori dei paramenti in acciaio non dovranno avere tolleranze in difetto rispetto allo spessore effettivo dichiarato) e reazione al fuoco B, S2 – D0 costituiti da: - strato esterno in lastre isolanti in acciaio a protezione multistrato, marchiate CE secondo UNI EN 14782, costituite una lamiera di acciaio zincato (EN 10346) dello spessore di mm 0,40 mm protetta nella faccia superiore da un rivestimento a base bituminosa dello spessore di circa 1,5 mm con funzione anticorrosiva e insonorizzante e da una lamina di alluminio naturale e nella faccia inferiore da un primer bituminoso e da una lamina di alluminio naturale, con aggetto in gronda per cm 5,00 rispetto al sottostante materiale isolante per evitare fenomeni di dilavamento e corrosione degli strati inferiori(per assicurare la stabilità nel tempo delle caratteristiche prestazionali, la protezione con funzione anticorrosiva insonorizzante, dovrà esser posizionata sull'estradosso della lamiera); - elemento isolante in polistirene espanso sinterizzato con grafite a celle chiuse (EPS 100), reazione al fuoco Euroclasse E, sagomato per consentire la formazione di canali di ventilazione per ridurre il carico termico gravante sulla copertura con inserti longitudinali continui in lana di roccia a fibre non orientate, densità 70 Kg/mc ; - lamiera inferiore micro nervata in acciaio preverniciato microforato a bande longitudinali di spessore 0,4 mm di colore bianco grigio. Il tutto in opera comprese sovrapposizioni, lattoneria di colmo in alluminio , gruppi fissaggio e oneri di trasporto, escluso canali di gronda e lattoneria accessoria :					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1600	28,96	4,634	0,1600
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1400	26,86	3,760	0,1400
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1800	24,13	4,343	0,1800
	22CL.PR.2.18015.f - PANNELLI DI TAMPONAMENTO Pannelli termoisolanti a protezione multistrato	mq	1,1500	47,95	55,143	1,1500
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
					10,428	
	(SPESE GENERALI)15%* 69.518					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
					7,995	
	(UTILE)10%* 79.946					
	Totale analizzato	mq	1,0000		87,941	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 87,94					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
49	**Analisi 22CL.PR.E.1160.55.c** Copertura a tetto isolato e microventilato realizzata in pannelli fonoassorbenti termoisolanti a protezione multistrato con isolante spessore 125 mm, trasmittanza termica 0,28 W/mqK Copertura a tetto isolato e microventilato realizzata in pannelli fonoassorbenti termoisolanti a protezione multistrato marchiati CE secondo norma UNI EN 14509 (in base alla quale gli spessori dei paramenti in acciaio non dovranno avere tolleranze in difetto rispetto allo spessore effettivo dichiarato) e reazione al fuoco B, S2 – D0 costituiti da: - strato esterno in lastre isolanti in acciaio a protezione multistrato, marchiate CE secondo UNI EN 14782, costituite una lamiera di acciaio zincato (EN 10346) dello spessore di mm 0,40 mm protetta nella faccia superiore da un rivestimento a base bituminosa dello spessore di circa 1,5 mm con funzione anticorrosiva e insonorizzante e da una lamina di alluminio naturale e nella faccia inferiore da un primer bituminoso e da una lamina di alluminio naturale, con aggetto in gronda per cm 5,00 rispetto al sottostante materiale isolante per evitare fenomeni di dilavamento e corrosione degli strati inferiori(per assicurare la stabilità nel tempo delle caratteristiche prestazionali, la protezione con funzione anticorrosiva insonorizzante, dovrà esser posizionata sull'estradosso della lamiera); - elemento isolante in polistirene espanso sinterizzato con grafite a celle chiuse (EPS 100), reazione al fuoco Euroclasse E, sagomato per consentire la formazione di canali di ventilazione per ridurre il carico termico gravante sulla copertura con inserti longitudinali continui in lana di roccia a fibre non orientate, densità 70 Kg/mc ; - lamiera inferiore micro nervata in acciaio preverniciato microforato a bande longitudinali di spessore 0,4 mm di colore bianco grigio. Il tutto in opera comprese sovrapposizioni, lattoneria di colmo in alluminio , gruppi fissaggio e oneri di trasporto, escluso canali di gronda e lattoneria accessoria :					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1600	28,96	4,634	0,1600
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1400	26,86	3,760	0,1400
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1800	24,13	4,343	0,1800
	22CL.PR.2.18015.g - PANNELLI DI TAMPONAMENTO Pannelli termoisolanti a protezione multistrato	mq	1,1500	54,20	62,330	1,1500
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
					11,506	
	(SPESE GENERALI)15%* 76.705				8,821	

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	(UTILE)10%* 88.211					
	Totale analizzato	mq	1,0000		97,032	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 97,03					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
50	**Analisi 22CL.PR.E.1160.55.d** Copertura a tetto isolato e microventilato realizzata in pannelli fonoassorbenti termoisolanti a protezione multistrato con isolante spessore 150 mm, trasmittanza termica 0,23 W/mqK Copertura a tetto isolato e microventilato realizzata in pannelli fonoassorbenti termoisolanti a protezione multistrato marchiati CE secondo norma UNI EN 14509 (in base alla quale gli spessori dei paramenti in acciaio non dovranno avere tolleranze in difetto rispetto allo spessore effettivo dichiarato) e reazione al fuoco B, S2 – D0 costituiti da: - strato esterno in lastre isolanti in acciaio a protezione multistrato, marchiate CE secondo UNI EN 14782, costituite una lamiera di acciaio zincato (EN 10346) dello spessore di mm 0,40 mm protetta nella faccia superiore da un rivestimento a base bituminosa dello spessore di circa 1,5 mm con funzione anticorrosiva e insonorizzante e da una lamina di alluminio naturale e nella faccia inferiore da un primer bituminoso e da una lamina di alluminio naturale, con aggetto in gronda per cm 5,00 rispetto al sottostante materiale isolante per evitare fenomeni di dilavamento e corrosione degli strati inferiori(per assicurare la stabilità nel tempo delle caratteristiche prestazionali, la protezione con funzione anticorrosiva insonorizzante, dovrà esser posizionata sull'estradosso della lamiera); - elemento isolante in polistirene espanso sinterizzato con grafite a celle chiuse (EPS 100), reazione al fuoco Euroclasse E, sagomato per consentire la formazione di canali di ventilazione per ridurre il carico termico gravante sulla copertura con inserti longitudinali continui in lana di roccia a fibre non orientate, densità 70 Kg/mc ; - lamiera inferiore micro nervata in acciaio preverniciato microforato a bande longitudinali di spessore 0,4 mm di colore bianco grigio. Il tutto in opera comprese sovrapposizioni, lattoneria di colmo in alluminio , gruppi fissaggio e oneri di trasporto, escluso canali di gronda e lattoneria accessoria :					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1600	28,96	4,634	0,1600
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1400	26,86	3,760	0,1400
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1800	24,13	4,343	0,1800
	22CL.PR.2.18015.h - PANNELLI DI TAMPONAMENTO Pannelli termoisolanti a protezione multistrato	mq	1,1500	58,60	67,390	1,1500
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
					12,265	
	(SPESE GENERALI)15%* 81.765					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
					9,403	
	(UTILE)10%* 94.030					
	Totale analizzato	mq	1,0000		103,433	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 103,43					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
51	**Analisi 22CL.PR.E.1160.60.a** Copertura a tetto isolato e ventilato da realizzarsi su strutture continue e solai piani con lamiera mutilstrato in acciaio zincato da 0,5 mm Copertura a tetto isolato e ventilato da realizzarsi su strutture continue e solai piani costituito da: - pilastrini telescopici zincati ad altezza variabile per formazione delle pendenze, disposti in maglia di circa 1 × 2 m; - arcarecciatura in profilati di acciaio zincato con profilo ad Ω (omega) di spessore 1,5 mm e altezza minima 6 cm; - lastre di acciaio a protezione multistrato, marchiate CE secondo UNI EN 14782, a profilo grecato, costituite da una lamiera di acciaio zincato (secondo UNI EN 10346) protetta nella faccia superiore da un rivestimento anticorrosivo ed insonorizzante a base di un composto plastico stabilizzato dello spessore di 1,5 mm e da una lamina di alluminio e nella faccia inferiore da un primer bituminoso termostabile e da una lamina di alluminio naturale. Per assicurare la stabilità nel tempo delle caratteristiche prestazionali, la protezione con funzione anticorrosiva insonorizzante, dovrà esser posizionata sull'estradosso della lamiera; Potere fonoisolante 28 dB - Resistenza alla corrosione in nebbia salina 3000h. Il tutto in opera comprese sovrapposizioni, lattoneria di colmo in alluminio , gruppi fissaggio e oneri di trasporto, escluso canali di gronda e lattoneria accessoria					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2800	28,96	8,109	0,2800
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2400	26,86	6,446	0,2400
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3200	24,13	7,722	0,3200
	22CL.PR.2.18036.a - PANNELLI DI COPERTURA Copertura a tetto isolato e ventilato	mq	1,1500	45,00	51,750	1,1500
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0350	54,60	1,911	0,0350
					11,391	
	(SPESE GENERALI)15%* 75.938				8,733	
	(UTILE)10%* 87.329					
	Totale analizzato	mq	1,0000		96,062	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 96,06					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
52	**Analisi 22CL.PR.E.1160.60.b** Copertura a tetto isolato e ventilato da realizzarsi su strutture continue e solai piani con lamiera mutilstrato in acciaio zincato da 0,6 mm Copertura a tetto isolato e ventilato da realizzarsi su strutture continue e solai piani costituito da: - pilastrini telescopici zincati ad altezza variabile per formazione delle pendenze, disposti in maglia di circa 1 × 2 m; - arcarecciatura in profilati di acciaio zincato con profilo ad Ω (omega) di spessore 1,5 mm e altezza minima 6 cm; - lastre di acciaio a protezione multistrato, marchiate CE secondo UNI EN 14782, a profilo grecato, costituite da una lamiera di acciaio zincato (secondo UNI EN 10346) protetta nella faccia superiore da un rivestimento anticorrosivo ed insonorizzante a base di un composto plastico stabilizzato dello spessore di 1,5 mm e da una lamina di alluminio e nella faccia inferiore da un primer bituminoso termostabile e da una lamina di alluminio naturale. Per assicurare la stabilità nel tempo delle caratteristiche prestazionali, la protezione con funzione anticorrosiva insonorizzante, dovrà esser posizionata sull'estradosso della lamiera; Potere fonoisolante 28 dB - Resistenza alla corrosione in nebbia salina 3000h. Il tutto in opera comprese sovrapposizioni, lattoneria di colmo in alluminio , gruppi fissaggio e oneri di trasporto, escluso canali di gronda e lattoneria accessoria					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2800	28,96	8,109	0,2800
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2400	26,86	6,446	0,2400
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3200	24,13	7,722	0,3200
	22CL.PR.2.18036.b - PANNELLI DI COPERTURA Copertura a tetto isolato e ventilato	mq	1,1500	47,00	54,050	1,1500
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0350	54,60	1,911	0,0350
					11,736	
	(SPESE GENERALI)15%* 78.238				8,997	
	(UTILE)10%* 89.974					
	Totale analizzato	mq	1,0000		98,971	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 98,97					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
53	**Analisi 22CL.PR.E.1160.70.a** Copertura isolata e ventilata da realizzarsi su strutture discontinue con spessore isolante 40 mm Copertura isolata e ventilata da realizzarsi su strutture discontinue costituita da: - elemento inferiore di plafonatura in lamiera di acciaio preverniciato (spessore acciaio 0,4 mm) grecata con profilo simmetrico ed accoppiato con polistirene sinterizzato di densità 25 kg/m3; - elemento intermedio costituito da bandella in acciaio zincato (spessore 0,8 mm) per la ripartizione del carico applicato sul pannello di plafonatura; - lastre di acciaio a protezione multistrato, marchiate CE secondo UNI EN 14782, a profilo grecato, costituite da una lamiera di acciaio zincato (secondo UNI EN 10346) da 0,50 mm protetta nella faccia superiore da un rivestimento anticorrosivo ed insonorizzante a base di un composto plastico stabilizzato dello spessore di 1,5 mm e da una lamina di alluminio e nella faccia inferiore da un primer bituminoso termostabile e da una lamina di alluminio naturale.Per assicurare la stabilità nel tempo delle caratteristiche prestazionali, la protezione con funzione anticorrosiva insonorizzante, dovrà esser posizionata sull'estradosso della lamiera; Potere fonoisolante 28 dB - Resistenza alla corrosione in nebbia salina 3000h. Il tutto in opera comprese sovrapposizioni, lattoneria di colmo in alluminio , gruppi fissaggio e oneri di trasporto, escluso canali di gronda e lattoneria accessoria : □□					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2600	28,96	7,530	0,2600
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2400	26,86	6,446	0,2400
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2800	24,13	6,756	0,2800
	22CL.PR.2.18036.c - PANNELLI DI COPERTURA Copertura isolata e ventilata	mq	1,1500	45,50	52,325	1,1500
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
					11,204	
	(SPESE GENERALI)15%* 74.695				8,590	
	(UTILE)10%* 85.899					
	Totale analizzato	mq	1,0000		94,489	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 94,49					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
54	**Analisi 22CL.PR.E.1160.80.a** Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato spessore pannello 30 mm Fornitura e posa in opera di pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm e supporto interno in acciaio zincato e preverniciato, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/mc 10%, con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti in:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0585	26,86	1,571	0,0585
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1365	24,13	3,294	0,1365
	22CL.PR.2.18026.a - PANNELLI DI COPERTURA Per spessore mm 60	mq	1,1500	17,27	19,861	1,1500
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					4,130	
	(SPESE GENERALI)15%*27.531					
					3,166	
	(UTILE)10%*31.661					
	Totale analizzato	mq	1,0000		34,827	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 34,83					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
55	**Analisi 22CL.PR.E.1160.80.b** Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato spessore pannello 40 mm Fornitura e posa in opera di pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm e supporto interno in acciaio zincato e preverniciato, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/mc 10%, con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti in:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0585	26,86	1,571	0,0585
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1365	24,13	3,294	0,1365
	22CL.PR.2.18026.b - PANNELLI DI COPERTURA Per spessore mm 40	mq	1,1500	19,25	22,138	1,1500
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					4,471	
	(SPESE GENERALI)15%*29.808				3,428	
	(UTILE)10%*34.279					
	Totale analizzato	mq	1,0000		37,707	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 37,71					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
56	**Analisi 22CL.PR.E.1160.80.c** Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato spessore pannello 50 mm Fornitura e posa in opera di pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm e supporto interno in acciaio zincato e preverniciato, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/mc 10%, con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti in:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0585	26,86	1,571	0,0585
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1365	24,13	3,294	0,1365
	22CL.PR.2.18026.c - PANNELLI DI COPERTURA Per spessore mm 50	mq	1,1500	21,70	24,955	1,1500
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					4,894	
	(SPESE GENERALI)15%*32.625				3,752	
	(UTILE)10%*37.519					
	Totale analizzato	mq	1,0000		41,271	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 41,27**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
57	**Analisi 22CL.PR.E.1160.80.d** Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato spessore pannello 60 mm Fornitura e posa in opera di pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm e supporto interno in acciaio zincato e preverniciato, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/mc 10%, con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti in:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0585	26,86	1,571	0,0585
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1365	24,13	3,294	0,1365
	22CL.PR.2.18026.d - PANNELLI DI COPERTURA Per spessore mm 60	mq	1,1500	23,59	27,129	1,1500
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					5,220	
	(SPESE GENERALI)15%*34.799					
					4,002	
	(UTILE)10%*40.019					
	Totale analizzato	mq	1,0000		44,021	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 44,02					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
58	**Analisi 22CL.PR.E.1160.80.e** Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato spessore pannello 80 mm Fornitura e posa in opera di pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm e supporto interno in acciaio zincato e preverniciato, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/mc 10%, con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti in:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0585	26,86	1,571	0,0585
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1365	24,13	3,294	0,1365
	22CL.PR.2.18026.e - PANNELLI DI COPERTURA Per spessore mm 80	mq	1,1500	26,42	30,383	1,1500
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					5,708	
	(SPESE GENERALI)15%*38.053					
					4,376	
	(UTILE)10%*43.761					
	Totale analizzato	mq	1,0000		48,137	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 48,14					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
59	**Analisi 22CL.PR.E.1160.80.f** Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato spessore pannello 100 mm Fornitura e posa in opera di pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm e supporto interno in acciaio zincato e preverniciato, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/mc 10%, con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti in:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0585	26,86	1,571	0,0585
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1365	24,13	3,294	0,1365
	22CL.PR.2.18026.f - PANNELLI DI COPERTURA Per spessore mm 100	mq	1,1500	30,47	35,041	1,1500
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					6,407	
	(SPESE GENERALI)15%*42.711				4,912	
	(UTILE)10%*49.118					
	Totale analizzato	mq	1,0000		54,030	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 54,03**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
60	**Analisi 22CL.PR.E.1160.90.a** Acciaio preverniciato con vernice poliestere, spessore minimo 0,5 mm: spessore pannello 30 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0585	26,86	1,571	0,0585
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1365	24,13	3,294	0,1365
	22CL.PR.2.18027.a - PANNELLI DI COPERTURA Per spessore mm 60	mq	1,1500	19,82	22,793	1,1500
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					4,569	
	(SPESE GENERALI)15%*30.463					
					3,503	
	(UTILE)10%*35.032					
	Totale analizzato	mq	1,0000		38,535	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 38,54					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
61	**Analisi 22CL.PR.E.1160.90.b** Acciaio preverniciato con vernice poliestere, spessore minimo 0,5 mm: spessore pannello 40 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0585	26,86	1,571	0,0585
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1365	24,13	3,294	0,1365
	22CL.PR.2.18027.b - PANNELLI DI COPERTURA Per spessore mm 40	mq	1,1500	21,55	24,783	1,1500
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					4,868	
	(SPESE GENERALI)15%*32.453					
					3,732	
	(UTILE)10%*37.321					
	Totale analizzato	mq	1,0000		41,053	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 41,05					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
62	**Analisi 22CL.PR.E.1160.90.c** Acciaio preverniciato con vernice poliestere, spessore minimo 0,5 mm: spessore pannello 50 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0585	26,86	1,571	0,0585
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1365	24,13	3,294	0,1365
	22CL.PR.2.18027.c - PANNELLI DI COPERTURA Per spessore mm 50	mq	1,1500	23,51	27,037	1,1500
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					5,206	
	(SPESE GENERALI)15%*34.707				3,991	
	(UTILE)10%*39.913					
	Totale analizzato	mq	1,0000		43,904	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 43,90**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
63	**Analisi 22CL.PR.E.1160.90.d** Acciaio preverniciato con vernice poliestere, spessore minimo 0,5 mm: spessore pannello 60 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0585	26,86	1,571	0,0585
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1365	24,13	3,294	0,1365
	22CL.PR.2.18027.d - PANNELLI DI COPERTURA Per spessore mm 60	mq	1,1500	24,68	28,382	1,1500
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					5,408	
	(SPESE GENERALI)15%*36.052					
					4,146	
	(UTILE)10%*41.460					
	Totale analizzato	mq	1,0000		45,606	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 45,61					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
64	**Analisi 22CL.PR.E.1160.90.e** Acciaio preverniciato con vernice poliestere, spessore minimo 0,5 mm: spessore pannello 80 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0585	26,86	1,571	0,0585
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1365	24,13	3,294	0,1365
	22CL.PR.2.18027.e - PANNELLI DI COPERTURA Per spessore mm 80	mq	1,1500	30,81	35,432	1,1500
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					6,465	
	(SPESE GENERALI)15%*43.102					
					4,957	
	(UTILE)10%*49.567					
	Totale analizzato	mq	1,0000		54,524	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 54,52					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
65	**Analisi 22CL.PR.E.1160.90.f** Acciaio preverniciato con vernice poliestere, spessore minimo 0,5 mm: spessore pannello 100 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0585	26,86	1,571	0,0585
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1365	24,13	3,294	0,1365
	22CL.PR.2.18027.f - PANNELLI DI COPERTURA Per spessore mm 100	mq	1,1500	34,00	39,100	1,1500
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					7,016	
	(SPESE GENERALI)15%*46.770				5,379	
	(UTILE)10%*53.786					
	Totale analizzato	mq	1,0000		59,165	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 59,17**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
66	**Analisi 22CL.PR.E.1160.100.a** Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm: spessore pannello 30 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0585	26,86	1,571	0,0585
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1365	24,13	3,294	0,1365
	22CL.PR.2.18028.a - PANNELLI DI COPERTURA Per spessore mm 60	mq	1,1500	21,33	24,530	1,1500
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					4,830	
	(SPESE GENERALI)15%*32.200				3,703	
	(UTILE)10%*37.030					
	Totale analizzato	mq	1,0000		40,733	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 40,73					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
67	**Analisi 22CL.PR.E.1160.100.b** Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm: spessore pannello 40 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0585	26,86	1,571	0,0585
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1365	24,13	3,294	0,1365
	22CL.PR.2.18028.b - PANNELLI DI COPERTURA Per spessore mm 40	mq	1,1500	23,78	27,347	1,1500
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					5,253	
	(SPESE GENERALI)15%*35.017					
					4,027	
	(UTILE)10%*40.270					
	Totale analizzato	mq	1,0000		44,297	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 44,30					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
68	**Analisi 22CL.PR.E.1160.100.c** Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm: spessore pannello 50 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0585	26,86	1,571	0,0585
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1365	24,13	3,294	0,1365
	22CL.PR.2.18028.c - PANNELLI DI COPERTURA Per spessore mm 50	mq	1,1500	25,41	29,222	1,1500
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
	(SPESE GENERALI)15%*36.892				5,534	
	(UTILE)10%*42.426				4,243	
	Totale analizzato	mq	1,0000		46,669	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 46,67					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
69	**Analisi 22CL.PR.E.1160.100.d** Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm: spessore pannello 60 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0585	26,86	1,571	0,0585
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1365	24,13	3,294	0,1365
	22CL.PR.2.18028.d - PANNELLI DI COPERTURA Per spessore mm 60	mq	1,1500	27,57	31,706	1,1500
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					5,906	
	(SPESE GENERALI)15%*39.376					
					4,528	
	(UTILE)10%*45.282					
	Totale analizzato	mq	1,0000		49,810	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 49,81					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
70	**Analisi 22CL.PR.E.1160.100.e** Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm: spessore pannello 80 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0585	26,86	1,571	0,0585
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1365	24,13	3,294	0,1365
	22CL.PR.2.18028.e - PANNELLI DI COPERTURA Per spessore mm 80	mq	1,1500	31,76	36,524	1,1500
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					6,629	
	(SPESE GENERALI)15%*44.194					
					5,082	
	(UTILE)10%*50.823					
	Totale analizzato	mq	1,0000		55,905	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 55,91					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
71	**Analisi 22CL.PR.E.1160.100.f** Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm: spessore pannello 100 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0585	26,86	1,571	0,0585
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1365	24,13	3,294	0,1365
	22CL.PR.2.18028.f - PANNELLI DI COPERTURA Per spessore mm 100	mq	1,1500	35,82	41,193	1,1500
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					7,329	
	(SPESE GENERALI)15%*48.863				5,619	
	(UTILE)10%*56.192					
	Totale analizzato	mq	1,0000		61,811	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 61,81					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
72	**Analisi 22CL.PR.E.1160.110.a** Supporto esterno in rame, spessore minimo 0,5 mm, supporto interno acciaio zincato, spessore 0,5 mm: spessore pannello 30 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0585	26,86	1,571	0,0585
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1365	24,13	3,294	0,1365
	22CL.PR.2.18029.a - PANNELLI DI COPERTURA Per spessore mm 60	mq	1,1500	37,86	43,539	1,1500
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					7,681	
	(SPESE GENERALI)15%*51.209					
					5,889	
	(UTILE)10%*58.890					
	Totale analizzato	mq	1,0000		64,779	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 64,78					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
73	**Analisi 22CL.PR.E.1160.110.b** Supporto esterno in rame, spessore minimo 0,5 mm, supporto interno acciaio zincato, spessore 0,5 mm: spessore pannello 40 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0585	26,86	1,571	0,0585
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1365	24,13	3,294	0,1365
	22CL.PR.2.18029.b - PANNELLI DI COPERTURA Per spessore mm 40	mq	1,1500	38,38	44,137	1,1500
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					7,771	
	(SPESE GENERALI)15%*51.807				5,958	
	(UTILE)10%*59.578					
	Totale analizzato	mq	1,0000		65,536	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 65,54					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
74	**Analisi 22CL.PR.E.1160.110.c** Supporto esterno in rame, spessore minimo 0,5 mm, supporto interno acciaio zincato, spessore 0,5 mm: spessore pannello 50 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0585	26,86	1,571	0,0585
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1365	24,13	3,294	0,1365
	22CL.PR.2.18029.c - PANNELLI DI COPERTURA Per spessore mm 50	mq	1,1500	41,64	47,886	1,1500
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					8,333	
	(SPESE GENERALI)15%*55.556					
					6,389	
	(UTILE)10%*63.889					
	Totale analizzato	mq	1,0000		70,278	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 70,28					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
75	**Analisi 22CL.PR.E.1160.120.a** Acciaio zincato Sendzimir, spessore minimo 0,5 mm: spessore pannello 30 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0585	26,86	1,571	0,0585
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1365	24,13	3,294	0,1365
	22CL.PR.2.18030.a - PANNELLI DI COPERTURA Per spessore mm 60	mq	1,1500	13,33	15,330	1,1500
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
	(SPESE GENERALI)15%*23				3,450	
	(UTILE)10%*26.450				2,645	
	Totale analizzato	mq	1,0000		29,095	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 29,10					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
76	**Analisi 22CL.PR.E.1160.120.b** Acciaio zincato Sendzimir, spessore minimo 0,5 mm: spessore pannello 40 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0585	26,86	1,571	0,0585
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1365	24,13	3,294	0,1365
	22CL.PR.2.18030.b - PANNELLI DI COPERTURA Per spessore mm 40	mq	1,1500	13,82	15,893	1,1500
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					3,534	
	(SPESE GENERALI)15%*23.563					
					2,710	
	(UTILE)10%*27.097					
	Totale analizzato	mq	1,0000		29,807	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 29,81					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
77	**Analisi 22CL.PR.E.1160.120.c** Acciaio zincato Sendzimir, spessore minimo 0,5 mm: spessore pannello 50 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0585	26,86	1,571	0,0585
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1365	24,13	3,294	0,1365
	22CL.PR.2.18030.c - PANNELLI DI COPERTURA Per spessore mm 50	mq	1,1500	15,85	18,228	1,1500
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					3,885	
	(SPESE GENERALI)15%*25.898					
					2,978	
	(UTILE)10%*29.783					
	Totale analizzato	mq	1,0000		32,761	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 32,76					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
78	**Analisi 22CL.PR.E.1160.120.d** Acciaio zincato Sendzimir, spessore minimo 0,5 mm: spessore pannello 60 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0585	26,86	1,571	0,0585
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1365	24,13	3,294	0,1365
	22CL.PR.2.18030.d - PANNELLI DI COPERTURA Per spessore mm 60	mq	1,1500	20,75	23,863	1,1500
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					4,730	
	(SPESE GENERALI)15%*31.533					
					3,626	
	(UTILE)10%*36.263					
	Totale analizzato	mq	1,0000		39,889	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 39,89					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
79	**Analisi 22CL.PR.E.1160.120.e** Acciaio zincato Sendzimir, spessore minimo 0,5 mm: spessore pannello 80 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0585	26,86	1,571	0,0585
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1365	24,13	3,294	0,1365
	22CL.PR.2.18030.e - PANNELLI DI COPERTURA Per spessore mm 80	mq	1,1500	24,29	27,934	1,1500
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					5,341	
	(SPESE GENERALI)15%*35.604					
					4,095	
	(UTILE)10%*40.945					
	Totale analizzato	mq	1,0000		45,040	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 45,04					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
80	**Analisi 22CL.PR.E.1160.130.a** Acciaio preverniciato con vernice poliestere, spessore minimo 0,5 mm: spessore pannello 30 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0585	26,86	1,571	0,0585
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1365	24,13	3,294	0,1365
	22CL.PR.2.18031.a - PANNELLI DI COPERTURA Per spessore mm 60	mq	1,1500	14,05	16,158	1,1500
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					3,574	
	(SPESE GENERALI)15%*23.828					
					2,740	
	(UTILE)10%*27.402					
	Totale analizzato	mq	1,0000		30,142	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 30,14					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
81	**Analisi 22CL.PR.E.1160.130.b** Acciaio preverniciato con vernice poliestere, spessore minimo 0,5 mm: spessore pannello 40 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0585	26,86	1,571	0,0585
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1365	24,13	3,294	0,1365
	22CL.PR.2.18031.b - PANNELLI DI COPERTURA Per spessore mm 40	mq	1,1500	15,30	17,595	1,1500
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					3,790	
	(SPESE GENERALI)15%*25.265				2,906	
	(UTILE)10%*29.055					
	Totale analizzato	mq	1,0000		31,961	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 31,96					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
82	**Analisi 22CL.PR.E.1160.130.c** Acciaio preverniciato con vernice poliestere, spessore minimo 0,5 mm: spessore pannello 50 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0585	26,86	1,571	0,0585
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1365	24,13	3,294	0,1365
	22CL.PR.2.18031.c - PANNELLI DI COPERTURA Per spessore mm 50	mq	1,1500	16,39	18,849	1,1500
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					3,978	
	(SPESE GENERALI)15%*26.519				3,050	
	(UTILE)10%*30.497					
	Totale analizzato	mq	1,0000		33,547	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 33,55					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
83	**Analisi 22CL.PR.E.1160.130.d** Acciaio preverniciato con vernice poliestere, spessore minimo 0,5 mm: spessore pannello 60 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0585	26,86	1,571	0,0585
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1365	24,13	3,294	0,1365
	22CL.PR.2.18031.d - PANNELLI DI COPERTURA Per spessore mm 60	mq	1,1500	22,93	26,370	1,1500
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
	(SPESE GENERALI)15%*34.040				5,106	
	(UTILE)10%*39.146				3,915	
	Totale analizzato	mq	1,0000		43,061	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 43,06					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
84	**Analisi 22CL.PR.E.1160.130.e** Acciaio preverniciato con vernice poliestere, spessore minimo 0,5 mm: spessore pannello 80 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0585	26,86	1,571	0,0585
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1365	24,13	3,294	0,1365
	22CL.PR.2.18031.e - PANNELLI DI COPERTURA Per spessore mm 80	mq	1,1500	25,74	29,601	1,1500
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					5,591	
	(SPESE GENERALI)15%*37.271					
					4,286	
	(UTILE)10%*42.862					
	Totale analizzato	mq	1,0000		47,148	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 47,15					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
85	**Analisi 22CL.PR.E.1160.140.a** Acciaio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm: spessore pannello 30 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0585	26,86	1,571	0,0585
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1365	24,13	3,294	0,1365
	22CL.PR.2.18032.a - PANNELLI DI COPERTURA Per spessore mm 60	mq	1,1500	14,92	17,158	1,1500
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					3,724	
	(SPESE GENERALI)15%*24.828				2,855	
	(UTILE)10%*28.552					
	Totale analizzato	mq	1,0000		31,407	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 31,41					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
86	**Analisi 22CL.PR.E.1160.140.b** Acciaio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm: spessore pannello 40 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0585	26,86	1,571	0,0585
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1365	24,13	3,294	0,1365
	22CL.PR.2.18032.b - PANNELLI DI COPERTURA Per spessore mm 40	mq	1,1500	17,26	19,849	1,1500
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					4,128	
	(SPESE GENERALI)15%*27.519					
					3,165	
	(UTILE)10%*31.647					
	Totale analizzato	mq	1,0000		34,812	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 34,81					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
87	**Analisi 22CL.PR.E.1160.140.c** Acciaio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm: spessore pannello 50 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0585	26,86	1,571	0,0585
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1365	24,13	3,294	0,1365
	22CL.PR.2.18032.c - PANNELLI DI COPERTURA Per spessore mm 50	mq	1,1500	18,52	21,298	1,1500
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					4,345	
	(SPESE GENERALI)15%*28.968					
					3,331	
	(UTILE)10%*33.313					
	Totale analizzato	mq	1,0000		36,644	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 36,64					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
88	**Analisi 22CL.PR.E.1160.140.d** Acciaio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm: spessore pannello 60 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0585	26,86	1,571	0,0585
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1365	24,13	3,294	0,1365
	22CL.PR.2.18032.d - PANNELLI DI COPERTURA Per spessore mm 60	mq	1,1500	22,98	26,427	1,1500
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					5,115	
	(SPESE GENERALI)15%*34.097					
					3,921	
	(UTILE)10%*39.212					
	Totale analizzato	mq	1,0000		43,133	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 43,13					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
89	**Analisi 22CL.PR.E.1160.140.e** Acciaio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm: spessore pannello 80 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0585	26,86	1,571	0,0585
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1365	24,13	3,294	0,1365
	22CL.PR.2.18032.e - PANNELLI DI COPERTURA Per spessore mm 80	mq	1,1500	28,14	32,361	1,1500
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					6,005	
	(SPESE GENERALI)15%*40.031					
					4,604	
	(UTILE)10%*46.036					
	Totale analizzato	mq	1,0000		50,640	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 50,64					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
90	**Analisi 22CL.PR.E.1160.150.a** Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato spessore pannello 30 mm Fornitura e posa in opera di pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm e supporto interno in cartonfeltro bitumato, atto all'applicazione di guaina impermeabilizzante, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/mc 10%, con giunto impermeabile dotato di apposito sistema di fissaggio a vite, supporto interno in:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0585	26,86	1,571	0,0585
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1365	24,13	3,294	0,1365
	22CL.PR.2.18033.a - PANNELLI DI COPERTURA Per spessore mm 60	mq	1,1500	11,60	13,340	1,1500
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					3,152	
	(SPESE GENERALI)15%*21.010					
					2,416	
	(UTILE)10%*24.162					
	Totale analizzato	mq	1,0000		26,578	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 26,58					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
91	**Analisi 22CL.PR.E.1160.150.b** Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato spessore pannello 40 mm Fornitura e posa in opera di pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm e supporto interno in cartonfeltro bitumato, atto all'applicazione di guaina impermeabilizzante, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/mc 10%, con giunto impermeabile dotato di apposito sistema di fissaggio a vite, supporto interno in:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0585	26,86	1,571	0,0585
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1365	24,13	3,294	0,1365
	22CL.PR.2.18033.b - PANNELLI DI COPERTURA Per spessore mm 40	mq	1,1500	12,99	14,939	1,1500
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					3,391	
	(SPESE GENERALI)15%*22.609				2,600	
	(UTILE)10%*26					
	Totale analizzato	mq	1,0000		28,600	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 28,60					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
92	**Analisi 22CL.PR.E.1160.150.c** Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato spessore pannello 50 mm Fornitura e posa in opera di pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm e supporto interno in cartonfeltro bitumato, atto all'applicazione di guaina impermeabilizzante, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/mc 10%, con giunto impermeabile dotato di apposito sistema di fissaggio a vite, supporto interno in:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0585	26,86	1,571	0,0585
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1365	24,13	3,294	0,1365
	22CL.PR.2.18033.c - PANNELLI DI COPERTURA Per spessore mm 50	mq	1,1500	16,34	18,791	1,1500
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					3,969	
	(SPESE GENERALI)15%*26.461				3,043	
	(UTILE)10%*30.430					
	Totale analizzato	mq	1,0000		33,473	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 33,47					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
93	**Analisi 22CL.PR.E.1160.150.d** Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato spessore pannello 60 mm Fornitura e posa in opera di pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm e supporto interno in cartonfeltro bitumato, atto all'applicazione di guaina impermeabilizzante, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/mc 10%, con giunto impermeabile dotato di apposito sistema di fissaggio a vite, supporto interno in:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0585	26,86	1,571	0,0585
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1365	24,13	3,294	0,1365
	22CL.PR.2.18033.d - PANNELLI DI COPERTURA Per spessore mm 60	mq	1,1500	19,43	22,345	1,1500
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					4,502	
	(SPESE GENERALI)15%*30.015					
					3,452	
	(UTILE)10%*34.517					
	Totale analizzato	mq	1,0000		37,969	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 37,97					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
94	**Analisi 22CL.PR.E.1160.150.e** Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato spessore pannello 80 mm Fornitura e posa in opera di pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm e supporto interno in cartonfeltro bitumato, atto all'applicazione di guaina impermeabilizzante, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/mc 10%, con giunto impermeabile dotato di apposito sistema di fissaggio a vite, supporto interno in:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0585	26,86	1,571	0,0585
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1365	24,13	3,294	0,1365
	22CL.PR.2.18033.e - PANNELLI DI COPERTURA Per spessore mm 80	mq	1,1500	25,14	28,911	1,1500
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					5,487	
	(SPESE GENERALI)15%*36.581				4,207	
	(UTILE)10%*42.068					
	Totale analizzato	mq	1,0000		46,275	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 46,28					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
95	**Analisi 22CL.PR.E.1160.160.a** Acciaio preverniciato con vernice poliestere, spessore minimo 0,5 mm: spessore pannello 30 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0585	26,86	1,571	0,0585
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1365	24,13	3,294	0,1365
	22CL.PR.2.18034.a - PANNELLI DI COPERTURA Per spessore mm 60	mq	1,1500	13,38	15,387	1,1500
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					3,459	
	(SPESE GENERALI)15%*23.057					
					2,652	
	(UTILE)10%*26.516					
	Totale analizzato	mq	1,0000		29,168	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 29,17					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
96	**Analisi 22CL.PR.E.1160.160.b** Acciaio preverniciato con vernice poliestere, spessore minimo 0,5 mm: spessore pannello 40 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0585	26,86	1,571	0,0585
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1365	24,13	3,294	0,1365
	22CL.PR.2.18034.b - PANNELLI DI COPERTURA Per spessore mm 40	mq	1,1500	14,90	17,135	1,1500
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					3,721	
	(SPESE GENERALI)15%*24.805					
					2,853	
	(UTILE)10%*28.526					
	Totale analizzato	mq	1,0000		31,379	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 31,38					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
97	**Analisi 22CL.PR.E.1160.160.c** Acciaio preverniciato con vernice poliestere, spessore minimo 0,5 mm: spessore pannello 50 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0585	26,86	1,571	0,0585
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1365	24,13	3,294	0,1365
	22CL.PR.2.18034.c - PANNELLI DI COPERTURA Per spessore mm 50	mq	1,1500	18,42	21,183	1,1500
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					4,328	
	(SPESE GENERALI)15%*28.853					
					3,318	
	(UTILE)10%*33.181					
	Totale analizzato	mq	1,0000		36,499	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 36,50					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
98	**Analisi 22CL.PR.E.1160.160.d** Acciaio preverniciato con vernice poliestere, spessore minimo 0,5 mm: spessore pannello 60 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0585	26,86	1,571	0,0585
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1365	24,13	3,294	0,1365
	22CL.PR.2.18034.d - PANNELLI DI COPERTURA Per spessore mm 60	mq	1,1500	22,26	25,599	1,1500
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					4,990	
	(SPESE GENERALI)15%*33.269					
					3,826	
	(UTILE)10%*38.259					
	Totale analizzato	mq	1,0000		42,085	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 42,09					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
99	**Analisi 22CL.PR.E.1160.160.e** Acciaio preverniciato con vernice poliestere, spessore minimo 0,5 mm: spessore pannello 80 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0585	26,86	1,571	0,0585
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1365	24,13	3,294	0,1365
	22CL.PR.2.18034.e - PANNELLI DI COPERTURA Per spessore mm 80	mq	1,1500	26,94	30,981	1,1500
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					5,798	
	(SPESE GENERALI)15%*38.651					
					4,445	
	(UTILE)10%*44.449					
	Totale analizzato	mq	1,0000		48,894	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 48,89					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
100	**Analisi 22CL.PR.E.1160.170.a** Acciaio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm: spessore pannello 30 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0585	26,86	1,571	0,0585
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1365	24,13	3,294	0,1365
	22CL.PR.2.18035.a - PANNELLI DI COPERTURA Per spessore mm 60	mq	1,1500	15,43	17,745	1,1500
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					3,812	
	(SPESE GENERALI)15%*25.415					
					2,923	
	(UTILE)10%*29.227					
	Totale analizzato	mq	1,0000		32,150	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 32,15					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
101	**Analisi 22CL.PR.E.1160.170.b** Acciaio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm: spessore pannello 40 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0585	26,86	1,571	0,0585
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1365	24,13	3,294	0,1365
	22CL.PR.2.18035.b - PANNELLI DI COPERTURA Per spessore mm 40	mq	1,1500	17,64	20,286	1,1500
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					4,193	
	(SPESE GENERALI)15%*27.956					
					3,215	
	(UTILE)10%*32.149					
	Totale analizzato	mq	1,0000		35,364	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 35,36					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
102	**Analisi 22CL.PR.E.1160.170.c** Acciaio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm: spessore pannello 50 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0585	26,86	1,571	0,0585
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1365	24,13	3,294	0,1365
	22CL.PR.2.18035.c - PANNELLI DI COPERTURA Per spessore mm 50	mq	1,1500	21,18	24,357	1,1500
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
	(SPESE GENERALI)15%*32.027				4,804	
	(UTILE)10%*36.831				3,683	
	Totale analizzato	mq	1,0000		40,514	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 40,51					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
103	**Analisi 22CL.PR.E.1160.170.d** Acciaio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm: spessore pannello 60 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0585	26,86	1,571	0,0585
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1365	24,13	3,294	0,1365
	22CL.PR.2.18035.d - PANNELLI DI COPERTURA Per spessore mm 60	mq	1,1500	24,76	28,474	1,1500
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					5,422	
	(SPESE GENERALI)15%*36.144					
					4,157	
	(UTILE)10%*41.566					
	Totale analizzato	mq	1,0000		45,723	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 45,72					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
104	**Analisi 22CL.PR.E.1160.170.e** Acciaio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm: spessore pannello 80 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0585	26,86	1,571	0,0585
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1365	24,13	3,294	0,1365
	22CL.PR.2.18035.e - PANNELLI DI COPERTURA Per spessore mm 80	mq	1,1500	28,68	32,982	1,1500
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					6,098	
	(SPESE GENERALI)15%*40.652					
					4,675	
	(UTILE)10%*46.750					
	Totale analizzato	mq	1,0000		51,425	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 51,43					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
105	**Analisi 22CL.PR.E.1170.10.a** Bocchettoni in piombo per smaltimento delle acque piovane □□					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0390	28,96	1,129	0,0390
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0390	24,13	0,941	0,0390
	22CL.PR.2.20010.a - LASTRA DI PIOMBO Lastra di piombo	kg	1,2000	2,56	3,072	1,2000
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0040	144,67	0,579	0,0040
					0,858	
	(SPESE GENERALI)15%*5.721				0,658	
	(UTILE)10%*6.579					
	Totale analizzato	kg	1,0000		7,237	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 7,24					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
106	**Analisi 22CL.PR.E.1170.20.a** Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e codolo di altezza 200 mm diametro da 60-100 mm Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e codolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, posto in opera su foro già predisposto:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0195	28,96	0,565	0,0195
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0195	24,13	0,471	0,0195
	22CL.PR.2.200100.a - BOCCHETTONE IN GOMMA diametro da 60¸100 mm	kg	1,0000	4,11	4,110	1,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0004	144,67	0,058	0,0004
					0,781	
	(SPESE GENERALI)15%*5.204				0,599	
	(UTILE)10%*5.985					
	Totale analizzato	cad	1,0000		6,584	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 6,58					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
107	**Analisi 22CL.PR.E.1170.20.b** Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e codolo di altezza 200 mm diametro da 120÷150 mm Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e codolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, posto in opera su foro già predisposto:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0195	28,96	0,565	0,0195
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0195	24,13	0,471	0,0195
	22CL.PR.2.200100.b - BOCCHETTONE IN GOMMA diametro da 120¸150 mm	kg	1,0000	7,00	7,000	1,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0004	144,67	0,058	0,0004
					1,214	
	(SPESE GENERALI)15%*8.094				0,931	
	(UTILE)10%*9.308					
	Totale analizzato	cad	1,0000		10,239	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 10,24					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
108	**Analisi 22CL.PR.E.1170.20.c**					
	Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e codolo di altezza 200 mm diametro 200 mm					
	Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e codolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, posto in opera su foro già predisposto:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0195	28,96	0,565	0,0195
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0195	24,13	0,471	0,0195
	22CL.PR.2.200100.c - BOCCHETTONE IN GOMMA diametro 200 mm	kg	1,0000	11,14	11,140	1,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0004	144,67	0,058	0,0004
					1,835	
	(SPESE GENERALI)15%*12.234				1,407	
	(UTILE)10%*14.069					
	Totale analizzato	cad	1,0000		15,476	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 15,48					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
109	**Analisi 22CL.PR.E.1170.30.a** Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi, delle dimensioni di: 100x100 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0195	28,96	0,565	0,0195
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0195	24,13	0,471	0,0195
	22CL.PR.2.200110.a - BOCCHETTONE IN PVC 100x100 mm	kg	1,0000	3,20	3,200	1,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0004	144,67	0,058	0,0004
					0,644	
	(SPESE GENERALI)15%*4.294				0,494	
	(UTILE)10%*4.938					
	Totale analizzato	cad	1,0000		5,432	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 5,43					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
110	**Analisi 22CL.PR.E.1170.30.b** Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi, delle dimensioni di: 150x150 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0195	28,96	0,565	0,0195
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0195	24,13	0,471	0,0195
	22CL.PR.2.200110.b - BOCCHETTONE IN PVC 150x150 mm	kg	1,0000	6,57	6,570	1,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0004	144,67	0,058	0,0004
					1,150	
	(SPESE GENERALI)15%*7.664				0,881	
	(UTILE)10%*8.814					
	Totale analizzato	cad	1,0000		9,695	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 9,70					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
111	**Analisi 22CL.PR.E.1170.30.c** Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi, delle dimensioni di: 200x200 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0195	28,96	0,565	0,0195
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0195	24,13	0,471	0,0195
	22CL.PR.2.200110.c - BOCCHETTONE IN PVC 200x200 mm	kg	1,0000	8,93	8,930	1,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0004	144,67	0,058	0,0004
					1,504	
	(SPESE GENERALI)15%*10.024				1,153	
	(UTILE)10%*11.528					
	Totale analizzato	cad	1,0000		12,681	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione **Euro/cad 12,68**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
112	**Analisi 22CL.PR.E.1170.30.d** Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi, delle dimensioni di: 250x250 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0195	28,96	0,565	0,0195
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0195	24,13	0,471	0,0195
	22CL.PR.2.200110.d - BOCCHETTONE IN PVC 250x250 mm	cad	1,0000	15,14	15,140	1,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0004	144,67	0,058	0,0004
					2,435	
	(SPESE GENERALI)15%*16.234				1,867	
	(UTILE)10%*18.669					
	Totale analizzato	cad	1,0000		20,536	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 20,54					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
113	**Analisi 22CL.PR.E.1170.30.e** Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi, delle dimensioni di: 300x300 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0195	28,96	0,565	0,0195
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0195	24,13	0,471	0,0195
	22CL.PR.2.200110.e - BOCCHETTONE IN PVC 300x300 mm	cad	1,0000	21,83	21,830	1,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0004	144,67	0,058	0,0004
					3,439	
	(SPESE GENERALI)15%*22.924					
					2,636	
	(UTILE)10%*26.363					
	Totale analizzato	cad	1,0000		28,999	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 29,00					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
114	**Analisi 22CL.PR.E.1170.40.a** Canali di gronda, converse e scossaline in acciaio zincato da 6/10 Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di sostegno					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1170	28,96	3,388	0,1170
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1170	24,13	2,823	0,1170
	22CL.PR.2.220150.a - LAMIERA DI FERRO ZINCATO Lamiera di ferro zincato da 5/10 di mm	kg	1,5500	2,10	3,255	1,5500
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0001	54,60	0,005	0,0001
					1,421	
	(SPESE GENERALI)15%*9.471				1,089	
	(UTILE)10%*10.892					
	Totale analizzato	m	1,000000		11,981	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/m 11,98					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
115	**Analisi 22CL.PR.E.1170.40.b** Canali di gronda, converse e scossaline in acciaio zincato da 8/10 Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di sostegno					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1170	28,96	3,388	0,1170
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1170	24,13	2,823	0,1170
	22CL.PR.2.220150.c - LAMIERA DI FERRO ZINCATO Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm	kg	2,2000	2,15	4,730	2,2000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0001	54,60	0,005	0,0001
					1,642	
	(SPESE GENERALI)15%*10.946				1,259	
	(UTILE)10%*12.588					
	Totale analizzato	m	1,000000		13,847	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/m 13,85					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
116	**Analisi 22CL.PR.E.1170.40.c** Canali di gronda, converse e scossaline in acciaio zincato preverniciato da 6/10 Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di sostegno					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1170	28,96	3,388	0,1170
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1170	24,13	2,823	0,1170
	22CL.PR.2.220152.a - LAMIERA DI FERRO ZINCATO PREVERNICIATA Lamiera di ferro zincato da 6/10 di mm	kg	1,5500	2,69	4,170	1,5500
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0001	54,60	0,005	0,0001
					1,558	
	(SPESE GENERALI)15%*10.386				1,194	
	(UTILE)10%*11.944					
	Totale analizzato	m	1,000000		13,138	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione **Euro/m 13,14**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
117	**Analisi 22CL.PR.E.1170.40.d** Canali di gronda, converse e scossaline in acciaio zincato preverniciato da 8/10 Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di sostegno					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1170	28,96	3,388	0,1170
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1170	24,13	2,823	0,1170
	22CL.PR.2.220152.c - LAMIERA DI FERRO ZINCATO PREVERNICIATA Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm	kg	1,1500	2,71	3,117	1,1500
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0001	54,60	0,005	0,0001
					1,400	
	(SPESE GENERALI)15%*9.333				1,073	
	(UTILE)10%*10.733					
	Totale analizzato	m	1,000000		11,806	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/m 11,81					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
118	**Analisi 22CL.PR.E.1170.40.e** Canali di gronda, converse e scossaline in acciaio inox da 8/10 Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di sostegno					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1755	28,96	5,082	0,1755
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1755	24,13	4,235	0,1755
	22CL.PR.2.22065.a - Lamiere laminate acciaio inox AISI 304	kg	2,2100	6,84	15,116	2,2100
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0001	54,60	0,005	0,0001
					3,666	
	(SPESE GENERALI)15%*24.438				2,810	
	(UTILE)10%*28.104					
	Totale analizzato	m	1,000000		30,914	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/m 30,91					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
119	**Analisi 22CL.PR.E.1170.40.f** Canali di gronda, converse e scossaline in rame da 6/10 Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di sostegno					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1170	28,96	3,388	0,1170
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1170	24,13	2,823	0,1170
	22CL.PR.2.20020.i - CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE In rame 6/10	kg	1,7700	8,21	14,532	1,7700
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0001	54,60	0,005	0,0001
					3,112	
	(SPESE GENERALI)15%*20.748					
					2,386	
	(UTILE)10%*23.860					
	Totale analizzato	m	1,000000		26,246	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione **Euro/m 26,25**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
120	**Analisi 22CL.PR.E.1170.40.g** Canali di gronda, converse e scossaline in rame da 8/10 Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di sostegno					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1170	28,96	3,388	0,1170
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1170	24,13	2,823	0,1170
	22CL.PR.2.20020.g - CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE In rame 8/10	kg	2,0000	12,11	24,220	2,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0001	54,60	0,005	0,0001
					4,565	
	(SPESE GENERALI)15%*30.436				3,500	
	(UTILE)10%*35.001					
	Totale analizzato	m	1,000000		38,501	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/m 38,50					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
121	**Analisi 22CL.PR.E.1170.40.h** Canali di gronda, converse e scossaline in rame da 8/10 anticato Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di sostegno					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1170	28,96	3,388	0,1170
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1170	24,13	2,823	0,1170
	22CL.PR.2.20020.h - CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE In rame invecchiato 8/10	kg	2,0000	15,24	30,480	2,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0001	54,60	0,005	0,0001
					5,504	
	(SPESE GENERALI)15%*36.696				4,220	
	(UTILE)10%*42.200					
	Totale analizzato	m	1,000000		46,420	
	Prezzo di applicazione Euro/m 46,42					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
122	**Analisi 22CL.PR.E.1170.50.a** Sviluppo fino a cm 50 (taglio lamiera): in acciaio zincato da 6/10					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1170	28,96	3,388	0,1170
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1170	24,13	2,823	0,1170
	22CL.PR.2.220150.a - LAMIERA DI FERRO ZINCATO Lamiera di ferro zincato da 5/10 di mm	kg	2,5200	2,10	5,292	2,5200
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0001	54,60	0,005	0,0001
					1,726	
	(SPESE GENERALI)15%*11.508					
					1,323	
	(UTILE)10%*13.234					
	Totale analizzato	m	1,000000		14,557	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/m 14,56					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
123	**Analisi 22CL.PR.E.1170.50.b** Sviluppo fino a cm 50 (taglio lamiera): in acciaio zincato da 8/10					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1170	28,96	3,388	0,1170
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1170	24,13	2,823	0,1170
	22CL.PR.2.220150.c - LAMIERA DI FERRO ZINCATO Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm	kg	3,3600	2,15	7,224	3,3600
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0001	54,60	0,005	0,0001
					2,016	
	(SPESE GENERALI)15%*13.440				1,546	
	(UTILE)10%*15.456					
	Totale analizzato	m	1,000000		17,002	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/m 17,00					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
124	**Analisi 22CL.PR.E.1170.50.c** Sviluppo fino a cm 50 (taglio lamiera): in acciaio zincato preverniciato da 6/10					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1170	28,96	3,388	0,1170
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1170	24,13	2,823	0,1170
	22CL.PR.2.220152.a - LAMIERA DI FERRO ZINCATO PREVERNICIATA Lamiera di ferro zincato da 6/10 di mm	kg	2,5200	2,69	6,779	2,5200
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0001	54,60	0,005	0,0001
					1,949	
	(SPESE GENERALI)15%*12.995				1,494	
	(UTILE)10%*14.944					
	Totale analizzato	m	1,000000		16,438	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione **Euro/m 16,44**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
125	**Analisi 22CL.PR.E.1170.50.d** Sviluppo fino a cm 50 (taglio lamiera): in acciaio zincato preverniciato da 8/10					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1170	28,96	3,388	0,1170
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1170	24,13	2,823	0,1170
	22CL.PR.2.220152.c - LAMIERA DI FERRO ZINCATO PREVERNICIATA Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm	kg	3,3600	2,71	9,106	3,3600
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0001	54,60	0,005	0,0001
					2,298	
	(SPESE GENERALI)15%*15.322				1,762	
	(UTILE)10%*17.620					
	Totale analizzato	m	1,000000		19,382	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/m 19,38					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
126	**Analisi 22CL.PR.E.1170.50.e** Sviluppo fino a cm 50 (taglio lamiera): in acciaio inox da 8/10					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1755	28,96	5,082	0,1755
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1755	24,13	4,235	0,1755
	22CL.PR.2.22065.a - Lamiere laminate acciaio inox AISI 304	kg	4,0000	6,84	27,360	4,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0001	54,60	0,005	0,0001
					5,502	
	(SPESE GENERALI)15%*36.682				4,218	
	(UTILE)10%*42.184					
	Totale analizzato	m	1,000000		46,402	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/m 46,40					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
127	**Analisi 22CL.PR.E.1170.50.f** Sviluppo fino a cm 50 (taglio lamiera): in rame da 6/10					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1170	28,96	3,388	0,1170
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1170	24,13	2,823	0,1170
	22CL.PR.2.20020.i - CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE In rame 6/10	kg	2,7800	8,21	22,824	2,7800
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0001	54,60	0,005	0,0001
					4,356	
	(SPESE GENERALI)15%*29.040				3,340	
	(UTILE)10%*33.396					
	Totale analizzato	m	1,000000		36,736	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione **Euro/m 36,74**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
128	**Analisi 22CL.PR.E.1170.50.g** Sviluppo fino a cm 50 (taglio lamiera): in rame da 8/10					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1170	28,96	3,388	0,1170
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1170	24,13	2,823	0,1170
	22CL.PR.2.20020.g - CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE In rame 8/10	kg	3,7300	12,11	45,170	3,7300
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0001	54,60	0,005	0,0001
					7,708	
	(SPESE GENERALI)15%*51.386				5,909	
	(UTILE)10%*59.094					
	Totale analizzato	m	1,000000		65,003	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/m 65,00					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
129	**Analisi 22CL.PR.E.1170.50.h** Sviluppo fino a cm 50 (taglio lamiera): in rame da 8/10 anticato					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1170	28,96	3,388	0,1170
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1170	24,13	2,823	0,1170
	22CL.PR.2.20020.h - CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE In rame invecchiato 8/10	kg	3,7300	15,24	56,845	3,7300
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0001	54,60	0,005	0,0001
					9,459	
	(SPESE GENERALI)15%*63.061				7,252	
	(UTILE)10%*72.520					
	Totale analizzato	m	1,000000		79,772	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/m 79,77					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
130	**Analisi 22CL.PR.E.1170.60.a** Sviluppo fino a cm 100 (taglio lamiera): in acciaio zincato da 6/10					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1170	28,96	3,388	0,1170
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1170	24,13	2,823	0,1170
	22CL.PR.2.220150.a - LAMIERA DI FERRO ZINCATO Lamiera di ferro zincato da 5/10 di mm	kg	5,0400	2,10	10,584	5,0400
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0001	54,60	0,005	0,0001
					2,520	
	(SPESE GENERALI)15%*16.800				1,932	
	(UTILE)10%*19.320					
	Totale analizzato	m	1,000000		21,252	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/m 21,25					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
131	**Analisi 22CL.PR.E.1170.60.b** Sviluppo fino a cm 100 (taglio lamiera): in acciaio zincato da 8/10					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1170	28,96	3,388	0,1170
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1170	24,13	2,823	0,1170
	22CL.PR.2.220150.c - LAMIERA DI FERRO ZINCATO Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm	kg	6,3000	2,15	13,545	6,3000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0001	54,60	0,005	0,0001
					2,964	
	(SPESE GENERALI)15%*19.761				2,273	
	(UTILE)10%*22.725					
	Totale analizzato	m	1,000000		24,998	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/m 25,00					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
132	**Analisi 22CL.PR.E.1170.60.c** Sviluppo fino a cm 100 (taglio lamiera): in acciaio zincato preverniciato da 6/10					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1170	28,96	3,388	0,1170
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1170	24,13	2,823	0,1170
	22CL.PR.2.220152.a - LAMIERA DI FERRO ZINCATO PREVERNICIATA Lamiera di ferro zincato da 6/10 di mm	kg	5,0400	2,69	13,558	5,0400
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0001	54,60	0,005	0,0001
					2,966	
	(SPESE GENERALI)15%*19.774				2,274	
	(UTILE)10%*22.740					
	Totale analizzato	m	1,000000		25,014	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/m 25,01					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
133	**Analisi 22CL.PR.E.1170.60.d** Sviluppo fino a cm 100 (taglio lamiera): in acciaio zincato preverniciato da 8/10					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1170	28,96	3,388	0,1170
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1170	24,13	2,823	0,1170
	22CL.PR.2.220152.c - LAMIERA DI FERRO ZINCATO PREVERNICIATA Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm	kg	6,3000	2,71	17,073	6,3000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0001	54,60	0,005	0,0001
					3,493	
	(SPESE GENERALI)15%*23.289				2,678	
	(UTILE)10%*26.782					
	Totale analizzato	m	1,000000		29,460	
	Prezzo di applicazione Euro/m 29,46					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
134	**Analisi 22CL.PR.E.1170.60.e** Sviluppo fino a cm 100 (taglio lamiera): in acciaio inox da 8/10					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1755	28,96	5,082	0,1755
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1755	24,13	4,235	0,1755
	22CL.PR.2.22065.a - Lamiere laminate acciaio inox AISI 304	kg	7,7200	6,84	52,805	7,7200
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0001	54,60	0,005	0,0001
					9,319	
	(SPESE GENERALI)15%*62.127				7,145	
	(UTILE)10%*71.446					
	Totale analizzato	m	1,000000		78,591	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/m 78,59					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
135	**Analisi 22CL.PR.E.1170.60.f** Sviluppo fino a cm 100 (taglio lamiera): in rame da 6/10					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1170	28,96	3,388	0,1170
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1170	24,13	2,823	0,1170
	22CL.PR.2.20020.i - CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE In rame 6/10	kg	5,5000	8,21	45,155	5,5000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0001	54,60	0,005	0,0001
					7,706	
	(SPESE GENERALI)15%*51.371				5,908	
	(UTILE)10%*59.077					
	Totale analizzato	m	1,000000		64,985	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/m 64,99					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
136	**Analisi 22CL.PR.E.1170.60.g** Sviluppo fino a cm 100 (taglio lamiera): in rame da 8/10					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1170	28,96	3,388	0,1170
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1170	24,13	2,823	0,1170
	22CL.PR.2.20020.g - CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE In rame 8/10	kg	7,4000	12,11	89,614	7,4000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0001	54,60	0,005	0,0001
					14,375	
	(SPESE GENERALI)15%*95.830				11,021	
	(UTILE)10%*110.205					
	Totale analizzato	m	1,000000		121,226	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/m 121,23					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
137	**Analisi 22CL.PR.E.1170.60.h** Sviluppo fino a cm 100 (taglio lamiera): in rame da 8/10 anticato					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1170	28,96	3,388	0,1170
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1170	24,13	2,823	0,1170
	22CL.PR.2.20020.h - CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE In rame invecchiato 8/10	kg	7,4000	15,24	112,776	7,4000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0001	54,60	0,005	0,0001
					17,849	
	(SPESE GENERALI)15%*118.992				13,684	
	(UTILE)10%*136.841					
	Totale analizzato	m	1,000000		150,525	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/m 150,53					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
138	**Analisi 22CL.PR.E.1170.70.a** Canali di gronda in pvc a doppia camera rinforzata quadrangolare Canali di gronda in pvc a doppia camera rinforzata quadrangolare Canali di gronda in pvc a doppia camera rinforzata quadrangolare (sviluppo 40 cm) montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte comprese staffe di sostegno □□					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1170	28,96	3,388	0,1170
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1170	24,13	2,823	0,1170
	22CL.PR.2.200100.g - BOCCHETTONE IN GOMMA canale di gronda in pvc	cad	1,1500	8,93	10,270	1,1500
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0001	54,60	0,005	0,0001
					2,473	
	(SPESE GENERALI)15%*16.486				1,896	
	(UTILE)10%*18.959					
	Totale analizzato	m	1,000000		20,855	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/m 20,86					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
139	**Analisi 22CL.PR.E.1170.80.a** Converse e scossaline in alluminio in alluminio da 8/10 Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte sviluppo fino a cm 33 (taglio lamiera)					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2500	28,96	7,240	0,2500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2500	24,13	6,033	0,2500
	22CL.PR.2.23050.c - PROFILATI IN ALLUMINIO Lamiera di alluminio	m	1,000000	8,02	8,020	1,000000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0001	54,60	0,005	0,0001
					3,195	
	(SPESE GENERALI)15%*21.298				2,449	
	(UTILE)10%*24.493					
	Totale analizzato	m	1,000000		26,942	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/m 26,94					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
140	**Analisi 22CL.PR.E.1170.80.b** Converse e scossaline in alluminio in alluminio da 10/10 Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte sviluppo fino a cm 33 (taglio lamiera)					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2000	28,96	5,792	0,2000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2000	24,13	4,826	0,2000
	22CL.PR.2.23050.c - PROFILATI IN ALLUMINIO Lamiera di alluminio	m	1,100000	8,02	8,822	1,100000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0001	54,60	0,005	0,0001
					2,917	
	(SPESE GENERALI)15%*19.445				2,236	
	(UTILE)10%*22.362					
	Totale analizzato	m	1,000000		24,598	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/m 24,60					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
141	**Analisi 22CL.PR.E.1170.90.a** Sviluppo fino a cm 50 (taglio lamiera): in alluminio da 8/10 Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte sviluppo fino a cm 50 (taglio lamiera)					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1755	28,96	5,082	0,1755
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1700	24,13	4,102	0,1700
	22CL.PR.2.23050.c - PROFILATI IN ALLUMINIO Lamiera di alluminio	m	1,160000	8,02	9,303	1,160000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0001	54,60	0,005	0,0001
					2,774	
	(SPESE GENERALI)15%*18.492				2,127	
	(UTILE)10%*21.266					
	Totale analizzato	m	1,000000		23,393	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/m 23,39					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
142	**Analisi 22CL.PR.E.1170.90.b** Sviluppo fino a cm 50 (taglio lamiera): in alluminio da 10/10 Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte sviluppo fino a cm 50 (taglio lamiera)					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1755	28,96	5,082	0,1755
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1800	24,13	4,343	0,1800
	22CL.PR.2.23050.c - PROFILATI IN ALLUMINIO Lamiera di alluminio	m	1,160000	8,02	9,303	1,160000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0001	54,60	0,005	0,0001
					2,810	
	(SPESE GENERALI)15%*18.733				2,154	
	(UTILE)10%*21.543					
	Totale analizzato	m	1,000000		23,697	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/m 23,70					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
143	**Analisi 22CL.PR.E.1170.100.a** sviluppo fino a cm 100 (taglio lamiera): in alluminio da 8/10 Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte sviluppo fino a cm 100 (taglio lamiera):					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1755	28,96	5,082	0,1755
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1755	24,13	4,235	0,1755
	22CL.PR.2.23050.c - PROFILATI IN ALLUMINIO Lamiera di alluminio	m	2,310000	8,02	18,526	2,310000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0001	54,60	0,005	0,0001
					4,177	
	(SPESE GENERALI)15%*27.848				3,203	
	(UTILE)10%*32.025					
	Totale analizzato	m	1,000000		35,228	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/m 35,23					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
144	**Analisi 22CL.PR.E.1170.100.b** sviluppo fino a cm 100 (taglio lamiera): in alluminio da 10/10 Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte sviluppo fino a cm 100 (taglio lamiera):					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1755	28,96	5,082	0,1755
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1755	24,13	4,235	0,1755
	22CL.PR.2.23050.c - PROFILATI IN ALLUMINIO Lamiera di alluminio	m	2,890000	8,02	23,178	2,890000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0001	54,60	0,005	0,0001
					4,875	
	(SPESE GENERALI)15%*32.500				3,738	
	(UTILE)10%*37.375					
	Totale analizzato	m	1,000000		41,113	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/m 41,11					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
145	**Analisi 22CL.PR.E.1170.110.a** Staffe per sostegno di canali di gronda in acciaio zincato Staffe per sostegno di canali di gronda, montate in opera compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0390	28,96	1,129	0,0390
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0390	24,13	0,941	0,0390
	22CL.PR.2.20040.c - PLUVIALI E PEZZI SPECIALI DI LAMIERA Cicogne in ferro con bocca da cm 25	kg	1,0000	3,22	3,220	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0001	54,60	0,005	0,0001
					0,794	
	(SPESE GENERALI)15%*5.295				0,609	
	(UTILE)10%*6.089					
	Totale analizzato	cad	1,0000		6,698	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 6,70					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
146	**Analisi 22CL.PR.E.1170.110.b** Staffe per sostegno di canali di gronda in rame o acciaio inox Staffe per sostegno di canali di gronda, montate in opera compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0390	28,96	1,129	0,0390
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0390	24,13	0,941	0,0390
	22CL.PR.2.20030.c - PLUVIALI E PEZZI SPECIALI IN RAME Cicogne in rame con bocca da cm 25	kg	1,0000	8,00	8,000	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0001	54,60	0,005	0,0001
					1,511	
	(SPESE GENERALI)15%*10.075				1,159	
	(UTILE)10%*11.586					
	Totale analizzato	cad	1,0000		12,745	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 12,75					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
147	**Analisi 22CL.PR.E.1170.120.a** Discendenti in acciaio zincato da 6/10 Fornitura e posa in opera di discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0780	24,13	1,882	0,0780
	22CL.PR.2.220150.a - LAMIERA DI FERRO ZINCATO Lamiera di ferro zincato da 5/10 di mm	kg	1,2640	2,10	2,654	1,2640
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0001	54,60	0,005	0,0001
					1,020	
	(SPESE GENERALI)15%*6.800				0,782	
	(UTILE)10%*7.820					
	Totale analizzato	m	1,000000		8,602	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/m 8,60					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
148	**Analisi 22CL.PR.E.1170.120.b** Discendenti in acciaio zincato da 8/10 Fornitura e posa in opera di discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0780	24,13	1,882	0,0780
	22CL.PR.2.220150.c - LAMIERA DI FERRO ZINCATO Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm	kg	1,7600	2,15	3,784	1,7600
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0001	54,60	0,005	0,0001
					1,190	
	(SPESE GENERALI)15%*7.930				0,912	
	(UTILE)10%*9.120					
	Totale analizzato	m	1,000000		10,032	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/m 10,03					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
149	**Analisi 22CL.PR.E.1170.120.c** Discendenti in acciaio zincato preverniciato da 6/10 Fornitura e posa in opera di discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0780	24,13	1,882	0,0780
	22CL.PR.2.220152.a - LAMIERA DI FERRO ZINCATO PREVERNICIATA Lamiera di ferro zincato da 6/10 di mm	kg	1,2640	2,69	3,400	1,2640
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0001	54,60	0,005	0,0001
					1,132	
	(SPESE GENERALI)15%*7.546				0,868	
	(UTILE)10%*8.678					
	Totale analizzato	m	1,000000		9,546	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/m 9,55					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
150	**Analisi 22CL.PR.E.1170.120.d** Discendenti in acciaio zincato preverniciato da 8/10 Fornitura e posa in opera di discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0780	24,13	1,882	0,0780
	22CL.PR.2.220152.c - LAMIERA DI FERRO ZINCATO PREVERNICIATA Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm	kg	1,7600	2,71	4,770	1,7600
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0001	54,60	0,005	0,0001
					1,337	
	(SPESE GENERALI)15%*8.916				1,025	
	(UTILE)10%*10.253					
	Totale analizzato	m	1,000000		11,278	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/m 11,28					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
151	**Analisi 22CL.PR.E.1170.120.e** Discendenti in acciaio inox da 8/10 Fornitura e posa in opera di discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1170	28,96	3,388	0,1170
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1170	24,13	2,823	0,1170
	22CL.PR.2.22065.a - Lamiere laminate acciaio inox AISI 304	kg	1,8800	6,84	12,859	1,8800
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0001	54,60	0,005	0,0001
					2,861	
	(SPESE GENERALI)15%*19.075				2,194	
	(UTILE)10%*21.936					
	Totale analizzato	m	1,000000		24,130	
	Prezzo di applicazione Euro/m 24,13					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
152	**Analisi 22CL.PR.E.1170.120.f** Discendenti in rame da 6/10 Fornitura e posa in opera di discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0780	24,13	1,882	0,0780
	22CL.PR.2.20020.i - CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE In rame 6/10	kg	1,3800	8,21	11,330	1,3800
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0001	54,60	0,005	0,0001
					2,321	
	(SPESE GENERALI)15%*15.476				1,780	
	(UTILE)10%*17.797					
	Totale analizzato	m	1,000000		19,577	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/m 19,58					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
153	**Analisi 22CL.PR.E.1170.120.g** Discendenti in rame da 8/10 Fornitura e posa in opera di discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0780	24,13	1,882	0,0780
	22CL.PR.2.20020.g - CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE In rame 8/10	kg	1,8720	12,11	22,670	1,8720
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0001	54,60	0,005	0,0001
					4,022	
	(SPESE GENERALI)15%*26.816				3,084	
	(UTILE)10%*30.838					
	Totale analizzato	m	1,000000		33,922	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/m 33,92					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
154	**Analisi 22CL.PR.E.1170.120.h** Discendenti in rame da 8/10 anticato Fornitura e posa in opera di discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0780	24,13	1,882	0,0780
	22CL.PR.2.20020.h - CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE In rame invecchiato 8/10	kg	1,8720	15,24	28,529	1,8720
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0001	54,60	0,005	0,0001
					4,901	
	(SPESE GENERALI)15%*32.675				3,758	
	(UTILE)10%*37.576					
	Totale analizzato	m	1,000000		41,334	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/m 41,33					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
155	**Analisi 22CL.PR.E.1170.130.a** Diametro da 81 a 100 mm: in acciaio zincato da 6/10 Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro da 81 a 100 mm:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0780	24,13	1,882	0,0780
	22CL.PR.2.220150.a - LAMIERA DI FERRO ZINCATO Lamiera di ferro zincato da 5/10 di mm	kg	1,5800	2,10	3,318	1,5800
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0001	54,60	0,005	0,0001
					1,120	
	(SPESE GENERALI)15%*7.464				0,858	
	(UTILE)10%*8.584					
	Totale analizzato	m	1,000000		9,442	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/m 9,44					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
156	**Analisi 22CL.PR.E.1170.130.b** Diametro da 81 a 100 mm: in acciaio zincato da 8/10 Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro da 81 a 100 mm:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0780	24,13	1,882	0,0780
	22CL.PR.2.220150.c - LAMIERA DI FERRO ZINCATO Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm	kg	2,1100	2,15	4,537	2,1100
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0001	54,60	0,005	0,0001
					1,302	
	(SPESE GENERALI)15%*8.683				0,999	
	(UTILE)10%*9.985					
	Totale analizzato	m	1,000000		10,984	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/m 10,98					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
157	**Analisi 22CL.PR.E.1170.130.c** Diametro da 81 a 100 mm: in acciaio zincato preverniciato da 6/10 Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro da 81 a 100 mm:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0780	24,13	1,882	0,0780
	22CL.PR.2.220152.a - LAMIERA DI FERRO ZINCATO PREVERNICIATA Lamiera di ferro zincato da 6/10 di mm	kg	1,5800	2,69	4,250	1,5800
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0001	54,60	0,005	0,0001
					1,259	
	(SPESE GENERALI)15%*8.396				0,966	
	(UTILE)10%*9.655					
	Totale analizzato	m	1,000000		10,621	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/m 10,62					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
158	**Analisi 22CL.PR.E.1170.130.d** Diametro da 81 a 100 mm: in acciaio zincato preverniciato da 8/10 Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro da 81 a 100 mm:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0780	24,13	1,882	0,0780
	22CL.PR.2.220152.c - LAMIERA DI FERRO ZINCATO PREVERNICIATA Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm	kg	2,1100	2,71	5,718	2,1100
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0001	54,60	0,005	0,0001
					1,480	
	(SPESE GENERALI)15%*9.864				1,134	
	(UTILE)10%*11.344					
	Totale analizzato	m	1,000000		12,478	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/m 12,48					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
159	**Analisi 22CL.PR.E.1170.130.e** Diametro da 81 a 100 mm: in acciaio inox da 8/10 Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro da 81 a 100 mm:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1170	28,96	3,388	0,1170
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1170	24,13	2,823	0,1170
	22CL.PR.2.22065.a - Lamiere laminate acciaio inox AISI 304	kg	2,1800	6,84	14,911	2,1800
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0001	54,60	0,005	0,0001
					3,169	
	(SPESE GENERALI)15%*21.127				2,430	
	(UTILE)10%*24.296					
	Totale analizzato	m	1,000000		26,726	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/m 26,73					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
160	**Analisi 22CL.PR.E.1170.130.f** Diametro da 81 a 100 mm: in rame da 6/10 Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro da 81 a 100 mm:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0780	24,13	1,882	0,0780
	22CL.PR.2.20020.i - CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE In rame 6/10	kg	1,7500	8,21	14,368	1,7500
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0001	54,60	0,005	0,0001
					2,777	
	(SPESE GENERALI)15%*18.514				2,129	
	(UTILE)10%*21.291					
	Totale analizzato	m	1,000000		23,420	
	Prezzo di applicazione Euro/m 23,42					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
161	**Analisi 22CL.PR.E.1170.130.g** Diametro da 81 a 100 mm: in rame da 8/10 Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro da 81 a 100 mm:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0780	24,13	1,882	0,0780
	22CL.PR.2.20020.g - CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE In rame 8/10	kg	2,3400	12,11	28,337	2,3400
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0001	54,60	0,005	0,0001
					4,872	
	(SPESE GENERALI)15%*32.483				3,736	
	(UTILE)10%*37.355					
	Totale analizzato	m	1,000000		41,091	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/m 41,09					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
162	**Analisi 22CL.PR.E.1170.130.h** Diametro da 81 a 100 mm: in rame da 8/10 anticato Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro da 81 a 100 mm:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0780	24,13	1,882	0,0780
	22CL.PR.2.20020.h - CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE In rame invecchiato 8/10	kg	2,3400	15,24	35,662	2,3400
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0001	54,60	0,005	0,0001
					5,971	
	(SPESE GENERALI)15%*39.808				4,578	
	(UTILE)10%*45.779					
	Totale analizzato	m	1,000000		50,357	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/m 50,36					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
163	**Analisi 22CL.PR.E.1170.140.a** Diametro da 101 a 125 mm: in acciaio zincato da 6/10 Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro da 101 a 125 mm:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0780	24,13	1,882	0,0780
	22CL.PR.2.220150.a - LAMIERA DI FERRO ZINCATO Lamiera di ferro zincato da 5/10 di mm	kg	1,9800	2,10	4,158	1,9800
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0001	54,60	0,005	0,0001
					1,246	
	(SPESE GENERALI)15%*8.304				0,955	
	(UTILE)10%*9.550					
	Totale analizzato	m	1,000000		10,505	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/m 10,51					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
164	**Analisi 22CL.PR.E.1170.140.b** Diametro da 101 a 125 mm: in acciaio zincato da 8/10 Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro da 101 a 125 mm:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0780	24,13	1,882	0,0780
	22CL.PR.2.220150.c - LAMIERA DI FERRO ZINCATO Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm	kg	2,6400	2,15	5,676	2,6400
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0001	54,60	0,005	0,0001
					1,473	
	(SPESE GENERALI)15%*9.822				1,130	
	(UTILE)10%*11.295					
	Totale analizzato	m	1,000000		12,425	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/m 12,43					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
165	**Analisi 22CL.PR.E.1170.140.c** Diametro da 101 a 125 mm: in acciaio zincato preverniciato da 6/10 Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro da 101 a 125 mm:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0780	24,13	1,882	0,0780
	22CL.PR.2.220152.a - LAMIERA DI FERRO ZINCATO PREVERNICIATA Lamiera di ferro zincato da 6/10 di mm	kg	1,9800	2,69	5,326	1,9800
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0001	54,60	0,005	0,0001
					1,421	
	(SPESE GENERALI)15%*9.472				1,089	
	(UTILE)10%*10.893					
	Totale analizzato	m	1,000000		11,982	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/m 11,98					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
166	**Analisi 22CL.PR.E.1170.140.d** Diametro da 101 a 125 mm: in acciaio zincato preverniciato da 8/10 Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro da 101 a 125 mm:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0780	24,13	1,882	0,0780
	22CL.PR.2.220152.c - LAMIERA DI FERRO ZINCATO PREVERNICIATA Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm	kg	2,6400	2,71	7,154	2,6400
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0001	54,60	0,005	0,0001
					1,695	
	(SPESE GENERALI)15%*11.300				1,300	
	(UTILE)10%*12.995					
	Totale analizzato	m	1,000000		14,295	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/m 14,30					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
167	**Analisi 22CL.PR.E.1170.140.e** Diametro da 101 a 125 mm: in acciaio inox da 8/10 Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro da 101 a 125 mm:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1170	28,96	3,388	0,1170
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1170	24,13	2,823	0,1170
	22CL.PR.2.22065.a - Lamiere laminate acciaio inox AISI 304	kg	2,7000	6,84	18,468	2,7000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0001	54,60	0,005	0,0001
					3,703	
	(SPESE GENERALI)15%*24.684				2,839	
	(UTILE)10%*28.387					
	Totale analizzato	m	1,000000		31,226	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/m 31,23					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
168	**Analisi 22CL.PR.E.1170.140.f** Diametro da 101 a 125 mm: in rame da 6/10 Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro da 101 a 125 mm:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0780	24,13	1,882	0,0780
	22CL.PR.2.20020.i - CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE In rame 6/10	kg	2,1800	8,21	17,898	2,1800
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0001	54,60	0,005	0,0001
					3,307	
	(SPESE GENERALI)15%*22.044				2,535	
	(UTILE)10%*25.351					
	Totale analizzato	m	1,000000		27,886	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/m 27,89					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
169	**Analisi 22CL.PR.E.1170.140.g** Diametro da 101 a 125 mm: in rame da 8/10 Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro da 101 a 125 mm:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0780	24,13	1,882	0,0780
	22CL.PR.2.20020.g - CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE In rame 8/10	kg	2,9200	12,11	35,361	2,9200
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0001	54,60	0,005	0,0001
					5,926	
	(SPESE GENERALI)15%*39.507				4,543	
	(UTILE)10%*45.433					
	Totale analizzato	m	1,000000		49,976	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/m 49,98					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
170	**Analisi 22CL.PR.E.1170.140.h** Diametro da 101 a 125 mm: in rame da 8/10 anticato Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro da 101 a 125 mm:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0780	24,13	1,882	0,0780
	22CL.PR.2.20020.h - CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE In rame invecchiato 8/10	kg	2,9200	15,24	44,501	2,9200
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0001	54,60	0,005	0,0001
					7,297	
	(SPESE GENERALI)15%*48.647				5,594	
	(UTILE)10%*55.944					
	Totale analizzato	m	1,000000		61,538	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/m 61,54					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
171	**Analisi 22CL.PR.E.1170.150.a** Diametro da 125 a 150 mm: in acciaio zincato da 6/10 Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro da 125 a 150 mm:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0780	24,13	1,882	0,0780
	22CL.PR.2.220150.a - LAMIERA DI FERRO ZINCATO Lamiera di ferro zincato da 5/10 di mm	kg	2,3800	2,10	4,998	2,3800
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0001	54,60	0,005	0,0001
					1,372	
	(SPESE GENERALI)15%*9.144				1,052	
	(UTILE)10%*10.516					
	Totale analizzato	m	1,000000		11,568	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/m 11,57					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
172	**Analisi 22CL.PR.E.1170.150.b** Diametro da 125 a 150 mm: in acciaio zincato da 8/10 Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro da 125 a 150 mm:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0780	24,13	1,882	0,0780
	22CL.PR.2.220150.c - LAMIERA DI FERRO ZINCATO Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm	kg	3,1700	2,15	6,816	3,1700
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0001	54,60	0,005	0,0001
					1,644	
	(SPESE GENERALI)15%*10.962				1,261	
	(UTILE)10%*12.606					
	Totale analizzato	m	1,000000		13,867	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/m 13,87					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
173	**Analisi 22CL.PR.E.1170.150.c** Diametro da 125 a 150 mm: in acciaio zincato preverniciato da 6/10 Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro da 125 a 150 mm:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0780	24,13	1,882	0,0780
	22CL.PR.2.220152.a - LAMIERA DI FERRO ZINCATO PREVERNICIATA Lamiera di ferro zincato da 6/10 di mm	kg	2,3800	2,69	6,402	2,3800
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0001	54,60	0,005	0,0001
					1,582	
	(SPESE GENERALI)15%*10.548				1,213	
	(UTILE)10%*12.130					
	Totale analizzato	m	1,000000		13,343	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/m 13,34					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
174	**Analisi 22CL.PR.E.1170.150.d** Diametro da 125 a 150 mm: in acciaio zincato preverniciato da 8/10 Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro da 125 a 150 mm:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0780	24,13	1,882	0,0780
	22CL.PR.2.220152.c - LAMIERA DI FERRO ZINCATO PREVERNICIATA Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm	kg	3,1700	2,71	8,591	3,1700
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0001	54,60	0,005	0,0001
					1,911	
	(SPESE GENERALI)15%*12.737				1,465	
	(UTILE)10%*14.648					
	Totale analizzato	m	1,000000		16,113	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/m 16,11					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
175	**Analisi 22CL.PR.E.1170.150.e** Diametro da 125 a 150 mm: in acciaio inox da 8/10 Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro da 125 a 150 mm:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1170	28,96	3,388	0,1170
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1170	24,13	2,823	0,1170
	22CL.PR.2.22065.a - Lamiere laminate acciaio inox AISI 304	kg	3,1800	6,84	21,751	3,1800
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0001	54,60	0,005	0,0001
					4,195	
	(SPESE GENERALI)15%*27.967				3,216	
	(UTILE)10%*32.162					
	Totale analizzato	m	1,000000		35,378	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/m 35,38					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
176	**Analisi 22CL.PR.E.1170.150.f** Diametro da 125 a 150 mm: in rame da 6/10 Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro da 125 a 150 mm:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0780	24,13	1,882	0,0780
	22CL.PR.2.20020.i - CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE In rame 6/10	kg	2,6200	8,21	21,510	2,6200
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0001	54,60	0,005	0,0001
					3,848	
	(SPESE GENERALI)15%*25.656				2,950	
	(UTILE)10%*29.504					
	Totale analizzato	m	1,000000		32,454	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/m 32,45					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
177	**Analisi 22CL.PR.E.1170.150.g** Diametro da 125 a 150 mm: in rame da 8/10 Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro da 125 a 150 mm:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0780	24,13	1,882	0,0780
	22CL.PR.2.20020.g - CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE In rame 8/10	kg	3,5100	12,11	42,506	3,5100
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0001	54,60	0,005	0,0001
					6,998	
	(SPESE GENERALI)15%*46.652				5,365	
	(UTILE)10%*53.650					
	Totale analizzato	m	1,000000		59,015	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/m 59,02					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
178	**Analisi 22CL.PR.E.1170.150.h** Diametro da 125 a 150 mm: in rame da 8/10 anticato Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro da 125 a 150 mm:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0780	24,13	1,882	0,0780
	22CL.PR.2.20020.h - CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE In rame invecchiato 8/10	kg	3,5100	15,24	53,492	3,5100
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0001	54,60	0,005	0,0001
					8,646	
	(SPESE GENERALI)15%*57.638				6,628	
	(UTILE)10%*66.284					
	Totale analizzato	m	1,000000		72,912	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/m 72,91					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
179	**Analisi 22CL.PR.E.1170.160.a** Collari per sostegno di discendenti in acciaio zincato Collari per sostegno di discendenti, montate in opera compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0390	28,96	1,129	0,0390
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0390	24,13	0,941	0,0390
	22CL.PR.2.20040.e - PLUVIALI E PEZZI SPECIALI DI LAMIERA Collari per tubazzioni in acciaio zincato	kg	1,0000	2,13	2,130	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0001	54,60	0,005	0,0001
					0,631	
	(SPESE GENERALI)15%*4.205				0,484	
	(UTILE)10%*4.836					
	Totale analizzato	cad	1,0000		5,320	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 5,32					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
180	**Analisi 22CL.PR.E.1170.160.b** Collari per sostegno di discendenti in rame Collari per sostegno di discendenti, montate in opera compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0390	28,96	1,129	0,0390
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0390	24,13	0,941	0,0390
	22CL.PR.2.20030.d - PLUVIALI E PEZZI SPECIALI IN RAME Collare per tubazione in rame	kg	1,0000	5,40	5,400	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0001	54,60	0,005	0,0001
					1,121	
	(SPESE GENERALI)15%*7.475				0,860	
	(UTILE)10%*8.596					
	Totale analizzato	cad	1,0000		9,456	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 9,46					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
181	**Analisi 22CL.PR.E.1170.160.c** Collari per sostegno di discendenti in acciaio inox Collari per sostegno di discendenti, montate in opera compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0390	28,96	1,129	0,0390
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0390	24,13	0,941	0,0390
	22CL.PR.2.20030.e - PLUVIALI E PEZZI SPECIALI IN RAME Collare per tubazione in acciaio inox	kg	1,0000	4,90	4,900	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0001	54,60	0,005	0,0001
					1,046	
	(SPESE GENERALI)15%*6.975				0,802	
	(UTILE)10%*8.021					
	Totale analizzato	cad	1,0000		8,823	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 8,82					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
182	**Analisi 22CL.PR.E.1170.170.a** Terminali per pluviali e colonne di scarico in ghisa Per diametri fino a mm 80 Terminali per pluviali e colonne di scarico in ghisa, per diametri fino a 125 mm e lunghezza non iferiore a m 2,10, posti in opera compreso grappe, pezzi speciali, opere murarie, innesti, ecc.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1755	28,96	5,082	0,1755
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1755	24,13	4,235	0,1755
	22CL.PR.2.20032.a - DISCENDENTI PER PLUVIALI IN GHISA DA M 2 Tubo per diametro mm 80	cad	1,0000	24,22	24,220	1,0000
					5,031	
	(SPESE GENERALI)15%*33.537				3,857	
	(UTILE)10%*38.568					
	Totale analizzato	cad	1,0000		42,425	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 42,43					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
183	**Analisi 22CL.PR.E.1170.170.b** Terminali per pluviali e colonne di scarico in ghisa Per diametri da mm 80 a mm 100 Terminali per pluviali e colonne di scarico in ghisa, per diametri fino a 125 mm e lunghezza non iferiore a m 2,10, posti in opera compreso grappe, pezzi speciali, opere murarie, innesti, ecc.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1755	28,96	5,082	0,1755
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1755	24,13	4,235	0,1755
	22CL.PR.2.20032.b - DISCENDENTI PER PLUVIALI IN GHISA DA M 2 Tubo per diametro mm 100	cad	1,0000	33,10	33,100	1,0000
					6,363	
	(SPESE GENERALI)15%*42.417					
					4,878	
	(UTILE)10%*48.780					
	Totale analizzato	cad	1,0000		53,658	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 53,66					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
184	**Analisi 22CL.PR.E.1170.170.c** Terminali per pluviali e colonne di scarico in ghisa Per diametri da mm 100 a mm 125 Terminali per pluviali e colonne di scarico in ghisa, per diametri fino a 125 mm e lunghezza non iferiore a m 2,10, posti in opera compreso grappe, pezzi speciali, opere murarie, innesti, ecc.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1755	28,96	5,082	0,1755
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1755	24,13	4,235	0,1755
	22CL.PR.2.20032.c - DISCENDENTI PER PLUVIALI IN GHISA DA M 2 Tubo per diametro mm 125	cad	1,0000	43,28	43,280	1,0000
					7,890	
	(SPESE GENERALI)15%*52.597					
					6,049	
	(UTILE)10%*60.487					
	Totale analizzato	cad	1,0000		66,536	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 66,54					

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - OPERE CIVILI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
1	**Analisi 22CL.PR.E.1210.10.a** Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastomerica armata in filo continuo di poliestere non tessuto spessore 3 mm Fornitura e posa in opera di manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastomerica, flessibilità a freddo -25 °C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0585	28,96	1,694	0,0585
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0585	24,13	1,412	0,0585
	22CL.PR.2.190310.g - MEMBRANE BITUME POLIMERO ELASTOMERICHE Membrane armata con poliestere a filo continuo di spessore mm 3	mq	1,1000	4,06	4,466	1,1000
	22CL.PR.2.190550.a - PRIMER Primer	L	0,3000	2,20	0,660	0,3000
	22CL.PR.2.26020.h - COMBUSTIBILI Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,2000	25,00	5,000	0,2000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0060	54,60	0,328	0,0060
					2,034	
	(SPESE GENERALI)15%*13.560				1,559	
	(UTILE)10%*15.594					
	Totale analizzato	mq	1,0000		17,153	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 17,15					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
2	**Analisi 22CL.PR.E.1210.10.b** Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastomerica armata in filo continuo di poliestere non tessuto spessore 4 mm Fornitura e posa in opera di manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastomerica, flessibilità a freddo -25 °C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0585	28,96	1,694	0,0585
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0585	24,13	1,412	0,0585
	22CL.PR.2.190310.h - MEMBRANE BITUME POLIMERO ELASTOMERICHE Membrane armata con poliestere a filo continuo di spessore mm 4	mq	1,1000	4,63	5,093	1,1000
	22CL.PR.2.190550.a - PRIMER Primer	L	0,3000	2,20	0,660	0,3000
	22CL.PR.2.26020.h - COMBUSTIBILI Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,2000	25,00	5,000	0,2000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0060	54,60	0,328	0,0060
					2,128	
	(SPESE GENERALI)15%*14.187				1,632	
	(UTILE)10%*16.315					
	Totale analizzato	mq	1,0000		17,947	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 17,95					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
3	**Analisi 22CL.PR.E.1210.10.c** Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastomerica armata in feltro di vetro rinforzato spessore 3 mm Fornitura e posa in opera di manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastomerica, flessibilità a freddo -25 °C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0585	28,96	1,694	0,0585
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0585	24,13	1,412	0,0585
	22CL.PR.2.190310.b - MEMBRANE BITUME POLIMERO ELASTOMERICHE Membrane armata con velo vetro di spessore mm 3	mq	1,1000	3,77	4,147	1,1000
	22CL.PR.2.190550.a - PRIMER Primer	L	0,3000	2,20	0,660	0,3000
	22CL.PR.2.26020.h - COMBUSTIBILI Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,2000	25,00	5,000	0,2000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0060	54,60	0,328	0,0060
					1,986	
	(SPESE GENERALI)15%*13.241				1,523	
	(UTILE)10%*15.227					
	Totale analizzato	mq	1,0000		16,750	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 16,75					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
4	**Analisi 22CL.PR.E.1210.10.d** Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastomerica armata in feltro di vetro rinforzato spessore 4 mm Fornitura e posa in opera di manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastomerica, flessibilità a freddo -25 °C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0585	28,96	1,694	0,0585
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0585	24,13	1,412	0,0585
	22CL.PR.2.190310.c - MEMBRANE BITUME POLIMERO ELASTOMERICHE Membrane armata con velo vetro di spessore mm 4	mq	1,1000	4,29	4,719	1,1000
	22CL.PR.2.190550.a - PRIMER Primer	L	0,3000	2,20	0,660	0,3000
	22CL.PR.2.26020.h - COMBUSTIBILI Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,2000	25,00	5,000	0,2000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0060	54,60	0,328	0,0060
					2,072	
	(SPESE GENERALI)15%*13.813				1,589	
	(UTILE)10%*15.885					
	Totale analizzato	mq	1,0000		17,474	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 17,47					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
5	**Analisi 22CL.PR.E.1210.20.a** Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastomerica con rivestimento superiore in ardesia armata filo continuo elastoplastomeriche ardesiata naturale 4,5 kg/mq Fornitura e posa in opera di manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastomerica con rivestimento superiore in ardesia, flessibilità a freddo -25 °C applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0585	28,96	1,694	0,0585
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0585	24,13	1,412	0,0585
	22CL.PR.2.190280.a - MEMBRANA ARDESIATA ARMATA Membrana polimero elastoplastomeriche ardesiata naturale 4,5 kg/mq	mq	1,1000	5,78	6,358	1,1000
	22CL.PR.2.190550.a - PRIMER Primer	L	0,3000	2,20	0,660	0,3000
	22CL.PR.2.26020.h - COMBUSTIBILI Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,2000	25,00	5,000	0,2000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0060	54,60	0,328	0,0060
					2,318	
	(SPESE GENERALI)15%*15.452				1,777	
	(UTILE)10%*17.770					
	Totale analizzato	mq	1,0000		19,547	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 19,55					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
6	**Analisi 22CL.PR.E.1210.20.b** Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastomerica con rivestimento superiore in ardesia armata filo continuo elastoplastomeriche ardesiata naturale 4,0 kg/mq Fornitura e posa in opera di manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastomerica con rivestimento superiore in ardesia, flessibilità a freddo -25 °C applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0585	28,96	1,694	0,0585
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0585	24,13	1,412	0,0585
	22CL.PR.2.190280.c - MEMBRANA ARDESIATA ARMATA Membrana polimero elastoplastomeriche ardesiata naturale 4,0 kg/mq	mq	1,1000	4,99	5,489	1,1000
	22CL.PR.2.190550.a - PRIMER Primer	L	0,3000	2,20	0,660	0,3000
	22CL.PR.2.26020.h - COMBUSTIBILI Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,2000	25,00	5,000	0,2000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0060	54,60	0,328	0,0060
					2,187	
	(SPESE GENERALI)15%*14.583				1,677	
	(UTILE)10%*16.770					
	Totale analizzato	mq	1,0000		18,447	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 18,45					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
7	**Analisi 22CL.PR.E.1210.20.c** Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastomerica con rivestimento superiore in ardesia armata filo continuo elastoplastomeriche ardesiata naturale 3,5 kg/mq Fornitura e posa in opera di manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastomerica con rivestimento superiore in ardesia, flessibilità a freddo -25 °C applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0585	28,96	1,694	0,0585
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0585	24,13	1,412	0,0585
	22CL.PR.2.190280.e - MEMBRANA ARDESIATA ARMATA Membrana polimero elastoplastomeriche ardesiata classe1 3,5 kg/mq	mq	1,1000	6,73	7,403	1,1000
	22CL.PR.2.190550.a - PRIMER Primer	L	0,3000	2,20	0,660	0,3000
	22CL.PR.2.26020.h - COMBUSTIBILI Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,2000	25,00	5,000	0,2000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0060	54,60	0,328	0,0060
					2,475	
	(SPESE GENERALI)15%*16.497				1,897	
	(UTILE)10%*18.972					
	Totale analizzato	mq	1,0000		20,869	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 20,87**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
8	**Analisi 22CL.PR.E.1210.30.a** Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo spessore 3 mm Fornitura e posa in opera di manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, flessibilità a freddo -15 °C, con finitura su una faccia di uno strato di fibre polimeriche testurizzate preformate in film, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0585	28,96	1,694	0,0585
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0585	24,13	1,412	0,0585
	22CL.PR.2.190300.d - MEMBRANE BITUME POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE Membrane armata con tessutonontessuto di spessore mm 3	mq	1,1000	3,36	3,696	1,1000
	22CL.PR.2.190550.a - PRIMER Primer	L	0,3000	2,20	0,660	0,3000
	22CL.PR.2.26020.h - COMBUSTIBILI Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,2000	25,00	5,000	0,2000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0060	54,60	0,328	0,0060
					1,919	
	(SPESE GENERALI)15%*12.790				1,471	
	(UTILE)10%*14.709					
	Totale analizzato	mq	1,0000		16,180	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 16,18					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
9	**Analisi 22CL.PR.E.1210.30.b** Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo spessore 4 mm Fornitura e posa in opera di manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, flessibilità a freddo -15 °C, con finitura su una faccia di uno strato di fibre polimeriche testurizzate preformate in film, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0585	28,96	1,694	0,0585
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0585	24,13	1,412	0,0585
	22CL.PR.2.190300.e - MEMBRANE BITUME POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE Membrane armata con tessutonontessuto di spessore mm 4	mq	1,1000	3,76	4,136	1,1000
	22CL.PR.2.190550.a - PRIMER Primer	L	0,3000	2,20	0,660	0,3000
	22CL.PR.2.26020.h - COMBUSTIBILI Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,2000	25,00	5,000	0,2000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0060	54,60	0,328	0,0060
					1,985	
	(SPESE GENERALI)15%*13.230				1,522	
	(UTILE)10%*15.215					
	Totale analizzato	mq	1,0000		16,737	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 16,74					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
10	**Analisi 22CL.PR.E.1210.40.a** Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastoplastomerica a base di resine metalloceniche armata con tessuto di poliestere da filo continuo spessore 4 mm Fornitura e posa in opera di manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastoplastomerica a base di resine metalloceniche armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, flessibilità a freddo -20 °C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0585	28,96	1,694	0,0585
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0585	24,13	1,412	0,0585
	22CL.PR.2.190305.e - MEMBRANE BITUME POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE BASA RESINE METALLOCENICHE Membrane armata con tessutonontessuto di spessore mm 4	mq	1,1000	4,15	4,565	1,1000
	22CL.PR.2.190550.a - PRIMER Primer	L	0,3000	2,20	0,660	0,3000
	22CL.PR.2.26020.h - COMBUSTIBILI Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,2000	25,00	5,000	0,2000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0060	54,60	0,328	0,0060
					2,049	
	(SPESE GENERALI)15%*13.659				1,571	
	(UTILE)10%*15.708					
	Totale analizzato	mq	1,0000		17,279	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 17,28					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
11	**Analisi 22CL.PR.E.1210.40.b** Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastoplastomerica a base di resine metalloceniche armata con tessuto di poliestere da filo continuo con rivestimento superiore in ardesia, spessore della membrana esclusa ardesia 4 mm, peso totale 4,8 kg Fornitura e posa in opera di manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastoplastomerica a base di resine metalloceniche armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, flessibilità a freddo -20 °C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: □□					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0585	28,96	1,694	0,0585
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0585	24,13	1,412	0,0585
	22CL.PR.2.190305.k - MEMBRANE BITUME POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE BASA RESINE METALLOCENICHE Membrane armata rivestita di ardesia peso 4,8 kg/mq	mq	1,1000	5,93	6,523	1,1000
	22CL.PR.2.190550.a - PRIMER Primer	L	0,3000	2,20	0,660	0,3000
	22CL.PR.2.26020.h - COMBUSTIBILI Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,2000	25,00	5,000	0,2000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0060	54,60	0,328	0,0060
					2,343	
	(SPESE GENERALI)15%*15.617				1,796	
	(UTILE)10%*17.960					
	Totale analizzato	mq	1,0000		19,756	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 19,76					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
12	**Analisi 22CL.PR.E.1210.50.a** Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastoplastomerica con supporto inorganico sintetico resistenza al fuoco classe 1 spessore 4 mm Fornitura e posa in opera di manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastoplastomerica con supporto inorganico sintetico resistenza al fuoco classe 1, flessibilità a freddo -15 °C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0585	28,96	1,694	0,0585
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0585	24,13	1,412	0,0585
	22CL.PR.2.190305.j - MEMBRANE BITUME POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE BASA RESINE METALLOCENICHE Membrane armata con suppoto inorganico classe 1 spessore mm 4	mq	1,1000	5,21	5,731	1,1000
	22CL.PR.2.190550.a - PRIMER Primer	L	0,3000	2,20	0,660	0,3000
	22CL.PR.2.26020.h - COMBUSTIBILI Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,2000	25,00	5,000	0,2000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0060	54,60	0,328	0,0060
					2,224	
	(SPESE GENERALI)15%*14.825				1,705	
	(UTILE)10%*17.049					
	Totale analizzato	mq	1,0000		18,754	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 18,75					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
13	**Analisi 22CL.PR.E.1210.50.b** Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastoplastomerica con supporto inorganico sintetico resistenza al fuoco classe 1 con rivestimento superiore in ardesia, spessore della membrana esclusa ardesia 4 mm, peso totale 4,8 kg Fornitura e posa in opera di manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastoplastomerica con supporto inorganico sintetico resistenza al fuoco classe 1, flessibilità a freddo -15 °C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: □□					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0585	28,96	1,694	0,0585
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0585	24,13	1,412	0,0585
	22CL.PR.2.190305.l - MEMBRANE BITUME POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE BASA RESINE METALLOCENICHE Membrane classe 1 spessore mm 4 rivestita di ardesia peso 4,8 kg/mq	mq	1,1000	7,76	8,536	1,1000
	22CL.PR.2.190550.a - PRIMER Primer	L	0,3000	2,20	0,660	0,3000
	22CL.PR.2.26020.h - COMBUSTIBILI Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,2000	25,00	5,000	0,2000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0060	54,60	0,328	0,0060
					2,645	
	(SPESE GENERALI)15%*17.630				2,028	
	(UTILE)10%*20.275					
	Totale analizzato	mq	1,0000		22,303	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 22,30					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
14	**Analisi 22CL.PR.E.1210.60.a** Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastoplastomerica, armata in filo continuo di poliestere non tessuto spessore 3 mm Fornitura e posa in opera di manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastoplastomerica, armata in filo continuo di poliestere non tessuto, flessibilità a freddo - 15 °C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0585	28,96	1,694	0,0585
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0585	24,13	1,412	0,0585
	22CL.PR.2.190300.b - MEMBRANE BITUME POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE Membrane armata con velo vetro di spessore mm 3	mq	1,1000	3,02	3,322	1,1000
	22CL.PR.2.190550.a - PRIMER Primer	L	0,3000	2,20	0,660	0,3000
	22CL.PR.2.26020.h - COMBUSTIBILI Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,2000	25,00	5,000	0,2000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0060	54,60	0,328	0,0060
					1,862	
	(SPESE GENERALI)15%*12.416				1,428	
	(UTILE)10%*14.278					
	Totale analizzato	mq	1,0000		15,706	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 15,71					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
15	**Analisi 22CL.PR.E.1210.60.b** Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastoplastomerica, armata in filo continuo di poliestere non tessuto spessore 4 mm Fornitura e posa in opera di manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastoplastomerica, armata in filo continuo di poliestere non tessuto, flessibilità a freddo - 15 °C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0585	28,96	1,694	0,0585
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0585	24,13	1,412	0,0585
	22CL.PR.2.190300.c - MEMBRANE BITUME POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE Membrane armata con velo vetro di spessore mm 4	mq	1,1000	3,85	4,235	1,1000
	22CL.PR.2.190550.a - PRIMER Primer	L	0,3000	2,20	0,660	0,3000
	22CL.PR.2.26020.h - COMBUSTIBILI Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,2000	25,00	5,000	0,2000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0060	54,60	0,328	0,0060
					1,999	
	(SPESE GENERALI)15%*13.329				1,533	
	(UTILE)10%*15.328					
	Totale analizzato	mq	1,0000		16,861	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 16,86					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
16	**Analisi 22CL.PR.E.1210.70.a** Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastoplastomerica armata in feltro di vetro rinforzato spessore 3 mm Fornitura e posa in opera di manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastoplastomerica, flessibilità a freddo -10 °C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0585	28,96	1,694	0,0585
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0585	24,13	1,412	0,0585
	22CL.PR.2.190290.b - MEMBRANE BITUME POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE Membrane armata con velo vetro di spessore mm 3	mq	1,1000	2,18	2,398	1,1000
	22CL.PR.2.190550.a - PRIMER Primer	L	0,3000	2,20	0,660	0,3000
	22CL.PR.2.26020.h - COMBUSTIBILI Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,2000	25,00	5,000	0,2000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0060	54,60	0,328	0,0060
					1,724	
	(SPESE GENERALI)15%*11.492				1,322	
	(UTILE)10%*13.216					
	Totale analizzato	mq	1,0000		14,538	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 14,54					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
17	**Analisi 22CL.PR.E.1210.70.b** Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastoplastomerica armata in feltro di vetro rinforzato spessore 4 mm Fornitura e posa in opera di manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastoplastomerica, flessibilità a freddo -10 °C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0585	28,96	1,694	0,0585
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0585	24,13	1,412	0,0585
	22CL.PR.2.190290.c - MEMBRANE BITUME POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE Membrane armata con velo vetro di spessore mm 4	mq	1,1000	3,24	3,564	1,1000
	22CL.PR.2.190550.a - PRIMER Primer	L	0,3000	2,20	0,660	0,3000
	22CL.PR.2.26020.h - COMBUSTIBILI Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,2000	25,00	5,000	0,2000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0060	54,60	0,328	0,0060
					1,899	
	(SPESE GENERALI)15%*12.658				1,456	
	(UTILE)10%*14.557					
	Totale analizzato	mq	1,0000		16,013	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 16,01					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
18	**Analisi 22CL.PR.E.1210.70.c** Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastoplastomerica armata in filo continuo di poliestere non tessuto spessore 3 mm Fornitura e posa in opera di manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastoplastomerica, flessibilità a freddo -10 °C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0585	28,96	1,694	0,0585
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0585	24,13	1,412	0,0585
	22CL.PR.2.190290.d - MEMBRANE BITUME POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE Membrane armata con tessutonontessuto di spessore mm 3	mq	1,1000	3,11	3,421	1,1000
	22CL.PR.2.190550.a - PRIMER Primer	L	0,3000	2,20	0,660	0,3000
	22CL.PR.2.26020.h - COMBUSTIBILI Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,2000	25,00	5,000	0,2000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0060	54,60	0,328	0,0060
					1,877	
	(SPESE GENERALI)15%*12.515				1,439	
	(UTILE)10%*14.392					
	Totale analizzato	mq	1,0000		15,831	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 15,83**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
19	**Analisi 22CL.PR.E.1210.70.d** Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastoplastomerica armata in filo continuo di poliestere non tessuto spessore 4 mm Fornitura e posa in opera di manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastoplastomerica, flessibilità a freddo -10 °C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0585	28,96	1,694	0,0585
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0585	24,13	1,412	0,0585
	22CL.PR.2.190290.e - MEMBRANE BITUME POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE Membrane armata con tessutonontessuto di spessore mm 4	mq	1,1000	3,90	4,290	1,1000
	22CL.PR.2.190550.a - PRIMER Primer	L	0,3000	2,20	0,660	0,3000
	22CL.PR.2.26020.h - COMBUSTIBILI Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,2000	25,00	5,000	0,2000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0060	54,60	0,328	0,0060
					2,008	
	(SPESE GENERALI)15%*13.384				1,539	
	(UTILE)10%*15.392					
	Totale analizzato	mq	1,0000		16,931	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 16,93					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
20	**Analisi 22CL.PR.E.1210.70.e** Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastoplastomerica armata in feltro di vetro con rivestimento superiore in scaglie di ardesia, peso 3,5 kg Fornitura e posa in opera di manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastoplastomerica, flessibilità a freddo -10 °C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: □□					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0585	28,96	1,694	0,0585
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0585	24,13	1,412	0,0585
	22CL.PR.2.190290.f - MEMBRANE BITUME POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE Membrane con tessutonontessuto rivestita di ardesia, peso 3,5 kg/mq	mq	1,1000	3,06	3,366	1,1000
	22CL.PR.2.190550.a - PRIMER Primer	L	0,3000	2,20	0,660	0,3000
	22CL.PR.2.26020.h - COMBUSTIBILI Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,2000	25,00	5,000	0,2000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0060	54,60	0,328	0,0060
					1,869	
	(SPESE GENERALI)15%*12.460				1,433	
	(UTILE)10%*14.329					
	Totale analizzato	mq	1,0000		15,762	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 15,76					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
21	**Analisi 22CL.PR.E.1210.70.f** Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastoplastomerica armata in feltro di vetro con rivestimento superiore in scaglie di ardesia, peso 4,5 kg Fornitura e posa in opera di manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastoplastomerica, flessibilità a freddo -10 °C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: □□					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0585	28,96	1,694	0,0585
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0585	24,13	1,412	0,0585
	22CL.PR.2.190290.g - MEMBRANE BITUME POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE Membrane con tessutonontessuto rivestita di ardesia, peso 4,5 kg/mq	mq	1,1000	4,27	4,697	1,1000
	22CL.PR.2.190550.a - PRIMER Primer	L	0,3000	2,20	0,660	0,3000
	22CL.PR.2.26020.h - COMBUSTIBILI Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,2000	25,00	5,000	0,2000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0060	54,60	0,328	0,0060
					2,069	
	(SPESE GENERALI)15%*13.791					
					1,586	
	(UTILE)10%*15.860					
	Totale analizzato	mq	1,0000		17,446	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 17,45**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
22	**Analisi 22CL.PR.E.1210.70.g** Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastoplastomerica armata in filo continuo di poliestere non tessuto con rivestimento superiore in scaglie di ardesia, peso 4,5 kg Fornitura e posa in opera di manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastoplastomerica, flessibilità a freddo -10 °C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: □□					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0585	28,96	1,694	0,0585
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0585	24,13	1,412	0,0585
	22CL.PR.2.190290.h - MEMBRANE BITUME POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE Membrane non tessuto con rivestimentoin scaglie di ardesia, peso 4,5 kg/mq	mq	1,1000	5,35	5,885	1,1000
	22CL.PR.2.190550.a - PRIMER Primer	L	0,3000	2,20	0,660	0,3000
	22CL.PR.2.26020.h - COMBUSTIBILI Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,2000	25,00	5,000	0,2000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0060	54,60	0,328	0,0060
					2,247	
	(SPESE GENERALI)15%*14.979				1,723	
	(UTILE)10%*17.226					
	Totale analizzato	mq	1,0000		18,949	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 18,95					

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - OPERE CIVILI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
23	**Analisi 22CL.PR.E.1210.80.a** Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero plastomerica armata in filo continuo di poliestere non tessuto, spessore 3 mm Fornitura e posa in opera di manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero plastomerica, flessibilità a freddo -5 °C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo,da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8¸10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0585	28,96	1,694	0,0585
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0585	24,13	1,412	0,0585
	22CL.PR.2.190285.b - MEMBRANE BITUME POLIMERO PLASTOMERICHE Membrane armata a filo continuo di spessore mm 3	mq	1,1000	1,82	2,002	1,1000
	22CL.PR.2.190550.a - PRIMER Primer	L	0,3000	2,20	0,660	0,3000
	22CL.PR.2.26020.h - COMBUSTIBILI Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,2000	25,00	5,000	0,2000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0060	54,60	0,328	0,0060
					1,664	
	(SPESE GENERALI)15%*11.096				1,276	
	(UTILE)10%*12.760					
	Totale analizzato	mq	1,0000		14,036	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 14,04					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
24	**Analisi 22CL.PR.E.1210.80.b** Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero plastomerica armata in filo continuo di poliestere non tessuto, spessore 4 mm Fornitura e posa in opera di manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero plastomerica, flessibilità a freddo -5 °C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo,da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8¸10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0585	28,96	1,694	0,0585
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0585	24,13	1,412	0,0585
	22CL.PR.2.190285.c - MEMBRANE BITUME POLIMERO PLASTOMERICHE Membrane armata a filo continuo di spessore mm 4	mq	1,1000	2,54	2,794	1,1000
	22CL.PR.2.190550.a - PRIMER Primer	L	0,3000	2,20	0,660	0,3000
	22CL.PR.2.26020.h - COMBUSTIBILI Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,2000	25,00	5,000	0,2000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0060	54,60	0,328	0,0060
					1,783	
	(SPESE GENERALI)15%*11.888				1,367	
	(UTILE)10%*13.671					
	Totale analizzato	mq	1,0000		15,038	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 15,04					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
25	**Analisi 22CL.PR.E.1210.80.c** Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero plastomerica armata in feltro di vetro rinforzato, spessore 3 mm Fornitura e posa in opera di manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero plastomerica, flessibilità a freddo -5 °C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo,da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8¸10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0585	28,96	1,694	0,0585
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0585	24,13	1,412	0,0585
	22CL.PR.2.190285.d - MEMBRANE BITUME POLIMERO PLASTOMERICHE Membrane armata con velo vetro di spessore mm 3	mq	1,1000	1,21	1,331	1,1000
	22CL.PR.2.190550.a - PRIMER Primer	L	0,3000	2,20	0,660	0,3000
	22CL.PR.2.26020.h - COMBUSTIBILI Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,2000	25,00	5,000	0,2000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0060	54,60	0,328	0,0060
					1,564	
	(SPESE GENERALI)15%*10.425				1,199	
	(UTILE)10%*11.989					
	Totale analizzato	mq	1,0000		13,188	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 13,19					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
26	**Analisi 22CL.PR.E.1210.80.d** Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero plastomerica armata in feltro di vetro rinforzato, spessore 4 mm Fornitura e posa in opera di manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero plastomerica, flessibilità a freddo -5 °C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo,da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8¸10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0585	28,96	1,694	0,0585
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0585	24,13	1,412	0,0585
	22CL.PR.2.190285.e - MEMBRANE BITUME POLIMERO PLASTOMERICHE Membrane armata con velo vetro di spessore mm 3	mq	1,1000	1,89	2,079	1,1000
	22CL.PR.2.190550.a - PRIMER Primer	L	0,3000	2,20	0,660	0,3000
	22CL.PR.2.26020.h - COMBUSTIBILI Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,2000	25,00	5,000	0,2000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0060	54,60	0,328	0,0060
					1,676	
	(SPESE GENERALI)15%*11.173				1,285	
	(UTILE)10%*12.849					
	Totale analizzato	mq	1,0000		14,134	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 14,13					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
27	**Analisi 22CL.PR.E.1210.90.a** Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero plastomerica con rivestimento ardesia armata in filo continuo di poliestere non tessuto 4,5 kg/mq Fornitura e posa in opera di manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero plastomerica con rivestimento ardesia, flessibilità a freddo - 5 °C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0585	28,96	1,694	0,0585
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0585	24,13	1,412	0,0585
	22CL.PR.2.190285.g - MEMBRANE BITUME POLIMERO PLASTOMERICHE Membrane con tessutononntessuto rivestita di ardesia, peso 4,5 kg/mq	mq	1,1000	3,07	3,377	1,1000
	22CL.PR.2.190550.a - PRIMER Primer	L	0,3000	2,20	0,660	0,3000
	22CL.PR.2.26020.h - COMBUSTIBILI Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,2000	25,00	5,000	0,2000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0060	54,60	0,328	0,0060
					1,871	
	(SPESE GENERALI)15%*12.471				1,434	
	(UTILE)10%*14.342					
	Totale analizzato	mq	1,0000		15,776	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 15,78					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
28	**Analisi 22CL.PR.E.1210.90.b** Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero plastomerica con rivestimento ardesia armata in feltro di vetro rinforzato 3,5 kg/mq Fornitura e posa in opera di manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero plastomerica con rivestimento ardesia, flessibilità a freddo - 5 °C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0585	28,96	1,694	0,0585
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0585	24,13	1,412	0,0585
	22CL.PR.2.190285.f - MEMBRANE BITUME POLIMERO PLASTOMERICHE Membrane con tessutononntessuto rivestita di ardesia, peso 3,5 kg/mq	mq	1,1000	2,61	2,871	1,1000
	22CL.PR.2.190550.a - PRIMER Primer	L	0,3000	2,20	0,660	0,3000
	22CL.PR.2.26020.h - COMBUSTIBILI Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,2000	25,00	5,000	0,2000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0060	54,60	0,328	0,0060
					1,795	
	(SPESE GENERALI)15%*11.965				1,376	
	(UTILE)10%*13.760					
	Totale analizzato	mq	1,0000		15,136	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 15,14					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
29	**Analisi 22CL.PR.E.1210.100.a** Manto prefabbricato per strato di finitura in coperture inclinate costituito da membrana bitume-polimero plastomerica superficie colore naturale Fornitura e posa in opera di manto prefabbricato per strato di finitura in coperture inclinate costituito da membrana bitume-polimero plastomerica, flessibilità -10 °C, del peso di circa 3,4 kg, armata con velo di vetro rinforzato, autoprotetta con lamina d'alluminio goffrata, applicata a fiamma su esistente piano di posa con giunti sovrapposti di 7 cm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0585	28,96	1,694	0,0585
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0585	24,13	1,412	0,0585
	22CL.PR.2.190287.d - MEMBRANE BITUME POLIMERO PLASTOMERICHE Membrane armata con velo vetro di spessore mm 3 naturale	mq	1,1000	7,81	8,591	1,1000
	22CL.PR.2.190550.a - PRIMER Primer	L	0,3000	2,20	0,660	0,3000
	22CL.PR.2.26020.h - COMBUSTIBILI Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,2000	25,00	5,000	0,2000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0060	54,60	0,328	0,0060
					2,653	
	(SPESE GENERALI)15%*17.685				2,034	
	(UTILE)10%*20.338					
	Totale analizzato	mq	1,0000		22,372	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 22,37					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
30	**Analisi 22CL.PR.E.1210.100.b** Manto prefabbricato per strato di finitura in coperture inclinate costituito da membrana bitume-polimero plastomerica superficie verniciata rame, rosso o verde Fornitura e posa in opera di manto prefabbricato per strato di finitura in coperture inclinate costituito da membrana bitume-polimero plastomerica, flessibilità -10 °C, del peso di circa 3,4 kg, armata con velo di vetro rinforzato, autoprotetta con lamina d'alluminio goffrata, applicata a fiamma su esistente piano di posa con giunti sovrapposti di 7 cm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0585	28,96	1,694	0,0585
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0585	24,13	1,412	0,0585
	22CL.PR.2.190287.e - MEMBRANE BITUME POLIMERO PLASTOMERICHE Membrane armata con velo vetro di spessore mm 3 verniciata	mq	1,1000	9,57	10,527	1,1000
	22CL.PR.2.190550.a - PRIMER Primer	L	0,3000	2,20	0,660	0,3000
	22CL.PR.2.26020.h - COMBUSTIBILI Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,2000	25,00	5,000	0,2000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0060	54,60	0,328	0,0060
					2,943	
	(SPESE GENERALI)15%*19.621				2,256	
	(UTILE)10%*22.564					
	Totale analizzato	mq	1,0000		24,820	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 24,82					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
31	**Analisi 22CL.PR.E.1210.110.a** Membrana bitume-polimero antiradice elastoplastomerica armata in filo continuo di poliestere non tessuto additivata con acidi grassi e fenossici Membrana bitume-polimero antiradice elastoplastomerica armata in filo continuo di poliestere non tessuto additivata con acidi grassi e fenossici Fornitura e posa in opera di membrana bitume-polimero antiradice elastoplastomerica, flessibilità a freddo -10 °C, armata in filo continuo di poliestere non tessuto additivata con acidi grassi e fenossici, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli, spessore 4 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0585	28,96	1,694	0,0585
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0585	24,13	1,412	0,0585
	22CL.PR.2.190360.a - GUAINA ANTIRADICE Guaina armata con tessuto antiradice spessore mm 4	mq	1,1000	4,63	5,093	1,1000
	22CL.PR.2.190550.a - PRIMER Primer	L	0,3000	2,20	0,660	0,3000
	22CL.PR.2.26020.h - COMBUSTIBILI Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,2000	25,00	5,000	0,2000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0060	54,60	0,328	0,0060
					2,128	
	(SPESE GENERALI)15%*14.187				1,632	
	(UTILE)10%*16.315					
	Totale analizzato	mq	1,0000		17,947	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 17,95					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
32	**Analisi 22CL.PR.E.1210.120.a** Manto impermeabile prefabbricato per muri controterra e fondazioni costituito da membrana bitume-polimero elastomerica armata in filo continuo di poliestere spessore 3 mm Fornitura e posa in opera di manto impermeabile prefabbricato per muri controterra e fondazioni costituito da membrana bitume-polimero elastomerica armata in filo continuo di poliestere, flessibilità a freddo -15 °C, rifinita su entrambe le facce con uno strato di fibre polimeriche testurizate preformate in film, applicata a fiamma previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0585	28,96	1,694	0,0585
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0585	24,13	1,412	0,0585
	22CL.PR.2.190365.a - GUAINA BITUME POLIMERO RIVESTITA CON FIBRE POLIMERICHE Guaina armata rifinita con fibre polimeriche testurizzate da mm 3	mq	1,1000	4,38	4,818	1,1000
	22CL.PR.2.190550.a - PRIMER Primer	L	0,3000	2,20	0,660	0,3000
	22CL.PR.2.26020.h - COMBUSTIBILI Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,2000	25,00	5,000	0,2000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0060	54,60	0,328	0,0060
					2,087	
	(SPESE GENERALI)15%*13.912				1,600	
	(UTILE)10%*15.999					
	Totale analizzato	mq	1,0000		17,599	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 17,60					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
33	**Analisi 22CL.PR.E.1210.120.b** Manto impermeabile prefabbricato per muri controterra e fondazioni costituito da membrana bitume-polimero elastomerica armata in filo continuo di poliestere spessore 4 mm Fornitura e posa in opera di manto impermeabile prefabbricato per muri controterra e fondazioni costituito da membrana bitume-polimero elastomerica armata in filo continuo di poliestere, flessibilità a freddo -15 °C, rifinita su entrambe le facce con uno strato di fibre polimeriche testurizate preformate in film, applicata a fiamma previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0585	28,96	1,694	0,0585
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0585	24,13	1,412	0,0585
	22CL.PR.2.190365.b - GUAINA BITUME POLIMERO RIVESTITA CON FIBRE POLIMERICHE Guaina armata rifinita con fibre polimeriche testurizzate da mm 4	mq	1,1000	5,56	6,116	1,1000
	22CL.PR.2.190550.a - PRIMER Primer	L	0,3000	2,20	0,660	0,3000
	22CL.PR.2.26020.h - COMBUSTIBILI Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,2000	25,00	5,000	0,2000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0060	54,60	0,328	0,0060
					2,282	
	(SPESE GENERALI)15%*15.210				1,749	
	(UTILE)10%*17.492					
	Totale analizzato	mq	1,0000		19,241	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 19,24					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
34	**Analisi 22CL.PR.E.1220.10.a** Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche prima membrana di spessore 3 mm, seconda membrana di spessore 4 mm Fornitura e posa in opera di manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, entrambe con flessibilità a freddo -10 °C, applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1073	28,96	3,107	0,1073
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1073	24,13	2,589	0,1073
	22CL.PR.2.190300.b - MEMBRANE BITUME POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE Membrane armata con velo vetro di spessore mm 3	mq	1,1000	3,02	3,322	1,1000
	22CL.PR.2.190300.e - MEMBRANE BITUME POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE Membrane armata con tessutonontessuto di spessore mm 4	mq	1,1000	3,76	4,136	1,1000
	22CL.PR.2.190550.a - PRIMER Primer	L	0,3300	2,20	0,726	0,3300
	22CL.PR.2.26020.h - COMBUSTIBILI Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,4000	25,00	10,000	0,4000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0110	54,60	0,601	0,0110
					3,672	
	(SPESE GENERALI)15%*24.481				2,815	
	(UTILE)10%*28.153					
	Totale analizzato	mq	1,0000		30,968	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 30,97					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
35	**Analisi 22CL.PR.E.1220.10.b** Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche due membrane di spessore 4 mm Fornitura e posa in opera di manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, entrambe con flessibilità a freddo -10 °C, applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1073	28,96	3,107	0,1073
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1073	24,13	2,589	0,1073
	22CL.PR.2.190300.e - MEMBRANE BITUME POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE Membrane armata con tessutononteссuto di spessore mm 4	mq	2,2000	3,76	8,272	2,2000
	22CL.PR.2.190550.a - PRIMER Primer	L	0,3300	2,20	0,726	0,3300
	22CL.PR.2.26020.h - COMBUSTIBILI Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,4000	25,00	10,000	0,4000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0110	54,60	0,601	0,0110
					3,794	
	(SPESE GENERALI)15%*25.295				2,909	
	(UTILE)10%*29.089					
	Totale analizzato	mq	1,0000		31,998	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 32,00					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
36	**Analisi 22CL.PR.E.1220.20.a** Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche prima membrana di spessore 4 mm armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, seconda membrana da 3,5 kg armata con velo di vetro Fornitura e posa in opera di manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, la seconda con rivestimento superiore in ardesia entrambe con flessibilità a freddo -10 °C, applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1073	28,96	3,107	0,1073
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1073	24,13	2,589	0,1073
	22CL.PR.2.190300.e - MEMBRANE BITUME POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE Membrane armata con tessutonontessuto di spessore mm 4	mq	1,1000	3,76	4,136	1,1000
	22CL.PR.2.190290.f - MEMBRANE BITUME POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE Membrane con tessutonontessuto rivestita di ardesia, peso 3,5 kg/mq	mq	1,1000	3,06	3,366	1,1000
	22CL.PR.2.190550.a - PRIMER Primer	L	0,3300	2,20	0,726	0,3300
	22CL.PR.2.26020.h - COMBUSTIBILI Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,4000	25,00	10,000	0,4000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0110	54,60	0,601	0,0110
					3,679	
	(SPESE GENERALI)15%*24.525				2,820	
	(UTILE)10%*28.204					
	Totale analizzato	mq	1,0000		31,024	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 31,02					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
37	**Analisi 22CL.PR.E.1220.20.b** Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche prima membrana di spessore 4 mm e seconda membrana da 4,5 kg entrambe armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo Fornitura e posa in opera di manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, la seconda con rivestimento superiore in ardesia entrambe con flessibilità a freddo -10 °C, applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: □□					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1073	28,96	3,107	0,1073
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1073	24,13	2,589	0,1073
	22CL.PR.2.190300.e - MEMBRANE BITUME POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE Membrane armata con tessutonontessuto di spessore mm 4	mq	1,1000	3,76	4,136	1,1000
	22CL.PR.2.190290.g - MEMBRANE BITUME POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE Membrane con tessutonontessuto rivestita di ardesia, peso 4,5 kg/mq	mq	1,1000	4,27	4,697	1,1000
	22CL.PR.2.190550.a - PRIMER Primer	L	0,3300	2,20	0,726	0,3300
	22CL.PR.2.26020.h - COMBUSTIBILI Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,4000	25,00	10,000	0,4000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0110	54,60	0,601	0,0110
					3,878	
	(SPESE GENERALI)15%*25.856				2,973	
	(UTILE)10%*29.734					
	Totale analizzato	mq	1,0000		32,707	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 32,71					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
38	**Analisi 22CL.PR.E.1220.30.a** Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche a base di resine metalloceniche prima membrana di spessore 3 mm e seconda membrana di spessore 4 mm Fornitura e posa in opera di manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche a base di resine metalloceniche, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo flessibilità a freddo - 20 °C, applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1073	28,96	3,107	0,1073
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1073	24,13	2,589	0,1073
	22CL.PR.2.190305.g - MEMBRANE BITUME POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE BASA RESINE METALLOCENICHE Membrane armata con poliestere a filo continuo di spessore mm 3	mq	1,1000	4,51	4,961	1,1000
	22CL.PR.2.190305.h - MEMBRANE BITUME POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE BASA RESINE METALLOCENICHE Membrane armata con poliestere a filo continuo di spessore mm 4	mq	1,1000	5,25	5,775	1,1000
	22CL.PR.2.190550.a - PRIMER Primer	L	0,3300	2,20	0,726	0,3300
	22CL.PR.2.26020.h - COMBUSTIBILI Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,4000	25,00	10,000	0,4000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0110	54,60	0,601	0,0110
					4,164	
	(SPESE GENERALI)15%*27.759				3,192	
	(UTILE)10%*31.923					
	Totale analizzato	mq	1,0000		35,115	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 35,12					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
39	**Analisi 22CL.PR.E.1220.30.b** Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche a base di resine metalloceniche due membrane di spessore 4 mm Fornitura e posa in opera di manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche a base di resine metalloceniche, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo flessibilità a freddo - 20 °C, applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1073	28,96	3,107	0,1073
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1073	24,13	2,589	0,1073
	22CL.PR.2.190305.h - MEMBRANE BITUME POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE BASA RESINE METALLOCENICHE Membrane armata con poliestere a filo continuo di spessore mm 4	mq	2,2000	5,25	11,550	2,2000
	22CL.PR.2.190550.a - PRIMER Primer	L	0,3300	2,20	0,726	0,3300
	22CL.PR.2.26020.h - COMBUSTIBILI Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,4000	25,00	10,000	0,4000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0110	54,60	0,601	0,0110
					4,286	
	(SPESE GENERALI)15%*28.573				3,286	
	(UTILE)10%*32.859					
	Totale analizzato	mq	1,0000		36,145	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 36,15					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
40	**Analisi 22CL.PR.E.1220.30.c** Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche a base di resine metalloceniche due membrane di spessore 4 mm, di cui la seconda con rivestimento superiore in ardesia Fornitura e posa in opera di manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche a base di resine metalloceniche, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo flessibilità a freddo - 20 °C, applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1073	28,96	3,107	0,1073
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1073	24,13	2,589	0,1073
	22CL.PR.2.190305.k - MEMBRANE BITUME POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE BASA RESINE METALLOCENICHE Membrane armata rivestita di ardesia peso 4,8 kg/mq	mq	1,1000	5,93	6,523	1,1000
	22CL.PR.2.190305.h - MEMBRANE BITUME POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE BASA RESINE METALLOCENICHE Membrane armata con poliestere a filo continuo di spessore mm 4	mq	1,1000	5,25	5,775	1,1000
	22CL.PR.2.190550.a - PRIMER Primer	L	0,3300	2,20	0,726	0,3300
	22CL.PR.2.26020.h - COMBUSTIBILI Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,4000	25,00	10,000	0,4000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0110	54,60	0,601	0,0110
					4,398	
	(SPESE GENERALI)15%*29.321				3,372	
	(UTILE)10%*33.719					
	Totale analizzato	mq	1,0000		37,091	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 37,09					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
41	**Analisi 22CL.PR.E.1230.10.a** Strato di scorrimento in feltro non tessuto in fibra poliestere da fiocco posati a secco: da 200 g/mq da 200 g/m¦					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0195	28,96	0,565	0,0195
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0195	24,13	0,471	0,0195
	22CL.PR.2.190430.a - TESSUTO NON TESSUTO Di densità 200 gr/mq	mq	1,1000	0,82	0,902	1,1000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0020	54,60	0,109	0,0020
					0,307	
	(SPESE GENERALI)15%*2.047					
					0,235	
	(UTILE)10%*2.354					
	Totale analizzato	mq	1,0000		2,589	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 2,59					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
42	**Analisi 22CL.PR.E.1230.10.b** Strato di scorrimento in feltro non tessuto in fibra poliestere da fiocco posati a secco: da 300 g/mq da 300 g/m¦					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0195	28,96	0,565	0,0195
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0195	24,13	0,471	0,0195
	22CL.PR.2.190430.b - TESSUTO NON TESSUTO Di densità 300 gr/mq	mq	1,1000	1,06	1,166	1,1000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0020	54,60	0,109	0,0020
					0,347	
	(SPESE GENERALI)15%*2.311					
					0,266	
	(UTILE)10%*2.658					
	Totale analizzato	mq	1,0000		2,924	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 2,92					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
43	**Analisi 22CL.PR.E.1230.10.c** Strato di scorrimento in feltro non tessuto in fibra poliestere da fiocco posati a secco: da 500 g/mq da 500 g/m¦					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0195	28,96	0,565	0,0195
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0195	24,13	0,471	0,0195
	22CL.PR.2.190430.c - TESSUTO NON TESSUTO Di densità 500 gr/mq	mq	1,1000	1,86	2,046	1,1000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0020	54,60	0,109	0,0020
					0,479	
	(SPESE GENERALI)15%*3.191				0,367	
	(UTILE)10%*3.670					
	Totale analizzato	mq	1,0000		4,037	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 4,04**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
44	**Analisi 22CL.PR.E.1230.20.a** Strato di zavorramento realizzato mediante fornitura di ghiaia tonda di fiume ben lavata di granulometria 16-32 mm Strato di zavorramento Fornitura e posa in opera di strato di zavorramento realizzato mediante fornitura di ghiaia tonda di fiume ben lavata di granulometria 16-32 mm posta in opera per uno spessore di almeno 5 cm compreso lo strato filtrante e/o strato di protezione e separazione da pagarsi a parte					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1950	26,86	5,238	0,1950
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3900	24,13	9,411	0,3900
	22CL.PR.2.2090.b - GHIAIA Ghiaia vagliata e lavata pezzatura mm 15¸25	mc	1,0000	26,90	26,900	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					7,243	
	(SPESE GENERALI)15%*48.288				5,553	
	(UTILE)10%*55.531					
	Totale analizzato	mc	1,0000		61,084	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 61,08					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
45	**Analisi 22CL.PR.E.1230.30.a** Protezione di fondazioni e di strutture interrate in genere mediante applicazione di membrana in polietilene estruso ad alta densità Protezione di fondazioni e di strutture interrate in genere mediante applicazione di membrana in polietilene estruso ad alta densità Fornitura e posa in opera di protezione di fondazioni e di strutture interrate in genere mediante applicazione di membrana in polietilene estruso ad alta densità con rilievi semisferici da 8 mm a chiusura meccanica laterale mediante sovrapposizione ad incastro dei lembi posata dall'alto verso il basso con fissaggio sulla sommità mediante chiodi in acciaio da 25 mm e rondelle in polietilene ad alta densità a forma semisferica e con profilo nella parte superiore					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0293	28,96	0,849	0,0293
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0293	24,13	0,707	0,0293
	22CL.PR.2.19055.a - POLIETILENE ESTRUSO AD Polietilene con chiusura meccanica sp. mm 8	mq	1,0500	4,13	4,337	1,0500
					0,884	
	(SPESE GENERALI)15%*5.893					
					0,678	
	(UTILE)10%*6.777					
	Totale analizzato	mq	1,0000		7,455	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 7,46					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
46	**Analisi 22CL.PR.E.1230.40.a** Impermeabilizzazione di coperture piane con l'impiego di PVC spessore 1,5 mm Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione di coperture piane con l'impiego di PVC, saldato per termofusione sui sormonti, applicato su supporto previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 500 g/mq:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0780	24,13	1,882	0,0780
	22CL.PR.2.190430.c - TESSUTO NON TESSUTO Di densità 500 gr/mq	mq	1,1000	1,86	2,046	1,1000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	4,0000	0,38	1,520	4,0000
	22CL.PR.2.190370.b - GUAINA IN POLIPROPILENE FLESSIBILE Guaina in polipropilene armata con velo vetro da 1,5 mm	mq	1,1000	9,00	9,900	1,1000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0060	54,60	0,328	0,0060
					2,690	
	(SPESE GENERALI)15%*17.935				2,063	
	(UTILE)10%*20.625					
	Totale analizzato	mq	1,0000		22,688	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 22,69					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
47	**Analisi 22CL.PR.E.1230.40.b** Impermeabilizzazione di coperture piane con l'impiego di PVC spessore 2,0 mm Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione di coperture piane con l'impiego di PVC, saldato per termofusione sui sormonti, applicato su supporto previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 500 g/mq:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0780	24,13	1,882	0,0780
	22CL.PR.2.190430.c - TESSUTO NON TESSUTO Di densità 500 gr/mq	mq	1,1000	1,86	2,046	1,1000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	4,0000	0,38	1,520	4,0000
	22CL.PR.2.190370.a - GUAINA IN POLIPROPILENE FLESSIBILE Guaina in polipropilene armata con velo vetro da 2 mm	mq	1,1000	11,69	12,859	1,1000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0060	54,60	0,328	0,0060
					3,134	
	(SPESE GENERALI)15%*20.894				2,403	
	(UTILE)10%*24.028					
	Totale analizzato	mq	1,0000		26,431	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 26,43					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
48	**Analisi 22CL.PR.E.1230.50.a** Manto non a vista armato con velo di vetro non resistente ai raggi UV spessore 1,5 mm Fornitura e posa in opera di manto non a vista armato con velo di vetro non resistente ai raggi UV, con successiva posa di tessuto non tessuto da 300 g/mq, per protezione di coperture piane con pavimento o zavorra, escluse opere di pavimentazione o di zavorra in ghiaia:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0780	24,13	1,882	0,0780
	22CL.PR.2.190430.b - TESSUTO NON TESSUTO Di densità 300 gr/mq	mq	1,1000	1,06	1,166	1,1000
	22CL.PR.2.190430.c - TESSUTO NON TESSUTO Di densità 500 gr/mq	mq	1,1000	1,86	2,046	1,1000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	4,0000	0,38	1,520	4,0000
	22CL.PR.2.190370.b - GUAINA IN POLIPROPILENE FLESSIBILE Guaina in polipropilene armata con velo vetro da 1,5 mm	mq	1,1000	9,00	9,900	1,1000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0060	54,60	0,328	0,0060
					2,865	
	(SPESE GENERALI)15%*19.101				2,197	
	(UTILE)10%*21.966					
	Totale analizzato	mq	1,0000		24,163	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 24,16					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
49	**Analisi 22CL.PR.E.1230.50.b** Manto non a vista armato con velo di vetro non resistente ai raggi UV spessore 2,0 mm Fornitura e posa in opera di manto non a vista armato con velo di vetro non resistente ai raggi UV, con successiva posa di tessuto non tessuto da 300 g/mq, per protezione di coperture piane con pavimento o zavorra, escluse opere di pavimentazione o di zavorra in ghiaia:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0780	24,13	1,882	0,0780
	22CL.PR.2.190430.b - TESSUTO NON TESSUTO Di densità 300 gr/mq	mq	1,1000	1,06	1,166	1,1000
	22CL.PR.2.190430.c - TESSUTO NON TESSUTO Di densità 500 gr/mq	mq	1,1000	1,86	2,046	1,1000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	4,0000	0,38	1,520	4,0000
	22CL.PR.2.190370.a - GUAINA IN POLIPROPILENE FLESSIBILE Guaina in polipropilene armata con velo vetro da 2 mm	mq	1,1000	11,69	12,859	1,1000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0060	54,60	0,328	0,0060
					3,309	
	(SPESE GENERALI)15%*22.060				2,537	
	(UTILE)10%*25.369					
	Totale analizzato	mq	1,0000		27,906	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 27,91					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
50	**Analisi 22CL.PR.E.1230.60.a** Manto a vista armato con rete di poliestere resistente ai raggi UV spessore 1,5 mm Fornitura e posa in opera di manto a vista armato con rete di poliestere resistente ai raggi UV, per coperture piane con fissaggio meccanico:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0780	24,13	1,882	0,0780
	22CL.PR.2.190590.a - REGETTA IN ACCIAIO ZINCATO Regetta in acciaio zincato plastificata per risvolti di guaine	m	1,000000	1,74	1,740	1,000000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	4,0000	0,38	1,520	4,0000
	22CL.PR.2.190370.d - GUAINA IN POLIPROPILENE FLESSIBILE Guaina in polipropilene con rete di poliestere da 1,5 mm	mq	1,1000	10,07	11,077	1,1000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0060	54,60	0,328	0,0060
					2,821	
	(SPESE GENERALI)15%*18.806					
					2,163	
	(UTILE)10%*21.627					
	Totale analizzato	mq	1,0000		23,790	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 23,79					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
51	**Analisi 22CL.PR.E.1230.60.b** Manto a vista armato con rete di poliestere resistente ai raggi UV spessore 2,0 mm Fornitura e posa in opera di manto a vista armato con rete di poliestere resistente ai raggi UV, per coperture piane con fissaggio meccanico:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0780	24,13	1,882	0,0780
	22CL.PR.2.190590.a - REGETTA IN ACCIAIO ZINCATO Regetta in acciaio zincato plastificata per risvolti di guaine	m	1,000000	1,74	1,740	1,000000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	4,0000	0,38	1,520	4,0000
	22CL.PR.2.190370.c - GUAINA IN POLIPROPILENE FLESSIBILE Guaina in polipropilene armata con rete di poliestere da 2 mm	mq	1,1000	14,96	16,456	1,1000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0060	54,60	0,328	0,0060
					3,628	
	(SPESE GENERALI)15%*24.185				2,781	
	(UTILE)10%*27.813					
	Totale analizzato	mq	1,0000		30,594	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 30,59					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
52	**Analisi 22CL.PR.E.1230.70.a** per bacini, canali e laghetti artificiali con strato di segnalazione, fissato con piattine rivestite in pvc: spessore 1,5 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0683	28,96	1,978	0,0683
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0683	24,13	1,648	0,0683
	22CL.PR.2.190590.a - REGETTA IN ACCIAIO ZINCATO Regetta in acciaio zincato plastificata per risvolti di guaine	m	1,000000	1,74	1,740	1,000000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	4,0000	0,38	1,520	4,0000
	22CL.PR.2.190430.c - TESSUTO NON TESSUTO Di densità 500 gr/mq	mq	1,1000	1,86	2,046	1,1000
	22CL.PR.2.190370.h - GUAINA IN POLIPROPILENE FLESSIBILE Guaina in polipropilene coestruso da 1,5 mm	mq	1,1000	9,52	10,472	1,1000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0060	54,60	0,328	0,0060
					2,960	
	(SPESE GENERALI)15%*19.732				2,269	
	(UTILE)10%*22.692					
	Totale analizzato	mq	1,0000		24,961	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 24,96					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
53	**Analisi 22CL.PR.E.1230.70.b** per bacini, canali e laghetti artificiali con strato di segnalazione, fissato con piattine rivestite in pvc: spessore 2,0 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0683	28,96	1,978	0,0683
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0683	24,13	1,648	0,0683
	22CL.PR.2.190590.a - REGETTA IN ACCIAIO ZINCATO Regetta in acciaio zincato plastificata per risvolti di guaine	m	1,000000	1,74	1,740	1,000000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	4,0000	0,38	1,520	4,0000
	22CL.PR.2.190430.c - TESSUTO NON TESSUTO Di densità 500 gr/mq	mq	1,1000	1,86	2,046	1,1000
	22CL.PR.2.190370.g - GUAINA IN POLIPROPILENE FLESSIBILE Guaina in polipropilene coestruso da 2 mm	mq	1,1000	11,21	12,331	1,1000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0060	54,60	0,328	0,0060
					3,239	
	(SPESE GENERALI)15%*21.591					
					2,483	
	(UTILE)10%*24.830					
	Totale analizzato	mq	1,0000		27,313	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 27,31					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
54	**Analisi 22CL.PR.E.1230.80.a** per vasche e serbatoi di acqua potabile, atossico, fissato con piattine metalliche rivestite in pvc: spessore 1,5 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0683	28,96	1,978	0,0683
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0683	24,13	1,648	0,0683
	22CL.PR.2.190590.a - REGETTA IN ACCIAIO ZINCATO Regetta in acciaio zincato plastificata per risvolti di guaine	m	1,000000	1,74	1,740	1,000000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	4,0000	0,38	1,520	4,0000
	22CL.PR.2.190430.c - TESSUTO NON TESSUTO Di densità 500 gr/mq	mq	1,1000	1,86	2,046	1,1000
	22CL.PR.2.190370.n - GUAINA IN POLIPROPILENE FLESSIBILE Guaina in polipropilene atossico da 1,5 mm	mq	1,1000	10,34	11,374	1,1000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0060	54,60	0,328	0,0060
					3,095	
	(SPESE GENERALI)15%*20.634				2,373	
	(UTILE)10%*23.729					
	Totale analizzato	mq	1,0000		26,102	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 26,10					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
55	**Analisi 22CL.PR.E.1230.80.b** per vasche e serbatoi di acqua potabile, atossico, fissato con piattine metalliche rivestite in pvc: spessore 2,0 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0683	28,96	1,978	0,0683
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0683	24,13	1,648	0,0683
	22CL.PR.2.190590.a - REGETTA IN ACCIAIO ZINCATO Regetta in acciaio zincato plastificata per risvolti di guaine	m	1,000000	1,74	1,740	1,000000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	4,0000	0,38	1,520	4,0000
	22CL.PR.2.190430.c - TESSUTO NON TESSUTO Di densità 500 gr/mq	mq	1,1000	1,86	2,046	1,1000
	22CL.PR.2.190370.m - GUAINA IN POLIPROPILENE FLESSIBILE Guaina in polipropilene atossico da 2 mm	mq	1,1000	12,04	13,244	1,1000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0060	54,60	0,328	0,0060
					3,376	
	(SPESE GENERALI)15%*22.504				2,588	
	(UTILE)10%*25.880					
	Totale analizzato	mq	1,0000		28,468	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 28,47					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
56	**Analisi 22CL.PR.E.1230.90.a** per fondazioni con strato di segnalazione spessore 1,5 mm per fondazioni con strato di segnalazione, fissato con piattine rivestite in pvc e con successivo strato antimbibizione in polietilene spessore 0,3 mm, applicato su magrone di sottofondazione e protetto con cappetta cementizia, entrambi da pagarsi a parte:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0683	28,96	1,978	0,0683
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0683	24,13	1,648	0,0683
	22CL.PR.2.190590.a - REGETTA IN ACCIAIO ZINCATO Regetta in acciaio zincato plastificata per risvolti di guaine	m	1,000000	1,74	1,740	1,000000
	22CL.PR.2.190320.e - FOGLIO DI POLIETILENE Foglio di polietilene estruso nero di spessore 3/10 di mm	mq	1,1000	1,42	1,562	1,1000
	22CL.PR.2.190430.c - TESSUTO NON TESSUTO Di densità 500 gr/mq	mq	1,1000	1,86	2,046	1,1000
	22CL.PR.2.190370.o - GUAINA IN POLIPROPILENE FLESSIBILE Guaina in polipropilene per opere interrare da 1,5 mm	mq	1,1000	9,49	10,439	1,1000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0060	54,60	0,328	0,0060
					2,961	
	(SPESE GENERALI)15%*19.741				2,270	
	(UTILE)10%*22.702					
	Totale analizzato	mq	1,0000		24,972	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 24,97					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
57	**Analisi 22CL.PR.E.1230.90.b** per fondazioni con strato di segnalazione spessore 2,0 mm per fondazioni con strato di segnalazione, fissato con piattine rivestite in pvc e con successivo strato antimbibizione in polietilene spessore 0,3 mm, applicato su magrone di sottofondazione e protetto con cappetta cementizia, entrambi da pagarsi a parte:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0683	28,96	1,978	0,0683
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0683	24,13	1,648	0,0683
	22CL.PR.2.190590.a - REGETTA IN ACCIAIO ZINCATO Regetta in acciaio zincato plastificata per risvolti di guaine	m	1,000000	1,74	1,740	1,000000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	4,0000	0,38	1,520	4,0000
	22CL.PR.2.190430.c - TESSUTO NON TESSUTO Di densità 500 gr/mq	mq	1,1000	1,86	2,046	1,1000
	22CL.PR.2.190370.p - GUAINA IN POLIPROPILENE FLESSIBILE Guaina in polipropilene per opere interrare da 2 mm	mq	1,1000	11,45	12,595	1,1000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0060	54,60	0,328	0,0060
					3,278	
	(SPESE GENERALI)15%*21.855				2,513	
	(UTILE)10%*25.133					
	Totale analizzato	mq	1,0000		27,646	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 27,65					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
58	**Analisi 22CL.PR.E.1230.100.a** per superfici carrabili, di colore nero, resistente agli idrocarburi, olii e bitumi spessore 1,5 mm per superfici carrabili, di colore nero, resistente agli idrocarburi, olii e bitumi, con successiva applicazione di strato antimbibizione in polietilene spessore 0,3 mm e protetto con cappetta cementizia entrambi da pagarsi a parte:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0683	28,96	1,978	0,0683
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0683	24,13	1,648	0,0683
	22CL.PR.2.190320.e - FOGLIO DI POLIETILENE Foglio di polietilene estruso nero di spessore 3/10 di mm	mq	1,1000	1,42	1,562	1,1000
	22CL.PR.2.190430.c - TESSUTO NON TESSUTO Di densità 500 gr/mq	mq	2,2000	1,86	4,092	2,2000
	22CL.PR.2.190370.l - GUAINA IN POLIPROPILENE FLESSIBILE Guaina in polipropilene omogeneo da 1,5 mm	mq	1,1000	10,52	11,572	1,1000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0060	54,60	0,328	0,0060
					3,177	
	(SPESE GENERALI)15%*21.180				2,436	
	(UTILE)10%*24.357					
	Totale analizzato	mq	1,0000		26,793	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 26,79					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
59	**Analisi 22CL.PR.E.1230.100.b** per superfici carrabili, di colore nero, resistente agli idrocarburi, olii e bitumi spessore 2,0 mm per superfici carrabili, di colore nero, resistente agli idrocarburi, olii e bitumi, con successiva applicazione di strato antimbibizione in polietilene spessore 0,3 mm e protetto con cappetta cementizia entrambi da pagarsi a parte:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0683	28,96	1,978	0,0683
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0683	24,13	1,648	0,0683
	22CL.PR.2.190320.e - FOGLIO DI POLIETILENE Foglio di polietilene estruso nero di spessore 3/10 di mm	mq	1,1000	1,42	1,562	1,1000
	22CL.PR.2.190430.c - TESSUTO NON TESSUTO Di densità 500 gr/mq	mq	2,2000	1,86	4,092	2,2000
	22CL.PR.2.190370.k - GUAINA IN POLIPROPILENE FLESSIBILE Guaina in polipropilene omogeneo da 2 mm	mq	1,1000	13,40	14,740	1,1000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0060	54,60	0,328	0,0060
					3,652	
	(SPESE GENERALI)15%*24.348				2,800	
	(UTILE)10%*28					
	Totale analizzato	mq	1,0000		30,800	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 30,80					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
60	**Analisi 22CL.PR.E.1230.110.a** per piscine, con trattamento antibatterico, spessore 1,5 mm spessore 1,5 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0878	28,96	2,543	0,0878
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0878	24,13	2,119	0,0878
	22CL.PR.2.190430.c - TESSUTO NON TESSUTO Di densità 500 gr/mq	mq	2,2000	1,86	4,092	2,2000
	22CL.PR.2.190370.j - GUAINA IN POLIPROPILENE FLESSIBILE Guaina in polipropilene antibatterico da 1,5 mm	mq	1,1000	10,78	11,858	1,1000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0060	54,60	0,328	0,0060
					3,141	
	(SPESE GENERALI)15%*20.940					
					2,408	
	(UTILE)10%*24.081					
	Totale analizzato	mq	1,0000		26,489	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 26,49					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
61	**Analisi 22CL.PR.E.1230.120.a** Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (FPO) non contenenti cloro spessore 1,5 mm Fornitura e posa in opera di manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (FPO) non contenenti cloro, saldato per termofusione sui sormonti e fissato meccanicamente, applicato su supporto previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 300 g/mq:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0878	28,96	2,543	0,0878
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0878	24,13	2,119	0,0878
	22CL.PR.2.190430.b - TESSUTO NON TESSUTO Di densità 300 gr/mq	mq	2,2000	1,06	2,332	2,2000
	22CL.PR.2.190380.b - GUAINA IN POLIOLEFINE FLESSIBILE (FPO) Guaina in poliolefine armata con rete vetro da 1,5 mm	mq	1,1000	13,11	14,421	1,1000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0060	54,60	0,328	0,0060
					3,261	
	(SPESE GENERALI)15%*21.743				2,500	
	(UTILE)10%*25.004					
	Totale analizzato	mq	1,0000		27,504	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 27,50					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
62	**Analisi 22CL.PR.E.1230.120.b** Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (FPO) non contenenti cloro spessore 2,0 mm Fornitura e posa in opera di manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (FPO) non contenenti cloro, saldato per termofusione sui sormonti e fissato meccanicamente, applicato su supporto previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 300 g/mq:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0878	28,96	2,543	0,0878
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0878	24,13	2,119	0,0878
	22CL.PR.2.190430.b - TESSUTO NON TESSUTO Di densità 300 gr/mq	mq	2,2000	1,06	2,332	2,2000
	22CL.PR.2.190380.a - GUAINA IN POLIOLEFINE FLESSIBILE (FPO) Guaina in poliolefine armata con rete vetro da 2 mm	mq	1,1000	17,45	19,195	1,1000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0060	54,60	0,328	0,0060
					3,978	
	(SPESE GENERALI)15%*26.517				3,050	
	(UTILE)10%*30.495					
	Totale analizzato	mq	1,0000		33,545	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 33,55					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
63	**Analisi 22CL.PR.E.1230.130.a** per coperture a vista non zavorrate e non pedonabili, armato con rete di poliestere con fissaggio meccanico: spessore 1,5 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0878	28,96	2,543	0,0878
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0878	24,13	2,119	0,0878
	22CL.PR.2.190430.b - TESSUTO NON TESSUTO Di densità 300 gr/mq	mq	2,2000	1,06	2,332	2,2000
	22CL.PR.2.190380.d - GUAINA IN POLIOLEFINE FLESSIBILE (FPO) Guaina in poliolefine armata con rete di poliestere da 1,5 mm	mq	1,1000	15,10	16,610	1,1000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0060	54,60	0,328	0,0060
					3,590	
	(SPESE GENERALI)15%*23.932					
					2,752	
	(UTILE)10%*27.522					
	Totale analizzato	mq	1,0000		30,274	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 30,27					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
64	**Analisi 22CL.PR.E.1230.130.b** per coperture a vista non zavorrate e non pedonabili, armato con rete di poliestere con fissaggio meccanico: spessore 2,0 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0878	28,96	2,543	0,0878
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0878	24,13	2,119	0,0878
	22CL.PR.2.190430.b - TESSUTO NON TESSUTO Di densità 300 gr/mq	mq	2,2000	1,06	2,332	2,2000
	22CL.PR.2.190380.c - GUAINA IN POLIOLEFINE FLESSIBILE (FPO) Guaina in poliolefine armata con rete di poliestere da 2 mm	mq	1,1000	18,58	20,438	1,1000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0060	54,60	0,328	0,0060
					4,164	
	(SPESE GENERALI)15%*27.760				3,192	
	(UTILE)10%*31.924					
	Totale analizzato	mq	1,0000		35,116	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 35,12					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
65	**Analisi 22CL.PR.E.1240.10.a** TETTO ROVESCIO CON POLISTIRENE SU SISTEMI DI IMPERMEABILIZZAZIONE ESISTENTI Con zavorra in ghiaietto Fornitura e posa in opera di tetto rovescio praticabile formato su massetto di pendenza non inferiore al 2% mediante: applicazione di uno strato promotore di adesione mediante spalmatura di primer bituminoso in solvente dato in opera a rullo o con attrezatura a rullo in ragione di gr/mq 400; applicazione di membrana prefabbricata bitume-polimero-elastomero dello spessore di mm 3 e del peso di kg 2,8-3,0 per mq posata con sfiammatura a gas propano a giunti sovrapposti di 8-10 cm in senso longitudinale e almeno 12-15 cm alle testate del telo; successiva applicazione di seconda membrana prefabbricata bitume-polimero-elastomero dello spessore di mm 4 e del peso di kg 3,8-4,0 per mq posata con sfiammatura a gas propano a giunti sovrapposti di 8-10 cm in senso longitudinale e almeno 12-15 cm alle testate del telo sfalsata rispetto alla precedente di almeno 50 cm; stesura a secco di tessuto non tessuto di poliestere da fiocco del peso di gr/mq 300 come strato filtrante di separazione e di protezione delle membrane impermeabilizzanti; isolamento termico costituito da lastre di polistirene di densità 35 kg/mc in pannelli monostrato dello spessore di mm 50 posati a secco a qunconce e ben accostati tra loro con profilo battentato per l'eliminazione di eventuali ponti termici; stesura a secco di tessuto non tessuto di poliestere da fiocco del peso di gr/mq 300 come strato filtrante di separazione e di protezione dell'isolamento; strato finale per zavorra mediante la fornitura di ghiaia di fiume ben lavata di granulometria 16/32 posta in opera per uno spessore medio di almeno cm 5 per una tipologia non praticabile, oppure con la posa di pavimento in quadrotti di cemento di dimensioni cm 40 x40 armati rifiniti sulla faccia vista con ghiaia di fiume e applicati a secco subasette in PVC semirigido per una tipologia praticabile					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0098	28,96	0,284	0,0098
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0098	24,13	0,236	0,0098
	22CL.PR.2.190550.a - PRIMER Primer	L	0,3000	2,20	0,660	0,3000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.PR.2.190300.e - MEMBRANE BITUME POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE Membrane armata con tessutononntessuto	mq	1,0500	3,76	3,948	1,0500

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	di spessore mm 4					
	22CL.PR.2.190300.d - MEMBRANE BITUME POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE Membrane armata con tessutononontessuto di spessore mm 3	mq	1,0500	3,36	3,528	1,0500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.PR.2.19060.d - POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO CON PELLE 32-35 kg/mc Polistirene espanso con pelle spessore mm 50	mq	1,0200	9,01	9,190	1,0200
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0146	28,96	0,423	0,0146
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0146	24,13	0,352	0,0146
	22CL.PR.2.19050.b - POLIETILENE ESPANSO Poliestere non tessuto a fiocco da gr/mq 300 in rotoli spessore mm 3	kg	0,6600	1,40	0,924	0,6600
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0195	24,13	0,471	0,0195
	22CL.PR.2.2090.c - GHIAIA Ghiaia vagliata e lavata pezzatura mm 25¸40	mc	0,0500	25,62	1,281	0,0500
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0010	54,60	0,055	0,0010
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					4,920	
	(SPESE GENERALI)15%*32.798				3,772	
	(UTILE)10%*37.718					
	Totale analizzato	mq	1,0000		41,490	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 41,49					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
66	**Analisi 22CL.PR.E.1240.10.b** TETTO ROVESCIO CON POLISTIRENE SU SISTEMI DI IMPERMEABILIZZAZIONE ESISTENTI Con finitura con pavimento in quadrotti di cemento armati Fornitura e posa in opera di tetto rovescio praticabile formato su massetto di pendenza non inferiore al 2% mediante: applicazione di uno strato promotore di adesione mediante spalmatura di primer bituminoso in solvente dato in opera a rullo o con attrezatura a rullo in ragione di gr/mq 400; applicazione di membrana prefabbricata bitume-polimero-elastomero dello spessore di mm 3 e del peso di kg 2,8-3,0 per mq posata con sfiammatura a gas propano a giunti sovrapposti di 8-10 cm in senso longitudinale e almeno 12-15 cm alle testate del telo; successiva applicazione di seconda membrana prefabbricata bitume-polimero-elastomero dello spessore di mm 4 e del peso di kg 3,8-4,0 per mq posata con sfiammatura a gas propano a giunti sovrapposti di 8-10 cm in senso longitudinale e almeno 12-15 cm alle testate del telo sfalsata rispetto alla precedente di almeno 50 cm; stesura a secco di tessuto non tessuto di poliestere da fiocco del peso di gr/mq 300 come strato filtrante di separazione e di protezione delle membrane impermeabilizzanti; isolamento termico costituito da lastre di polistirene di densità 35 kg/mc in pannelli monostrato dello spessore di mm 50 posati a secco a qunconce e ben accostati tra loro con profilo battentato per l'eliminazione di eventuali ponti termici; stesura a secco di tessuto non tessuto di poliestere da fiocco del peso di gr/mq 300 come strato filtrante di separazione e di protezione dell'isolamento; strato finale per zavorra mediante la fornitura di ghiaia di fiume ben lavata di granulometria 16/32 posta in opera per uno spessore medio di almeno cm 5 per una tipologia non praticabile, oppure con la posa di pavimento in quadrotti di cemento di dimensioni cm 40 x40 armati rifiniti sulla faccia vista con ghiaia di fiume e applicati a secco subasette in PVC semirigido per una tipologia praticabile					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0098	28,96	0,284	0,0098
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0098	24,13	0,236	0,0098
	22CL.PR.2.190550.a - PRIMER Primer	L	0,3000	2,20	0,660	0,3000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.PR.2.190300.e - MEMBRANE BITUME POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE	mq	1,0500	3,76	3,948	1,0500

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Membrane armata con tessutonontessuto di spessore mm 4					
	22CL.PR.2.190300.d - MEMBRANE BITUME POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE Membrane armata con tessutonontessuto di spessore mm 3	mq	1,0500	3,36	3,528	1,0500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.PR.2.19060.d - POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO CON PELLE 32-35 kg/mc Polistirene espanso con pelle spessore mm 50	mq	1,0200	9,01	9,190	1,0200
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0146	28,96	0,423	0,0146
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0146	24,13	0,352	0,0146
	22CL.PR.2.19050.b - POLIETILENE ESPANSO Poliestere non tessuto a fiocco da gr/mq 300 in rotoli spessore mm 3	kg	0,6600	1,40	0,924	0,6600
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0780	24,13	1,882	0,0780
	22CL.PR.2.70210.b - PAVIMENTI DI CALCESTRUZZO Pavimento di calcestruzzo e ghiaia mista da cm 40x40x4	mq	1,0200	12,69	12,944	1,0200
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					7,293	
	(SPESE GENERALI)15%*48.622					
					5,592	
	(UTILE)10%*55.915					
	Totale analizzato	mq	1,0000		61,507	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 61,51					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
67	**Analisi 22CL.PR.E.1240.20.a** TETTO ROVESCIO CON POLISTIRENE SU SISTEMI DI IMPERMEABILIZZAZIONE ESISTENTI Con zavorra in ghiaietto Tetto rovescio formato su piani di posa già impermeabilizzati privi di asperità: stesura a secco di tessuto non tessuto di poliestere da fiocco del peso di gr/mq 300 come strato filtrante di separazione e di protezione delle membrane impermeabilizzanti; isolamento termico costituito da lastre di polistirene di densità 35 kg/mc in pannelli monostrato dello spessore di mm 50 posati a secco a qunconce e ben accostati tra loro con profilo battentato per l'eliminazione di eventuali ponti termici; stesura a secco di tessuto non tessuto di poliestere da fiocco del peso di gr/mq 300 come strato filtrante di separazione e di protezione dell'isolamento; strato finale per zavorra mediante la fornitura di ghiaia di fiume ben lavata di granulometria 16/32 posta in opera per uno spessore medio di almeno cm 5 per un atipologia non praticabile, oppure con la posa di pavimento in quadrotti di cemento di dimensioni cm 40 x40 armati rifiniti sulla faccia vista con ghiaia di fiume e applicati a secco subasette in PVC semirigido per una tipologia praticabile					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.PR.2.19060.d - POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO CON PELLE 32-35 kg/mc Polistirene espanso con pelle spessore mm 50	mq	1,0200	9,01	9,190	1,0200
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0146	28,96	0,423	0,0146
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0146	24,13	0,352	0,0146
	22CL.PR.2.19050.b - POLIETILENE ESPANSO Poliestere non tessuto a fiocco da gr/mq 300 in rotoli spessore mm 3	kg	0,6600	1,40	0,924	0,6600
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0195	24,13	0,471	0,0195
	22CL.PR.2.2090.c - GHIAIA Ghiaia vagliata e lavata pezzatura mm 25¸40	mc	0,0500	25,62	1,281	0,0500
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e	ora	0,0120	54,60	0,655	0,0120

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	smontaggio)					
					2,853	
	(SPESE GENERALI)15%*19.019					
					2,187	
	(UTILE)10%*21.872					
	Totale analizzato	mq	1,0000		24,059	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 24,06					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
68	**Analisi 22CL.PR.E.1240.20.b** TETTO ROVESCIO CON POLISTIRENE SU SISTEMI DI IMPERMEABILIZZAZIONE ESISTENTI Con finitura con pavimento in quadrotti di cemento armati Tetto rovescio formato su piani di posa già impermeabilizzati privi di asperità: stesura a secco di tessuto non tessuto di poliestere da fiocco del peso di gr/mq 300 come strato filtrante di separazione e di protezione delle membrane impermeabilizzanti; isolamento termico costituito da lastre di polistirene di densità 35 kg/mc in pannelli monostrato dello spessore di mm 50 posati a secco a qunconce e ben accostati tra loro con profilo battentato per l'eliminazione di eventuali ponti termici; stesura a secco di tessuto non tessuto di poliestere da fiocco del peso di gr/mq 300 come strato filtrante di separazione e di protezione dell'isolamento; strato finale per zavorra mediante la fornitura di ghiaia di fiume ben lavata di granulometria 16/32 posta in opera per uno spessore medio di almeno cm 5 per un atipologia non praticabile, oppure con la posa di pavimento in quadrotti di cemento di dimensioni cm 40 x40 armati rifiniti sulla faccia vista con ghiaia di fiume e applicati a secco subasette in PVC semirigido per una tipologia praticabile					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.PR.2.19060.d - POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO CON PELLE 32-35 kg/mc Polistirene espanso con pelle spessore mm 50	mq	1,0200	9,01	9,190	1,0200
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0146	28,96	0,423	0,0146
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0146	24,13	0,352	0,0146
	22CL.PR.2.19050.b - POLIETILENE ESPANSO Poliestere non tessuto a fiocco da gr/mq 300 in rotoli spessore mm 3	kg	0,6600	1,40	0,924	0,6600
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0780	24,13	1,882	0,0780
	22CL.PR.2.70210.b - PAVIMENTI DI CALCESTRUZZO Pavimento di calcestruzzo e ghiaia mista da cm 40x40x4	mq	1,0200	12,69	12,944	1,0200
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg	ora	0,0400	54,60	2,184	0,0400

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	(ammortamento con montaggio e smontaggio)					
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0120	54,60	0,655	0,0120
					5,399	
	(SPESE GENERALI)15%*35.990					
					4,139	
	(UTILE)10%*41.389					
	Totale analizzato	mq	1,0000		45,528	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 45,53					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
69	**Analisi 22CL.PR.E.1240.30.a** TETTO ROVESCIO CON POLISTIRENE PER GIARDINO Tetto rovescio per giardino Fornitura e posa in opera di tetto rovescio per copertura giardino formato su massetto di pendenza non inferiore al 2% mediante: applicazione di uno strato promotore di adesione mediante spalmatura di primer bituminoso in solvente dato in opera a rullo o con attrezatura a rullo in ragione di gr/mq 400; applicazione di membrana prefabbricata bitume-polimero-elastomero dello spessore di mm 3 e del peso di kg 2,8-3,0 per mq posata con sfiammatura a gas propano a giunti sovrapposti di 8-10 cm in senso longitudinale e almeno 12-15 cm alle testate del telo; successiva applicazione di seconda membrana prefabbricata plastoelastomerica antiradice dello spessore di mm 4 e del peso di kg 3.2 per mq posata con sfiammatura a gas propano a giunti sovrapposti di 8-10 cm in senso longitudinale e almeno 12-15 cm alle testate del telo sfalsata rispetto alla precedente di almeno 50 cm; stesura a secco di tessuto non tessuto di poliestere da fiocco del peso di gr/mq 300 come strato filtrante di separazione e di protezione delle membrane impermeabilizzanti; isolamento termico costituito da lastre di polistirene di densità 35 kg/mc in pannelli monostrato dello spessore di mm 50 posati a secco a qunconce e ben accostati tra loro con profilo battentato per l'eliminazione di eventuali ponti termici; posa di strato separatore di feltro in tessuto non tessuto permeabile a vapore del peso di 200 g/mq; posa di strato drenante dello spesore di cm 5 con ghiaia di fiume lavata con granulometria 15/30 mm; strato filtrante mediante stesura a secco di tessuto non tessuto del peso di g 150-200 per mq e posa dello strato di terreno da coltura per un spessore pari a cm 15					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0098	28,96	0,284	0,0098
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0098	24,13	0,236	0,0098
	22CL.PR.2.190550.a - PRIMER Primer	L	0,3000	2,20	0,660	0,3000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.PR.2.190300.d - MEMBRANE BITUME POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE Membrane armata con tessutononteSSuto di spessore mm 3	mq	1,0500	3,36	3,528	1,0500

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	22CL.PR.2.190360.a - GUAINA ANTIRADICE Guaina armata con tessuto antiradice spessore mm 4	mq	1,0500	4,63	4,862	1,0500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.PR.2.19060.d - POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO CON PELLE 32-35 kg/mc Polistirene espanso con pelle spessore mm 50	mq	1,0200	9,01	9,190	1,0200
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0146	28,96	0,423	0,0146
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0146	24,13	0,352	0,0146
	22CL.PR.2.19050.b - POLIETILENE ESPANSO Poliestere non tessuto a fiocco da gr/mq 300 in rotoli spessore mm 3	kg	0,6600	1,40	0,924	0,6600
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0780	24,13	1,882	0,0780
	22CL.PR.2.2090.c - GHIAIA Ghiaia vagliata e lavata pezzatura mm 25¸40	mc	0,0500	25,62	1,281	0,0500
	22CL.PR.2.25010.a - TERRENO VEGETALE Terreno vegetale	mc	0,2500	20,53	5,133	0,2500
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0800	54,60	4,368	0,0800
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0400	54,60	2,184	0,0400
					6,849	
	(SPESE GENERALI)15%*45.661				5,251	
	(UTILE)10%*52.510					
	Totale analizzato	mq	1,0000		57,761	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 57,76					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
70	**Analisi 22CL.PR.E.1240.40.a** TETTO ROVESCIO CON POLISTIRENE PER PARCHEGGI Con finitura con masselli autobloccanti in cls Fornitura e posa in opera di tetto rovescio per parcheggio formato su massetto di pendenza non inferiore al 2% mediante: applicazione di uno strato promotore di adesione mediante spalmatura di primer bituminoso in solvente dato in opera a rullo o con attrezatura a rullo in ragione di gr/mq 400; applicazione di membrana prefabbricata bitume-polimero-elastomero dello spessore di mm 3 e del peso di kg 2,8-3,0 per mq posata con sfiammatura a gas propano a giunti sovrapposti di 8-10 cm in senso longitudinale e almeno 12-15 cm alle testate del telo; successiva applicazione di seconda membrana prefabbricata bitume-polimero-elastomero dello spessore di mm4 e del peso di kg 3,8-4,0 per mq posata con sfiammatura a gas propano a giunti sovrapposti di 8-10 cm in senso longitudinale e almeno 12-15 cm alle testate del telo sfalsata rispetto alla precedente di almeno 50 cm; isolamento termico costituito da lastre di polistirene di densità 35 kg/mc in pannelli monostrato di spessore secondo la norma della legge 10/91 e s.m.i., comunque non inferiore a mm 50 posati a secco a qunconce e ben accostati tra loro con profilo battentato per l'eliminazione di eventuali ponti termici; posa di strato; posa di strato drenante dello spesore di cm 5 con ghiaia di fiume lavata con granulometria 15/30 mm; e posa delle pavimentazioni					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0098	28,96	0,284	0,0098
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0098	24,13	0,236	0,0098
	22CL.PR.2.190550.a - PRIMER Primer	L	0,3000	2,20	0,660	0,3000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.PR.2.190300.e - MEMBRANE BITUME POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE Membrane armata con tessutonontessuto di spessore mm 4	mq	1,0500	3,76	3,948	1,0500
	22CL.PR.2.190300.d - MEMBRANE BITUME POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE Membrane armata con tessutonontessuto di spessore mm 3	mq	1,0500	3,36	3,528	1,0500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	22CL.PR.2.19060.d - POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO CON PELLE 32-35 kg/mc Polistirene espanso con pelle spessore mm 50	mq	1,0200	9,01	9,190	1,0200
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0146	28,96	0,423	0,0146
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0146	24,13	0,352	0,0146
	22CL.PR.2.19050.b - POLIETILENE ESPANSO Poliestere non tessuto a fiocco da gr/mq 300 in rotoli spessore mm 3	kg	0,6600	1,40	0,924	0,6600
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0195	24,13	0,471	0,0195
	22CL.PR.2.2090.c - GHIAIA Ghiaia vagliata e lavata pezzatura mm 25¸40	mc	0,0500	25,62	1,281	0,0500
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0120	54,60	0,655	0,0120
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.PR.2.2040.f - GRANIGLIE Graniglia basaltica	mc	0,0800	39,04	3,123	0,0800
	22CL.PR.2.70220.b - PAVIMENTAZIONI IN CEMENTO AUTOBLOCCANTI A T Pavimento in masselli in cls autobloccanti da cm 6	mq	1,0500	9,22	9,681	1,0500
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0400	54,60	2,184	0,0400
					7,871	
	(SPESE GENERALI)15%*52.471				6,034	
	(UTILE)10%*60.342					
	Totale analizzato	mq	1,0000		66,376	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 66,38					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
71	**Analisi 22CL.PR.E.1240.40.b** TETTO ROVESCIO CON POLISTIRENE PER PARCHEGGI Con finitura in cls armato di spessore cm 15 escluso il rivestimento Fornitura e posa in opera di tetto rovescio per parcheggio formato su massetto di pendenza non inferiore al 2% mediante: applicazione di uno strato promotore di adesione mediante spalmatura di primer bituminoso in solvente dato in opera a rullo o con attrezatura a rullo in ragione di gr/mq 400; applicazione di membrana prefabbricata bitume-polimero-elastomero dello spessore di mm 3 e del peso di kg 2,8-3,0 per mq posata con sfiammatura a gas propano a giunti sovrapposti di 8-10 cm in senso longitudinale e almeno 12-15 cm alle testate del telo; successiva applicazione di seconda membrana prefabbricata bitume-polimero-elastomero dello spessore di mm4 e del peso di kg 3,8-4,0 per mq posata con sfiammatura a gas propano a giunti sovrapposti di 8-10 cm in senso longitudinale e almeno 12-15 cm alle testate del telo sfalsata rispetto alla precedente di almeno 50 cm; isolamento termico costituito da lastre di polistirene di densità 35 kg/mc in pannelli monostrato di spessore secondo la norma della legge 10/91 e s.m.i., comunque non inferiore a mm 50 posati a secco a qunconce e ben accostati tra loro con profilo battentato per l'eliminazione di eventuali ponti termici; posa di strato; posa di strato drenante dello spesore di cm 5 con ghiaia di fiume lavata con granulometria 15/30 mm; e posa delle pavimentazioni					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0098	28,96	0,284	0,0098
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0098	24,13	0,236	0,0098
	22CL.PR.2.190550.a - PRIMER Primer	L	0,3000	2,20	0,660	0,3000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.PR.2.190300.e - MEMBRANE BITUME POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE Membrane armata con tessutononTessuto di spessore mm 4	mq	1,0500	3,76	3,948	1,0500
	22CL.PR.2.190300.d - MEMBRANE BITUME POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE Membrane armata con tessutononTessuto di spessore mm 3	mq	1,0500	3,36	3,528	1,0500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Operaio comune o 1° livello					
	22CL.PR.2.19060.d - POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO CON PELLE 32-35 kg/mc Polistirene espanso con pelle spessore mm 50	mq	1,0200	9,01	9,190	1,0200
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0146	28,96	0,423	0,0146
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0146	24,13	0,352	0,0146
	22CL.PR.2.19050.b - POLIETILENE ESPANSO Poliestere non tessuto a fiocco da gr/mq 300 in rotoli spessore mm 3	kg	0,6600	1,40	0,924	0,6600
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0098	24,13	0,236	0,0098
	22CL.PR.2.2090.c - GHIAIA Ghiaia vagliata e lavata pezzatura mm 25¸40	mc	0,0500	25,62	1,281	0,0500
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.PR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Classe di lavorabilità S3 Rck 20 N/mmq	mc	0,1600	101,20	16,192	0,1600
	22CL.PR.2.30160.b - RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	4,4000	1,97	8,668	4,4000
	22CL.AT.10.1510.a - POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,0500	71,82	3,591	0,0500
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0400	54,60	2,184	0,0400
					10,166	
	(SPESE GENERALI)15%*67.774				7,794	
	(UTILE)10%*77.940					
	Totale analizzato	mq	1,0000		85,734	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 85,73					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
72	**Analisi 22CL.PR.E.1240.50.a** TETTO ROVESCIO CON POLISTIRENE ALLEGGERITO Posa di tetto rovescio alleggerito Fornitura e posa in opera di tetto rovescio alleggerito formato su massetto di pendenza non inferiore al 2% mediante: applicazione di uno strato promotore di adesione mediante spalmatura di primer bituminoso in solvente dato in opera a rullo o con attrezatura a rullo in ragione di gr/mq 400; applicazione di membrana prefabbricata bitume-polimero-elastomero dello spessore di mm 3 e del peso di kg 2,8-3,0 per mq posata con sfiammatura a gas propano a giunti sovrapposti di 8-10 cm in senso longitudinale e almeno 12-15 cm alle testate del telo; successiva applicazione di seconda membrana prefabbricata bitume-polimero-elastomero dello spessore di mm 4 e del peso di kg 3,8-4,0 per mq posata con sfiammatura a gas propano a giunti sovrapposti di 8-10 cm in senso longitudinale e almeno 12-15 cm alle testate del telo sfalsata rispetto alla precedente di almeno 50 cm; isolamento termico costituito da lastre di polistirene di densita 35 kg/mc in pannelli monostrato dello spessore di mm 50 posati a secco a qunconce e ben accostati tra loro con profilo battentato per l'eliminazione di eventuali ponti termici con strato finale formato da strato di malta cementizia modificata con resine, applicata sulla superfice quale protezione e zavorra, di peso complessivo circa 25 kg/mq. I pannelli in corrispondenza degli spigoli e angoli dovranno essere posati a mezzo di fissaggi meccanici					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0098	28,96	0,284	0,0098
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0098	24,13	0,236	0,0098
	22CL.PR.2.190550.a - PRIMER Primer	L	0,3000	2,20	0,660	0,3000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.PR.2.190300.e - MEMBRANE BITUME POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE Membrane armata con tessutononteSSuto di spessore mm 4	mq	1,0500	3,76	3,948	1,0500
	22CL.PR.2.190300.d - MEMBRANE BITUME POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE Membrane armata con tessutononteSSuto di spessore mm 3	mq	1,0500	3,36	3,528	1,0500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello					
	22CL.PR.2.19080.c - POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO CON STRATO DI MALTA CEMENTIZIA 32-35 kg/mc Polistirene espanso con malta di zavorra spessore mm 50	mq	1,0200	10,31	10,516	1,0200
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0146	28,96	0,423	0,0146
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0146	24,13	0,352	0,0146
	22CL.PR.2.19050.b - POLIETILENE ESPANSO Poliestere non tessuto a fiocco da gr/mq 300 in rotoli spessore mm 3	kg	0,6600	1,40	0,924	0,6600
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					4,848	
	(SPESE GENERALI)15%*32.317					
					3,717	
	(UTILE)10%*37.165					
	Totale analizzato	mq	1,0000		40,882	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 40,88**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
73	**Analisi 22CL.PR.E.1250.10.a** Barriera vapore costituita da una membrana elastoplastomerica dello spessore di 2 mm armata con lamina di alluminio dello spessore di 6/100 dello spessore di 2 mm armata con lamina di alluminio dello spessore di 6/100 Fornitura e posa in opera di barriera vapore costituita da una membrana elastoplastomerica dello spessore di 2 mm armata con lamina di alluminio dello spessore di 6/100 mm, permeabilità al vapore acqueo assoluta, posta su massetto di sottofondo da pagarsi a parte, previo trattamento con primer bituminoso con giunti sovrapposti:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0439	28,96	1,271	0,0439
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0439	24,13	1,059	0,0439
	22CL.PR.2.190268.a - MEMBRANA ELESTROPLASTOMERICA PER BARRIERA VAPORE Membrana elasoplastomerica armata con lamina di alluminio da 6/100 mq	mq	1,1000	4,81	5,291	1,1000
	22CL.PR.2.190550.a - PRIMER Primer	L	0,3000	2,20	0,660	0,3000
	22CL.PR.2.26020.h - COMBUSTIBILI Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,2000	25,00	5,000	0,2000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0045	54,60	0,246	0,0045
					2,029	
	(SPESE GENERALI)15%*13.527				1,556	
	(UTILE)10%*15.556					
	Totale analizzato	mq	1,0000		17,112	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 17,11					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
74	**Analisi 22CL.PR.E.1250.20.a** Barriera al vapore costituita da una membrana bitume polimero, spessore 2,5 mm armata in poliestere non tessuto Fornitura e posa in opera di barriera al vapore costituita da una membrana bitume polimero, spessore 2,5 mm, flessibilità a freddo - 5°C, posta su massetto di sottofondo ,da pagarsi a parte, previo trattamento con primer bituminoso con giunti sovrapposti:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0439	28,96	1,271	0,0439
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0439	24,13	1,059	0,0439
	22CL.PR.2.190266.a - MEMBRANA BITUME POLIMERO ARMATA Membrana bitume polimero armata in poliestere non tessuto sp. 2,5 mm	mq	1,1000	3,38	3,718	1,1000
	22CL.PR.2.190550.a - PRIMER Primer	L	0,3000	2,20	0,660	0,3000
	22CL.PR.2.26020.h - COMBUSTIBILI Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,2000	25,00	5,000	0,2000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0045	54,60	0,246	0,0045
					1,793	
	(SPESE GENERALI)15%*11.954				1,375	
	(UTILE)10%*13.747					
	Totale analizzato	mq	1,0000		15,122	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 15,12					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
75	**Analisi 22CL.PR.E.1250.20.b** Barriera al vapore costituita da una membrana bitume polimero, spessore 2,5 mm armata in feltro di vetro rinforzato Fornitura e posa in opera di barriera al vapore costituita da una membrana bitume polimero, spessore 2,5 mm, flessibilità a freddo - 5°C, posta su massetto di sottofondo ,da pagarsi a parte, previo trattamento con primer bituminoso con giunti sovrapposti:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0439	28,96	1,271	0,0439
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0439	24,13	1,059	0,0439
	22CL.PR.2.190266.b - MEMBRANA BITUME POLIMERO ARMATA Membrana bitume polimero armata in feltro rinforzato sp. 2,5 mm	mq	1,1000	2,56	2,816	1,1000
	22CL.PR.2.190550.a - PRIMER Primer	L	0,3000	2,20	0,660	0,3000
	22CL.PR.2.26020.h - COMBUSTIBILI Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,2000	25,00	5,000	0,2000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0045	54,60	0,246	0,0045
					1,658	
	(SPESE GENERALI)15%*11.052				1,271	
	(UTILE)10%*12.710					
	Totale analizzato	mq	1,0000		13,981	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 13,98					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
76	**Analisi 22CL.PR.E.1250.30.a** Barriera vapore costituita da un foglio di polietilene estruso spessore 0,2 mm, colore nero Barriera vapore costituita da un foglio di polietilene estruso, posato a secco e sigillato sui sormonti con nastro biadesivo:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0156	28,96	0,452	0,0156
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0156	24,13	0,376	0,0156
	22CL.PR.2.190320.d - FOGLIO DI POLIETILENE Foglio di polietilene estruso nero di spessore 2/10 di mm	mq	1,1000	0,92	1,012	1,1000
	22CL.PR.2.26080.b - Nastro biadesivo in polietilene	m	1,000000	0,67	0,670	1,000000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0016	54,60	0,087	0,0016
					0,390	
	(SPESE GENERALI)15%*2.597					
					0,299	
	(UTILE)10%*2.987					
	Totale analizzato	mq	1,0000		3,286	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 3,29					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
77	**Analisi 22CL.PR.E.1250.30.b** Barriera vapore costituita da un foglio di polietilene estruso spessore 0,3 mm, colore nero Barriera vapore costituita da un foglio di polietilene estruso, posato a secco e sigillato sui sormonti con nastro biadesivo:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0156	28,96	0,452	0,0156
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0156	24,13	0,376	0,0156
	22CL.PR.2.190320.e - FOGLIO DI POLIETILENE Foglio di polietilene estruso nero di spessore 3/10 di mm	mq	1,1000	1,42	1,562	1,1000
	22CL.PR.2.26080.b - Nastro biadesivo in polietilene	m	1,000000	0,67	0,670	1,000000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0016	54,60	0,087	0,0016
					0,472	
	(SPESE GENERALI)15%*3.147				0,362	
	(UTILE)10%*3.619					
	Totale analizzato	mq	1,0000		3,981	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 3,98					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
78	**Analisi 22CL.PR.E.1250.30.c** Barriera vapore costituita da un foglio di polietilene estruso spessore 0,4 mm, colore nero Barriera vapore costituita da un foglio di polietilene estruso, posato a secco e sigillato sui sormonti con nastro biadesivo:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0156	28,96	0,452	0,0156
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0156	24,13	0,376	0,0156
	22CL.PR.2.190320.f - FOGLIO DI POLIETILENE Foglio di polietilene estruso nero di spessore 4/10 di mm	mq	1,1000	1,88	2,068	1,1000
	22CL.PR.2.26080.b - Nastro biadesivo in polietilene	m	1,000000	0,67	0,670	1,000000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0016	54,60	0,087	0,0016
					0,548	
	(SPESE GENERALI)15%*3.653				0,420	
	(UTILE)10%*4.201					
	Totale analizzato	mq	1,0000		4,621	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 4,62**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
79	**Analisi 22CL.PR.E.1250.40.a** Strato di diffusione al vapore con membrana forata armata in feltro di vetro da 1 kg/mq Strato di diffusione al vapore, costituito da una membrana forata armata in feltro di vetro da 1 kg/mq, posato a freddo su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, della superficie di supporto □□					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0215	28,96	0,623	0,0215
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0215	24,13	0,519	0,0215
	22CL.PR.2.190324.a - MEMBRANA FORATA ARMAT Membrana forata armata in velo vetro da 1 kg/mq	mq	1,1500	2,32	2,668	1,1500
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0022	54,60	0,120	0,0022
					0,590	
	(SPESE GENERALI)15%*3.930					
					0,452	
	(UTILE)10%*4.520					
	Totale analizzato	mq	1,0000		4,972	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 4,97					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
80	**Analisi 22CL.PR.E.1260.10.a** Protezione impermeabile di superfici soggette a tensioni termodinamiche (cisterne, piscine, vasche per contenimento acqua potabile) medianteimpermeabilizzante cementizio elastoplastico additivato con migratori di corrosione Fornitura e posa in opera di protezione impermeabile di superfici soggette a tensioni termodinamiche (cisterne, piscine, vasche per contenimento acqua potabile) mediante l'applicazione di impermeabilizzante cementizio elastoplastico additivato con migratori di corrosione, in due successive mani, con uno spessore minimo di 3 mm/mq					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0683	28,96	1,978	0,0683
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0683	24,13	1,648	0,0683
	22CL.PR.2.190500.c - VERNICI ISOLANTI Impermeabilizzante cementizio elastoplastico additivato	kg	3,2000	2,44	7,808	3,2000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0070	54,60	0,382	0,0070
					1,772	
	(SPESE GENERALI)15%*11.816				1,359	
	(UTILE)10%*13.588					
	Totale analizzato	mq	1,0000		14,947	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 14,95					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
81	**Analisi 22CL.PR.E.1260.20.a** Protezione di muri impermeabilizzante e facciate in calcestruzzo faccia a vista, in pietra o in mattoni pieni esposte a pioggia Protezione di muri impermeabilizzante e facciate in calcestruzzo faccia a vistamediante resina silossanica a solvente Fornitura e posa in opera di protezione di muri impermeabilizzante e facciate in calcestruzzo faccia a vista, in pietra o in mattoni pieni esposte a pioggia mediante l'applicazione, in due mani, di resina silossanica a solvente con caratteristiche di idrorepellenza e traspirabilità, data a spruzzo, oppure a rullo, compreso la preparazione del supporto con incidenza minima di 0,5 l/mq					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0683	28,96	1,978	0,0683
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0683	24,13	1,648	0,0683
	22CL.PR.2.190500.d - VERNICI ISOLANTI Resina silossanica a solvente	L	0,5000	5,57	2,785	0,5000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0070	54,60	0,382	0,0070
					1,019	
	(SPESE GENERALI)15%*6.793				0,781	
	(UTILE)10%*7.812					
	Totale analizzato	mq	1,0000		8,593	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 8,59					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
82	**Analisi 22CL.PR.E.1260.30.a** Impermeabilizzazione delle superfici contro terra di muri interrati mediante pannelli in bentonite sodica Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione delle superfici contro terra di muri interrati, mediante applicazione con chiodatura di pannelli in bentonite sodica e cartone Kraft, compresa l'asportazione dei tiranti dei casseri, la sigillatura dei fori con sigillante a base di bentonite sodica, la riparazione di eventuali irregolarità della superficie di posa e le sovrapposizioni di almeno 4 cm ai bordi □□					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0878	28,96	2,543	0,0878
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0878	24,13	2,119	0,0878
	22CL.PR.2.190500.e - VERNICI ISOLANTI Bentonite sodica in pannelli	L	1,0500	21,88	22,974	1,0500
					4,145	
	(SPESE GENERALI)15%*27.636					
					3,178	
	(UTILE)10%*31.781					
	Totale analizzato	mq	1,0000		34,959	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 34,96					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
83	**Analisi 22CL.PR.E.1260.40.a** Impermeabilizzazione della superficie contro terra di una platea di fondazione con pannelli in bentonite sodica e cartone Kraft con pannelli in bentonite sodica e cartone Kraft Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione della superficie contro terra di una platea di fondazione con pannelli in bentonite sodica e cartone Kraft, compresa la regolarizzazione del piano di posa sul terreno mediante stenditura di uno strato di 5 o 6 cm di calcestruzzo a 150 kg/mc di cemento tipo 32.5, la posa dei pannelli con sovrapposizione ai bordi di almeno 4 cm e le eventuali stuccature con sigillante a base di bentonite sodica □□					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1170	28,96	3,388	0,1170
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1170	24,13	2,823	0,1170
	22CL.PR.2.3010.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO A DOSAGGIO Dosaggio kg/mc 150 di cemento 32.5	mc	0,0125	77,14	0,964	0,0125
	22CL.PR.2.190500.e - VERNICI ISOLANTI Bentonite sodica in pannelli	L	1,0500	21,88	22,974	1,0500
					4,522	
	(SPESE GENERALI)15%*30.149				3,467	
	(UTILE)10%*34.671					
	Totale analizzato	mq	1,0000		38,138	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 38,14					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
84	**Analisi 22CL.PR.E.1260.50.a** Impermeabilizzazione e protezione di calcestruzzi con vernice protettiva a base acrilica impermeabile con vernice protettiva a base acrilica impermeabile Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione e protezione di calcestruzzi, anche esposti a dilavamento, con vernice protettiva a base acrilica impermeabile, traspirante, anticarbonatazione, con incidenza minima di 600 g/mq Fornitura e posa in opera di talee di salice vivo od ogni altra specie legnosa con alta capacità di propagazione vegetetativa, nella quantitÓ di 5 per metro quadro di parametro a vista; lunghezza minima di mm 120; spessore > 3-4 cm.Le talee dovranno essere inserite per una profondità che dia garanzia di crescita.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0683	28,96	1,978	0,0683
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0683	24,13	1,648	0,0683
	22CL.PR.2.190500.f - VERNICI ISOLANTI Verice protettiva anticarbonatazione	L	0,5000	5,93	2,965	0,5000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0070	54,60	0,382	0,0070
					1,046	
	(SPESE GENERALI)15%*6.973				0,802	
	(UTILE)10%*8.019					
	Totale analizzato	mq	1,0000		8,821	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 8,82					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
85	**Analisi 22CL.PR.E.1260.60.a** spessore finale pari a 2 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0683	28,96	1,978	0,0683
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0683	24,13	1,648	0,0683
	22CL.PR.2.1090.e - MALTE PRECONFEZIONATE Malta bicomponente per rasature su conglomerati	kg	3,2000	3,66	11,712	3,2000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0070	54,60	0,382	0,0070
					2,358	
	(SPESE GENERALI)15%*15.720				1,808	
	(UTILE)10%*18.078					
	Totale analizzato	mq	1,0000		19,886	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 19,89					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
86	**Analisi 22CL.PR.E.1260.60.b** spessore finale pari a 3 mm rinforzato con rete in fibra di vetro resistente agli alcali □□					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0683	28,96	1,978	0,0683
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0683	24,13	1,648	0,0683
	22CL.PR.2.1090.e - MALTE PRECONFEZIONATE Malta bicomponente per rasature su conglomerati	kg	4,8000	3,66	17,568	4,8000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0070	54,60	0,382	0,0070
					3,236	
	(SPESE GENERALI)15%*21.576				2,481	
	(UTILE)10%*24.812					
	Totale analizzato	mq	1,0000		27,293	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 27,29					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
87	**Analisi 22CL.PR.E.1260.70.a** Impermeabilizzazione strutture in calcestruzzo ad alta densità con idrorepellente silossanico con idrorepellente silossanico a grande profondità di penetrazione incolore Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione strutture in calcestruzzo ad alta densità con idrorepellente silossanico a grande profondità di penetrazione, incolore, traspirante, resistente agli agenti chimici atmosferici ed ai sali, applicato in due mani a pennello, o a spruzzo, con incidenza minima di 0,4 l/mq					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0683	28,96	1,978	0,0683
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0683	24,13	1,648	0,0683
	22CL.PR.2.1090.z - MALTE PRECONFEZIONATE Malta bicomponente per rasature su conglomerati	kg	4,0000	1,01	4,040	4,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0070	54,60	0,382	0,0070
					1,207	
	(SPESE GENERALI)15%*8.048				0,926	
	(UTILE)10%*9.255					
	Totale analizzato	mq	1,0000		10,181	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 10,18					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
88	**Analisi 22CL.PR.E.1260.80.a**					
	Protezione anticorrosiva di superfici umide di calcestruzzo e strutture in acciaiomediante vernice epossicatrame					
	Fornitura e posa in opera di protezione anticorrosiva di superfici umide di calcestruzzo e strutture in acciaio mediante l'applicazione, in due successivi strati, di vernice epossicatrame avente caratteristiche di resistenza agli scarichi industriali, agli acidi ed alle basi diluite, con incidenza minima di 1 kg/mq					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0683	28,96	1,978	0,0683
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0683	24,13	1,648	0,0683
	22CL.PR.2.190500.h - VERNICI ISOLANTI Verice protettiva epossicatrame	L	0,7000	5,99	4,193	0,7000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0070	54,60	0,382	0,0070
					1,230	
	(SPESE GENERALI)15%*8.201				0,943	
	(UTILE)10%*9.431					
	Totale analizzato	mq	1,0000		10,374	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 10,37					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
89	**Analisi 22CL.PR.E.1260.90.a** Rinforzo perimetrale della impermeabilizzazione di strutture in calcestruzzo rinforzo perimetrale della impermeabilizzazione di strutture in calcestruzzo mediante profilo tubolare di bentonite sodica in guaina di polietilene idrosolubile (diametro 50 mm) Fornitura e posa in opera di rinforzo perimetrale della impermeabilizzazione di strutture in calcestruzzo, in corrispondenza della congiunzione tra piani orizzontali e verticali, mediante profilo tubolare di bentonite sodica in guaina di polietilene idrosolubile (diametro 50 mm)					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0390	26,86	1,048	0,0390
	22CL.PR.2.30190.e - GIUNTO IDROESPANSIVO A BASE DI BENTONITE AL SODIO Giunto idroespansivo a base bentonite in guaina di polietilene	m	1,000000	10,85	10,850	1,000000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0070	54,60	0,382	0,0070
					1,842	
	(SPESE GENERALI)15%*12.280				1,412	
	(UTILE)10%*14.122					
	Totale analizzato	m	1,000000		15,534	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/m 15,53					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
90	**Analisi 22CL.PR.E.1260.100.a** Giunto bentonitico idroespansivo a sezione rettangolare dimensioni sezione 25x20 mm Fornitura e posa in opera di giunto bentonitico idroespansivo a sezione rettangolare composto da bentonite di sodio naturale miscelata con gomma butilica per sigillatura a tenuta idraulica dei giunti di ripresa di getto da applicare con chiodi e rete di fissaggio:					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0585	26,86	1,571	0,0585
	22CL.PR.2.30190.b - GIUNTO IDROESPANSIVO A BASE DI BENTONITE AL SODIO Giunto idroespansivo a base bentonite da mm 25x20	m	1,000000	14,80	14,800	1,000000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0060	54,60	0,328	0,0060
					2,505	
	(SPESE GENERALI)15%*16.699				1,920	
	(UTILE)10%*19.204					
	Totale analizzato	m	1,000000		21,124	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/m 21,12					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
91	**Analisi 22CL.PR.E.1260.100.b** Giunto bentonitico idroespansivo a sezione rettangolare dimensioni sezione 15x18 mm Fornitura e posa in opera di giunto bentonitico idroespansivo a sezione rettangolare composto da bentonite di sodio naturale miscelata con gomma butilica per sigillatura a tenuta idraulica dei giunti di ripresa di getto da applicare con chiodi e rete di fissaggio:					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0585	26,86	1,571	0,0585
	22CL.PR.2.30190.c - GIUNTO IDROESPANSIVO A BASE DI BENTONITE AL SODIO Giunto idroespansivo a base bentonite da mm 15x18	m	1,000000	13,10	13,100	1,000000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0060	54,60	0,328	0,0060
					2,250	
	(SPESE GENERALI)15%*14.999				1,725	
	(UTILE)10%*17.249					
	Totale analizzato	m	1,000000		18,974	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/m 18,97					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
92	**Analisi 22CL.PR.E.1260.100.c** Giunto bentonitico idroespansivo a sezione rettangolare dimensioni sezione 11x11 mm Fornitura e posa in opera di giunto bentonitico idroespansivo a sezione rettangolare composto da bentonite di sodio naturale miscelata con gomma butilica per sigillatura a tenuta idraulica dei giunti di ripresa di getto da applicare con chiodi e rete di fissaggio:					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0585	26,86	1,571	0,0585
	22CL.PR.2.30190.d - GIUNTO IDROESPANSIVO A BASE DI BENTONITE AL SODIO Giunto idroespansivo a base bentonite da mm 11x11	m	1,000000	9,60	9,600	1,000000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0060	54,60	0,328	0,0060
					1,725	
	(SPESE GENERALI)15%*11.499				1,322	
	(UTILE)10%*13.224					
	Totale analizzato	m	1,000000		14,546	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/m 14,55					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
93	**Analisi 22CL.PR.E.1260.110.a** Giunto bentonitico idroespansivo modellabile composto da minerale bentonitico miscelato con additivi plastificanti Fornitura e posa in opera di giunto bentonitico idroespansivo modellabile composto da minerale bentonitico miscelato con additivi plastificanti e con rivestimento esterno in plastica autoadesiva idrosolubile per sigillatura a tenuta idraulica dei giunti di ripresa di getto □□					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0585	26,86	1,571	0,0585
	22CL.PR.2.30190.f - GIUNTO IDROESPANSIVO A BASE DI BENTONITE AL SODIO Giunto idroespansivo rivestito con strisce autoadesive	m	1,000000	14,05	14,050	1,000000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0060	54,60	0,328	0,0060
					2,392	
	(SPESE GENERALI)15%*15.949				1,834	
	(UTILE)10%*18.341					
	Totale analizzato	m	1,000000		20,175	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/m 20,18					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
94	**Analisi 22CL.PR.E.1260.120.b** Barriere contro l'umidità di risalita capillare Rivestimento impermeabile resistente sia in spinta diretta che in controspinta, da realizzarsi mediante applicazione di malta osmotica cementizia fibrorinforzata, bicomponente Rivestimento impermeabile resistente sia in spinta diretta che in controspinta, da realizzarsi mediante applicazione a cazzuola, frattazzo, spatola o intonacatrice di malta osmotica cementizia fibrorinforzata, bicomponente, idonea al contenimento di acqua potabile, a base di leganti idraulici, resine flessibilizzanti, filler reattivi superpozzolanici (componente A) e speciali polimeri in emulsione acquosa (componente B). Mescolare il componente in polvere (componente A) con la soluzione idratante (componente B), con un trapano a basso numero di giri, versando progressivamente la polvere nel liquido, continuare la miscelazione sino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. A miscelazione completata attendere alcuni minuti e rimescolare nuovamente prima di procedere all'applicazione. Il supporto dovrà essere opportunamente preparato al fine di risultare pulito, esente da tracce di vecchie pitture, privo di polvere, bagnato (saturo a superficie asciutta). Consumo: 18 kg/m2/cm - Spessore minimo d'applicazione: 1,5 mm. Spessore massimo d'applicazione: 5 mm. Caratteristiche tecniche dell'impermeabilizzante bicomponente: Assorbimento capillare (UNI EN 1062-3): 0,098 kg•h^0,5/m² Impermeabilità Darcy: 10^{-10} cm/s Legame di aderenza (UNI EN 1015-12): 2,2 N/mm² Rapporto di miscela dei componenti A:B: 4.8:1 Resistenza a compressione (UNI EN 1015-11): > 30 N/mm² Resistenza a flessione (UNI EN 1015-11): > 4 N/mm² Escluse le impalcature e i ponteggi di servizio ed ogni altra opera provvisionale, compreso altresì, ogni onere e magistero.					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0320	24,13	0,772	0,0320
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0300	28,96	0,869	0,0300
	22CL.PR.13.1010.34 - Rivestimento impermeabilizzante osmotico bicomponente	kg	18,0000	2,64	47,520	18,0000
					7,374	
	(SPESE GENERALI)15%*49.161					
					5,654	
	(UTILE)10%*56.535					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Totale analizzato	mq	1,0000		62,189	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 62,19					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
95	**Analisi 22CL.PR.E.1270.10.a** Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/mq Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/mq					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0195	26,86	0,524	0,0195
	22CL.PR.2.190550.a - PRIMER Primer	L	0,3000	2,20	0,660	0,3000
	(SPESE GENERALI)15%*1.184				0,178	
	(UTILE)10%*1.362				0,136	
	Totale analizzato	mq	1,0000		1,498	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 1,50					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
96	**Analisi 22CL.PR.E.1270.30.a** Giunto di dilatazione impermeabile per pavimenti eseguito con bitume a caldo della sezione non superiore a 4 cmq Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione impermeabile per pavimenti da applicare previo inserimento di giunto di fondo in sabbia asciutta o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi o in polietilene espanso estruso:					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0034	26,86	0,091	0,0034
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0034	24,13	0,082	0,0034
	22CL.PR.2.190510.b - BITUME NATURALE Bitume ossibato	kg	0,0300	1,24	0,037	0,0300
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0030	54,60	0,164	0,0030
					0,056	
	(SPESE GENERALI)15%*0.374				0,043	
	(UTILE)10%*0.430					
	Totale analizzato	cmc	1,0000		0,473	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cmc 0,47					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
97	**Analisi 22CL.PR.E.1270.30.b** Giunto di dilatazione impermeabile per pavimenti eseguito con sigillante bicomponente autolivellante a base di resine poliuretaniche Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione impermeabile per pavimenti da applicare previo inserimento di giunto di fondo in sabbia asciutta o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi o in polietilene espanso estruso: □□					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0054	26,86	0,145	0,0054
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0054	24,13	0,130	0,0054
	22CL.PR.2.190510.d - BITUME NATURALE Sigillante bicomponente autolivellante a base di resine poliuretaniche	L	0,0010	14,53	0,015	0,0010
	22CL.PR.2.190510.c - BITUME NATURALE Profilo di riempimento di giunti in polietilene espanso	kg	0,0050	1,41	0,007	0,0050
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0030	54,60	0,164	0,0030
					0,069	
	(SPESE GENERALI)15%*0.461					
					0,053	
	(UTILE)10%*0.530					
	Totale analizzato	cmc	1,0000		0,583	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cmc 0,58					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
98	**Analisi 22CL.PR.E.1270.30.c** Giunto di dilatazione impermeabile per pavimenti eseguito con sigillante bicomponente tixotropico poliuretanico modificato, per giunti verticali Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione impermeabile per pavimenti da applicare previo inserimento di giunto di fondo in sabbia asciutta o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi o in polietilene espanso estruso: □□					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0054	26,86	0,145	0,0054
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0054	24,13	0,130	0,0054
	22CL.PR.2.190510.e - BITUME NATURALE Sigillante tixopico poliuretanico	L	0,0010	9,55	0,010	0,0010
	22CL.PR.2.190510.c - BITUME NATURALE Profilo di riempimento di giunti in polietilene espanso	kg	0,0050	1,41	0,007	0,0050
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0030	54,60	0,164	0,0030
					0,068	
	(SPESE GENERALI)15%*0.456				0,052	
	(UTILE)10%*0.524					
	Totale analizzato	cmc	1,0000		0,576	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione **Euro/cmc 0,58**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
99	**Analisi 22CL.PR.E.1270.30.d** Giunto di dilatazione impermeabile per pavimenti eseguito con sigillante bicomponente elastomerico a base di resine poliuretaniche modificate e catrame, per giunti orizzontali ad alta resistenza Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione impermeabile per pavimenti da applicare previo inserimento di giunto di fondo in sabbia asciutta o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi o in polietilene espanso estruso:					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0054	26,86	0,145	0,0054
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0054	24,13	0,130	0,0054
	22CL.PR.2.190510.f - BITUME NATURALE Sigillante bicomponente a base di resine poliuretaniche e catrame	L	0,0006	7,67	0,005	0,0006
	22CL.PR.2.190510.c - BITUME NATURALE Profilo di riempimento di giunti in polietilene espanso	kg	0,0050	1,41	0,007	0,0050
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0030	54,60	0,164	0,0030
					0,068	
	(SPESE GENERALI)15%*0.451				0,052	
	(UTILE)10%*0.519					
	Totale analizzato	cmc	1,0000		0,571	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cmc 0,57					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
100	**Analisi 22CL.PR.E.1270.40.a** Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due successive mani: a base di resine acriliche in dispersione acquosa, rossa o grigia					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0390	24,13	0,941	0,0390
	22CL.PR.2.190550.b - PRIMER Vernice a base di resine acriliche in dispersione acquosa	L	0,3000	1,59	0,477	0,3000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0001	54,60	0,005	0,0001
					0,213	
	(SPESE GENERALI)15%*1.423				0,164	
	(UTILE)10%*1.636					
	Totale analizzato	mq	1,0000		1,800	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 1,80					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
101	**Analisi 22CL.PR.E.1270.40.b** Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due successive mani: a base di resine acriliche in dispersione acquosa, bianca o verde					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0390	24,13	0,941	0,0390
	22CL.PR.2.190550.c - PRIMER Vernice a base di resine acriliche in dispersione acquosa verde	L	0,3000	1,94	0,582	0,3000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0001	54,60	0,005	0,0001
					0,229	
	(SPESE GENERALI)15%*1.528					
					0,176	
	(UTILE)10%*1.757					
	Totale analizzato	mq	1,0000		1,933	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 1,93					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
102	**Analisi 22CL.PR.E.1270.40.c** Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due successive mani: metallizzante in veicolo bituminoso					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0390	24,13	0,941	0,0390
	22CL.PR.2.190550.d - PRIMER Vernice a base di resine acriliche metallizzante	L	0,3000	1,33	0,399	0,3000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0001	54,60	0,005	0,0001
					0,202	
	(SPESE GENERALI)15%*1.345				0,155	
	(UTILE)10%*1.547					
	Totale analizzato	mq	1,0000		1,702	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 1,70**					

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - OPERE CIVILI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
1	**Analisi 22CL.PR.E.1310.10.a** Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione fresco su fresco su letto di sabbia e cemento di pavimenti di argilla di qualsiasi tipo Fornitura e posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione fresco su fresco su letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smie cemento, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, la suggellatura con cemento e gli eventuali incastri a muro, nonché ogni onere e magistero					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2500	24,13	6,033	0,2500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2500	28,96	7,240	0,2500
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.c - 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0237	217,11	5,146	0,0237
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0240	54,60	1,310	0,0240
					2,959	
	(SPESE GENERALI)15%*19.729					
					2,269	
	(UTILE)10%*22.688					
	Totale analizzato	mq	1,0000		24,957	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 24,96					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
2	**Analisi 22CL.PR.E.1310.10.b** Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione fresco su fresco su letto di sabbia e cemento di mattoni di cemento unicolori e marmette granigliate Fornitura e posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione fresco su fresco su letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smie cemento, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, la suggellatura con cemento e gli eventuali incastri a muro, nonché ogni onere e magistero					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2500	24,13	6,033	0,2500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2500	28,96	7,240	0,2500
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.c - 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0237	217,11	5,146	0,0237
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0280	54,60	1,529	0,0280
					2,992	
	(SPESE GENERALI)15%*19.948				2,294	
	(UTILE)10%*22.940					
	Totale analizzato	mq	1,0000		25,234	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 25,23					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
3	**Analisi 22CL.PR.E.1310.10.c** Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione fresco su fresco su letto di sabbia e cemento di marmettoncini e marmettoni di cemento Fornitura e posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione fresco su fresco su letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smie cemento, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, la suggellatura con cemento e gli eventuali incastri a muro, nonché ogni onere e magistero					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2500	24,13	6,033	0,2500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2500	28,96	7,240	0,2500
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.b - 450 kg di grassello di calce, 100 kg di cemento tipo 32.5 per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0237	161,20	3,820	0,0237
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
					2,810	
	(SPESE GENERALI)15%*18.731				2,154	
	(UTILE)10%*21.541					
	Totale analizzato	mq	1,0000		23,695	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 23,70**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
4	**Analisi 22CL.PR.E.1310.10.d** Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione fresco su fresco su letto di sabbia e cemento di graniglia e scaglie di marmo alla veneziana Fornitura e posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione fresco su fresco su letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smie cemento, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, la suggellatura con cemento e gli eventuali incastri a muro, nonché ogni onere e magistero					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,2675	24,13	30,585	1,2675
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,2675	28,96	36,707	1,2675
	(*) 22CL.PR.E.0610.70.a - Malta di graniglia di pietra naturale impastata con cemento bianco tipo 32.5 e sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e graniglia Con 350 kg cemento bianco 0,40 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e 0,80 mc di graniglia	mc	0,0160	405,38	6,486	0,0160
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.c - 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0237	217,11	5,146	0,0237
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0130	54,60	0,710	0,0130
					11,945	
	(SPESE GENERALI)15%*79.634				9,158	
	(UTILE)10%*91.579					
	Totale analizzato	mq	1,0000		100,737	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 100,74					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
5	**Analisi 22CL.PR.E.1310.10.e** Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione fresco su fresco su letto di sabbia e cemento di lastre di marmo Fornitura e posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione fresco su fresco su letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smie cemento, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, la suggellatura con cemento e gli eventuali incastri a muro, nonché ogni onere e magistero					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5850	24,13	14,116	0,5850
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5850	28,96	16,942	0,5850
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.c - 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0237	217,11	5,146	0,0237
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0600	54,60	3,276	0,0600
					5,922	
	(SPESE GENERALI)15%*39.480				4,540	
	(UTILE)10%*45.402					
	Totale analizzato	mq	1,0000		49,942	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 49,94					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
6	**Analisi 22CL.PR.E.1310.20.a** Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione con appositi collanti di linoleum, gomma, piastrelle di materiale sintetico e plastico, compresa preparazione del piano di posa Fornitura e posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione con appositi collanti, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, eventuali suggellatura con cemento e incastri a muro, nonché ogni onere e magistero: □□					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1170	24,13	2,823	0,1170
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1170	28,96	3,388	0,1170
	22CL.PR.2.260160.j - Collante tipo "Bostik"in barattolo	kg	0,1800	11,12	2,002	0,1800
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0120	54,60	0,655	0,0120
					1,330	
	(SPESE GENERALI)15%*8.868					
					1,020	
	(UTILE)10%*10.198					
	Totale analizzato	mq	1,0000		11,218	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 11,22					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
7	**Analisi 22CL.PR.E.1310.20.b** Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione con appositi collanti di piastrelle di gres rosso Fornitura e posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione con appositi collanti, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, eventuali suggellatura con cemento e incastri a muro, nonché ogni onere e magistero:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1170	24,13	2,823	0,1170
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1170	28,96	3,388	0,1170
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	1,2000	9,00	10,800	1,2000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0120	54,60	0,655	0,0120
					2,650	
	(SPESE GENERALI)15%*17.666				2,032	
	(UTILE)10%*20.316					
	Totale analizzato	mq	1,0000		22,348	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 22,35					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
8	**Analisi 22CL.PR.E.1310.20.c** Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione con appositi collanti di parquettes e lamparquettes incollato Fornitura e posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione con appositi collanti, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, eventuali suggellatura con cemento e incastri a muro, nonché ogni onere e magistero:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1170	24,13	2,823	0,1170
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1170	28,96	3,388	0,1170
	22CL.PR.2.260160.j - Collante tipo "Bostik"in barattolo	kg	0,3500	11,12	3,892	0,3500
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0120	54,60	0,655	0,0120
					1,614	
	(SPESE GENERALI)15%*10.758				1,237	
	(UTILE)10%*12.372					
	Totale analizzato	mq	1,0000		13,609	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 13,61					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
9	**Analisi 22CL.PR.E.1310.20.d** Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione con appositi collanti di parquettes e lamparquettescon incastri maschi femmina Fornitura e posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione con appositi collanti, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, eventuali suggellatura con cemento e incastri a muro, nonché ogni onere e magistero:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1170	24,13	2,823	0,1170
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1170	28,96	3,388	0,1170
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0120	54,60	0,655	0,0120
					1,030	
	(SPESE GENERALI)15%*6.866				0,790	
	(UTILE)10%*7.896					
	Totale analizzato	mq	1,0000		8,686	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 8,69					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
10	**Analisi 22CL.PR.E.1310.20.e** Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione con appositi collanti di moquettes Fornitura e posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione con appositi collanti, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, eventuali suggellatura con cemento e incastri a muro, nonché ogni onere e magistero:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1365	24,13	3,294	0,1365
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1365	28,96	3,953	0,1365
	22CL.PR.2.260160.j - Collante tipo "Bostik"in barattolo	kg	0,1800	11,12	2,002	0,1800
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0140	54,60	0,764	0,0140
					1,502	
	(SPESE GENERALI)15%*10.013				1,152	
	(UTILE)10%*11.515					
	Totale analizzato	mq	1,0000		12,667	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 12,67					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
11	**Analisi 22CL.PR.E.1310.20.f** Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione con appositi collanti di ceramica Fornitura e posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione con appositi collanti, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, eventuali suggellatura con cemento e incastri a muro, nonché ogni onere e magistero:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1268	24,13	3,060	0,1268
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1268	28,96	3,672	0,1268
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	1,2000	9,00	10,800	1,2000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0130	54,60	0,710	0,0130
					2,736	
	(SPESE GENERALI)15%*18.242				2,098	
	(UTILE)10%*20.978					
	Totale analizzato	mq	1,0000		23,076	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 23,08**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
12	**Analisi 22CL.PR.E.1320.10.a** Pavimento alla veneziana eseguito con graniglia e scaglie di marmo mescolate con cemento tipo 32.5 bianco o colorato Fornitura e posa in opera di pavimento alla veneziana eseguito con graniglia e scaglie di marmo mescolate con cemento tipo 32.5 bianco o colorato spianato in strato di uniforme di 2 cm su un sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 confezionato con 400 kg per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi dello spessore non inferiore a 3 cm, compresa la riquadratura dei campi da almeno 100x100 cm con listelli metallici non ossidabili dello spessore di 1¸2 mm escluse l'arrotatura e la lucidatura □□					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,9500	24,13	47,054	1,9500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,9500	28,96	56,472	1,9500
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.c - 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0237	217,11	5,146	0,0237
	22CL.PR.2.2040.c - GRANIGLIE Graniglia di marmo di colori vari per pavimenti	100 kg	3,0000	19,52	58,560	3,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.70.a - Malta di graniglia di pietra naturale impastata con cemento bianco tipo 32.5 e sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e graniglia Con 350 kg cemento bianco 0,40 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e 0,80 mc di graniglia	mc	0,0158	405,38	6,405	0,0158
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0130	54,60	0,710	0,0130
					26,152	
	(SPESE GENERALI)15%*174.347				20,050	
	(UTILE)10%*200.499					
	Totale analizzato	mq	1,0000		220,549	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 220,55					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
13	**Analisi 22CL.PR.E.1320.20.a** Pavimento in marmettoni e scaglie di marmo con grana 10/15 mm, delle dimensioni di 25x25 cm - 30x30 cm e spessore 25 mm Pavimento in marmettoni e scaglie di marmo con grana 10/15 mm Pavimento in marmettoni e scaglie di marmo con grana 10/15 mm, delle dimensioni di 25x25 cm - 30x30 cm e spessore 25 mm, posti in opera su letto sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento, previo spolvero di cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi e pulizia finale, escluse l'arrotatura, la levigatura e la lucidatura a piombo					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2925	24,13	7,058	0,2925
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2925	28,96	8,471	0,2925
	22CL.PR.2.70180.c - MARMETTONI DI CEMENTO E SCAGLIE DI MARMO MEDIA PEZZATURA Marmettoni a scaglie colorato da cm 25x25	mq	1,0500	20,91	21,956	1,0500
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.b - 450 kg di grassello di calce, 100 kg di cemento tipo 32.5 per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0237	161,20	3,820	0,0237
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	0,0600	25,61	1,537	0,0600
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
					6,672	
	(SPESE GENERALI)15%*44.480				5,115	
	(UTILE)10%*51.152					
	Totale analizzato	mq	1,0000		56,267	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 56,27					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
14	**Analisi 22CL.PR.E.1320.30.a** Pavimento in marmettoni e scaglie di marmo con grana 40/50 mm, delle dimensioni di 40x40 cm e spessore 33 mm dimensioni di 40x40 cm e spessore 33 mm Pavimento in marmettoni e scaglie di marmo con grana 40/50 mm, delle dimensioni di 40x40 cm e spessore 33 mm, posti in opera su letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento, previo spolvero di cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi e pulizia finale					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2194	24,13	5,294	0,2194
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2194	28,96	6,354	0,2194
	22CL.PR.2.70190.d - MARMETTONI DI CEMENTO E SCAGLIE DI MARMO GROSSA PEZZATURA Marmettoni a scaglie colorati da cm 40x40	mq	1,0500	42,41	44,531	1,0500
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.b - 450 kg di grassello di calce, 100 kg di cemento tipo 32.5 per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0237	161,20	3,820	0,0237
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	0,0600	25,61	1,537	0,0600
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0225	54,60	1,229	0,0225
					9,415	
	(SPESE GENERALI)15%*62.765				7,218	
	(UTILE)10%*72.180					
	Totale analizzato	mq	1,0000		79,398	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 79,40					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
15	**Analisi 22CL.PR.E.1320.40.a** Pavimento di marmettoni e pezzi di marmo (segati), delle dimensioni di 40x40 cm e spessore 36 mm Pavimento di marmettoni e pezzi di marmo (segati), delle dimensioni di 40x40 cm e spessore 36 mm Pavimento di marmettoni e pezzi di marmo (segati), delle dimensioni di 40x40 cm e spessore 36 mm posti in opera su un letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento, previo spolvero di cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale, escluse l'arrotatura □□					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2048	24,13	4,942	0,2048
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2048	28,96	5,931	0,2048
	22CL.PR.2.70200.b - MARMETTONI DI CEMENTO E SEGATO DI MARMO Marmettoni a segato di marmo colorato, da cm 40 x 40	mq	1,0500	50,85	53,393	1,0500
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.b - 450 kg di grassello di calce, 100 kg di cemento tipo 32.5 per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0237	161,20	3,820	0,0237
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	0,0600	25,61	1,537	0,0600
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0210	54,60	1,147	0,0210
					10,616	
	(SPESE GENERALI)15%*70.770				8,139	
	(UTILE)10%*81.386					
	Totale analizzato	mq	1,0000		89,525	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 89,53					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
16	**Analisi 22CL.PR.E.1320.50.a** Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino spessore di 2 cm Bianco venato Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, scelta commerciale, spessore di 2 cm, poste in opera su un letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco compresi tagli e sfridi:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5558	24,13	13,411	0,5558
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5558	28,96	16,096	0,5558
	22CL.PR.2.6010.a - LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA DI SPESSORE cm 2 Bianco venato	mq	1,0500	56,45	59,273	1,0500
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.b - 450 kg di grassello di calce, 100 kg di cemento tipo 32.5 per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0237	161,20	3,820	0,0237
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0500	66,44	3,322	0,0500
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0570	54,60	3,112	0,0570
					14,855	
	(SPESE GENERALI)15%*99.034				11,389	
	(UTILE)10%*113.889					
	Totale analizzato	mq	1,0000		125,278	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 125,28					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
17	**Analisi 22CL.PR.E.1320.50.b** Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino spessore di 2 cm Bardiglio Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, scelta commerciale, spessore di 2 cm, poste in opera su un letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco compresi tagli e sfridi:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5558	24,13	13,411	0,5558
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5558	28,96	16,096	0,5558
	22CL.PR.2.6010.r - LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA DI SPESSORE cm 2 Bardiglio	mq	1,0500	56,55	59,378	1,0500
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.b - 450 kg di grassello di calce, 100 kg di cemento tipo 32.5 per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0237	161,20	3,820	0,0237
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0500	66,44	3,322	0,0500
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0570	54,60	3,112	0,0570
					14,871	
	(SPESE GENERALI)15%*99.139				11,401	
	(UTILE)10%*114.010					
	Totale analizzato	mq	1,0000		125,411	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 125,41					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
18	**Analisi 22CL.PR.E.1320.50.c** Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino spessore di 2 cm Botticino Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, scelta commerciale, spessore di 2 cm, poste in opera su un letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco compresi tagli e sfridi:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5558	24,13	13,411	0,5558
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5558	28,96	16,096	0,5558
	22CL.PR.2.6010.b - LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA DI SPESSORE cm 2 Botticino nuvolato	mq	1,0500	53,59	56,270	1,0500
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.b - 450 kg di grassello di calce, 100 kg di cemento tipo 32.5 per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0237	161,20	3,820	0,0237
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0500	66,44	3,322	0,0500
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0570	54,60	3,112	0,0570
					14,405	
	(SPESE GENERALI)15%*96.031				11,044	
	(UTILE)10%*110.436					
	Totale analizzato	mq	1,0000		121,480	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 121,48**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
19	**Analisi 22CL.PR.E.1320.50.d** Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino spessore di 2 cm Perlato di Sicilia Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, scelta commerciale, spessore di 2 cm, poste in opera su un letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco compresi tagli e sfridi:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5558	24,13	13,411	0,5558
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5558	28,96	16,096	0,5558
	22CL.PR.2.6010.d - LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA DI SPESSORE cm 2 Perlato di Sicilia	mq	1,0500	55,42	58,191	1,0500
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.b - 450 kg di grassello di calce, 100 kg di cemento tipo 32.5 per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0237	161,20	3,820	0,0237
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0500	66,44	3,322	0,0500
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0570	54,60	3,112	0,0570
					14,693	
	(SPESE GENERALI)15%*97.952				11,265	
	(UTILE)10%*112.645					
	Totale analizzato	mq	1,0000		123,910	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 123,91					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
20	**Analisi 22CL.PR.E.1320.50.e** Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino spessore di 2 cm Trani scuro Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, scelta commerciale, spessore di 2 cm, poste in opera su un letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco compresi tagli e sfridi:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5558	24,13	13,411	0,5558
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5558	28,96	16,096	0,5558
	22CL.PR.2.6010.c - LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA DI SPESSORE cm 2 Trani scuro	mq	1,0500	41,47	43,544	1,0500
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.b - 450 kg di grassello di calce, 100 kg di cemento tipo 32.5 per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0237	161,20	3,820	0,0237
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0500	66,44	3,322	0,0500
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0570	54,60	3,112	0,0570
					12,496	
	(SPESE GENERALI)15%*83.305					
					9,580	
	(UTILE)10%*95.801					
	Totale analizzato	mq	1,0000		105,381	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 105,38					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
21	**Analisi 22CL.PR.E.1320.50.f** Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino spessore di 2 cm Trani chiaro Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, scelta commerciale, spessore di 2 cm, poste in opera su un letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco compresi tagli e sfridi:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5558	24,13	13,411	0,5558
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5558	28,96	16,096	0,5558
	22CL.PR.2.6010.s - LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA DI SPESSORE cm 2 Trani chiaro	mq	1,0500	59,19	62,150	1,0500
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.b - 450 kg di grassello di calce, 100 kg di cemento tipo 32.5 per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0237	161,20	3,820	0,0237
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0500	66,44	3,322	0,0500
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0570	54,60	3,112	0,0570
					15,287	
	(SPESE GENERALI)15%*101.911				11,720	
	(UTILE)10%*117.198					
	Totale analizzato	mq	1,0000		128,918	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 128,92**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
22	**Analisi 22CL.PR.E.1320.50.g** Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino spessore di 2 cm Travertino Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, scelta commerciale, spessore di 2 cm, poste in opera su un letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco compresi tagli e sfridi:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5558	24,13	13,411	0,5558
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5558	28,96	16,096	0,5558
	22CL.PR.2.6010.q - LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA DI SPESSORE cm 2 Travertino n	mq	1,0500	54,81	57,551	1,0500
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.b - 450 kg di grassello di calce, 100 kg di cemento tipo 32.5 per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0237	161,20	3,820	0,0237
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0500	66,44	3,322	0,0500
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0570	54,60	3,112	0,0570
					14,597	
	(SPESE GENERALI)15%*97.312				11,191	
	(UTILE)10%*111.909					
	Totale analizzato	mq	1,0000		123,100	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 123,10					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
23	**Analisi 22CL.PR.E.1320.50.h** Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino spessore di 2 cm Pietra reggina Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, scelta commerciale, spessore di 2 cm, poste in opera su un letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco compresi tagli e sfridi:					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0500	26,86	1,343	0,0500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0600	24,13	1,448	0,0600
	22CL.PR.2.60120.4.a - MANUFATTI IN PIETRA REGGINA Pavimento in basole di pietra reggina segate su tutti i lati piano sega, misura fissa, spessore cm 2	mq	1,0000	70,79	70,790	1,0000
	22CL.PR.2.1090.z4 - MALTE PRECONFEZIONATE Malta di cemento tipo 32.5 e sabbia composta da : 400 kg di cemento per 1 mc di sabbia	mc	0,0300	109,60	3,288	0,0300
	22CL.PR.2.1090.z3 - MALTE PRECONFEZIONATE Malta tenace ed idrofuga, con aggreganti ed inerti naturali colorati per il riempimento delle fughe	mc	0,0500	128,30	6,415	0,0500
	22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA Nolo a caldo per autocarro con gruetta per carichi fino a 4000 kg	ora	0,0100	54,69	0,547	0,0100
					12,575	
	(SPESE GENERALI)15%*83.831				9,641	
	(UTILE)10%*96.406					
	Totale analizzato	mq	1,0000		106,047	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 106,05					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
24	**Analisi 22CL.PR.E.1330.10.a** Pavimento di piastrelle di litogres delle dimensioni di 7,5x15, 7,5x7x5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm di colore rosso a superficie liscia o bugnata dello spessore pari a 8-10 mm Pavimento di piastrelle di litogres delle dimensioni di 7,5x15, 7,5x7x5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento compresa la suggellatura dei giunti con boiacca di cemento bianco, i pezzi speciali, il lavaggio con acido e la pulitura nonché ogni altro onere e magistero					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2500	24,13	6,033	0,2500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2500	28,96	7,240	0,2500
	22CL.PR.2.7005.a - PIASTRELLE DI GRES ROSSO Gres rosso a superfice liscsia spessore mm 8¸10	mq	1,0500	16,94	17,787	1,0500
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.c - 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0316	217,11	6,861	0,0316
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0200	66,44	1,329	0,0200
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0140	54,60	0,764	0,0140
					6,002	
	(SPESE GENERALI)15%*40.014				4,602	
	(UTILE)10%*46.016					
	Totale analizzato	mq	1,0000		50,618	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 50,62					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
25	**Analisi 22CL.PR.E.1330.10.b** Pavimento di piastrelle di litogres delle dimensioni di 7,5x15, 7,5x7x5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm di colori chiari o bianco a superficie liscia o bugnata dello spessore pari a 8-10 mm Pavimento di piastrelle di litogres delle dimensioni di 7,5x15, 7,5x7x5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento compresa la suggellatura dei giunti con boiacca di cemento bianco, i pezzi speciali, il lavaggio con acido e la pulitura nonché ogni altro onere e magistero □□					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2500	24,13	6,033	0,2500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2500	28,96	7,240	0,2500
	22CL.PR.2.7005.b - PIASTRELLE DI GRES ROSSO Gres a colori o bianco a superfice liscsia spessore mm 8¸10	mq	1,0500	18,26	19,173	1,0500
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.c - 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0316	217,11	6,861	0,0316
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0200	66,44	1,329	0,0200
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0140	54,60	0,764	0,0140
					6,210	
	(SPESE GENERALI)15%*41.400				4,761	
	(UTILE)10%*47.610					
	Totale analizzato	mq	1,0000		52,371	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 52,37					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
26	**Analisi 22CL.PR.E.1330.10.c** Pavimento di piastrelle di litogres delle dimensioni di 7,5x15, 7,5x7x5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm di colori forti a superficie liscia o bugnata dello spessore pari a 8-10 mm Pavimento di piastrelle di litogres delle dimensioni di 7,5x15, 7,5x7x5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento compresa la suggellatura dei giunti con boiacca di cemento bianco, i pezzi speciali, il lavaggio con acido e la pulitura nonché ogni altro onere e magistero					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2500	24,13	6,033	0,2500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2500	28,96	7,240	0,2500
	22CL.PR.2.7005.c - PIASTRELLE DI GRES ROSSO Gres a colori forti a superfice liscsia spessore mm 8¸10	mq	1,0500	21,68	22,764	1,0500
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.c - 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0316	217,11	6,861	0,0316
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0200	66,44	1,329	0,0200
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0140	54,60	0,764	0,0140
					6,749	
	(SPESE GENERALI)15%*44.991				5,174	
	(UTILE)10%*51.740					
	Totale analizzato	mq	1,0000		56,914	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 56,91**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
27	**Analisi 22CL.PR.E.1330.10.d** Pavimento di piastrelle di litogres delle dimensioni di 7,5x15, 7,5x7x5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm di colore rosso, del tipo carrabile, a superficie rigata, bugnata, scanalata e zigrinata dello spessore pari a 14-15 mm Pavimento di piastrelle di litogres delle dimensioni di 7,5x15, 7,5x7x5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento compresa la suggellatura dei giunti con boiacca di cemento bianco, i pezzi speciali, il lavaggio con acido e la pulitura nonché ogni altro onere e magistero □□					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2500	24,13	6,033	0,2500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2500	28,96	7,240	0,2500
	22CL.PR.2.7005.d - PIASTRELLE DI GRES ROSSO Gres rosso di tipo carrabile spessore mm 14¸15	mq	1,0500	23,27	24,434	1,0500
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.c - 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0316	217,11	6,861	0,0316
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0200	66,44	1,329	0,0200
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0140	54,60	0,764	0,0140
					6,999	
	(SPESE GENERALI)15%*46.661				5,366	
	(UTILE)10%*53.660					
	Totale analizzato	mq	1,0000		59,026	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 59,03					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
28	**Analisi 22CL.PR.E.1330.20.a** Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta tinta unita naturale opaca Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 14411 gruppo B I, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smie cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 60x60 cm, spessore non inferiore a 10,5 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2145	28,96	6,212	0,2145
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2145	24,13	5,176	0,2145
	22CL.PR.2.7010.a - PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO A tinta unita naturale opaca	mq	1,0200	74,79	76,286	1,0200
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,63	1,378	0,0450
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	0,1120	25,61	2,868	0,1120
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0030	1,27	0,004	0,0030
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0120	66,44	0,797	0,0120
	22CL.PR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,22	0,007	0,0008
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0220	54,60	1,201	0,0220
	22CL.AT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,0100	20,50	0,205	0,0100
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0220	70,21	1,545	0,0220
					14,352	
	(SPESE GENERALI)15%*95.679				11,003	
	(UTILE)10%*110.031					
	Totale analizzato	mq	1,0000		121,034	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 121,03					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
29	**Analisi 22CL.PR.E.1330.20.b** Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta granigliato naturale opaco Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 14411 gruppo B I, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smie cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 60x60 cm, spessore non inferiore a 10,5 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2145	28,96	6,212	0,2145
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2145	24,13	5,176	0,2145
	22CL.PR.2.7010.b - PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO granigliato naturale opaco	mq	1,0200	66,03	67,351	1,0200
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,63	1,378	0,0450
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	0,1120	25,61	2,868	0,1120
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0030	1,27	0,004	0,0030
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0120	66,44	0,797	0,0120
	22CL.PR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,22	0,007	0,0008
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0220	54,60	1,201	0,0220
	22CL.AT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,0100	20,50	0,205	0,0100
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0220	70,21	1,545	0,0220
					13,012	
	(SPESE GENERALI)15%*86.744				9,976	
	(UTILE)10%*99.756					
	Totale analizzato	mq	1,0000		109,732	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 109,73					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
30	**Analisi 22CL.PR.E.1330.20.c**					
	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta tinta unita levigata					
	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 14411 gruppo B I, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smie cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 60x60 cm, spessore non inferiore a 10,5 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2145	28,96	6,212	0,2145
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2145	24,13	5,176	0,2145
	22CL.PR.2.7010.c - PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO tinta unita levigata	mq	1,0200	111,91	114,148	1,0200
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,63	1,378	0,0450
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	0,1120	25,61	2,868	0,1120
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0030	1,27	0,004	0,0030
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0120	66,44	0,797	0,0120
	22CL.PR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,22	0,007	0,0008
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0220	54,60	1,201	0,0220
	22CL.AT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,0100	20,50	0,205	0,0100
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0220	70,21	1,545	0,0220
					20,031	
	(SPESE GENERALI)15%*133.541					
					15,357	
	(UTILE)10%*153.572					
	Totale analizzato	mq	1,0000		168,929	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 168,93					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
31	**Analisi 22CL.PR.E.1330.20.d** Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta granigliato levigato Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 14411 gruppo B I, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smie cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 60x60 cm, spessore non inferiore a 10,5 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2145	28,96	6,212	0,2145
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2145	24,13	5,176	0,2145
	22CL.PR.2.7010.d - PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO granigliato levigato	mq	1,0200	91,51	93,340	1,0200
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,63	1,378	0,0450
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	0,1120	25,61	2,868	0,1120
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0030	1,27	0,004	0,0030
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0120	66,44	0,797	0,0120
	22CL.PR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,22	0,007	0,0008
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0220	54,60	1,201	0,0220
	22CL.AT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,0100	20,50	0,205	0,0100
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0220	70,21	1,545	0,0220
					16,910	
	(SPESE GENERALI)15%*112.733				12,964	
	(UTILE)10%*129.643					
	Totale analizzato	mq	1,0000		142,607	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 142,61					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
32	**Analisi 22CL.PR.E.1330.30.a** Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, dimensioni 40x40 cm, spessore non inferiore a 9 mm: tinta unita naturale opaca Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 14411 gruppo B I, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 40x40 cm, spessore non inferiore a 9 mm:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2145	28,96	6,212	0,2145
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2145	24,13	5,176	0,2145
	22CL.PR.2.7012.a - PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO A tinta unita naturale opaca	mq	1,0200	27,93	28,489	1,0200
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,63	1,378	0,0450
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	0,1120	25,61	2,868	0,1120
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0030	1,27	0,004	0,0030
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0120	66,44	0,797	0,0120
	22CL.PR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,22	0,007	0,0008
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0220	54,60	1,201	0,0220
	22CL.AT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,0100	20,50	0,205	0,0100
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0220	70,21	1,545	0,0220
					7,182	
	(SPESE GENERALI)15%*47.882				5,506	
	(UTILE)10%*55.064					
	Totale analizzato	mq	1,0000		60,570	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 60,57					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
33	**Analisi 22CL.PR.E.1330.30.b** Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, dimensioni 40x40 cm, spessore non inferiore a 9 mm: granigliato naturale opaco Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 14411 gruppo B I, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 40x40 cm, spessore non inferiore a 9 mm:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2145	28,96	6,212	0,2145
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2145	24,13	5,176	0,2145
	22CL.PR.2.7012.b - PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO granigliato naturale opaco	mq	1,0200	19,96	20,359	1,0200
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,63	1,378	0,0450
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	0,1120	25,61	2,868	0,1120
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0030	1,27	0,004	0,0030
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0120	66,44	0,797	0,0120
	22CL.PR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,22	0,007	0,0008
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0220	54,60	1,201	0,0220
	22CL.AT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,0100	20,50	0,205	0,0100
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0220	70,21	1,545	0,0220
					5,963	
	(SPESE GENERALI)15%*39.752				4,572	
	(UTILE)10%*45.715					
	Totale analizzato	mq	1,0000		50,287	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 50,29					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
34	**Analisi 22CL.PR.E.1330.30.c** Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, dimensioni 40x40 cm, spessore non inferiore a 9 mm: tinta unita levigata Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 14411 gruppo B I, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 40x40 cm, spessore non inferiore a 9 mm:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2145	28,96	6,212	0,2145
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2145	24,13	5,176	0,2145
	22CL.PR.2.7012.c - PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO tinta unita levigata	mq	1,0200	32,14	32,783	1,0200
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,63	1,378	0,0450
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	0,1120	25,61	2,868	0,1120
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0030	1,27	0,004	0,0030
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0120	66,44	0,797	0,0120
	22CL.PR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,22	0,007	0,0008
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0220	54,60	1,201	0,0220
	22CL.AT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,0100	20,50	0,205	0,0100
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0220	70,21	1,545	0,0220
					7,826	
	(SPESE GENERALI)15%*52.176				6,000	
	(UTILE)10%*60.002					
	Totale analizzato	mq	1,0000		66,002	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 66,00					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
35	**Analisi 22CL.PR.E.1330.30.d** Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, dimensioni 40x40 cm, spessore non inferiore a 9 mm: granigliato levigato Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 14411 gruppo B I, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 40x40 cm, spessore non inferiore a 9 mm:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2145	28,96	6,212	0,2145
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2145	24,13	5,176	0,2145
	22CL.PR.2.7012.d - PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO granigliato levigato	mq	1,0200	31,66	32,293	1,0200
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,63	1,378	0,0450
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	0,1120	25,61	2,868	0,1120
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0030	1,27	0,004	0,0030
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0120	66,44	0,797	0,0120
	22CL.PR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,22	0,007	0,0008
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0220	54,60	1,201	0,0220
	22CL.AT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,0100	20,50	0,205	0,0100
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0220	70,21	1,545	0,0220
					7,753	
	(SPESE GENERALI)15%*51.686				5,944	
	(UTILE)10%*59.439					
	Totale analizzato	mq	1,0000		65,383	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 65,38					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
36	**Analisi 22CL.PR.E.1330.30.e** Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, dimensioni 40x40 cm, spessore non inferiore a 9 mm: marmo levigato Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 14411 gruppo B I, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 40x40 cm, spessore non inferiore a 9 mm:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2145	28,96	6,212	0,2145
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2145	24,13	5,176	0,2145
	22CL.PR.2.7012.e - PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO marmo levigato	mq	1,0200	65,12	66,422	1,0200
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,63	1,378	0,0450
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	0,1120	25,61	2,868	0,1120
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0030	1,27	0,004	0,0030
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0120	66,44	0,797	0,0120
	22CL.PR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,22	0,007	0,0008
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0220	54,60	1,201	0,0220
	22CL.AT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,0100	20,50	0,205	0,0100
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0220	70,21	1,545	0,0220
					12,872	
	(SPESE GENERALI)15%*85.815				9,869	
	(UTILE)10%*98.687					
	Totale analizzato	mq	1,0000		108,556	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 108,56					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
37	**Analisi 22CL.PR.E.1330.40.a** Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, dimensioni 30x30 cm, spessore non inferiore a 9 mm: tinta unita naturale opaca Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 14411 gruppo B I, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smie cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 30x30 cm, spessore non inferiore a 9 mm:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2145	28,96	6,212	0,2145
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2145	24,13	5,176	0,2145
	22CL.PR.2.7014.a - PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO A tinta unita naturale opaca	mq	1,0200	22,78	23,236	1,0200
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,63	1,378	0,0450
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	0,1120	25,61	2,868	0,1120
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0030	1,27	0,004	0,0030
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0120	66,44	0,797	0,0120
	22CL.PR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,22	0,007	0,0008
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0220	54,60	1,201	0,0220
	22CL.AT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,0100	20,50	0,205	0,0100
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0220	70,21	1,545	0,0220
					6,394	
	(SPESE GENERALI)15%*42.629				4,902	
	(UTILE)10%*49.023					
	Totale analizzato	mq	1,0000		53,925	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 53,93					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
38	**Analisi 22CL.PR.E.1330.40.b** Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, dimensioni 30x30 cm, spessore non inferiore a 9 mm: granigliato naturale opaco Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 14411 gruppo B I, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smie cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 30x30 cm, spessore non inferiore a 9 mm:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2145	28,96	6,212	0,2145
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2145	24,13	5,176	0,2145
	22CL.PR.2.7014.b - PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO granigliato naturale opaco	mq	1,0200	21,24	21,665	1,0200
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,63	1,378	0,0450
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	0,1120	25,61	2,868	0,1120
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0030	1,27	0,004	0,0030
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0120	66,44	0,797	0,0120
	22CL.PR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,22	0,007	0,0008
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0220	54,60	1,201	0,0220
	22CL.AT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,0100	20,50	0,205	0,0100
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0220	70,21	1,545	0,0220
					6,159	
	(SPESE GENERALI)15%*41.058				4,722	
	(UTILE)10%*47.217					
	Totale analizzato	mq	1,0000		51,939	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 51,94					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
39	**Analisi 22CL.PR.E.1330.40.c** Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, dimensioni 30x30 cm, spessore non inferiore a 9 mm: tinta unita levigata Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 14411 gruppo B I, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smie cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 30x30 cm, spessore non inferiore a 9 mm:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2145	28,96	6,212	0,2145
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2145	24,13	5,176	0,2145
	22CL.PR.2.7014.c - PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO tinta unita levigata	mq	1,0200	33,55	34,221	1,0200
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,63	1,378	0,0450
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	0,1120	25,61	2,868	0,1120
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0030	1,27	0,004	0,0030
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0120	66,44	0,797	0,0120
	22CL.PR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,22	0,007	0,0008
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0220	54,60	1,201	0,0220
	22CL.AT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,0100	20,50	0,205	0,0100
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0220	70,21	1,545	0,0220
					8,042	
	(SPESE GENERALI)15%*53.614					
					6,166	
	(UTILE)10%*61.656					
	Totale analizzato	mq	1,0000		67,822	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 67,82					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
40	**Analisi 22CL.PR.E.1330.40.d** Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, dimensioni 30x30 cm, spessore non inferiore a 9 mm: granigliato levigato Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 14411 gruppo B I, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smie cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 30x30 cm, spessore non inferiore a 9 mm:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2145	28,96	6,212	0,2145
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2145	24,13	5,176	0,2145
	22CL.PR.2.7014.d - PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO granigliato levigato	mq	1,0200	41,63	42,463	1,0200
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,63	1,378	0,0450
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	0,1120	25,61	2,868	0,1120
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0030	1,27	0,004	0,0030
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0120	66,44	0,797	0,0120
	22CL.PR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,22	0,007	0,0008
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0220	54,60	1,201	0,0220
	22CL.AT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,0100	20,50	0,205	0,0100
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0220	70,21	1,545	0,0220
					9,278	
	(SPESE GENERALI)15%*61.856				7,113	
	(UTILE)10%*71.134					
	Totale analizzato	mq	1,0000		78,247	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 78,25					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
41	**Analisi 22CL.PR.E.1330.40.e** Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, dimensioni 30x30 cm, spessore non inferiore a 9 mm: marmo levigato Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 14411 gruppo B I, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smie cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 30x30 cm, spessore non inferiore a 9 mm:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2145	28,96	6,212	0,2145
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2145	24,13	5,176	0,2145
	22CL.PR.2.7014.e - PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO marmo levigato	mq	1,0200	35,32	36,026	1,0200
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,63	1,378	0,0450
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	0,1120	25,61	2,868	0,1120
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0030	1,27	0,004	0,0030
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0120	66,44	0,797	0,0120
	22CL.PR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,22	0,007	0,0008
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0220	54,60	1,201	0,0220
	22CL.AT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,0100	20,50	0,205	0,0100
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0220	70,21	1,545	0,0220
					8,313	
	(SPESE GENERALI)15%*55.419				6,373	
	(UTILE)10%*63.732					
	Totale analizzato	mq	1,0000		70,105	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 70,11					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
42	**Analisi 22CL.PR.E.1330.50.a** Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1a scelta, dimensioni 20x20 cm, spessore non inferiore a 8,5 mm: tinta unita naturale opaca Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1a scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 14411 gruppo B I, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 20x20 cm, spessore non inferiore a 8,5 mm:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2340	28,96	6,777	0,2340
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2340	24,13	5,646	0,2340
	22CL.PR.2.7016.a - PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO A tinta unita naturale opaca	mq	1,0200	18,39	18,758	1,0200
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,63	1,378	0,0450
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	0,1120	25,61	2,868	0,1120
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0030	1,27	0,004	0,0030
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0120	66,44	0,797	0,0120
	22CL.PR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,22	0,007	0,0008
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0240	54,60	1,310	0,0240
	22CL.AT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,0100	20,50	0,205	0,0100
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0220	70,21	1,545	0,0220
					5,894	
	(SPESE GENERALI)15%*39.295				4,519	
	(UTILE)10%*45.189					
	Totale analizzato	mq	1,0000		49,708	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 49,71					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
43	**Analisi 22CL.PR.E.1330.50.b** Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1a scelta, dimensioni 20x20 cm, spessore non inferiore a 8,5 mm: granigliato naturale opaco Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1a scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 14411 gruppo B I, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 20x20 cm, spessore non inferiore a 8,5 mm:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2340	28,96	6,777	0,2340
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2340	24,13	5,646	0,2340
	22CL.PR.2.7016.b - PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO granigliato naturale opaco	mq	1,0200	17,71	18,064	1,0200
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,63	1,378	0,0450
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	0,1120	25,61	2,868	0,1120
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0030	1,27	0,004	0,0030
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0120	66,44	0,797	0,0120
	22CL.PR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,22	0,007	0,0008
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0240	54,60	1,310	0,0240
	22CL.AT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,0100	20,50	0,205	0,0100
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0220	70,21	1,545	0,0220
					5,790	
	(SPESE GENERALI)15%*38.601				4,439	
	(UTILE)10%*44.391					
	Totale analizzato	mq	1,0000		48,830	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 48,83					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
44	**Analisi 22CL.PR.E.1330.50.c** Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1a scelta, dimensioni 20x20 cm, spessore non inferiore a 8,5 mm: tinta unita levigata Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1a scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 14411 gruppo B I, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 20x20 cm, spessore non inferiore a 8,5 mm:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2340	28,96	6,777	0,2340
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2340	24,13	5,646	0,2340
	22CL.PR.2.7016.c - PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO tinta unita levigata	mq	1,0200	28,68	29,254	1,0200
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,63	1,378	0,0450
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	0,1120	25,61	2,868	0,1120
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0030	1,27	0,004	0,0030
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0120	66,44	0,797	0,0120
	22CL.PR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,22	0,007	0,0008
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0240	54,60	1,310	0,0240
	22CL.AT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,0100	20,50	0,205	0,0100
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0220	70,21	1,545	0,0220
					7,469	
	(SPESE GENERALI)15%*49.791				5,726	
	(UTILE)10%*57.260					
	Totale analizzato	mq	1,0000		62,986	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 62,99					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
45	**Analisi 22CL.PR.E.1330.50.d** Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1a scelta, dimensioni 20x20 cm, spessore non inferiore a 8,5 mm: granigliato levigato Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1a scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 14411 gruppo B I, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 20x20 cm, spessore non inferiore a 8,5 mm:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2340	28,96	6,777	0,2340
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2340	24,13	5,646	0,2340
	22CL.PR.2.7016.d - PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO granigliato levigato	mq	1,0200	30,36	30,967	1,0200
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,63	1,378	0,0450
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	0,1120	25,61	2,868	0,1120
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0030	1,27	0,004	0,0030
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0120	66,44	0,797	0,0120
	22CL.PR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,22	0,007	0,0008
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0240	54,60	1,310	0,0240
	22CL.AT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,0100	20,50	0,205	0,0100
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0220	70,21	1,545	0,0220
					7,726	
	(SPESE GENERALI)15%*51.504				5,923	
	(UTILE)10%*59.230					
	Totale analizzato	mq	1,0000		65,153	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 65,15					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
46	**Analisi 22CL.PR.E.1330.50.e** Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1a scelta, dimensioni 20x20 cm, spessore non inferiore a 8,5 mm: marmo levigato Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1a scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 14411 gruppo B I, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 20x20 cm, spessore non inferiore a 8,5 mm:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2340	28,96	6,777	0,2340
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2340	24,13	5,646	0,2340
	22CL.PR.2.7016.e - PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO marmo levigato	mq	1,0200	33,07	33,731	1,0200
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,63	1,378	0,0450
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	0,1120	25,61	2,868	0,1120
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0030	1,27	0,004	0,0030
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0120	66,44	0,797	0,0120
	22CL.PR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,22	0,007	0,0008
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0240	54,60	1,310	0,0240
	22CL.AT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,0100	20,50	0,205	0,0100
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0220	70,21	1,545	0,0220
					8,140	
	(SPESE GENERALI)15%*54.268				6,241	
	(UTILE)10%*62.408					
	Totale analizzato	mq	1,0000		68,649	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 68,65					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
47	**Analisi 22CL.PR.E.1330.60.a** Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, dimensioni 30x30 cm, con superficie antiscivolo, spessore non inferiore a 9 mm: tinta unita naturale opaca Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 14411 gruppo B I, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 30x30 cm, con superficie antiscivolo, spessore non inferiore a 9 mm:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2145	28,96	6,212	0,2145
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2145	24,13	5,176	0,2145
	22CL.PR.2.7017.a - PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO A tinta unita naturale opaca	mq	1,0200	19,80	20,196	1,0200
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,63	1,378	0,0450
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	0,1120	25,61	2,868	0,1120
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0030	1,27	0,004	0,0030
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0120	66,44	0,797	0,0120
	22CL.PR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,22	0,007	0,0008
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0220	54,60	1,201	0,0220
	22CL.AT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,0100	20,50	0,205	0,0100
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0220	70,21	1,545	0,0220
					5,938	
	(SPESE GENERALI)15%*39.589				4,553	
	(UTILE)10%*45.527					
	Totale analizzato	mq	1,0000		50,080	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 50,08					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
48	**Analisi 22CL.PR.E.1330.60.b** Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, dimensioni 30x30 cm, con superficie antiscivolo, spessore non inferiore a 9 mm: tinta unita levigata Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 14411 gruppo B I, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 30x30 cm, con superficie antiscivolo, spessore non inferiore a 9 mm:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2145	28,96	6,212	0,2145
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2145	24,13	5,176	0,2145
	22CL.PR.2.7017.b - PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO tinta unita levigata	mq	1,0200	29,23	29,815	1,0200
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,63	1,378	0,0450
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	0,1120	25,61	2,868	0,1120
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0030	1,27	0,004	0,0030
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0120	66,44	0,797	0,0120
	22CL.PR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,22	0,007	0,0008
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0220	54,60	1,201	0,0220
	22CL.AT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,0100	20,50	0,205	0,0100
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0220	70,21	1,545	0,0220
					7,381	
	(SPESE GENERALI)15%*49.208				5,659	
	(UTILE)10%*56.589					
	Totale analizzato	mq	1,0000		62,248	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 62,25					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
49	**Analisi 22CL.PR.E.1330.60.c** Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, dimensioni 30x30 cm, con superficie antiscivolo, spessore non inferiore a 9 mm: granigliato naturale opaco Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 14411 gruppo B I, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 30x30 cm, con superficie antiscivolo, spessore non inferiore a 9 mm:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2145	28,96	6,212	0,2145
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2145	24,13	5,176	0,2145
	22CL.PR.2.7017.c - PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO granigliato naturale opaco	mq	1,0200	19,23	19,615	1,0200
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,63	1,378	0,0450
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	0,1120	25,61	2,868	0,1120
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0030	1,27	0,004	0,0030
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0120	66,44	0,797	0,0120
	22CL.PR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,22	0,007	0,0008
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0220	54,60	1,201	0,0220
	22CL.AT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,0100	20,50	0,205	0,0100
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0220	70,21	1,545	0,0220
					5,851	
	(SPESE GENERALI)15%*39.008				4,486	
	(UTILE)10%*44.859					
	Totale analizzato	mq	1,0000		49,345	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 49,35					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
50	**Analisi 22CL.PR.E.1330.60.d** Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, dimensioni 30x30 cm, con superficie antiscivolo, spessore non inferiore a 9 mm: granigliato levigato Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 14411 gruppo B I, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 30x30 cm, con superficie antiscivolo, spessore non inferiore a 9 mm:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2145	28,96	6,212	0,2145
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2145	24,13	5,176	0,2145
	22CL.PR.2.7017.d - PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO granigliato levigato	mq	1,0200	31,33	31,957	1,0200
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,63	1,378	0,0450
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	0,1120	25,61	2,868	0,1120
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0030	1,27	0,004	0,0030
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0120	66,44	0,797	0,0120
	22CL.PR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,22	0,007	0,0008
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0220	54,60	1,201	0,0220
	22CL.AT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,0100	20,50	0,205	0,0100
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0220	70,21	1,545	0,0220
					7,703	
	(SPESE GENERALI)15%*51.350				5,905	
	(UTILE)10%*59.053					
	Totale analizzato	mq	1,0000		64,958	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 64,96					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
51	**Analisi 22CL.PR.E.1330.70.a** Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, dimensioni 20x20 cm, con superficie antiscivolo, tinta unita e granigliato naturale opaco tinta unita naturale opaca Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 14411 gruppo B I, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 20x20 cm, con superficie antiscivolo, tinta unita e granigliato naturale opaco					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2340	28,96	6,777	0,2340
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2340	24,13	5,646	0,2340
	22CL.PR.2.7018.a - PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO A tinta unita naturale opaca	mq	1,0200	19,13	19,513	1,0200
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,63	1,378	0,0450
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	0,1120	25,61	2,868	0,1120
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0030	1,27	0,004	0,0030
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0120	66,44	0,797	0,0120
	22CL.PR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,22	0,007	0,0008
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0240	54,60	1,310	0,0240
	22CL.AT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,0100	20,50	0,205	0,0100
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0220	70,21	1,545	0,0220
					6,008	
	(SPESE GENERALI)15%*40.050				4,606	
	(UTILE)10%*46.058					
	Totale analizzato	mq	1,0000		50,664	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 50,66					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
52	**Analisi 22CL.PR.E.1330.70.b** Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, dimensioni 20x20 cm, con superficie antiscivolo, tinta unita e granigliato naturale opaco tinta unita levigata Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 14411 gruppo B I, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 20x20 cm, con superficie antiscivolo, tinta unita e granigliato naturale opaco					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2340	28,96	6,777	0,2340
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2340	24,13	5,646	0,2340
	22CL.PR.2.7018.b - PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO tinta unita levigata	mq	1,0200	25,65	26,163	1,0200
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,63	1,378	0,0450
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	0,1120	25,61	2,868	0,1120
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0030	1,27	0,004	0,0030
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0120	66,44	0,797	0,0120
	22CL.PR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,22	0,007	0,0008
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0240	54,60	1,310	0,0240
	22CL.AT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,0100	20,50	0,205	0,0100
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0220	70,21	1,545	0,0220
					7,005	
	(SPESE GENERALI)15%*46.700				5,371	
	(UTILE)10%*53.705					
	Totale analizzato	mq	1,0000		59,076	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 59,08					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
53	**Analisi 22CL.PR.E.1330.70.c**					
	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, dimensioni 20x20 cm, con superficie antiscivolo, tinta unita e granigliato naturale opaco granigliato naturale opaco					
	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 14411 gruppo B I, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 20x20 cm, con superficie antiscivolo, tinta unita e granigliato naturale opaco					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2340	28,96	6,777	0,2340
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2340	24,13	5,646	0,2340
	22CL.PR.2.7018.c - PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO granigliato naturale opaco	mq	1,0200	16,48	16,810	1,0200
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,63	1,378	0,0450
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	0,1120	25,61	2,868	0,1120
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0030	1,27	0,004	0,0030
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0120	66,44	0,797	0,0120
	22CL.PR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,22	0,007	0,0008
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0240	54,60	1,310	0,0240
	22CL.AT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,0100	20,50	0,205	0,0100
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0220	70,21	1,545	0,0220
					5,602	
	(SPESE GENERALI)15%*37.347					
					4,295	
	(UTILE)10%*42.949					
	Totale analizzato	mq	1,0000		47,244	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 47,24					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
54	**Analisi 22CL.PR.E.1330.70.d** Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, dimensioni 20x20 cm, con superficie antiscivolo, tinta unita e granigliato naturale opaco granigliato levigato Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 14411 gruppo B I, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 20x20 cm, con superficie antiscivolo, tinta unita e granigliato naturale opaco					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2340	28,96	6,777	0,2340
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2340	24,13	5,646	0,2340
	22CL.PR.2.7018.d - PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO granigliato levigato	mq	1,0200	27,60	28,152	1,0200
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,63	1,378	0,0450
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	0,1120	25,61	2,868	0,1120
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0030	1,27	0,004	0,0030
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0120	66,44	0,797	0,0120
	22CL.PR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,22	0,007	0,0008
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0240	54,60	1,310	0,0240
	22CL.AT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,0100	20,50	0,205	0,0100
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0220	70,21	1,545	0,0220
					7,303	
	(SPESE GENERALI)15%*48.689				5,599	
	(UTILE)10%*55.992					
	Totale analizzato	mq	1,0000		61,591	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 61,59					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
55	**Analisi 22CL.PR.E.1330.80.a** Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta in listoni Effetto legno Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 14411 gruppo B I, in listoni poste in opera con collante e con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2145	28,96	6,212	0,2145
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2145	24,13	5,176	0,2145
	22CL.PR.2.7017.f - PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO in listoni effetto legno	mq	1,0200	37,70	38,454	1,0200
	22CL.PR.2.1060.b - ADESIVO PER PIASTRELLE Adesivo per pavimenti e rivestimenti	kg	1,2000	3,84	4,608	1,2000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0030	1,27	0,004	0,0030
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0120	66,44	0,797	0,0120
	22CL.PR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,22	0,007	0,0008
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0220	54,60	1,201	0,0220
	22CL.AT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,0100	20,50	0,205	0,0100
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0220	70,21	1,545	0,0220
					8,731	
	(SPESE GENERALI)15%*58.209				6,694	
	(UTILE)10%*66.940					
	Totale analizzato	mq	1,0000		73,634	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 73,63					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
56	**Analisi 22CL.PR.E.1330.80.b** Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta in listoni Effetto cotto o pietra Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 14411 gruppo B I, in listoni poste in opera con collante e con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2145	28,96	6,212	0,2145
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2145	24,13	5,176	0,2145
	22CL.PR.2.7017.g - PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO in listoni effetto cotto o pietra	mq	1,0200	46,40	47,328	1,0200
	22CL.PR.2.1060.b - ADESIVO PER PIASTRELLE Adesivo per pavimenti e rivestimenti	kg	1,2000	3,84	4,608	1,2000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0030	1,27	0,004	0,0030
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0120	66,44	0,797	0,0120
	22CL.PR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,22	0,007	0,0008
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0220	54,60	1,201	0,0220
	22CL.AT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,0100	20,50	0,205	0,0100
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0220	70,21	1,545	0,0220
					10,062	
	(SPESE GENERALI)15%*67.083				7,715	
	(UTILE)10%*77.145					
	Totale analizzato	mq	1,0000		84,860	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 84,86					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
57	**Analisi 22CL.PR.E.1330.80.c** Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta in listoni Effetto marmo Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 14411 gruppo B I, in listoni poste in opera con collante e con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2145	28,96	6,212	0,2145
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2145	24,13	5,176	0,2145
	22CL.PR.2.7017.h - PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO in listoni effetto marmo		1,02	66,70	68,034	1,02
	22CL.PR.2.1060.b - ADESIVO PER PIASTRELLE Adesivo per pavimenti e rivestimenti	kg	1,2000	3,84	4,608	1,2000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0030	1,27	0,004	0,0030
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0120	66,44	0,797	0,0120
	22CL.PR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,22	0,007	0,0008
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0220	54,60	1,201	0,0220
	22CL.AT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,0100	20,50	0,205	0,0100
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0220	70,21	1,545	0,0220
					13,168	
	(SPESE GENERALI)15%*87.789					
					10,096	
	(UTILE)10%*100.957					
	Totale analizzato	mq	1,0000		111,053	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 111,05**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
58	**Analisi 22CL.PR.E.1340.10.a** Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata monocottura di pasta rossa, rispondenti alle norme UNI EN 176-177 gruppi B IIa/b, PEI IV marmorizzate da cm 40x40 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata monocottura di pasta rossa, rispondenti alle norme UNI EN 14411 gruppi B II a/b, UNI EN ISO 10545-7 PEI IV, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Effetto marmo					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2145	28,96	6,212	0,2145
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2145	24,13	5,176	0,2145
	22CL.PR.2.7040.d - PIASTRELLE IN MONOCOTTURA MARMORIZZATE Piastrelle di graniglia marmorizzate da cm 40x40	mq	1,0200	28,92	29,498	1,0200
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,63	1,378	0,0450
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	0,1120	25,61	2,868	0,1120
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0030	1,27	0,004	0,0030
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0120	66,44	0,797	0,0120
	22CL.PR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,22	0,007	0,0008
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0220	54,60	1,201	0,0220
	22CL.AT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,0100	20,50	0,205	0,0100
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0220	70,21	1,545	0,0220
					7,334	
	(SPESE GENERALI)15%*48.891				5,623	
	(UTILE)10%*56.225					
	Totale analizzato	mq	1,0000		61,848	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 61,85					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
59	**Analisi 22CL.PR.E.1340.10.b** Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata monocottura di pasta rossa, rispondenti alle norme UNI EN 176-177 gruppi B IIa/b, PEI IV marmorizzate da cm 33x33 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata monocottura di pasta rossa, rispondenti alle norme UNI EN 14411 gruppi B II a/b, UNI EN ISO 10545-7 PEI IV, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Effetto marmo					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2145	28,96	6,212	0,2145
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2145	24,13	5,176	0,2145
	22CL.PR.2.7040.c - PIASTRELLE IN MONOCOTTURA MARMORIZZATE Piastrelle di graniglia marmorizzate da cm 33x33	mq	1,0200	26,87	27,407	1,0200
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,63	1,378	0,0450
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	0,1120	25,61	2,868	0,1120
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0030	1,27	0,004	0,0030
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0120	66,44	0,797	0,0120
	22CL.PR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,22	0,007	0,0008
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0220	54,60	1,201	0,0220
	22CL.AT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,0100	20,50	0,205	0,0100
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0220	70,21	1,545	0,0220
					7,020	
	(SPESE GENERALI)15%*46.800				5,382	
	(UTILE)10%*53.820					
	Totale analizzato	mq	1,0000		59,202	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 59,20					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
60	**Analisi 22CL.PR.E.1340.10.c** Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata monocottura di pasta rossa, rispondenti alle norme UNI EN 176-177 gruppi B IIa/b, PEI IV marmorizzate da cm 30x30 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata monocottura di pasta rossa, rispondenti alle norme UNI EN 14411 gruppi B II a/b, UNI EN ISO 10545-7 PEI IV, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Effetto marmo					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2145	28,96	6,212	0,2145
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2145	24,13	5,176	0,2145
	22CL.PR.2.7040.b - PIASTRELLE IN MONOCOTTURA MARMORIZZATE Piastrelle di graniglia marmorizzate da cm 30x30	mq	1,0200	25,43	25,939	1,0200
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,63	1,378	0,0450
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	0,1120	25,61	2,868	0,1120
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0030	1,27	0,004	0,0030
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0120	66,44	0,797	0,0120
	22CL.PR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,22	0,007	0,0008
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0220	54,60	1,201	0,0220
	22CL.AT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,0100	20,50	0,205	0,0100
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0220	70,21	1,545	0,0220
					6,800	
	(SPESE GENERALI)15%*45.332				5,213	
	(UTILE)10%*52.132					
	Totale analizzato	mq	1,0000		57,345	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 57,35					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
61	**Analisi 22CL.PR.E.1340.10.d** Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata monocottura di pasta rossa, rispondenti alle norme UNI EN 176-177 gruppi B IIa/b, PEI IV marmorizzate da cm 20x20 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata monocottura di pasta rossa, rispondenti alle norme UNI EN 14411 gruppi B II a/b, UNI EN ISO 10545-7 PEI IV, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Effetto marmo					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2145	28,96	6,212	0,2145
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2145	24,13	5,176	0,2145
	22CL.PR.2.7040.a - PIASTRELLE IN MONOCOTTURA MARMORIZZATE Piastrelle di graniglia marmorizzate da cm 20x20	mq	1,0200	20,44	20,849	1,0200
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,63	1,378	0,0450
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	0,1120	25,61	2,868	0,1120
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0030	1,27	0,004	0,0030
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0120	66,44	0,797	0,0120
	22CL.PR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,22	0,007	0,0008
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0220	54,60	1,201	0,0220
	22CL.AT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,0100	20,50	0,205	0,0100
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0220	70,21	1,545	0,0220
					6,036	
	(SPESE GENERALI)15%*40.242				4,628	
	(UTILE)10%*46.278					
	Totale analizzato	mq	1,0000		50,906	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 50,91					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
62	**Analisi 22CL.PR.E.1340.10.e** Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata monocottura di pasta rossa, rispondenti alle norme UNI EN 176-177 gruppi B IIa/b, PEI IV marmorizzate puntinate da cm 20x20 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata monocottura di pasta rossa, rispondenti alle norme UNI EN 14411 gruppi B II a/b, UNI EN ISO 10545-7 PEI IV, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Effetto marmo					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2145	28,96	6,212	0,2145
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2145	24,13	5,176	0,2145
	22CL.PR.2.7040.e - PIASTRELLE IN MONOCOTTURA MARMORIZZATE Piastrelle di graniglia marmorizzate puntinate da cm 20x20	mq	1,0200	22,16	22,603	1,0200
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,63	1,378	0,0450
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	0,1120	25,61	2,868	0,1120
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0030	1,27	0,004	0,0030
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0120	66,44	0,797	0,0120
	22CL.PR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,22	0,007	0,0008
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0220	54,60	1,201	0,0220
	22CL.AT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,0100	20,50	0,205	0,0100
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0220	70,21	1,545	0,0220
					6,299	
	(SPESE GENERALI)15%*41.996				4,830	
	(UTILE)10%*48.295					
	Totale analizzato	mq	1,0000		53,125	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 53,13					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
63	**Analisi 22CL.PR.E.1340.10.f** Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata monocottura di pasta rossa, rispondenti alle norme UNI EN 176-177 gruppi B IIa/b, PEI IV marmorizzate brillantate da cm 20x20 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata monocottura di pasta rossa, rispondenti alle norme UNI EN 14411 gruppi B II a/b, UNI EN ISO 10545-7 PEI IV, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Effetto marmo					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2145	28,96	6,212	0,2145
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2145	24,13	5,176	0,2145
	22CL.PR.2.7040.f - PIASTRELLE IN MONOCOTTURA MARMORIZZATE Piastrelle di graniglia marmorizzate brillantate da cm 20x20	mq	1,0200	23,21	23,674	1,0200
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,63	1,378	0,0450
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	0,1120	25,61	2,868	0,1120
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0030	1,27	0,004	0,0030
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0120	66,44	0,797	0,0120
	22CL.PR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,22	0,007	0,0008
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0220	54,60	1,201	0,0220
	22CL.AT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,0100	20,50	0,205	0,0100
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0220	70,21	1,545	0,0220
					6,460	
	(SPESE GENERALI)15%*43.067				4,953	
	(UTILE)10%*49.527					
	Totale analizzato	mq	1,0000		54,480	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 54,48					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
64	**Analisi 22CL.PR.E.1340.20.a** Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata monocottura di pasta rossa, tinta unita: a tinta unita superficie bugnata da cm 40x40 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata monocottura di pasta rossa, rispondenti alle norme UNI EN 14411 gruppi B II a/b, UNI EN ISO 10545-7 PEI IV, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smie cemento, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Tinta unita:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2145	28,96	6,212	0,2145
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2145	24,13	5,176	0,2145
	22CL.PR.2.7030.d - PIASTRELLE IN MONOCOTTURA Piastrelle da cm 40x40	mq	1,0200	23,87	24,347	1,0200
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,63	1,378	0,0450
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	0,1120	25,61	2,868	0,1120
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0030	1,27	0,004	0,0030
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0120	66,44	0,797	0,0120
	22CL.PR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,22	0,007	0,0008
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0220	54,60	1,201	0,0220
	22CL.AT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,0100	20,50	0,205	0,0100
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0220	70,21	1,545	0,0220
					6,561	
	(SPESE GENERALI)15%*43.740				5,030	
	(UTILE)10%*50.301					
	Totale analizzato	mq	1,0000		55,331	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 55,33					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
65	**Analisi 22CL.PR.E.1340.20.b** Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata monocottura di pasta rossa, tinta unita: a tinta unita superficie bugnata da cm 30x30 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata monocottura di pasta rossa, rispondenti alle norme UNI EN 14411 gruppi B II a/b, UNI EN ISO 10545-7 PEI IV, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smie cemento, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Tinta unita:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2145	28,96	6,212	0,2145
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2145	24,13	5,176	0,2145
	22CL.PR.2.7030.c - PIASTRELLE IN MONOCOTTURA Piastrelle da cm 30x30	mq	1,0200	19,84	20,237	1,0200
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,63	1,378	0,0450
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	0,1120	25,61	2,868	0,1120
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0030	1,27	0,004	0,0030
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0120	66,44	0,797	0,0120
	22CL.PR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,22	0,007	0,0008
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0220	54,60	1,201	0,0220
	22CL.AT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,0100	20,50	0,205	0,0100
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0220	70,21	1,545	0,0220
					5,945	
	(SPESE GENERALI)15%*39.630				4,558	
	(UTILE)10%*45.575					
	Totale analizzato	mq	1,0000		50,133	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 50,13					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
66	**Analisi 22CL.PR.E.1340.20.c** Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata monocottura di pasta rossa, tinta unita: a tinta unita superficie bugnata da cm 20x20 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata monocottura di pasta rossa, rispondenti alle norme UNI EN 14411 gruppi B II a/b, UNI EN ISO 10545-7 PEI IV, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smie cemento, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Tinta unita:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2145	28,96	6,212	0,2145
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2145	24,13	5,176	0,2145
	22CL.PR.2.7030.b - PIASTRELLE IN MONOCOTTURA Piastrelle da cm 20x20 bugnate	mq	1,0200	17,45	17,799	1,0200
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,63	1,378	0,0450
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	0,1120	25,61	2,868	0,1120
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0030	1,27	0,004	0,0030
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0120	66,44	0,797	0,0120
	22CL.PR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,22	0,007	0,0008
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0220	54,60	1,201	0,0220
	22CL.AT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,0100	20,50	0,205	0,0100
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0220	70,21	1,545	0,0220
					5,579	
	(SPESE GENERALI)15%*37.192					
					4,277	
	(UTILE)10%*42.771					
	Totale analizzato	mq	1,0000		47,048	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 47,05**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
67	**Analisi 22CL.PR.E.1340.20.d** Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata monocottura di pasta rossa, tinta unita: a tinta unita superficie liscia da cm 20x20 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata monocottura di pasta rossa, rispondenti alle norme UNI EN 14411 gruppi B II a/b, UNI EN ISO 10545-7 PEI IV, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smie cemento, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Tinta unita:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2145	28,96	6,212	0,2145
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2145	24,13	5,176	0,2145
	22CL.PR.2.7030.a - PIASTRELLE IN MONOCOTTURA Piastrelle da cm 20x20 lisce	mq	1,0200	18,63	19,003	1,0200
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,63	1,378	0,0450
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	0,1120	25,61	2,868	0,1120
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0030	1,27	0,004	0,0030
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0120	66,44	0,797	0,0120
	22CL.PR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,22	0,007	0,0008
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0220	54,60	1,201	0,0220
	22CL.AT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,0100	20,50	0,205	0,0100
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0220	70,21	1,545	0,0220
					5,759	
	(SPESE GENERALI)15%*38.396				4,416	
	(UTILE)10%*44.155					
	Totale analizzato	mq	1,0000		48,571	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 48,57					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
68	**Analisi 22CL.PR.E.1340.20.e** Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata monocottura di pasta rossa, tinta unita: a tinta unita superficie grezza da cm 20x20 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata monocottura di pasta rossa, rispondenti alle norme UNI EN 14411 gruppi B II a/b, UNI EN ISO 10545-7 PEI IV, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smie cemento, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Tinta unita:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2145	28,96	6,212	0,2145
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2145	24,13	5,176	0,2145
	22CL.PR.2.7030.l - PIASTRELLE IN MONOCOTTURA Piastrelle da cm 20x20 lisce	mq	1,0200	16,48	16,810	1,0200
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,63	1,378	0,0450
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	0,1120	25,61	2,868	0,1120
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0030	1,27	0,004	0,0030
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0120	66,44	0,797	0,0120
	22CL.PR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,22	0,007	0,0008
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0220	54,60	1,201	0,0220
	22CL.AT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,0100	20,50	0,205	0,0100
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0220	70,21	1,545	0,0220
					5,430	
	(SPESE GENERALI)15%*36.203				4,163	
	(UTILE)10%*41.633					
	Totale analizzato	mq	1,0000		45,796	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 45,80					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
69	**Analisi 22CL.PR.E.1340.30.a** Piastrelle in ceramica con superficie smaltata, a finitura opaca, elevata durezza e resistenza per pavimentazione ad intenso calpestio 60x60 cm, spessore non inferiore a 11 mm Piastrelle in ceramica con superficie smaltata, a finitura opaca, elevata durezza e resistenza per pavimentazione ad intenso calpestio, rispondenti alle norme UNI EN 14411 B I, UNI EN ISO 10545-7 PEI V, 1^ scelta, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento con giunti connessi in cemento bianco, compresi tagli, sfidi, pulitura finale e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2145	28,96	6,212	0,2145
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2145	24,13	5,176	0,2145
	22CL.PR.2.7022.a - PIASTRELLE IN COTTO FORTE Piastrelle da cm 60x600	mq	1,0200	86,77	88,505	1,0200
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,63	1,378	0,0450
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	0,1120	25,61	2,868	0,1120
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0030	1,27	0,004	0,0030
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0120	66,44	0,797	0,0120
	22CL.PR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,22	0,007	0,0008
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0220	54,60	1,201	0,0220
	22CL.AT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,0100	20,50	0,205	0,0100
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0220	70,21	1,545	0,0220
					16,185	
	(SPESE GENERALI)15%*107.898				12,408	
	(UTILE)10%*124.083					
	Totale analizzato	mq	1,0000		136,491	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 136,49					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
70	**Analisi 22CL.PR.E.1340.30.b** Piastrelle in ceramica con superficie smaltata, a finitura opaca, elevata durezza e resistenza per pavimentazione ad intenso calpestio 40x40 cm, spessore non inferiore a 10 mm Piastrelle in ceramica con superficie smaltata, a finitura opaca, elevata durezza e resistenza per pavimentazione ad intenso calpestio, rispondenti alle norme UNI EN 14411 B I, UNI EN ISO 10545-7 PEI V, 1^ scelta, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento con giunti connessi in cemento bianco, compresi tagli, sfidi, pulitura finale e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2145	28,96	6,212	0,2145
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2145	24,13	5,176	0,2145
	22CL.PR.2.7022.b - PIASTRELLE IN COTTO FORTE Piastrelle da cm 40x40	mq	1,0200	46,24	47,165	1,0200
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,63	1,378	0,0450
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	0,1120	25,61	2,868	0,1120
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0030	1,27	0,004	0,0030
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0120	66,44	0,797	0,0120
	22CL.PR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,22	0,007	0,0008
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0220	54,60	1,201	0,0220
	22CL.AT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,0100	20,50	0,205	0,0100
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0220	70,21	1,545	0,0220
					9,984	
	(SPESE GENERALI)15%*66.558				7,654	
	(UTILE)10%*76.542					
	Totale analizzato	mq	1,0000		84,196	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 84,20					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
71	**Analisi 22CL.PR.E.1340.30.c** Piastrelle in ceramica con superficie smaltata, a finitura opaca, elevata durezza e resistenza per pavimentazione ad intenso calpestio 30x30 cm, spessore non inferiore a 10 mm Piastrelle in ceramica con superficie smaltata, a finitura opaca, elevata durezza e resistenza per pavimentazione ad intenso calpestio, rispondenti alle norme UNI EN 14411 B I, UNI EN ISO 10545-7 PEI V, 1^ scelta, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento con giunti connessi in cemento bianco, compresi tagli, sfidi, pulitura finale e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2145	28,96	6,212	0,2145
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2145	24,13	5,176	0,2145
	22CL.PR.2.7022.c - PIASTRELLE IN COTTO FORTE Piastrelle da cm 30x30	mq	1,0200	37,46	38,209	1,0200
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,63	1,378	0,0450
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	0,1120	25,61	2,868	0,1120
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0030	1,27	0,004	0,0030
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0120	66,44	0,797	0,0120
	22CL.PR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,22	0,007	0,0008
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0220	54,60	1,201	0,0220
	22CL.AT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,0100	20,50	0,205	0,0100
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0220	70,21	1,545	0,0220
					8,640	
	(SPESE GENERALI)15%*57.602				6,624	
	(UTILE)10%*66.242					
	Totale analizzato	mq	1,0000		72,866	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 72,87					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
72	**Analisi 22CL.PR.E.1340.30.d** Piastrelle in ceramica con superficie smaltata, a finitura opaca, elevata durezza e resistenza per pavimentazione ad intenso calpestio 25x25 cm, spessore non inferiore a 10 mm Piastrelle in ceramica con superficie smaltata, a finitura opaca, elevata durezza e resistenza per pavimentazione ad intenso calpestio, rispondenti alle norme UNI EN 14411 B I, UNI EN ISO 10545-7 PEI V, 1^ scelta, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento con giunti connessi in cemento bianco, compresi tagli, sfidi, pulitura finale e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2340	28,96	6,777	0,2340
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2340	24,13	5,646	0,2340
	22CL.PR.2.7022.d - PIASTRELLE IN COTTO FORTE Piastrelle da cm 25x25	mq	1,0200	28,27	28,835	1,0200
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,63	1,378	0,0450
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	0,1120	25,61	2,868	0,1120
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0030	1,27	0,004	0,0030
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0120	66,44	0,797	0,0120
	22CL.PR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,22	0,007	0,0008
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0240	54,60	1,310	0,0240
	22CL.AT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,0100	20,50	0,205	0,0100
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0220	70,21	1,545	0,0220
					7,406	
	(SPESE GENERALI)15%*49.372				5,678	
	(UTILE)10%*56.778					
	Totale analizzato	mq	1,0000		62,456	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 62,46					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
73	**Analisi 22CL.PR.E.1340.30.e** Piastrelle in ceramica con superficie smaltata, a finitura opaca, elevata durezza e resistenza per pavimentazione ad intenso calpestio 20x20 cm, spessore non inferiore a 9 mm Piastrelle in ceramica con superficie smaltata, a finitura opaca, elevata durezza e resistenza per pavimentazione ad intenso calpestio, rispondenti alle norme UNI EN 14411 B I, UNI EN ISO 10545-7 PEI V, 1^ scelta, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento con giunti connessi in cemento bianco, compresi tagli, sfidi, pulitura finale e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2340	28,96	6,777	0,2340
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2340	24,13	5,646	0,2340
	22CL.PR.2.7022.e - PIASTRELLE IN COTTO FORTE Piastrelle da cm 20x20	mq	1,0200	26,10	26,622	1,0200
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,63	1,378	0,0450
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	0,1120	25,61	2,868	0,1120
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0030	1,27	0,004	0,0030
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0120	66,44	0,797	0,0120
	22CL.PR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,22	0,007	0,0008
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0240	54,60	1,310	0,0240
	22CL.AT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,0100	20,50	0,205	0,0100
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0220	70,21	1,545	0,0220
					7,074	
	(SPESE GENERALI)15%*47.159				5,423	
	(UTILE)10%*54.233					
	Totale analizzato	mq	1,0000		59,656	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 59,66					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
74	**Analisi 22CL.PR.E.1340.30.f** Piastrelle in ceramica con superficie smaltata, a finitura opaca, elevata durezza e resistenza per pavimentazione ad intenso calpestio 15x15 cm, spessore non inferiore a 9 mm Piastrelle in ceramica con superficie smaltata, a finitura opaca, elevata durezza e resistenza per pavimentazione ad intenso calpestio, rispondenti alle norme UNI EN 14411 B I, UNI EN ISO 10545-7 PEI V, 1^ scelta, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento con giunti connessi in cemento bianco, compresi tagli, sfidi, pulitura finale e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2340	28,96	6,777	0,2340
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2340	24,13	5,646	0,2340
	22CL.PR.2.7022.f - PIASTRELLE IN COTTO FORTE Piastrelle da cm 15x15	mq	1,0200	25,67	26,183	1,0200
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,63	1,378	0,0450
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	0,1120	25,61	2,868	0,1120
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0030	1,27	0,004	0,0030
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0120	66,44	0,797	0,0120
	22CL.PR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,22	0,007	0,0008
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0240	54,60	1,310	0,0240
	22CL.AT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,0100	20,50	0,205	0,0100
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0220	70,21	1,545	0,0220
					7,008	
	(SPESE GENERALI)15%*46.720				5,373	
	(UTILE)10%*53.728					
	Totale analizzato	mq	1,0000		59,101	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 59,10					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
75	**Analisi 22CL.PR.E.1340.30.g** Piastrelle in ceramica con superficie smaltata, a finitura opaca, elevata durezza e resistenza per pavimentazione ad intenso calpestio 10x10 cm, spessore non inferiore a 7 mm Piastrelle in ceramica con superficie smaltata, a finitura opaca, elevata durezza e resistenza per pavimentazione ad intenso calpestio, rispondenti alle norme UNI EN 14411 B I, UNI EN ISO 10545-7 PEI V, 1^ scelta, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento con giunti connessi in cemento bianco, compresi tagli, sfidi, pulitura finale e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2535	28,96	7,341	0,2535
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2535	24,13	6,117	0,2535
	22CL.PR.2.7022.g - PIASTRELLE IN COTTO FORTE Piastrelle da cm 10x10	mq	1,0200	26,68	27,214	1,0200
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,63	1,378	0,0450
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	0,1120	25,61	2,868	0,1120
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0030	1,27	0,004	0,0030
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0120	66,44	0,797	0,0120
	22CL.PR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,22	0,007	0,0008
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0240	54,60	1,310	0,0240
	22CL.AT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,0100	20,50	0,205	0,0100
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0220	70,21	1,545	0,0220
					7,318	
	(SPESE GENERALI)15%*48.786				5,610	
	(UTILE)10%*56.104					
	Totale analizzato	mq	1,0000		61,714	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 61,71					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
76	**Analisi 22CL.PR.E.1350.10.a** Pavimento di cotto naturale satinato 16x36 cm Pavimento di cotto naturale satinato, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi. Delle dimensioni di					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2340	28,96	6,777	0,2340
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2340	24,13	5,646	0,2340
	22CL.PR.2.7020.a - PIASTRELLE IN COTTO Piastrelle da cm 16x36	mq	1,0200	28,91	29,488	1,0200
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,63	1,378	0,0450
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	0,1120	25,61	2,868	0,1120
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0030	1,27	0,004	0,0030
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0120	66,44	0,797	0,0120
	22CL.PR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,22	0,007	0,0008
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0240	54,60	1,310	0,0240
	22CL.AT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,0100	20,50	0,205	0,0100
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0220	70,21	1,545	0,0220
					7,504	
	(SPESE GENERALI)15%*50.025				5,753	
	(UTILE)10%*57.529					
	Totale analizzato	mq	1,0000		63,282	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 63,28					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
77	**Analisi 22CL.PR.E.1350.10.b** Pavimento di cotto naturale satinato 20x20 cm Pavimento di cotto naturale satinato, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi. Delle dimensioni di					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2340	28,96	6,777	0,2340
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2340	24,13	5,646	0,2340
	22CL.PR.2.7020.b - PIASTRELLE IN COTTO Piastrelle da cm 20x20	mq	1,0200	33,43	34,099	1,0200
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,63	1,378	0,0450
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	0,1120	25,61	2,868	0,1120
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0030	1,27	0,004	0,0030
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0120	66,44	0,797	0,0120
	22CL.PR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,22	0,007	0,0008
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0240	54,60	1,310	0,0240
	22CL.AT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,0100	20,50	0,205	0,0100
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0220	70,21	1,545	0,0220
					8,195	
	(SPESE GENERALI)15%*54.636				6,283	
	(UTILE)10%*62.831					
	Totale analizzato	mq	1,0000		69,114	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 69,11					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
78	**Analisi 22CL.PR.E.1350.10.c** Pavimento di cotto naturale satinato 25x25 cm Pavimento di cotto naturale satinato, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi. Delle dimensioni di					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2340	28,96	6,777	0,2340
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2340	24,13	5,646	0,2340
	22CL.PR.2.7020.c - PIASTRELLE IN COTTO Piastrelle da cm 25x25	mq	1,0200	31,05	31,671	1,0200
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,63	1,378	0,0450
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	0,1120	25,61	2,868	0,1120
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0030	1,27	0,004	0,0030
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0120	66,44	0,797	0,0120
	22CL.PR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,22	0,007	0,0008
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0240	54,60	1,310	0,0240
	22CL.AT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,0100	20,50	0,205	0,0100
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0220	70,21	1,545	0,0220
					7,831	
	(SPESE GENERALI)15%*52.208				6,004	
	(UTILE)10%*60.039					
	Totale analizzato	mq	1,0000		66,043	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 66,04					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
79	**Analisi 22CL.PR.E.1350.10.d** Pavimento di cotto naturale satinato 30x30 cm Pavimento di cotto naturale satinato, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi. Delle dimensioni di					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2340	28,96	6,777	0,2340
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2340	24,13	5,646	0,2340
	22CL.PR.2.7020.d - PIASTRELLE IN COTTO Piastrelle da cm 30x30	mq	1,0200	36,35	37,077	1,0200
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,63	1,378	0,0450
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	0,1120	25,61	2,868	0,1120
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0030	1,27	0,004	0,0030
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0120	66,44	0,797	0,0120
	22CL.PR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,22	0,007	0,0008
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0240	54,60	1,310	0,0240
	22CL.AT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,0100	20,50	0,205	0,0100
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0220	70,21	1,545	0,0220
					8,642	
	(SPESE GENERALI)15%*57.614				6,626	
	(UTILE)10%*66.256					
	Totale analizzato	mq	1,0000		72,882	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 72,88					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
80	**Analisi 22CL.PR.E.1350.10.e** Pavimento di cotto naturale satinato 33x33 cm Pavimento di cotto naturale satinato, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi. Delle dimensioni di					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2340	28,96	6,777	0,2340
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2340	24,13	5,646	0,2340
	22CL.PR.2.7020.e - PIASTRELLE IN COTTO Piastrelle da cm 33x33	mq	1,0200	35,32	36,026	1,0200
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,63	1,378	0,0450
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	0,1120	25,61	2,868	0,1120
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0030	1,27	0,004	0,0030
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0120	66,44	0,797	0,0120
	22CL.PR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,22	0,007	0,0008
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0240	54,60	1,310	0,0240
	22CL.AT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,0100	20,50	0,205	0,0100
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0220	70,21	1,545	0,0220
					8,484	
	(SPESE GENERALI)15%*56.563				6,505	
	(UTILE)10%*65.047					
	Totale analizzato	mq	1,0000		71,552	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 71,55					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
81	**Analisi 22CL.PR.E.1350.20.a** Pavimento di cotto naturale satinato Trattamento per pavimentazioni in cotto Fornitura e posa in opera di trattamento per pavimentazioni in cotto eseguito mediante lavaggio a fondo con acido tamponato, succesivo passagglio di impregnante e stenditura a mano a più mani di cera in pasta fino a totale assorbimneto e successiva lucidatura a panno					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1000	24,13	2,413	0,1000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1000	26,86	2,686	0,1000
	22CL.PR.2.7020.f - PIASTRELLE IN COTTO Cera per pavimentazioni in cotto in pasta	kg	0,2200	25,00	5,500	0,2200
					1,590	
	(SPESE GENERALI)15%*10.599				1,219	
	(UTILE)10%*12.189					
	Totale analizzato	mq	1,0000		13,408	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 13,41					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
82	**Analisi 22CL.PR.E.1360.10.a** Pavimento in klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 25 N/mmq Piastrelle opache da cm 24,5 x 6 Fornitura e posa in opera di pavimento in klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 25 N/mmq, durezza superficiale non inferiore a 6 Mohs, dello spessore 8-16 mm, rispondenti alle norme UNI EN 14411, fresco su fresco su letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti fugati a cemento bianco o colorato o idoneo premiscelato (secondo indicazioni progettuali o della Direzione dei Lavori) compresa imboiaccatura dei giunti non inferiore a mm 5 , compresi tagli, sfridi pulitura e pezzi speciali. Superfice grezza, vari colori					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2925	28,96	8,471	0,2925
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2925	24,13	7,058	0,2925
	22CL.PR.2.7050.d - PIASTRELLE IN KLINKER Piastrelle opache da cm 24,5 x 6	mq	0,9800	20,87	20,453	0,9800
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,63	1,378	0,0450
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	0,1120	25,61	2,868	0,1120
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0030	1,27	0,004	0,0030
	22CL.PR.2.9090.b - TASSELLI PER FUGHE Tasselli per fughe mm 6	cad	64,0000	0,05	3,200	64,0000
	22CL.PR.2.1090.n - MALTE PRECONFEZIONATE Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10 mm	kg	1,6000	1,16	1,856	1,6000
	22CL.PR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,22	0,007	0,0008
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
	22CL.AT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,0170	20,50	0,349	0,0170
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0300	70,21	2,106	0,0300
					7,408	
	(SPESE GENERALI)15%*49.388				5,680	
	(UTILE)10%*56.796					
	Totale analizzato	mq	1,0000		62,476	
	Arrotondamento				0,004	

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Prezzo di applicazione Euro/mq 62,48					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
83	**Analisi 22CL.PR.E.1360.10.b** Pavimento in klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 25 N/mmq Piastrelle opache da cm 12 x 12 Fornitura e posa in opera di pavimento in klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 25 N/mmq, durezza superficiale non inferiore a 6 Mohs, dello spessore 8-16 mm, rispondenti alle norme UNI EN 14411, fresco su fresco su letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti fugati a cemento bianco o colorato o idoneo premiscelato (secondo indicazioni progettuali o della Direzione dei Lavori) compresa imboiaccatura dei giunti non inferiore a mm 5 , compresi tagli, sfridi pulitura e pezzi speciali. Superfice grezza, vari colori					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2925	28,96	8,471	0,2925
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2925	24,13	7,058	0,2925
	22CL.PR.2.7050.e - PIASTRELLE IN KLINKER Piastrelle opache da cm 12 x 12	mq	0,9800	26,55	26,019	0,9800
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,63	1,378	0,0450
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	0,1120	25,61	2,868	0,1120
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0030	1,27	0,004	0,0030
	22CL.PR.2.9090.b - TASSELLI PER FUGHE Tasselli per fughe mm 6	cad	64,0000	0,05	3,200	64,0000
	22CL.PR.2.1090.n - MALTE PRECONFEZIONATE Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10 mm	kg	1,6000	1,16	1,856	1,6000
	22CL.PR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,22	0,007	0,0008
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
	22CL.AT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,0170	20,50	0,349	0,0170
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0300	70,21	2,106	0,0300
					8,243	
	(SPESE GENERALI)15%*54.954				6,320	
	(UTILE)10%*63.197					
	Totale analizzato	mq	1,0000		69,517	

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 69,52					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
84	**Analisi 22CL.PR.E.1360.10.c** Pavimento in klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 25 N/mmq Piastrelle opache da cm 24,5 x 12 Fornitura e posa in opera di pavimento in klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 25 N/mmq, durezza superficiale non inferiore a 6 Mohs, dello spessore 8-16 mm, rispondenti alle norme UNI EN 14411, fresco su fresco su letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti fugati a cemento bianco o colorato o idoneo premiscelato (secondo indicazioni progettuali o della Direzione dei Lavori) compresa imboiaccatura dei giunti non inferiore a mm 5 , compresi tagli, sfridi pulitura e pezzi speciali. Superfice grezza, vari colori					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2925	28,96	8,471	0,2925
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2925	24,13	7,058	0,2925
	22CL.PR.2.7050.f - PIASTRELLE IN KLINKER Piastrelle opache da cm 24,5 x 12	mq	0,9800	23,64	23,167	0,9800
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,63	1,378	0,0450
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	0,1120	25,61	2,868	0,1120
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0030	1,27	0,004	0,0030
	22CL.PR.2.9090.b - TASSELLI PER FUGHE Tasselli per fughe mm 6	cad	32,0000	0,05	1,600	32,0000
	22CL.PR.2.1090.n - MALTE PRECONFEZIONATE Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10 mm	kg	1,0000	1,16	1,160	1,0000
	22CL.PR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,22	0,007	0,0008
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
	22CL.AT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,0170	20,50	0,349	0,0170
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0300	70,21	2,106	0,0300
					7,471	
	(SPESE GENERALI)15%*49.806				5,728	
	(UTILE)10%*57.277					
	Totale analizzato	mq	1,0000		63,005	
	Arrotondamento				0,005	

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Prezzo di applicazione Euro/mq 63,01					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
85	**Analisi 22CL.PR.E.1360.10.d** Pavimento in klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 25 N/mmq Piastrelle opache da cm 24,5x24,5 Fornitura e posa in opera di pavimento in klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 25 N/mmq, durezza superficiale non inferiore a 6 Mohs, dello spessore 8-16 mm, rispondenti alle norme UNI EN 14411, fresco su fresco su letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti fugati a cemento bianco o colorato o idoneo premiscelato (secondo indicazioni progettuali o della Direzione dei Lavori) compresa imboiaccatura dei giunti non inferiore a mm 5 , compresi tagli, sfridi pulitura e pezzi speciali. Superfice grezza, vari colori					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2730	28,96	7,906	0,2730
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2730	24,13	6,587	0,2730
	22CL.PR.2.7050.b - PIASTRELLE IN KLINKER Piastrelle opache da cm 24,5x24,5	mq	0,9800	26,51	25,980	0,9800
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,63	1,378	0,0450
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	0,1120	25,61	2,868	0,1120
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0030	1,27	0,004	0,0030
	22CL.PR.2.9090.b - TASSELLI PER FUGHE Tasselli per fughe mm 6	cad	16,0000	0,05	0,800	16,0000
	22CL.PR.2.1090.n - MALTE PRECONFEZIONATE Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10 mm	kg	0,8000	1,16	0,928	0,8000
	22CL.PR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,22	0,007	0,0008
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
	22CL.AT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,0170	20,50	0,349	0,0170
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0300	70,21	2,106	0,0300
					7,583	
	(SPESE GENERALI)15%*50.551				5,813	
	(UTILE)10%*58.134					
	Totale analizzato	mq	1,0000		63,947	

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 63,95					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
86	**Analisi 22CL.PR.E.1360.10.e** Pavimento in klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 25 N/mmq Piastrelle opache da cm 32,5x32,5 Fornitura e posa in opera di pavimento in klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 25 N/mmq, durezza superficiale non inferiore a 6 Mohs, dello spessore 8-16 mm, rispondenti alle norme UNI EN 14411, fresco su fresco su letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti fugati a cemento bianco o colorato o idoneo premiscelato (secondo indicazioni progettuali o della Direzione dei Lavori) compresa imboiaccatura dei giunti non inferiore a mm 5 , compresi tagli, sfridi pulitura e pezzi speciali. Superfice grezza, vari colori					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2730	28,96	7,906	0,2730
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2730	24,13	6,587	0,2730
	22CL.PR.2.7050.c - PIASTRELLE IN KLINKER Piastrelle opache da cm 32,5x32,5	mq	0,9800	26,80	26,264	0,9800
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,63	1,378	0,0450
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	0,1120	25,61	2,868	0,1120
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0030	1,27	0,004	0,0030
	22CL.PR.2.9090.b - TASSELLI PER FUGHE Tasselli per fughe mm 6	cad	9,0000	0,05	0,450	9,0000
	22CL.PR.2.1090.n - MALTE PRECONFEZIONATE Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10 mm	kg	0,7200	1,16	0,835	0,7200
	22CL.PR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,22	0,007	0,0008
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
	22CL.AT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,0170	20,50	0,349	0,0170
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0300	70,21	2,106	0,0300
					7,559	
	(SPESE GENERALI)15%*50.392				5,795	
	(UTILE)10%*57.951					
	Totale analizzato	mq	1,0000		63,746	

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 63,75					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
87	**Analisi 22CL.PR.E.1360.20.a** Pavimento in klinker ceramico non gelivo superficie effetto cerato semilucido, vari colori: Piastrelle effetto cerato semilucido da cm 24,5 x 6 Fornitura e posa in opera di pavimento in klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 25 N/mmq, durezza superficiale non inferiore a 6 Mohs, dello spessore 8-16 mm, rispondenti alle norme UNI EN 14411, fresco su fresco su letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti fugati a cemento bianco o colorato o idoneo premiscelato (secondo indicazioni progettuali o della Direzione dei Lavori) compresa imboiaccatura dei giunti non inferiore a mm 5 , compresi tagli, sfridi pulitura e pezzi speciali. Superfice effetto cerato semilucido, vari colori					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2925	28,96	8,471	0,2925
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2925	24,13	7,058	0,2925
	22CL.PR.2.7052.d - PIASTRELLE IN KLINKER Piastrelle effetto cerato semilucido da cm 24,5 x 6	mq	0,9800	23,42	22,952	0,9800
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,63	1,378	0,0450
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	0,1120	25,61	2,868	0,1120
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0030	1,27	0,004	0,0030
	22CL.PR.2.9090.b - TASSELLI PER FUGHE Tasselli per fughe mm 6	cad	64,0000	0,05	3,200	64,0000
	22CL.PR.2.1090.n - MALTE PRECONFEZIONATE Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10 mm	kg	1,6000	1,16	1,856	1,6000
	22CL.PR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,22	0,007	0,0008
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
	22CL.AT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,0170	20,50	0,349	0,0170
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0300	70,21	2,106	0,0300
					7,783	
	(SPESE GENERALI)15%*51.887				5,967	
	(UTILE)10%*59.670					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Totale analizzato	mq	1,0000		65,637	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 65,64					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
88	**Analisi 22CL.PR.E.1360.20.b** Pavimento in klinker ceramico non gelivo superficie effetto cerato semilucido, vari colori: Piastrelle effetto cerato semilucido da cm 12 x 12 Fornitura e posa in opera di pavimento in klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 25 N/mmq, durezza superficiale non inferiore a 6 Mohs, dello spessore 8-16 mm, rispondenti alle norme UNI EN 14411, fresco su fresco su letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti fugati a cemento bianco o colorato o idoneo premiscelato (secondo indicazioni progettuali o della Direzione dei Lavori) compresa imboiaccatura dei giunti non inferiore a mm 5 , compresi tagli, sfridi pulitura e pezzi speciali. Superfice effetto cerato semilucido, vari colori					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2925	28,96	8,471	0,2925
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2925	24,13	7,058	0,2925
	22CL.PR.2.7052.e - PIASTRELLE IN KLINKER Piastrelle effetto cerato semilucido da cm 12 x 12	mq	0,9800	28,34	27,773	0,9800
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,63	1,378	0,0450
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	0,1120	25,61	2,868	0,1120
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0030	1,27	0,004	0,0030
	22CL.PR.2.9090.b - TASSELLI PER FUGHE Tasselli per fughe mm 6	cad	64,0000	0,05	3,200	64,0000
	22CL.PR.2.1090.n - MALTE PRECONFEZIONATE Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10 mm	kg	1,6000	1,16	1,856	1,6000
	22CL.PR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,22	0,007	0,0008
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
	22CL.AT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,0170	20,50	0,349	0,0170
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0300	70,21	2,106	0,0300
					8,506	
	(SPESE GENERALI)15%*56.708				6,521	
	(UTILE)10%*65.214					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Totale analizzato	mq	1,0000		71,735	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 71,74					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
89	**Analisi 22CL.PR.E.1360.20.c** Pavimento in klinker ceramico non gelivo superficie effetto cerato semilucido, vari colori: Piastrelle effetto cerato semilucido da cm 24,5 x 12 Fornitura e posa in opera di pavimento in klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 25 N/mmq, durezza superficiale non inferiore a 6 Mohs, dello spessore 8-16 mm, rispondenti alle norme UNI EN 14411, fresco su fresco su letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti fugati a cemento bianco o colorato o idoneo premiscelato (secondo indicazioni progettuali o della Direzione dei Lavori) compresa imboiaccatura dei giunti non inferiore a mm 5 , compresi tagli, sfridi pulitura e pezzi speciali. Superfice effetto cerato semilucido, vari colori					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2925	28,96	8,471	0,2925
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2925	24,13	7,058	0,2925
	22CL.PR.2.7052.f - PIASTRELLE IN KLINKER Piastrelle effetto cerato semilucido da cm 24,5 x 12	mq	0,9800	25,60	25,088	0,9800
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,63	1,378	0,0450
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	0,1120	25,61	2,868	0,1120
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0030	1,27	0,004	0,0030
	22CL.PR.2.9090.b - TASSELLI PER FUGHE Tasselli per fughe mm 6	cad	32,0000	0,05	1,600	32,0000
	22CL.PR.2.1090.n - MALTE PRECONFEZIONATE Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10 mm	kg	1,0000	1,16	1,160	1,0000
	22CL.PR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,22	0,007	0,0008
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
	22CL.AT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,0170	20,50	0,349	0,0170
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0300	70,21	2,106	0,0300
					7,759	
	(SPESE GENERALI)15%*51.727				5,949	
	(UTILE)10%*59.486					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Totale analizzato	mq	1,0000		65,435	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 65,44					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
90	**Analisi 22CL.PR.E.1360.20.d** Pavimento in klinker ceramico non gelivo superficie effetto cerato semilucido, vari colori: Piastrelle effetto cerato semilucido da cm 24,5x24,5 Fornitura e posa in opera di pavimento in klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 25 N/mmq, durezza superficiale non inferiore a 6 Mohs, dello spessore 8-16 mm, rispondenti alle norme UNI EN 14411, fresco su fresco su letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti fugati a cemento bianco o colorato o idoneo premiscelato (secondo indicazioni progettuali o della Direzione dei Lavori) compresa imboiaccatura dei giunti non inferiore a mm 5 , compresi tagli, sfridi pulitura e pezzi speciali. Superfice effetto cerato semilucido, vari colori					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2730	28,96	7,906	0,2730
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2730	24,13	6,587	0,2730
	22CL.PR.2.7052.b - PIASTRELLE IN KLINKER Piastrelle effetto cerato semilucido da cm 24,5x24,5	mq	0,9800	25,58	25,068	0,9800
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,63	1,378	0,0450
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	0,1120	25,61	2,868	0,1120
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0030	1,27	0,004	0,0030
	22CL.PR.2.9090.b - TASSELLI PER FUGHE Tasselli per fughe mm 6	cad	16,0000	0,05	0,800	16,0000
	22CL.PR.2.1090.n - MALTE PRECONFEZIONATE Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10 mm	kg	0,8000	1,16	0,928	0,8000
	22CL.PR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,22	0,007	0,0008
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
	22CL.AT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,0170	20,50	0,349	0,0170
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0300	70,21	2,106	0,0300
					7,446	
	(SPESE GENERALI)15%*49.639				5,709	
	(UTILE)10%*57.085					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Totale analizzato	mq	1,0000		62,794	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 62,79					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
91	**Analisi 22CL.PR.E.1360.20.e** Pavimento in klinker ceramico non gelivo superficie effetto cerato semilucido, vari colori: Piastrelle effetto cerato semilucido da cm 32,5x32,5 Fornitura e posa in opera di pavimento in klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 25 N/mmq, durezza superficiale non inferiore a 6 Mohs, dello spessore 8-16 mm, rispondenti alle norme UNI EN 14411, fresco su fresco su letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti fugati a cemento bianco o colorato o idoneo premiscelato (secondo indicazioni progettuali o della Direzione dei Lavori) compresa imboiaccatura dei giunti non inferiore a mm 5 , compresi tagli, sfridi pulitura e pezzi speciali. Superfice effetto cerato semilucido, vari colori					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2730	28,96	7,906	0,2730
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2730	24,13	6,587	0,2730
	22CL.PR.2.7052.c - PIASTRELLE IN KLINKER Piastrelle effetto cerato semilucido da cm 32,5x32,5	mq	0,9800	32,28	31,634	0,9800
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,63	1,378	0,0450
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	0,1120	25,61	2,868	0,1120
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0030	1,27	0,004	0,0030
	22CL.PR.2.9090.b - TASSELLI PER FUGHE Tasselli per fughe mm 6	cad	16,0000	0,05	0,800	16,0000
	22CL.PR.2.1090.n - MALTE PRECONFEZIONATE Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10 mm	kg	0,8000	1,16	0,928	0,8000
	22CL.PR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,22	0,007	0,0008
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
	22CL.AT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,0170	20,50	0,349	0,0170
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0300	70,21	2,106	0,0300
					8,431	
	(SPESE GENERALI)15%*56.205				6,464	
	(UTILE)10%*64.636					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Totale analizzato	mq	1,0000		71,100	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 71,10					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
92	**Analisi 22CL.PR.E.1360.30.a** Pavimento in klinker ceramico non gelivo, superficie smaltata, vari colori: Piastrelle smaltate da cm 24,5 x 6 Fornitura e posa in opera di pavimento in klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 25 N/mmq, durezza superficiale non inferiore a 6 Mohs, dello spessore 8-16 mm, rispondenti alle norme UNI EN 14411, fresco su fresco su letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti fugati a cemento bianco o colorato o idoneo premiscelato (secondo indicazioni progettuali o della Direzione dei Lavori) compresa imboiaccatura dei giunti non inferiore a mm 5 , compresi tagli, sfridi pulitura e pezzi speciali. Superfice smaltata, vari colori:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2925	28,96	8,471	0,2925
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2925	24,13	7,058	0,2925
	22CL.PR.2.7054.d - PIASTRELLE IN KLINKER Piastrelle smaltate da cm 24,5 x 6	mq	0,9800	26,54	26,009	0,9800
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,63	1,378	0,0450
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	0,1120	25,61	2,868	0,1120
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0030	1,27	0,004	0,0030
	22CL.PR.2.9090.b - TASSELLI PER FUGHE Tasselli per fughe mm 6	cad	64,0000	0,05	3,200	64,0000
	22CL.PR.2.1090.n - MALTE PRECONFEZIONATE Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10 mm	kg	1,6000	1,16	1,856	1,6000
	22CL.PR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,22	0,007	0,0008
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
	22CL.AT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,0170	20,50	0,349	0,0170
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0300	70,21	2,106	0,0300
					8,242	
	(SPESE GENERALI)15%*54.944					
					6,319	
	(UTILE)10%*63.186					
	Totale analizzato	mq	1,0000		69,505	
	Arrotondamento				0,005	

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Prezzo di applicazione Euro/mq 69,51					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
93	**Analisi 22CL.PR.E.1360.30.b** Pavimento in klinker ceramico non gelivo, superficie smaltata, vari colori: Piastrelle smaltate da cm 12 x 12 Fornitura e posa in opera di pavimento in klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 25 N/mmq, durezza superficiale non inferiore a 6 Mohs, dello spessore 8-16 mm, rispondenti alle norme UNI EN 14411, fresco su fresco su letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti fugati a cemento bianco o colorato o idoneo premiscelato (secondo indicazioni progettuali o della Direzione dei Lavori) compresa imboiaccatura dei giunti non inferiore a mm 5 , compresi tagli, sfridi pulitura e pezzi speciali. Superfice smaltata, vari colori:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2925	28,96	8,471	0,2925
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2925	24,13	7,058	0,2925
	22CL.PR.2.7054.e - PIASTRELLE IN KLINKER Piastrelle smaltate da cm 12 x 12	mq	0,9800	28,97	28,391	0,9800
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,63	1,378	0,0450
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	0,1120	25,61	2,868	0,1120
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0030	1,27	0,004	0,0030
	22CL.PR.2.9090.b - TASSELLI PER FUGHE Tasselli per fughe mm 6	cad	64,0000	0,05	3,200	64,0000
	22CL.PR.2.1090.n - MALTE PRECONFEZIONATE Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10 mm	kg	1,6000	1,16	1,856	1,6000
	22CL.PR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,22	0,007	0,0008
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
	22CL.AT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,0170	20,50	0,349	0,0170
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0300	70,21	2,106	0,0300
					8,599	
	(SPESE GENERALI)15%*57.326					
					6,593	
	(UTILE)10%*65.925					
	Totale analizzato	mq	1,0000		72,518	
	Arrotondamento				0,002	

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Prezzo di applicazione Euro/mq 72,52					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
94	**Analisi 22CL.PR.E.1360.30.c** Pavimento in klinker ceramico non gelivo, superficie smaltata, vari colori: Piastrelle smaltate da cm 24,5 x 12 Fornitura e posa in opera di pavimento in klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 25 N/mmq, durezza superficiale non inferiore a 6 Mohs, dello spessore 8-16 mm, rispondenti alle norme UNI EN 14411, fresco su fresco su letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti fugati a cemento bianco o colorato o idoneo premiscelato (secondo indicazioni progettuali o della Direzione dei Lavori) compresa imboiaccatura dei giunti non inferiore a mm 5 , compresi tagli, sfridi pulitura e pezzi speciali. Superfice smaltata, vari colori:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2925	28,96	8,471	0,2925
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2925	24,13	7,058	0,2925
	22CL.PR.2.7054.f - PIASTRELLE IN KLINKER Piastrelle smaltate da cm 24,5 x 12	mq	0,9800	26,73	26,195	0,9800
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,63	1,378	0,0450
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	0,1120	25,61	2,868	0,1120
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0030	1,27	0,004	0,0030
	22CL.PR.2.9090.b - TASSELLI PER FUGHE Tasselli per fughe mm 6	cad	32,0000	0,05	1,600	32,0000
	22CL.PR.2.1090.n - MALTE PRECONFEZIONATE Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10 mm	kg	1,0000	1,16	1,160	1,0000
	22CL.PR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,22	0,007	0,0008
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
	22CL.AT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,0170	20,50	0,349	0,0170
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0300	70,21	2,106	0,0300
					7,925	
	(SPESE GENERALI)15%*52.834				6,076	
	(UTILE)10%*60.759					
	Totale analizzato	mq	1,0000		66,835	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Euro/mq 66,84					

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - OPERE CIVILI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
95	**Analisi 22CL.PR.E.1360.30.d** Pavimento in klinker ceramico non gelivo, superficie smaltata, vari colori: Piastrelle smaltate da cm 24,5x24,5 Fornitura e posa in opera di pavimento in klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 25 N/mmq, durezza superficiale non inferiore a 6 Mohs, dello spessore 8-16 mm, rispondenti alle norme UNI EN 14411, fresco su fresco su letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti fugati a cemento bianco o colorato o idoneo premiscelato (secondo indicazioni progettuali o della Direzione dei Lavori) compresa imboiaccatura dei giunti non inferiore a mm 5 , compresi tagli, sfridi pulitura e pezzi speciali. Superfice smaltata, vari colori:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2730	28,96	7,906	0,2730
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2730	24,13	6,587	0,2730
	22CL.PR.2.7054.b - PIASTRELLE IN KLINKER Piastrelle smaltate da cm 24,5x24,5	mq	0,9800	26,07	25,549	0,9800
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,63	1,378	0,0450
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	0,1120	25,61	2,868	0,1120
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0030	1,27	0,004	0,0030
	22CL.PR.2.9090.b - TASSELLI PER FUGHE Tasselli per fughe mm 6	cad	16,0000	0,05	0,800	16,0000
	22CL.PR.2.1090.n - MALTE PRECONFEZIONATE Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10 mm	kg	0,8000	1,16	0,928	0,8000
	22CL.PR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,22	0,007	0,0008
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
	22CL.AT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,0170	20,50	0,349	0,0170
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0300	70,21	2,106	0,0300
					7,518	
	(SPESE GENERALI)15%*50.120					
					5,764	
	(UTILE)10%*57.638					
	Totale analizzato	mq	1,0000		63,402	
	Arrotondamento				-0,002	

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Prezzo di applicazione Euro/mq 63,40					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
96	**Analisi 22CL.PR.E.1360.30.e** Pavimento in klinker ceramico non gelivo, superficie smaltata, vari colori: Piastrelle smaltate da cm 32,5x32,5 Fornitura e posa in opera di pavimento in klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 25 N/mmq, durezza superficiale non inferiore a 6 Mohs, dello spessore 8-16 mm, rispondenti alle norme UNI EN 14411, fresco su fresco su letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti fugati a cemento bianco o colorato o idoneo premiscelato (secondo indicazioni progettuali o della Direzione dei Lavori) compresa imboiaccatura dei giunti non inferiore a mm 5 , compresi tagli, sfridi pulitura e pezzi speciali. Superfice smaltata, vari colori:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2730	28,96	7,906	0,2730
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2730	24,13	6,587	0,2730
	22CL.PR.2.7054.c - PIASTRELLE IN KLINKER Piastrelle smaltate da cm 32,5x32,5	mq	0,9800	29,53	28,939	0,9800
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,63	1,378	0,0450
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	0,1120	25,61	2,868	0,1120
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0030	1,27	0,004	0,0030
	22CL.PR.2.9090.b - TASSELLI PER FUGHE Tasselli per fughe mm 6	cad	16,0000	0,05	0,800	16,0000
	22CL.PR.2.1090.n - MALTE PRECONFEZIONATE Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10 mm	kg	0,8000	1,16	0,928	0,8000
	22CL.PR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,22	0,007	0,0008
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
	22CL.AT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,0170	20,50	0,349	0,0170
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0300	70,21	2,106	0,0300
					8,027	
	(SPESE GENERALI)15%*53.510					
					6,154	
	(UTILE)10%*61.537					
	Totale analizzato	mq	1,0000		67,691	
	Arrotondamento				-0,001	

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Prezzo di applicazione Euro/mq 67,69					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
97	**Analisi 22CL.PR.E.1360.40.a** Fornitura e posa in opera di pavimento in klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 25 N/mmq con collante Piastrelle opache da cm 24,5 x 6 Fornitura e posa in opera di pavimento in klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 25 N/mmq, durezza superficiale non inferiore a 6 Mohs, dello spessore 8-16 mm, rispondenti alle norme UNI EN 14411, con collante con giunti fugati a cemento bianco o colorato o idoneo premiscelato (secondo indicazioni progettuali o della Direzione dei Lavori) compresa imboiaccatura dei giunti non inferiore a mm 5 , compresi tagli, sfridi pulitura e pezzi speciali. Superfice grezza, vari colori					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2925	28,96	8,471	0,2925
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2925	24,13	7,058	0,2925
	22CL.PR.2.7050.d - PIASTRELLE IN KLINKER Piastrelle opache da cm 24,5 x 6	mq	0,9800	20,87	20,453	0,9800
	22CL.PR.2.1060.b - ADESIVO PER PIASTRELLE Adesivo per pavimenti e rivestimenti	kg	1,2000	3,84	4,608	1,2000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0030	1,27	0,004	0,0030
	22CL.PR.2.9090.b - TASSELLI PER FUGHE Tasselli per fughe mm 6	cad	64,0000	0,05	3,200	64,0000
	22CL.PR.2.1090.n - MALTE PRECONFEZIONATE Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10 mm	kg	1,6000	1,16	1,856	1,6000
	22CL.PR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,22	0,007	0,0008
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
	22CL.AT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,0170	20,50	0,349	0,0170
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0300	70,21	2,106	0,0300
					7,463	
	(SPESE GENERALI)15%*49.750				5,721	
	(UTILE)10%*57.213					
	Totale analizzato	mq	1,0000		62,934	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 62,93					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
98	**Analisi 22CL.PR.E.1360.40.b** Fornitura e posa in opera di pavimento in klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 25 N/mmq con collante Piastrelle opache da cm 12 x 12 Fornitura e posa in opera di pavimento in klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 25 N/mmq, durezza superficiale non inferiore a 6 Mohs, dello spessore 8-16 mm, rispondenti alle norme UNI EN 14411, con collante con giunti fugati a cemento bianco o colorato o idoneo premiscelato (secondo indicazioni progettuali o della Direzione dei Lavori) compresa imboiaccatura dei giunti non inferiore a mm 5 , compresi tagli, sfridi pulitura e pezzi speciali. Superfice grezza, vari colori					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2925	28,96	8,471	0,2925
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2925	24,13	7,058	0,2925
	22CL.PR.2.7050.e - PIASTRELLE IN KLINKER Piastrelle opache da cm 12 x 12	mq	0,9800	26,55	26,019	0,9800
	22CL.PR.2.1060.b - ADESIVO PER PIASTRELLE Adesivo per pavimenti e rivestimenti	kg	1,2000	3,84	4,608	1,2000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0030	1,27	0,004	0,0030
	22CL.PR.2.9090.b - TASSELLI PER FUGHE Tasselli per fughe mm 6	cad	64,0000	0,05	3,200	64,0000
	22CL.PR.2.1090.n - MALTE PRECONFEZIONATE Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10 mm	kg	1,6000	1,16	1,856	1,6000
	22CL.PR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,22	0,007	0,0008
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
	22CL.AT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,0170	20,50	0,349	0,0170
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0300	70,21	2,106	0,0300
					8,297	
	(SPESE GENERALI)15%*55.316				6,361	
	(UTILE)10%*63.613					
	Totale analizzato		1,00		69,974	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/ 69,97					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
99	**Analisi 22CL.PR.E.1360.40.c** Fornitura e posa in opera di pavimento in klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 25 N/mmq con collante Piastrelle opache da cm 24,5 x 12 Fornitura e posa in opera di pavimento in klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 25 N/mmq, durezza superficiale non inferiore a 6 Mohs, dello spessore 8-16 mm, rispondenti alle norme UNI EN 14411, con collante con giunti fugati a cemento bianco o colorato o idoneo premiscelato (secondo indicazioni progettuali o della Direzione dei Lavori) compresa imboiaccatura dei giunti non inferiore a mm 5 , compresi tagli, sfridi pulitura e pezzi speciali. Superfice grezza, vari colori					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2925	28,96	8,471	0,2925
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2925	24,13	7,058	0,2925
	22CL.PR.2.7050.f - PIASTRELLE IN KLINKER Piastrelle opache da cm 24,5 x 12	mq	0,9800	23,64	23,167	0,9800
	22CL.PR.2.1060.b - ADESIVO PER PIASTRELLE Adesivo per pavimenti e rivestimenti	kg	1,2000	3,84	4,608	1,2000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0030	1,27	0,004	0,0030
	22CL.PR.2.9090.b - TASSELLI PER FUGHE Tasselli per fughe mm 6	cad	32,0000	0,05	1,600	32,0000
	22CL.PR.2.1090.n - MALTE PRECONFEZIONATE Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10 mm	kg	1,0000	1,16	1,160	1,0000
	22CL.PR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,22	0,007	0,0008
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
	22CL.AT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,0170	20,50	0,349	0,0170
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0300	70,21	2,106	0,0300
					7,525	
	(SPESE GENERALI)15%*50.168				5,769	
	(UTILE)10%*57.693					
	Totale analizzato		1,00		63,462	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/ 63,46					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
100	**Analisi 22CL.PR.E.1360.40.d** Fornitura e posa in opera di pavimento in klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 25 N/mmq con collante Piastrelle opache da cm 24,5x24,5 Fornitura e posa in opera di pavimento in klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 25 N/mmq, durezza superficiale non inferiore a 6 Mohs, dello spessore 8-16 mm, rispondenti alle norme UNI EN 14411, con collante con giunti fugati a cemento bianco o colorato o idoneo premiscelato (secondo indicazioni progettuali o della Direzione dei Lavori) compresa imboiaccatura dei giunti non inferiore a mm 5 , compresi tagli, sfridi pulitura e pezzi speciali. Superfice grezza, vari colori					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2730	28,96	7,906	0,2730
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2730	24,13	6,587	0,2730
	22CL.PR.2.7050.b - PIASTRELLE IN KLINKER Piastrelle opache da cm 24,5x24,5	mq	0,9800	26,51	25,980	0,9800
	22CL.PR.2.1060.b - ADESIVO PER PIASTRELLE Adesivo per pavimenti e rivestimenti	kg	1,2000	3,84	4,608	1,2000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0030	1,27	0,004	0,0030
	22CL.PR.2.9090.b - TASSELLI PER FUGHE Tasselli per fughe mm 6	cad	16,0000	0,05	0,800	16,0000
	22CL.PR.2.1090.n - MALTE PRECONFEZIONATE Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10 mm	kg	0,8000	1,16	0,928	0,8000
	22CL.PR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,22	0,007	0,0008
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
	22CL.AT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,0170	20,50	0,349	0,0170
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0300	70,21	2,106	0,0300
					7,637	
	(SPESE GENERALI)15%*50.913				5,855	
	(UTILE)10%*58.550					
	Totale analizzato		1,00		64,405	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/ 64,41					

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - OPERE CIVILI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
101	**Analisi 22CL.PR.E.1360.40.e** Fornitura e posa in opera di pavimento in klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 25 N/mmq con collante Piastrelle opache da cm 32,5x32,5 Fornitura e posa in opera di pavimento in klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 25 N/mmq, durezza superficiale non inferiore a 6 Mohs, dello spessore 8-16 mm, rispondenti alle norme UNI EN 14411, con collante con giunti fugati a cemento bianco o colorato o idoneo premiscelato (secondo indicazioni progettuali o della Direzione dei Lavori) compresa imboiaccatura dei giunti non inferiore a mm 5 , compresi tagli, sfridi pulitura e pezzi speciali. Superfice grezza, vari colori					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2730	28,96	7,906	0,2730
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2730	24,13	6,587	0,2730
	22CL.PR.2.7050.c - PIASTRELLE IN KLINKER Piastrelle opache da cm 32,5x32,5	mq	0,9800	26,80	26,264	0,9800
	22CL.PR.2.1060.b - ADESIVO PER PIASTRELLE Adesivo per pavimenti e rivestimenti	kg	1,2000	3,84	4,608	1,2000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0030	1,27	0,004	0,0030
	22CL.PR.2.9090.b - TASSELLI PER FUGHE Tasselli per fughe mm 6	cad	9,0000	0,05	0,450	9,0000
	22CL.PR.2.1090.n - MALTE PRECONFEZIONATE Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10 mm	kg	0,7200	1,16	0,835	0,7200
	22CL.PR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,22	0,007	0,0008
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
	22CL.AT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,0170	20,50	0,349	0,0170
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0300	70,21	2,106	0,0300
					7,613	
	(SPESE GENERALI)15%*50.754				5,837	
	(UTILE)10%*58.367					
	Totale analizzato		1,00		64,204	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/ 64,20					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
102	**Analisi 22CL.PR.E.1360.50.a** Fornitura e posa in opera di pavimento in klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 25 N/mmq con collante Piastrelle effetto cerato semilucido da cm 24,5 x 6 Fornitura e posa in opera di pavimento in klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 25 N/mmq, durezza superficiale non inferiore a 6 Mohs, dello spessore 8-16 mm, rispondenti alle norme UNI EN 14411, con collante con giunti fugati a cemento bianco o colorato o idoneo premiscelato (secondo indicazioni progettuali o della Direzione dei Lavori) compresa imboiaccatura dei giunti non inferiore a mm 5 , compresi tagli, sfridi pulitura e pezzi speciali. Superfice effetto cerato semilucido, vari colori					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2925	28,96	8,471	0,2925
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2925	24,13	7,058	0,2925
	22CL.PR.2.7052.d - PIASTRELLE IN KLINKER Piastrelle effetto cerato semilucido da cm 24,5 x 6	mq	0,9800	23,42	22,952	0,9800
	22CL.PR.2.1060.b - ADESIVO PER PIASTRELLE Adesivo per pavimenti e rivestimenti	kg	1,2000	3,84	4,608	1,2000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0030	1,27	0,004	0,0030
	22CL.PR.2.9090.b - TASSELLI PER FUGHE Tasselli per fughe mm 6	cad	64,0000	0,05	3,200	64,0000
	22CL.PR.2.1090.n - MALTE PRECONFEZIONATE Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10 mm	kg	1,6000	1,16	1,856	1,6000
	22CL.PR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,22	0,007	0,0008
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
	22CL.AT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,0170	20,50	0,349	0,0170
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0300	70,21	2,106	0,0300
					7,837	
	(SPESE GENERALI)15%*52.249				6,009	
	(UTILE)10%*60.086					
	Totale analizzato		1,00		66,095	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Euro/ 66,10					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
103	**Analisi 22CL.PR.E.1360.50.b** Fornitura e posa in opera di pavimento in klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 25 N/mmq con collante Piastrelle effetto cerato semilucido da cm 12 x 12 Fornitura e posa in opera di pavimento in klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 25 N/mmq, durezza superficiale non inferiore a 6 Mohs, dello spessore 8-16 mm, rispondenti alle norme UNI EN 14411, con collante con giunti fugati a cemento bianco o colorato o idoneo premiscelato (secondo indicazioni progettuali o della Direzione dei Lavori) compresa imboiaccatura dei giunti non inferiore a mm 5 , compresi tagli, sfridi pulitura e pezzi speciali. Superfice effetto cerato semilucido, vari colori					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2925	28,96	8,471	0,2925
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2925	24,13	7,058	0,2925
	22CL.PR.2.7052.e - PIASTRELLE IN KLINKER Piastrelle effetto cerato semilucido da cm 12 x 12	mq	0,9800	28,34	27,773	0,9800
	22CL.PR.2.1060.b - ADESIVO PER PIASTRELLE Adesivo per pavimenti e rivestimenti	kg	1,2000	3,84	4,608	1,2000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0030	1,27	0,004	0,0030
	22CL.PR.2.9090.b - TASSELLI PER FUGHE Tasselli per fughe mm 6	cad	64,0000	0,05	3,200	64,0000
	22CL.PR.2.1090.n - MALTE PRECONFEZIONATE Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10 mm	kg	1,6000	1,16	1,856	1,6000
	22CL.PR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,22	0,007	0,0008
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
	22CL.AT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,0170	20,50	0,349	0,0170
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0300	70,21	2,106	0,0300
					8,561	
	(SPESE GENERALI)15%*57.070				6,563	
	(UTILE)10%*65.631					
	Totale analizzato		1,00		72,194	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Euro/ 72,19					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
104	**Analisi 22CL.PR.E.1360.50.c** Fornitura e posa in opera di pavimento in klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 25 N/mmq con collante Piastrelle effetto cerato semilucido da cm 24,5 x 12 Fornitura e posa in opera di pavimento in klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 25 N/mmq, durezza superficiale non inferiore a 6 Mohs, dello spessore 8-16 mm, rispondenti alle norme UNI EN 14411, con collante con giunti fugati a cemento bianco o colorato o idoneo premiscelato (secondo indicazioni progettuali o della Direzione dei Lavori) compresa imboiaccatura dei giunti non inferiore a mm 5 , compresi tagli, sfridi pulitura e pezzi speciali. Superfice effetto cerato semilucido, vari colori					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2925	28,96	8,471	0,2925
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2925	24,13	7,058	0,2925
	22CL.PR.2.7052.f - PIASTRELLE IN KLINKER Piastrelle effetto cerato semilucido da cm 24,5 x 12	mq	0,9800	25,60	25,088	0,9800
	22CL.PR.2.1060.b - ADESIVO PER PIASTRELLE Adesivo per pavimenti e rivestimenti	kg	0,0450	3,84	0,173	0,0450
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0030	1,27	0,004	0,0030
	22CL.PR.2.9090.b - TASSELLI PER FUGHE Tasselli per fughe mm 6	cad	32,0000	0,05	1,600	32,0000
	22CL.PR.2.1090.n - MALTE PRECONFEZIONATE Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10 mm	kg	1,0000	1,16	1,160	1,0000
	22CL.PR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,22	0,007	0,0008
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
	22CL.AT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,0170	20,50	0,349	0,0170
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0300	70,21	2,106	0,0300
					7,148	
	(SPESE GENERALI)15%*47.654				5,480	
	(UTILE)10%*54.802					
	Totale analizzato		1,00		60,282	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione **Euro/ 60,28**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
105	**Analisi 22CL.PR.E.1360.50.d** Fornitura e posa in opera di pavimento in klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 25 N/mmq con collante Piastrelle effetto cerato semilucido da cm 24,5x24,5 Fornitura e posa in opera di pavimento in klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 25 N/mmq, durezza superficiale non inferiore a 6 Mohs, dello spessore 8-16 mm, rispondenti alle norme UNI EN 14411, con collante con giunti fugati a cemento bianco o colorato o idoneo premiscelato (secondo indicazioni progettuali o della Direzione dei Lavori) compresa imboiaccatura dei giunti non inferiore a mm 5 , compresi tagli, sfridi pulitura e pezzi speciali. Superfice effetto cerato semilucido, vari colori					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2730	28,96	7,906	0,2730
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2730	24,13	6,587	0,2730
	22CL.PR.2.7052.b - PIASTRELLE IN KLINKER Piastrelle effetto cerato semilucido da cm 24,5x24,5	mq	0,9800	25,58	25,068	0,9800
	22CL.PR.2.1060.b - ADESIVO PER PIASTRELLE Adesivo per pavimenti e rivestimenti	kg	1,2000	3,84	4,608	1,2000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0030	1,27	0,004	0,0030
	22CL.PR.2.9090.b - TASSELLI PER FUGHE Tasselli per fughe mm 6	cad	16,0000	0,05	0,800	16,0000
	22CL.PR.2.1090.n - MALTE PRECONFEZIONATE Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10 mm	kg	0,8000	1,16	0,928	0,8000
	22CL.PR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,22	0,007	0,0008
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
	22CL.AT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,0170	20,50	0,349	0,0170
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0300	70,21	2,106	0,0300
					7,500	
	(SPESE GENERALI)15%*50.001				5,750	
	(UTILE)10%*57.501					
	Totale analizzato		1,00		63,251	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Euro/ 63,25					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
106	**Analisi 22CL.PR.E.1360.50.e** Fornitura e posa in opera di pavimento in klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 25 N/mmq con collante Piastrelle effetto cerato semilucido da cm 32,5x32,5 Fornitura e posa in opera di pavimento in klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 25 N/mmq, durezza superficiale non inferiore a 6 Mohs, dello spessore 8-16 mm, rispondenti alle norme UNI EN 14411, con collante con giunti fugati a cemento bianco o colorato o idoneo premiscelato (secondo indicazioni progettuali o della Direzione dei Lavori) compresa imboiaccatura dei giunti non inferiore a mm 5 , compresi tagli, sfridi pulitura e pezzi speciali. Superfice effetto cerato semilucido, vari colori					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2730	28,96	7,906	0,2730
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2730	24,13	6,587	0,2730
	22CL.PR.2.7052.c - PIASTRELLE IN KLINKER Piastrelle effetto cerato semilucido da cm 32,5x32,5	mq	0,9800	32,28	31,634	0,9800
	22CL.PR.2.1060.b - ADESIVO PER PIASTRELLE Adesivo per pavimenti e rivestimenti	kg	1,2000	3,84	4,608	1,2000
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	0,1120	25,61	2,868	0,1120
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0030	1,27	0,004	0,0030
	22CL.PR.2.9090.b - TASSELLI PER FUGHE Tasselli per fughe mm 6	cad	16,0000	0,05	0,800	16,0000
	22CL.PR.2.1090.n - MALTE PRECONFEZIONATE Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10 mm	kg	0,8000	1,16	0,928	0,8000
	22CL.PR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,22	0,007	0,0008
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
	22CL.AT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,0170	20,50	0,349	0,0170
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0300	70,21	2,106	0,0300
					8,915	
	(SPESE GENERALI)15%*59.435					
					6,835	
	(UTILE)10%*68.350					
	Totale analizzato		1,00		75,185	
	Arrotondamento				0,005	

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Prezzo di applicazione **Euro/ 75,19**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
107	**Analisi 22CL.PR.E.1360.60.a** Fornitura e posa in opera di pavimento in klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 25 N/mmq con collante Piastrelle smaltate da cm 24,5 x 6 Fornitura e posa in opera di pavimento in klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 25 N/mmq, durezza superficiale non inferiore a 6 Mohs, dello spessore 8-16 mm, rispondenti alle norme UNI EN 14411, con collante con giunti fugati a cemento bianco o colorato o idoneo premiscelato (secondo indicazioni progettuali o della Direzione dei Lavori) compresa imboiaccatura dei giunti non inferiore a mm 5 , compresi tagli, sfridi pulitura e pezzi speciali. Superfice smaltata, vari colori:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2925	28,96	8,471	0,2925
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2925	24,13	7,058	0,2925
	22CL.PR.2.7054.d - PIASTRELLE IN KLINKER Piastrelle smaltate da cm 24,5 x 6	mq	0,9800	26,54	26,009	0,9800
	22CL.PR.2.1060.b - ADESIVO PER PIASTRELLE Adesivo per pavimenti e rivestimenti	kg	1,2000	3,84	4,608	1,2000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0030	1,27	0,004	0,0030
	22CL.PR.2.9090.b - TASSELLI PER FUGHE Tasselli per fughe mm 6	cad	64,0000	0,05	3,200	64,0000
	22CL.PR.2.1090.n - MALTE PRECONFEZIONATE Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10 mm	kg	1,6000	1,16	1,856	1,6000
	22CL.PR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,22	0,007	0,0008
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
	22CL.AT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,0170	20,50	0,349	0,0170
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0300	70,21	2,106	0,0300
					8,296	
	(SPESE GENERALI)15%*55.306				6,360	
	(UTILE)10%*63.602					
	Totale analizzato		1,00		69,962	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/ 69,96					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
108	**Analisi 22CL.PR.E.1360.60.b** Fornitura e posa in opera di pavimento in klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 25 N/mmq con collante Piastrelle smaltate da cm 12 x 12 Fornitura e posa in opera di pavimento in klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 25 N/mmq, durezza superficiale non inferiore a 6 Mohs, dello spessore 8-16 mm, rispondenti alle norme UNI EN 14411, con collante con giunti fugati a cemento bianco o colorato o idoneo premiscelato (secondo indicazioni progettuali o della Direzione dei Lavori) compresa imboiaccatura dei giunti non inferiore a mm 5 , compresi tagli, sfridi pulitura e pezzi speciali. Superfice smaltata, vari colori:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2925	28,96	8,471	0,2925
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2925	24,13	7,058	0,2925
	22CL.PR.2.7054.e - PIASTRELLE IN KLINKER Piastrelle smaltate da cm 12 x 12	mq	0,9800	28,97	28,391	0,9800
	22CL.PR.2.1060.b - ADESIVO PER PIASTRELLE Adesivo per pavimenti e rivestimenti	kg	1,2000	3,84	4,608	1,2000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0030	1,27	0,004	0,0030
	22CL.PR.2.9090.b - TASSELLI PER FUGHE Tasselli per fughe mm 6	cad	64,0000	0,05	3,200	64,0000
	22CL.PR.2.1090.n - MALTE PRECONFEZIONATE Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10 mm	kg	1,6000	1,16	1,856	1,6000
	22CL.PR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,22	0,007	0,0008
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
	22CL.AT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,0170	20,50	0,349	0,0170
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0300	70,21	2,106	0,0300
					8,653	
	(SPESE GENERALI)15%*57.688				6,634	
	(UTILE)10%*66.341					
	Totale analizzato		1,00		72,975	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/ 72,98					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
109	**Analisi 22CL.PR.E.1360.60.c** Fornitura e posa in opera di pavimento in klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 25 N/mmq con collante Piastrelle smaltate da cm 24,5 x 12 Fornitura e posa in opera di pavimento in klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 25 N/mmq, durezza superficiale non inferiore a 6 Mohs, dello spessore 8-16 mm, rispondenti alle norme UNI EN 14411, con collante con giunti fugati a cemento bianco o colorato o idoneo premiscelato (secondo indicazioni progettuali o della Direzione dei Lavori) compresa imboiaccatura dei giunti non inferiore a mm 5 , compresi tagli, sfridi pulitura e pezzi speciali. Superfice smaltata, vari colori:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2925	28,96	8,471	0,2925
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2925	24,13	7,058	0,2925
	22CL.PR.2.7054.f - PIASTRELLE IN KLINKER Piastrelle smaltate da cm 24,5 x 12	mq	0,9800	26,73	26,195	0,9800
	22CL.PR.2.1060.b - ADESIVO PER PIASTRELLE Adesivo per pavimenti e rivestimenti	kg	1,2000	3,84	4,608	1,2000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0030	1,27	0,004	0,0030
	22CL.PR.2.9090.b - TASSELLI PER FUGHE Tasselli per fughe mm 6	cad	32,0000	0,05	1,600	32,0000
	22CL.PR.2.1090.n - MALTE PRECONFEZIONATE Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10 mm	kg	1,0000	1,16	1,160	1,0000
	22CL.PR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,22	0,007	0,0008
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
	22CL.AT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,0170	20,50	0,349	0,0170
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0300	70,21	2,106	0,0300
					7,979	
	(SPESE GENERALI)15%*53.196				6,118	
	(UTILE)10%*61.175					
	Totale analizzato		1,00		67,293	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/ 67,29					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
110	**Analisi 22CL.PR.E.1360.60.d** Fornitura e posa in opera di pavimento in klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 25 N/mmq con collante Piastrelle smaltate da cm 24,5x24,5 Fornitura e posa in opera di pavimento in klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 25 N/mmq, durezza superficiale non inferiore a 6 Mohs, dello spessore 8-16 mm, rispondenti alle norme UNI EN 14411, con collante con giunti fugati a cemento bianco o colorato o idoneo premiscelato (secondo indicazioni progettuali o della Direzione dei Lavori) compresa imboiaccatura dei giunti non inferiore a mm 5 , compresi tagli, sfridi pulitura e pezzi speciali. Superfice smaltata, vari colori:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2730	28,96	7,906	0,2730
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2730	24,13	6,587	0,2730
	22CL.PR.2.7054.b - PIASTRELLE IN KLINKER Piastrelle smaltate da cm 24,5x24,5	mq	0,9800	26,07	25,549	0,9800
	22CL.PR.2.1060.b - ADESIVO PER PIASTRELLE Adesivo per pavimenti e rivestimenti	kg	1,2000	3,84	4,608	1,2000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0030	1,27	0,004	0,0030
	22CL.PR.2.9090.b - TASSELLI PER FUGHE Tasselli per fughe mm 6	cad	16,0000	0,05	0,800	16,0000
	22CL.PR.2.1090.n - MALTE PRECONFEZIONATE Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10 mm	kg	0,8000	1,16	0,928	0,8000
	22CL.PR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,22	0,007	0,0008
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
	22CL.AT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,0170	20,50	0,349	0,0170
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0300	70,21	2,106	0,0300
					7,572	
	(SPESE GENERALI)15%*50.482				5,805	
	(UTILE)10%*58.054					
	Totale analizzato		1,00		63,859	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/ 63,86					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
111	**Analisi 22CL.PR.E.1360.60.e** Fornitura e posa in opera di pavimento in klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 25 N/mmq con collante Piastrelle smaltate da cm 32,5x32,5 Fornitura e posa in opera di pavimento in klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 25 N/mmq, durezza superficiale non inferiore a 6 Mohs, dello spessore 8-16 mm, rispondenti alle norme UNI EN 14411, con collante con giunti fugati a cemento bianco o colorato o idoneo premiscelato (secondo indicazioni progettuali o della Direzione dei Lavori) compresa imboiaccatura dei giunti non inferiore a mm 5 , compresi tagli, sfridi pulitura e pezzi speciali. Superfice smaltata, vari colori:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2730	28,96	7,906	0,2730
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2730	24,13	6,587	0,2730
	22CL.PR.2.7054.c - PIASTRELLE IN KLINKER Piastrelle smaltate da cm 32,5x32,5	mq	0,9800	29,53	28,939	0,9800
	22CL.PR.2.1060.b - ADESIVO PER PIASTRELLE Adesivo per pavimenti e rivestimenti	kg	1,2000	3,84	4,608	1,2000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0030	1,27	0,004	0,0030
	22CL.PR.2.9090.b - TASSELLI PER FUGHE Tasselli per fughe mm 6	cad	16,0000	0,05	0,800	16,0000
	22CL.PR.2.1090.n - MALTE PRECONFEZIONATE Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10 mm	kg	0,8000	1,16	0,928	0,8000
	22CL.PR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,22	0,007	0,0008
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
	22CL.AT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,0170	20,50	0,349	0,0170
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0300	70,21	2,106	0,0300
					8,081	
	(SPESE GENERALI)15%*53.872				6,195	
	(UTILE)10%*61.953					
	Totale analizzato		1,00		68,148	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/ 68,15					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
112	**Analisi 22CL.PR.E.1370.5.a** Pavimento in linoleum da incollo spessore 2,5 mm peso prodotto non superiore a 2,900 gr/m2 Fornitura e posa in opera di pavimento in teli di linoleum a tinta unita, realizzato con doppia calandratura lunghezza dei teli 31 mt, larghezza dei teli 2m, spessore di 2,5 mm, peso del prodotto non superiore a 2.900 gr/m2.Decoro a tinta unita. Non necessita di alcuna ceratura grazie a specifici trattamenti superficiali ottenuti tramite l'utilizzo di fotoreticolazione UV e Laser. Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti classificazioni e normative: norma di prodotto EN ISO 24011; classe di reazione al fuoco Cfl-s1 secondo norma EN ISO 13501-1; classe di resistenza allo scivolamento R9 secondo EN 13893; conforme a quanto prescritto dal Decreto Ministeriale 14/06/1989 nr 236 - Test BCRA; isolamento acustico secondo EN ISO 717-2 db non inferiore a dB 5; impedisce la proliferazione batterica di oltre il 99% secondo norma ISO 22196; elimina i virus di oltre il 99% secondo norma ISO 21702; dispone della Certificazione EPD, Environmental Product Declaration; è provvisto di certificazione Floorscore/LEED;					
	22CL.RU.1.5.5.f - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Tecnico di cantiere	ora	0,0100	35,50	0,355	0,0100
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3000	24,13	7,239	0,3000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3000	28,96	8,688	0,3000
	22CL.PR.2.100100.d - LINOLEUM spessore 2,5 mm peso prodotto non superiore a 2,900 gr/mq	mq	1,1000	48,72	53,592	1,1000
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,4000	9,00	3,600	0,4000
	22CL.PR.2.26020.h - COMBUSTIBILI Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,0400	25,00	1,000	0,0400
	22CL.AT.10.55.b - NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo a caldo per autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,0800	48,00	3,840	0,0800
					11,747	
	(SPESE GENERALI)15%* 78.314				9,006	
	(UTILE)10%* 90.061					
	Totale Parziale				99,067	
	Spese Generali 15,00%				14,860	
	Utile Impresa 10,00%				11,393	
	Totale analizzato	mq	1,0000		125,320	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 125,32					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
113	**Analisi 22CL.PR.E.1370.5.b** Pavimento in linoleum da incollo spessore 2,0 mm peso prodotto non superiore a 2,400 gr/m2 tinta marmorizzata Fornitura e posa in opera di pavimento in teli di linoleum a tinta marmorizzata, screziata, realizzato con doppia calandratura lunghezza dei teli 31 mt, larghezza dei teli 2m, spessore di 2 mm, peso del prodotto non superiore a 2.400 gr/m2.a tinta marmorizzata, screziata, Non necessita di alcuna ceratura grazie a specifici trattamenti superficiali ottenuti tramite l'utilizzo di fotoreticolazione UV e Laser. Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti classificazioni e normative: norma di prodotto EN ISO 24011; classe di reazione al fuoco Cfl-s1 secondo norma EN ISO 13501-1; classe di resistenza allo scivolamento R9 secondo EN 13893; conforme a quanto prescritto dal Decreto Ministeriale 14/06/1989 nr 236 - Test BCRA; isolamento acustico secondo EN ISO717-2 db non inferiore a dB 3; impedisce la proliferazione batterica di oltre il 99% secondo norma ISO 22196; elimina i virus di oltre il 99% secondo norma ISO 21702; dispone della Certificazione EPD, Environmental Product Declaration; è provvisto di certificazione Floorscore/LEED;					
	22CL.RU.1.5.5.f - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Tecnico di cantiere	ora	0,0100	35,50	0,355	0,0100
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3000	24,13	7,239	0,3000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3000	28,96	8,688	0,3000
	22CL.PR.2.100100.e - LINOLEUM spessore 2,0 mm peso prodotto non superiore a 2,400 gr/mq	mq	1,1000	35,96	39,556	1,1000
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,4000	9,00	3,600	0,4000
	22CL.PR.2.26020.h - COMBUSTIBILI Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,0400	25,00	1,000	0,0400
	22CL.AT.10.55.b - NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo a caldo per autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,0800	48,00	3,840	0,0800
					9,642	
	(SPESE GENERALI)15%* 64.278				7,392	
	(UTILE)10%* 73.920					
	Totale Parziale				81,312	
	Spese Generali 15,00%				12,197	
	Utile Impresa 10,00%				9,351	
	Totale analizzato	mq	1,0000		102,860	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 102,86					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
114	**Analisi 22CL.PR.E.1370.5.c** Pavimento in linoleum da incollo spessore 2,5 mm peso prodotto non superiore a 2,900 gr/m2 tinta marmorizzata Fornitura e posa in opera di pavimento in teli di linoleum a tinta marmorizzata,screziata, realizzato con doppia calandratura lunghezza dei teli 31 mt, larghezza dei teli 2m, spessore di 2,5 mm, peso del prodotto non superiore a 2.900 gr/m2.a tinta marmorizzata, screziata, Non necessita di alcuna ceratura grazie a specifici trattamenti superficiali ottenuti tramite l'utilizzo di fotoreticolazione UV e Laser. Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti classificazioni e normative: norma di prodotto EN ISO 24011; classe di reazione al fuoco Cfl-s1 secondo norma EN ISO 13501-1; classe di resistenza allo scivolamento R9 secondo EN 13893; conforme a quanto prescritto dal Decreto Ministeriale 14/06/1989 nr 236 - Test BCRA; isolamento acustico secondo EN ISO717-2 db non inferiore a dB 5; impedisce la proliferazione batterica di oltre il 99% secondo norma ISO 22196; elimina i virus di oltre il 99% secondo norma ISO 21702; dispone della Certificazione EPD, Environmental Product Declaration; è provvisto di certificazione Floorscore/LEED;					
	22CL.RU.1.5.5.f - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Tecnico di cantiere	ora	0,0100	35,50	0,355	0,0100
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3000	24,13	7,239	0,3000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3000	28,96	8,688	0,3000
	22CL.PR.2.100100.f - LINOLEUM spessore 2,5 mm peso prodotto non superiore a 2,900 gr/mq tinta marmorizzata	mq	1,1000	40,02	44,022	1,1000
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,4000	9,00	3,600	0,4000
	22CL.PR.2.26020.h - COMBUSTIBILI Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,0400	25,00	1,000	0,0400
	22CL.AT.10.55.b - NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo a caldo per autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,0800	48,00	3,840	0,0800
					10,312	
	(SPESE GENERALI)15%* 68.744				7,906	
	(UTILE)10%* 79.056					
	Totale Parziale				86,962	
	Spese Generali 15,00%				13,044	
	Utile Impresa 10,00%				10,001	
	Totale analizzato	mq	1,0000		110,007	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 110,01					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
115	**Analisi 22CL.PR.E.1370.5.d** Pavimento in linoleum da incollo spessore 3,2 mm peso prodotto non superiore a 3,800 gr/m2 tinta marmorizzata Fornitura e posa in opera di pavimento in teli di linoleum a tinta marmorizzata,screziata, realizzato con doppia calandratura lunghezza dei teli 31 mt, larghezza dei teli 2m, spessore di 3,2 mm, peso del prodotto non superiore a 3.800 gr/m2.a tinta marmorizzata, screziata, Non necessita di alcuna ceratura grazie a specifici trattamenti superficiali ottenuti tramite l'utilizzo di fotoreticolazione UV e Laser. Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti classificazioni e normative: norma di prodotto EN ISO 24011; classe di reazione al fuoco Cfl-s1 secondo norma EN ISO 13501-1; classe di resistenza allo scivolamento R9 secondo EN 13893; conforme a quanto prescritto dal Decreto Ministeriale 14/06/1989 nr 236 - Test BCRA; isolamento acustico secondo EN ISO717-2 db non inferiore a dB 6; impedisce la proliferazione batterica di oltre il 99% secondo norma ISO 22196; elimina i virus di oltre il 99% secondo norma ISO 21702; dispone della Certificazione EPD, Environmental Product Declaration; è provvisto di certificazione Floorscore/LEED;					
	22CL.RU.1.5.5.f - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Tecnico di cantiere	ora	0,0100	35,50	0,355	0,0100
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3000	24,13	7,239	0,3000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3000	28,96	8,688	0,3000
	22CL.PR.2.100100.g - LINOLEUM spessore 3,2 mm peso prodotto non superiore a 3,800 gr/mq tinta marmorizzata	mq	1,1000	47,56	52,316	1,1000
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,4000	9,00	3,600	0,4000
	22CL.PR.2.26020.h - COMBUSTIBILI Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,0400	25,00	1,000	0,0400
	22CL.AT.10.55.b - NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo a caldo per autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,0900	48,00	4,320	0,0900
					11,628	
	(SPESE GENERALI)15%* 77.518				8,915	
	(UTILE)10%* 89.146					
	Totale Parziale				98,061	
	Spese Generali 15,00%				14,709	
	Utile Impresa 10,00%				11,277	
	Totale analizzato	mq	1,0000		124,047	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 124,05					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
116	**Analisi 22CL.PR.E.1370.5.f** Pavimento in linoleum da incollo spessore 4,0 mm peso prodotto non superiore a 3,500 gr/m2 tinta marmorizzata Fornitura e posa in opera di pavimento in teli di linoleum acustico a tinta marmorizzata, realizzato con doppia calandratura lunghezza dei teli 31 mt, larghezza dei teli 2m, spessore di 4,0 mm, peso del prodotto non superiore a 3,500 gr/m2.a tinta marmorizzata, marmorizzata, Non necessita di alcuna ceratura grazie a specifici trattamenti superficiali ottenuti tramite l'utilizzo di fotoreticolazione UV e Laser. Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti classificazioni e normative: norma di prodotto EN ISO 24011; classe di reazione al fuoco Cfl-s1 secondo norma EN ISO 13501-1; classe di resistenza allo scivolamento R9 secondo EN 13893; conforme a quanto prescritto dal Decreto Ministeriale 14/06/1989 nr 236 - Test BCRA; isolamento acustico secondo EN ISO717-2 db non inferiore a dB 15; impedisce la proliferazione batterica di oltre il 99% secondo norma ISO 22196; elimina i virus di oltre il 99% secondo norma ISO 21702; dispone della Certificazione EPD, Environmental Product Declaration; è provvisto di certificazione Floorscore/LEED;					
	22CL.RU.1.5.5.f - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Tecnico di cantiere	ora	0,0100	35,50	0,355	0,0100
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3000	24,13	7,239	0,3000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3000	28,96	8,688	0,3000
	22CL.PR.2.100100.h - LINOLEUM spessore 4,0 mm peso prodotto non superiore a 3,500 gr/mq tinta marmorizzata	mq	1,1000	59,74	65,714	1,1000
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,4000	9,00	3,600	0,4000
	22CL.PR.2.26020.h - COMBUSTIBILI Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,0400	25,00	1,000	0,0400
	22CL.AT.10.55.b - NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo a caldo per autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,0900	48,00	4,320	0,0900
					13,637	
	(SPESE GENERALI)15%* 90.916					
					10,455	
	(UTILE)10%* 104.553					
	Totale Parziale				115,008	
	Spese Generali 15,00%				17,251	
	Utile Impresa 10,00%				13,226	
	Totale analizzato	mq	1,0000		145,485	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 145,49**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
117	**Analisi 22CL.PR.E.1370.5.g** Pavimento in linoleum da incollo spessore 4,0 mm peso prodotto non superiore a 4,700 gr/m2 tinta marmorizzata Fornitura e posa in opera di pavimento in teli di linoleum a tinta screziata, realizzato con doppia calandratura lunghezza dei teli 31 mt, larghezza dei teli 2m, spessore di 4,0 mm, peso del prodotto non superiore a 4,700 gr/m2.a tinta marmorizzata, screziata, Non necessita di alcuna ceratura grazie a specifici trattamenti superficiali ottenuti tramite l'utilizzo di fotoreticolazione UV e Laser. Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti classificazioni e normative: norma di prodotto EN ISO 24011; classe di reazione al fuoco Cfl-s1 secondo norma EN ISO 13501-1; classe di resistenza allo scivolamento R9 secondo EN 13893; conforme a quanto prescritto dal Decreto Ministeriale 14/06/1989 nr 236 - Test BCRA; isolamento acustico secondo EN ISO717-2 db non inferiore a dB 6; impedisce la proliferazione batterica di oltre il 99% secondo norma ISO 22196; dispone della Certificazione EPD, Environmental Product Declaration; è provvisto di certificazione Floorscore/LEED;					
	22CL.RU.1.5.5.f - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Tecnico di cantiere	ora	0,0100	35,50	0,355	0,0100
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3000	24,13	7,239	0,3000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3000	28,96	8,688	0,3000
	22CL.PR.2.100100.i - LINOLEUM spessore 4,0 mm peso prodotto non superiore a 4,700 gr/mq tinta marmorizzata	mq	1,1000	63,80	70,180	1,1000
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,4000	9,00	3,600	0,4000
	22CL.PR.2.26020.h - COMBUSTIBILI Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,0400	25,00	1,000	0,0400
	22CL.AT.10.55.b - NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo a caldo per autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,0900	48,00	4,320	0,0900
					14,307	
	(SPESE GENERALI)15%* 95.382				10,969	
	(UTILE)10%* 109.689					
	Totale Parziale				120,658	
	Spese Generali 15,00%				18,099	
	Utile Impresa 10,00%				13,876	
	Totale analizzato	mq	1,0000		152,633	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 152,63					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
118	**Analisi 22CL.PR.E.1370.10.a** Pavimento in linoleum unito o variegato di qualsiasi colore dello spessore di 2,0 mm Pavimento in linoleum unito o variegato di qualsiasi colore, rispondente alle norme DIN 18171, fornito in rotoli, posto in opera con idoneo collante a base di resine, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1794	24,13	4,329	0,1794
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1794	28,96	5,195	0,1794
	22CL.PR.2.100100.a - LINOLEUM Linoleum di spessore mm 2	mq	1,0200	24,05	24,531	1,0200
	22CL.PR.2.260160.p - Adesivo a base di resine sintetiche ed alcool	kg	0,0750	4,95	0,371	0,0750
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0180	54,60	0,983	0,0180
					5,311	
	(SPESE GENERALI)15%*35.409				4,072	
	(UTILE)10%*40.720					
	Totale analizzato	mq	1,0000		44,792	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 44,79					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
119	**Analisi 22CL.PR.E.1370.10.b** Pavimento in linoleum unito o variegato di qualsiasi colore dello spessore di 2,5 mm Pavimento in linoleum unito o variegato di qualsiasi colore, rispondente alle norme DIN 18171, fornito in rotoli, posto in opera con idoneo collante a base di resine, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1794	24,13	4,329	0,1794
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1794	28,96	5,195	0,1794
	22CL.PR.2.100100.b - LINOLEUM Linoleum di spessore mm 2,5	mq	1,0200	29,26	29,845	1,0200
	22CL.PR.2.260160.p - Adesivo a base di resine sintetiche ed alcool	kg	0,0750	4,95	0,371	0,0750
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0180	54,60	0,983	0,0180
					6,108	
	(SPESE GENERALI)15%*40.723				4,683	
	(UTILE)10%*46.831					
	Totale analizzato	mq	1,0000		51,514	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 51,51					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
120	**Analisi 22CL.PR.E.1370.10.c** Pavimento in linoleum unito o variegato di qualsiasi colore dello spessore di 3,2 mm Pavimento in linoleum unito o variegato di qualsiasi colore, rispondente alle norme DIN 18171, fornito in rotoli, posto in opera con idoneo collante a base di resine, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1794	24,13	4,329	0,1794
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1794	28,96	5,195	0,1794
	22CL.PR.2.100100.c - LINOLEUM Linoleum di spessore mm 3,2	mq	1,0200	31,77	32,405	1,0200
	22CL.PR.2.260160.p - Adesivo a base di resine sintetiche ed alcool	kg	0,0750	4,95	0,371	0,0750
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0180	54,60	0,983	0,0180
					6,492	
	(SPESE GENERALI)15%*43.283				4,978	
	(UTILE)10%*49.775					
	Totale analizzato	mq	1,0000		54,753	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 54,75**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
121	**Analisi 22CL.PR.E.1370.20.a** Pavimento in pvc, rispondente alle norme UNI EN ISO 10581 omogeneo Pavimento in pvc, rispondente alle norme UNI EN ISO 10581, posto in opera con idoneo collante, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1794	24,13	4,329	0,1794
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1794	28,96	5,195	0,1794
	22CL.PR.2.100122.a - TELI IN PVC PER USO CIVILE Teli di spessore mm 3	mq	1,0200	22,18	22,624	1,0200
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,1200	9,00	1,080	0,1200
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0180	54,60	0,983	0,0180
					5,132	
	(SPESE GENERALI)15%*34.211				3,934	
	(UTILE)10%*39.343					
	Totale analizzato	mq	1,0000		43,277	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 43,28					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
122	**Analisi 22CL.PR.E.1370.20.b** Pavimento in pvc, rispondente alle norme UNI EN ISO 10581 eterogeneo Pavimento in pvc, rispondente alle norme UNI EN ISO 10581, posto in opera con idoneo collante, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1794	24,13	4,329	0,1794
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1794	28,96	5,195	0,1794
	22CL.PR.2.100122.b - TELI IN PVC PER USO CIVILE Teli di spessore mm 4	mq	1,0200	25,49	26,000	1,0200
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,1200	9,00	1,080	0,1200
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0180	54,60	0,983	0,0180
					5,638	
	(SPESE GENERALI)15%*37.587				4,323	
	(UTILE)10%*43.225					
	Totale analizzato	mq	1,0000		47,548	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 47,55					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
123	**Analisi 22CL.PR.E.1370.30.a** Pavimento in gomma tipo civile, superficie liscia, di qualunque colore spessore 3 mm Pavimento in gomma tipo civile, posto in opera con idoneo collante compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale , superficie liscia, di qualunque colore, a tinta unita o variegata autoestinguente.					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1794	24,13	4,329	0,1794
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1794	28,96	5,195	0,1794
	22CL.PR.2.100120.a - TELI IN GOMMA PER USO CIVILE Teli di spessore mm 3	mq	1,0200	28,29	28,856	1,0200
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,1200	9,00	1,080	0,1200
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0180	54,60	0,983	0,0180
					6,066	
	(SPESE GENERALI)15%*40.443					
					4,651	
	(UTILE)10%*46.509					
	Totale analizzato	mq	1,0000		51,160	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 51,16					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
124	**Analisi 22CL.PR.E.1370.30.b** Pavimento in gomma tipo civile, superficie liscia, di qualunque colore spessore 4 mm Pavimento in gomma tipo civile, posto in opera con idoneo collante compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale , superficie liscia, di qualunque colore, a tinta unita o variegata autoestinguente.					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1794	24,13	4,329	0,1794
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1794	28,96	5,195	0,1794
	22CL.PR.2.100120.b - TELI IN GOMMA PER USO CIVILE Teli di spessore mm 4	mq	1,0200	30,69	31,304	1,0200
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,1200	9,00	1,080	0,1200
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0180	54,60	0,983	0,0180
					6,434	
	(SPESE GENERALI)15%*42.891					
					4,933	
	(UTILE)10%*49.325					
	Totale analizzato	mq	1,0000		54,258	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 54,26					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
125	**Analisi 22CL.PR.E.1370.40.a** Pavimento in gomma tipo industriale, superficie a rilievo, autoestinguente in piastrelle con rovescio a coda di rondine spessore 10 mm Pavimento in gomma tipo industriale, posto in opera con idoneo collante compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale, superficie a rilievo, autoestinguente in piastrelle con rovescio a coda di rondine, posta in opera con cemento, spessore 10 mm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2145	24,13	5,176	0,2145
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2145	28,96	6,212	0,2145
	22CL.PR.2.100130.a - PIASTRE IN GOMMA PER USO INDUSTRIALE Piastre da cm 100x100	mq	1,0200	26,87	27,407	1,0200
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,3500	9,00	3,150	0,3500
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0180	54,60	0,983	0,0180
					6,439	
	(SPESE GENERALI)15%*42.928				4,937	
	(UTILE)10%*49.367					
	Totale analizzato	mq	1,0000		54,304	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 54,30					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
126	**Analisi 22CL.PR.E.1370.50.a** Gradino in gomma con spigolo vivo, pedata in rilievo a bolli e paraspigolo rigato senza alzata Fornitura e posa in opera di gradino in gomma con spigolo vivo, pedata in rilievo a bolli e paraspigolo rigato, spessore 4 mm, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1950	24,13	4,705	0,1950
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.PR.2.100124.a - GRADINO IN GOMMA A SPIGOLO VIVO senza alzata	m	1,020000	21,96	22,399	1,020000
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,1200	9,00	1,080	0,1200
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0020	54,60	0,109	0,0020
					5,091	
	(SPESE GENERALI)15%*33.940				3,903	
	(UTILE)10%*39.031					
	Totale analizzato	m	1,000000		42,934	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/m 42,93					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
127	**Analisi 22CL.PR.E.1370.50.b** Gradino in gomma con spigolo vivo, pedata in rilievo a bolli e paraspigolo rigato con alzata Fornitura e posa in opera di gradino in gomma con spigolo vivo, pedata in rilievo a bolli e paraspigolo rigato, spessore 4 mm, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1950	24,13	4,705	0,1950
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.PR.2.100124.b - GRADINO IN GOMMA A SPIGOLO VIVO con alzata	m	1,020000	27,39	27,938	1,020000
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,1200	9,00	1,080	0,1200
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0020	54,60	0,109	0,0020
					5,922	
	(SPESE GENERALI)15%*39.479				4,540	
	(UTILE)10%*45.401					
	Totale analizzato	mq	1,0000		49,941	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 49,94					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
128	**Analisi 22CL.PR.E.1370.60.a** Pavimenti vinilici omogenei a rotolo da incollo peso non superiore a 2.600 gr/mq Fornitura e posa in opera di pavimenti vinilici omogenei a rotolo da incollo Pavimento vinilico flessibile omogeneo monostrato, compatto, presso-calandrato per ambienti a traffico intenso classe 34-43 secondo norma EN ISO 10874, plastificanti utilizzati al 100% di origine vegetale, larghezza dei teli 2m, spessore di 2 mm Fornitura e posa in opera di pavimento vinilico flessibile omogeneo monostrato, compatto, presso-calandrato per ambienti a traffico intenso classe 34-43 secondo norma EN ISO 10874, plastificanti utilizzati al 100% di origine vegetale, larghezza dei teli 2m, spessore di 2 mm, peso non superiore a 2.600 gr/mq. Decoro direzionale, presente per tutto lo spessore del prodotto. Specifici trattamento superficiali, ottenuti tramite l'utilizzo di fotoreticolazione UV e Laser, tali da evitare la ceratura. Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti classificazioni e normative: norma di prodotto EN ISO 10581, pavimenti vinilici omogenei; gruppo di abrasione T secondo EN 660-2; resistenza all'abrasione secondo norma EN 660-2 inferiore a 2 mmc; classe di reazione al fuoco Bfl-s1 secondo norma EN ISO 13501-1; classe di resistenza allo scivolamento R9 secondo EN 13893; conforme a quanto prescritto dal Decreto Ministeriale 14/06/1989 nr 236 - Test BCRA;isolamento acustico secondo EN ISO717-2 db non inferiore a dB 5; impedisce la proliferazione batterica di oltre il 99% secondo norma ISO 22196; elimina i virus di oltre il 99% secondo norma ISO 21702; dispone della Certificazione EPD, Environmental Product Declaration; è provvisto di certificazione Floorscore/LEED;					
	22CL.RU.1.5.5.f - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Tecnico di cantiere	ora	0,0100	35,50	0,355	0,0100
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2500	24,13	6,033	0,2500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2500	28,96	7,240	0,2500
	22CL.PR.2.100140.c - TELI IN PVC MULTISTRATO telo spessore 2 mm peso non superiore a a 2600 gr/mq	mq	1,1000	73,66	81,026	1,1000
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,4000	9,00	3,600	0,4000
	22CL.PR.2.26020.h - COMBUSTIBILI Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,0400	25,00	1,000	0,0400
	22CL.AT.10.55.b - NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo a caldo per autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,0800	48,00	3,840	0,0800
	Totale Parziale				103,094	

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Spese Generali 15,00%				15,464	
	Utile Impresa 10,00%				11,856	
	Totale analizzato	mq	1,0000		130,414	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 130,41					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
129	**Analisi 22CL.PR.E.1370.60.b** Pavimenti vinilici omogenei a rotolo da incollo peso non superiore a 2.900 gr/mq Fornitura e posa in opera di pavimenti vinilici omogenei a rotolo da incollo Pavimento vinilico flessibile omogeneo monostrato, compatto, presso-calandrato per ambienti a traffico intenso classe 34-43 secondo norma EN ISO 10874, plastificanti utilizzati al 100% di origine vegetale, larghezza dei teli 2m, spessore di 2 mm Fornitura e posa in opera di pavimento vinilico flessibile omogeneo monostrato, compatto, presso-calandrato per ambienti a traffico intenso classe 34-43 secondo norma EN ISO 10874, plastificanti utilizzati al 100% di origine vegetale, larghezza dei teli 2m, spessore di 2 mm, peso non superiore a 2.900 gr/mq. Decoro direzionale, presente per tutto lo spessore del prodotto. Specifici trattamento superficiali, ottenuti tramite l'utilizzo di fotoreticolazione UV e Laser, tali da evitare la ceratura. Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti classificazioni e normative: norma di prodotto EN ISO 10581, pavimenti vinilici omogenei; gruppo di abrasione T secondo EN 660-2; resistenza all'abrasione secondo norma EN 660-2 inferiore a 2 mmc; classe di reazione al fuoco Bfl-s1 secondo norma EN ISO 13501-1; classe di resistenza allo scivolamento R9 secondo EN13893; conforme a quanto prescritto dal Decreto Ministeriale 14/06/1989 nr 236 - Test BCRA;isolamento acustico secondo EN ISO717-2 db non inferiore a dB 5; impedisce la proliferazione batterica di oltre il 99% secondo norma ISO 22196; elimina i virus di oltre il 99% secondo norma ISO 21702; dispone della Certificazione EPD, Environmental Product Declaration; è provvisto di certificazione Floorscore/LEED;					
	22CL.RU.1.5.5.f - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Tecnico di cantiere	ora	0,0100	35,50	0,355	0,0100
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2500	24,13	6,033	0,2500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2500	28,96	7,240	0,2500
	22CL.PR.2.100140.d - TELI IN PVC MULTISTRATO telo spessore 2 mm peso non superiore a a 2900 gr/mq	mq	1,1000	63,80	70,180	1,1000
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,4000	9,00	3,600	0,4000
	22CL.PR.2.26020.h - COMBUSTIBILI Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,0400	25,00	1,000	0,0400
	22CL.AT.10.55.b - NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo a caldo per autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,0800	48,00	3,840	0,0800
	Totale Parziale				92,248	

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Spese Generali 15,00%				13,837	
	Utile Impresa 10,00%				10,609	
	Totale analizzato	mq	1,0000		116,694	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 116,69					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
130	**Analisi 22CL.PR.E.1370.60.c** Pavimenti vinilici omogenei a rotolo da incollo peso non superiore a 3.000 gr/mq Fornitura e posa in opera di pavimenti vinilici omogenei a rotolo da incollo Pavimento vinilico flessibile omogeneo monostrato, compatto, presso-calandrato per ambienti a traffico intenso classe 34-43 secondo norma EN ISO 10874, plastificanti utilizzati al 100% di origine vegetale, larghezza dei teli 2m, spessore di 2 mm Fornitura e posa in opera di pavimento vinilico flessibile omogeneo monostrato, compatto, presso-calandrato per ambienti a traffico intenso classe 34-43 secondo norma EN ISO 10874, plastificanti utilizzati al 100% di origine vegetale, larghezza dei teli 2m, spessore di 2 mm, peso non superiore a 3.000 gr/mq. Decoro semidirezionale, presente per tutto lo spessore del prodotto. Specifici trattamento superficiali, ottenuti tramite l'utilizzo di fotoreticolazione UV e Laser, tali da evitare la ceratura. Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti classificazioni e normative: norma di prodotto EN ISO 10581, pavimenti vinilici omogenei; gruppo di abrasione P secondo EN 660-2; resistenza all'abrasione secondo norma EN 660-2 inferiore a 4 mmc; classe di reazione al fuoco Bfl-s1 secondo norma EN ISO 13501-1; classe di resistenza allo scivolamento R9 secondo EN13893; conforme a quanto prescritto dal Decreto Ministeriale 14/06/1989 nr 236 - Test BCRA;isolamento acustico secondo EN ISO717-2 db non inferiore a dB 5; impedisce la proliferazione batterica di oltre il 99% secondo norma ISO 22196; elimina i virus di oltre il 99% secondo norma ISO 21702; dispone della Certificazione EPD, Environmental Product Declaration; è provvisto di certificazione Floorscore/LEED;					
	22CL.RU.1.5.5.f - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Tecnico di cantiere	ora	0,0100	35,50	0,355	0,0100
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2500	24,13	6,033	0,2500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2500	28,96	7,240	0,2500
	22CL.PR.2.100140.e - TELI IN PVC MULTISTRATO peso non superiore a 3.000 gr/mq	mq	1,1000	41,76	45,936	1,1000
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,4000	9,00	3,600	0,4000
	22CL.PR.2.26020.h - COMBUSTIBILI Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,0400	25,00	1,000	0,0400
	22CL.AT.10.55.b - NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo a caldo per autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,0800	48,00	3,840	0,0800
	Totale Parziale				68,004	
	Spese Generali 15,00%				10,201	
	Utile Impresa 10,00%				7,821	

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Totale analizzato	mq	1,0000		86,026	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 86,03					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
131	**Analisi 22CL.PR.E.1370.60.d** Pavimenti vinilici omogenei a rotolo da incollo peso non superiore a 3.300 gr/mq Fornitura e posa in opera di pavimenti vinilici omogenei a rotolo da incollo Pavimento vinilico flessibile omogeneo monostrato, compatto, presso-calandrato per ambienti a traffico intenso classe 34-43 secondo norma EN ISO 10874, plastificanti utilizzati al 100% di origine vegetale, larghezza dei teli 2m, spessore di 2 mm Fornitura e posa in opera di pavimento vinilico flessibile omogeneo monostrato, compatto, presso-calandrato per ambienti a traffico intenso classe 34-43 secondo norma EN ISO 10874, plastificanti utilizzati al 100% di origine vegetale, larghezza dei teli 2m, spessore di 2 mm, peso non superiore a 3.300 gr/mq. Decoro direzionale, presente per tutto lo spessore del prodotto. Specifici trattamento superficiali, ottenuti tramite l'utilizzo di fotoreticolazione UV e Laser, tali da evitare la ceratura. Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti classificazioni e normative: norma di prodotto EN ISO 10581, pavimenti vinilici omogenei; gruppo di abrasione M secondo EN 660-2; resistenza all'abrasione secondo norma EN 660-2 inferiore a 7,5 mmc; classe di reazione al fuoco Bfl-s1 secondo norma EN ISO 13501-1; classe di resistenza allo scivolamento R9 secondo EN13893; conforme a quanto prescritto dal Decreto Ministeriale 14/06/1989 nr 236 - Test BCRA;isolamento acustico secondo EN ISO717-2 non inferiore a dB 4;					
	22CL.RU.1.5.5.f - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Tecnico di cantiere	ora	0,0100	35,50	0,355	0,0100
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2500	24,13	6,033	0,2500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2500	28,96	7,240	0,2500
	22CL.PR.2.100140.f - TELI IN PVC MULTISTRATO peso non superiore a 3.300 gr/mq	mq	1,1000	25,52	28,072	1,1000
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,4000	9,00	3,600	0,4000
	22CL.PR.2.26020.h - COMBUSTIBILI Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,0400	25,00	1,000	0,0400
	22CL.AT.10.55.b - NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo a caldo per autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,0800	48,00	3,840	0,0800
	Totale Parziale				50,140	
	Spese Generali 15,00%				7,521	
	Utile Impresa 10,00%				5,766	
	Totale analizzato	mq	1,0000		63,427	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Euro/mq 63,43					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
132	**Analisi 22CL.PR.E.1370.70.a** Pavimenti vinilici eterogenei a rotolo da incollo peso non superiore a 2.700 gr/mq strato usura superiore a 1 mm PAVIMENTII VINILICI OMOGENEI A ROTOLO DA INCOLLO Fornitura e posa in opera di pavimento vinilico flessibile eterogeneo multistrato presso-calandrato per ambienti a traffico intenso classe 34-43 secondo norma EN ISO 10874. sottostrato rinforzato con rete in fibra di vetro larghezza dei teli 2m, spessore di 2 mm, peso del prodotto non superiore a 2.700 gr/mq. con uno strato d'usura materico di spessore superiore a 1 mm ottenuto tramite pressatura di granuli colorati con finitura opaca Specifici trattamenti superficiali, ottenuti tramite l'utilizzo di fotoreticolazione UV e Laser, tali da evitare la ceratura . Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti classificazioni e normative: norma di prodotto EN ISO 10582, pavimenti vinilici eterogenei; gruppo di abrasione T secondo EN 660-2; resistenza all'abrasione secondo norma EN 660-2 inferiore a 2 mmc; classe di reazione al fuoco Bfl-s1 secondo norma EN ISO 13501-1; classe di resistenza allo scivolamento R10 secondo EN 13893; conforme a quanto prescritto dal Decreto Ministeriale 14/06/1989 nr 236 - Test BCRA;isolamento acustico secondo EN ISO717-2 db non inferiore a dB 8; impedisce la proliferazione batterica di oltre il 99% secondo norma ISO 22196; elimina i virus di oltre il 99% secondo norma ISO 21702; dispone della Certificazione EPD, Environmental Product Declaration; è provvisto di certificazione Floorscore/LEED;					
	22CL.RU.1.5.5.f - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Tecnico di cantiere	ora	0,0100	35,50	0,355	0,0100
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2500	24,13	6,033	0,2500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2500	28,96	7,240	0,2500
	22CL.PR.2.100140.g - TELI IN PVC MULTISTRATO peso non superiore a 2.700 gr/mq, Spess.1 mm	mq	1,1000	85,84	94,424	1,1000
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,4000	9,00	3,600	0,4000
	22CL.PR.2.26020.h - COMBUSTIBILI Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,0400	25,00	1,000	0,0400
	22CL.AT.10.55.b - NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo a caldo per autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,0800	48,00	3,840	0,0800
	Totale Parziale				116,492	
	Spese Generali 15,00%				17,474	
	Utile Impresa 10,00%				13,397	
	Totale analizzato	mq	1,0000		147,363	

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 147,36					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
133	**Analisi 22CL.PR.E.1370.70.b** Pavimenti vinilici eterogenei a rotolo da incollo peso non superiore a 2.700 gr/mq strato usura superiore a 0,70 mm PAVIMENTII VINILICI OMOGENEI A ROTOLO DA INCOLLO Fornitura e posa in opera di pavimento vinilico flessibile eterogeneo multistrato presso-calandrato per ambienti a traffico intenso classe 34-43 secondo norma EN ISO 10874. sottostrato rinforzato con rete in fibra di vetro larghezza dei teli 2m, spessore di 2 mm, peso del prodotto non superiore a 2.700 gr/mq. con uno strato d'usura materico di spessore superiore a 0,70 mm ottenuto tramite pressatura di granuli colorati con finitura opaca Specifici trattamenti superficiali, ottenuti tramite l'utilizzo di fotoreticolazione UV e Laser, tali da evitare la ceratura . Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti classificazioni e normative: norma di prodotto EN ISO 10582, pavimenti vinilici eterogenei; gruppo di abrasione T secondo EN 660-2; resistenza all'abrasione secondo norma EN 660-2 inferiore a 2 mmc; classe di reazione al fuoco Bfl-s1 secondo norma EN ISO 13501-1; classe di resistenza allo scivolamento R10 secondo EN 13893; conforme a quanto prescritto dal Decreto Ministeriale 14/06/1989 nr 236 - Test BCRA;isolamento acustico secondo EN ISO717-2 db non inferiore a dB 8; impedisce la proliferazione batterica di oltre il 99% secondo norma ISO 22196; elimina i virus di oltre il 99% secondo norma ISO 21702; dispone della Certificazione EPD, Environmental Product Declaration; è provvisto di certificazione Floorscore/LEED;					
	22CL.RU.1.5.5.f - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Tecnico di cantiere	ora	0,0100	35,50	0,355	0,0100
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2500	24,13	6,033	0,2500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2500	28,96	7,240	0,2500
	22CL.PR.2.100140.h - TELI IN PVC MULTISTRATO peso non superiore a 2.700 gr/mq, Spess.0,70 mm	mq	1,1000	59,16	65,076	1,1000
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,4000	9,00	3,600	0,4000
	22CL.PR.2.26020.h - COMBUSTIBILI Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,0400	25,00	1,000	0,0400
	22CL.AT.10.55.b - NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo a caldo per autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,0800	48,00	3,840	0,0800
	Totale Parziale				87,144	
	Spese Generali 15,00%				13,072	
	Utile Impresa 10,00%				10,022	
	Totale analizzato	mq	1,0000		110,238	

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 110,24					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
134	**Analisi 22CL.PR.E.1370.70.c** Pavimenti vinilici eterogenei a rotolo da incollo peso non superiore a 2.600 gr/mq strato usura superiore a 0,40 mm PAVIMENTII VINILICI OMOGENEI A ROTOLO DA INCOLLO Fornitura e posa in opera di pavimento vinilico flessibile eterogeneo multistrato presso-calandrato per ambienti a traffico intenso classe 34-43 secondo norma EN ISO 10874. sottostrato rinforzato con rete in fibra di vetro larghezza dei teli 2m, spessore di 2 mm, peso del prodotto non superiore a 2.600 gr/mq. con uno strato d'usura materico di spessore superiore a 0,40 mm ottenuto tramite pressatura di granuli colorati con finitura opaca Specifici trattamenti superficiali, ottenuti tramite l'utilizzo di fotoreticolazione UV e Laser, tali da evitare la ceratura . Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti classificazioni e normative: norma di prodotto EN ISO 10582, pavimenti vinilici eterogenei; gruppo di abrasione T secondo EN 660-2; classe di reazione al fuoco Cfl-s1 secondo norma EN ISO 13501-1; classe di resistenza allo scivolamento R10 secondo EN 13893; isolamento acustico secondo EN ISO717-2 db non inferiore a dB 6; è provvisto di certificazione Floorscore/LEED;					
	22CL.RU.1.5.5.f - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Tecnico di cantiere	ora	0,0100	35,50	0,355	0,0100
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2500	24,13	6,033	0,2500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2500	28,96	7,240	0,2500
	22CL.PR.2.100140.i - TELI IN PVC MULTISTRATO peso non superiore a 2.600 gr/mq, Spess.0,40 mm		1,10	49,30	54,230	1,10
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,4000	9,00	3,600	0,4000
	22CL.PR.2.26020.h - COMBUSTIBILI Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,0400	25,00	1,000	0,0400
	22CL.AT.10.55.b - NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo a caldo per autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,0800	48,00	3,840	0,0800
	Totale Parziale				76,298	
	Spese Generali 15,00%				11,445	
	Utile Impresa 10,00%				8,774	
	Totale analizzato	mq	1,0000		96,517	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 96,52					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
135	**Analisi 22CL.PR.E.1370.70.d** Pavimenti vinilici eterogenei a rotolo da incollo peso non superiore a 1.700 gr/mq strato usura superiore a 0,25 mm PAVIMENTII VINILICI OMOGENEI A ROTOLO DA INCOLLO Fornitura e posa in opera di pavimento vinilico flessibile eterogeneo multistrato presso-calandrato per ambienti a traffico intenso classe 34-43 secondo norma EN ISO 10874. sottostrato rinforzato con rete in fibra di vetro larghezza dei teli 2m, spessore di 2 mm, peso del prodotto non superiore a 1.700 gr/mq. con uno strato d'usura materico di spessore superiore a 0,25 mm ottenuto tramite pressatura di granuli colorati con finitura opaca Specifici trattamenti superficiali, ottenuti tramite l'utilizzo di fotoreticolazione UV e Laser, tali da evitare la ceratura . Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti classificazioni e normative: norma di prodotto EN ISO 26986, pavimenti vinilici eterogenei; gruppo di abrasione T secondo EN 660-2; classe di reazione al fuoco Cfl-s1 secondo norma EN ISO 13501-1; classe di resistenza allo scivolamento R10 secondo EN 13893; isolamento acustico secondo EN ISO717-2 db non inferiore a dB 19;					
	22CL.RU.1.5.5.f - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Tecnico di cantiere	ora	0,0100	35,50	0,355	0,0100
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2500	24,13	6,033	0,2500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2500	28,96	7,240	0,2500
	22CL.PR.2.100140.l - TELI IN PVC MULTISTRATO peso non superiore a 1.700 gr/mq, Spess.0,25 mm		1,10	45,82	50,402	1,10
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,4000	9,00	3,600	0,4000
	22CL.PR.2.26020.h - COMBUSTIBILI Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,0400	25,00	1,000	0,0400
	22CL.AT.10.55.b - NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo a caldo per autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,0800	48,00	3,840	0,0800
	Totale Parziale				72,470	
	Spese Generali 15,00%				10,871	
	Utile Impresa 10,00%				8,334	
	Totale analizzato	mq	1,0000		91,675	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 91,68					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
136	**Analisi 22CL.PR.E.1370.80.a** Pavimenti vinilici eterogenei a rotolo a posa libera peso non superiore a 2.300 gr/mq strato usura in PVC puro di spessore 0,50 mm Fornitura e posa in opera di pavimento vinilico flessibile eterogeneo multistrato presso-calandrato per ambienti a traffico intenso classe 34-43 secondo norma EN ISO 10874. sottostrato rinforzato con foglio in fibra di vetro. Il fondo garantisce la posa libera senza colla larghezza dei teli 2m, spessore di 3,10 mm, peso del prodotto non superiore a 2.300 gr/mq. con uno strato d'usura in PVC puro trasparente di spessore 0,50 mm che protegge uno strato a motivi stampati Specifici trattamenti superficiali, ottenuti tramite l'utilizzo di fotoreticolazione UV e Laser, tali da evitare la ceratura . Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti classificazioni e normative: norma di prodotto EN ISO 26986, pavimenti vinilici eterogenei; gruppo di abrasione T secondo EN 660-2; classe di reazione al fuoco Cfl-s1 secondo norma EN ISO 13501-1; classe di resistenza allo scivolamento R10 secondo EN 13893; isolamento acustico secondo EN ISO717-2 db non inferiore a dB 16; con un grado di attenuazione acustica all'interno dello stesso locale pari a 79 db(a) secondo norma EN 16205/2018					
	22CL.RU.1.5.5.f - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Tecnico di cantiere	ora	0,0100	35,50	0,355	0,0100
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2000	24,13	4,826	0,2000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2000	28,96	5,792	0,2000
	22CL.PR.2.100140.m - TELI IN PVC MULTISTRATO peso non superiore a 2.300 gr/mq, Spess.0,50 mm		1,10	27,84	30,624	1,10
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,2000	9,00	1,800	0,2000
	22CL.PR.2.26020.h - COMBUSTIBILI Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,0400	25,00	1,000	0,0400
	22CL.AT.10.55.b - NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo a caldo per autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,0600	48,00	2,880	0,0600
	Totale Parziale				47,277	
	Spese Generali 15,00%				7,092	
	Utile Impresa 10,00%				5,437	
	Totale analizzato	mq	1,0000		59,806	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 59,81					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
137	**Analisi 22CL.PR.E.1370.80.b** Pavimenti vinilici eterogenei a rotolo a posa libera peso non superiore a 2.900 gr/mq strato usura in PVC puro di spessore 0,70 mm Fornitura e posa in opera di pavimento vinilico flessibile eterogeneo multistrato presso-calandrato per ambienti a traffico intenso classe 34-43 secondo norma EN ISO 10874. sottostrato rinforzato con foglio in fibra di vetro. Il fondo garantisce la posa libera senza colla larghezza dei teli 2m, spessore di 3,65 mm, peso del prodotto non superiore a 2.900 gr/mq. con uno strato d'usura in PVC puro trasparente di spessore 0,70 mm che protegge uno strato a motivi stampati Specifici trattamenti superficiali, ottenuti tramite l'utilizzo di fotoreticolazione UV e Laser, tali da evitare la ceratura . Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti classificazioni e normative: norma di prodotto EN ISO 10582, pavimenti vinilici eterogenei; gruppo di abrasione T secondo EN 660-2; resistenza all'abrasione secondo norma EN 660-2 inferiore a 2 mmc; classe di reazione al fuoco Cfl-s1 secondo norma EN ISO 13501-1; classe di resistenza allo scivolamento R10 secondo EN 13893; conforme a quanto prescritto dal Decreto Ministeriale 14/06/1989 nr 236 - Test BCRA;isolamento acustico secondo EN ISO717-2 db non inferiore a dB 19;					
	22CL.RU.1.5.5.f - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Tecnico di cantiere	ora	0,0100	35,50	0,355	0,0100
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2000	24,13	4,826	0,2000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2000	28,96	5,792	0,2000
	22CL.PR.2.100140.n - TELI IN PVC MULTISTRATO peso non superiore a 2.900 gr/mq, Spess.0,70 mm		1,10	42,92	47,212	1,10
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,2000	9,00	1,800	0,2000
	22CL.PR.2.26020.h - COMBUSTIBILI Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,0400	25,00	1,000	0,0400
	22CL.AT.10.55.b - NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo a caldo per autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,0600	48,00	2,880	0,0600
	Totale Parziale				63,865	
	Spese Generali 15,00%				9,580	
	Utile Impresa 10,00%				7,345	
	Totale analizzato	mq	1,0000		80,790	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 80,79					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
138	**Analisi 22CL.PR.E.1370.90.a** Pavimenti vinilici eterogenei acustici peso non superiore a 6.000 gr/mq strato usura in PVC puro di spessore 0,70 mm DIMENSIONI 50X50 CM PAVIMENTI VINILICI ETEROGENEI ACUSTICI Fornitura e posa in opera di pavimentazione vinilica multistrato tipologia ibrida con sottostrato acustico in sughero piastre varie dimensioni 50 x 50 cm , da posare con colla attacca/stacca ,perfetti per posa su pavimentazioni sopraelevatespessore di 4,60 mm, peso del prodotto non superiore a 6.000 gr/mq. con uno strato d'usura in PVC puro trasparente di spessore 0,70 mm che protegge uno strato a motivi stampati Non necessita di alcuna ceratura grazie a specifici trattamenti superficiali ottenuti tramite l'utilizzo di fotoreticolazione UV e Laser. Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti classificazioni e normative: norma di prodotto EN ISO 10582, pavimenti vinilici eterogenei; gruppo di abrasione T secondo EN 660-2; resistenza all'abrasione secondo norma EN 660-2 inferiore a 2 mmc; classe di reazione al fuoco Bfl-s1 secondo norma EN ISO 13501-1; classe di resistenza allo scivolamento R10 secondo EN 13893; conforme a quanto prescritto dal Decreto Ministeriale 14/06/1989 nr 236 - Test BCRA;isolamento acustico secondo EN ISO717-2 db non inferiore a dB 15; con un grado di attenuazione acustica all'interno dello stesso locale pari a 77 db(a) secondo norma EN 16205/2018					
	22CL.RU.1.5.5.f - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Tecnico di cantiere	ora	0,0100	35,50	0,355	0,0100
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2000	24,13	4,826	0,2000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2000	28,96	5,792	0,2000
	22CL.PR.2.100140.o - TELI IN PVC MULTISTRATO peso non superiore a 6.000 gr/mq, Spess.0,70 mm	mq	1,1000	92,22	101,442	1,1000
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,2000	9,00	1,800	0,2000
	22CL.AT.10.55.b - NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo a caldo per autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,0600	48,00	2,880	0,0600
	Totale Parziale				117,095	
	Spese Generali 15,00%				17,564	
	Utile Impresa 10,00%				13,466	
	Totale analizzato	mq	1,0000		148,125	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 148,13					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
139	**Analisi 22CL.PR.E.1370.90.b** Pavimenti vinilici eterogenei acustici peso non superiore a 3.200 gr/mq strato usura in PVC puro di spessore 1,00 mm PAVIMENTI VINILICI ETEROGENEI ACUSTICI Fornitura e posa in opera di pavimento vinilico flessibile eterogeneo multistrato presso-calandrato per ambienti a traffico intenso classe 34-43 secondo norma EN ISO 10874. sottostrato rinforzato con rete in fibra di vetro larghezza dei teli 2m, spessore di 3,30 mm, peso del prodotto non superiore a 3.200 gr/mq. con uno strato d'usura materico di spessore superiore a 1 mm ottenuto tramite pressatura di granuli colorati con finitura opaca Non necessita di alcuna ceratura grazie a specifici trattamenti superficiali ottenuti tramite l'utilizzo di fotoreticolazione UV e Laser. Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti classificazioni e normative: norma di prodotto EN ISO 651, pavimenti vinilici eterogenei; gruppo di abrasione T secondo EN 660-2; resistenza all'abrasione secondo norma EN 660-2 inferiore a 2 mmc; classe di reazione al fuoco Cfl-s1 secondo norma EN ISO 13501-1; classe di resistenza allo scivolamento R10 secondo EN 13893; conforme a quanto prescritto dal Decreto Ministeriale 14/06/1989 nr 236 - Test BCRA;isolamento acustico secondo EN ISO717-2 db non inferiore a dB 16; con un grado di attenuazione acustica all'interno dello stesso locale pari a 74 db(a) secondo norma EN 16205/2018 impedisce la proliferazione batterica di oltre il 99% secondo norma ISO 22196; elimina i virus di oltre il 99% secondo norma ISO 21702; dispone della Certificazione EPD, Environmental Product Declaration; è provvisto di certificazione Floorscore/LEED;					
	22CL.RU.1.5.5.f - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Tecnico di cantiere	ora	0,0100	35,50	0,355	0,0100
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2500	24,13	6,033	0,2500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2500	28,96	7,240	0,2500
	22CL.PR.2.100140.p - TELI IN PVC MULTISTRATO peso non superiore a 3.200 gr/mq, Spess. 1,00 mm	mq	1,1000	100,92	111,012	1,1000
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,4000	9,00	3,600	0,4000
	22CL.PR.2.26020.h - COMBUSTIBILI Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,0400	25,00	1,000	0,0400
	22CL.AT.10.55.b - NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo a caldo per autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,0600	48,00	2,880	0,0600
	Totale Parziale				132,120	
	Spese Generali 15,00%				19,818	

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Utile Impresa 10,00%				15,194	
	Totale analizzato	mq	1,0000		167,132	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 167,13					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
140	**Analisi 22CL.PR.E.1370.100.a** Pavimenti vinilici decorativi peso non superiore a 10.000 gr/mq strato usura in PVC puro di spessore 0,70 mm PAVIMENTI VINILICI DECORATIVI Fornitura e posa in opera di pavimentazione vinilica multistrato tipologia LVT listoni o piastre varie dimensioni con profilatura ad incastro laterale per posa libera spessore di 6,00 mm, peso del prodotto non superiore a 10.000 gr/mq. con uno strato d'usura in PVC puro trasparente di spessore 0,70 mm che protegge uno strato a motivi stampati Non necessita di alcuna ceratura grazie a specifici trattamenti superficiali ottenuti tramite l'utilizzo di fotoreticolazione UV e Laser. Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti classificazioni e normative: norma di prodotto EN ISO 10582, pavimenti vinilici eterogenei; gruppo di abrasione T secondo EN 660-2; resistenza all'abrasione secondo norma EN 660-2 inferiore a 2 mmc; classe di reazione al fuoco Bfl-s1 secondo norma EN ISO 13501-1; classe di resistenza allo scivolamento R10 secondo EN 13893; conforme a quanto prescritto dal Decreto Ministeriale 14/06/1989 nr 236 - Test BCRA;isolamento acustico secondo EN ISO717-2 db non inferiore a dB 4; impedisce la proliferazione batterica di oltre il 99% secondo norma ISO 22196; dispone della Certificazione EPD, Environmental Product Declaration; è provvisto di certificazione Floorscore/LEED;					
	22CL.RU.1.5.5.f - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Tecnico di cantiere	ora	0,0100	35,50	0,355	0,0100
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2000	24,13	4,826	0,2000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2000	28,96	5,792	0,2000
	22CL.PR.2.100140.q - TELI IN PVC MULTISTRATO peso non superiore a 10.000 gr/mq, Spess. 0,70 mm	mq	1,1000	102,66	112,926	1,1000
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,1000	9,00	0,900	0,1000
	22CL.AT.10.55.b - NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo a caldo per autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,0600	48,00	2,880	0,0600
	Totale Parziale				127,679	
	Spese Generali 15,00%				19,152	
	Utile Impresa 10,00%				14,683	
	Totale analizzato	mq	1,0000		161,514	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 161,51					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
141	**Analisi 22CL.PR.E.1370.100.b** Pavimenti vinilici decorativi peso non superiore a 8.300 gr/mq strato usura in PVC puro di spessore 0,55 mm PAVIMENTI VINILICI DECORATIVI Fornitura e posa in opera di pavimentazione vinilica multistrato tipologia LVT listoni o piastre varie dimensioni con profilatura ad incastro laterale per posa libera spessore di 5,00 mm, peso del prodotto non superiore a 8.300 gr/mq. con uno strato d'usura in PVC puro trasparente di spessore 0,55 mm che protegge uno strato a motivi stampati Non necessita di alcuna ceratura grazie a specifici trattamenti superficiali ottenuti tramite l'utilizzo di fotoreticolazione UV e Laser. Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti classificazioni e normative: norma di prodotto EN ISO 10582, pavimenti vinilici eterogenei; gruppo di abrasione T secondo EN 660-2; resistenza all'abrasione secondo norma EN 660-2 inferiore a 2 mmc; classe di reazione al fuoco Bfl-s1 secondo norma EN ISO 13501-1; classe di resistenza allo scivolamento R10 secondo EN 13893; conforme a quanto prescritto dal Decreto Ministeriale 14/06/1989 nr 236 - Test BCRA;isolamento acustico secondo EN ISO717-2 db non inferiore a dB 4; con un grado di attenuazione acustica all'interno dello stesso locale pari a 82 db(a) secondo norma EN 16205/2018 impedisce la proliferazione batterica di oltre il 99% secondo norma ISO 22196; è provvisto di certificazione Floorscore/LEED;					
	22CL.RU.1.5.5.f - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Tecnico di cantiere	ora	0,0100	35,50	0,355	0,0100
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2000	24,13	4,826	0,2000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2000	28,96	5,792	0,2000
	22CL.PR.2.100140.r - TELI IN PVC MULTISTRATO peso non superiore a 8.300 gr/mq, Spess. 0,55 mm	mq	1,1000	81,20	89,320	1,1000
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,1000	9,00	0,900	0,1000
	22CL.AT.10.55.b - NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo a caldo per autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,0600	48,00	2,880	0,0600
	Totale Parziale				104,073	
	Spese Generali 15,00%				15,611	
	Utile Impresa 10,00%				11,968	
	Totale analizzato	mq	1,0000		131,652	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 131,65					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
142	**Analisi 22CL.PR.E.1370.100.c** Pavimenti vinilici decorativi peso non superiore a 4.100 gr/mq strato usura in PVC puro di spessore 0,30 mm PAVIMENTI VINILICI DECORATIVI Fornitura e posa in opera di pavimentazione vinilica multistrato tipologia LVT listoni o piastre varie dimensioni con profilatura ad incastro laterale per posa libera spessore di 2,50 mm, peso del prodotto non superiore a 4.100 gr/mq. con uno strato d'usura in PVC puro trasparente di spessore 0,30 mm che protegge uno strato a motivi stampati Non necessita di alcuna ceratura grazie a specifici trattamenti superficiali ottenuti tramite l'utilizzo di fotoreticolazione UV e Laser. Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti classificazioni e normative: norma di prodotto EN ISO 10582, pavimenti vinilici eterogenei; gruppo di abrasione T secondo EN 660-2; resistenza all'abrasione secondo norma EN 660-2 inferiore a 2 mmc; classe di reazione al fuoco Bfl-s1 secondo norma EN ISO 13501-1; classe di resistenza allo scivolamento R10 secondo EN 13893; conforme a quanto prescritto dal Decreto Ministeriale 14/06/1989 nr 236 - Test BCRA;isolamento acustico secondo EN ISO717-2 db non inferiore a dB 4; impedisce la proliferazione batterica di oltre il 99% secondo norma ISO 22196; è provvisto di certificazione Floorscore/LEED;					
	22CL.RU.1.5.5.f - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Tecnico di cantiere	ora	0,0100	35,50	0,355	0,0100
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2000	24,13	4,826	0,2000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2000	28,96	5,792	0,2000
	22CL.PR.2.100140.s - TELI IN PVC MULTISTRATO peso non superiore a 4.100 gr/mq, Spess. 0,30 mm	mq	1,1000	67,28	74,008	1,1000
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,1000	9,00	0,900	0,1000
	22CL.AT.10.55.b - NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo a caldo per autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,0600	48,00	2,880	0,0600
	Totale Parziale				88,761	
	Spese Generali 15,00%				13,314	
	Utile Impresa 10,00%				10,208	
	Totale analizzato	mq	1,0000		112,283	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 112,28					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
143	**Analisi 22CL.PR.E.1370.100.d** Pavimenti vinilici decorativi peso non superiore a 4.400 gr/mq strato usura in PVC puro di spessore 0,70 mm PAVIMENTI VINILICI DECORATIVI Fornitura e posa in opera di pavimentazione vinilica multistrato tipologia LVT listoni o piastre varie dimensioni da incollospessore di 2,50 mm, peso del prodotto non superiore a 4.400 gr/mq. con uno strato d'usura in PVC puro trasparente di spessore 0,70 mm che protegge uno strato a motivi stampati Non necessita di alcuna ceratura grazie a specifici trattamenti superficiali ottenuti tramite l'utilizzo di fotoreticolazione UV e Laser. Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti classificazioni e normative: norma di prodotto EN ISO 10582, pavimenti vinilici eterogenei; gruppo di abrasione T secondo EN 660-2; resistenza all'abrasione secondo norma EN 660-2 inferiore a 2 mmc; classe di reazione al fuoco Bfl-s1 secondo norma EN ISO 13501-1; classe di resistenza allo scivolamento R10 secondo EN 13893; conforme a quanto prescritto dal Decreto Ministeriale 14/06/1989 nr 236 - Test BCRA;isolamento acustico secondo EN ISO717-2 db non inferiore a dB 4; impedisce la proliferazione batterica di oltre il 99% secondo norma ISO 22196; dispone della Certificazione EPD, Environmental Product Declaration; è provvisto di certificazione Floorscore/LEED;					
	22CL.RU.1.5.5.f - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Tecnico di cantiere	ora	0,0100	35,50	0,355	0,0100
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2500	24,13	6,033	0,2500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2500	28,96	7,240	0,2500
	22CL.PR.2.100140.t - TELI IN PVC MULTISTRATO peso non superiore a 4.400 gr/mq, Spess. 0,70 mm	mq	1,1000	63,80	70,180	1,1000
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,2000	9,00	1,800	0,2000
	22CL.PR.2.26020.h - COMBUSTIBILI Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,0200	25,00	0,500	0,0200
	22CL.AT.10.55.b - NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo a caldo per autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,0600	48,00	2,880	0,0600
	Totale Parziale				88,988	
	Spese Generali 15,00%				13,348	
	Utile Impresa 10,00%				10,234	
	Totale analizzato	mq	1,0000		112,570	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 112,57					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
144	**Analisi 22CL.PR.E.1370.100.e** Pavimenti vinilici decorativi peso non superiore a 4.400 gr/mq strato usura in PVC puro di spessore 0,50 mm PAVIMENTI VINILICI DECORATIVI Fornitura e posa in opera di pavimentazione vinilica multistrato tipologia LVT listoni o piastre varie dimensioni da incollospessore di 2,50 mm, peso del prodotto non superiore a 4.400 gr/mq. con uno strato d'usura in PVC puro trasparente di spessore 0,5 mm che protegge uno strato a motivi stampati Non necessita di alcuna ceratura grazie a specifici trattamenti superficiali ottenuti tramite l'utilizzo di fotoreticolazione UV e Laser. Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti classificazioni e normative: norma di prodotto EN ISO 10582, pavimenti vinilici eterogenei; gruppo di abrasione T secondo EN 660-2; resistenza all'abrasione secondo norma EN 660-2 inferiore a 2 mmc; classe di reazione al fuoco Bfl-s1 secondo norma EN ISO 13501-1; classe di resistenza allo scivolamento R10 secondo EN 13893; conforme a quanto prescritto dal Decreto Ministeriale 14/06/1989 nr 236 - Test BCRA;isolamento acustico secondo EN ISO717-2 db non inferiore a dB 4; impedisce la proliferazione batterica di oltre il 99% secondo norma ISO 22196; è provvisto di certificazione Floorscore/LEED;					
	22CL.RU.1.5.5.f - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Tecnico di cantiere	ora	0,0100	35,50	0,355	0,0100
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2500	24,13	6,033	0,2500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2500	28,96	7,240	0,2500
	22CL.PR.2.100140.u - TELI IN PVC MULTISTRATO peso non superiore a 4.400 gr/mq, Spess. 0,70 mm	mq	1,1000	55,68	61,248	1,1000
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,2000	9,00	1,800	0,2000
	22CL.PR.2.26020.h - COMBUSTIBILI Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,0200	25,00	0,500	0,0200
	22CL.AT.10.55.b - NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo a caldo per autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,0600	48,00	2,880	0,0600
	Totale Parziale				80,056	
	Spese Generali 15,00%				12,008	
	Utile Impresa 10,00%				9,206	
	Totale analizzato	mq	1,0000		101,270	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 101,27					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
145	**Analisi 22CL.PR.E.1370.100.f** Pavimenti vinilici decorativi peso non superiore a 3.500 gr/mq strato usura in PVC puro di spessore 0,30 mm PAVIMENTI VINILICI DECORATIVI Fornitura e posa in opera di pavimentazione vinilica multistrato tipologia LVT listoni o piastre varie dimensioni da incollospessore di 2,50 mm, peso del prodotto non superiore a 3.500 gr/mq. con uno strato d'usura in PVC puro trasparente di spessore 0,3 mm che protegge uno strato a motivi stampati Non necessita di alcuna ceratura grazie a specifici trattamenti superficiali ottenuti tramite l'utilizzo di fotoreticolazione UV e Laser. Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti classificazioni e normative: norma di prodotto EN ISO 10582, pavimenti vinilici eterogenei; gruppo di abrasione T secondo EN 660-2; resistenza all'abrasione secondo norma EN 660-2 inferiore a 2 mmc; classe di reazione al fuoco Bfl-s1 secondo norma EN ISO 13501-1; classe di resistenza allo scivolamento R10 secondo EN 13893; conforme a quanto prescritto dal Decreto Ministeriale 14/06/1989 nr 236 - Test BCRA;isolamento acustico secondo EN ISO717-2 db non inferiore a dB 4; impedisce la proliferazione batterica di oltre il 99% secondo norma ISO 22196; è provvisto di certificazione Floorscore/LEED;					
	22CL.RU.1.5.5.f - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Tecnico di cantiere	ora	0,0100	35,50	0,355	0,0100
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2500	24,13	6,033	0,2500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2500	28,96	7,240	0,2500
	22CL.PR.2.100140.v - TELI IN PVC MULTISTRATO peso non superiore a 3.500 gr/mq, Spess. 0,30 mm	mq	1,1000	44,08	48,488	1,1000
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,2000	9,00	1,800	0,2000
	22CL.PR.2.26020.h - COMBUSTIBILI Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,0200	25,00	0,500	0,0200
	22CL.AT.10.55.b - NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo a caldo per autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,0600	48,00	2,880	0,0600
	Totale Parziale				67,296	
	Spese Generali 15,00%				10,094	
	Utile Impresa 10,00%				7,739	
	Totale analizzato	mq	1,0000		85,129	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 85,13					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
146	**Analisi 22CL.PR.E.1370.100.g** Pavimenti vinilici decorativi peso non superiore a 10.000 gr/mq strato usura in PVC puro di spessore 0,50 mm PAVIMENTI VINILICI DECORATIVI Fornitura e posa in opera di pavimentazione vinilica multistrato tipologia SPC con un sottostrato acustico listoni o piastre varie dimensioni con profilatura ad incastro laterale per posa libera spessore di 5,00 mm, peso del prodotto non superiore a 10.000 gr/mq. con uno strato d'usura in PVC puro trasparente di spessore 0,50 mm che protegge uno strato a motivi stampati Non necessita di alcuna ceratura grazie a specifici trattamenti superficiali ottenuti tramite l'utilizzo di fotoreticolazione UV e Laser. Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti classificazioni e normative: norma di prodotto EN ISO 10582, pavimenti vinilici eterogenei; gruppo di abrasione T secondo EN 660-2; resistenza all'abrasione secondo norma EN 660-2 inferiore a 2 mmc; classe di reazione al fuoco Bfl-s1 secondo norma EN ISO 13501-1; classe di resistenza allo scivolamento R10 secondo EN 13893; isolamento acustico secondo EN ISO717-2 db non inferiore a dB 18;					
	22CL.RU.1.5.5.f - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Tecnico di cantiere	ora	0,0100	35,50	0,355	0,0100
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2000	24,13	4,826	0,2000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2000	28,96	5,792	0,2000
	22CL.PR.2.100140.z - TELI IN PVC MULTISTRATO peso non superiore a 10.000 gr/mq, Spess. 0,50 mm	mq	1,1000	75,40	82,940	1,1000
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,2000	9,00	1,800	0,2000
	22CL.AT.10.55.b - NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo a caldo per autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,0600	48,00	2,880	0,0600
	Totale Parziale				98,593	
	Spese Generali 15,00%				14,789	
	Utile Impresa 10,00%				11,338	
	Totale analizzato	mq	1,0000		124,720	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 124,72					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
147	**Analisi 22CL.PR.E.1370.110.a** Pavimenti vinilici tecnici peso non superiore a 6.000 gr/mq strato usura in PVC puro di spessore 2,00 mm Fornitura e posa in opera di pavimentazione vinilica multistrato a posa libera con incastri laterali a coda di rondine dimensione circa 60 x 60 cmspessore,00 di 6 mm, peso del prodotto non superiore a 6.000 gr/mq. con uno strato d'usura in PVC puro trasparente di spessore 2,00 mm che protegge uno strato a motivi stampati Non necessita di alcuna ceratura grazie a specifici trattamenti superficiali ottenuti tramite l'utilizzo di fotoreticolazione UV e Laser. Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti classificazioni e normative: norma di prodotto EN ISO 10582, pavimenti vinilici eterogenei; gruppo di abrasione T secondo EN 660-2; resistenza all'abrasione secondo norma EN 660-2 inferiore a 2 mmc; classe di reazione al fuoco Bfl-s1 secondo norma EN ISO 13501-1; classe di resistenza allo scivolamento R10 secondo EN 13893; conforme a quanto prescritto dal Decreto Ministeriale 14/06/1989 nr 236 - Test BCRA;isolamento acustico secondo EN ISO717-2 db non inferiore a dB 10; con un grado di attenuazione acustica all'interno dello stesso locale pari a 81 db(a) secondo norma EN 16205/2018 dispone della Certificazione EPD, Environmental Product Declaration; è provvisto di certificazione Floorscore/LEED;					
	22CL.RU.1.5.5.f - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Tecnico di cantiere	ora	0,0100	35,50	0,355	0,0100
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2000	24,13	4,826	0,2000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2000	28,96	5,792	0,2000
	22CL.PR.2.100141.a - TELI VINILICI peso non superiore a 6.000 gr/mq, Spess. 2,00 mm	mq	1,1000	149,06	163,966	1,1000
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,1000	9,00	0,900	0,1000
	22CL.AT.10.55.b - NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo a caldo per autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,0800	48,00	3,840	0,0800
	Totale Parziale				179,679	
	Spese Generali 15,00%				26,952	
	Utile Impresa 10,00%				20,663	
	Totale analizzato	mq	1,0000		227,294	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 227,29					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
148	**Analisi 22CL.PR.E.1370.110.b** Pavimenti vinilici tecnici peso non superiore a 3.300 gr/mq chips in PVC Fornitura e posa in opera di pavimento vinilico flessibile omogeneo monostrato, compatto, presso-calandrato per ambienti a traffico intenso classe 34-43 secondo norma EN ISO 10874. con caratteristiche antistatico-dissipative e con una resistenza elettrica 106≤ Rt ≤ 108 (EN 1081) larghezza dei teli 2m, spessore di 2 mm, peso del prodotto non superiore a 3.300 gr/mq. con chips in PVC rivestiti di carbonio che garantiscono proprietà dissipative permanentii Non necessita di alcuna ceratura grazie a specifici trattamenti superficiali ottenuti tramite l'utilizzo di fotoreticolazione UV e Laser. Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti classificazioni e normative: norma di prodotto EN ISO 10581, pavimenti vinilici eterogenei; gruppo di abrasione P secondo EN 660-2; classe di reazione al fuoco Bfl-s1 secondo norma EN ISO 13501-1; classe di resistenza allo scivolamento R9 secondo EN 13893; è provvisto di certificazione Floorscore/LEED;					
	22CL.RU.1.5.5.f - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Tecnico di cantiere	ora	0,0100	35,50	0,355	0,0100
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2500	24,13	6,033	0,2500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2500	28,96	7,240	0,2500
	22CL.PR.2.100141.b - TELI VINILICI peso non superiore a 3.300 gr/mq chips in PVC	mq	1,1000	55,68	61,248	1,1000
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,4000	9,00	3,600	0,4000
	22CL.PR.2.26020.h - COMBUSTIBILI Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,0200	25,00	0,500	0,0200
	22CL.AT.10.55.b - NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo a caldo per autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,0800	48,00	3,840	0,0800
	Totale Parziale				82,816	
	Spese Generali 15,00%				12,422	
	Utile Impresa 10,00%				9,524	
	Totale analizzato	mq	1,0000		104,762	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 104,76					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
149	**Analisi 22CL.PR.E.1370.110.c** Pavimenti vinilici tecnici peso non superiore a 3.800 gr/mq chips in PVC Fornitura e posa in opera di pavimento vinilico flessibile omogeneo monostrato, compatto, presso-calandrato per ambienti a traffico intenso classe 34-43 secondo norma EN ISO 10874. con caratteristiche statico-conduttive e con una resistenza elettrica 106≤ Rt ≤ 108 (EN 1081) larghezza dei teli 2m, spessore di 2 mm, peso del prodotto non superiore a 3.800 gr/mq. con chips in PVC rivestiti di carbonio che garantiscono proprietà dissipative permanentii Non necessita di alcuna ceratura grazie a specifici trattamenti superficiali ottenuti tramite l'utilizzo di fotoreticolazione UV e Laser. Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti classificazioni e normative: norma di prodotto EN ISO 10581, pavimenti vinilici eterogenei; gruppo di abrasione P secondo EN 660-2; classe di reazione al fuoco Bfl-s1 secondo norma EN ISO 13501-1; classe di resistenza allo scivolamento R9 secondo EN 13893; è provvisto di certificazione Floorscore/LEED;					
	22CL.RU.1.5.5.f - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Tecnico di cantiere	ora	0,0100	35,50	0,355	0,0100
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2500	24,13	6,033	0,2500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2500	28,96	7,240	0,2500
	22CL.PR.2.100141.c - TELI VINILICI peso non superiore a 3.800 gr/mq chips in PVC	mq	1,1000	80,04	88,044	1,1000
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,4000	9,00	3,600	0,4000
	22CL.PR.2.26020.h - COMBUSTIBILI Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,0200	25,00	0,500	0,0200
	22CL.AT.10.55.b - NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo a caldo per autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,0800	48,00	3,840	0,0800
	Totale Parziale				109,612	
	Spese Generali 15,00%				16,442	
	Utile Impresa 10,00%				12,605	
	Totale analizzato	mq	1,0000		138,659	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 138,66					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
150	**Analisi 22CL.PR.E.1370.110.d** Pavimenti vinilici tecnici peso non superiore a 2.500 gr/mq strato usura 1,00 mm chips in PVC Fornitura e posa in opera di pavimento vinilico flessibile omogeneo monostrato, compatto, presso-calandrato per ambienti a traffico intenso classe 34-43 secondo norma EN ISO 10874. con caratteristiche antiscivolo R10 larghezza dei teli 2m, spessore di 2 mm, peso del prodotto non superiore a 2.500 gr/mq.con uno strato d'usura di spessore 1.00 mm con chip in PVC colorati di diversi formati e incrostazioni di particelle di carburo di silicio che ne migliorano il grip Non necessita di alcuna ceratura grazie a specifici trattamenti superficiali ottenuti tramite l'utilizzo di fotoreticolazione UV e Laser. Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti classificazioni e normative: norma di prodotto EN ISO 10582, pavimenti vinilici eterogenei; gruppo di abrasione T secondo EN 660-2; resistenza all'abrasione secondo norma EN 660-2 inferiore a 2 mmc; classe di reazione al fuoco Bfl-s1 secondo norma EN ISO 13501-1; classe di resistenza allo scivolamento R10 secondo EN 13893; è provvisto di certificazione Floorscore/LEED;					
	22CL.RU.1.5.5.f - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Tecnico di cantiere	ora	0,0100	35,50	0,355	0,0100
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2500	24,13	6,033	0,2500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2500	28,96	7,240	0,2500
	22CL.PR.2.100141.d - TELI VINILICI peso non superiore a 2.500 gr/mq strato usura 1,00 mm chips in PVC	mq	1,1000	74,82	82,302	1,1000
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,4000	9,00	3,600	0,4000
	22CL.PR.2.26020.h - COMBUSTIBILI Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,0200	25,00	0,500	0,0200
	22CL.AT.10.55.b - NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo a caldo per autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,0800	48,00	3,840	0,0800
	Totale Parziale				103,870	
	Spese Generali 15,00%				15,581	
	Utile Impresa 10,00%				11,945	
	Totale analizzato	mq	1,0000		131,396	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 131,40					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
151	**Analisi 22CL.PR.E.1370.120.a** Pavimenti vinilici sportivi e ricreativi spessore 7,50 mm peso non superiore a 4.700 gr/mq Fornitura e posa in opera di pavimento vinilico flessibile eterogeneo multistrato presso-calandrato per uso sportivo secondo norma 14904 larghezza dei teli 2m, spessore di 7,50 mm; peso del prodotto non superiore a 4.700 gr/mq. Non necessita di alcuna ceratura grazie a specifici trattamenti superficiali ottenuti tramite l'utilizzo di fotoreticolazione UV e Laser. Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti classificazioni e normative: classe di reazione al fuoco Bfl-s1 secondo norma EN ISO 13501-1; impedisce la proliferazione batterica di oltre il 99% secondo norma ISO 22196; dispone della Certificazione EPD, Environmental Product Declaration; è provvisto di certificazione Floorscore/LEED;					
	22CL.RU.1.5.5.f - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Tecnico di cantiere	ora	0,0100	35,50	0,355	0,0100
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2500	24,13	6,033	0,2500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2500	28,96	7,240	0,2500
	22CL.PR.2.100141.e - TELI VINILICI spessore 7,50 mm peso non superiore a 4.700 gr/mq	mq	1,1000	80,04	88,044	1,1000
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,4000	9,00	3,600	0,4000
	22CL.PR.2.26020.h - COMBUSTIBILI Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,0400	25,00	1,000	0,0400
	22CL.AT.10.55.b - NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo a caldo per autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,0800	48,00	3,840	0,0800
	Totale Parziale				110,112	
	Spese Generali 15,00%				16,517	
	Utile Impresa 10,00%				12,663	
	Totale analizzato	mq	1,0000		139,292	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 139,29					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
152	**Analisi 22CL.PR.E.1370.120.b** Pavimenti vinilici sportivi e ricreativi peso non superiore a 2.700 gr/mq strato usura in PVC spessore 0,70 mm Fornitura e posa in opera di pavimento vinilico flessibile eterogeneo multistrato presso-calandrato per uso ricreativo larghezza dei teli 2m, spessore di 2 mm, peso del prodotto non superiore a 2.700 gr/mq. con uno strato d'usura in PVC puro trasparente di spessore 0,70 mm che protegge uno strato a motivi stampati Non necessita di alcuna ceratura grazie a specifici trattamenti superficiali ottenuti tramite l'utilizzo di fotoreticolazione UV e Laser. Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti classificazioni e normative: classe di reazione al fuoco Bfl-s1 secondo norma EN ISO 13501-1; impedisce la proliferazione batterica di oltre il 99% secondo norma ISO 22196; dispone della Certificazione EPD, Environmental Product Declaration; è provvisto di certificazione Floorscore/LEED;					
	22CL.RU.1.5.5.f - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Tecnico di cantiere	ora	0,0100	35,50	0,355	0,0100
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2500	24,13	6,033	0,2500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2500	28,96	7,240	0,2500
	22CL.PR.2.100141.f - TELI VINILICI peso non superiore a 2.700 gr/mq strato usura in PVC spessore 0,70 mm	mq	1,1000	45,24	49,764	1,1000
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,4000	9,00	3,600	0,4000
	22CL.PR.2.26020.h - COMBUSTIBILI Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,0400	25,00	1,000	0,0400
	22CL.AT.10.55.b - NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo a caldo per autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,0800	48,00	3,840	0,0800
	Totale Parziale				71,832	
	Spese Generali 15,00%				10,775	
	Utile Impresa 10,00%				8,261	
	Totale analizzato	mq	1,0000		90,868	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 90,87					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
153	**Analisi 22CL.PR.E.1370.130.a** Soluzioni per pavimenti Vinilici Guscia contro parete Fornitura e posa in opera di formazione di guscia contro parete atta ad eliminare il deposito di polveri e batteri, compresa la fornitura e posa, con colla a base di policloroprene, resine sintetiche e solventi, dell'elemento sottoguscia in gomma arrotondato e preformato ad angolo, e l'onere aggiuntivo per modellare il pavimento, ad esclusione del materiale della pavimnetazione vinilica da pagarsi a mq secondo le voci di elenco					
	22CL.RU.1.5.5.f - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Tecnico di cantiere	ora	0,0100	35,50	0,355	0,0100
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1200	24,13	2,896	0,1200
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1200	28,96	3,475	0,1200
	22CL.PR.2.100141.l - TELI VINILICI guscia	ml	1,10	9,28	10,208	1,10
	22CL.PR.2.260160.g - colla per pavimenti vinilici	kg	0,1000	15,00	1,500	0,1000
	22CL.AT.10.55.b - NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo a caldo per autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,0020	48,00	0,096	0,0020
	Totale Parziale				18,530	
	Spese Generali 15,00%				2,780	
	Utile Impresa 10,00%				2,131	
	Totale analizzato	ml	1,00		23,441	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/ml 23,44					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
154	**Analisi 22CL.PR.E.1370.130.b** Soluzioni per pavimenti Vinilici Sovrapprezzo per termosaldature dei teli Sovrapprezzo per termosaldature dei teli, eseguita con idonea attrezzatura e compreso la fresatura dei giunti, la termosaldatura del cordone a colore abbinato al pavimento e/o rivestimento, il taglio. Gli sfridi e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte					
	22CL.RU.1.5.5.f - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Tecnico di cantiere	ora	0,0100	35,50	0,355	0,0100
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1000	24,13	2,413	0,1000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1000	28,96	2,896	0,1000
	22CL.PR.2.100141.m - TELI VINILICI cordone di saldatura	ml	1,10	0,81	0,891	1,10
	22CL.AT.10.55.b - NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo a caldo per autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,0010	48,00	0,048	0,0010
	Totale Parziale				6,603	
	Spese Generali 15,00%				0,990	
	Utile Impresa 10,00%				0,759	
	Totale analizzato	ml	1,00		8,352	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/ml 8,35					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
155	**Analisi 22CL.PR.E.1370.130.c** Soluzioni per pavimenti Vinilici Guaina desolidarizzante Guaina desolidarizzante, compreso ogni onere di fornitura e incollaggio, idonea per la posa su sottofondi con alto tasso d'umidità, data in teli di larghezza dei teli 2m, spessore di 1,65 mm, peso del prodotto non superiore a 1.300 gr/m2. con la superficie inferiore caratterizzata da rilievi in schiuma a forma di stella a a tre punte per garantire un migliore isolamente contro l'umidità.					
	22CL.RU.1.5.5.f - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Tecnico di cantiere	ora	0,0100	35,50	0,355	0,0100
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1000	24,13	2,413	0,1000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1000	28,96	2,896	0,1000
	22CL.PR.2.100141.n - TELI VINILICI guaina desolidarizzante	mq	1,1000	40,60	44,660	1,1000
	22CL.PR.2.26080.b1 - nastro biadesivo	ml	1,00	3,20	3,200	1,00
	22CL.AT.10.55.b - NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo a caldo per autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,0500	48,00	2,400	0,0500
	Totale Parziale				55,924	
	Spese Generali 15,00%				8,389	
	Utile Impresa 10,00%				6,431	
	Totale analizzato	mq	1,0000		70,744	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 70,74					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
156	**Analisi 22CL.PR.E.1370.130.d** Soluzioni per pavimenti Vinilici maglia sotto pavimentazione in bandella di rame autoadesivo e/o ad incollo, Realizzazione di maglia sotto pavimentazione in bandella di rame autoadesivo e/o ad incollo, atta a garantire la roccolta delle cariche elettrostatiche, larghezza della bandella non inferiore ai 10 mm, posta in opera a doppio senso ad una distanza mutua di cm 60, compreso collanti, sfridi, sovrapposizioni e collegamento alla rete di terra posta all'interno del singolo locale da proteggere					
	22CL.RU.1.5.5.f - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Tecnico di cantiere	ora	0,0100	35,50	0,355	0,0100
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0800	24,13	1,930	0,0800
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0800	28,96	2,317	0,0800
	22CL.PR.2.100141.o - TELI VINILICI Bandella di rame 10 mm	ml	3,20	6,50	20,800	3,20
	22CL.PR.2.26080.o - collante conduttivo	kg	0,2500	12,00	3,000	0,2500
	22CL.AT.10.55.b - NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo a caldo per autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,0300	48,00	1,440	0,0300
	Totale Parziale				29,842	
	Spese Generali 15,00%				4,476	
	Utile Impresa 10,00%				3,432	
	Totale analizzato	mq	1,0000		37,750	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 37,75					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
157	**Analisi 22CL.PR.E.1370.130.e** Soluzioni per pavimenti Vinilici Preparazione di superfici esistenti per la sovrapposizione di pavimenti vinilici da incollo, Preparazione di superfici esistenti per la sovrapposizione di pavimenti vinilici da incollo, attraverso la levigatura con utensili elettrici atta ad eliminare lo smalto lucido e/o eventuali residui presenti, l'aspirazione delle polveri e la stesura di aggrappante adesivo epissidico bicomponente a presa rapida, esente da solventi, da applicare in unica mano a rullo, pennello e/o a spatola					
	22CL.RU.1.5.5.f - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Tecnico di cantiere	ora	0,0100	35,50	0,355	0,0100
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0100	24,13	0,241	0,0100
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0800	28,96	2,317	0,0800
	22CL.PR.2.10110.c - ADESIVI STRUTTURALI adesivo epossidico	kg	1,3500	8,33	11,246	1,3500
	22CL.AT.10.55.b - NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo a caldo per autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,0200	48,00	0,960	0,0200
	Totale Parziale				15,119	
	Spese Generali 15,00%				2,268	
	Utile Impresa 10,00%				1,739	
	Totale analizzato	mq	1,0000		19,126	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 19,13					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
158	**Analisi 22CL.PR.E.1370.130.f** Soluzioni per pavimenti Vinilici Preparazione del piano per la posa di pavimenti vinilici ad incollo Preparazione del piano per la posa di pavimenti vinilici ad incollo, per supporti cementizi e/o preventivamente trattati con adesivo epossidico, eseguita con applicazione di due mani, a distanza di almeno 3/4 ore una dall'altra, di malta fluida autolivellante monocomponente ad indurimento rapido, a grana grossa e/o fine, compreso trattamento superficiale di primer aggrappante, previa levigatura meccanica della superficie ed aspirazione delle polveri, il tutto per dare la superficie perfettamente lisciata e pronta per la successiva posa					
	22CL.RU.1.5.5.f - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Tecnico di cantiere	ora	0,0100	35,50	0,355	0,0100
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1200	24,13	2,896	0,1200
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1200	28,96	3,475	0,1200
	22CL.PR.2.1090.w - MALTE PRECONFEZIONATE Autolivellante ad asciugatura rapida	kg	1,6500	1,45	2,393	1,6500
	22CL.PR.2.1090.w - MALTE PRECONFEZIONATE Autolivellante ad asciugatura rapida	kg	1,6500	1,45	2,393	1,6500
	22CL.PR.2.1090.y - MALTE PRECONFEZIONATE aggrappante	lt	2,00	2,48	4,960	2,00
	22CL.AT.10.55.b - NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo a caldo per autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,0800	48,00	3,840	0,0800
	Totale Parziale				20,312	
	Spese Generali 15,00%				3,047	
	Utile Impresa 10,00%				2,336	
	Totale analizzato	mq	1,0000		25,695	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 25,70					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
159	**Analisi 22CL.PR.E.1370.130.g** Soluzioni per pavimenti Vinilici Sovrapprezzo alla preparazione del piano per la posa di pavimenti vinilici ad incollo Sovrapprezzo alla preparazione del piano per la posa di pavimenti vinilici ad incollo, eseguita con applicazione di malta fluida autolivellante monocomponente ad indurimento rapido, a grana grossa e/o fine, per ogni mano aggiuntiva alla seconda					
	22CL.RU.1.5.5.f - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Tecnico di cantiere	ora	0,0100	35,50	0,355	0,0100
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0400	24,13	0,965	0,0400
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0400	28,96	1,158	0,0400
	22CL.PR.2.1090.w - MALTE PRECONFEZIONATE Autolivellante ad asciugatura rapida	kg	1,6500	1,45	2,393	1,6500
	22CL.AT.10.55.b - NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo a caldo per autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,0400	48,00	1,920	0,0400
	Totale Parziale				6,791	
	Spese Generali 15,00%				1,019	
	Utile Impresa 10,00%				0,781	
	Totale analizzato	mq	1,0000		8,591	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 8,59					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
160	**Analisi 22CL.PR.E.1380.10.a** Pavimento calandrato e vulcanizzato in gomma sintetica spessore 3 mm Pavimento calandrato e vulcanizzato in gomma sintetica, cariche minerali e pigmenti colorati, superficie liscia antisdrucciolo, in teli, posto in opera con idoneo collante su predisposto sottofondo autolivellante					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1794	24,13	4,329	0,1794
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1794	28,96	5,195	0,1794
	22CL.PR.2.100160.a - PAVIMENTI IN TELI PRESSOCALANDRATI Pavimento sportivo pressocalandrato spessore mm 3	mq	1,0200	41,04	41,861	1,0200
	22CL.PR.2.1060.a - ADESIVO PER PIASTRELLE Adesivo comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	0,3500	0,54	0,189	0,3500
					7,736	
	(SPESE GENERALI)15%*51.574				5,931	
	(UTILE)10%*59.310					
	Totale analizzato	mq	1,0000		65,241	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 65,24					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
161	**Analisi 22CL.PR.E.1380.10.b** Pavimento calandrato e vulcanizzato in gomma sintetica spessore 4 mm Pavimento calandrato e vulcanizzato in gomma sintetica, cariche minerali e pigmenti colorati, superficie liscia antisdrucciolo, in teli, posto in opera con idoneo collante su predisposto sottofondo autolivellante					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1794	24,13	4,329	0,1794
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1794	28,96	5,195	0,1794
	22CL.PR.2.100160.b - PAVIMENTI IN TELI PRESSOCALANDRATI Pavimento sportivo pressocalandrato spessore mm 4	mq	1,0200	49,14	50,123	1,0200
	22CL.PR.2.1060.a - ADESIVO PER PIASTRELLE Adesivo comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	0,3500	0,54	0,189	0,3500
					8,975	
	(SPESE GENERALI)15%*59.836				6,881	
	(UTILE)10%*68.811					
	Totale analizzato	mq	1,0000		75,692	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 75,69					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
162	**Analisi 22CL.PR.E.1380.10.c**					
	Pavimento calandrato e vulcanizzato in gomma sintetica spessore 6 mm					
	Pavimento calandrato e vulcanizzato in gomma sintetica, cariche minerali e pigmenti colorati, superficie liscia antisdrucciolo, in teli, posto in opera con idoneo collante su predisposto sottofondo autolivellante					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1794	24,13	4,329	0,1794
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1794	28,96	5,195	0,1794
	22CL.PR.2.100160.c - PAVIMENTI IN TELI PRESSOCALANDRATI Pavimento sportivo pressocalandrato spessore mm 6	mq	1,0200	52,93	53,989	1,0200
	22CL.PR.2.1060.a - ADESIVO PER PIASTRELLE Adesivo comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	0,3500	0,54	0,189	0,3500
					9,555	
	(SPESE GENERALI)15%*63.702					
					7,326	
	(UTILE)10%*73.257					
	Totale analizzato	mq	1,0000		80,583	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 80,58					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
163	**Analisi 22CL.PR.E.1380.20.a** Pavimento vinilico spessore 3,5 mm Pavimento vinilico, costituito da uno strato antisdrucciolo ed il supporto stabilizzato con fibra di vetro, in teli, posto in opera con idoneo collante su predisposto sottofondo da pagarsi a parte					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1794	24,13	4,329	0,1794
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1794	28,96	5,195	0,1794
	22CL.PR.2.100162.a - PAVIMENTO VINILICO ANTISDRUCCIOLO Pavimento vinilico spessore mm 2,8	mq	1,0200	24,89	25,388	1,0200
	22CL.PR.2.260160.p - Adesivo a base di resine sintetiche ed alcool	kg	0,0750	4,95	0,371	0,0750
					5,292	
	(SPESE GENERALI)15%*35.283				4,058	
	(UTILE)10%*40.575					
	Totale analizzato	mq	1,0000		44,633	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 44,63					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
164	**Analisi 22CL.PR.E.1380.20.b** Pavimento vinilico spessore 4,5 mm Pavimento vinilico, costituito da uno strato antisdrucciolo ed il supporto stabilizzato con fibra di vetro, in teli, posto in opera con idoneo collante su predisposto sottofondo da pagarsi a parte					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1794	24,13	4,329	0,1794
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1794	28,96	5,195	0,1794
	22CL.PR.2.100162.b - PAVIMENTO VINILICO ANTISDRUCCIOLO Pavimento vinilico spessore mm 3,5	mq	1,0200	26,84	27,377	1,0200
	22CL.PR.2.260160.p - Adesivo a base di resine sintetiche ed alcool	kg	0,0750	4,95	0,371	0,0750
					5,591	
	(SPESE GENERALI)15%*37.272				4,286	
	(UTILE)10%*42.863					
	Totale analizzato	mq	1,0000		47,149	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 47,15					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
165	**Analisi 22CL.PR.E.1380.20.c** Pavimento vinilico spessore 4,5 mm Pavimento vinilico, costituito da uno strato antisdrucciolo ed il supporto stabilizzato con fibra di vetro, in teli, posto in opera con idoneo collante su predisposto sottofondo da pagarsi a parte					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1794	24,13	4,329	0,1794
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1794	28,96	5,195	0,1794
	22CL.PR.2.100162.c - PAVIMENTO VINILICO ANTISDRUCCIOLO Pavimento vinilico spessore mm 4,5	mq	1,0200	30,13	30,733	1,0200
	22CL.PR.2.260160.p - Adesivo a base di resine sintetiche ed alcool	kg	0,0750	4,95	0,371	0,0750
					6,094	
	(SPESE GENERALI)15%*40.628				4,672	
	(UTILE)10%*46.722					
	Totale analizzato	mq	1,0000		51,394	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 51,39**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
166	**Analisi 22CL.PR.E.1390.10.a** Pavimento in moquette antistatica ed ignifuga classe 1 agugliato in fibre di polipropilene, superficie a pelo riccio (bouclé) con supporto in resina, spessore 4-4,5 mm Pavimento in moquette antistatica ed ignifuga classe 1, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale posto in opera con idoneo collante: □□					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0780	24,13	1,882	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.PR.2.10070.c - MOQUETTES Moquettes a fibre di polipropilene a pelo riccio	mq	1,0200	9,98	10,180	1,0200
	22CL.PR.2.260160.j - Collante tipo "Bostik"in barattolo	kg	0,1000	11,12	1,112	0,1000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0080	54,60	0,437	0,0080
					2,381	
	(SPESE GENERALI)15%*15.870				1,825	
	(UTILE)10%*18.251					
	Totale analizzato	mq	1,0000		20,076	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 20,08					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
167	**Analisi 22CL.PR.E.1390.10.b** Pavimento in moquette antistatica ed ignifuga classe 1 tessuto tufting a pelo riccio (bouclé) con supporto in juta sintetica, 100% poliammide tinta unita o disegnata Pavimento in moquette antistatica ed ignifuga classe 1, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale posto in opera con idoneo collante: □□					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0780	24,13	1,882	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.PR.2.10070.a - MOQUETTES Moquettes tufting a pelo riccio su supporto in juta	mq	1,0200	24,03	24,511	1,0200
	22CL.PR.2.260160.j - Collante tipo "Bostik"in barattolo	kg	0,1000	11,12	1,112	0,1000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0080	54,60	0,437	0,0080
					4,530	
	(SPESE GENERALI)15%*30.201					
					3,473	
	(UTILE)10%*34.731					
	Totale analizzato	mq	1,0000		38,204	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 38,20					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
168	**Analisi 22CL.PR.E.1390.10.c**					
	Pavimento in moquette antistatica ed ignifuga classe 1 tessuto tufting a pelo tagliato (velluto) con supporto in juta sintetica, 100% poliammide stampata					
	Pavimento in moquette antistatica ed ignifuga classe 1, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale posto in opera con idoneo collante: □□					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0780	24,13	1,882	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.PR.2.10070.b - MOQUETTES Moquettes tufting a pelo raso su supporto in juta	mq	1,0200	26,20	26,724	1,0200
	22CL.PR.2.260160.j - Collante tipo "Bostik"in barattolo	kg	0,1000	11,12	1,112	0,1000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0080	54,60	0,437	0,0080
					4,862	
	(SPESE GENERALI)15%*32.414					
					3,728	
	(UTILE)10%*37.276					
	Totale analizzato	mq	1,0000		41,004	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 41,00**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
169	**Analisi 22CL.PR.E.1390.20.a** Pavimento in moquette antistatica ed ignifuga classe 1 in tensione: 100% pura lana, con supporto in juta naturale o cotone, superficie a pelo tagliato (velluto) Pavimento in moquette antistatica ed ignifuga classe 1, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale posto in opera in tensione □□					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0780	24,13	1,882	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.PR.2.10070.e - MOQUETTES Moquettes 100% lana a pelo riccio su juta sintetica	mq	1,0200	45,64	46,553	1,0200
	22CL.PR.2.260160.j - Collante tipo "Bostik"in barattolo	kg	0,1000	11,12	1,112	0,1000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0080	54,60	0,437	0,0080
					7,836	
	(SPESE GENERALI)15%*52.243				6,008	
	(UTILE)10%*60.079					
	Totale analizzato	mq	1,0000		66,087	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 66,09					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
170	**Analisi 22CL.PR.E.1390.20.b** Pavimento in moquette antistatica ed ignifuga classe 1 in tensione: con supporto in juta sintetica, tinta unita o disegnata, 80% lana, 20% nylon Pavimento in moquette antistatica ed ignifuga classe 1, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale posto in opera in tensione					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0780	24,13	1,882	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.PR.2.10070.d - MOQUETTES Moquettes misto lana a pelo riccio su juta sintetica	mq	1,0200	36,70	37,434	1,0200
	22CL.PR.2.260160.j - Collante tipo "Bostik"in barattolo	kg	0,1000	11,12	1,112	0,1000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0080	54,60	0,437	0,0080
					6,469	
	(SPESE GENERALI)15%*43.124				4,959	
	(UTILE)10%*49.593					
	Totale analizzato	mq	1,0000		54,552	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 54,55					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
171	**Analisi 22CL.PR.E.13100.10.a** Pavimento in listoni composti da legni, stagionati ed essiccati, classe 1 secondo norma UNI EN 13489 Listoncini in Iroko Pavimento in listoni composti da legni, stagionati ed essiccati, classe 1 secondo norma UNI EN 13489, di 60-90 mm di larghezza, 22-25 mm di spessore, 500-1.200 mm di lunghezza, grado igrometrico 9%+-2%, posti in opera su armatura di legno compreso tagli, sfridi, lamatura e laccatura					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1706	24,13	4,117	0,1706
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3315	28,96	9,600	0,3315
	22CL.PR.2.10050.a - LISTONCINI DI LEGNO DI SPESSORE mm 10 Listoncini in Iroko	mq	1,0200	58,91	60,088	1,0200
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0180	9,00	0,162	0,0180
	22CL.PR.2.12010.e - Abete in morali	mc	0,0200	402,24	8,045	0,0200
	22CL.PR.2.16020.b - STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,1400	4,94	0,692	0,1400
	22CL.PR.2.16050.a - VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1200	6,04	0,725	0,1200
	22CL.AT.10.3025.b - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,0900	31,93	2,874	0,0900
	22CL.AT.10.3025.c - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,0900	31,46	2,831	0,0900
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
					13,616	
	(SPESE GENERALI)15%*90.772				10,439	
	(UTILE)10%*104.388					
	Totale analizzato	mq	1,0000		114,827	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 114,83					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
172	**Analisi 22CL.PR.E.13100.10.b** Pavimento in listoni composti da legni, stagionati ed essiccati, classe 1 secondo norma UNI EN 13489 Listoncini in Rovere UNI A Pavimento in listoni composti da legni, stagionati ed essiccati, classe 1 secondo norma UNI EN 13489, di 60-90 mm di larghezza, 22-25 mm di spessore, 500-1.200 mm di lunghezza, grado igrometrico 9%+-2%, posti in opera su armatura di legno compreso tagli, sfridi, lamatura e laccatura					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1706	24,13	4,117	0,1706
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3315	28,96	9,600	0,3315
	22CL.PR.2.10050.b - LISTONCINI DI LEGNO DI SPESSORE mm 10 Listoncini in Rovere UNI A	mq	1,0200	71,99	73,430	1,0200
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0180	9,00	0,162	0,0180
	22CL.PR.2.12010.e - Abete in morali	mc	0,0200	402,24	8,045	0,0200
	22CL.PR.2.16020.b - STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,1400	4,94	0,692	0,1400
	22CL.PR.2.16050.a - VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1200	6,04	0,725	0,1200
	22CL.AT.10.3025.b - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,0900	31,93	2,874	0,0900
	22CL.AT.10.3025.c - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,0900	31,46	2,831	0,0900
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
					15,617	
	(SPESE GENERALI)15%*104.114				11,973	
	(UTILE)10%*119.731					
	Totale analizzato	mq	1,0000		131,704	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 131,70					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
173	**Analisi 22CL.PR.E.13100.10.c** Pavimento in listoni composti da legni, stagionati ed essiccati, classe 1 secondo norma UNI EN 13489 Listoncini in Rovere UNI B Pavimento in listoni composti da legni, stagionati ed essiccati, classe 1 secondo norma UNI EN 13489, di 60-90 mm di larghezza, 22-25 mm di spessore, 500-1.200 mm di lunghezza, grado igrometrico 9%+-2%, posti in opera su armatura di legno compreso tagli, sfridi, lamatura e laccatura					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1706	24,13	4,117	0,1706
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3315	28,96	9,600	0,3315
	22CL.PR.2.10050.c - LISTONCINI DI LEGNO DI SPESSORE mm 10 Listoncini in Rovere UNI B	mq	1,0200	70,76	72,175	1,0200
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0180	9,00	0,162	0,0180
	22CL.PR.2.12010.e - Abete in morali	mc	0,0200	402,24	8,045	0,0200
	22CL.PR.2.16020.b - STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,1400	4,94	0,692	0,1400
	22CL.PR.2.16050.a - VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1200	6,04	0,725	0,1200
	22CL.AT.10.3025.b - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,0900	31,93	2,874	0,0900
	22CL.AT.10.3025.c - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,0900	31,46	2,831	0,0900
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
					15,429	
	(SPESE GENERALI)15%*102.859				11,829	
	(UTILE)10%*118.288					
	Totale analizzato	mq	1,0000		130,117	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 130,12					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
174	**Analisi 22CL.PR.E.13100.10.d** Pavimento in listoni composti da legni, stagionati ed essiccati, classe 1 secondo norma UNI EN 13489 Listoncini in Teak Pavimento in listoni composti da legni, stagionati ed essiccati, classe 1 secondo norma UNI EN 13489, di 60-90 mm di larghezza, 22-25 mm di spessore, 500-1.200 mm di lunghezza, grado igrometrico 9%+-2%, posti in opera su armatura di legno compreso tagli, sfridi, lamatura e laccatura					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1706	24,13	4,117	0,1706
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3315	28,96	9,600	0,3315
	22CL.PR.2.10050.d - LISTONCINI DI LEGNO DI SPESSORE mm 10 Listoncini in Teak	mq	1,0200	71,16	72,583	1,0200
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0180	9,00	0,162	0,0180
	22CL.PR.2.12010.e - Abete in morali	mc	0,0200	402,24	8,045	0,0200
	22CL.PR.2.16020.b - STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,1400	4,94	0,692	0,1400
	22CL.PR.2.16050.a - VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1200	6,04	0,725	0,1200
	22CL.AT.10.3025.b - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,0900	31,93	2,874	0,0900
	22CL.AT.10.3025.c - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,0900	31,46	2,831	0,0900
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
					15,490	
	(SPESE GENERALI)15%*103.267				11,876	
	(UTILE)10%*118.757					
	Totale analizzato	mq	1,0000		130,633	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 130,63					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
175	**Analisi 22CL.PR.E.13100.10.e** Pavimento in listoni composti da legni, stagionati ed essiccati, classe 1 secondo norma UNI EN 13489 Listoncini in Panga Panga Pavimento in listoni composti da legni, stagionati ed essiccati, classe 1 secondo norma UNI EN 13489, di 60-90 mm di larghezza, 22-25 mm di spessore, 500-1.200 mm di lunghezza, grado igrometrico 9%+-2%, posti in opera su armatura di legno compreso tagli, sfridi, lamatura e laccatura					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1706	24,13	4,117	0,1706
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3315	28,96	9,600	0,3315
	22CL.PR.2.10050.e - LISTONCINI DI LEGNO DI SPESSORE mm 10 Listoncini in Panga Panga	mq	1,0200	89,18	90,964	1,0200
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0180	9,00	0,162	0,0180
	22CL.PR.2.12010.e - Abete in morali	mc	0,0200	402,24	8,045	0,0200
	22CL.PR.2.16020.b - STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,1400	4,94	0,692	0,1400
	22CL.PR.2.16050.a - VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1200	6,04	0,725	0,1200
	22CL.AT.10.3025.b - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,0900	31,93	2,874	0,0900
	22CL.AT.10.3025.c - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,0900	31,46	2,831	0,0900
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
					18,247	
	(SPESE GENERALI)15%*121.648				13,990	
	(UTILE)10%*139.895					
	Totale analizzato	mq	1,0000		153,885	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 153,89					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
176	**Analisi 22CL.PR.E.13100.10.f** Pavimento in listoni composti da legni, stagionati ed essiccati, classe 1 secondo norma UNI EN 13489 Listoncini in Sucupirà Pavimento in listoni composti da legni, stagionati ed essiccati, classe 1 secondo norma UNI EN 13489, di 60-90 mm di larghezza, 22-25 mm di spessore, 500-1.200 mm di lunghezza, grado igrometrico 9%+-2%, posti in opera su armatura di legno compreso tagli, sfridi, lamatura e laccatura					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1706	24,13	4,117	0,1706
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3315	28,96	9,600	0,3315
	22CL.PR.2.10050.f - LISTONCINI DI LEGNO DI SPESSORE mm 10 Listoncini in Sucupira	mq	1,0200	75,48	76,990	1,0200
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0180	9,00	0,162	0,0180
	22CL.PR.2.12010.e - Abete in morali	mc	0,0200	402,24	8,045	0,0200
	22CL.PR.2.16020.b - STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,1400	4,94	0,692	0,1400
	22CL.PR.2.16050.a - VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1200	6,04	0,725	0,1200
	22CL.AT.10.3025.b - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,0900	31,93	2,874	0,0900
	22CL.AT.10.3025.c - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,0900	31,46	2,831	0,0900
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
					16,151	
	(SPESE GENERALI)15%*107.674				12,383	
	(UTILE)10%*123.825					
	Totale analizzato	mq	1,0000		136,208	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 136,21					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
177	**Analisi 22CL.PR.E.13100.10.g** Pavimento in listoni composti da legni, stagionati ed essiccati, classe 1 secondo norma UNI EN 13489 Listoncini in Ciliegio Pavimento in listoni composti da legni, stagionati ed essiccati, classe 1 secondo norma UNI EN 13489, di 60-90 mm di larghezza, 22-25 mm di spessore, 500-1.200 mm di lunghezza, grado igrometrico 9%+-2%, posti in opera su armatura di legno compreso tagli, sfridi, lamatura e laccatura					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1706	24,13	4,117	0,1706
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3315	28,96	9,600	0,3315
	22CL.PR.2.10050.g - LISTONCINI DI LEGNO DI SPESSORE mm 10 Listoncini in Ciliegio	mq	1,0200	75,99	77,510	1,0200
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0180	9,00	0,162	0,0180
	22CL.PR.2.12010.e - Abete in morali	mc	0,0200	402,24	8,045	0,0200
	22CL.PR.2.16020.b - STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,1400	4,94	0,692	0,1400
	22CL.PR.2.16050.a - VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1200	6,04	0,725	0,1200
	22CL.AT.10.3025.b - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,0900	31,93	2,874	0,0900
	22CL.AT.10.3025.c - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,0900	31,46	2,831	0,0900
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
					16,229	
	(SPESE GENERALI)15%*108.194				12,442	
	(UTILE)10%*124.423					
	Totale analizzato	mq	1,0000		136,865	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 136,87					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
178	**Analisi 22CL.PR.E.13100.10.h** Pavimento in listoni composti da legni, stagionati ed essiccati, classe 1 secondo norma UNI EN 13489 Listoncini in Doussie Pavimento in listoni composti da legni, stagionati ed essiccati, classe 1 secondo norma UNI EN 13489, di 60-90 mm di larghezza, 22-25 mm di spessore, 500-1.200 mm di lunghezza, grado igrometrico 9%+-2%, posti in opera su armatura di legno compreso tagli, sfridi, lamatura e laccatura					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1706	24,13	4,117	0,1706
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3315	28,96	9,600	0,3315
	22CL.PR.2.10050.h - LISTONCINI DI LEGNO DI SPESSORE mm 10 Listoncini in Doussie	mq	1,0200	67,76	69,115	1,0200
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0180	9,00	0,162	0,0180
	22CL.PR.2.12010.e - Abete in morali	mc	0,0200	402,24	8,045	0,0200
	22CL.PR.2.16020.b - STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,1400	4,94	0,692	0,1400
	22CL.PR.2.16050.a - VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1200	6,04	0,725	0,1200
	22CL.AT.10.3025.b - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,0900	31,93	2,874	0,0900
	22CL.AT.10.3025.c - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,0900	31,46	2,831	0,0900
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
					14,970	
	(SPESE GENERALI)15%*99.799				11,477	
	(UTILE)10%*114.769					
	Totale analizzato	mq	1,0000		126,246	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 126,25					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
179	**Analisi 22CL.PR.E.13100.10.i** Pavimento in listoni composti da legni, stagionati ed essiccati, classe 1 secondo norma UNI EN 13489 Listoncini in Lapacho Pavimento in listoni composti da legni, stagionati ed essiccati, classe 1 secondo norma UNI EN 13489, di 60-90 mm di larghezza, 22-25 mm di spessore, 500-1.200 mm di lunghezza, grado igrometrico 9%+-2%, posti in opera su armatura di legno compreso tagli, sfridi, lamatura e laccatura					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1706	24,13	4,117	0,1706
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3315	28,96	9,600	0,3315
	22CL.PR.2.10050.i - LISTONCINI DI LEGNO DI SPESSORE mm 10 Listoncini in Lapacho	mq	1,0200	55,19	56,294	1,0200
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0180	9,00	0,162	0,0180
	22CL.PR.2.12010.e - Abete in morali	mc	0,0200	402,24	8,045	0,0200
	22CL.PR.2.16020.b - STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,1400	4,94	0,692	0,1400
	22CL.PR.2.16050.a - VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1200	6,04	0,725	0,1200
	22CL.AT.10.3025.b - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,0900	31,93	2,874	0,0900
	22CL.AT.10.3025.c - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,0900	31,46	2,831	0,0900
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
					13,047	
	(SPESE GENERALI)15%*86.978				10,003	
	(UTILE)10%*100.025					
	Totale analizzato	mq	1,0000		110,028	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 110,03					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
180	**Analisi 22CL.PR.E.13100.10.j** Pavimento in listoni composti da legni, stagionati ed essiccati, classe 1 secondo norma UNI EN 13489 Listoncini in Mutenye Pavimento in listoni composti da legni, stagionati ed essiccati, classe 1 secondo norma UNI EN 13489, di 60-90 mm di larghezza, 22-25 mm di spessore, 500-1.200 mm di lunghezza, grado igrometrico 9%+-2%, posti in opera su armatura di legno compreso tagli, sfridi, lamatura e laccatura					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1706	24,13	4,117	0,1706
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3315	28,96	9,600	0,3315
	22CL.PR.2.10050.j - LISTONCINI DI LEGNO DI SPESSORE mm 10 Listoncini in Mutenye	mq	1,0200	66,70	68,034	1,0200
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0180	9,00	0,162	0,0180
	22CL.PR.2.12010.e - Abete in morali	mc	0,0200	402,24	8,045	0,0200
	22CL.PR.2.16020.b - STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,1400	4,94	0,692	0,1400
	22CL.PR.2.16050.a - VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1200	6,04	0,725	0,1200
	22CL.AT.10.3025.b - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,0900	31,93	2,874	0,0900
	22CL.AT.10.3025.c - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,0900	31,46	2,831	0,0900
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
					14,808	
	(SPESE GENERALI)15%*98.718				11,353	
	(UTILE)10%*113.526					
	Totale analizzato	mq	1,0000		124,879	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 124,88					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
181	**Analisi 22CL.PR.E.13100.10.k** Pavimento in listoni composti da legni, stagionati ed essiccati, classe 1 secondo norma UNI EN 13489 Listoncini in Wengè Pavimento in listoni composti da legni, stagionati ed essiccati, classe 1 secondo norma UNI EN 13489, di 60-90 mm di larghezza, 22-25 mm di spessore, 500-1.200 mm di lunghezza, grado igrometrico 9%+-2%, posti in opera su armatura di legno compreso tagli, sfridi, lamatura e laccatura					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1706	24,13	4,117	0,1706
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3315	28,96	9,600	0,3315
	22CL.PR.2.10050.k - LISTONCINI DI LEGNO DI SPESSORE mm 10 Listoncini in Wengè	mq	1,0200	85,14	86,843	1,0200
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0180	9,00	0,162	0,0180
	22CL.PR.2.12010.e - Abete in morali	mc	0,0200	402,24	8,045	0,0200
	22CL.PR.2.16020.b - STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,1400	4,94	0,692	0,1400
	22CL.PR.2.16050.a - VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1200	6,04	0,725	0,1200
	22CL.AT.10.3025.b - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,0900	31,93	2,874	0,0900
	22CL.AT.10.3025.c - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,0900	31,46	2,831	0,0900
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
					17,629	
	(SPESE GENERALI)15%*117.527				13,516	
	(UTILE)10%*135.156					
	Totale analizzato	mq	1,0000		148,672	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 148,67					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
182	**Analisi 22CL.PR.E.13100.20.a** Pavimento in parquet, di classe 1 secondo norma UNI EN 13489 Listoncini in Iroko Pavimento in parquet, di classe 1 secondo norma UNI EN 13489, composti da legni stagionati ed essiccati, di spessore 14 mm, 60-80 mm di larghezza, 350-800 mm di lunghezza, a coste perfettamente parallele, con superficie superiore liscia, grado igrometrico 9%-2%, posti in opera su adeguata piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1706	24,13	4,117	0,1706
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3315	28,96	9,600	0,3315
	22CL.PR.2.10030.a - LISTONCINI DI LEGNO DI SPESSORE mm 14 Listoncini in Iroko	mq	1,0200	48,72	49,694	1,0200
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0180	9,00	0,162	0,0180
	22CL.PR.2.12010.e - Abete in morali	mc	0,0200	402,24	8,045	0,0200
	22CL.PR.2.16020.b - STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,1400	4,94	0,692	0,1400
	22CL.PR.2.16050.a - VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1200	6,04	0,725	0,1200
	22CL.AT.10.3025.b - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,0900	31,93	2,874	0,0900
	22CL.AT.10.3025.c - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,0900	31,46	2,831	0,0900
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
					12,057	
	(SPESE GENERALI)15%*80.378				9,244	
	(UTILE)10%*92.435					
	Totale analizzato	mq	1,0000		101,679	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 101,68					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
183	**Analisi 22CL.PR.E.13100.20.b** Pavimento in parquet, di classe 1 secondo norma UNI EN 13489 Listoncini in Rovere UNI A Pavimento in parquet, di classe 1 secondo norma UNI EN 13489, composti da legni stagionati ed essiccati, di spessore 14 mm, 60-80 mm di larghezza, 350-800 mm di lunghezza, a coste perfettamente parallele, con superficie superiore liscia, grado igrometrico 9%-2%, posti in opera su adeguata piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1706	24,13	4,117	0,1706
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3315	28,96	9,600	0,3315
	22CL.PR.2.10030.b - LISTONCINI DI LEGNO DI SPESSORE mm 14 Listoncini in Rovere UNI A	mq	1,0200	79,39	80,978	1,0200
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0180	9,00	0,162	0,0180
	22CL.PR.2.12010.e - Abete in morali	mc	0,0200	402,24	8,045	0,0200
	22CL.PR.2.16020.b - STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,1400	4,94	0,692	0,1400
	22CL.PR.2.16050.a - VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1200	6,04	0,725	0,1200
	22CL.AT.10.3025.b - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,0900	31,93	2,874	0,0900
	22CL.AT.10.3025.c - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,0900	31,46	2,831	0,0900
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
					16,749	
	(SPESE GENERALI)15%*111.662				12,841	
	(UTILE)10%*128.411					
	Totale analizzato	mq	1,0000		141,252	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 141,25					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
184	**Analisi 22CL.PR.E.13100.20.c** Pavimento in parquet, di classe 1 secondo norma UNI EN 13489 Listoncini in Rovere UNI B Pavimento in parquet, di classe 1 secondo norma UNI EN 13489, composti da legni stagionati ed essiccati, di spessore 14 mm, 60-80 mm di larghezza, 350-800 mm di lunghezza, a coste perfettamente parallele, con superficie superiore liscia, grado igrometrico 9%-2%, posti in opera su adeguata piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1706	24,13	4,117	0,1706
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3315	28,96	9,600	0,3315
	22CL.PR.2.10030.c - LISTONCINI DI LEGNO DI SPESSORE mm 14 Listoncini in Rovere UNI B	mq	1,0200	72,44	73,889	1,0200
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0180	9,00	0,162	0,0180
	22CL.PR.2.12010.e - Abete in morali	mc	0,0200	402,24	8,045	0,0200
	22CL.PR.2.16020.b - STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,1400	4,94	0,692	0,1400
	22CL.PR.2.16050.a - VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1200	6,04	0,725	0,1200
	22CL.AT.10.3025.b - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,0900	31,93	2,874	0,0900
	22CL.AT.10.3025.c - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,0900	31,46	2,831	0,0900
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
					15,686	
	(SPESE GENERALI)15%*104.573				12,026	
	(UTILE)10%*120.259					
	Totale analizzato	mq	1,0000		132,285	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 132,29					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
185	**Analisi 22CL.PR.E.13100.20.d** Pavimento in parquet, di classe 1 secondo norma UNI EN 13489 Listoncini in Teak Pavimento in parquet, di classe 1 secondo norma UNI EN 13489, composti da legni stagionati ed essiccati, di spessore 14 mm, 60-80 mm di larghezza, 350-800 mm di lunghezza, a coste perfettamente parallele, con superficie superiore liscia, grado igrometrico 9%-2%, posti in opera su adeguata piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1706	24,13	4,117	0,1706
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3315	28,96	9,600	0,3315
	22CL.PR.2.10030.d - LISTONCINI DI LEGNO DI SPESSORE mm 14 Listoncini in Teak	mq	1,0200	69,83	71,227	1,0200
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0180	9,00	0,162	0,0180
	22CL.PR.2.12010.e - Abete in morali	mc	0,0200	402,24	8,045	0,0200
	22CL.PR.2.16020.b - STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,1400	4,94	0,692	0,1400
	22CL.PR.2.16050.a - VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1200	6,04	0,725	0,1200
	22CL.AT.10.3025.b - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,0900	31,93	2,874	0,0900
	22CL.AT.10.3025.c - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,0900	31,46	2,831	0,0900
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
					15,287	
	(SPESE GENERALI)15%*101.911				11,720	
	(UTILE)10%*117.198					
	Totale analizzato	mq	1,0000		128,918	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 128,92					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
186	**Analisi 22CL.PR.E.13100.20.e** Pavimento in parquet, di classe 1 secondo norma UNI EN 13489 Listoncini in Panga Panga Pavimento in parquet, di classe 1 secondo norma UNI EN 13489, composti da legni stagionati ed essiccati, di spessore 14 mm, 60-80 mm di larghezza, 350-800 mm di lunghezza, a coste perfettamente parallele, con superficie superiore liscia, grado igrometrico 9%-2%, posti in opera su adeguata piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1706	24,13	4,117	0,1706
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3315	28,96	9,600	0,3315
	22CL.PR.2.10030.e - LISTONCINI DI LEGNO DI SPESSORE mm 14 Listoncini in Panga Panga	mq	1,0200	94,65	96,543	1,0200
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0180	9,00	0,162	0,0180
	22CL.PR.2.12010.e - Abete in morali	mc	0,0200	402,24	8,045	0,0200
	22CL.PR.2.16020.b - STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,1400	4,94	0,692	0,1400
	22CL.PR.2.16050.a - VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1200	6,04	0,725	0,1200
	22CL.AT.10.3025.b - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,0900	31,93	2,874	0,0900
	22CL.AT.10.3025.c - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,0900	31,46	2,831	0,0900
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
					19,084	
	(SPESE GENERALI)15%*127.227				14,631	
	(UTILE)10%*146.311					
	Totale analizzato	mq	1,0000		160,942	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 160,94					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
187	**Analisi 22CL.PR.E.13100.20.f** Pavimento in parquet, di classe 1 secondo norma UNI EN 13489 Listoncini in Sucupirà Pavimento in parquet, di classe 1 secondo norma UNI EN 13489, composti da legni stagionati ed essiccati, di spessore 14 mm, 60-80 mm di larghezza, 350-800 mm di lunghezza, a coste perfettamente parallele, con superficie superiore liscia, grado igrometrico 9%-2%, posti in opera su adeguata piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura jatobÓ, scelta standard					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1706	24,13	4,117	0,1706
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3315	28,96	9,600	0,3315
	22CL.PR.2.10030.f - LISTONCINI DI LEGNO DI SPESSORE mm 14 Listoncini in Sucupira	mq	1,0200	73,45	74,919	1,0200
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0180	9,00	0,162	0,0180
	22CL.PR.2.12010.e - Abete in morali	mc	0,0200	402,24	8,045	0,0200
	22CL.PR.2.16020.b - STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,1400	4,94	0,692	0,1400
	22CL.PR.2.16050.a - VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1200	6,04	0,725	0,1200
	22CL.AT.10.3025.b - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,0900	31,93	2,874	0,0900
	22CL.AT.10.3025.c - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,0900	31,46	2,831	0,0900
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
					15,840	
	(SPESE GENERALI)15%*105.603				12,144	
	(UTILE)10%*121.443					
	Totale analizzato	mq	1,0000		133,587	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 133,59					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
188	**Analisi 22CL.PR.E.13100.20.g** Pavimento in parquet, di classe 1 secondo norma UNI EN 13489 Listoncini in Talà Pavimento in parquet, di classe 1 secondo norma UNI EN 13489, composti da legni stagionati ed essiccati, di spessore 14 mm, 60-80 mm di larghezza, 350-800 mm di lunghezza, a coste perfettamente parallele, con superficie superiore liscia, grado igrometrico 9%-2%, posti in opera su adeguata piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1706	24,13	4,117	0,1706
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3315	28,96	9,600	0,3315
	22CL.PR.2.10030.g - LISTONCINI DI LEGNO DI SPESSORE mm 14 Listoncini in TalÓ	mq	1,0200	46,36	47,287	1,0200
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0180	9,00	0,162	0,0180
	22CL.PR.2.12010.e - Abete in morali	mc	0,0200	402,24	8,045	0,0200
	22CL.PR.2.16020.b - STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,1400	4,94	0,692	0,1400
	22CL.PR.2.16050.a - VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1200	6,04	0,725	0,1200
	22CL.AT.10.3025.b - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,0900	31,93	2,874	0,0900
	22CL.AT.10.3025.c - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,0900	31,46	2,831	0,0900
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
					11,696	
	(SPESE GENERALI)15%*77.971				8,967	
	(UTILE)10%*89.667					
	Totale analizzato	mq	1,0000		98,634	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 98,63					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
189	**Analisi 22CL.PR.E.13100.20.h** Pavimento in parquet, di classe 1 secondo norma UNI EN 13489 Listoncini in Mutenye Pavimento in parquet, di classe 1 secondo norma UNI EN 13489, composti da legni stagionati ed essiccati, di spessore 14 mm, 60-80 mm di larghezza, 350-800 mm di lunghezza, a coste perfettamente parallele, con superficie superiore liscia, grado igrometrico 9%-2%, posti in opera su adeguata piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1706	24,13	4,117	0,1706
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3315	28,96	9,600	0,3315
	22CL.PR.2.10030.h - LISTONCINI DI LEGNO DI SPESSORE mm 14 Listoncini in Mutenye	mq	1,0200	60,90	62,118	1,0200
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0180	9,00	0,162	0,0180
	22CL.PR.2.12010.e - Abete in morali	mc	0,0200	402,24	8,045	0,0200
	22CL.PR.2.16020.b - STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,1400	4,94	0,692	0,1400
	22CL.PR.2.16050.a - VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1200	6,04	0,725	0,1200
	22CL.AT.10.3025.b - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,0900	31,93	2,874	0,0900
	22CL.AT.10.3025.c - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,0900	31,46	2,831	0,0900
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
					13,920	
	(SPESE GENERALI)15%*92.802				10,672	
	(UTILE)10%*106.722					
	Totale analizzato	mq	1,0000		117,394	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 117,39					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
190	**Analisi 22CL.PR.E.13100.20.i** Pavimento in parquet, di classe 1 secondo norma UNI EN 13489 Listoncini in Lapacho Pavimento in parquet, di classe 1 secondo norma UNI EN 13489, composti da legni stagionati ed essiccati, di spessore 14 mm, 60-80 mm di larghezza, 350-800 mm di lunghezza, a coste perfettamente parallele, con superficie superiore liscia, grado igrometrico 9%-2%, posti in opera su adeguata piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1706	24,13	4,117	0,1706
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3315	28,96	9,600	0,3315
	22CL.PR.2.10030.i - LISTONCINI DI LEGNO DI SPESSORE mm 14 Listoncini in Lapacho	mq	1,0200	62,84	64,097	1,0200
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0180	9,00	0,162	0,0180
	22CL.PR.2.12010.e - Abete in morali	mc	0,0200	402,24	8,045	0,0200
	22CL.PR.2.16020.b - STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,1400	4,94	0,692	0,1400
	22CL.PR.2.16050.a - VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1200	6,04	0,725	0,1200
	22CL.AT.10.3025.b - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,0900	31,93	2,874	0,0900
	22CL.AT.10.3025.c - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,0900	31,46	2,831	0,0900
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
					14,217	
	(SPESE GENERALI)15%*94.781				10,900	
	(UTILE)10%*108.998					
	Totale analizzato	mq	1,0000		119,898	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 119,90					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
191	**Analisi 22CL.PR.E.13100.20.j** Pavimento in parquet, di classe 1 secondo norma UNI EN 13489 Listoncini in Jatobà Pavimento in parquet, di classe 1 secondo norma UNI EN 13489, composti da legni stagionati ed essiccati, di spessore 14 mm, 60-80 mm di larghezza, 350-800 mm di lunghezza, a coste perfettamente parallele, con superficie superiore liscia, grado igrometrico 9%-2%, posti in opera su adeguata piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1706	24,13	4,117	0,1706
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3315	28,96	9,600	0,3315
	22CL.PR.2.10030.j - LISTONCINI DI LEGNO DI SPESSORE mm 14 Listoncini in Jatobà	mq	1,0200	64,54	65,831	1,0200
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0180	9,00	0,162	0,0180
	22CL.PR.2.12010.e - Abete in morali	mc	0,0200	402,24	8,045	0,0200
	22CL.PR.2.16020.b - STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,1400	4,94	0,692	0,1400
	22CL.PR.2.16050.a - VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1200	6,04	0,725	0,1200
	22CL.AT.10.3025.b - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,0900	31,93	2,874	0,0900
	22CL.AT.10.3025.c - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,0900	31,46	2,831	0,0900
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
					14,477	
	(SPESE GENERALI)15%*96.515				11,099	
	(UTILE)10%*110.992					
	Totale analizzato	mq	1,0000		122,091	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 122,09					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
192	**Analisi 22CL.PR.E.13100.20.k** Pavimento in parquet, di classe 1 secondo norma UNI EN 13489 Listoncini in Ciliegio Pavimento in parquet, di classe 1 secondo norma UNI EN 13489, composti da legni stagionati ed essiccati, di spessore 14 mm, 60-80 mm di larghezza, 350-800 mm di lunghezza, a coste perfettamente parallele, con superficie superiore liscia, grado igrometrico 9%-2%, posti in opera su adeguata piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1706	24,13	4,117	0,1706
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3315	28,96	9,600	0,3315
	22CL.PR.2.10030.k - LISTONCINI DI LEGNO DI SPESSORE mm 14 Listoncini in Ciliegio	mq	1,0200	87,68	89,434	1,0200
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0180	9,00	0,162	0,0180
	22CL.PR.2.12010.e - Abete in morali	mc	0,0200	402,24	8,045	0,0200
	22CL.PR.2.16020.b - STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,1400	4,94	0,692	0,1400
	22CL.PR.2.16050.a - VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1200	6,04	0,725	0,1200
	22CL.AT.10.3025.b - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,0900	31,93	2,874	0,0900
	22CL.AT.10.3025.c - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,0900	31,46	2,831	0,0900
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
					18,018	
	(SPESE GENERALI)15%*120.118				13,814	
	(UTILE)10%*138.136					
	Totale analizzato	mq	1,0000		151,950	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 151,95					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
193	**Analisi 22CL.PR.E.13100.20.l** Pavimento in parquet, di classe 1 secondo norma UNI EN 13489 Listoncini in Afrormosia Pavimento in parquet, di classe 1 secondo norma UNI EN 13489, composti da legni stagionati ed essiccati, di spessore 14 mm, 60-80 mm di larghezza, 350-800 mm di lunghezza, a coste perfettamente parallele, con superficie superiore liscia, grado igrometrico 9%-2%, posti in opera su adeguata piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1706	24,13	4,117	0,1706
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3315	28,96	9,600	0,3315
	22CL.PR.2.10030.l - LISTONCINI DI LEGNO DI SPESSORE mm 14 Listoncini in Afrormosia	mq	1,0200	53,55	54,621	1,0200
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0180	9,00	0,162	0,0180
	22CL.PR.2.12010.e - Abete in morali	mc	0,0200	402,24	8,045	0,0200
	22CL.PR.2.16020.b - STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,1400	4,94	0,692	0,1400
	22CL.PR.2.16050.a - VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1200	6,04	0,725	0,1200
	22CL.AT.10.3025.b - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,0900	31,93	2,874	0,0900
	22CL.AT.10.3025.c - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,0900	31,46	2,831	0,0900
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
					12,796	
	(SPESE GENERALI)15%*85.305				9,810	
	(UTILE)10%*98.101					
	Totale analizzato	mq	1,0000		107,911	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 107,91					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
194	**Analisi 22CL.PR.E.13100.20.m** Pavimento in parquet, di classe 1 secondo norma UNI EN 13489 Listoncini in Acero Pavimento in parquet, di classe 1 secondo norma UNI EN 13489, composti da legni stagionati ed essiccati, di spessore 14 mm, 60-80 mm di larghezza, 350-800 mm di lunghezza, a coste perfettamente parallele, con superficie superiore liscia, grado igrometrico 9%-2%, posti in opera su adeguata piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1706	24,13	4,117	0,1706
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3315	28,96	9,600	0,3315
	22CL.PR.2.10030.m - LISTONCINI DI LEGNO DI SPESSORE mm 14 Listoncini in Acero	mq	1,0200	80,27	81,875	1,0200
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0180	9,00	0,162	0,0180
	22CL.PR.2.12010.e - Abete in morali	mc	0,0200	402,24	8,045	0,0200
	22CL.PR.2.16020.b - STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,1400	4,94	0,692	0,1400
	22CL.PR.2.16050.a - VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1200	6,04	0,725	0,1200
	22CL.AT.10.3025.b - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,0900	31,93	2,874	0,0900
	22CL.AT.10.3025.c - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,0900	31,46	2,831	0,0900
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
					16,884	
	(SPESE GENERALI)15%*112.559				12,944	
	(UTILE)10%*129.443					
	Totale analizzato	mq	1,0000		142,387	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 142,39					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
195	**Analisi 22CL.PR.E.13100.30.a** Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo norma UNI EN 13489 Iroko Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo norma UNI EN 13489, composti da legni stagionati ed essiccati, da 40-60 mm di larghezza, spessore da 9 a 11 mm, 220-320 mm di lunghezza, grado igrometrico 9%-2%, poste in opera su adeguato piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.PR.2.10060.a - LAMPARQUET Iroko	mq	1,0200	31,76	32,395	1,0200
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	9,00	0,090	0,0100
	22CL.PR.2.16020.b - STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	4,94	0,395	0,0800
	22CL.PR.2.16050.a - VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	6,04	0,604	0,1000
	22CL.AT.10.3025.b - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,0650	31,93	2,075	0,0650
	22CL.AT.10.3025.c - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,0650	31,46	2,045	0,0650
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					6,923	
	(SPESE GENERALI)15%*46.150				5,307	
	(UTILE)10%*53.073					
	Totale analizzato	mq	1,0000		58,380	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 58,38					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
196	**Analisi 22CL.PR.E.13100.30.b** Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo norma UNI EN 13489 Rovere UNI A Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo norma UNI EN 13489, composti da legni stagionati ed essiccati, da 40-60 mm di larghezza, spessore da 9 a 11 mm, 220-320 mm di lunghezza, grado igrometrico 9%-2%, poste in opera su adeguato piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.PR.2.10060.b - LAMPARQUET Rovere UNI A	mq	1,0200	43,05	43,911	1,0200
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	9,00	0,090	0,0100
	22CL.PR.2.16020.b - STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	4,94	0,395	0,0800
	22CL.PR.2.16050.a - VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	6,04	0,604	0,1000
	22CL.AT.10.3025.b - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,0650	31,93	2,075	0,0650
	22CL.AT.10.3025.c - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,0650	31,46	2,045	0,0650
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					8,650	
	(SPESE GENERALI)15%*57.666				6,632	
	(UTILE)10%*66.316					
	Totale analizzato	mq	1,0000		72,948	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 72,95					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
197	**Analisi 22CL.PR.E.13100.30.c** Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo norma UNI EN 13489 Rovere UNI B Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo norma UNI EN 13489, composti da legni stagionati ed essiccati, da 40-60 mm di larghezza, spessore da 9 a 11 mm, 220-320 mm di lunghezza, grado igrometrico 9%-2%, poste in opera su adeguato piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.PR.2.10060.c - LAMPARQUET Rovere UNI B	mq	1,0200	43,89	44,768	1,0200
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	9,00	0,090	0,0100
	22CL.PR.2.16020.b - STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	4,94	0,395	0,0800
	22CL.PR.2.16050.a - VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	6,04	0,604	0,1000
	22CL.AT.10.3025.b - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,0650	31,93	2,075	0,0650
	22CL.AT.10.3025.c - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,0650	31,46	2,045	0,0650
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					8,778	
	(SPESE GENERALI)15%*58.523				6,730	
	(UTILE)10%*67.301					
	Totale analizzato	mq	1,0000		74,031	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 74,03					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
198	**Analisi 22CL.PR.E.13100.30.d** Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo norma UNI EN 13489 Teak Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo norma UNI EN 13489, composti da legni stagionati ed essiccati, da 40-60 mm di larghezza, spessore da 9 a 11 mm, 220-320 mm di lunghezza, grado igrometrico 9%-2%, poste in opera su adeguato piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.PR.2.10060.d - LAMPARQUET Teak	mq	1,0200	57,86	59,017	1,0200
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	9,00	0,090	0,0100
	22CL.PR.2.16020.b - STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	4,94	0,395	0,0800
	22CL.PR.2.16050.a - VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	6,04	0,604	0,1000
	22CL.AT.10.3025.b - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,0650	31,93	2,075	0,0650
	22CL.AT.10.3025.c - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,0650	31,46	2,045	0,0650
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					10,916	
	(SPESE GENERALI)15%*72.772				8,369	
	(UTILE)10%*83.688					
	Totale analizzato	mq	1,0000		92,057	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 92,06					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
199	**Analisi 22CL.PR.E.13100.30.e** Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo norma UNI EN 13489 Panga Panga Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo norma UNI EN 13489, composti da legni stagionati ed essiccati, da 40-60 mm di larghezza, spessore da 9 a 11 mm, 220-320 mm di lunghezza, grado igrometrico 9%-2%, poste in opera su adeguato piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.PR.2.10060.e - LAMPARQUET Panga Panga	mq	1,0200	72,80	74,256	1,0200
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	9,00	0,090	0,0100
	22CL.PR.2.16020.b - STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	4,94	0,395	0,0800
	22CL.PR.2.16050.a - VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	6,04	0,604	0,1000
	22CL.AT.10.3025.b - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,0650	31,93	2,075	0,0650
	22CL.AT.10.3025.c - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,0650	31,46	2,045	0,0650
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					13,202	
	(SPESE GENERALI)15%*88.011				10,121	
	(UTILE)10%*101.213					
	Totale analizzato	mq	1,0000		111,334	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 111,33					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
200	**Analisi 22CL.PR.E.13100.30.f** Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo norma UNI EN 13489 Sucupirà Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo norma UNI EN 13489, composti da legni stagionati ed essiccati, da 40-60 mm di larghezza, spessore da 9 a 11 mm, 220-320 mm di lunghezza, grado igrometrico 9%-2%, poste in opera su adeguato piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.PR.2.10060.f - LAMPARQUET Sucupira	mq	1,0200	56,37	57,497	1,0200
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	9,00	0,090	0,0100
	22CL.PR.2.16020.b - STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	4,94	0,395	0,0800
	22CL.PR.2.16050.a - VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	6,04	0,604	0,1000
	22CL.AT.10.3025.b - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,0650	31,93	2,075	0,0650
	22CL.AT.10.3025.c - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,0650	31,46	2,045	0,0650
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					10,688	
	(SPESE GENERALI)15%*71.252				8,194	
	(UTILE)10%*81.940					
	Totale analizzato	mq	1,0000		90,134	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 90,13					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
201	**Analisi 22CL.PR.E.13100.30.g** Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo norma UNI EN 13489 Ulivo Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo norma UNI EN 13489, composti da legni stagionati ed essiccati, da 40-60 mm di larghezza, spessore da 9 a 11 mm, 220-320 mm di lunghezza, grado igrometrico 9%-2%, poste in opera su adeguato piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.PR.2.10060.h - LAMPARQUET Ulivo	mq	1,0200	57,96	59,119	1,0200
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	9,00	0,090	0,0100
	22CL.PR.2.16020.b - STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	4,94	0,395	0,0800
	22CL.PR.2.16050.a - VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	6,04	0,604	0,1000
	22CL.AT.10.3025.b - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,0650	31,93	2,075	0,0650
	22CL.AT.10.3025.c - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,0650	31,46	2,045	0,0650
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					10,931	
	(SPESE GENERALI)15%*72.874				8,381	
	(UTILE)10%*83.805					
	Totale analizzato	mq	1,0000		92,186	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 92,19					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
202	**Analisi 22CL.PR.E.13100.30.h** Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo norma UNI EN 13489 Mutenye Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo norma UNI EN 13489, composti da legni stagionati ed essiccati, da 40-60 mm di larghezza, spessore da 9 a 11 mm, 220-320 mm di lunghezza, grado igrometrico 9%-2%, poste in opera su adeguato piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.PR.2.10060.i - LAMPARQUET Mutenye	mq	1,0200	46,41	47,338	1,0200
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	9,00	0,090	0,0100
	22CL.PR.2.16020.b - STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	4,94	0,395	0,0800
	22CL.PR.2.16050.a - VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	6,04	0,604	0,1000
	22CL.AT.10.3025.b - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,0650	31,93	2,075	0,0650
	22CL.AT.10.3025.c - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,0650	31,46	2,045	0,0650
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					9,164	
	(SPESE GENERALI)15%*61.093				7,026	
	(UTILE)10%*70.257					
	Totale analizzato	mq	1,0000		77,283	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 77,28					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
203	**Analisi 22CL.PR.E.13100.30.i** Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo norma UNI EN 13489 Lapacho Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo norma UNI EN 13489, composti da legni stagionati ed essiccati, da 40-60 mm di larghezza, spessore da 9 a 11 mm, 220-320 mm di lunghezza, grado igrometrico 9%-2%, poste in opera su adeguato piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.PR.2.10060.j - LAMPARQUET Lapacho	mq	1,0200	52,50	53,550	1,0200
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	9,00	0,090	0,0100
	22CL.PR.2.16020.b - STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	4,94	0,395	0,0800
	22CL.PR.2.16050.a - VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	6,04	0,604	0,1000
	22CL.AT.10.3025.b - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,0650	31,93	2,075	0,0650
	22CL.AT.10.3025.c - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,0650	31,46	2,045	0,0650
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					10,096	
	(SPESE GENERALI)15%*67.305				7,740	
	(UTILE)10%*77.401					
	Totale analizzato	mq	1,0000		85,141	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 85,14					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
204	**Analisi 22CL.PR.E.13100.30.j** Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo norma UNI EN 13489 Jatobà Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo norma UNI EN 13489, composti da legni stagionati ed essiccati, da 40-60 mm di larghezza, spessore da 9 a 11 mm, 220-320 mm di lunghezza, grado igrometrico 9%-2%, poste in opera su adeguato piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.PR.2.10060.k - LAMPARQUET Jatobà	mq	1,0200	48,93	49,909	1,0200
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	9,00	0,090	0,0100
	22CL.PR.2.16020.b - STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	4,94	0,395	0,0800
	22CL.PR.2.16050.a - VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	6,04	0,604	0,1000
	22CL.AT.10.3025.b - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,0650	31,93	2,075	0,0650
	22CL.AT.10.3025.c - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,0650	31,46	2,045	0,0650
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					9,550	
	(SPESE GENERALI)15%*63.664				7,321	
	(UTILE)10%*73.214					
	Totale analizzato	mq	1,0000		80,535	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 80,54					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
205	**Analisi 22CL.PR.E.13100.30.k** Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo norma UNI EN 13489 Faggio Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo norma UNI EN 13489, composti da legni stagionati ed essiccati, da 40-60 mm di larghezza, spessore da 9 a 11 mm, 220-320 mm di lunghezza, grado igrometrico 9%-2%, poste in opera su adeguato piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.PR.2.10060.l - LAMPARQUET Faggio	mq	1,0200	52,45	53,499	1,0200
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	9,00	0,090	0,0100
	22CL.PR.2.16020.b - STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	4,94	0,395	0,0800
	22CL.PR.2.16050.a - VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	6,04	0,604	0,1000
	22CL.AT.10.3025.b - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,0650	31,93	2,075	0,0650
	22CL.AT.10.3025.c - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,0650	31,46	2,045	0,0650
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					10,088	
	(SPESE GENERALI)15%*67.254				7,734	
	(UTILE)10%*77.342					
	Totale analizzato	mq	1,0000		85,076	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 85,08					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
206	**Analisi 22CL.PR.E.13100.30.l** Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo norma UNI EN 13489 Doussie Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo norma UNI EN 13489, composti da legni stagionati ed essiccati, da 40-60 mm di larghezza, spessore da 9 a 11 mm, 220-320 mm di lunghezza, grado igrometrico 9%-2%, poste in opera su adeguato piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.PR.2.10060.m - LAMPARQUET Doussie	mq	1,0200	42,47	43,319	1,0200
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	9,00	0,090	0,0100
	22CL.PR.2.16020.b - STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	4,94	0,395	0,0800
	22CL.PR.2.16050.a - VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	6,04	0,604	0,1000
	22CL.AT.10.3025.b - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,0650	31,93	2,075	0,0650
	22CL.AT.10.3025.c - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,0650	31,46	2,045	0,0650
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					8,561	
	(SPESE GENERALI)15%*57.074				6,564	
	(UTILE)10%*65.635					
	Totale analizzato	mq	1,0000		72,199	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 72,20					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
207	**Analisi 22CL.PR.E.13100.30.m** Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo norma UNI EN 13489 Ciliegio Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo norma UNI EN 13489, composti da legni stagionati ed essiccati, da 40-60 mm di larghezza, spessore da 9 a 11 mm, 220-320 mm di lunghezza, grado igrometrico 9%-2%, poste in opera su adeguato piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.PR.2.10060.n - LAMPARQUET Ciliegio	mq	1,0200	39,53	40,321	1,0200
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	9,00	0,090	0,0100
	22CL.PR.2.16020.b - STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	4,94	0,395	0,0800
	22CL.PR.2.16050.a - VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	6,04	0,604	0,1000
	22CL.AT.10.3025.b - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,0650	31,93	2,075	0,0650
	22CL.AT.10.3025.c - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,0650	31,46	2,045	0,0650
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					8,111	
	(SPESE GENERALI)15%*54.076				6,219	
	(UTILE)10%*62.187					
	Totale analizzato	mq	1,0000		68,406	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 68,41					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
208	**Analisi 22CL.PR.E.13100.30.n** Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo norma UNI EN 13489 Acero Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo norma UNI EN 13489, composti da legni stagionati ed essiccati, da 40-60 mm di larghezza, spessore da 9 a 11 mm, 220-320 mm di lunghezza, grado igrometrico 9%-2%, poste in opera su adeguato piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.PR.2.10060.o - LAMPARQUET Acero	mq	1,0200	56,70	57,834	1,0200
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	9,00	0,090	0,0100
	22CL.PR.2.16020.b - STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	4,94	0,395	0,0800
	22CL.PR.2.16050.a - VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	6,04	0,604	0,1000
	22CL.AT.10.3025.b - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,0650	31,93	2,075	0,0650
	22CL.AT.10.3025.c - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,0650	31,46	2,045	0,0650
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					10,738	
	(SPESE GENERALI)15%*71.589				8,233	
	(UTILE)10%*82.327					
	Totale analizzato	mq	1,0000		90,560	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 90,56					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
209	**Analisi 22CL.PR.E.13100.30.o** Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo norma UNI EN 13489 Afrormosia Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo norma UNI EN 13489, composti da legni stagionati ed essiccati, da 40-60 mm di larghezza, spessore da 9 a 11 mm, 220-320 mm di lunghezza, grado igrometrico 9%-2%, poste in opera su adeguato piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.PR.2.10060.p - LAMPARQUET Afrormosia	mq	1,0200	61,53	62,761	1,0200
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	9,00	0,090	0,0100
	22CL.PR.2.16020.b - STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	4,94	0,395	0,0800
	22CL.PR.2.16050.a - VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	6,04	0,604	0,1000
	22CL.AT.10.3025.b - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,0650	31,93	2,075	0,0650
	22CL.AT.10.3025.c - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,0650	31,46	2,045	0,0650
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					11,477	
	(SPESE GENERALI)15%*76.516				8,799	
	(UTILE)10%*87.993					
	Totale analizzato	mq	1,0000		96,792	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 96,79					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
210	**Analisi 22CL.PR.E.13100.40.a** Pavimento in quadrotti di legno mosaico, di classe 1 secondo norma UNI EN 13489 Mutenye Pavimento in quadrotti di legno mosaico, di classe 1 secondo norma UNI EN 13489, composti da legni stagionati ed essiccati, a lamelle da 20 mm di larghezza, dimensioni 12x12/16x16 cm, spessore 8 mm, di prima scelta, grado igrometrico 9%-2%, montati su supporto flessibile, posti in opera su adeguato piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.PR.2.1005.a - QUADROTI DI LEGNO Mutenye	mq	1,0200	26,51	27,040	1,0200
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	9,00	0,090	0,0100
	22CL.PR.2.16020.b - STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	4,94	0,395	0,0800
	22CL.PR.2.16050.a - VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	6,04	0,604	0,1000
	22CL.AT.10.3025.b - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,0650	31,93	2,075	0,0650
	22CL.AT.10.3025.c - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,0650	31,46	2,045	0,0650
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					6,119	
	(SPESE GENERALI)15%*40.795				4,691	
	(UTILE)10%*46.914					
	Totale analizzato	mq	1,0000		51,605	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 51,61					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
211	**Analisi 22CL.PR.E.13100.40.b** Pavimento in quadrotti di legno mosaico, di classe 1 secondo norma UNI EN 13489 Rovere Pavimento in quadrotti di legno mosaico, di classe 1 secondo norma UNI EN 13489, composti da legni stagionati ed essiccati, a lamelle da 20 mm di larghezza, dimensioni 12x12/16x16 cm, spessore 8 mm, di prima scelta, grado igrometrico 9%-2%, montati su supporto flessibile, posti in opera su adeguato piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.PR.2.1005.b - QUADROTI DI LEGNO Rovere	mq	1,0200	36,70	37,434	1,0200
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	9,00	0,090	0,0100
	22CL.PR.2.16020.b - STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	4,94	0,395	0,0800
	22CL.PR.2.16050.a - VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	6,04	0,604	0,1000
	22CL.AT.10.3025.b - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,0650	31,93	2,075	0,0650
	22CL.AT.10.3025.c - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,0650	31,46	2,045	0,0650
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					7,678	
	(SPESE GENERALI)15%*51.189				5,887	
	(UTILE)10%*58.867					
	Totale analizzato	mq	1,0000		64,754	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 64,75					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
212	**Analisi 22CL.PR.E.13100.50.a** Listoni prefiniti Acero Fornitura e posa in opera di listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie finita in opera ad olio o a cera, spessore totale 11 mm, lunghezza 420-800 mm, larghezza 70 mm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.PR.2.10062.a - Acero	mq	1,0200	76,65	78,183	1,0200
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	9,00	0,090	0,0100
	22CL.PR.2.16020.b - STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	4,94	0,395	0,0800
	22CL.PR.2.16050.a - VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	6,04	0,604	0,1000
	22CL.AT.10.3025.b - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,0650	31,93	2,075	0,0650
	22CL.AT.10.3025.c - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,0650	31,46	2,045	0,0650
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					13,791	
	(SPESE GENERALI)15%*91.938				10,573	
	(UTILE)10%*105.729					
	Totale analizzato	mq	1,0000		116,302	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 116,30					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
213	**Analisi 22CL.PR.E.13100.50.b** Listoni prefiniti Afrormosia Fornitura e posa in opera di listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie finita in opera ad olio o a cera, spessore totale 11 mm, lunghezza 420-800 mm, larghezza 70 mm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.PR.2.10062.b - Afrormosia	mq	1,0200	74,55	76,041	1,0200
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	9,00	0,090	0,0100
	22CL.PR.2.16020.b - STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	4,94	0,395	0,0800
	22CL.PR.2.16050.a - VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	6,04	0,604	0,1000
	22CL.AT.10.3025.b - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,0650	31,93	2,075	0,0650
	22CL.AT.10.3025.c - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,0650	31,46	2,045	0,0650
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					13,469	
	(SPESE GENERALI)15%*89.796				10,327	
	(UTILE)10%*103.265					
	Totale analizzato	mq	1,0000		113,592	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 113,59					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
214	**Analisi 22CL.PR.E.13100.50.c** Listoni prefiniti Cabreuva Fornitura e posa in opera di listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie finita in opera ad olio o a cera, spessore totale 11 mm, lunghezza 420-800 mm, larghezza 70 mm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.PR.2.10062.c - Cabreuva	mq	1,0200	90,30	92,106	1,0200
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	9,00	0,090	0,0100
	22CL.PR.2.16020.b - STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	4,94	0,395	0,0800
	22CL.PR.2.16050.a - VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	6,04	0,604	0,1000
	22CL.AT.10.3025.b - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,0650	31,93	2,075	0,0650
	22CL.AT.10.3025.c - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,0650	31,46	2,045	0,0650
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					15,879	
	(SPESE GENERALI)15%*105.861				12,174	
	(UTILE)10%*121.740					
	Totale analizzato	mq	1,0000		133,914	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 133,91					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
215	**Analisi 22CL.PR.E.13100.50.d** Listoni prefiniti Ciliegio Fornitura e posa in opera di listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie finita in opera ad olio o a cera, spessore totale 11 mm, lunghezza 420-800 mm, larghezza 70 mm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.PR.2.10062.d - Ciliegio	mq	1,0200	84,11	85,792	1,0200
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	9,00	0,090	0,0100
	22CL.PR.2.16020.b - STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	4,94	0,395	0,0800
	22CL.PR.2.16050.a - VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	6,04	0,604	0,1000
	22CL.AT.10.3025.b - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,0650	31,93	2,075	0,0650
	22CL.AT.10.3025.c - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,0650	31,46	2,045	0,0650
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					14,932	
	(SPESE GENERALI)15%*99.547				11,448	
	(UTILE)10%*114.479					
	Totale analizzato	mq	1,0000		125,927	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 125,93					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
216	**Analisi 22CL.PR.E.13100.50.e** Listoni prefiniti Doussié Africa Fornitura e posa in opera di listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie finita in opera ad olio o a cera, spessore totale 11 mm, lunghezza 420-800 mm, larghezza 70 mm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.PR.2.10062.e - DoussiÚé Africa	mq	1,0200	76,65	78,183	1,0200
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	9,00	0,090	0,0100
	22CL.PR.2.16020.b - STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	4,94	0,395	0,0800
	22CL.PR.2.16050.a - VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	6,04	0,604	0,1000
	22CL.AT.10.3025.b - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,0650	31,93	2,075	0,0650
	22CL.AT.10.3025.c - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,0650	31,46	2,045	0,0650
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					13,791	
	(SPESE GENERALI)15%*91.938				10,573	
	(UTILE)10%*105.729					
	Totale analizzato	mq	1,0000		116,302	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 116,30					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
217	**Analisi 22CL.PR.E.13100.50.f** Listoni prefiniti Faggio Fornitura e posa in opera di listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie finita in opera ad olio o a cera, spessore totale 11 mm, lunghezza 420-800 mm, larghezza 70 mm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.PR.2.10062.f - Faggio	mq	1,0200	74,55	76,041	1,0200
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	9,00	0,090	0,0100
	22CL.PR.2.16020.b - STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	4,94	0,395	0,0800
	22CL.PR.2.16050.a - VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	6,04	0,604	0,1000
	22CL.AT.10.3025.b - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,0650	31,93	2,075	0,0650
	22CL.AT.10.3025.c - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,0650	31,46	2,045	0,0650
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					13,469	
	(SPESE GENERALI)15%*89.796				10,327	
	(UTILE)10%*103.265					
	Totale analizzato	mq	1,0000		113,592	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 113,59					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
218	**Analisi 22CL.PR.E.13100.50.g** Listoni prefiniti Frassino Fornitura e posa in opera di listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie finita in opera ad olio o a cera, spessore totale 11 mm, lunghezza 420-800 mm, larghezza 70 mm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.PR.2.10062.g - Frassino	mq	1,0200	74,55	76,041	1,0200
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	9,00	0,090	0,0100
	22CL.PR.2.16020.b - STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	4,94	0,395	0,0800
	22CL.PR.2.16050.a - VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	6,04	0,604	0,1000
	22CL.AT.10.3025.b - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,0650	31,93	2,075	0,0650
	22CL.AT.10.3025.c - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,0650	31,46	2,045	0,0650
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					13,469	
	(SPESE GENERALI)15%*89.796				10,327	
	(UTILE)10%*103.265					
	Totale analizzato	mq	1,0000		113,592	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 113,59					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
219	**Analisi 22CL.PR.E.13100.50.h** Listoni prefiniti Iroko Fornitura e posa in opera di listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie finita in opera ad olio o a cera, spessore totale 11 mm, lunghezza 420-800 mm, larghezza 70 mm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.PR.2.10062.h - Iroko	mq	1,0200	66,15	67,473	1,0200
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	9,00	0,090	0,0100
	22CL.PR.2.16020.b - STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	4,94	0,395	0,0800
	22CL.PR.2.16050.a - VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	6,04	0,604	0,1000
	22CL.AT.10.3025.b - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,0650	31,93	2,075	0,0650
	22CL.AT.10.3025.c - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,0650	31,46	2,045	0,0650
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					12,184	
	(SPESE GENERALI)15%*81.228				9,341	
	(UTILE)10%*93.412					
	Totale analizzato	mq	1,0000		102,753	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 102,75					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
220	**Analisi 22CL.PR.E.13100.50.i** Listoni prefiniti Rovere Fornitura e posa in opera di listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie finita in opera ad olio o a cera, spessore totale 11 mm, lunghezza 420-800 mm, larghezza 70 mm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.PR.2.10062.i - Rovere	mq	1,0200	59,85	61,047	1,0200
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	9,00	0,090	0,0100
	22CL.PR.2.16020.b - STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	4,94	0,395	0,0800
	22CL.PR.2.16050.a - VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	6,04	0,604	0,1000
	22CL.AT.10.3025.b - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,0650	31,93	2,075	0,0650
	22CL.AT.10.3025.c - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,0650	31,46	2,045	0,0650
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					11,220	
	(SPESE GENERALI)15%*74.802				8,602	
	(UTILE)10%*86.022					
	Totale analizzato	mq	1,0000		94,624	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 94,62					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
221	**Analisi 22CL.PR.E.13100.50.j** Listoni prefiniti Teak Fornitura e posa in opera di listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie finita in opera ad olio o a cera, spessore totale 11 mm, lunghezza 420-800 mm, larghezza 70 mm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.PR.2.10062.j - Teak	mq	1,0200	88,20	89,964	1,0200
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	9,00	0,090	0,0100
	22CL.PR.2.16020.b - STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	4,94	0,395	0,0800
	22CL.PR.2.16050.a - VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	6,04	0,604	0,1000
	22CL.AT.10.3025.b - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,0650	31,93	2,075	0,0650
	22CL.AT.10.3025.c - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,0650	31,46	2,045	0,0650
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					15,558	
	(SPESE GENERALI)15%*103.719				11,928	
	(UTILE)10%*119.277					
	Totale analizzato	mq	1,0000		131,205	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 131,21					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
222	**Analisi 22CL.PR.E.13100.50.k** Listoni prefiniti Wengè Fornitura e posa in opera di listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie finita in opera ad olio o a cera, spessore totale 11 mm, lunghezza 420-800 mm, larghezza 70 mm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.PR.2.10062.k - WengÚ	mq	1,0200	85,05	86,751	1,0200
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	9,00	0,090	0,0100
	22CL.PR.2.16020.b - STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	4,94	0,395	0,0800
	22CL.PR.2.16050.a - VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	6,04	0,604	0,1000
	22CL.AT.10.3025.b - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,0650	31,93	2,075	0,0650
	22CL.AT.10.3025.c - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,0650	31,46	2,045	0,0650
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					15,076	
	(SPESE GENERALI)15%*100.506				11,558	
	(UTILE)10%*115.582					
	Totale analizzato	mq	1,0000		127,140	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 127,14					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
223	**Analisi 22CL.PR.E.13100.60.a** Listoni prefiniti con superficie finita in opera ad olio o a cera Acero Fornitura e posa in opera di listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie finita in opera ad olio o a cera, spessore totale 14 mm, lunghezza 490-1200 mm, larghezza 90 mm:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.PR.2.10064.a - con superficie finita in opera ad olio o a cera, spessore totale 14 mm, lunghezza 490¸1200 mm, larghezza 90 mm: Acero canadese	mq	1,0200	87,15	88,893	1,0200
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	9,00	0,090	0,0100
	22CL.PR.2.16020.b - STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	4,94	0,395	0,0800
	22CL.PR.2.16050.a - VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	6,04	0,604	0,1000
	22CL.AT.10.3025.b - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,0650	31,93	2,075	0,0650
	22CL.AT.10.3025.c - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,0650	31,46	2,045	0,0650
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					15,397	
	(SPESE GENERALI)15%*102.648				11,805	
	(UTILE)10%*118.045					
	Totale analizzato	mq	1,0000		129,850	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 129,85					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
224	**Analisi 22CL.PR.E.13100.60.b** Listoni prefiniti con superficie finita in opera ad olio o a cera Afrormosia Fornitura e posa in opera di listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie finita in opera ad olio o a cera, spessore totale 14 mm, lunghezza 490-1200 mm, larghezza 90 mm:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.PR.2.10064.b - con superficie finita in opera ad olio o a cera, spessore totale 14 mm, lunghezza 490¸1200 mm, larghezza 90 mm: Afrormosia	mq	1,0200	74,55	76,041	1,0200
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	9,00	0,090	0,0100
	22CL.PR.2.16020.b - STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	4,94	0,395	0,0800
	22CL.PR.2.16050.a - VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	6,04	0,604	0,1000
	22CL.AT.10.3025.b - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,0650	31,93	2,075	0,0650
	22CL.AT.10.3025.c - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,0650	31,46	2,045	0,0650
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					13,469	
	(SPESE GENERALI)15%*89.796				10,327	
	(UTILE)10%*103.265					
	Totale analizzato	mq	1,0000		113,592	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 113,59					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
225	**Analisi 22CL.PR.E.13100.60.c** Listoni prefiniti con superficie finita in opera ad olio o a cera Cabreuva Fornitura e posa in opera di listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie finita in opera ad olio o a cera, spessore totale 14 mm, lunghezza 490-1200 mm, larghezza 90 mm:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.PR.2.10064.c - con superficie finita in opera ad olio o a cera, spessore totale 14 mm, lunghezza 490¸1200 mm, larghezza 90 mm: Cabreuva	mq	1,0200	72,31	73,756	1,0200
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	9,00	0,090	0,0100
	22CL.PR.2.16020.b - STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	4,94	0,395	0,0800
	22CL.PR.2.16050.a - VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	6,04	0,604	0,1000
	22CL.AT.10.3025.b - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,0650	31,93	2,075	0,0650
	22CL.AT.10.3025.c - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,0650	31,46	2,045	0,0650
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					13,127	
	(SPESE GENERALI)15%*87.511				10,064	
	(UTILE)10%*100.638					
	Totale analizzato	mq	1,0000		110,702	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 110,70					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
226	**Analisi 22CL.PR.E.13100.60.d** Listoni prefiniti con superficie finita in opera ad olio o a cera Doussi Africa Fornitura e posa in opera di listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie finita in opera ad olio o a cera, spessore totale 14 mm, lunghezza 490-1200 mm, larghezza 90 mm:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.PR.2.10064.d - con superficie finita in opera ad olio o a cera, spessore totale 14 mm, lunghezza 490¸1200 mm, larghezza 90 mm: DoussiÚ Africa	mq	1,0200	67,83	69,187	1,0200
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	9,00	0,090	0,0100
	22CL.PR.2.16020.b - STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	4,94	0,395	0,0800
	22CL.PR.2.16050.a - VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	6,04	0,604	0,1000
	22CL.AT.10.3025.b - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,0650	31,93	2,075	0,0650
	22CL.AT.10.3025.c - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,0650	31,46	2,045	0,0650
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					12,441	
	(SPESE GENERALI)15%*82.942				9,538	
	(UTILE)10%*95.383					
	Totale analizzato	mq	1,0000		104,921	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 104,92					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
227	**Analisi 22CL.PR.E.13100.60.f** Listoni prefiniti con superficie finita in opera ad olio o a cera Frassino Fornitura e posa in opera di listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie finita in opera ad olio o a cera, spessore totale 14 mm, lunghezza 490-1200 mm, larghezza 90 mm:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.PR.2.10064.f - con superficie finita in opera ad olio o a cera, spessore totale 14 mm, lunghezza 490¸1200 mm, larghezza 90 mm: Frassino	mq	1,0200	56,14	57,263	1,0200
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	9,00	0,090	0,0100
	22CL.PR.2.16020.b - STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	4,94	0,395	0,0800
	22CL.PR.2.16050.a - VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	6,04	0,604	0,1000
	22CL.AT.10.3025.b - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,0650	31,93	2,075	0,0650
	22CL.AT.10.3025.c - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,0650	31,46	2,045	0,0650
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					10,653	
	(SPESE GENERALI)15%*71.018				8,167	
	(UTILE)10%*81.671					
	Totale analizzato	mq	1,0000		89,838	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 89,84					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
228	**Analisi 22CL.PR.E.13100.60.g** Listoni prefiniti con superficie finita in opera ad olio o a cera Iroko Fornitura e posa in opera di listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie finita in opera ad olio o a cera, spessore totale 14 mm, lunghezza 490-1200 mm, larghezza 90 mm:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.PR.2.10064.g - con superficie finita in opera ad olio o a cera, spessore totale 14 mm, lunghezza 490¸1200 mm, larghezza 90 mm: Iroko	mq	1,0200	51,45	52,479	1,0200
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	9,00	0,090	0,0100
	22CL.PR.2.16020.b - STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	4,94	0,395	0,0800
	22CL.PR.2.16050.a - VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	6,04	0,604	0,1000
	22CL.AT.10.3025.b - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,0650	31,93	2,075	0,0650
	22CL.AT.10.3025.c - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,0650	31,46	2,045	0,0650
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					9,935	
	(SPESE GENERALI)15%*66.234				7,617	
	(UTILE)10%*76.169					
	Totale analizzato	mq	1,0000		83,786	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 83,79					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
229	**Analisi 22CL.PR.E.13100.60.h** Listoni prefiniti con superficie finita in opera ad olio o a cera Rovere Fornitura e posa in opera di listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie finita in opera ad olio o a cera, spessore totale 14 mm, lunghezza 490-1200 mm, larghezza 90 mm:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.PR.2.10064.h - con superficie finita in opera ad olio o a cera, spessore totale 14 mm, lunghezza 490¸1200 mm, larghezza 90 mm: Rovere	mq	1,0200	59,85	61,047	1,0200
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	9,00	0,090	0,0100
	22CL.PR.2.16020.b - STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	4,94	0,395	0,0800
	22CL.PR.2.16050.a - VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	6,04	0,604	0,1000
	22CL.AT.10.3025.b - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,0650	31,93	2,075	0,0650
	22CL.AT.10.3025.c - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,0650	31,46	2,045	0,0650
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					11,220	
	(SPESE GENERALI)15%*74.802				8,602	
	(UTILE)10%*86.022					
	Totale analizzato	mq	1,0000		94,624	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 94,62					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
230	**Analisi 22CL.PR.E.13100.60.i** Listoni prefiniti con superficie finita in opera ad olio o a cera Teak Fornitura e posa in opera di listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie finita in opera ad olio o a cera, spessore totale 14 mm, lunghezza 490-1200 mm, larghezza 90 mm:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.PR.2.10064.i - con superficie finita in opera ad olio o a cera, spessore totale 14 mm, lunghezza 490¸1200 mm, larghezza 90 mm: Teak	mq	1,0200	85,02	86,720	1,0200
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	9,00	0,090	0,0100
	22CL.PR.2.16020.b - STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	4,94	0,395	0,0800
	22CL.PR.2.16050.a - VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	6,04	0,604	0,1000
	22CL.AT.10.3025.b - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,0650	31,93	2,075	0,0650
	22CL.AT.10.3025.c - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,0650	31,46	2,045	0,0650
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					15,071	
	(SPESE GENERALI)15%*100.475				11,555	
	(UTILE)10%*115.546					
	Totale analizzato	mq	1,0000		127,101	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 127,10					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
231	**Analisi 22CL.PR.E.13100.70.a** Listoni prefiniti con superficie preverniciata Acero canadese Fornitura e posa in opera di listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie preverniciata, spessore totale 11 mm, lunghezza 420-800 mm, larghezza 70 mm:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.PR.2.10066.a - con superficie preverniciata, spessore totale 11 mm, lunghezza 420¸800 mm, larghezza 70 mm: Acero	mq	1,0200	92,24	94,085	1,0200
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	9,00	0,090	0,0100
	22CL.PR.2.16020.b - STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	4,94	0,395	0,0800
	22CL.PR.2.16050.a - VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	6,04	0,604	0,1000
	22CL.AT.10.3025.b - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,0650	31,93	2,075	0,0650
	22CL.AT.10.3025.c - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,0650	31,46	2,045	0,0650
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					16,176	
	(SPESE GENERALI)15%*107.840				12,402	
	(UTILE)10%*124.016					
	Totale analizzato	mq	1,0000		136,418	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 136,42					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
232	**Analisi 22CL.PR.E.13100.70.b** Listoni prefiniti con superficie preverniciata Afrormosia Fornitura e posa in opera di listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie preverniciata, spessore totale 11 mm, lunghezza 420-800 mm, larghezza 70 mm:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.PR.2.10066.b - con superficie preverniciata, spessore totale 11 mm, lunghezza 420¸800 mm, larghezza 70 mm: Afrormosia	mq	1,0200	83,40	85,068	1,0200
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	9,00	0,090	0,0100
	22CL.PR.2.16020.b - STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	4,94	0,395	0,0800
	22CL.PR.2.16050.a - VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	6,04	0,604	0,1000
	22CL.AT.10.3025.b - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,0650	31,93	2,075	0,0650
	22CL.AT.10.3025.c - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,0650	31,46	2,045	0,0650
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					14,823	
	(SPESE GENERALI)15%*98.823				11,365	
	(UTILE)10%*113.646					
	Totale analizzato	mq	1,0000		125,011	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 125,01					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
233	**Analisi 22CL.PR.E.13100.70.c** Listoni prefiniti con superficie preverniciata Cabreuva Fornitura e posa in opera di listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie preverniciata, spessore totale 11 mm, lunghezza 420-800 mm, larghezza 70 mm:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.PR.2.10066.c - con superficie preverniciata, spessore totale 11 mm, lunghezza 420¸800 mm, larghezza 70 mm: Cabreuva	mq	1,0200	93,45	95,319	1,0200
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	9,00	0,090	0,0100
	22CL.PR.2.16020.b - STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	4,94	0,395	0,0800
	22CL.PR.2.16050.a - VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	6,04	0,604	0,1000
	22CL.AT.10.3025.b - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,0650	31,93	2,075	0,0650
	22CL.AT.10.3025.c - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,0650	31,46	2,045	0,0650
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					16,361	
	(SPESE GENERALI)15%*109.074				12,544	
	(UTILE)10%*125.435					
	Totale analizzato	mq	1,0000		137,979	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 137,98					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
234	**Analisi 22CL.PR.E.13100.70.d** Listoni prefiniti con superficie preverniciata Ciliegio Fornitura e posa in opera di listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie preverniciata, spessore totale 11 mm, lunghezza 420-800 mm, larghezza 70 mm:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.PR.2.10066.d - con superficie preverniciata, spessore totale 11 mm, lunghezza 420¸800 mm, larghezza 70 mm: Ciliegio	mq	1,0200	94,46	96,349	1,0200
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	9,00	0,090	0,0100
	22CL.PR.2.16020.b - STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	4,94	0,395	0,0800
	22CL.PR.2.16050.a - VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	6,04	0,604	0,1000
	22CL.AT.10.3025.b - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,0650	31,93	2,075	0,0650
	22CL.AT.10.3025.c - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,0650	31,46	2,045	0,0650
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					16,516	
	(SPESE GENERALI)15%*110.104				12,662	
	(UTILE)10%*126.620					
	Totale analizzato	mq	1,0000		139,282	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 139,28					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
235	**Analisi 22CL.PR.E.13100.70.e** Listoni prefiniti con superficie preverniciata Doussi Africa Fornitura e posa in opera di listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie preverniciata, spessore totale 11 mm, lunghezza 420-800 mm, larghezza 70 mm:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.PR.2.10066.e - con superficie preverniciata, spessore totale 11 mm, lunghezza 420¸800 mm, larghezza 70 mm: DoussiÚ Africa	mq	1,0200	84,00	85,680	1,0200
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	9,00	0,090	0,0100
	22CL.PR.2.16020.b - STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	4,94	0,395	0,0800
	22CL.PR.2.16050.a - VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	6,04	0,604	0,1000
	22CL.AT.10.3025.b - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,0650	31,93	2,075	0,0650
	22CL.AT.10.3025.c - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,0650	31,46	2,045	0,0650
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					14,915	
	(SPESE GENERALI)15%*99.435				11,435	
	(UTILE)10%*114.350					
	Totale analizzato	mq	1,0000		125,785	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 125,79					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
236	**Analisi 22CL.PR.E.13100.70.f** Listoni prefiniti con superficie preverniciata Faggio Fornitura e posa in opera di listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie preverniciata, spessore totale 11 mm, lunghezza 420-800 mm, larghezza 70 mm:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.PR.2.10066.f - con superficie preverniciata, spessore totale 11 mm, lunghezza 420¸800 mm, larghezza 70 mm: Faggio	mq	1,0200	81,98	83,620	1,0200
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	9,00	0,090	0,0100
	22CL.PR.2.16020.b - STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	4,94	0,395	0,0800
	22CL.PR.2.16050.a - VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	6,04	0,604	0,1000
	22CL.AT.10.3025.b - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,0650	31,93	2,075	0,0650
	22CL.AT.10.3025.c - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,0650	31,46	2,045	0,0650
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					14,606	
	(SPESE GENERALI)15%*97.375				11,198	
	(UTILE)10%*111.981					
	Totale analizzato	mq	1,0000		123,179	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 123,18					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
237	**Analisi 22CL.PR.E.13100.70.g** Listoni prefiniti con superficie preverniciata Frassino Fornitura e posa in opera di listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie preverniciata, spessore totale 11 mm, lunghezza 420-800 mm, larghezza 70 mm:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.PR.2.10066.g - con superficie preverniciata, spessore totale 11 mm, lunghezza 420¸800 mm, larghezza 70 mm: Frassino	mq	1,0200	69,30	70,686	1,0200
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	9,00	0,090	0,0100
	22CL.PR.2.16020.b - STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	4,94	0,395	0,0800
	22CL.PR.2.16050.a - VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	6,04	0,604	0,1000
	22CL.AT.10.3025.b - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,0650	31,93	2,075	0,0650
	22CL.AT.10.3025.c - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,0650	31,46	2,045	0,0650
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					12,666	
	(SPESE GENERALI)15%*84.441				9,711	
	(UTILE)10%*97.107					
	Totale analizzato	mq	1,0000		106,818	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 106,82					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
238	**Analisi 22CL.PR.E.13100.70.h** Listoni prefiniti con superficie preverniciata Iroko Fornitura e posa in opera di listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie preverniciata, spessore totale 11 mm, lunghezza 420-800 mm, larghezza 70 mm:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.PR.2.10066.h - con superficie preverniciata, spessore totale 11 mm, lunghezza 420¸800 mm, larghezza 70 mm: Iroko	mq	1,0200	64,58	65,872	1,0200
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	9,00	0,090	0,0100
	22CL.PR.2.16020.b - STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	4,94	0,395	0,0800
	22CL.PR.2.16050.a - VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	6,04	0,604	0,1000
	22CL.AT.10.3025.b - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,0650	31,93	2,075	0,0650
	22CL.AT.10.3025.c - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,0650	31,46	2,045	0,0650
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					11,944	
	(SPESE GENERALI)15%*79.627				9,157	
	(UTILE)10%*91.571					
	Totale analizzato	mq	1,0000		100,728	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 100,73					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
239	**Analisi 22CL.PR.E.13100.70.i** Listoni prefiniti con superficie preverniciata Rovere Fornitura e posa in opera di listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie preverniciata, spessore totale 11 mm, lunghezza 420-800 mm, larghezza 70 mm:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.PR.2.10066.i - con superficie preverniciata, spessore totale 11 mm, lunghezza 420¸800 mm, larghezza 70 mm: Rovere	mq	1,0200	64,05	65,331	1,0200
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	9,00	0,090	0,0100
	22CL.PR.2.16020.b - STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	4,94	0,395	0,0800
	22CL.PR.2.16050.a - VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	6,04	0,604	0,1000
	22CL.AT.10.3025.b - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,0650	31,93	2,075	0,0650
	22CL.AT.10.3025.c - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,0650	31,46	2,045	0,0650
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					11,863	
	(SPESE GENERALI)15%*79.086				9,095	
	(UTILE)10%*90.949					
	Totale analizzato	mq	1,0000		100,044	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 100,04					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
240	**Analisi 22CL.PR.E.13100.70.j** Listoni prefiniti con superficie preverniciata Teak Fornitura e posa in opera di listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie preverniciata, spessore totale 11 mm, lunghezza 420-800 mm, larghezza 70 mm:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.PR.2.10066.j - con superficie preverniciata, spessore totale 11 mm, lunghezza 420¸800 mm, larghezza 70 mm: Teak	mq	1,0200	93,45	95,319	1,0200
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	9,00	0,090	0,0100
	22CL.PR.2.16020.b - STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	4,94	0,395	0,0800
	22CL.PR.2.16050.a - VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	6,04	0,604	0,1000
	22CL.AT.10.3025.b - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,0650	31,93	2,075	0,0650
	22CL.AT.10.3025.c - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,0650	31,46	2,045	0,0650
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					16,361	
	(SPESE GENERALI)15%*109.074				12,544	
	(UTILE)10%*125.435					
	Totale analizzato	mq	1,0000		137,979	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 137,98					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
241	**Analisi 22CL.PR.E.13100.70.k** Listoni prefiniti con superficie preverniciata Wengè Fornitura e posa in opera di listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie preverniciata, spessore totale 11 mm, lunghezza 420-800 mm, larghezza 70 mm:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.PR.2.10066.k - con superficie preverniciata, spessore totale 11 mm, lunghezza 420¸800 mm, larghezza 70 mm: Wengè	mq	1,0200	84,63	86,323	1,0200
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	9,00	0,090	0,0100
	22CL.PR.2.16020.b - STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	4,94	0,395	0,0800
	22CL.PR.2.16050.a - VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	6,04	0,604	0,1000
	22CL.AT.10.3025.b - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,0650	31,93	2,075	0,0650
	22CL.AT.10.3025.c - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,0650	31,46	2,045	0,0650
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					15,012	
	(SPESE GENERALI)15%*100.078				11,509	
	(UTILE)10%*115.090					
	Totale analizzato	mq	1,0000		126,599	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 126,60					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
242	**Analisi 22CL.PR.E.13100.80.a** Listoni prefiniti con superficie preverniciata Acero Fornitura e posa in opera di listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie preverniciata, spessore totale 14 mm, lunghezza 490-1200 mm, larghezza 90 mm:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.PR.2.10067.a - con superficie preverniciata, spessore totale 14 mm, lunghezza 490¸1200 mm, larghezza 90 mm: Acero	mq	1,0200	72,45	73,899	1,0200
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	9,00	0,090	0,0100
	22CL.PR.2.16020.b - STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	4,94	0,395	0,0800
	22CL.PR.2.16050.a - VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	6,04	0,604	0,1000
	22CL.AT.10.3025.b - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,0650	31,93	2,075	0,0650
	22CL.AT.10.3025.c - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,0650	31,46	2,045	0,0650
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					13,148	
	(SPESE GENERALI)15%*87.654				10,080	
	(UTILE)10%*100.802					
	Totale analizzato	mq	1,0000		110,882	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 110,88					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
243	**Analisi 22CL.PR.E.13100.80.b** Listoni prefiniti con superficie preverniciata Afrormosia Fornitura e posa in opera di listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie preverniciata, spessore totale 14 mm, lunghezza 490-1200 mm, larghezza 90 mm:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.PR.2.10067.b - con superficie preverniciata, spessore totale 14 mm, lunghezza 490¸1200 mm, larghezza 90 mm: Afrormosia	mq	1,0200	60,24	61,445	1,0200
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	9,00	0,090	0,0100
	22CL.PR.2.16020.b - STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	4,94	0,395	0,0800
	22CL.PR.2.16050.a - VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	6,04	0,604	0,1000
	22CL.AT.10.3025.b - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,0650	31,93	2,075	0,0650
	22CL.AT.10.3025.c - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,0650	31,46	2,045	0,0650
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					11,280	
	(SPESE GENERALI)15%*75.200				8,648	
	(UTILE)10%*86.480					
	Totale analizzato	mq	1,0000		95,128	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 95,13					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
244	**Analisi 22CL.PR.E.13100.80.c** Listoni prefiniti con superficie preverniciata Cabreuva Fornitura e posa in opera di listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie preverniciata, spessore totale 14 mm, lunghezza 490-1200 mm, larghezza 90 mm:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.PR.2.10067.c - con superficie preverniciata, spessore totale 14 mm, lunghezza 490¸1200 mm, larghezza 90 mm: Cabreuva	mq	1,0200	73,38	74,848	1,0200
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	9,00	0,090	0,0100
	22CL.PR.2.16020.b - STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	4,94	0,395	0,0800
	22CL.PR.2.16050.a - VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	6,04	0,604	0,1000
	22CL.AT.10.3025.b - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,0650	31,93	2,075	0,0650
	22CL.AT.10.3025.c - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,0650	31,46	2,045	0,0650
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					13,290	
	(SPESE GENERALI)15%*88.603				10,189	
	(UTILE)10%*101.893					
	Totale analizzato	mq	1,0000		112,082	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 112,08					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
245	**Analisi 22CL.PR.E.13100.80.d** Listoni prefiniti con superficie preverniciata Doussi Africa Fornitura e posa in opera di listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie preverniciata, spessore totale 14 mm, lunghezza 490-1200 mm, larghezza 90 mm:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.PR.2.10067.d - con superficie preverniciata, spessore totale 14 mm, lunghezza 490¸1200 mm, larghezza 90 mm: DoussiÚ Africa	mq	1,0200	67,20	68,544	1,0200
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	9,00	0,090	0,0100
	22CL.PR.2.16020.b - STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	4,94	0,395	0,0800
	22CL.PR.2.16050.a - VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	6,04	0,604	0,1000
	22CL.AT.10.3025.b - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,0650	31,93	2,075	0,0650
	22CL.AT.10.3025.c - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,0650	31,46	2,045	0,0650
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					12,345	
	(SPESE GENERALI)15%*82.299				9,464	
	(UTILE)10%*94.644					
	Totale analizzato	mq	1,0000		104,108	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 104,11					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
246	**Analisi 22CL.PR.E.13100.80.e** Listoni prefiniti con superficie preverniciata Faggio Fornitura e posa in opera di listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie preverniciata, spessore totale 14 mm, lunghezza 490-1200 mm, larghezza 90 mm:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.PR.2.10067.e - con superficie preverniciata, spessore totale 14 mm, lunghezza 490¸1200 mm, larghezza 90 mm: Faggio	mq	1,0200	57,75	58,905	1,0200
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	9,00	0,090	0,0100
	22CL.PR.2.16020.b - STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	4,94	0,395	0,0800
	22CL.PR.2.16050.a - VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	6,04	0,604	0,1000
	22CL.AT.10.3025.b - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,0650	31,93	2,075	0,0650
	22CL.AT.10.3025.c - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,0650	31,46	2,045	0,0650
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					10,899	
	(SPESE GENERALI)15%*72.660				8,356	
	(UTILE)10%*83.559					
	Totale analizzato	mq	1,0000		91,915	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 91,92					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
247	**Analisi 22CL.PR.E.13100.80.f** Listoni prefiniti con superficie preverniciata Frassino Fornitura e posa in opera di listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie preverniciata, spessore totale 14 mm, lunghezza 490-1200 mm, larghezza 90 mm:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.PR.2.10067.f - con superficie preverniciata, spessore totale 14 mm, lunghezza 490¸1200 mm, larghezza 90 mm: Frassino	mq	1,0200	60,78	61,996	1,0200
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	9,00	0,090	0,0100
	22CL.PR.2.16020.b - STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	4,94	0,395	0,0800
	22CL.PR.2.16050.a - VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	6,04	0,604	0,1000
	22CL.AT.10.3025.b - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,0650	31,93	2,075	0,0650
	22CL.AT.10.3025.c - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,0650	31,46	2,045	0,0650
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					11,363	
	(SPESE GENERALI)15%*75.751				8,711	
	(UTILE)10%*87.114					
	Totale analizzato	mq	1,0000		95,825	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 95,83					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
248	**Analisi 22CL.PR.E.13100.80.g** Listoni prefiniti con superficie preverniciata Iroko Fornitura e posa in opera di listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie preverniciata, spessore totale 14 mm, lunghezza 490-1200 mm, larghezza 90 mm:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.PR.2.10067.g - con superficie preverniciata, spessore totale 14 mm, lunghezza 490¸1200 mm, larghezza 90 mm: Iroko	mq	1,0200	56,18	57,304	1,0200
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	9,00	0,090	0,0100
	22CL.PR.2.16020.b - STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	4,94	0,395	0,0800
	22CL.PR.2.16050.a - VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	6,04	0,604	0,1000
	22CL.AT.10.3025.b - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,0650	31,93	2,075	0,0650
	22CL.AT.10.3025.c - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,0650	31,46	2,045	0,0650
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					10,659	
	(SPESE GENERALI)15%*71.059				8,172	
	(UTILE)10%*81.718					
	Totale analizzato	mq	1,0000		89,890	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 89,89					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
249	**Analisi 22CL.PR.E.13100.80.h** Listoni prefiniti con superficie preverniciata Rovere Fornitura e posa in opera di listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie preverniciata, spessore totale 14 mm, lunghezza 490-1200 mm, larghezza 90 mm:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.PR.2.10067.h - con superficie preverniciata, spessore totale 14 mm, lunghezza 490¸1200 mm, larghezza 90 mm: Rovere	mq	1,0200	59,85	61,047	1,0200
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	9,00	0,090	0,0100
	22CL.PR.2.16020.b - STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	4,94	0,395	0,0800
	22CL.PR.2.16050.a - VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	6,04	0,604	0,1000
	22CL.AT.10.3025.b - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,0650	31,93	2,075	0,0650
	22CL.AT.10.3025.c - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,0650	31,46	2,045	0,0650
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					11,220	
	(SPESE GENERALI)15%*74.802				8,602	
	(UTILE)10%*86.022					
	Totale analizzato	mq	1,0000		94,624	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 94,62					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
250	**Analisi 22CL.PR.E.13100.80.i** Listoni prefiniti con superficie preverniciata Teak Fornitura e posa in opera di listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie preverniciata, spessore totale 14 mm, lunghezza 490-1200 mm, larghezza 90 mm:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.PR.2.10067.i - con superficie preverniciata, spessore totale 14 mm, lunghezza 490¸1200 mm, larghezza 90 mm: Teak	mq	1,0200	74,94	76,439	1,0200
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	9,00	0,090	0,0100
	22CL.PR.2.16020.b - STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	4,94	0,395	0,0800
	22CL.PR.2.16050.a - VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	6,04	0,604	0,1000
	22CL.AT.10.3025.b - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,0650	31,93	2,075	0,0650
	22CL.AT.10.3025.c - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,0650	31,46	2,045	0,0650
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					13,529	
	(SPESE GENERALI)15%*90.194					
					10,372	
	(UTILE)10%*103.723					
	Totale analizzato	mq	1,0000		114,095	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 114,10					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
251	**Analisi 22CL.PR.E.13100.90.a** Listoni prefiniti con superficie verniciata Acero Fornitura e posa in opera di listoni prefiniti con superficie verniciata, composto da uno strato superiore in legno nobile di spessore 4 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati spessore totale 9 mm, lunghezza 350-600 mm, larghezza 70 mm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.PR.2.10069.a - Listoni prefiniti con superficie verniciata, composto da uno strato superiore in legno nobile di spessore 4 mm e supporto in multistrato di Acero	mq	1,0200	53,11	54,172	1,0200
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	9,00	0,090	0,0100
	22CL.PR.2.16020.b - STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	4,94	0,395	0,0800
	22CL.PR.2.16050.a - VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	6,04	0,604	0,1000
	22CL.AT.10.3025.b - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,0650	31,93	2,075	0,0650
	22CL.AT.10.3025.c - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,0650	31,46	2,045	0,0650
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					10,189	
	(SPESE GENERALI)15%*67.927				7,812	
	(UTILE)10%*78.116					
	Totale analizzato	mq	1,0000		85,928	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 85,93					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
252	**Analisi 22CL.PR.E.13100.90.b** Listoni prefiniti con superficie verniciata Cabreuva Fornitura e posa in opera di listoni prefiniti con superficie verniciata, composto da uno strato superiore in legno nobile di spessore 4 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati spessore totale 9 mm, lunghezza 350-600 mm, larghezza 70 mm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.PR.2.10069.b - Listoni prefiniti con superficie verniciata, composto da uno strato superiore in legno nobile di spessore 4 mm e supporto in multistrato di Cabreuva	mq	1,0200	59,72	60,914	1,0200
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	9,00	0,090	0,0100
	22CL.PR.2.16020.b - STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	4,94	0,395	0,0800
	22CL.PR.2.16050.a - VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	6,04	0,604	0,1000
	22CL.AT.10.3025.b - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,0650	31,93	2,075	0,0650
	22CL.AT.10.3025.c - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,0650	31,46	2,045	0,0650
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					11,200	
	(SPESE GENERALI)15%*74.669				8,587	
	(UTILE)10%*85.869					
	Totale analizzato	mq	1,0000		94,456	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 94,46					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
253	**Analisi 22CL.PR.E.13100.90.c** Listoni prefiniti con superficie verniciata Doussi Africa Fornitura e posa in opera di listoni prefiniti con superficie verniciata, composto da uno strato superiore in legno nobile di spessore 4 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati spessore totale 9 mm, lunghezza 350-600 mm, larghezza 70 mm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.PR.2.10069.c - Listoni prefiniti con superficie verniciata, composto da uno strato superiore in legno nobile di spessore 4 mm e supporto in multistrato di DoussiÚ Africa	mq	1,0200	53,92	54,998	1,0200
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	9,00	0,090	0,0100
	22CL.PR.2.16020.b - STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	4,94	0,395	0,0800
	22CL.PR.2.16050.a - VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	6,04	0,604	0,1000
	22CL.AT.10.3025.b - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,0650	31,93	2,075	0,0650
	22CL.AT.10.3025.c - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,0650	31,46	2,045	0,0650
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					10,313	
	(SPESE GENERALI)15%*68.753				7,907	
	(UTILE)10%*79.066					
	Totale analizzato	mq	1,0000		86,973	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 86,97					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
254	**Analisi 22CL.PR.E.13100.90.d** Listoni prefiniti con superficie verniciata Faggio Fornitura e posa in opera di listoni prefiniti con superficie verniciata, composto da uno strato superiore in legno nobile di spessore 4 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati spessore totale 9 mm, lunghezza 350-600 mm, larghezza 70 mm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.PR.2.10069.d - Listoni prefiniti con superficie verniciata, composto da uno strato superiore in legno nobile di spessore 4 mm e supporto in multistrato di Faggio	mq	1,0200	45,84	46,757	1,0200
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	9,00	0,090	0,0100
	22CL.PR.2.16020.b - STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	4,94	0,395	0,0800
	22CL.PR.2.16050.a - VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	6,04	0,604	0,1000
	22CL.AT.10.3025.b - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,0650	31,93	2,075	0,0650
	22CL.AT.10.3025.c - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,0650	31,46	2,045	0,0650
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					9,077	
	(SPESE GENERALI)15%*60.512				6,959	
	(UTILE)10%*69.589					
	Totale analizzato	mq	1,0000		76,548	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 76,55					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
255	**Analisi 22CL.PR.E.13100.90.e** Listoni prefiniti con superficie verniciata Frassino Fornitura e posa in opera di listoni prefiniti con superficie verniciata, composto da uno strato superiore in legno nobile di spessore 4 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati spessore totale 9 mm, lunghezza 350-600 mm, larghezza 70 mm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.PR.2.10069.e - Listoni prefiniti con superficie verniciata, composto da uno strato superiore in legno nobile di spessore 4 mm e supporto in multistrato di Frassino	mq	1,0200	34,23	34,915	1,0200
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	9,00	0,090	0,0100
	22CL.PR.2.16020.b - STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	4,94	0,395	0,0800
	22CL.PR.2.16050.a - VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	6,04	0,604	0,1000
	22CL.AT.10.3025.b - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,0650	31,93	2,075	0,0650
	22CL.AT.10.3025.c - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,0650	31,46	2,045	0,0650
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					7,301	
	(SPESE GENERALI)15%*48.670				5,597	
	(UTILE)10%*55.971					
	Totale analizzato	mq	1,0000		61,568	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 61,57					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
256	**Analisi 22CL.PR.E.13100.90.f** Listoni prefiniti con superficie verniciata Iroko Fornitura e posa in opera di listoni prefiniti con superficie verniciata, composto da uno strato superiore in legno nobile di spessore 4 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati spessore totale 9 mm, lunghezza 350-600 mm, larghezza 70 mm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.PR.2.10069.f - Listoni prefiniti con superficie verniciata, composto da uno strato superiore in legno nobile di spessore 4 mm e supporto in multistrato di Iroko	mq	1,0200	42,88	43,738	1,0200
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	9,00	0,090	0,0100
	22CL.PR.2.16020.b - STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	4,94	0,395	0,0800
	22CL.PR.2.16050.a - VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	6,04	0,604	0,1000
	22CL.AT.10.3025.b - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,0650	31,93	2,075	0,0650
	22CL.AT.10.3025.c - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,0650	31,46	2,045	0,0650
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					8,624	
	(SPESE GENERALI)15%*57.493				6,612	
	(UTILE)10%*66.117					
	Totale analizzato	mq	1,0000		72,729	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 72,73					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
257	**Analisi 22CL.PR.E.13100.90.g** Listoni prefiniti con superficie verniciata Rovere Fornitura e posa in opera di listoni prefiniti con superficie verniciata, composto da uno strato superiore in legno nobile di spessore 4 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati spessore totale 9 mm, lunghezza 350-600 mm, larghezza 70 mm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.PR.2.10069.g - Listoni prefiniti con superficie verniciata, composto da uno strato superiore in legno nobile di spessore 4 mm e supporto in multistrato di Rovere	mq	1,0200	45,42	46,328	1,0200
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	9,00	0,090	0,0100
	22CL.PR.2.16020.b - STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	4,94	0,395	0,0800
	22CL.PR.2.16050.a - VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	6,04	0,604	0,1000
	22CL.AT.10.3025.b - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,0650	31,93	2,075	0,0650
	22CL.AT.10.3025.c - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,0650	31,46	2,045	0,0650
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					9,012	
	(SPESE GENERALI)15%*60.083				6,910	
	(UTILE)10%*69.095					
	Totale analizzato	mq	1,0000		76,005	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 76,01					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
258	**Analisi 22CL.PR.E.13100.90.h** Listoni prefiniti con superficie verniciata Teak Fornitura e posa in opera di listoni prefiniti con superficie verniciata, composto da uno strato superiore in legno nobile di spessore 4 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati spessore totale 9 mm, lunghezza 350-600 mm, larghezza 70 mm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.PR.2.10069.h - Listoni prefiniti con superficie verniciata, composto da uno strato superiore in legno nobile di spessore 4 mm e supporto in multistrato di Teak	mq	1,0200	70,23	71,635	1,0200
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	9,00	0,090	0,0100
	22CL.PR.2.16020.b - STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	4,94	0,395	0,0800
	22CL.PR.2.16050.a - VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	6,04	0,604	0,1000
	22CL.AT.10.3025.b - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,0650	31,93	2,075	0,0650
	22CL.AT.10.3025.c - PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,0650	31,46	2,045	0,0650
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					12,809	
	(SPESE GENERALI)15%*85.390				9,820	
	(UTILE)10%*98.199					
	Totale analizzato	mq	1,0000		108,019	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 108,02					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
259	**Analisi 22CL.PR.E.13110.10.a** PAVIMENTI PAVIMENTI INDUSTRIALI Preparazione del piano di piano di posa per pavimentazione industriale per uno spessore di 20 cm Preparazione del piano di piano di posa per pavimentazione industriale da eseguirsi all'interno con stesura di 20 cm di stabilizzato costituito, per i primi 18 cm, da pietrisco di pezzatura compresa tra 40 mm e 70 mm e, per i restanti 2 cm, da pietrisco di pezzatura da 5 mm a 10 mm; il tutto compattato con rullo di adeguato peso con ricarica di pietrisco fino al raggiungimento della quota di progetto. Compreso ogni onere e magistero per la fornitura del materiale e per l'esecuzione del lavoro ad opera d'arte					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0390	24,13	0,941	0,0390
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0390	28,96	1,129	0,0390
	22CL.PR.2.2010.d - PIETRISCO Pietrisco calcareo per massiciata stradali da cm 4¸7	mc	0,2000	25,62	5,124	0,2000
	22CL.PR.2.2010.f - PIETRISCO Pietrisco calcareo per massiciate stradali da mm 2.5¸4	mc	0,0205	24,40	0,500	0,0205
	22CL.AT.10.2510.b - RULLI COMPATTATORI Rulli compattatori da 140 hp e peso di 16000 kg	ora	0,0200	70,63	1,413	0,0200
					1,366	
	(SPESE GENERALI)15%*9.107				1,047	
	(UTILE)10%*10.473					
	Totale analizzato	mq	1,0000		11,520	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 11,52					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
260	**Analisi 22CL.PR.E.13110.10.b** PAVIMENTI PAVIMENTI INDUSTRIALI Preparazione del piano di piano di posa per pavimentazione industriale per ogni cm in più di spessore Preparazione del piano di piano di posa per pavimentazione industriale da eseguirsi all'interno con stesura di 20 cm di stabilizzato costituito, per i primi 18 cm, da pietrisco di pezzatura compresa tra 40 mm e 70 mm e, per i restanti 2 cm, da pietrisco di pezzatura da 5 mm a 10 mm; il tutto compattato con rullo di adeguato peso con ricarica di pietrisco fino al raggiungimento della quota di progetto. Compreso ogni onere e magistero per la fornitura del materiale e per l'esecuzione del lavoro ad opera d'arte					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0020	24,13	0,048	0,0020
	22CL.PR.2.2010.f - PIETRISCO Pietrisco calcareo per massiciate stradali da mm 2.5¸4	mc	0,0105	24,40	0,256	0,0105
					0,046	
	(SPESE GENERALI)15%*0.304					
					0,035	
	(UTILE)10%*0.350					
	Totale analizzato	mq	1,0000		0,385	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 0,39					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
261	**Analisi 22CL.PR.E.13110.20.a** PAVIMENTI PAVIMENTI INDUSTRIALI Foglio di polietilene con peso di circa 250 g/mq Foglio di polietilene, con peso di circa 250 g/mq, avente funzione di strato separatore tra il sottofondo in stabilizzato e la gettata del pavimento industriale, fornito e posto in opera con sovrapposizione dei bordi pari a 20 cm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0117	24,13	0,282	0,0117
	22CL.PR.2.190320.d - FOGLIO DI POLIETILENE Foglio di polietilene estruso nero di spessore 2/10 di mm	mq	1,0500	0,92	0,966	1,0500
	(SPESE GENERALI)15%*1.248				0,187	
	(UTILE)10%*1.435				0,144	
	Totale analizzato	mq	1,0000		1,579	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 1,58					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
262	**Analisi 22CL.PR.E.13110.30.a** PAVIMENTI PAVIMENTI INDUSTRIALI Pavimento industriale a spolvero eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25 N/mmq per uno spessore di 10 cm Fornitura e posa in opera di pavimento industriale a spolvero eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25 N/mmq, lavorabilità S3, spolvero con miscela di 3 kg di cemento e 3 kg di quarzo sferoidale per mq, fratazzatura all'inizio della fase di presa fino al raggiungimento di una superficie liscia ed omogenea. Compresa la successiva delimitazione di aree di superficie 9-12 mq realizzata con l'esecuzione di tagli longitudinali e trasversali, di profondità pari ad un terzo dello spessore complessivo della pavimentazione e larghi 0,5 cm, successivamente sigilati con resine bituminose					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0488	24,13	1,178	0,0488
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0488	26,86	1,311	0,0488
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0244	28,96	0,707	0,0244
	22CL.PR.2.3040.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmq	mc	0,1000	122,00	12,200	0,1000
	22CL.PR.2.3080.z1 - ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Quarzo	kg	3,0000	1,20	3,600	3,0000
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	0,0300	25,61	0,768	0,0300
	22CL.AT.10.2530.a - TAGLIASFALTI Taglia conglomerati con motore a scoppio e disco diamantato	ora	0,0100	37,91	0,379	0,0100
					3,021	
	(SPESE GENERALI)15%*20.143				2,316	
	(UTILE)10%*23.164					
	Totale analizzato	mq	1,0000		25,480	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 25,48					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
263	**Analisi 22CL.PR.E.13110.30.b** PAVIMENTI PAVIMENTI INDUSTRIALI Pavimento industriale a spolvero eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25 N/mmq per ogni cm in più di spessore Fornitura e posa in opera di pavimento industriale a spolvero eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25 N/mmq, lavorabilità S3, spolvero con miscela di 3 kg di cemento e 3 kg di quarzo sferoidale per mq, fratazzatura all'inizio della fase di presa fino al raggiungimento di una superficie liscia ed omogenea. Compresa la successiva delimitazione di aree di superficie 9-12 mq realizzata con l'esecuzione di tagli longitudinali e trasversali, di profondità pari ad un terzo dello spessore complessivo della pavimentazione e larghi 0,5 cm, successivamente sigilati con resine bituminose					
	22CL.PR.2.3040.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmq	mc	0,0100	122,00	1,220	0,0100
	(SPESE GENERALI)15%*1.220				0,183	
	(UTILE)10%*1.403				0,140	
	Totale analizzato	mq	1,0000		1,543	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 1,54					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
264	**Analisi 22CL.PR.E.13110.30.c** PAVIMENTI PAVIMENTI INDUSTRIALI Pavimento industriale a spolvero eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25 N/mmq sovrapprezzo per coloritura grigio scuro con impiego di ossidi Fornitura e posa in opera di pavimento industriale a spolvero eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25 N/mmq, lavorabilità S3, spolvero con miscela di 3 kg di cemento e 3 kg di quarzo sferoidale per mq, fratazzatura all'inizio della fase di presa fino al raggiungimento di una superficie liscia ed omogenea. Compresa la successiva delimitazione di aree di superficie 9-12 mq realizzata con l'esecuzione di tagli longitudinali e trasversali, di profondità pari ad un terzo dello spessore complessivo della pavimentazione e larghi 0,5 cm, successivamente sigilati con resine bituminose					
	22CL.PR.2.3080.z2 - ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Ossido per conglomerati	kg	1,5000	0,38	0,570	1,5000
	(SPESE GENERALI)15%*0.570				0,086	
	(UTILE)10%*0.656				0,066	
	Totale analizzato	mq	1,0000		0,722	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 0,72					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
265	**Analisi 22CL.PR.E.13110.30.d** PAVIMENTI PAVIMENTI INDUSTRIALI Pavimento industriale a spolvero eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25 N/mmq sovrapprezzo per coloritura rosso o tabacco con impiego di ossidi (ossido di ferro) Fornitura e posa in opera di pavimento industriale a spolvero eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25 N/mmq, lavorabilità S3, spolvero con miscela di 3 kg di cemento e 3 kg di quarzo sferoidale per mq, fratazzatura all'inizio della fase di presa fino al raggiungimento di una superficie liscia ed omogenea. Compresa la successiva delimitazione di aree di superficie 9-12 mq realizzata con l'esecuzione di tagli longitudinali e trasversali, di profondità pari ad un terzo dello spessore complessivo della pavimentazione e larghi 0,5 cm, successivamente sigilati con resine bituminose □□					
	22CL.PR.2.3080.z2 - ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Ossido per conglomerati	kg	1,8000	0,38	0,684	1,8000
	(SPESE GENERALI)15%*0.684				0,103	
	(UTILE)10%*0.787				0,079	
	Totale analizzato	mq	1,0000		0,866	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 0,87					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
266	**Analisi 22CL.PR.E.13110.30.e** PAVIMENTI PAVIMENTI INDUSTRIALI Pavimento industriale a spolvero eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25 N/mmq sovrapprezzo per coloritura verde con impiego di ossidi (ossido di cromo) Fornitura e posa in opera di pavimento industriale a spolvero eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25 N/mmq, lavorabilità S3, spolvero con miscela di 3 kg di cemento e 3 kg di quarzo sferoidale per mq, fratazzatura all'inizio della fase di presa fino al raggiungimento di una superficie liscia ed omogenea. Compresa la successiva delimitazione di aree di superficie 9-12 mq realizzata con l'esecuzione di tagli longitudinali e trasversali, di profondità pari ad un terzo dello spessore complessivo della pavimentazione e larghi 0,5 cm, successivamente sigilati con resine bituminose					
	22CL.PR.2.3080.z3 - ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Ossido di cromo	kg	1,3000	0,94	1,222	1,3000
	(SPESE GENERALI)15%*1.222				0,183	
	(UTILE)10%*1.405				0,141	
	Totale analizzato	mq	1,0000		1,546	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 1,55					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
267	**Analisi 22CL.PR.E.13110.30.f** PAVIMENTI PAVIMENTI INDUSTRIALI Pavimento industriale a spolvero eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25 N/mmq sovrapprezzo per impiego di fibre plastiche atte a migliorare le prestazioni della pavimentazione in calcestruzzo Fornitura e posa in opera di pavimento industriale a spolvero eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25 N/mmq, lavorabilità S3, spolvero con miscela di 3 kg di cemento e 3 kg di quarzo sferoidale per mq, fratazzatura all'inizio della fase di presa fino al raggiungimento di una superficie liscia ed omogenea. Compresa la successiva delimitazione di aree di superficie 9-12 mq realizzata con l'esecuzione di tagli longitudinali e trasversali, di profondità pari ad un terzo dello spessore complessivo della pavimentazione e larghi 0,5 cm, successivamente sigilati con resine bituminose □□					
	22CL.PR.2.190500.i - VERNICI ISOLANTI Resina a base di epossidico	kg	0,1600	5,52	0,883	0,1600
	(SPESE GENERALI)15%*0.883				0,132	
	(UTILE)10%*1.015				0,102	
	Totale analizzato	mq	1,0000		1,117	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 1,12					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
268	**Analisi 22CL.PR.E.13110.30.g** PAVIMENTI PAVIMENTI INDUSTRIALI Pavimento industriale a spolvero eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25 N/mmq strato di epossidico colorato in resina spessore non inferiore a mm 2 Fornitura e posa in opera di pavimento industriale a spolvero eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25 N/mmq, lavorabilità S3, spolvero con miscela di 3 kg di cemento e 3 kg di quarzo sferoidale per mq, fratazzatura all'inizio della fase di presa fino al raggiungimento di una superficie liscia ed omogenea. Compresa la successiva delimitazione di aree di superficie 9-12 mq realizzata con l'esecuzione di tagli longitudinali e trasversali, di profondità pari ad un terzo dello spessore complessivo della pavimentazione e larghi 0,5 cm, successivamente sigilati con resine bituminose □□					
	22CL.PR.2.190500.i - VERNICI ISOLANTI Resina a base di epossidico	kg	1,3000	5,52	7,176	1,3000
	(SPESE GENERALI)15%*7.176				1,076	
	(UTILE)10%*8.252				0,825	
	Totale analizzato	mq	1,0000		9,077	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 9,08					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
269	**Analisi 22CL.PR.E.13110.40.a** PAVIMENTI PAVIMENTI INDUSTRIALI Pavimento industriale a pastina con manto di usura posato fresco su fresco su predisposto massetto per uno spessore di 3 cm Fornitura e posa in opera di pavimento industriale a pastina con manto di usura posato fresco su fresco su predisposto massetto, con miscela di 12 kg di quarzo e 6 kg di cemento per metro quadro, compattato e lisciato con formazione di giunti a riquadri a partire da 9 mq.					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0195	24,13	0,471	0,0195
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0195	26,86	0,524	0,0195
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0098	28,96	0,284	0,0098
	22CL.PR.2.3080.z1 - ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Quarzo	kg	12,0000	1,20	14,400	12,0000
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	0,0600	25,61	1,537	0,0600
	22CL.AT.10.2530.a - TAGLIASFALTI Taglia conglomerati con motore a scoppio e disco diamantato	ora	0,0025	37,91	0,095	0,0025
					2,597	
	(SPESE GENERALI)15%*17.311				1,991	
	(UTILE)10%*19.908					
	Totale analizzato	mq	1,0000		21,899	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 21,90					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
270	**Analisi 22CL.PR.E.13110.40.b** PAVIMENTI PAVIMENTI INDUSTRIALI Pavimento industriale a pastina con manto di usura posato fresco su fresco su predisposto massetto sovrapprezzo per coloritura rosso o tabacco con impiego di ossidi (ossido di ferro) Fornitura e posa in opera di pavimento industriale a pastina con manto di usura posato fresco su fresco su predisposto massetto, con miscela di 12 kg di quarzo e 6 kg di cemento per metro quadro, compattato e lisciato con formazione di giunti a riquadri a partire da 9 mq. □□					
	22CL.PR.2.3080.z2 - ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Ossido per conglomerati	kg	3,0000	0,38	1,140	3,0000
	(SPESE GENERALI)15%*1.140				0,171	
	(UTILE)10%*1.311				0,131	
	Totale analizzato	mq	1,0000		1,442	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 1,44					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
271	**Analisi 22CL.PR.E.13110.50.a** PAVIMENTI PAVIMENTI INDUSTRIALI Pavimento ad alta resistenza meccanica, resistenza a compressione pari a 30 N/mmq Pavimento ad alta resistenza meccanica Fornitura e posa in opera di pavimento ad alta resistenza meccanica, resistenza a compressione pari a 30 N/mmq, resistenza a flessione pari a 10 N/mmq, modulo elastico pari a 9.900 N/mmq, resistenza all'abrasione Taber (ASTM D 1044) mola C 17 carico 1000 su superficie trattata con resine epossidica gr perdita di peso 200 mg/1000 giri, eseguito in malta sintetica epossidica tricomponente con speciali cariche quarzifere, dello spessore minimo di 7 mm circa dato su supporto cementizio esistente e meccanicamente solido, spianato con fratazzatrice meccanica e preparato per renderlo idoneo all'applicazione, avente caratteristiche di antivibrazione, elasticità, antiabrasione, resistenza agli acidi, ai sali, agli olii e ai carburanti □□					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora		24,13		
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora		28,96		
	22CL.PR.2.1090.z2 - MALTE PRECONFEZIONATE Malta sintetica a base di epossidico bicomponente	kg	15,0000	4,88	73,200	15,0000
					10,980	
	(SPESE GENERALI)15%*73.200				8,418	
	(UTILE)10%*84.180					
	Totale analizzato	mq	1,0000		92,598	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 92,60					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
272	**Analisi 22CL.PR.E.13110.60.a** PAVIMENTI PAVIMENTI INDUSTRIALI Pavimentazione industriale realizzata con rivestimento epossidico autolivellante spessore 2 mm Fornitura e posa in opera di pavimentazione industriale realizzata con rivestimento epossidico autolivellante, caricato con sabbie quarzifere, resistenza all'abrasione Taber (ASTM D 1044) mola C 17 carico 1000 gr, perdita di peso 80 mg/1000 giri e con resistenza eccellente al traffico pedonale, ai carrelli gommati e all'urto, steso su supporto esistente e meccanicamente solido, varie colorazioni, con caratteristiche di resistenza all'abrasione, agli olii, agli acidi, compresa preparazione meccanica del supporto (pallinatura oppure fresatura)					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora		24,13		
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora		28,96		
	22CL.PR.2.1090.z2 - MALTE PRECONFEZIONATE Malta sintetica a base di epossidico bicomponente	kg	2,0000	4,88	9,760	2,0000
	22CL.PR.2.2021.h - SABBIA Sabbia o silice micronizzata	kg	1,8000	0,17	0,306	1,8000
					1,510	
	(SPESE GENERALI)15%*10.066				1,158	
	(UTILE)10%*11.576					
	Totale analizzato	mq	1,0000		12,734	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 12,73					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
273	**Analisi 22CL.PR.E.13110.60.b** PAVIMENTI PAVIMENTI INDUSTRIALI Pavimentazione industriale realizzata con rivestimento epossidico autolivellante spessore 3 mm Fornitura e posa in opera di pavimentazione industriale realizzata con rivestimento epossidico autolivellante, caricato con sabbie quarzifere, resistenza all'abrasione Taber (ASTM D 1044) mola C 17 carico 1000 gr, perdita di peso 80 mg/1000 giri e con resistenza eccellente al traffico pedonale, ai carrelli gommati e all'urto, steso su supporto esistente e meccanicamente solido, varie colorazioni, con caratteristiche di resistenza all'abrasione, agli olii, agli acidi, compresa preparazione meccanica del supporto (pallinatura oppure fresatura)					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora		24,13		
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora		28,96		
	22CL.PR.2.1090.z2 - MALTE PRECONFEZIONATE Malta sintetica a base di epossidico bicomponente	kg	3,0000	4,88	14,640	3,0000
	22CL.PR.2.2021.h - SABBIA Sabbia o silice micronizzata	kg	2,7000	0,17	0,459	2,7000
					2,265	
	(SPESE GENERALI)15%*15.099					
					1,736	
	(UTILE)10%*17.364					
	Totale analizzato	mq	1,0000		19,100	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 19,10					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
274	**Analisi 22CL.PR.E.13110.70.a** PAVIMENTI PAVIMENTI INDUSTRIALI Pavimento in resine poliuretaniche autolivellante bicomponente spessore 2 mm Fornitura e posa in opera di pavimento in resine poliuretaniche, autolivellante bicomponente da miscelare al momento dell'uso, resistenza all'abrasione Taber (ASTM D 1044) mola C 17 carico 1000 gr, perdita di peso 103 mg/1000 giri e con resistenza eccellente al traffico pedonale, ai carrelli gommati e all'urto, realizzato con resine poliuretaniche, applicato direttamente su supporto monolitico esistente, convenientemente preparato, compreso nel prezzo (pallinatura oppure fresatura), avente caratteristiche di decontaminabilità, dielettricità e inattaccabilità ad acidi, olii, carburanti, alcali					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora		24,13		
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora		28,96		
	22CL.PR.2.3080.z1 - ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Quarzo	kg	1,5000	1,20	1,800	1,5000
	22CL.PR.2.190500.j - VERNICI ISOLANTI Resina poliuretanica	kg	2,0000	10,66	21,320	2,0000
					3,468	
	(SPESE GENERALI)15%*23.120					
					2,659	
	(UTILE)10%*26.588					
	Totale analizzato	mq	1,0000		29,247	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 29,25					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
275	**Analisi 22CL.PR.E.13110.70.b** PAVIMENTI PAVIMENTI INDUSTRIALI Pavimento in resine poliuretaniche autolivellante bicomponente spessore 3 mm Fornitura e posa in opera di pavimento in resine poliuretaniche, autolivellante bicomponente da miscelare al momento dell'uso, resistenza all'abrasione Taber (ASTM D 1044) mola C 17 carico 1000 gr, perdita di peso 103 mg/1000 giri e con resistenza eccellente al traffico pedonale, ai carrelli gommati e all'urto, realizzato con resine poliuretaniche, applicato direttamente su supporto monolitico esistente, convenientemente preparato, compreso nel prezzo (pallinatura oppure fresatura), avente caratteristiche di decontaminabilità, dielettricità e inattaccabilità ad acidi, olii, carburanti, alcali					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora		24,13		
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora		28,96		
	22CL.PR.2.3080.z1 - ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Quarzo	kg	2,2000	1,20	2,640	2,2000
	22CL.PR.2.190500.j - VERNICI ISOLANTI Resina poliuretanica	kg	3,0000	10,66	31,980	3,0000
					5,193	
	(SPESE GENERALI)15%*34.620					
					3,981	
	(UTILE)10%*39.813					
	Totale analizzato	mq	1,0000		43,794	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 43,79					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
276	**Analisi 22CL.PR.E.13110.b** PAVIMENTI PAVIMENTI INDUSTRIALI Con sestini posti di piatto					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4095	28,96	11,859	0,4095
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4095	24,13	9,881	0,4095
	22CL.PR.2.5010.h - MATTONI Mattoni pieni da cm 3x6x23	cad	55,0000	0,59	32,450	55,0000
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	0,0020	25,61	0,051	0,0020
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0395	196,74	7,771	0,0395
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0012	196,74	0,236	0,0012
					9,337	
	(SPESE GENERALI)15%*62.248					
					7,159	
	(UTILE)10%*71.585					
	Totale analizzato	mq	1,0000		78,744	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 78,74**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
277	**Analisi 22CL.PR.E.13120.10.a** Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità Pannello autoposante bilaminato Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/mc), resine leganti e termoindurenti. Protezione contro putrefazione e fuoco, protezione perimetrale in PVC autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. In opera compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera a perfetta regola d'arte					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.PR.2.100170.a - PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN CONGLOMERATO DI LEGNO Pannello autoposante bilaminato	mq	1,0000	31,15	31,150	1,0000
	22CL.PR.2.100200.a - Sezione traversa a U 18x28x18 mm	mq	1,0000	14,00	14,000	1,0000
					7,549	
	(SPESE GENERALI)15%*50.327					
					5,788	
	(UTILE)10%*57.876					
	Totale analizzato	mq	1,0000		63,664	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 63,66					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
278	**Analisi 22CL.PR.E.13120.10.b** Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità Laminato antistatico Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/mc), resine leganti e termoindurenti. Protezione contro putrefazione e fuoco, protezione perimetrale in PVC autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. In opera compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera a perfetta regola d'arte					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.PR.2.100170.b - PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN CONGLOMERATO DI LEGNO Laminato antistatico	mq	1,0000	40,12	40,120	1,0000
	22CL.PR.2.100200.a - Sezione traversa a U 18x28x18 mm	mq	1,0000	14,00	14,000	1,0000
					8,895	
	(SPESE GENERALI)15%*59.297					
					6,819	
	(UTILE)10%*68.192					
	Totale analizzato	mq	1,0000		75,011	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 75,01					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
279	**Analisi 22CL.PR.E.13120.10.c** Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità Laminato a disegno Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/mc), resine leganti e termoindurenti. Protezione contro putrefazione e fuoco, protezione perimetrale in PVC autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. In opera compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera a perfetta regola d'arte					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.PR.2.100170.c - PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN CONGLOMERATO DI LEGNO Laminato a disegno	mq	1,0000	49,73	49,730	1,0000
	22CL.PR.2.100200.a - Sezione traversa a U 18x28x18 mm	mq	1,0000	14,00	14,000	1,0000
					10,336	
	(SPESE GENERALI)15%*68.907					
					7,924	
	(UTILE)10%*79.243					
	Totale analizzato	mq	1,0000		87,167	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 87,17					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
280	**Analisi 22CL.PR.E.13120.10.d** Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità In PVC Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/mc), resine leganti e termoindurenti. Protezione contro putrefazione e fuoco, protezione perimetrale in PVC autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. In opera compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera a perfetta regola d'arte					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.PR.2.100170.d - PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN CONGLOMERATO DI LEGNO In PVC	mq	1,0000	37,01	37,010	1,0000
	22CL.PR.2.100200.a - Sezione traversa a U 18x28x18 mm	mq	1,0000	14,00	14,000	1,0000
					8,428	
	(SPESE GENERALI)15%*56.187					
					6,462	
	(UTILE)10%*64.615					
	Totale analizzato	mq	1,0000		71,077	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 71,08					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
281	**Analisi 22CL.PR.E.13120.10.e** Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità In linoleoum Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/mc), resine leganti e termoindurenti. Protezione contro putrefazione e fuoco, protezione perimetrale in PVC autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. In opera compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera a perfetta regola d'arte					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.PR.2.100170.e - PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN CONGLOMERATO DI LEGNO In PVC antistatico	mq	1,0000	44,31	44,310	1,0000
	22CL.PR.2.100200.a - Sezione traversa a U 18x28x18 mm	mq	1,0000	14,00	14,000	1,0000
					9,523	
	(SPESE GENERALI)15%*63.487					
					7,301	
	(UTILE)10%*73.010					
	Totale analizzato	mq	1,0000		80,311	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 80,31					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
282	**Analisi 22CL.PR.E.13120.10.f** Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità In linoleoum da 2,5 mm Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/mc), resine leganti e termoindurenti. Protezione contro putrefazione e fuoco, protezione perimetrale in PVC autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. In opera compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera a perfetta regola d'arte					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.PR.2.100170.f - PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN CONGLOMERATO DI LEGNO In linoleoum da 2,5 mm	mq	1,0000	51,53	51,530	1,0000
	22CL.PR.2.100200.a - Sezione traversa a U 18x28x18 mm	mq	1,0000	14,00	14,000	1,0000
					10,606	
	(SPESE GENERALI)15%*70.707					
					8,131	
	(UTILE)10%*81.313					
	Totale analizzato	mq	1,0000		89,444	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 89,44					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
283	**Analisi 22CL.PR.E.13120.10.g** Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità In gomma puntinata Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/mc), resine leganti e termoindurenti. Protezione contro putrefazione e fuoco, protezione perimetrale in PVC autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. In opera compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera a perfetta regola d'arte					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.PR.2.100170.g - PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN CONGLOMERATO DI LEGNO In gomma puntinata	mq	1,0000	64,01	64,010	1,0000
	22CL.PR.2.100200.a - Sezione traversa a U 18x28x18 mm	mq	1,0000	14,00	14,000	1,0000
					12,478	
	(SPESE GENERALI)15%*83.187					
					9,567	
	(UTILE)10%*95.665					
	Totale analizzato	mq	1,0000		105,232	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 105,23					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
284	**Analisi 22CL.PR.E.13120.10.h** Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità In gomma marmorizzata Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/mc), resine leganti e termoindurenti. Protezione contro putrefazione e fuoco, protezione perimetrale in PVC autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. In opera compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera a perfetta regola d'arte					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.PR.2.100170.h - PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN CONGLOMERATO DI LEGNO In gomma marmorizzata	mq	1,0000	70,22	70,220	1,0000
	22CL.PR.2.100200.a - Sezione traversa a U 18x28x18 mm	mq	1,0000	14,00	14,000	1,0000
					13,410	
	(SPESE GENERALI)15%*89.397				10,281	
	(UTILE)10%*102.807					
	Totale analizzato	mq	1,0000		113,088	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 113,09					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
285	**Analisi 22CL.PR.E.13120.10.i** Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità In granito bianco sardo Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/mc), resine leganti e termoindurenti. Protezione contro putrefazione e fuoco, protezione perimetrale in PVC autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. In opera compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera a perfetta regola d'arte					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.PR.2.100170.j - PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN CONGLOMERATO DI LEGNO In granito bianco sardo	mq	1,0000	138,88	138,880	1,0000
	22CL.PR.2.100200.b - Sezione traversa a U 38x28x38 mm	mq	1,0000	16,72	16,720	1,0000
					24,117	
	(SPESE GENERALI)15%*160.777					
					18,489	
	(UTILE)10%*184.894					
	Totale analizzato	mq	1,0000		203,383	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 203,38					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
286	**Analisi 22CL.PR.E.13120.10.j** Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità In granito rosa Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/mc), resine leganti e termoindurenti. Protezione contro putrefazione e fuoco, protezione perimetrale in PVC autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. In opera compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera a perfetta regola d'arte					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.PR.2.100170.i - PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN CONGLOMERATO DI LEGNO In granito rosa	mq	1,0000	126,79	126,790	1,0000
	22CL.PR.2.100200.b - Sezione traversa a U 38x28x38 mm	mq	1,0000	16,72	16,720	1,0000
					22,303	
	(SPESE GENERALI)15%*148.687				17,099	
	(UTILE)10%*170.990					
	Totale analizzato	mq	1,0000		188,089	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 188,09					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
287	**Analisi 22CL.PR.E.13120.10.k** Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità In granito nero impala Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/mc), resine leganti e termoindurenti. Protezione contro putrefazione e fuoco, protezione perimetrale in PVC autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. In opera compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera a perfetta regola d'arte					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.PR.2.100170.l - PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN CONGLOMERATO DI LEGNO In granito nero impala	mq	1,0000	183,12	183,120	1,0000
	22CL.PR.2.100200.b - Sezione traversa a U 38x28x38 mm	mq	1,0000	16,72	16,720	1,0000
					30,753	
	(SPESE GENERALI)15%*205.017					
					23,577	
	(UTILE)10%*235.770					
	Totale analizzato	mq	1,0000		259,347	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 259,35					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
288	**Analisi 22CL.PR.E.13120.10.l** Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità In bianco carrara Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/mc), resine leganti e termoindurenti. Protezione contro putrefazione e fuoco, protezione perimetrale in PVC autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. In opera compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera a perfetta regola d'arte					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.PR.2.100170.m - PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN CONGLOMERATO DI LEGNO In bianco carrara	mq	1,0000	171,20	171,200	1,0000
	22CL.PR.2.100200.b - Sezione traversa a U 38x28x38 mm	mq	1,0000	16,72	16,720	1,0000
					28,965	
	(SPESE GENERALI)15%*193.097				22,206	
	(UTILE)10%*222.062					
	Totale analizzato	mq	1,0000		244,268	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 244,27					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
289	**Analisi 22CL.PR.E.13120.10.m** Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità In rosso verona Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/mc), resine leganti e termoindurenti. Protezione contro putrefazione e fuoco, protezione perimetrale in PVC autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. In opera compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera a perfetta regola d'arte					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.PR.2.100170.n - PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN CONGLOMERATO DI LEGNO In rosso verona	mq	1,0000	201,02	201,020	1,0000
	22CL.PR.2.100200.b - Sezione traversa a U 38x28x38 mm	mq	1,0000	16,72	16,720	1,0000
					33,438	
	(SPESE GENERALI)15%*222.917				25,636	
	(UTILE)10%*256.355					
	Totale analizzato	mq	1,0000		281,991	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 281,99					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
290	**Analisi 22CL.PR.E.13120.10.n** Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità In giallo d'istria Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/mc), resine leganti e termoindurenti. Protezione contro putrefazione e fuoco, protezione perimetrale in PVC autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. In opera compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera a perfetta regola d'arte					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.PR.2.100170.o - PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN CONGLOMERATO DI LEGNO In giallo d'istria	mq	1,0000	171,15	171,150	1,0000
	22CL.PR.2.100200.b - Sezione traversa a U 38x28x38 mm	mq	1,0000	16,72	16,720	1,0000
					28,957	
	(SPESE GENERALI)15%*193.047					
					22,200	
	(UTILE)10%*222.004					
	Totale analizzato	mq	1,0000		244,204	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 244,20					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
291	**Analisi 22CL.PR.E.13120.20.a** Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità Pannello autoposante bilaminato Fornitura e posa in opera di pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/mc), resine leganti e termoindurenti. Classe di reazione al fuoco 1 REI 30, altezza senza rivestimento mm 38 protezione perimetrale in PVC autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.PR.2.100180.a - PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN CONGLOMERATO DI LEGNO REI 30 Pannello autoposante bilaminato	mq	1,0000	35,43	35,430	1,0000
	22CL.PR.2.100200.a - Sezione traversa a U 18x28x18 mm	mq	1,0000	14,00	14,000	1,0000
					8,191	
	(SPESE GENERALI)15%*54.607					
					6,280	
	(UTILE)10%*62.798					
	Totale analizzato	mq	1,0000		69,078	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 69,08					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
292	**Analisi 22CL.PR.E.13120.20.b** Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità Laminato antistatico Fornitura e posa in opera di pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/mc), resine leganti e termoindurenti. Classe di reazione al fuoco 1 REI 30, altezza senza rivestimento mm 38 protezione perimetrale in PVC autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.PR.2.100180.b - PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN CONGLOMERATO DI LEGNO REI 30 Laminato antistatico	mq	1,0000	42,80	42,800	1,0000
	22CL.PR.2.100200.a - Sezione traversa a U 18x28x18 mm	mq	1,0000	14,00	14,000	1,0000
					9,297	
	(SPESE GENERALI)15%*61.977					
					7,127	
	(UTILE)10%*71.274					
	Totale analizzato	mq	1,0000		78,401	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 78,40					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
293	**Analisi 22CL.PR.E.13120.20.c** Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità Laminato a disegno Fornitura e posa in opera di pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/mc), resine leganti e termoindurenti. Classe di reazione al fuoco 1 REI 30, altezza senza rivestimento mm 38 protezione perimetrale in PVC autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.PR.2.100180.c - PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN CONGLOMERATO DI LEGNO REI 30 Laminato a disegno	mq	1,0000	48,19	48,190	1,0000
	22CL.PR.2.100200.a - Sezione traversa a U 18x28x18 mm	mq	1,0000	14,00	14,000	1,0000
					10,105	
	(SPESE GENERALI)15%*67.367					
					7,747	
	(UTILE)10%*77.472					
	Totale analizzato	mq	1,0000		85,219	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 85,22					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
294	**Analisi 22CL.PR.E.13120.20.d** Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità In PVC Fornitura e posa in opera di pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/mc), resine leganti e termoindurenti. Classe di reazione al fuoco 1 REI 30, altezza senza rivestimento mm 38 protezione perimetrale in PVC autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.PR.2.100180.d - PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN CONGLOMERATO DI LEGNO REI 30 In PVC	mq	1,0000	39,70	39,700	1,0000
	22CL.PR.2.100200.a - Sezione traversa a U 18x28x18 mm	mq	1,0000	14,00	14,000	1,0000
					8,832	
	(SPESE GENERALI)15%*58.877					
					6,771	
	(UTILE)10%*67.709					
	Totale analizzato	mq	1,0000		74,480	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 74,48					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
295	**Analisi 22CL.PR.E.13120.20.e** Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità In PVC antistatico Fornitura e posa in opera di pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/mc), resine leganti e termoindurenti. Classe di reazione al fuoco 1 REI 30, altezza senza rivestimento mm 38 protezione perimetrale in PVC autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.PR.2.100180.e - PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN CONGLOMERATO DI LEGNO REI 30 In PVC antistatico	mq	1,0000	48,48	48,480	1,0000
	22CL.PR.2.100200.a - Sezione traversa a U 18x28x18 mm	mq	1,0000	14,00	14,000	1,0000
					10,149	
	(SPESE GENERALI)15%*67.657					
					7,781	
	(UTILE)10%*77.806					
	Totale analizzato	mq	1,0000		85,587	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 85,59					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
296	**Analisi 22CL.PR.E.13120.20.f** Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità In PVC conduttivo Fornitura e posa in opera di pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/mc), resine leganti e termoindurenti. Classe di reazione al fuoco 1 REI 30, altezza senza rivestimento mm 38 protezione perimetrale in PVC autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.PR.2.100180.f - PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN CONGLOMERATO DI LEGNO REI 30 In PVC conduttivo	mq	1,0000	89,52	89,520	1,0000
	22CL.PR.2.100200.a - Sezione traversa a U 18x28x18 mm	mq	1,0000	14,00	14,000	1,0000
					16,305	
	(SPESE GENERALI)15%*108.697					
					12,500	
	(UTILE)10%*125.002					
	Totale analizzato	mq	1,0000		137,502	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 137,50					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
297	**Analisi 22CL.PR.E.13120.20.g** Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità In linoleoum da 2 mm Fornitura e posa in opera di pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/mc), resine leganti e termoindurenti. Classe di reazione al fuoco 1 REI 30, altezza senza rivestimento mm 38 protezione perimetrale in PVC autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.PR.2.100180.g - PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN CONGLOMERATO DI LEGNO REI 30 In linoleoum da 2 mm	mq	1,0000	53,72	53,720	1,0000
	22CL.PR.2.100200.a - Sezione traversa a U 18x28x18 mm	mq	1,0000	14,00	14,000	1,0000
					10,935	
	(SPESE GENERALI)15%*72.897					
					8,383	
	(UTILE)10%*83.832					
	Totale analizzato	mq	1,0000		92,215	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 92,22					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
298	**Analisi 22CL.PR.E.13120.20.h** Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità In linoleoum da 2,5 mm Fornitura e posa in opera di pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/mc), resine leganti e termoindurenti. Classe di reazione al fuoco 1 REI 30, altezza senza rivestimento mm 38 protezione perimetrale in PVC autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.PR.2.100180.h - PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN CONGLOMERATO DI LEGNO REI 30 In linoleoum da 2,5 mm	mq	1,0000	55,72	55,720	1,0000
	22CL.PR.2.100200.a - Sezione traversa a U 18x28x18 mm	mq	1,0000	14,00	14,000	1,0000
					11,235	
	(SPESE GENERALI)15%*74.897					
					8,613	
	(UTILE)10%*86.132					
	Totale analizzato	mq	1,0000		94,745	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 94,75					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
299	**Analisi 22CL.PR.E.13120.20.i** Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità In gomma puntinata Fornitura e posa in opera di pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/mc), resine leganti e termoindurenti. Classe di reazione al fuoco 1 REI 30, altezza senza rivestimento mm 38 protezione perimetrale in PVC autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.PR.2.100180.i - PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN CONGLOMERATO DI LEGNO REI 30 In gomma puntinata	mq	1,0000	64,68	64,680	1,0000
	22CL.PR.2.100200.a - Sezione traversa a U 18x28x18 mm	mq	1,0000	14,00	14,000	1,0000
					12,579	
	(SPESE GENERALI)15%*83.857					
					9,644	
	(UTILE)10%*96.436					
	Totale analizzato	mq	1,0000		106,080	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 106,08					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
300	**Analisi 22CL.PR.E.13120.20.j** Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità In gomma antistatica Fornitura e posa in opera di pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/mc), resine leganti e termoindurenti. Classe di reazione al fuoco 1 REI 30, altezza senza rivestimento mm 38 protezione perimetrale in PVC autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.PR.2.100180.j - PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN CONGLOMERATO DI LEGNO REI 30 In gomma antistatica	mq	1,0000	76,07	76,070	1,0000
	22CL.PR.2.100200.a - Sezione traversa a U 18x28x18 mm	mq	1,0000	14,00	14,000	1,0000
					14,287	
	(SPESE GENERALI)15%*95.247					
					10,953	
	(UTILE)10%*109.534					
	Totale analizzato	mq	1,0000		120,487	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 120,49					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
301	**Analisi 22CL.PR.E.13120.20.k** Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità In parquet di faggio Fornitura e posa in opera di pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/mc), resine leganti e termoindurenti. Classe di reazione al fuoco 1 REI 30, altezza senza rivestimento mm 38 protezione perimetrale in PVC autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.PR.2.100180.l - PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN CONGLOMERATO DI LEGNO REI 30 In parquet di faggio	mq	1,0000	121,82	121,820	1,0000
	22CL.PR.2.100200.a - Sezione traversa a U 18x28x18 mm	mq	1,0000	14,00	14,000	1,0000
					21,150	
	(SPESE GENERALI)15%*140.997				16,215	
	(UTILE)10%*162.147					
	Totale analizzato	mq	1,0000		178,362	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 178,36					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
302	**Analisi 22CL.PR.E.13120.20.l** Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità In parquet di frassino Fornitura e posa in opera di pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/mc), resine leganti e termoindurenti. Classe di reazione al fuoco 1 REI 30, altezza senza rivestimento mm 38 protezione perimetrale in PVC autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.PR.2.100180.m - PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN CONGLOMERATO DI LEGNO REI 30 In parquet di frassino	mq	1,0000	122,02	122,020	1,0000
	22CL.PR.2.100200.a - Sezione traversa a U 18x28x18 mm	mq	1,0000	14,00	14,000	1,0000
					21,180	
	(SPESE GENERALI)15%*141.197					
					16,238	
	(UTILE)10%*162.377					
	Totale analizzato	mq	1,0000		178,615	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 178,62					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
303	**Analisi 22CL.PR.E.13120.20.m** Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità In parquet di iroko Fornitura e posa in opera di pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/mc), resine leganti e termoindurenti. Classe di reazione al fuoco 1 REI 30, altezza senza rivestimento mm 38 protezione perimetrale in PVC autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.PR.2.100180.n - PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN CONGLOMERATO DI LEGNO REI 30 In parquet di iroko	mq	1,0000	117,12	117,120	1,0000
	22CL.PR.2.100200.a - Sezione traversa a U 18x28x18 mm	mq	1,0000	14,00	14,000	1,0000
					20,445	
	(SPESE GENERALI)15%*136.297					
					15,674	
	(UTILE)10%*156.742					
	Totale analizzato	mq	1,0000		172,416	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 172,42**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
304	**Analisi 22CL.PR.E.13120.20.n** Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità In parquet di rovere Fornitura e posa in opera di pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/mc), resine leganti e termoindurenti. Classe di reazione al fuoco 1 REI 30, altezza senza rivestimento mm 38 protezione perimetrale in PVC autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.PR.2.100180.o - PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN CONGLOMERATO DI LEGNO REI 30 In parquet di rovere	mq	1,0000	123,42	123,420	1,0000
	22CL.PR.2.100200.a - Sezione traversa a U 18x28x18 mm	mq	1,0000	14,00	14,000	1,0000
					21,390	
	(SPESE GENERALI)15%*142.597				16,399	
	(UTILE)10%*163.987					
	Totale analizzato	mq	1,0000		180,386	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 180,39					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
305	**Analisi 22CL.PR.E.13120.20.o** Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità In parquet di doussie Fornitura e posa in opera di pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/mc), resine leganti e termoindurenti. Classe di reazione al fuoco 1 REI 30, altezza senza rivestimento mm 38 protezione perimetrale in PVC autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.PR.2.100180.p - PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN CONGLOMERATO DI LEGNO REI 30 In parquet di doussie	mq	1,0000	125,61	125,610	1,0000
	22CL.PR.2.100200.a - Sezione traversa a U 18x28x18 mm	mq	1,0000	14,00	14,000	1,0000
					21,718	
	(SPESE GENERALI)15%*144.787					
					16,651	
	(UTILE)10%*166.505					
	Totale analizzato	mq	1,0000		183,156	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 183,16					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
306	**Analisi 22CL.PR.E.13120.20.p** Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità In parquet di ciliegio Fornitura e posa in opera di pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/mc), resine leganti e termoindurenti. Classe di reazione al fuoco 1 REI 30, altezza senza rivestimento mm 38 protezione perimetrale in PVC autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.PR.2.100180.q - PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN CONGLOMERATO DI LEGNO REI 30 In parquet di ciliegio	mq	1,0000	135,63	135,630	1,0000
	22CL.PR.2.100200.a - Sezione traversa a U 18x28x18 mm	mq	1,0000	14,00	14,000	1,0000
					23,221	
	(SPESE GENERALI)15%*154.807					
					17,803	
	(UTILE)10%*178.028					
	Totale analizzato	mq	1,0000		195,831	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 195,83					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
307	**Analisi 22CL.PR.E.13120.20.q** Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità In parquet di afrormosia Fornitura e posa in opera di pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/mc), resine leganti e termoindurenti. Classe di reazione al fuoco 1 REI 30, altezza senza rivestimento mm 38 protezione perimetrale in PVC autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.PR.2.100180.r - PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN CONGLOMERATO DI LEGNO REI 30 In parquet di afrormosia	mq	1,0000	132,05	132,050	1,0000
	22CL.PR.2.100200.a - Sezione traversa a U 18x28x18 mm	mq	1,0000	14,00	14,000	1,0000
					22,684	
	(SPESE GENERALI)15%*151.227					
					17,391	
	(UTILE)10%*173.911					
	Totale analizzato	mq	1,0000		191,302	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 191,30					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
308	**Analisi 22CL.PR.E.13120.20.r** Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità In gres porcellanato da 30 x 30 cm Fornitura e posa in opera di pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/mc), resine leganti e termoindurenti. Classe di reazione al fuoco 1 REI 30, altezza senza rivestimento mm 38 protezione perimetrale in PVC autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.PR.2.100180.s - PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN CONGLOMERATO DI LEGNO REI 30 In gres porcellanato da 30 x 30 cm	mq	1,0000	83,41	83,410	1,0000
	22CL.PR.2.100200.b - Sezione traversa a U 38x28x38 mm	mq	1,0000	16,72	16,720	1,0000
					15,796	
	(SPESE GENERALI)15%*105.307					
					12,110	
	(UTILE)10%*121.103					
	Totale analizzato	mq	1,0000		133,213	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 133,21					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
309	**Analisi 22CL.PR.E.13120.20.s** Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità In gres porcellanato da 60 x 60 cm Fornitura e posa in opera di pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/mc), resine leganti e termoindurenti. Classe di reazione al fuoco 1 REI 30, altezza senza rivestimento mm 38 protezione perimetrale in PVC autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.PR.2.100180.t - PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN CONGLOMERATO DI LEGNO REI 30 In gres porcellanato da 60 x 60 cm	mq	1,0000	98,42	98,420	1,0000
	22CL.PR.2.100200.b - Sezione traversa a U 38x28x38 mm	mq	1,0000	16,72	16,720	1,0000
					18,048	
	(SPESE GENERALI)15%*120.317					
					13,837	
	(UTILE)10%*138.365					
	Totale analizzato	mq	1,0000		152,202	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 152,20					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
310	**Analisi 22CL.PR.E.13120.30.a** Pavimento sopraelevato con pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica Pannello autoposante bilaminato Fornitura e posa in opera di pavimento sopraelevato con pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernuce impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	(SPESE GENERALI)15%*2.824				0,424	
	22CL.PR.2.100190.a - PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN SOLFATO DI CALCIO Pannello autoposante bilaminato	mq	1,0000	59,61	59,610	1,0000
	22CL.PR.2.100200.a - Sezione traversa a U 18x28x18 mm	mq	1,0000	14,00	14,000	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*76.858				11,529	
	(UTILE)10%*88.387				8,839	
	Totale analizzato	mq	1,0000		97,226	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 97,23					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
311	**Analisi 22CL.PR.E.13120.30.b** Pavimento sopraelevato con pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica Laminato antistatico Fornitura e posa in opera di pavimento sopraelevato con pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernuce impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.PR.2.100190.b - PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN SOLFATO DI CALCIO Laminato antistatico	mq	1,0000	77,05	77,050	1,0000
	22CL.PR.2.100200.a - Sezione traversa a U 18x28x18 mm	mq	1,0000	14,00	14,000	1,0000
					14,434	
	(SPESE GENERALI)15%*96.227				11,066	
	(UTILE)10%*110.661					
	Totale analizzato	mq	1,0000		121,727	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 121,73					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
312	**Analisi 22CL.PR.E.13120.30.c** Pavimento sopraelevato con pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica Laminato a disegno Fornitura e posa in opera di pavimento sopraelevato con pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernuce impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.PR.2.100190.c - PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN SOLFATO DI CALCIO Laminato a disegno	mq	1,0000	86,21	86,210	1,0000
	22CL.PR.2.100200.a - Sezione traversa a U 18x28x18 mm	mq	1,0000	14,00	14,000	1,0000
					15,808	
	(SPESE GENERALI)15%*105.387					
					12,120	
	(UTILE)10%*121.195					
	Totale analizzato	mq	1,0000		133,315	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 133,32					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
313	**Analisi 22CL.PR.E.13120.30.d** Pavimento sopraelevato con pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica In PVC Fornitura e posa in opera di pavimento sopraelevato con pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernuce impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.PR.2.100190.d - PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN SOLFATO DI CALCIO In PVC	mq	1,0000	75,82	75,820	1,0000
	22CL.PR.2.100200.a - Sezione traversa a U 18x28x18 mm	mq	1,0000	14,00	14,000	1,0000
					14,250	
	(SPESE GENERALI)15%*94.997					
					10,925	
	(UTILE)10%*109.247					
	Totale analizzato	mq	1,0000		120,172	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 120,17					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
314	**Analisi 22CL.PR.E.13120.30.e** Pavimento sopraelevato con pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica In PVC antistatico Fornitura e posa in opera di pavimento sopraelevato con pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernuce impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.PR.2.100190.e - PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN SOLFATO DI CALCIO In PVC antistatico	mq	1,0000	80,26	80,260	1,0000
	22CL.PR.2.100200.a - Sezione traversa a U 18x28x18 mm	mq	1,0000	14,00	14,000	1,0000
					14,916	
	(SPESE GENERALI)15%*99.437				11,435	
	(UTILE)10%*114.353					
	Totale analizzato	mq	1,0000		125,788	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 125,79					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
315	**Analisi 22CL.PR.E.13120.30.f** Pavimento sopraelevato con pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica In PVC conduttivo Fornitura e posa in opera di pavimento sopraelevato con pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernuce impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.PR.2.100190.f - PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN SOLFATO DI CALCIO In PVC conduttivo	mq	1,0000	114,05	114,050	1,0000
	22CL.PR.2.100200.a - Sezione traversa a U 18x28x18 mm	mq	1,0000	14,00	14,000	1,0000
					19,984	
	(SPESE GENERALI)15%*133.227				15,321	
	(UTILE)10%*153.211					
	Totale analizzato	mq	1,0000		168,532	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 168,53					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
316	**Analisi 22CL.PR.E.13120.30.g** Pavimento sopraelevato con pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica In linoleoum da 2 mm Fornitura e posa in opera di pavimento sopraelevato con pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernuce impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.PR.2.100190.g - PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN SOLFATO DI CALCIO In linoleoum da 2 mm	mq	1,0000	88,66	88,660	1,0000
	22CL.PR.2.100200.a - Sezione traversa a U 18x28x18 mm	mq	1,0000	14,00	14,000	1,0000
					16,176	
	(SPESE GENERALI)15%*107.837					
					12,401	
	(UTILE)10%*124.013					
	Totale analizzato	mq	1,0000		136,414	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 136,41					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
317	**Analisi 22CL.PR.E.13120.30.h** Pavimento sopraelevato con pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica In linoleoum da 2,5 mm Fornitura e posa in opera di pavimento sopraelevato con pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernuce impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.PR.2.100190.h - PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN SOLFATO DI CALCIO In linoleoum da 2,5 mm	mq	1,0000	87,76	87,760	1,0000
	22CL.PR.2.100200.a - Sezione traversa a U 18x28x18 mm	mq	1,0000	14,00	14,000	1,0000
					16,041	
	(SPESE GENERALI)15%*106.937					
					12,298	
	(UTILE)10%*122.978					
	Totale analizzato	mq	1,0000		135,276	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 135,28					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
318	**Analisi 22CL.PR.E.13120.30.i** Pavimento sopraelevato con pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica In gomma antistatica Fornitura e posa in opera di pavimento sopraelevato con pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernuce impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.PR.2.100190.j - PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN SOLFATO DI CALCIO In gomma antistatica	mq	1,0000	107,80	107,800	1,0000
	22CL.PR.2.100200.a - Sezione traversa a U 18x28x18 mm	mq	1,0000	14,00	14,000	1,0000
					19,047	
	(SPESE GENERALI)15%*126.977					
					14,602	
	(UTILE)10%*146.024					
	Totale analizzato	mq	1,0000		160,626	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 160,63					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
319	**Analisi 22CL.PR.E.13120.30.j** Pavimento sopraelevato con pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica In gomma puntinata Fornitura e posa in opera di pavimento sopraelevato con pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernuce impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.PR.2.100190.i - PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN SOLFATO DI CALCIO In gomma puntinata	mq	1,0000	98,08	98,080	1,0000
	22CL.PR.2.100200.a - Sezione traversa a U 18x28x18 mm	mq	1,0000	14,00	14,000	1,0000
					17,589	
	(SPESE GENERALI)15%*117.257					
					13,485	
	(UTILE)10%*134.846					
	Totale analizzato	mq	1,0000		148,331	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 148,33					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
320	**Analisi 22CL.PR.E.13120.30.k** Pavimento sopraelevato con pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica In parquet di faggio Fornitura e posa in opera di pavimento sopraelevato con pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernuce impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.PR.2.100190.l - PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN SOLFATO DI CALCIO In parquet di faggio	mq	1,0000	153,03	153,030	1,0000
	22CL.PR.2.100200.a - Sezione traversa a U 18x28x18 mm	mq	1,0000	14,00	14,000	1,0000
					25,831	
	(SPESE GENERALI)15%*172.207					
					19,804	
	(UTILE)10%*198.038					
	Totale analizzato	mq	1,0000		217,842	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 217,84					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
321	**Analisi 22CL.PR.E.13120.30.l** Pavimento sopraelevato con pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica In parquet di frassino Fornitura e posa in opera di pavimento sopraelevato con pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernuce impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.PR.2.100190.m - PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN SOLFATO DI CALCIO In parquet di frassino	mq	1,0000	157,04	157,040	1,0000
	22CL.PR.2.100200.a - Sezione traversa a U 18x28x18 mm	mq	1,0000	14,00	14,000	1,0000
					26,433	
	(SPESE GENERALI)15%*176.217					
					20,265	
	(UTILE)10%*202.650					
	Totale analizzato	mq	1,0000		222,915	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 222,92					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
322	**Analisi 22CL.PR.E.13120.30.m** Pavimento sopraelevato con pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica In parquet di iroko Fornitura e posa in opera di pavimento sopraelevato con pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernuce impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.PR.2.100190.n - PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN SOLFATO DI CALCIO In parquet di iroko	mq	1,0000	159,12	159,120	1,0000
	22CL.PR.2.100200.a - Sezione traversa a U 18x28x18 mm	mq	1,0000	14,00	14,000	1,0000
					26,745	
	(SPESE GENERALI)15%*178.297					
					20,504	
	(UTILE)10%*205.042					
	Totale analizzato	mq	1,0000		225,546	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 225,55					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
323	**Analisi 22CL.PR.E.13120.30.n** Pavimento sopraelevato con pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica In parquet di rovere Fornitura e posa in opera di pavimento sopraelevato con pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernuce impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.PR.2.100190.o - PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN SOLFATO DI CALCIO In parquet di rovere	mq	1,0000	153,26	153,260	1,0000
	22CL.PR.2.100200.a - Sezione traversa a U 18x28x18 mm	mq	1,0000	14,00	14,000	1,0000
					25,866	
	(SPESE GENERALI)15%*172.437					
					19,830	
	(UTILE)10%*198.303					
	Totale analizzato	mq	1,0000		218,133	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 218,13					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
324	**Analisi 22CL.PR.E.13120.30.o** Pavimento sopraelevato con pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica In parquet di doussie Fornitura e posa in opera di pavimento sopraelevato con pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernuce impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.PR.2.100190.p - PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN SOLFATO DI CALCIO In parquet di doussie	mq	1,0000	155,13	155,130	1,0000
	22CL.PR.2.100200.a - Sezione traversa a U 18x28x18 mm	mq	1,0000	14,00	14,000	1,0000
					26,146	
	(SPESE GENERALI)15%*174.307				20,045	
	(UTILE)10%*200.453					
	Totale analizzato	mq	1,0000		220,498	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 220,50					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
325	**Analisi 22CL.PR.E.13120.30.p** Pavimento sopraelevato con pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica In parquet di ciliegio Fornitura e posa in opera di pavimento sopraelevato con pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernuce impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.PR.2.100190.q - PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN SOLFATO DI CALCIO In parquet di ciliegio	mq	1,0000	162,12	162,120	1,0000
	22CL.PR.2.100200.a - Sezione traversa a U 18x28x18 mm	mq	1,0000	14,00	14,000	1,0000
					27,195	
	(SPESE GENERALI)15%*181.297					
					20,849	
	(UTILE)10%*208.492					
	Totale analizzato	mq	1,0000		229,341	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 229,34					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
326	**Analisi 22CL.PR.E.13120.30.q** Pavimento sopraelevato con pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica In parquet di afrormosia Fornitura e posa in opera di pavimento sopraelevato con pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernuce impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.PR.2.100190.r - PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN SOLFATO DI CALCIO In parquet di afrormosia	mq	1,0000	168,56	168,560	1,0000
	22CL.PR.2.100200.a - Sezione traversa a U 18x28x18 mm	mq	1,0000	14,00	14,000	1,0000
					28,161	
	(SPESE GENERALI)15%*187.737				21,590	
	(UTILE)10%*215.898					
	Totale analizzato	mq	1,0000		237,488	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 237,49					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
327	**Analisi 22CL.PR.E.13120.30.r** Pavimento sopraelevato con pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica In gres porcellanato da 30 x 30 cm Fornitura e posa in opera di pavimento sopraelevato con pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernuce impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.PR.2.100190.s - PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN SOLFATO DI CALCIO In gres porcellanato da 30 x 30 cm	mq	1,0000	135,94	135,940	1,0000
	22CL.PR.2.100200.b - Sezione traversa a U 38x28x38 mm	mq	1,0000	16,72	16,720	1,0000
					23,676	
	(SPESE GENERALI)15%*157.837					
					18,151	
	(UTILE)10%*181.513					
	Totale analizzato	mq	1,0000		199,664	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 199,66					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
328	**Analisi 22CL.PR.E.13120.30.s** Pavimento sopraelevato con pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica In gres porcellanato da 60 x 60 cm Fornitura e posa in opera di pavimento sopraelevato con pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernuce impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.PR.2.100190.t - PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN SOLFATO DI CALCIO In gres porcellanato da 60 x 60 cm	mq	1,0000	153,79	153,790	1,0000
	22CL.PR.2.100200.b - Sezione traversa a U 38x28x38 mm	mq	1,0000	16,72	16,720	1,0000
					26,353	
	(SPESE GENERALI)15%*175.687					
					20,204	
	(UTILE)10%*202.040					
	Totale analizzato	mq	1,0000		222,244	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 222,24					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
329	**Analisi 22CL.PR.E.13120.30.t** Pavimento sopraelevato con pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica Granito rosa Fornitura e posa in opera di pavimento sopraelevato con pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernuce impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.PR.2.100190.u - PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN SOLFATO DI CALCIO Granito rosa	mq	1,0000	155,51	155,510	1,0000
	22CL.PR.2.100200.b - Sezione traversa a U 38x28x38 mm	mq	1,0000	16,72	16,720	1,0000
					26,611	
	(SPESE GENERALI)15%*177.407				20,402	
	(UTILE)10%*204.018					
	Totale analizzato	mq	1,0000		224,420	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 224,42					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
330	**Analisi 22CL.PR.E.13120.30.u** Pavimento sopraelevato con pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica Granito bianco sardo Fornitura e posa in opera di pavimento sopraelevato con pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernuce impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.PR.2.100190.v - PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN SOLFATO DI CALCIO Granito bianco sardo	mq	1,0000	169,80	169,800	1,0000
	22CL.PR.2.100200.b - Sezione traversa a U 38x28x38 mm	mq	1,0000	16,72	16,720	1,0000
					28,755	
	(SPESE GENERALI)15%*191.697					
					22,045	
	(UTILE)10%*220.452					
	Totale analizzato	mq	1,0000		242,497	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 242,50					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
331	**Analisi 22CL.PR.E.13120.30.v** Pavimento sopraelevato con pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica Giallo d'istria Fornitura e posa in opera di pavimento sopraelevato con pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernuce impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.PR.2.100190.z - PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN SOLFATO DI CALCIO Giallo d'istria	mq	1,0000	198,41	198,410	1,0000
	22CL.PR.2.100200.b - Sezione traversa a U 38x28x38 mm	mq	1,0000	16,72	16,720	1,0000
					33,046	
	(SPESE GENERALI)15%*220.307					
					25,335	
	(UTILE)10%*253.353					
	Totale analizzato	mq	1,0000		278,688	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 278,69					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
332	**Analisi 22CL.PR.E.13120.30.w** Pavimento sopraelevato con pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica Bianco carrara Fornitura e posa in opera di pavimento sopraelevato con pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernuce impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.PR.2.100190.z1 - PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN SOLFATO DI CALCIO Bianco carrara	mq	1,0000	217,47	217,470	1,0000
	22CL.PR.2.100200.b - Sezione traversa a U 38x28x38 mm	mq	1,0000	16,72	16,720	1,0000
					35,905	
	(SPESE GENERALI)15%*239.367					
					27,527	
	(UTILE)10%*275.272					
	Totale analizzato	mq	1,0000		302,799	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 302,80					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
333	**Analisi 22CL.PR.E.13130.160.a** STISCE ANTISCIVOLO AUTOADESIVE Strisce adesive antiscivolo da mm 19 nere Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco rapido. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0098	28,96	0,284	0,0098
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0390	24,13	0,941	0,0390
	22CL.PR.2.500600.a - STISCE ANTISCIVOLO Strisce adesive antiscivolo da mm 19 nere	m	1,000000	1,29	1,290	1,000000
					0,377	
	(SPESE GENERALI)15%*2.515				0,289	
	(UTILE)10%*2.892					
	Totale analizzato	m	1,000000		3,181	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/m 3,18					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
334	**Analisi 22CL.PR.E.13130.160.b** STISCE ANTISCIVOLO AUTOADESIVE Strisce adesive antiscivolo da mm 25 nere Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco rapido. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0098	28,96	0,284	0,0098
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0390	24,13	0,941	0,0390
	22CL.PR.2.500600.b - STISCE ANTISCIVOLO Strisce adesive antiscivolo da mm 25 nere	m	1,000000	1,84	1,840	1,000000
					0,460	
	(SPESE GENERALI)15%*3.065					
					0,353	
	(UTILE)10%*3.525					
	Totale analizzato	m	1,000000		3,878	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/m 3,88					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
335	**Analisi 22CL.PR.E.13130.160.c** STISCE ANTISCIVOLO AUTOADESIVE Strisce adesive antiscivolo da mm 19 colori diversi Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco rapido. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0098	28,96	0,284	0,0098
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0390	24,13	0,941	0,0390
	22CL.PR.2.500600.c - STISCE ANTISCIVOLO Strisce adesive antiscivolo da mm 19 colori diversi	m	1,000000	1,55	1,550	1,000000
					0,416	
	(SPESE GENERALI)15%*2.775					
					0,319	
	(UTILE)10%*3.191					
	Totale analizzato	m	1,000000		3,510	
	Prezzo di applicazione Euro/m 3,51					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
336	**Analisi 22CL.PR.E.13130.170.a** STISCE ANTISCIVOLO AUTOADESIVE PER GRIGLIATI Strisce adesive per grigliati durezza shore 60/65 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0098	28,96	0,284	0,0098
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0585	24,13	1,412	0,0585
	22CL.PR.2.500610.a - STISCE ANTISCIVOLO AUTOADESIVE PER GRIGLIATI Strisce adesive per grigliati durezza shore 60/65	m	1,000000	4,80	4,800	1,000000
					0,974	
	(SPESE GENERALI)15%*6.496					
					0,747	
	(UTILE)10%*7.470					
	Totale analizzato	m	1,000000		8,217	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/m 8,22					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
337	**Analisi 22CL.PR.E.13130.170.b** STISCE ANTISCIVOLO AUTOADESIVE PER GRIGLIATI Strisce adesive per grigliati durezza shore 80 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0098	28,96	0,284	0,0098
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0585	24,13	1,412	0,0585
	22CL.PR.2.500610.b - STISCE ANTISCIVOLO AUTOADESIVE PER GRIGLIATI Strisce adesive per grigliati durezza shore 80	m	1,000000	6,37	6,370	1,000000
					1,210	
	(SPESE GENERALI)15%*8.066					
					0,928	
	(UTILE)10%*9.276					
	Totale analizzato	m	1,000000		10,204	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/m 10,20					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
338	**Analisi 22CL.PR.E.13130.170.c** STISCE ANTISCIVOLO AUTOADESIVE PER GRIGLIATI Strisce adesive per grigliati antiolio, nafta e lubrificanti Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0098	28,96	0,284	0,0098
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0585	24,13	1,412	0,0585
	22CL.PR.2.500610.c - STISCE ANTISCIVOLO AUTOADESIVE PER GRIGLIATI Strisce adesive per grigliati antiolio, nafta e lubrificanti	m	1,000000	5,30	5,300	1,000000
					1,049	
	(SPESE GENERALI)15%*6.996					
					0,805	
	(UTILE)10%*8.045					
	Totale analizzato	m	1,000000		8,850	
	Prezzo di applicazione Euro/m 8,85					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
339	**Analisi 22CL.PR.E.13130.170.d** STISCE ANTISCIVOLO AUTOADESIVE PER GRIGLIATI Strisce adesive per grigliati antistatico Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0098	28,96	0,284	0,0098
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0585	24,13	1,412	0,0585
	22CL.PR.2.500610.d - STISCE ANTISCIVOLO AUTOADESIVE PER GRIGLIATI Strisce adesive per grigliati antistatico	m	1,000000	5,22	5,220	1,000000
					1,037	
	(SPESE GENERALI)15%*6.916					
					0,795	
	(UTILE)10%*7.953					
	Totale analizzato	m	1,000000		8,748	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/m 8,75					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
340	**Analisi 22CL.PR.E.13130.170.e** STISCE ANTISCIVOLO AUTOADESIVE PER GRIGLIATI Strisce adesive per grigliati antincendio classe 1 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0098	28,96	0,284	0,0098
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0585	24,13	1,412	0,0585
	22CL.PR.2.500610.e - STISCE ANTISCIVOLO AUTOADESIVE PER GRIGLIATI Strisce adesive per grigliati antincendio classe 1	m	1,000000	6,59	6,590	1,000000
					1,243	
	(SPESE GENERALI)15%*8.286					
					0,953	
	(UTILE)10%*9.529					
	Totale analizzato	m	1,000000		10,482	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/m 10,48					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
341	**Analisi 22CL.PR.E.13130.170.f** STISCE ANTISCIVOLO AUTOADESIVE PER GRIGLIATI Strisce adesive per grigliati esercizio fino a -35° C Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0098	28,96	0,284	0,0098
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0585	24,13	1,412	0,0585
	22CL.PR.2.500610.f - STISCE ANTISCIVOLO AUTOADESIVE PER GRIGLIATI Strisce adesive per grigliati esercizio fino a -35° C	m	1,000000	5,89	5,890	1,000000
					1,138	
	(SPESE GENERALI)15%*7.586					
					0,872	
	(UTILE)10%*8.724					
	Totale analizzato	m	1,000000		9,596	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/m 9,60					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
342	**Analisi 22CL.PR.E.13130.180.a** STISCE ANTISCIVOLO IN ACCIOAI ARMONICO A FISSAGGIO MECCANICO Strisce in acciaio armonico temperato durezza shore 60/65 Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico temparato zincato, fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti industriali a luoghi ad alta presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0195	28,96	0,565	0,0195
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0780	24,13	1,882	0,0780
	22CL.PR.2.500620.a - STISCE ANTISCIVOLO IN ACCIOAI ARMONICO A FISSAGGIO MECCANICO Strisce in acciaio armonico temperato durezza shore 60/65	m	1,000000	3,14	3,140	1,000000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	4,0000	0,38	1,520	4,0000
					1,066	
	(SPESE GENERALI)15%*7.107				0,817	
	(UTILE)10%*8.173					
	Totale analizzato	m	1,000000		8,990	
	Prezzo di applicazione Euro/m 8,99					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
343	**Analisi 22CL.PR.E.13130.180.b** STISCE ANTISCIVOLO IN ACCIOAI ARMONICO A FISSAGGIO MECCANICO Strisce in acciaio armonico temperato durezza shore 80 Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico temparato zincato, fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti industriali a luoghi ad alta presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0195	28,96	0,565	0,0195
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0780	24,13	1,882	0,0780
	22CL.PR.2.500620.b - STISCE ANTISCIVOLO IN ACCIOAI ARMONICO A FISSAGGIO MECCANICO Strisce in acciaio armonico temperato durezza shore 80	m	1,000000	4,64	4,640	1,000000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	4,0000	0,38	1,520	4,0000
					1,291	
	(SPESE GENERALI)15%*8.607				0,990	
	(UTILE)10%*9.898					
	Totale analizzato	m	1,000000		10,888	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/m 10,89					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
344	**Analisi 22CL.PR.E.13130.180.c** STISCE ANTISCIVOLO IN ACCIOAI ARMONICO A FISSAGGIO MECCANICO Strisce in acciaio armonico temperato antiolio, nafta e lubrificanti Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico temparato zincato, fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti industriali a luoghi ad alta presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0195	28,96	0,565	0,0195
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0780	24,13	1,882	0,0780
	22CL.PR.2.500620.c - STISCE ANTISCIVOLO IN ACCIOAI ARMONICO A FISSAGGIO MECCANICO Strisce in acciaio armonico temperato antiolio, nafta e lubrificanti	m	1,000000	3,48	3,480	1,000000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	4,0000	0,38	1,520	4,0000
					1,117	
	(SPESE GENERALI)15%*7.447					
					0,856	
	(UTILE)10%*8.564					
	Totale analizzato	m	1,000000		9,420	
	Prezzo di applicazione Euro/m 9,42					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
345	**Analisi 22CL.PR.E.13130.180.d** STISCE ANTISCIVOLO IN ACCIOAI ARMONICO A FISSAGGIO MECCANICO Strisce in acciaio armonico temperato antistatico Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico temparato zincato, fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti industriali a luoghi ad alta presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0195	28,96	0,565	0,0195
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0780	24,13	1,882	0,0780
	22CL.PR.2.500620.d - STISCE ANTISCIVOLO IN ACCIOAI ARMONICO A FISSAGGIO MECCANICO Strisce in acciaio armonico temperato antistatico	m	1,000000	3,59	3,590	1,000000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	4,0000	0,38	1,520	4,0000
					1,134	
	(SPESE GENERALI)15%*7.557				0,869	
	(UTILE)10%*8.691					
	Totale analizzato	m	1,000000		9,560	
	Prezzo di applicazione Euro/m 9,56					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
346	**Analisi 22CL.PR.E.13130.180.e** STISCE ANTISCIVOLO IN ACCIOAI ARMONICO A FISSAGGIO MECCANICO Strisce in acciaio armonico temperato antincendio classe 1 Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico temparato zincato, fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti industriali a luoghi ad alta presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0195	28,96	0,565	0,0195
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0780	24,13	1,882	0,0780
	22CL.PR.2.500620.e - STISCE ANTISCIVOLO IN ACCIOAI ARMONICO A FISSAGGIO MECCANICO Strisce in acciaio armonico temperato antincendio classe 1	m	1,000000	5,00	5,000	1,000000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	4,0000	0,38	1,520	4,0000
					1,345	
	(SPESE GENERALI)15%*8.967				1,031	
	(UTILE)10%*10.312					
	Totale analizzato	m	1,000000		11,343	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/m 11,34					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
347	**Analisi 22CL.PR.E.13130.180.f** STISCE ANTISCIVOLO IN ACCIOAI ARMONICO A FISSAGGIO MECCANICO Strisce in acciaio armonico temperato esercizio fino a -35° C Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico temparato zincato, fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti industriali a luoghi ad alta presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0195	28,96	0,565	0,0195
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0780	24,13	1,882	0,0780
	22CL.PR.2.500620.f - STISCE ANTISCIVOLO IN ACCIOAI ARMONICO A FISSAGGIO MECCANICO Strisce in acciaio armonico temperato esercizio fino a -35° C	m	1,000000	4,02	4,020	1,000000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	4,0000	0,38	1,520	4,0000
					1,198	
	(SPESE GENERALI)15%*7.987				0,919	
	(UTILE)10%*9.185					
	Totale analizzato	m	1,000000		10,104	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/m 10,10					

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - OPERE CIVILI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
1	**Analisi 22CL.PR.E.1410.10.a** Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 2 cm, della larghezza di 16-18 cm Bianco venato Fornitura e posa in opera di soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 2 cm, della larghezza di 16-18 cm e della lunghezza non superiore a 1,50 m, lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussato, poste in opera con malta bastarda comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature, sigillature di giunti e grappe:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2000	28,96	5,792	0,2000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2000	24,13	4,826	0,2000
	22CL.PR.2.6012.a - LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA DI SPESSORE cm 2 Bianco venato	mq	0,2000	74,00	14,800	0,2000
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0010	66,44	0,066	0,0010
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0150	144,67	2,170	0,0150
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0350	54,60	1,911	0,0350
					4,435	
	(SPESE GENERALI)15%*29.565				3,400	
	(UTILE)10%*34					
	Totale analizzato	m	1,000000		37,400	
	Prezzo di applicazione Euro/m 37,40					

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - OPERE CIVILI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
2	**Analisi 22CL.PR.E.1410.10.b** Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 2 cm, della larghezza di 16-18 cm Bardiglio Fornitura e posa in opera di soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 2 cm, della larghezza di 16-18 cm e della lunghezza non superiore a 1,50 m, lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussato, poste in opera con malta bastarda comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature, sigillature di giunti e grappe:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2000	28,96	5,792	0,2000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2000	24,13	4,826	0,2000
	22CL.PR.2.6012.r - LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA DI SPESSORE cm 2 Bardiglio	mq	0,2000	74,15	14,830	0,2000
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0010	66,44	0,066	0,0010
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0150	144,67	2,170	0,0150
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0350	54,60	1,911	0,0350
					4,439	
	(SPESE GENERALI)15%*29.595				3,403	
	(UTILE)10%*34.034					
	Totale analizzato	m	1,000000		37,437	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/m 37,44					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
3	**Analisi 22CL.PR.E.1410.10.c** Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 2 cm, della larghezza di 16-18 cm Botticino Fornitura e posa in opera di soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 2 cm, della larghezza di 16-18 cm e della lunghezza non superiore a 1,50 m, lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussato, poste in opera con malta bastarda comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature, sigillature di giunti e grappe:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2000	28,96	5,792	0,2000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2000	24,13	4,826	0,2000
	22CL.PR.2.6012.b - LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA DI SPESSORE cm 2 Botticino nuvolato	mq	0,2000	79,77	15,954	0,2000
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0010	66,44	0,066	0,0010
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0150	144,67	2,170	0,0150
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0350	54,60	1,911	0,0350
					4,608	
	(SPESE GENERALI)15%*30.719				3,533	
	(UTILE)10%*35.327					
	Totale analizzato	m	1,000000		38,860	
	Prezzo di applicazione **Euro/m 38,86**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
4	**Analisi 22CL.PR.E.1410.10.d** Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 2 cm, della larghezza di 16-18 cm Perlato di Sicilia Fornitura e posa in opera di soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 2 cm, della larghezza di 16-18 cm e della lunghezza non superiore a 1,50 m, lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussato, poste in opera con malta bastarda comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature, sigillature di giunti e grappe:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2000	28,96	5,792	0,2000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2000	24,13	4,826	0,2000
	22CL.PR.2.6012.d - LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA DI SPESSORE cm 2 Perlato di Sicilia	mq	0,2000	75,63	15,126	0,2000
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0010	66,44	0,066	0,0010
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0150	144,67	2,170	0,0150
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0350	54,60	1,911	0,0350
					4,484	
	(SPESE GENERALI)15%*29.891				3,438	
	(UTILE)10%*34.375					
	Totale analizzato	m	1,000000		37,813	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/m 37,81					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
5	**Analisi 22CL.PR.E.1410.10.e** Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 2 cm, della larghezza di 16-18 cm Trani chiaro Fornitura e posa in opera di soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 2 cm, della larghezza di 16-18 cm e della lunghezza non superiore a 1,50 m, lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussato, poste in opera con malta bastarda comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature, sigillature di giunti e grappe:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2000	28,96	5,792	0,2000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2000	24,13	4,826	0,2000
	22CL.PR.2.6012.s - LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA DI SPESSORE cm 2 Trani chiaro	mq	0,2000	77,05	15,410	0,2000
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0010	66,44	0,066	0,0010
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0150	144,67	2,170	0,0150
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0350	54,60	1,911	0,0350
					4,526	
	(SPESE GENERALI)15%*30.175				3,470	
	(UTILE)10%*34.701					
	Totale analizzato	m	1,000000		38,171	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/m 38,17					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
6	**Analisi 22CL.PR.E.1410.10.f** Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 2 cm, della larghezza di 16-18 cm Trani scuro Fornitura e posa in opera di soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 2 cm, della larghezza di 16-18 cm e della lunghezza non superiore a 1,50 m, lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussato, poste in opera con malta bastarda comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature, sigillature di giunti e grappe:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2000	28,96	5,792	0,2000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2000	24,13	4,826	0,2000
	22CL.PR.2.6012.c - LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA DI SPESSORE cm 2 Trani scuro	mq	0,2000	69,05	13,810	0,2000
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0010	66,44	0,066	0,0010
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0150	144,67	2,170	0,0150
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0350	54,60	1,911	0,0350
					4,286	
	(SPESE GENERALI)15%*28.575				3,286	
	(UTILE)10%*32.861					
	Totale analizzato	m	1,000000		36,147	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione **Euro/m 36,15**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
7	**Analisi 22CL.PR.E.1410.10.g** Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 2 cm, della larghezza di 16-18 cm Travertino Fornitura e posa in opera di soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 2 cm, della larghezza di 16-18 cm e della lunghezza non superiore a 1,50 m, lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussato, poste in opera con malta bastarda comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature, sigillature di giunti e grappe:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2000	28,96	5,792	0,2000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2000	24,13	4,826	0,2000
	22CL.PR.2.6012.q - LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA DI SPESSORE cm 2 Travertino	mq	0,2000	66,11	13,222	0,2000
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0010	66,44	0,066	0,0010
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0150	144,67	2,170	0,0150
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0350	54,60	1,911	0,0350
					4,198	
	(SPESE GENERALI)15%*27.987				3,219	
	(UTILE)10%*32.185					
	Totale analizzato	m	1,000000		35,404	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/m 35,40					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
8	**Analisi 22CL.PR.E.1410.10.h** Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 2 cm, della larghezza di 16-18 cm Pietra reggina Fornitura e posa in opera di soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 2 cm, della larghezza di 16-18 cm e della lunghezza non superiore a 1,50 m, lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussato, poste in opera con malta bastarda comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature, sigillature di giunti e grappe:					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1000	26,86	2,686	0,1000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0800	24,13	1,930	0,0800
	22CL.PR.2.60120.5.a - MANUFATTI IN PIETRA REGGINA Soglie liscie in lastre di pietra reggina segate su tutti i lati piano sega, misura fissa, spessore cm 2	m	1,000000	12,46	12,460	1,000000
	22CL.PR.2.1090.z4 - MALTE PRECONFEZIONATE Malta di cemento tipo 32.5 e sabbia composta da : 400 kg di cemento per 1 mc di sabbia	mc	0,0300	109,60	3,288	0,0300
	22CL.PR.2.1090.z3 - MALTE PRECONFEZIONATE Malta tenace ed idrofuga, con aggreganti ed inerti naturali colorati per il riempimento delle fughe	mc	0,0500	128,30	6,415	0,0500
	22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA Nolo a caldo per autocarro con gruetta per carichi fino a 4000 kg	ora	0,0010	54,69	0,055	0,0010
					4,025	
	(SPESE GENERALI)15%*26.834				3,086	
	(UTILE)10%*30.859					
	Totale analizzato	m	1,000000		33,945	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/m 33,95					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
9	**Analisi 22CL.PR.E.1410.20.a** Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm Bianco venato Fornitura e posa in opera di soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm e lunghezza non superiore a 1,50 m, lucidate sul piano e sulle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, poste in opera con malta bastarda, compreso le occorrenti murature, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti e grappe					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4875	28,96	14,118	0,4875
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4875	24,13	11,763	0,4875
	22CL.PR.2.6012.a - LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA DI SPESSORE cm 2 Bianco venato	mq	1,1000	74,00	81,400	1,1000
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0100	66,44	0,664	0,0100
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0400	144,67	5,787	0,0400
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0500	54,60	2,730	0,0500
					17,469	
	(SPESE GENERALI)15%*116.462					
					13,393	
	(UTILE)10%*133.931					
	Totale analizzato	mq	1,0000		147,324	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 147,32					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
10	**Analisi 22CL.PR.E.1410.20.b** Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm Bardiglio Fornitura e posa in opera di soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm e lunghezza non superiore a 1,50 m, lucidate sul piano e sulle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, poste in opera con malta bastarda, compreso le occorrenti murature, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti e grappe					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4875	28,96	14,118	0,4875
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4875	24,13	11,763	0,4875
	22CL.PR.2.6012.r - LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA DI SPESSORE cm 2 Bardiglio	mq	1,1000	74,15	81,565	1,1000
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0100	66,44	0,664	0,0100
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0400	144,67	5,787	0,0400
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0500	54,60	2,730	0,0500
					17,494	
	(SPESE GENERALI)15%*116.627					
					13,412	
	(UTILE)10%*134.121					
	Totale analizzato	mq	1,0000		147,533	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 147,53					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
11	**Analisi 22CL.PR.E.1410.20.c** Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm Botticino Fornitura e posa in opera di soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm e lunghezza non superiore a 1,50 m, lucidate sul piano e sulle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, poste in opera con malta bastarda, compreso le occorrenti murature, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti e grappe					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4875	28,96	14,118	0,4875
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4875	24,13	11,763	0,4875
	22CL.PR.2.6012.b - LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA DI SPESSORE cm 2 Botticino nuvolato	mq	1,1000	79,77	87,747	1,1000
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0100	66,44	0,664	0,0100
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0400	144,67	5,787	0,0400
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0500	54,60	2,730	0,0500
					18,421	
	(SPESE GENERALI)15%*122.809				14,123	
	(UTILE)10%*141.230					
	Totale analizzato	mq	1,0000		155,353	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 155,35**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
12	**Analisi 22CL.PR.E.1410.20.d** Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm Perlato di Sicilia Fornitura e posa in opera di soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm e lunghezza non superiore a 1,50 m, lucidate sul piano e sulle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, poste in opera con malta bastarda, compreso le occorrenti murature, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti e grappe					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4875	28,96	14,118	0,4875
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4875	24,13	11,763	0,4875
	22CL.PR.2.6012.d - LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA DI SPESSORE cm 2 Perlato di Sicilia	mq	1,1000	75,63	83,193	1,1000
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0100	66,44	0,664	0,0100
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0400	144,67	5,787	0,0400
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0500	54,60	2,730	0,0500
					17,738	
	(SPESE GENERALI)15%*118.255				13,599	
	(UTILE)10%*135.993					
	Totale analizzato	mq	1,0000		149,592	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 149,59					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
13	**Analisi 22CL.PR.E.1410.20.e** Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm Trani chiaro Fornitura e posa in opera di soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm e lunghezza non superiore a 1,50 m, lucidate sul piano e sulle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, poste in opera con malta bastarda, compreso le occorrenti murature, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti e grappe					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4875	28,96	14,118	0,4875
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4875	24,13	11,763	0,4875
	22CL.PR.2.6012.s - LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA DI SPESSORE cm 2 Trani chiaro	mq	1,1000	77,05	84,755	1,1000
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0100	66,44	0,664	0,0100
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0400	144,67	5,787	0,0400
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0500	54,60	2,730	0,0500
					17,973	
	(SPESE GENERALI)15%*119.817				13,779	
	(UTILE)10%*137.790					
	Totale analizzato	m	1,000000		151,569	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/m 151,57					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
14	**Analisi 22CL.PR.E.1410.20.f** Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm Trani scuro Fornitura e posa in opera di soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm e lunghezza non superiore a 1,50 m, lucidate sul piano e sulle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, poste in opera con malta bastarda, compreso le occorrenti murature, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti e grappe					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4875	28,96	14,118	0,4875
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4875	24,13	11,763	0,4875
	22CL.PR.2.6012.c - LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA DI SPESSORE cm 2 Trani scuro	mq	1,1000	69,05	75,955	1,1000
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0100	66,44	0,664	0,0100
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0400	144,67	5,787	0,0400
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0500	54,60	2,730	0,0500
					16,653	
	(SPESE GENERALI)15%*111.017				12,767	
	(UTILE)10%*127.670					
	Totale analizzato	m	1,000000		140,437	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione **Euro/m 140,44**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
15	**Analisi 22CL.PR.E.1410.20.g** Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm Travertino Fornitura e posa in opera di soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm e lunghezza non superiore a 1,50 m, lucidate sul piano e sulle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, poste in opera con malta bastarda, compreso le occorrenti murature, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti e grappe					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4875	28,96	14,118	0,4875
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4875	24,13	11,763	0,4875
	22CL.PR.2.6012.q - LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA DI SPESSORE cm 2 Travertino	mq	1,1000	66,11	72,721	1,1000
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0100	66,44	0,664	0,0100
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0400	144,67	5,787	0,0400
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0500	54,60	2,730	0,0500
					16,167	
	(SPESE GENERALI)15%*107.783				12,395	
	(UTILE)10%*123.950					
	Totale analizzato	m	1,000000		136,345	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/m 136,35					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
16	**Analisi 22CL.PR.E.1410.21.a** Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di petra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm Pietra reggina Fornitura e posa in opera di soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di petra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm e lunghezza non superiore a 1.5 m, lucidate sul piano e sulle coste in vista, compreso le occorrenti murature, stuccature, stilatura. sigillatura dei giunti e grappe.					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1000	26,86	2,686	0,1000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0800	24,13	1,930	0,0800
	22CL.PR.2.60120.6.a - MANUFATTI IN PIETRA REGGINA Soglie liscie in lastre di pietra reggina segate su tutti i lati piano sega, misura fissa, spessore cm 2	mq	1,0000	100,95	100,950	1,0000
	22CL.PR.2.1090.z4 - MALTE PRECONFEZIONATE Malta di cemento tipo 32.5 e sabbia composta da : 400 kg di cemento per 1 mc di sabbia	mc	0,0300	109,60	3,288	0,0300
	22CL.PR.2.1090.z3 - MALTE PRECONFEZIONATE Malta tenace ed idrofuga, con aggreganti ed inerti naturali colorati per il riempimento delle fughe	mc	0,0500	128,30	6,415	0,0500
	22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA Nolo a caldo per autocarro con gruetta per carichi fino a 4000 kg	ora	0,0100	54,69	0,547	0,0100
					17,372	
	(SPESE GENERALI)15%*115.816				13,319	
	(UTILE)10%*133.188					
	Totale analizzato	mq	1,0000		146,507	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 146,51					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
17	**Analisi 22CL.PR.E.1410.30.a** Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm della lunghezza non maggiore di 1,50 m Bianco venato Fornitura e posa in opera di copertine in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm della lunghezza non maggiore di 1,50 m con la superficie a vista levigata e coste rifilate o semplicemente smussate poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature e grappe:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3900	28,96	11,294	0,3900
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3900	24,13	9,411	0,3900
	22CL.PR.2.6022.a - LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA DI SPESSORE cm 3 Bianco Carrara	mq	1,1000	92,43	101,673	1,1000
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0100	66,44	0,664	0,0100
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0400	144,67	5,787	0,0400
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0400	54,60	2,184	0,0400
					19,652	
	(SPESE GENERALI)15%*131.013				15,067	
	(UTILE)10%*150.665					
	Totale analizzato	mq	1,0000		165,732	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 165,73					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
18	**Analisi 22CL.PR.E.1410.30.b** Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm della lunghezza non maggiore di 1,50 m Bardiglio Fornitura e posa in opera di copertine in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm della lunghezza non maggiore di 1,50 m con la superficie a vista levigata e coste rifilate o semplicemente smussate poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature e grappe:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3900	28,96	11,294	0,3900
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3900	24,13	9,411	0,3900
	22CL.PR.2.6022.t - LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA DI SPESSORE cm 3 Bardiglio	mq	1,1000	99,47	109,417	1,1000
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0100	66,44	0,664	0,0100
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0400	144,67	5,787	0,0400
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0500	54,60	2,730	0,0500
					20,895	
	(SPESE GENERALI)15%*139.303				16,020	
	(UTILE)10%*160.198					
	Totale analizzato	mq	1,0000		176,218	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 176,22					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
19	**Analisi 22CL.PR.E.1410.30.c** Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm della lunghezza non maggiore di 1,50 m Botticino Fornitura e posa in opera di copertine in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm della lunghezza non maggiore di 1,50 m con la superficie a vista levigata e coste rifilate o semplicemente smussate poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature e grappe:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3900	28,96	11,294	0,3900
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3900	24,13	9,411	0,3900
	22CL.PR.2.6022.b - LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA DI SPESSORE cm 3 Botticino	mq	1,1000	107,18	117,898	1,1000
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0100	66,44	0,664	0,0100
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0400	144,67	5,787	0,0400
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0500	54,60	2,730	0,0500
					22,168	
	(SPESE GENERALI)15%*147.784				16,995	
	(UTILE)10%*169.952					
	Totale analizzato	mq	1,0000		186,947	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 186,95					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
20	**Analisi 22CL.PR.E.1410.30.d** Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm della lunghezza non maggiore di 1,50 m Perlato Sicilia Fornitura e posa in opera di copertine in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm della lunghezza non maggiore di 1,50 m con la superficie a vista levigata e coste rifilate o semplicemente smussate poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature e grappe:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3900	28,96	11,294	0,3900
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3900	24,13	9,411	0,3900
	22CL.PR.2.6022.d - LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA DI SPESSORE cm 3 Perlato Sicilia	mq	1,1000	102,03	112,233	1,1000
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0100	66,44	0,664	0,0100
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0400	144,67	5,787	0,0400
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0500	54,60	2,730	0,0500
					21,318	
	(SPESE GENERALI)15%*142.119				16,344	
	(UTILE)10%*163.437					
	Totale analizzato	mq	1,0000		179,781	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 179,78					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
21	**Analisi 22CL.PR.E.1410.30.e** Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm della lunghezza non maggiore di 1,50 m Trani chiaro Fornitura e posa in opera di copertine in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm della lunghezza non maggiore di 1,50 m con la superficie a vista levigata e coste rifilate o semplicemente smussate poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature e grappe:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3900	28,96	11,294	0,3900
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3900	24,13	9,411	0,3900
	22CL.PR.2.6022.c - LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA DI SPESSORE cm 3 Trani chiaro	mq	1,1000	103,39	113,729	1,1000
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0100	66,44	0,664	0,0100
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0400	144,67	5,787	0,0400
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0500	54,60	2,730	0,0500
					21,542	
	(SPESE GENERALI)15%*143.615				16,516	
	(UTILE)10%*165.157					
	Totale analizzato	mq	1,0000		181,673	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 181,67					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
22	**Analisi 22CL.PR.E.1410.30.f** Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm della lunghezza non maggiore di 1,50 m Trani scuro Fornitura e posa in opera di copertine in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm della lunghezza non maggiore di 1,50 m con la superficie a vista levigata e coste rifilate o semplicemente smussate poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature e grappe:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3900	28,96	11,294	0,3900
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3900	24,13	9,411	0,3900
	22CL.PR.2.6022.s - LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA DI SPESSORE cm 3 Trani scuro	mq	1,1000	93,79	103,169	1,1000
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0100	66,44	0,664	0,0100
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0400	144,67	5,787	0,0400
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0500	54,60	2,730	0,0500
					19,958	
	(SPESE GENERALI)15%*133.055				15,301	
	(UTILE)10%*153.013					
	Totale analizzato	mq	1,0000		168,314	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 168,31**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
23	**Analisi 22CL.PR.E.1410.30.g** Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm della lunghezza non maggiore di 1,50 m Travertino Fornitura e posa in opera di copertine in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm della lunghezza non maggiore di 1,50 m con la superficie a vista levigata e coste rifilate o semplicemente smussate poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature e grappe:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3900	28,96	11,294	0,3900
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3900	24,13	9,411	0,3900
	22CL.PR.2.6022.q - LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA DI SPESSORE cm 3 Travertino	mq	1,1000	91,35	100,485	1,1000
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0100	66,44	0,664	0,0100
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0400	144,67	5,787	0,0400
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0400	54,60	2,184	0,0400
					19,474	
	(SPESE GENERALI)15%*129.825				14,930	
	(UTILE)10%*149.299					
	Totale analizzato	mq	1,0000		164,229	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 164,23					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
24	**Analisi 22CL.PR.E.1410.30.h** Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm della lunghezza non maggiore di 1,50 m Peperino grigio Fornitura e posa in opera di copertine in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm della lunghezza non maggiore di 1,50 m con la superficie a vista levigata e coste rifilate o semplicemente smussate poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature e grappe:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3900	28,96	11,294	0,3900
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3900	24,13	9,411	0,3900
	22CL.PR.2.6022.r - LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA DI SPESSORE cm 3 Peperino grigio	mq	1,1000	97,30	107,030	1,1000
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0100	66,44	0,664	0,0100
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0400	144,67	5,787	0,0400
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0500	54,60	2,730	0,0500
					20,537	
	(SPESE GENERALI)15%*136.916				15,745	
	(UTILE)10%*157.453					
	Totale analizzato	mq	1,0000		173,198	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 173,20					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
25	**Analisi 22CL.PR.E.1410.30.i** Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm della lunghezza non maggiore di 1,50 m Pietra reggina Fornitura e posa in opera di copertine in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm della lunghezza non maggiore di 1,50 m con la superficie a vista levigata e coste rifilate o semplicemente smussate poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature e grappe:					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0500	26,86	1,343	0,0500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0800	24,13	1,930	0,0800
	22CL.PR.2.60120.7.a - MANUFATTI IN PIETRA REGGINA Copertine in basole di pietra reggina segate su tutti i lati piano sega, misura fissa, spessore cm 3	mq	1,0000	115,37	115,370	1,0000
	22CL.PR.2.1090.z4 - MALTE PRECONFEZIONATE Malta di cemento tipo 32.5 e sabbia composta da : 400 kg di cemento per 1 mc di sabbia	mc	0,0300	109,60	3,288	0,0300
	22CL.PR.2.1090.z3 - MALTE PRECONFEZIONATE Malta tenace ed idrofuga, con aggreganti ed inerti naturali colorati per il riempimento delle fughe	mc	0,0500	128,30	6,415	0,0500
	22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA Nolo a caldo per autocarro con gruetta per carichi fino a 4000 kg	ora	0,0100	54,69	0,547	0,0100
					19,334	
	(SPESE GENERALI)15%*128.893				14,823	
	(UTILE)10%*148.227					
	Totale analizzato	mq	1,0000		163,050	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 163,05**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
26	**Analisi 22CL.PR.E.1410.40.a** Battente di pietra naturale o marmo Battente di pietra naturale o marmo Fornitura e posa in opera di battente di pietra naturale o marmo, riportato in opera su soglie lisce di marmo o pietra naturale, compreso l'onere dell'incavo e della saldatura con cemento puro o con mastici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte □□					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0488	28,96	1,413	0,0488
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.PR.2.6022.z - LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA DI SPESSORE cm 3 Battente in pietra	mq	1,0000	8,29	8,290	1,0000
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0050	66,44	0,332	0,0050
					1,858	
	(SPESE GENERALI)15%*12.388					
					1,425	
	(UTILE)10%*14.246					
	Totale analizzato	m	1,000000		15,671	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/m 15,67					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
27	**Analisi 22CL.PR.E.1410.50.a** Pedate, zoccoletti rampanti, ripiani per scale ecc. a contorni non rettangolari, sagomati, in pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 c Bianco venato Fornitura e posa in opera di pedate, zoccoletti rampanti, ripiani per scale ecc. a contorni non rettangolari, sagomati, in pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm di larghezza superiore a 18 cm e lunghezza non superiore a 1,50 cm, lucidate sul piano e sulle coste in vista, con spigoli leggermente smussati poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature, sigillature dei giunti, grappe, ecc. misurati secondo il minimo rettangolo circoscritto:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4875	28,96	14,118	0,4875
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4875	24,13	11,763	0,4875
	22CL.PR.2.6020.a - LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA DI SPESSORE cm 3 Bianco Carrara	mq	1,1000	91,35	100,485	1,1000
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0100	66,44	0,664	0,0100
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0400	144,67	5,787	0,0400
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0500	54,60	2,730	0,0500
					20,332	
	(SPESE GENERALI)15%*135.547				15,588	
	(UTILE)10%*155.879					
	Totale analizzato	mq	1,0000		171,467	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 171,47					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
28	**Analisi 22CL.PR.E.1410.50.b** Pedate, zoccoletti rampanti, ripiani per scale ecc. a contorni non rettangolari, sagomati, in pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 c Bardiglio Fornitura e posa in opera di pedate, zoccoletti rampanti, ripiani per scale ecc. a contorni non rettangolari, sagomati, in pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm di larghezza superiore a 18 cm e lunghezza non superiore a 1,50 cm, lucidate sul piano e sulle coste in vista, con spigoli leggermente smussati poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature, sigillature dei giunti, grappe, ecc. misurati secondo il minimo rettangolo circoscritto:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4875	28,96	14,118	0,4875
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4875	24,13	11,763	0,4875
	22CL.PR.2.6020.r - LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA DI SPESSORE cm 3 Bardiglio	mq	1,1000	100,65	110,715	1,1000
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0100	66,44	0,664	0,0100
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0400	144,67	5,787	0,0400
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0500	54,60	2,730	0,0500
					21,867	
	(SPESE GENERALI)15%*145.777				16,764	
	(UTILE)10%*167.644					
	Totale analizzato	mq	1,0000		184,408	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 184,41					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
29	**Analisi 22CL.PR.E.1410.50.c** Pedate, zoccoletti rampanti, ripiani per scale ecc. a contorni non rettangolari, sagomati, in pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 c Botticino Fornitura e posa in opera di pedate, zoccoletti rampanti, ripiani per scale ecc. a contorni non rettangolari, sagomati, in pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm di larghezza superiore a 18 cm e lunghezza non superiore a 1,50 cm, lucidate sul piano e sulle coste in vista, con spigoli leggermente smussati poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature, sigillature dei giunti, grappe, ecc. misurati secondo il minimo rettangolo circoscritto:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4875	28,96	14,118	0,4875
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4875	24,13	11,763	0,4875
	22CL.PR.2.6020.b - LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA DI SPESSORE cm 3 Botticino nuvolato	mq	1,1000	105,97	116,567	1,1000
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0100	66,44	0,664	0,0100
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0400	144,67	5,787	0,0400
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0500	54,60	2,730	0,0500
					22,744	
	(SPESE GENERALI)15%*151.629				17,437	
	(UTILE)10%*174.373					
	Totale analizzato	mq	1,0000		191,810	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 191,81**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
30	**Analisi 22CL.PR.E.1410.50.d** Pedate, zoccoletti rampanti, ripiani per scale ecc. a contorni non rettangolari, sagomati, in pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 c Perlato di Sicilia Fornitura e posa in opera di pedate, zoccoletti rampanti, ripiani per scale ecc. a contorni non rettangolari, sagomati, in pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm di larghezza superiore a 18 cm e lunghezza non superiore a 1,50 cm, lucidate sul piano e sulle coste in vista, con spigoli leggermente smussati poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature, sigillature dei giunti, grappe, ecc. misurati secondo il minimo rettangolo circoscritto:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4875	28,96	14,118	0,4875
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4875	24,13	11,763	0,4875
	22CL.PR.2.6020.d - LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA DI SPESSORE cm 3 Perlato Sicilia	mq	1,1000	101,71	111,881	1,1000
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0100	66,44	0,664	0,0100
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0400	144,67	5,787	0,0400
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0500	54,60	2,730	0,0500
					22,041	
	(SPESE GENERALI)15%*146.943				16,898	
	(UTILE)10%*168.984					
	Totale analizzato	mq	1,0000		185,882	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 185,88					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
31	**Analisi 22CL.PR.E.1410.50.e** Pedate, zoccoletti rampanti, ripiani per scale ecc. a contorni non rettangolari, sagomati, in pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 c Trani chiaro Fornitura e posa in opera di pedate, zoccoletti rampanti, ripiani per scale ecc. a contorni non rettangolari, sagomati, in pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm di larghezza superiore a 18 cm e lunghezza non superiore a 1,50 cm, lucidate sul piano e sulle coste in vista, con spigoli leggermente smussati poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature, sigillature dei giunti, grappe, ecc. misurati secondo il minimo rettangolo circoscritto:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4875	28,96	14,118	0,4875
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4875	24,13	11,763	0,4875
	22CL.PR.2.6020.c - LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA DI SPESSORE cm 3 Trani chiaro	mq	1,1000	99,88	109,868	1,1000
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0100	66,44	0,664	0,0100
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0400	144,67	5,787	0,0400
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0500	54,60	2,730	0,0500
					21,740	
	(SPESE GENERALI)15%*144.930				16,667	
	(UTILE)10%*166.670					
	Totale analizzato	mq	1,0000		183,337	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 183,34					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
32	**Analisi 22CL.PR.E.1410.50.f** Pedate, zoccoletti rampanti, ripiani per scale ecc. a contorni non rettangolari, sagomati, in pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 c Trani scuro Fornitura e posa in opera di pedate, zoccoletti rampanti, ripiani per scale ecc. a contorni non rettangolari, sagomati, in pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm di larghezza superiore a 18 cm e lunghezza non superiore a 1,50 cm, lucidate sul piano e sulle coste in vista, con spigoli leggermente smussati poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature, sigillature dei giunti, grappe, ecc. misurati secondo il minimo rettangolo circoscritto:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4875	28,96	14,118	0,4875
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4875	24,13	11,763	0,4875
	22CL.PR.2.6020.s - LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA DI SPESSORE cm 3 Trani scuro	mq	1,1000	98,52	108,372	1,1000
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0100	66,44	0,664	0,0100
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0400	144,67	5,787	0,0400
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0500	54,60	2,730	0,0500
					21,515	
	(SPESE GENERALI)15%*143.434				16,495	
	(UTILE)10%*164.949					
	Totale analizzato	mq	1,0000		181,444	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 181,44**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
33	**Analisi 22CL.PR.E.1410.50.g** Pedate, zoccoletti rampanti, ripiani per scale ecc. a contorni non rettangolari, sagomati, in pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 c Travertino Fornitura e posa in opera di pedate, zoccoletti rampanti, ripiani per scale ecc. a contorni non rettangolari, sagomati, in pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm di larghezza superiore a 18 cm e lunghezza non superiore a 1,50 cm, lucidate sul piano e sulle coste in vista, con spigoli leggermente smussati poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature, sigillature dei giunti, grappe, ecc. misurati secondo il minimo rettangolo circoscritto:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4875	28,96	14,118	0,4875
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4875	24,13	11,763	0,4875
	22CL.PR.2.6020.q - LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA DI SPESSORE cm 3 Travertino noce	mq	1,1000	95,62	105,182	1,1000
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0100	66,44	0,664	0,0100
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0400	144,67	5,787	0,0400
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0500	54,60	2,730	0,0500
					21,037	
	(SPESE GENERALI)15%*140.244				16,128	
	(UTILE)10%*161.281					
	Totale analizzato	mq	1,0000		177,409	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 177,41					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
34	**Analisi 22CL.PR.E.1410.50.h** Pedate, zoccoletti rampanti, ripiani per scale ecc. a contorni non rettangolari, sagomati, in pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 c Pietra reggina Fornitura e posa in opera di pedate, zoccoletti rampanti, ripiani per scale ecc. a contorni non rettangolari, sagomati, in pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm di larghezza superiore a 18 cm e lunghezza non superiore a 1,50 cm, lucidate sul piano e sulle coste in vista, con spigoli leggermente smussati poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature, sigillature dei giunti, grappe, ecc. misurati secondo il minimo rettangolo circoscritto:					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2500	26,86	6,715	0,2500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2500	24,13	6,033	0,2500
	22CL.PR.2.60120.8.a - MANUFATTI IN PIETRA REGGINA Basole di pietra reggina per pedate, zoccoletti, ripiani ect. segate su tutti i lati piano sega, misura fissa, spessore cm. 3	mq	1,0000	121,92	121,920	1,0000
	22CL.PR.2.1090.z4 - MALTE PRECONFEZIONATE Malta di cemento tipo 32.5 e sabbia composta da : 400 kg di cemento per 1 mc di sabbia	mc	0,0300	109,60	3,288	0,0300
	22CL.PR.2.1090.z3 - MALTE PRECONFEZIONATE Malta tenace ed idrofuga, con aggreganti ed inerti naturali colorati per il riempimento delle fughe	mc	0,0500	128,30	6,415	0,0500
	22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA Nolo a caldo per autocarro con gruetta per carichi fino a 4000 kg	ora	0,0100	54,69	0,547	0,0100
					21,738	
	(SPESE GENERALI)15%*144.918				16,666	
	(UTILE)10%*166.656					
	Totale analizzato	mq	1,0000		183,322	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 183,32					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
35	**Analisi 22CL.PR.E.1410.60.a** COPRIMURO IN PIETRA Coprimuro in pietra reggina Fornitura e posa in opera di coprimuro in pietra reggina con lavorazione a toro, posto in opera su letto di malta bastarda, rifinito con idonea stuccatura. Incasso fino a 12 cm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0150	28,96	0,434	0,0150
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0590	24,13	1,424	0,0590
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0030	144,67	0,434	0,0030
	22CL.PR.2.60120.13.e - MANUFATTI IN PIETRA REGGINA Coprimuro in pietra reggina con lavorazione a toro. Incasso fino a 12 cm	m	1,000000	37,70	37,700	1,000000
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0100	70,21	0,702	0,0100
					6,104	
	(SPESE GENERALI)15%* 40.694				4,680	
	(UTILE)10%* 46.798					
	Totale analizzato		1,00		51,478	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/ 51,48					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
36	**Analisi 22CL.PR.E.1430.160.a** STRISCE ANTISCIVOLO AUTOADESIVE Strisce adesive antiscivolo da mm 19 nere Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco rapido. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0100	28,96	0,290	0,0100
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0400	24,13	0,965	0,0400
	22CL.PR.2.500600.a - STISCE ANTISCIVOLO Strisce adesive antiscivolo da mm 19 nere	m	1,000000	1,29	1,290	1,000000
					0,382	
	(SPESE GENERALI)15%*2.545					
					0,293	
	(UTILE)10%*2.927					
	Totale analizzato	m	1,000000		3,220	
	Prezzo di applicazione Euro/m 3,22					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
37	**Analisi 22CL.PR.E.1430.160.b** STRISCE ANTISCIVOLO AUTOADESIVE Strisce adesive antiscivolo da mm 25 nere Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco rapido. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0100	28,96	0,290	0,0100
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0400	24,13	0,965	0,0400
	22CL.PR.2.500600.b - STISCE ANTISCIVOLO Strisce adesive antiscivolo da mm 25 nere	m	1,000000	1,84	1,840	1,000000
					0,464	
	(SPESE GENERALI)15%*3.095					
					0,356	
	(UTILE)10%*3.559					
	Totale analizzato	m	1,000000		3,915	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/m 3,92					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
38	**Analisi 22CL.PR.E.1430.160.c** STRISCE ANTISCIVOLO AUTOADESIVE Strisce adesive antiscivolo da mm 19 colori diversi Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco rapido. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0100	28,96	0,290	0,0100
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0400	24,13	0,965	0,0400
	22CL.PR.2.500600.c - STISCE ANTISCIVOLO Strisce adesive antiscivolo da mm 19 colori diversi	m	1,000000	1,55	1,550	1,000000
					0,421	
	(SPESE GENERALI)15%*2.805					
					0,323	
	(UTILE)10%*3.226					
	Totale analizzato	m	1,000000		3,549	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/m 3,55					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
39	**Analisi 22CL.PR.E.1430.170.a** STISCE ANTISCIVOLO AUTOADESIVE PER GRIGLIATI Strisce adesive per grigliati durezza shore 60/65 Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0100	28,96	0,290	0,0100
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0600	24,13	1,448	0,0600
	22CL.PR.2.500610.a - STISCE ANTISCIVOLO AUTOADESIVE PER GRIGLIATI Strisce adesive per grigliati durezza shore 60/65	m	1,000000	4,80	4,800	1,000000
					0,981	
	(SPESE GENERALI)15%*6.538					
					0,752	
	(UTILE)10%*7.519					
	Totale analizzato	m	1,000000		8,271	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/m 8,27					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
40	**Analisi 22CL.PR.E.1430.170.b** STISCE ANTISCIVOLO AUTOADESIVE PER GRIGLIATI Strisce adesive per grigliati durezza shore 80 Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0100	28,96	0,290	0,0100
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0600	24,13	1,448	0,0600
	22CL.PR.2.500610.b - STISCE ANTISCIVOLO AUTOADESIVE PER GRIGLIATI Strisce adesive per grigliati durezza shore 80	m	1,000000	6,37	6,370	1,000000
					1,216	
	(SPESE GENERALI)15%*8.108					
					0,932	
	(UTILE)10%*9.324					
	Totale analizzato	m	1,000000		10,256	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/m 10,26					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
41	**Analisi 22CL.PR.E.1430.170.c** STISCE ANTISCIVOLO AUTOADESIVE PER GRIGLIATI Strisce adesive per grigliati antiolio, nafta e lubrificanti Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0100	28,96	0,290	0,0100
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0600	24,13	1,448	0,0600
	22CL.PR.2.500610.c - STISCE ANTISCIVOLO AUTOADESIVE PER GRIGLIATI Strisce adesive per grigliati antiolio, nafta e lubrificanti	m	1,000000	5,30	5,300	1,000000
					1,056	
	(SPESE GENERALI)15%*7.038					
					0,809	
	(UTILE)10%*8.094					
	Totale analizzato	m	1,000000		8,903	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/m 8,90					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
42	**Analisi 22CL.PR.E.1430.170.d** STISCE ANTISCIVOLO AUTOADESIVE PER GRIGLIATI Strisce adesive per grigliati antistatico Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0100	28,96	0,290	0,0100
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0600	24,13	1,448	0,0600
	22CL.PR.2.500610.d - STISCE ANTISCIVOLO AUTOADESIVE PER GRIGLIATI Strisce adesive per grigliati antistatico	m	1,000000	5,22	5,220	1,000000
					1,044	
	(SPESE GENERALI)15%*6.958					
					0,800	
	(UTILE)10%*8.002					
	Totale analizzato	m	1,000000		8,802	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/m 8,80					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
43	**Analisi 22CL.PR.E.1430.170.e** STISCE ANTISCIVOLO AUTOADESIVE PER GRIGLIATI Strisce adesive per grigliati antincendio classe 1 Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0100	28,96	0,290	0,0100
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0600	24,13	1,448	0,0600
	22CL.PR.2.500610.e - STISCE ANTISCIVOLO AUTOADESIVE PER GRIGLIATI Strisce adesive per grigliati antincendio classe 1	m	1,000000	6,59	6,590	1,000000
					1,249	
	(SPESE GENERALI)15%*8.328					
					0,958	
	(UTILE)10%*9.577					
	Totale analizzato	m	1,000000		10,535	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/m 10,54					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
44	**Analisi 22CL.PR.E.1430.170.f** STISCE ANTISCIVOLO AUTOADESIVE PER GRIGLIATI Strisce adesive per grigliati esercizio fino a -35° C Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0100	28,96	0,290	0,0100
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0600	24,13	1,448	0,0600
	22CL.PR.2.500610.f - STISCE ANTISCIVOLO AUTOADESIVE PER GRIGLIATI Strisce adesive per grigliati esercizio fino a -35° C	m	1,000000	5,89	5,890	1,000000
					1,144	
	(SPESE GENERALI)15%*7.628					
					0,877	
	(UTILE)10%*8.772					
	Totale analizzato	m	1,000000		9,649	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/m 9,65					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
45	**Analisi 22CL.PR.E.1430.180.a** STISCE ANTISCIVOLO IN ACCIOAI ARMONICO A FISSAGGIO MECCANICO Strisce in acciaio armonico temperato durezza shore 60/65 Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico temparato zincato, fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti industriali a luoghi ad alta presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0200	28,96	0,579	0,0200
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0800	24,13	1,930	0,0800
	22CL.PR.2.500620.a - STISCE ANTISCIVOLO IN ACCIOAI ARMONICO A FISSAGGIO MECCANICO Strisce in acciaio armonico temperato durezza shore 60/65	m	1,000000	3,14	3,140	1,000000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	4,0000	0,38	1,520	4,0000
					1,075	
	(SPESE GENERALI)15%*7.169				0,824	
	(UTILE)10%*8.244					
	Totale analizzato	m	1,000000		9,068	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/m 9,07					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
46	**Analisi 22CL.PR.E.1430.180.b** STISCE ANTISCIVOLO IN ACCIOAI ARMONICO A FISSAGGIO MECCANICO Strisce in acciaio armonico temperato durezza shore 80 Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico temparato zincato, fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti industriali a luoghi ad alta presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0200	28,96	0,579	0,0200
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0800	24,13	1,930	0,0800
	22CL.PR.2.500620.b - STISCE ANTISCIVOLO IN ACCIOAI ARMONICO A FISSAGGIO MECCANICO Strisce in acciaio armonico temperato durezza shore 80	m	1,000000	4,64	4,640	1,000000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	4,0000	0,38	1,520	4,0000
					1,300	
	(SPESE GENERALI)15%*8.669				0,997	
	(UTILE)10%*9.969					
	Totale analizzato	m	1,000000		10,966	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/m 10,97					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
47	**Analisi 22CL.PR.E.1430.180.c** STISCE ANTISCIVOLO IN ACCIOAI ARMONICO A FISSAGGIO MECCANICO Strisce in acciaio armonico temperato antiolio, nafta e lubrificanti Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico temparato zincato, fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti industriali a luoghi ad alta presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0200	28,96	0,579	0,0200
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0800	24,13	1,930	0,0800
	22CL.PR.2.500620.c - STISCE ANTISCIVOLO IN ACCIOAI ARMONICO A FISSAGGIO MECCANICO Strisce in acciaio armonico temperato antiolio, nafta e lubrificanti	m	1,000000	3,48	3,480	1,000000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	4,0000	0,38	1,520	4,0000
					1,126	
	(SPESE GENERALI)15%*7.509				0,864	
	(UTILE)10%*8.635					
	Totale analizzato	m	1,000000		9,499	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/m 9,50					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
48	**Analisi 22CL.PR.E.1430.180.d** STISCE ANTISCIVOLO IN ACCIOAI ARMONICO A FISSAGGIO MECCANICO Strisce in acciaio armonico temperato antistatico Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico temparato zincato, fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti industriali a luoghi ad alta presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0200	28,96	0,579	0,0200
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0800	24,13	1,930	0,0800
	22CL.PR.2.500620.d - STISCE ANTISCIVOLO IN ACCIOAI ARMONICO A FISSAGGIO MECCANICO Strisce in acciaio armonico temperato antistatico	m	1,000000	3,59	3,590	1,000000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	4,0000	0,38	1,520	4,0000
					1,143	
	(SPESE GENERALI)15%*7.619				0,876	
	(UTILE)10%*8.762					
	Totale analizzato	m	1,000000		9,638	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/m 9,64					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
49	**Analisi 22CL.PR.E.1430.180.f** STISCE ANTISCIVOLO IN ACCIOAI ARMONICO A FISSAGGIO MECCANICO Strisce in acciaio armonico temperato esercizio fino a -35° C Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico temparato zincato, fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti industriali a luoghi ad alta presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0200	28,96	0,579	0,0200
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0800	24,13	1,930	0,0800
	22CL.PR.2.500620.e - STISCE ANTISCIVOLO IN ACCIOAI ARMONICO A FISSAGGIO MECCANICO Strisce in acciaio armonico temperato antincendio classe 1	m	1,000000	5,00	5,000	1,000000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	4,0000	0,38	1,520	4,0000
					1,354	
	(SPESE GENERALI)15%*9.029				1,038	
	(UTILE)10%*10.383					
	Totale analizzato	m	1,000000		11,421	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/m 11,42					

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - OPERE CIVILI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
1	**Analisi 22CL.PR.E.1510.10.a** Posa in opera di rivestimenti di piastrelle di ceramica, gres e klinker forniti dall'Amministrazione con idoneo collante Posa in opera di rivestimenti di piastrelle forniti dall'Amministrazione Posa in opera di rivestimenti di piastrelle di ceramica, gres e klinker forniti dall'Amministrazione con idoneo collante, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, la suggellatura con idonei stucchi impermeabilizzanti e gli eventuali incastri a muro, nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. □□					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3000	28,96	8,688	0,3000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3000	24,13	7,239	0,3000
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0040	66,44	0,266	0,0040
	22CL.PR.2.1060.a - ADESIVO PER PIASTRELLE Adesivo comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	1,4000	0,54	0,756	1,4000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					2,706	
	(SPESE GENERALI)15%*18.041				2,075	
	(UTILE)10%*20.747					
	Totale analizzato	mq	1,0000		22,822	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 22,82					

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - OPERE CIVILI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
2	**Analisi 22CL.PR.E.1520.10.a** Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata monocottura, pasta rossa, rispondenti alle norme UNI EN 14411 gruppo BIII Da cm 20x20 o 20x25 in tinta Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata monocottura, pasta rossa, rispondenti alle norme UNI EN 14411 gruppo BIII, con superficie liscia o semilucida poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, compresa la stuccatura dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale e i pezzi speciali:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3100	28,96	8,978	0,3100
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3100	24,13	7,480	0,3100
	22CL.PR.2.8050.a - PIASTRELLE IN MAIOLICA SMALTATA A TINTE UNITE Piastrelle da cm 20x25 in tinta	mq	1,1000	16,08	17,688	1,1000
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0040	66,44	0,266	0,0040
	22CL.PR.2.1060.a - ADESIVO PER PIASTRELLE Adesivo comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	1,4000	0,54	0,756	1,4000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
					5,521	
	(SPESE GENERALI)15%*36.806					
					4,233	
	(UTILE)10%*42.327					
	Totale analizzato	mq	1,0000		46,560	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 46,56					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
3	**Analisi 22CL.PR.E.1520.10.b** Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata monocottura, pasta rossa, rispondenti alle norme UNI EN 14411 gruppo BIII Da cm 20x20 o 20x25 marmorizzate Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata monocottura, pasta rossa, rispondenti alle norme UNI EN 14411 gruppo BIII, con superficie liscia o semilucida poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, compresa la stuccatura dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale e i pezzi speciali:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3100	28,96	8,978	0,3100
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3100	24,13	7,480	0,3100
	22CL.PR.2.8050.b - PIASTRELLE IN MAIOLICA SMALTATA A TINTE UNITE Piastrelle da cm 20x25 marmorizzate	mq	1,1000	15,08	16,588	1,1000
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0040	66,44	0,266	0,0040
	22CL.PR.2.1060.a - ADESIVO PER PIASTRELLE Adesivo comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	1,4000	0,54	0,756	1,4000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
					5,356	
	(SPESE GENERALI)15%*35.706				4,106	
	(UTILE)10%*41.062					
	Totale analizzato	mq	1,0000		45,168	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 45,17					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
4	**Analisi 22CL.PR.E.1520.10.c** Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata monocottura, pasta rossa, rispondenti alle norme UNI EN 14411 gruppo BIII Da cm 20x20 o 20x25 vetrificate a colori chiari Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata monocottura, pasta rossa, rispondenti alle norme UNI EN 14411 gruppo BIII, con superficie liscia o semilucida poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, compresa la stuccatura dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale e i pezzi speciali:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3100	28,96	8,978	0,3100
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3100	24,13	7,480	0,3100
	22CL.PR.2.8050.c - PIASTRELLE IN MAIOLICA SMALTATA A TINTE UNITE Piastrelle da cm 20x25 vetrificate a colori chiari	mq	1,1000	18,21	20,031	1,1000
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0040	66,44	0,266	0,0040
	22CL.PR.2.1060.a - ADESIVO PER PIASTRELLE Adesivo comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	1,4000	0,54	0,756	1,4000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
					5,872	
	(SPESE GENERALI)15%*39.149				4,502	
	(UTILE)10%*45.021					
	Totale analizzato	mq	1,0000		49,523	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 49,52**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
5	**Analisi 22CL.PR.E.1520.10.d** Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata monocottura, pasta rossa, rispondenti alle norme UNI EN 14411 gruppo BIII Da cm 20x20 o 20x25 vetrificate a colori brillanti Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata monocottura, pasta rossa, rispondenti alle norme UNI EN 14411 gruppo BIII, con superficie liscia o semilucida poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, compresa la stuccatura dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale e i pezzi speciali:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3100	28,96	8,978	0,3100
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3100	24,13	7,480	0,3100
	22CL.PR.2.8050.d - PIASTRELLE IN MAIOLICA SMALTATA A TINTE UNITE Piastrelle da cm 20x25 vetrificate a colori brillanti	mq	1,1000	20,09	22,099	1,1000
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0040	66,44	0,266	0,0040
	22CL.PR.2.1060.a - ADESIVO PER PIASTRELLE Adesivo comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	1,4000	0,54	0,756	1,4000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
					6,183	
	(SPESE GENERALI)15%*41.217					
					4,740	
	(UTILE)10%*47.400					
	Totale analizzato	mq	1,0000		52,140	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 52,14					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
6	**Analisi 22CL.PR.E.1520.10.e** Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata monocottura, pasta rossa, rispondenti alle norme UNI EN 14411 gruppo BIII Da cm 20x20 o 20x25 bianche Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata monocottura, pasta rossa, rispondenti alle norme UNI EN 14411 gruppo BIII, con superficie liscia o semilucida poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, compresa la stuccatura dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale e i pezzi speciali:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3100	28,96	8,978	0,3100
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3100	24,13	7,480	0,3100
	22CL.PR.2.8050.e - PIASTRELLE IN MAIOLICA SMALTATA A TINTE UNITE Piastrelle da cm 20x25 bianche	mq	1,1000	15,61	17,171	1,1000
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0040	66,44	0,266	0,0040
	22CL.PR.2.1060.a - ADESIVO PER PIASTRELLE Adesivo comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	1,4000	0,54	0,756	1,4000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
					5,443	
	(SPESE GENERALI)15%*36.289				4,173	
	(UTILE)10%*41.732					
	Totale analizzato	mq	1,0000		45,905	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 45,91					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
7	**Analisi 22CL.PR.E.1520.20.a** Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata monocottura, pasta rossa, rispondenti alle norme UNI EN 14411 gruppo BIII Da cm 20x20 lucide Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata rispondenti alle norme UNI EN 14411 con superficie liscia o semilucida o bocciardata poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, compresa la stuccatura dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale e i pezzi speciali:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3100	28,96	8,978	0,3100
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3100	24,13	7,480	0,3100
	22CL.PR.2.8060.a - PIASTRELLE IN MAIOLICA SMALTATA DECORATE Piastrelle da cm 20x20	mq	1,1000	22,47	24,717	1,1000
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0040	66,44	0,266	0,0040
	22CL.PR.2.1060.a - ADESIVO PER PIASTRELLE Adesivo comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	1,4000	0,54	0,756	1,4000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
					6,575	
	(SPESE GENERALI)15%*43.835				5,041	
	(UTILE)10%*50.410					
	Totale analizzato	mq	1,0000		55,451	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 55,45					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
8	**Analisi 22CL.PR.E.1520.20.b** Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata monocottura, pasta rossa, rispondenti alle norme UNI EN 14411 gruppo BIII Da cm 15x15 in tinta Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata rispondenti alle norme UNI EN 14411 con superficie liscia o semilucida o bocciardata poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, compresa la stuccatura dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale e i pezzi speciali:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3200	28,96	9,267	0,3200
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3200	24,13	7,722	0,3200
	22CL.PR.2.8060.b - PIASTRELLE IN MAIOLICA SMALTATA DECORATE Piastrelle da cm 15x15 in tinta	mq	1,1000	18,11	19,921	1,1000
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0040	66,44	0,266	0,0040
	22CL.PR.2.1060.a - ADESIVO PER PIASTRELLE Adesivo comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	1,4000	0,54	0,756	1,4000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
					5,936	
	(SPESE GENERALI)15%*39.570				4,551	
	(UTILE)10%*45.506					
	Totale analizzato	mq	1,0000		50,057	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 50,06					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
9	**Analisi 22CL.PR.E.1520.20.c** Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata monocottura, pasta rossa, rispondenti alle norme UNI EN 14411 gruppo BIII Da cm 15x15 bianche Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata rispondenti alle norme UNI EN 14411 con superficie liscia o semilucida o bocciardata poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, compresa la stuccatura dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale e i pezzi speciali:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3200	28,96	9,267	0,3200
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3200	24,13	7,722	0,3200
	22CL.PR.2.8060.c - PIASTRELLE IN MAIOLICA SMALTATA DECORATE Piastrelle da cm 15x15 bianche	mq	1,1000	17,69	19,459	1,1000
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0040	66,44	0,266	0,0040
	22CL.PR.2.1060.a - ADESIVO PER PIASTRELLE Adesivo comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	1,4000	0,54	0,756	1,4000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
					5,866	
	(SPESE GENERALI)15%*39.108				4,497	
	(UTILE)10%*44.974					
	Totale analizzato	mq	1,0000		49,471	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 49,47**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
10	**Analisi 22CL.PR.E.1520.20.d** Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata monocottura, pasta rossa, rispondenti alle norme UNI EN 14411 gruppo BIII Da cm 10x10 in tinta Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata rispondenti alle norme UNI EN 14411 con superficie liscia o semilucida o bocciardata poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, compresa la stuccatura dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale e i pezzi speciali:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3300	28,96	9,557	0,3300
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3300	24,13	7,963	0,3300
	22CL.PR.2.8060.d - PIASTRELLE IN MAIOLICA SMALTATA DECORATE Piastrelle da cm 10x10 in tinta	mq	1,1000	21,15	23,265	1,1000
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0040	66,44	0,266	0,0040
	22CL.PR.2.1060.a - ADESIVO PER PIASTRELLE Adesivo comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	1,4000	0,54	0,756	1,4000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
					6,517	
	(SPESE GENERALI)15%*43.445				4,996	
	(UTILE)10%*49.962					
	Totale analizzato	mq	1,0000		54,958	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 54,96					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
11	**Analisi 22CL.PR.E.1520.20.e** Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata monocottura, pasta rossa, rispondenti alle norme UNI EN 14411 gruppo BIII Da cm 10x10 bianche Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata rispondenti alle norme UNI EN 14411 con superficie liscia o semilucida o bocciardata poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, compresa la stuccatura dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale e i pezzi speciali:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3300	28,96	9,557	0,3300
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3300	24,13	7,963	0,3300
	22CL.PR.2.8060.e - PIASTRELLE IN MAIOLICA SMALTATA DECORATE Piastrelle da cm 10x10 bianche	mq	1,1000	18,69	20,559	1,1000
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0040	66,44	0,266	0,0040
	22CL.PR.2.1060.a - ADESIVO PER PIASTRELLE Adesivo comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	1,4000	0,54	0,756	1,4000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
					6,111	
	(SPESE GENERALI)15%*40.739				4,685	
	(UTILE)10%*46.850					
	Totale analizzato	mq	1,0000		51,535	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 51,54					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
12	**Analisi 22CL.PR.E.1520.30.a** Rivestimento di pareti con tesserine di ceramica Da 2,5x5.5x25 liscio Rivestimento di pareti con tesserine di ceramica di dimensioni cm 2,0 x2,0 spessore non inferiore a 2,5 mm su supporto di rete in plastica o carta, posti in opera su intonaco rustico, incluso la stuccatura e stilatura dei giunti con cemento bianco o colorato, la pulizia e i pezzi speciali					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3500	28,96	10,136	0,3500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3500	24,13	8,446	0,3500
	22CL.PR.2.7056.a - TESSERINE IN CERAMICA Bianco lucido	mq	1,1050	27,90	30,830	1,1050
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0040	66,44	0,266	0,0040
	22CL.PR.2.1060.a - ADESIVO PER PIASTRELLE Adesivo comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	1,4000	0,54	0,756	1,4000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
					7,811	
	(SPESE GENERALI)15%*52.072				5,988	
	(UTILE)10%*59.883					
	Totale analizzato	mq	1,0000		65,871	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 65,87					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
13	**Analisi 22CL.PR.E.1520.30.b** Rivestimento di pareti con tesserine di ceramica da 2,5x5.5x25 puntinato Rivestimento di pareti con tesserine di ceramica di dimensioni cm 2,0 x2,0 spessore non inferiore a 2,5 mm su supporto di rete in plastica o carta, posti in opera su intonaco rustico, incluso la stuccatura e stilatura dei giunti con cemento bianco o colorato, la pulizia e i pezzi speciali					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3500	28,96	10,136	0,3500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3500	24,13	8,446	0,3500
	22CL.PR.2.7056.b - TESSERINE IN CERAMICA In tinta	mq	1,1000	29,13	32,043	1,1000
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0040	66,44	0,266	0,0040
	22CL.PR.2.1060.a - ADESIVO PER PIASTRELLE Adesivo comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	1,4000	0,54	0,756	1,4000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
					7,993	
	(SPESE GENERALI)15%*53.285				6,128	
	(UTILE)10%*61.278					
	Totale analizzato	mq	1,0000		67,406	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 67,41					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
14	**Analisi 22CL.PR.E.1520.30.c**					
	Rivestimento di pareti con tesserine di ceramica In tinta a colori brillanti e/o puntinate					
	Rivestimento di pareti con tesserine di ceramica di dimensioni cm 2,0 x2,0 spessore non inferiore a 2,5 mm su supporto di rete in plastica o carta, posti in opera su intonaco rustico, incluso la stuccatura e stilatura dei giunti con cemento bianco o colorato, la pulizia e i pezzi speciali					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3500	28,96	10,136	0,3500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3500	24,13	8,446	0,3500
	22CL.PR.2.7056.c - TESSERINE IN CERAMICA In tinta a colori brillanti e o puntinate	mq	1,1000	32,05	35,255	1,1000
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0040	66,44	0,266	0,0040
	22CL.PR.2.1060.a - ADESIVO PER PIASTRELLE Adesivo comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	1,4000	0,54	0,756	1,4000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
					8,475	
	(SPESE GENERALI)15%*56.497				6,497	
	(UTILE)10%*64.972					
	Totale analizzato	mq	1,0000		71,469	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 71,47					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
15	**Analisi 22CL.PR.E.1520.40.a** Rivestimento di pareti interne con piastrelle di litogres rosso ceramizzato 7,5x15 cm con superficie liscia Rivestimento di pareti interne con piastrelle di litogres rosso ceramizzato 7,5x15 cm, con superficie liscia, poste in opera con idoneo collante su sottofondi preddisposti, escluso, comprese le stuccature dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti, i pezzi speciali, i terminali, gli zoccoli e la pulitura □□					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3100	28,96	8,978	0,3100
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3100	24,13	7,480	0,3100
	22CL.PR.2.8030.b - PIASTRELLE IN COTTO FORTE SMALTATO A TINTE UNITE Piastrelle litogres da cm 7,5x15	mq	1,1000	12,55	13,805	1,1000
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0040	66,44	0,266	0,0040
	22CL.PR.2.1060.a - ADESIVO PER PIASTRELLE Adesivo comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	1,4000	0,54	0,756	1,4000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
					4,938	
	(SPESE GENERALI)15%*32.923				3,786	
	(UTILE)10%*37.861					
	Totale analizzato	mq	1,0000		41,647	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 41,65					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
16	**Analisi 22CL.PR.E.1520.50.a** Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta resistenza, rispondenti alle norme UNI EN 14411 con profilo a coda di rondine Da cm 12x12 cm Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta resistenza, rispondenti alle norme UNI EN 14411 con profilo a coda di rondine, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con idoneo collante, compresa la stuccatura dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti e la pulitura; inclusi pezzi speciali, angoli e spigoli. Superfice grezza colori vari					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3100	28,96	8,978	0,3100
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3100	24,13	7,480	0,3100
	22CL.PR.2.7050.e - PIASTRELLE IN KLINKER Piastrelle opache da cm 12 x 12	mq	1,1000	26,55	29,205	1,1000
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0040	66,44	0,266	0,0040
	22CL.PR.2.1060.a - ADESIVO PER PIASTRELLE Adesivo comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	1,4000	0,54	0,756	1,4000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
					7,248	
	(SPESE GENERALI)15%*48.323				5,557	
	(UTILE)10%*55.571					
	Totale analizzato	mq	1,0000		61,128	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 61,13					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
17	**Analisi 22CL.PR.E.1520.50.b** Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta resistenza, rispondenti alle norme UNI EN 14411 con profilo a coda di rondine Da cm 12x24,5 cm Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta resistenza, rispondenti alle norme UNI EN 14411 con profilo a coda di rondine, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con idoneo collante, compresa la stuccatura dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti e la pulitura; inclusi pezzi speciali, angoli e spigoli. Superfice grezza colori vari					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3100	28,96	8,978	0,3100
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3100	24,13	7,480	0,3100
	22CL.PR.2.7050.f - PIASTRELLE IN KLINKER Piastrelle opache da cm 24,5 x 12	mq	1,1000	23,64	26,004	1,1000
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0040	66,44	0,266	0,0040
	22CL.PR.2.1060.a - ADESIVO PER PIASTRELLE Adesivo comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	1,4000	0,54	0,756	1,4000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
					6,768	
	(SPESE GENERALI)15%*45.122				5,189	
	(UTILE)10%*51.890					
	Totale analizzato	mq	1,0000		57,079	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 57,08					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
18	**Analisi 22CL.PR.E.1520.50.c** Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta resistenza, rispondenti alle norme UNI EN 14411 con profilo a coda di rondine Da cm 24,5x24,5 cm Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta resistenza, rispondenti alle norme UNI EN 14411 con profilo a coda di rondine, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con idoneo collante, compresa la stuccatura dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti e la pulitura; inclusi pezzi speciali, angoli e spigoli. Superfice grezza colori vari					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3100	28,96	8,978	0,3100
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3100	24,13	7,480	0,3100
	22CL.PR.2.7050.b - PIASTRELLE IN KLINKER Piastrelle opache da cm 24,5x24,5	mq	1,1000	26,51	29,161	1,1000
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0040	66,44	0,266	0,0040
	22CL.PR.2.1060.a - ADESIVO PER PIASTRELLE Adesivo comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	1,4000	0,54	0,756	1,4000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
					7,242	
	(SPESE GENERALI)15%*48.279				5,552	
	(UTILE)10%*55.521					
	Totale analizzato	mq	1,0000		61,073	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 61,07**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
19	**Analisi 22CL.PR.E.1520.50.d** Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta resistenza, rispondenti alle norme UNI EN 14411 con profilo a coda di rondine Da cm 24,5x6 cm Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta resistenza, rispondenti alle norme UNI EN 14411 con profilo a coda di rondine, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con idoneo collante, compresa la stuccatura dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti e la pulitura; inclusi pezzi speciali, angoli e spigoli. Superfice grezza colori vari					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3100	28,96	8,978	0,3100
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3100	24,13	7,480	0,3100
	22CL.PR.2.7050.d - PIASTRELLE IN KLINKER Piastrelle opache da cm 24,5 x 6	mq	1,1000	20,87	22,957	1,1000
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0040	66,44	0,266	0,0040
	22CL.PR.2.1060.a - ADESIVO PER PIASTRELLE Adesivo comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	1,4000	0,54	0,756	1,4000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
					6,311	
	(SPESE GENERALI)15%*42.075				4,839	
	(UTILE)10%*48.386					
	Totale analizzato	mq	1,0000		53,225	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 53,23					

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - OPERE CIVILI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
20	**Analisi 22CL.PR.E.1520.60.a** Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta resistenza con superficie smaltata o vetrinata, colori vari: Da cm 12x12 cm Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta resistenza, rispondenti alle norme UNI EN 14411 con profilo a coda di rondine, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con idoneo collante, compresa la stuccatura dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti e la pulitura; inclusi pezzi speciali, angoli e spigoli. Superfice smaltata o vetrinata, colori vari:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3100	28,96	8,978	0,3100
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3100	24,13	7,480	0,3100
	22CL.PR.2.7054.e - PIASTRELLE IN KLINKER Piastrelle smaltate da cm 12 x 12	mq	1,1000	28,97	31,867	1,1000
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0040	66,44	0,266	0,0040
	22CL.PR.2.1060.a - ADESIVO PER PIASTRELLE Adesivo comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	1,4000	0,54	0,756	1,4000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
					7,648	
	(SPESE GENERALI)15%*50.985				5,863	
	(UTILE)10%*58.633					
	Totale analizzato	mq	1,0000		64,496	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 64,50					

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - OPERE CIVILI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
21	**Analisi 22CL.PR.E.1520.60.b** Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta resistenza con superficie smaltata o vetrinata, colori vari: Da cm 12x24,5 cm Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta resistenza, rispondenti alle norme UNI EN 14411 con profilo a coda di rondine, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con idoneo collante, compresa la stuccatura dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti e la pulitura; inclusi pezzi speciali, angoli e spigoli. Superfice smaltata o vetrinata, colori vari:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3100	28,96	8,978	0,3100
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3100	24,13	7,480	0,3100
	22CL.PR.2.7054.f - PIASTRELLE IN KLINKER Piastrelle smaltate da cm 24,5 x 12	mq	1,1000	26,73	29,403	1,1000
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0040	66,44	0,266	0,0040
	22CL.PR.2.1060.a - ADESIVO PER PIASTRELLE Adesivo comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	1,4000	0,54	0,756	1,4000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
					7,278	
	(SPESE GENERALI)15%*48.521				5,580	
	(UTILE)10%*55.799					
	Totale analizzato	mq	1,0000		61,379	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 61,38					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
22	**Analisi 22CL.PR.E.1520.60.c** Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta resistenza con superficie smaltata o vetrinata, colori vari: Da cm 24,5x24,5 cm Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta resistenza, rispondenti alle norme UNI EN 14411 con profilo a coda di rondine, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con idoneo collante, compresa la stuccatura dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti e la pulitura; inclusi pezzi speciali, angoli e spigoli. Superfice smaltata o vetrinata, colori vari:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3100	28,96	8,978	0,3100
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3100	24,13	7,480	0,3100
	22CL.PR.2.7054.b - PIASTRELLE IN KLINKER Piastrelle smaltate da cm 24,5x24,5	mq	1,1000	26,07	28,677	1,1000
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0040	66,44	0,266	0,0040
	22CL.PR.2.1060.a - ADESIVO PER PIASTRELLE Adesivo comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	1,4000	0,54	0,756	1,4000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
					7,169	
	(SPESE GENERALI)15%*47.795				5,496	
	(UTILE)10%*54.964					
	Totale analizzato	mq	1,0000		60,460	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 60,46					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
23	**Analisi 22CL.PR.E.1520.60.d** Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta resistenza con superficie smaltata o vetrinata, colori vari: Da cm 24,5x6 cm Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta resistenza, rispondenti alle norme UNI EN 14411 con profilo a coda di rondine, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con idoneo collante, compresa la stuccatura dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti e la pulitura; inclusi pezzi speciali, angoli e spigoli. Superfice smaltata o vetrinata, colori vari:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3100	28,96	8,978	0,3100
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3100	24,13	7,480	0,3100
	22CL.PR.2.7054.d - PIASTRELLE IN KLINKER Piastrelle smaltate da cm 24,5 x 6	mq	1,1000	26,54	29,194	1,1000
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0040	66,44	0,266	0,0040
	22CL.PR.2.1060.a - ADESIVO PER PIASTRELLE Adesivo comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	1,4000	0,54	0,756	1,4000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
					7,247	
	(SPESE GENERALI)15%*48.312				5,556	
	(UTILE)10%*55.559					
	Totale analizzato	mq	1,0000		61,115	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 61,12					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
24	**Analisi 22CL.PR.E.1530.10.a** Rivestimento in linoleum unito o variegato di qualsiasi colore dello spessore di 2,0 mm Rivestimento in linoleum unito o variegato di qualsiasi colore, rispondente alle norme DIN 18171, fornito in rotoli, posto in opera con idoneo collante a base di resine, compresi tagli, sfridi, la pulitura e il lavaggio:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.PR.2.100100.a - LINOLEUM Linoleum di spessore mm 2	mq	1,0200	24,05	24,531	1,0200
	22CL.PR.2.260160.p - Adesivo a base di resine sintetiche ed alcool	kg	0,1000	4,95	0,495	0,1000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					4,612	
	(SPESE GENERALI)15%*30.749					
					3,536	
	(UTILE)10%*35.361					
	Totale analizzato	mq	1,0000		38,897	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 38,90					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
25	**Analisi 22CL.PR.E.1530.10.b** Rivestimento in linoleum unito o variegato di qualsiasi colore dello spessore di 2,5 mm Rivestimento in linoleum unito o variegato di qualsiasi colore, rispondente alle norme DIN 18171, fornito in rotoli, posto in opera con idoneo collante a base di resine, compresi tagli, sfridi, la pulitura e il lavaggio:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.PR.2.100100.b - LINOLEUM Linoleum di spessore mm 2,5	mq	1,0200	29,26	29,845	1,0200
	22CL.PR.2.260160.p - Adesivo a base di resine sintetiche ed alcool	kg	0,1000	4,95	0,495	0,1000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					5,409	
	(SPESE GENERALI)15%*36.063				4,147	
	(UTILE)10%*41.472					
	Totale analizzato	mq	1,0000		45,619	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 45,62					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
26	**Analisi 22CL.PR.E.1530.10.c** Rivestimento in linoleum unito o variegato di qualsiasi colore dello spessore di 3,2 mm Rivestimento in linoleum unito o variegato di qualsiasi colore, rispondente alle norme DIN 18171, fornito in rotoli, posto in opera con idoneo collante a base di resine, compresi tagli, sfridi, la pulitura e il lavaggio:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.PR.2.100100.c - LINOLEUM Linoleum di spessore mm 3,2	mq	1,0200	31,77	32,405	1,0200
	22CL.PR.2.260160.p - Adesivo a base di resine sintetiche ed alcool	kg	0,1000	4,95	0,495	0,1000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					5,793	
	(SPESE GENERALI)15%*38.623				4,442	
	(UTILE)10%*44.416					
	Totale analizzato	mq	1,0000		48,858	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 48,86**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
27	**Analisi 22CL.PR.E.1530.20.a** Rivestimento in pvc rispondente alle norme UNI EN ISO 10581 Teli di spessore mm 3 Rivestimento in pvc, fornito in rotoli, rispondente alle norme UNI EN ISO 10581, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pezzi speciali, profili di chiusura e la pulizia finale:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1170	24,13	2,823	0,1170
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1170	28,96	3,388	0,1170
	22CL.PR.2.100122.a - TELI IN PVC PER USO CIVILE Teli di spessore mm 3	mq	1,0200	22,18	22,624	1,0200
	22CL.PR.2.260160.p - Adesivo a base di resine sintetiche ed alcool	kg	0,1500	4,95	0,743	0,1500
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0120	54,60	0,655	0,0120
					4,535	
	(SPESE GENERALI)15%*30.233				3,477	
	(UTILE)10%*34.768					
	Totale analizzato	mq	1,0000		38,245	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 38,25					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
28	**Analisi 22CL.PR.E.1530.20.b** Rivestimento in pvc rispondente alle norme UNI EN ISO 10581 Teli di spessore mm 4 Rivestimento in pvc, fornito in rotoli, rispondente alle norme UNI EN ISO 10581, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pezzi speciali, profili di chiusura e la pulizia finale:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1170	24,13	2,823	0,1170
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1170	28,96	3,388	0,1170
	22CL.PR.2.100122.b - TELI IN PVC PER USO CIVILE Teli di spessore mm 4	mq	1,0200	25,49	26,000	1,0200
	22CL.PR.2.260160.p - Adesivo a base di resine sintetiche ed alcool	kg	0,1500	4,95	0,743	0,1500
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0120	54,60	0,655	0,0120
					5,041	
	(SPESE GENERALI)15%*33.609				3,865	
	(UTILE)10%*38.650					
	Totale analizzato	mq	1,0000		42,515	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 42,52					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
29	**Analisi 22CL.PR.E.1530.30.a** Rivestimento in gomma , superficie liscia, di qualunque colore spessore 3 mm Rivestimento in gomma , superficie liscia, di qualunque colore, a tinta unita o variegata autoestinguente, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pezzi speciali, profili di chiusura e la pulizia finale:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1170	24,13	2,823	0,1170
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1170	28,96	3,388	0,1170
	22CL.PR.2.100120.a - TELI IN GOMMA PER USO CIVILE Teli di spessore mm 3	mq	1,0200	28,29	28,856	1,0200
	22CL.PR.2.260160.p - Adesivo a base di resine sintetiche ed alcool	kg	0,1500	4,95	0,743	0,1500
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0120	54,60	0,655	0,0120
					5,470	
	(SPESE GENERALI)15%*36.465				4,194	
	(UTILE)10%*41.935					
	Totale analizzato	mq	1,0000		46,129	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 46,13					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
30	**Analisi 22CL.PR.E.1530.30.b** Rivestimento in gomma , superficie liscia, di qualunque colore spessore 4 mm Rivestimento in gomma , superficie liscia, di qualunque colore, a tinta unita o variegata autoestinguente, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pezzi speciali, profili di chiusura e la pulizia finale:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1170	24,13	2,823	0,1170
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1170	28,96	3,388	0,1170
	22CL.PR.2.100120.b - TELI IN GOMMA PER USO CIVILE Teli di spessore mm 4	mq	1,0200	30,69	31,304	1,0200
	22CL.PR.2.260160.p - Adesivo a base di resine sintetiche ed alcool	kg	0,1500	4,95	0,743	0,1500
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0120	54,60	0,655	0,0120
					5,837	
	(SPESE GENERALI)15%*38.913				4,475	
	(UTILE)10%*44.750					
	Totale analizzato	mq	1,0000		49,225	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 49,23					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
31	**Analisi 22CL.PR.E.1530.40.a** Rivestimenti Murali Vinilici spessore 1,50 mm peso prodotto non superiore a 2,600 m Rivestimento murale vinilico flessibile omogeneo monostrato, compatto, presso-calandrato larghezza dei teli 2m, spessore di 1,5 mm, peso del prodotto non superiore a 2.600 gr/m2.Decoro in chips colorati presente per tutto lo spessore del prodotto. Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti classificazioni e normative: norma di prodotto EN ISO 15102, rivestimenti murali; gruppo di abrasione P secondo EN 660-2; resistenza all'abrasione secondo norma EN 660-2 inferiore a 4 mmc; classe di reazione al fuoco Bfl-s1 secondo norma EN ISO 13501-1; è provvisto di certificazione Floorscore/LEED;					
	22CL.RU.1.5.5.f - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Tecnico di cantiere	ora	0,0100	35,50	0,355	0,0100
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2000	24,13	4,826	0,2000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2000	28,96	5,792	0,2000
	22CL.PR.2.100141.g - TELI VINILICI spessore 1,50 mm peso prodotto non superiore a 2,600 m	mq	1,1000	60,32	66,352	1,1000
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,4000	9,00	3,600	0,4000
	22CL.PR.2.26020.h - COMBUSTIBILI Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,0400	25,00	1,000	0,0400
	22CL.AT.10.55.b - NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo a caldo per autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,0600	48,00	2,880	0,0600
	Totale Parziale				84,805	
	Spese Generali 15,00%				12,721	
	Utile Impresa 10,00%				9,753	
	Totale analizzato	mq	1,0000		107,279	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 107,28					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
32	**Analisi 22CL.PR.E.1530.40.b** Rivestimenti Murali Vinilici spessore 0,95 mm peso prodotto non superiore a 1,600 m Rivestimento murale vinilico flessibile omogeneo monostrato, compatto, presso-calandrato larghezza dei teli 2m, spessore di 0,95 mm, peso del prodotto non superiore a 1.600 gr/m2. con uno strato d'usura in PVC puro trasparente che protegge uno strato a motivi stampati Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti classificazioni e normative: norma di prodotto EN ISO 15102, rivestimenti murali; gruppo di abrasione P secondo EN 660-2; resistenza all'abrasione secondo norma EN 660-2 inferiore a 4 mmc; classe di reazione al fuoco Bfl-s1 secondo norma EN ISO 13501-1; è provvisto di certificazione Floorscore/LEED;					
	22CL.RU.1.5.5.f - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Tecnico di cantiere	ora	0,0100	35,50	0,355	0,0100
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2000	24,13	4,826	0,2000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2000	28,96	5,792	0,2000
	22CL.PR.2.100141.h - TELI VINILICI spessore 0,95 mm peso prodotto non superiore a 1,600 m	mq	1,1000	36,54	40,194	1,1000
	22CL.PR.2.260160.d - Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,4000	9,00	3,600	0,4000
	22CL.PR.2.26020.h - COMBUSTIBILI Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,0400	25,00	1,000	0,0400
	22CL.AT.10.55.b - NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo a caldo per autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,0600	48,00	2,880	0,0600
	Totale Parziale				58,647	
	Spese Generali 15,00%				8,797	
	Utile Impresa 10,00%				6,744	
	Totale analizzato	mq	1,0000		74,188	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 74,19					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
33	**Analisi 22CL.PR.E.1540.10.a** Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino Bianco venato Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigolo leggermente smussato, spessore 2 cm, poste in opera con malta cementizia, compresa la stuccatura, la stilatura e suggellatura dei giunti con cemento bianco, gli eventuali fori e grappe, tagli e sfridi:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,7313	24,13	17,646	0,7313
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,7313	28,96	21,178	0,7313
	22CL.PR.2.6012.a - LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA DI SPESSORE cm 2 Bianco venato	mq	1,0200	74,00	75,480	1,0200
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.c - 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0158	217,11	3,430	0,0158
	22CL.PR.2.22010.c - FILO DI FERRO Zanche di ferro zincato	kg	0,4000	2,26	0,904	0,4000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0700	54,60	3,822	0,0700
					18,369	
	(SPESE GENERALI)15%*122.460				14,083	
	(UTILE)10%*140.829					
	Totale analizzato	mq	1,0000		154,912	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 154,91					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
34	**Analisi 22CL.PR.E.1540.10.b** Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino Bardiglio Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigolo leggermente smussato, spessore 2 cm, poste in opera con malta cementizia, compresa la stuccatura, la stilatura e suggellatura dei giunti con cemento bianco, gli eventuali fori e grappe, tagli e sfridi:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,7313	24,13	17,646	0,7313
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,7313	28,96	21,178	0,7313
	22CL.PR.2.6012.r - LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA DI SPESSORE cm 2 Bardiglio	mq	1,0200	74,15	75,633	1,0200
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.c - 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0158	217,11	3,430	0,0158
	22CL.PR.2.22010.c - FILO DI FERRO Zanche di ferro zincato	kg	0,4000	2,26	0,904	0,4000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0700	54,60	3,822	0,0700
					18,392	
	(SPESE GENERALI)15%*122.613				14,101	
	(UTILE)10%*141.005					
	Totale analizzato	mq	1,0000		155,106	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 155,11					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
35	**Analisi 22CL.PR.E.1540.10.c** Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino Botticino Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigolo leggermente smussato, spessore 2 cm, poste in opera con malta cementizia, compresa la stuccatura, la stilatura e suggellatura dei giunti con cemento bianco, gli eventuali fori e grappe, tagli e sfridi:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,7313	24,13	17,646	0,7313
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,7313	28,96	21,178	0,7313
	22CL.PR.2.6012.b - LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA DI SPESSORE cm 2 Botticino nuvolato	mq	1,0200	79,77	81,365	1,0200
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.c - 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0158	217,11	3,430	0,0158
	22CL.PR.2.22010.c - FILO DI FERRO Zanche di ferro zincato	kg	0,4000	2,26	0,904	0,4000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0700	54,60	3,822	0,0700
					19,252	
	(SPESE GENERALI)15%*128.345					
					14,760	
	(UTILE)10%*147.597					
	Totale analizzato	mq	1,0000		162,357	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 162,36**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
36	**Analisi 22CL.PR.E.1540.10.d** Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino Perlato di Sicilia Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigolo leggermente smussato, spessore 2 cm, poste in opera con malta cementizia, compresa la stuccatura, la stilatura e suggellatura dei giunti con cemento bianco, gli eventuali fori e grappe, tagli e sfridi:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,7313	24,13	17,646	0,7313
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,7313	28,96	21,178	0,7313
	22CL.PR.2.6012.d - LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA DI SPESSORE cm 2 Perlato di Sicilia	mq	1,0200	75,63	77,143	1,0200
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.c - 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0158	217,11	3,430	0,0158
	22CL.PR.2.22010.c - FILO DI FERRO Zanche di ferro zincato	kg	0,4000	2,26	0,904	0,4000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0700	54,60	3,822	0,0700
					18,618	
	(SPESE GENERALI)15%*124.123				14,274	
	(UTILE)10%*142.741					
	Totale analizzato	mq	1,0000		157,015	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 157,02					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
37	**Analisi 22CL.PR.E.1540.10.e** Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino Trani chiaro Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigolo leggermente smussato, spessore 2 cm, poste in opera con malta cementizia, compresa la stuccatura, la stilatura e suggellatura dei giunti con cemento bianco, gli eventuali fori e grappe, tagli e sfridi:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,7313	24,13	17,646	0,7313
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,7313	28,96	21,178	0,7313
	22CL.PR.2.6012.s - LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA DI SPESSORE cm 2 Trani chiaro	mq	1,0200	77,05	78,591	1,0200
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.c - 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0158	217,11	3,430	0,0158
	22CL.PR.2.22010.c - FILO DI FERRO Zanche di ferro zincato	kg	0,4000	2,26	0,904	0,4000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0700	54,60	3,822	0,0700
					18,836	
	(SPESE GENERALI)15%*125.571				14,441	
	(UTILE)10%*144.407					
	Totale analizzato	mq	1,0000		158,848	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 158,85					

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - OPERE CIVILI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
38	**Analisi 22CL.PR.E.1540.10.f** Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino Trani scuro Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigolo leggermente smussato, spessore 2 cm, poste in opera con malta cementizia, compresa la stuccatura, la stilatura e suggellatura dei giunti con cemento bianco, gli eventuali fori e grappe, tagli e sfridi:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,7313	24,13	17,646	0,7313
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,7313	28,96	21,178	0,7313
	22CL.PR.2.6012.c - LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA DI SPESSORE cm 2 Trani scuro	mq	1,0200	69,05	70,431	1,0200
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.c - 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0158	217,11	3,430	0,0158
	22CL.PR.2.22010.c - FILO DI FERRO Zanche di ferro zincato	kg	0,4000	2,26	0,904	0,4000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0700	54,60	3,822	0,0700
					17,612	
	(SPESE GENERALI)15%*117.411				13,502	
	(UTILE)10%*135.023					
	Totale analizzato	mq	1,0000		148,525	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 148,53**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
39	**Analisi 22CL.PR.E.1540.10.g** Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino Travertino Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigolo leggermente smussato, spessore 2 cm, poste in opera con malta cementizia, compresa la stuccatura, la stilatura e suggellatura dei giunti con cemento bianco, gli eventuali fori e grappe, tagli e sfridi:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,7313	24,13	17,646	0,7313
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,7313	28,96	21,178	0,7313
	22CL.PR.2.6012.q - LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA DI SPESSORE cm 2 Travertino	mq	0,8063	66,11	53,304	0,8063
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.c - 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0200	217,11	4,342	0,0200
	22CL.PR.2.22010.c - FILO DI FERRO Zanche di ferro zincato	kg	0,4000	2,26	0,904	0,4000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0700	54,60	3,822	0,0700
					15,179	
	(SPESE GENERALI)15%*101.196				11,638	
	(UTILE)10%*116.375					
	Totale analizzato	mq	1,0000		128,013	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 128,01					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
40	**Analisi 22CL.PR.E.1540.10.h** Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino Pietra reggina Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigolo leggermente smussato, spessore 2 cm, poste in opera con malta cementizia, compresa la stuccatura, la stilatura e suggellatura dei giunti con cemento bianco, gli eventuali fori e grappe, tagli e sfridi: Rivestimento di pareti in lastre pietra reggina, lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigolo leggermente smussato, spessore 2 cm, poste in opera con malta cementizia, compresa la stuccatura, la stilatura e suggellatura dei giunti con cemento bianco, gli eventuali fori e grappe, tagli e sfridi.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,7310	28,96	21,170	0,7310
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,7310	24,13	17,639	0,7310
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.c - 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0200	217,11	4,342	0,0200
	22CL.PR.2.22010.c - FILO DI FERRO Zanche di ferro zincato	kg	0,4000	2,26	0,904	0,4000
	22CL.PR.2.60120.13.a - MANUFATTI IN PIETRA REGGINA Rivestimento in lastre di pietra reggina spessore 2 cm	mq	1,0000	105,26	105,260	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0700	54,60	3,822	0,0700
					22,971	
	(SPESE GENERALI)15%* 153.137				17,611	
	(UTILE)10%* 176.108					
	Totale analizzato	mq	1,0000		193,719	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 193,72					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
41	**Analisi 22CL.PR.E.1550.10.a** Rivestimento formato da frammenti di lastre di pietra Con lastre di porfido Rivestimento formato da frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia o con idoneo collante su fondo perdisposto, ad opera incerta con giunti fugati e listellati a vista per una larghezza non inferiore a cm 1,0. Compresa cernita del materiale e pulizia finale il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e qunt'altro per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3900	28,96	11,294	0,3900
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3900	24,13	9,411	0,3900
	22CL.PR.2.70510.b - LASTRAME IN PIETRA DA RIVESTIMENTO PER OPERA INCERTA Porfido	100 kg	0,8500	29,33	24,931	0,8500
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0237	196,74	4,663	0,0237
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0100	70,21	0,702	0,0100
	(SPESE GENERALI)15%*51.001				7,650	
	(UTILE)10%*58.651				5,865	
	Totale analizzato	mq	1,0000		64,516	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 64,52					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
42	**Analisi 22CL.PR.E.1550.10.b** Rivestimento formato da frammenti di lastre di pietra Con lastre di Trani Rivestimento formato da frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia o con idoneo collante su fondo perdisposto, ad opera incerta con giunti fugati e listellati a vista per una larghezza non inferiore a cm 1,0. Compresa cernita del materiale e pulizia finale il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e qunt'altro per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3900	28,96	11,294	0,3900
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3900	24,13	9,411	0,3900
	22CL.PR.2.70510.c - LASTRAME IN PIETRA DA RIVESTIMENTO PER OPERA INCERTA Trani scorzette di cava	100 kg	0,5500	25,90	14,245	0,5500
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0237	196,74	4,663	0,0237
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0100	70,21	0,702	0,0100
					6,047	
	(SPESE GENERALI)15%*40.315				4,636	
	(UTILE)10%*46.362					
	Totale analizzato	mq	1,0000		50,998	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 51,00					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
43	**Analisi 22CL.PR.E.1550.10.c** Rivestimento formato da frammenti di lastre di pietra Con lastre di Luserna Rivestimento formato da frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia o con idoneo collante su fondo perdisposto, ad opera incerta con giunti fugati e listellati a vista per una larghezza non inferiore a cm 1,0. Compresa cernita del materiale e pulizia finale il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e qunt'altro per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3900	28,96	11,294	0,3900
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3900	24,13	9,411	0,3900
	22CL.PR.2.70510.d - LASTRAME IN PIETRA DA RIVESTIMENTO PER OPERA INCERTA Luserna	mq	0,4000	26,76	10,704	0,4000
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0237	196,74	4,663	0,0237
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0100	70,21	0,702	0,0100
					5,516	
	(SPESE GENERALI)15%*36.774				4,229	
	(UTILE)10%*42.290					
	Totale analizzato	mq	1,0000		46,519	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 46,52**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
44	**Analisi 22CL.PR.E.1550.10.d** Rivestimento formato da frammenti di lastre di pietra Con lastre di Quarzite Gialla Rivestimento formato da frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia o con idoneo collante su fondo perdisposto, ad opera incerta con giunti fugati e listellati a vista per una larghezza non inferiore a cm 1,0. Compresa cernita del materiale e pulizia finale il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e qunt'altro per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3900	28,96	11,294	0,3900
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3900	24,13	9,411	0,3900
	22CL.PR.2.70510.e - LASTRAME IN PIETRA DA RIVESTIMENTO PER OPERA INCERTA Quarzite gialla	mq	1,1000	38,70	42,570	1,1000
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0237	196,74	4,663	0,0237
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0100	70,21	0,702	0,0100
					10,296	
	(SPESE GENERALI)15%*68.640					
					7,894	
	(UTILE)10%*78.936					
	Totale analizzato	mq	1,0000		86,830	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 86,83					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
45	**Analisi 22CL.PR.E.1550.10.e** Rivestimento formato da frammenti di lastre di pietra Con lastre di Quarzite Rosa Rivestimento formato da frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia o con idoneo collante su fondo perdisposto, ad opera incerta con giunti fugati e listellati a vista per una larghezza non inferiore a cm 1,0. Compresa cernita del materiale e pulizia finale il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e qunt'altro per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3900	28,96	11,294	0,3900
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3900	24,13	9,411	0,3900
	22CL.PR.2.70510.f - LASTRAME IN PIETRA DA RIVESTIMENTO PER OPERA INCERTA Quarzite rosa	mq	1,1000	37,63	41,393	1,1000
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0237	196,74	4,663	0,0237
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0100	70,21	0,702	0,0100
					10,119	
	(SPESE GENERALI)15%*67.463					
					7,758	
	(UTILE)10%*77.582					
	Totale analizzato	mq	1,0000		85,340	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 85,34					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
46	**Analisi 22CL.PR.E.1550.10.f** Rivestimento formato da frammenti di lastre di pietra Con lastre di Quarzite mista Rivestimento formato da frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia o con idoneo collante su fondo perdisposto, ad opera incerta con giunti fugati e listellati a vista per una larghezza non inferiore a cm 1,0. Compresa cernita del materiale e pulizia finale il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e qunt'altro per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3900	28,96	11,294	0,3900
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3900	24,13	9,411	0,3900
	22CL.PR.2.70510.g - LASTRAME IN PIETRA DA RIVESTIMENTO PER OPERA INCERTA Quarzite mista	mq	1,1000	29,74	32,714	1,1000
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0237	196,74	4,663	0,0237
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0100	70,21	0,702	0,0100
					8,818	
	(SPESE GENERALI)15%*58.784				6,760	
	(UTILE)10%*67.602					
	Totale analizzato	mq	1,0000		74,362	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 74,36**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
47	**Analisi 22CL.PR.E.1550.10.g** Rivestimento formato da frammenti di lastre di pietra Con lastre di Quarzite Rio Giallo Rivestimento formato da frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia o con idoneo collante su fondo perdisposto, ad opera incerta con giunti fugati e listellati a vista per una larghezza non inferiore a cm 1,0. Compresa cernita del materiale e pulizia finale il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e qunt'altro per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3900	28,96	11,294	0,3900
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3900	24,13	9,411	0,3900
	22CL.PR.2.70510.h - LASTRAME IN PIETRA DA RIVESTIMENTO PER OPERA INCERTA Quarzite Rio Giallo	mq	1,1000	30,10	33,110	1,1000
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0237	196,74	4,663	0,0237
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0100	70,21	0,702	0,0100
					8,877	
	(SPESE GENERALI)15%*59.180				6,806	
	(UTILE)10%*68.057					
	Totale analizzato	mq	1,0000		74,863	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 74,86					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
48	**Analisi 22CL.PR.E.1550.10.h** Rivestimento formato da frammenti di lastre di pietra Con lastre di Pietra reggina Rivestimento formato da frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia o con idoneo collante su fondo perdisposto, ad opera incerta con giunti fugati e listellati a vista per una larghezza non inferiore a cm 1,0. Compresa cernita del materiale e pulizia finale il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e qunt'altro per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0500	26,86	1,343	0,0500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1000	24,13	2,413	0,1000
	22CL.PR.2.60120.9.a - MANUFATTI IN PIETRA REGGINA Rivestimento in frammenti di pietra reggina segata su tutti i lati piano sega, spessore cm 3	mq	1,0000	30,15	30,150	1,0000
	22CL.PR.2.1090.z4 - MALTE PRECONFEZIONATE Malta di cemento tipo 32.5 e sabbia composta da : 400 kg di cemento per 1 mc di sabbia	mc	0,0300	109,60	3,288	0,0300
	22CL.PR.2.1090.z3 - MALTE PRECONFEZIONATE Malta tenace ed idrofuga, con aggreganti ed inerti naturali colorati per il riempimento delle fughe	mc	0,0500	128,30	6,415	0,0500
	22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA Nolo a caldo per autocarro con gruetta per carichi fino a 4000 kg	ora	0,0100	54,69	0,547	0,0100
					6,623	
	(SPESE GENERALI)15%*44.156				5,078	
	(UTILE)10%*50.779					
	Totale analizzato	mq	1,0000		55,857	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 55,86					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
49	**Analisi 22CL.PR.E.1550.20.a** Rivestimento formato da frammenti di lastre di pietra Con lastre di porfido Rivestimento formato da frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia o con idoneo collante su fondo perdisposto, ad opera incerta con giunti stilati. Compresa cernita del materiale e pulizia finale il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e qunt'altro per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1560	28,96	4,518	0,1560
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1560	24,13	3,764	0,1560
	22CL.PR.2.70510.b - LASTRAME IN PIETRA DA RIVESTIMENTO PER OPERA INCERTA Porfido	100 kg	0,8500	29,33	24,931	0,8500
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0158	196,74	3,108	0,0158
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0100	70,21	0,702	0,0100
					5,553	
	(SPESE GENERALI)15%*37.023				4,258	
	(UTILE)10%*42.576					
	Totale analizzato	mq	1,0000		46,834	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 46,83					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
50	**Analisi 22CL.PR.E.1550.20.b** Rivestimento formato da frammenti di lastre di pietra Con lastre di Trani Rivestimento formato da frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia o con idoneo collante su fondo perdisposto, ad opera incerta con giunti stilati. Compresa cernita del materiale e pulizia finale il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e qunt'altro per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1560	28,96	4,518	0,1560
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1560	24,13	3,764	0,1560
	22CL.PR.2.70510.c - LASTRAME IN PIETRA DA RIVESTIMENTO PER OPERA INCERTA Trani scorzette di cava	100 kg	0,5500	25,90	14,245	0,5500
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0158	196,74	3,108	0,0158
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0100	70,21	0,702	0,0100
					3,951	
	(SPESE GENERALI)15%*26.337				3,029	
	(UTILE)10%*30.288					
	Totale analizzato	mq	1,0000		33,317	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 33,32					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
51	**Analisi 22CL.PR.E.1550.20.c** Rivestimento formato da frammenti di lastre di pietra Con lastre di Luserna Rivestimento formato da frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia o con idoneo collante su fondo perdisposto, ad opera incerta con giunti stilati. Compresa cernita del materiale e pulizia finale il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e qunt'altro per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1560	28,96	4,518	0,1560
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1560	24,13	3,764	0,1560
	22CL.PR.2.70510.d - LASTRAME IN PIETRA DA RIVESTIMENTO PER OPERA INCERTA Luserna	mq	0,4000	26,76	10,704	0,4000
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0158	196,74	3,108	0,0158
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0100	70,21	0,702	0,0100
					3,419	
	(SPESE GENERALI)15%*22.796					
					2,622	
	(UTILE)10%*26.215					
	Totale analizzato	mq	1,0000		28,837	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 28,84**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
52	**Analisi 22CL.PR.E.1550.20.d** Rivestimento formato da frammenti di lastre di pietra Con lastre di Quarzite Gialla Rivestimento formato da frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia o con idoneo collante su fondo perdisposto, ad opera incerta con giunti stilati. Compresa cernita del materiale e pulizia finale il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e qunt'altro per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1560	28,96	4,518	0,1560
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1560	24,13	3,764	0,1560
	22CL.PR.2.70510.e - LASTRAME IN PIETRA DA RIVESTIMENTO PER OPERA INCERTA Quarzite gialla	mq	1,1000	38,70	42,570	1,1000
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0158	196,74	3,108	0,0158
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0100	70,21	0,702	0,0100
					8,199	
	(SPESE GENERALI)15%*54.662				6,286	
	(UTILE)10%*62.861					
	Totale analizzato	mq	1,0000		69,147	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 69,15					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
53	**Analisi 22CL.PR.E.1550.20.e** Rivestimento formato da frammenti di lastre di pietra Con lastre di Quarzite Rosa Rivestimento formato da frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia o con idoneo collante su fondo perdisposto, ad opera incerta con giunti stilati. Compresa cernita del materiale e pulizia finale il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e qunt'altro per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1560	28,96	4,518	0,1560
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1560	24,13	3,764	0,1560
	22CL.PR.2.70510.f - LASTRAME IN PIETRA DA RIVESTIMENTO PER OPERA INCERTA Quarzite rosa	mq	1,1000	37,63	41,393	1,1000
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0158	196,74	3,108	0,0158
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0100	70,21	0,702	0,0100
					8,023	
	(SPESE GENERALI)15%*53.485				6,151	
	(UTILE)10%*61.508					
	Totale analizzato	mq	1,0000		67,659	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 67,66					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
54	**Analisi 22CL.PR.E.1550.20.f** Rivestimento formato da frammenti di lastre di pietra Con lastre di Quarzite mista Rivestimento formato da frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia o con idoneo collante su fondo perdisposto, ad opera incerta con giunti stilati. Compresa cernita del materiale e pulizia finale il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e qunt'altro per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1560	28,96	4,518	0,1560
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1560	24,13	3,764	0,1560
	22CL.PR.2.70510.g - LASTRAME IN PIETRA DA RIVESTIMENTO PER OPERA INCERTA Quarzite mista	mq	1,1000	29,74	32,714	1,1000
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0158	196,74	3,108	0,0158
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0100	70,21	0,702	0,0100
					6,721	
	(SPESE GENERALI)15%*44.806					
					5,153	
	(UTILE)10%*51.527					
	Totale analizzato	mq	1,0000		56,680	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 56,68					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
55	**Analisi 22CL.PR.E.1550.20.g** Rivestimento formato da frammenti di lastre di pietra Con lastre di Quarzite Rio Giallo Rivestimento formato da frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia o con idoneo collante su fondo perdisposto, ad opera incerta con giunti stilati. Compresa cernita del materiale e pulizia finale il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e qunt'altro per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1560	28,96	4,518	0,1560
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1560	24,13	3,764	0,1560
	22CL.PR.2.70510.h - LASTRAME IN PIETRA DA RIVESTIMENTO PER OPERA INCERTA Quarzite Rio Giallo	mq	1,1000	30,10	33,110	1,1000
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0158	196,74	3,108	0,0158
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0100	70,21	0,702	0,0100
					6,780	
	(SPESE GENERALI)15%*45.202				5,198	
	(UTILE)10%*51.982					
	Totale analizzato	mq	1,0000		57,180	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 57,18					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
56	**Analisi 22CL.PR.E.1550.20.h** Rivestimento formato da frammenti di lastre di pietra Con lastre di Pietra reggina Rivestimento formato da frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia o con idoneo collante su fondo perdisposto, ad opera incerta con giunti stilati. Compresa cernita del materiale e pulizia finale il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e qunt'altro per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0500	26,86	1,343	0,0500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1000	24,13	2,413	0,1000
	22CL.PR.2.60120.9.b - MANUFATTI IN PIETRA REGGINA Rivestimento in frammenti di pietra reggina segata su tutti i lati piano sega, spessore cm 2	mq	1,0000	28,84	28,840	1,0000
	22CL.PR.2.1090.z4 - MALTE PRECONFEZIONATE Malta di cemento tipo 32.5 e sabbia composta da : 400 kg di cemento per 1 mc di sabbia	mc	0,0300	109,60	3,288	0,0300
	22CL.PR.2.1090.z3 - MALTE PRECONFEZIONATE Malta tenace ed idrofuga, con aggreganti ed inerti naturali colorati per il riempimento delle fughe	mc	0,0500	128,30	6,415	0,0500
	22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA Nolo a caldo per autocarro con gruetta per carichi fino a 4000 kg	ora	0,0100	54,69	0,547	0,0100
					6,427	
	(SPESE GENERALI)15%*42.846				4,927	
	(UTILE)10%*49.273					
	Totale analizzato	mq	1,0000		54,200	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 54,20					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
57	**Analisi 22CL.PR.E.1550.30.a** Rivestimento formato da piastrelle di porfido Piastrelle spessore cm 1,00-4,00 lunghezza a correre fino a cm 20 Rivestimento formato da piastrelle di porfido poste in opera con malta cementizia o con idoneo collante su fondo perdisposto, con giunti fugati. Compresa cernita del materiale e pulizia finale il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e qunt'altro per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2925	28,96	8,471	0,2925
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2925	24,13	7,058	0,2925
	22CL.PR.2.70500.c - PIETRINI DI GRANITO CALIBRATO BOCCIARDATO 15x15x8 Piastrelle spessore cm 1,00¸4,00 lunghezza a correre fino a cm 20	mq	1,0000	53,81	53,810	1,0000
	22CL.PR.2.1060.c - ADESIVO PER PIASTRELLE Adesivo a base di leganti idraulici ad adesione maggiorata	kg	1,8000	0,54	0,972	1,8000
	22CL.PR.2.9090.b - TASSELLI PER FUGHE Tasselli per fughe mm 6	cad	18,0000	0,05	0,900	18,0000
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0100	70,21	0,702	0,0100
					10,787	
	(SPESE GENERALI)15%*71.913				8,270	
	(UTILE)10%*82.700					
	Totale analizzato	mq	1,0000		90,970	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 90,97					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
58	**Analisi 22CL.PR.E.1550.30.b** Rivestimento formato da piastrelle di porfido Piastrelle spessore cm 1,00-4,00 lunghezza a correre fino a cm 30 Rivestimento formato da piastrelle di porfido poste in opera con malta cementizia o con idoneo collante su fondo perdisposto, con giunti fugati. Compresa cernita del materiale e pulizia finale il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e qunt'altro per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2925	28,96	8,471	0,2925
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2925	24,13	7,058	0,2925
	22CL.PR.2.70500.d - PIETRINI DI GRANITO CALIBRATO BOCCIARDATO 15x15x8 Piastrelle spessore cm 1,00¸4,00 lunghezza a correre fino a cm 30	mq	1,0000	58,98	58,980	1,0000
	22CL.PR.2.1060.c - ADESIVO PER PIASTRELLE Adesivo a base di leganti idraulici ad adesione maggiorata	kg	1,8000	0,54	0,972	1,8000
	22CL.PR.2.9090.b - TASSELLI PER FUGHE Tasselli per fughe mm 6	cad	18,0000	0,05	0,900	18,0000
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0100	70,21	0,702	0,0100
					11,562	
	(SPESE GENERALI)15%*77.083				8,865	
	(UTILE)10%*88.645					
	Totale analizzato	mq	1,0000		97,510	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 97,51					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
59	**Analisi 22CL.PR.E.1550.30.c** Rivestimento formato da piastrelle di porfido Piastrelle spessore cm 1,00-4,00 lunghezza a correre fino a cm 40 Rivestimento formato da piastrelle di porfido poste in opera con malta cementizia o con idoneo collante su fondo perdisposto, con giunti fugati. Compresa cernita del materiale e pulizia finale il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e qunt'altro per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2925	28,96	8,471	0,2925
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2925	24,13	7,058	0,2925
	22CL.PR.2.70500.e - PIETRINI DI GRANITO CALIBRATO BOCCIARDATO 15x15x8 Piastrelle spessore cm 1,00¸4,00 lunghezza a correre fino a cm 40	mq	1,0000	69,56	69,560	1,0000
	22CL.PR.2.1060.c - ADESIVO PER PIASTRELLE Adesivo a base di leganti idraulici ad adesione maggiorata	kg	1,8000	0,54	0,972	1,8000
	22CL.PR.2.9090.b - TASSELLI PER FUGHE Tasselli per fughe mm 6	cad	18,0000	0,05	0,900	18,0000
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0100	70,21	0,702	0,0100
					13,149	
	(SPESE GENERALI)15%*87.663				10,081	
	(UTILE)10%*100.812					
	Totale analizzato	mq	1,0000		110,893	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 110,89**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
60	**Analisi 22CL.PR.E.1550.30.d** Rivestimento formato da piastrelle di porfido Piastrelle spessore cm 1,00-4,00 lunghezza a correre fino a cm 50 Rivestimento formato da piastrelle di porfido poste in opera con malta cementizia o con idoneo collante su fondo perdisposto, con giunti fugati. Compresa cernita del materiale e pulizia finale il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e qunt'altro per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2925	28,96	8,471	0,2925
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2925	24,13	7,058	0,2925
	22CL.PR.2.70500.f - PIETRINI DI GRANITO CALIBRATO BOCCIARDATO 15x15x8 Piastrelle spessore cm 1,00¸4,00 lunghezza a correre fino a cm 50	mq	1,0000	82,43	82,430	1,0000
	22CL.PR.2.1060.c - ADESIVO PER PIASTRELLE Adesivo a base di leganti idraulici ad adesione maggiorata	kg	1,8000	0,54	0,972	1,8000
	22CL.PR.2.9090.b - TASSELLI PER FUGHE Tasselli per fughe mm 6	cad	18,0000	0,05	0,900	18,0000
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0100	70,21	0,702	0,0100
					15,080	
	(SPESE GENERALI)15%*100.533				11,561	
	(UTILE)10%*115.613					
	Totale analizzato	mq	1,0000		127,174	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 127,17					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
61	**Analisi 22CL.PR.E.1550.30.e** Rivestimento formato da piastrelle di porfido Tranciato spessore cm 8,00-14,00 Rivestimento formato da piastrelle di porfido poste in opera con malta cementizia o con idoneo collante su fondo perdisposto, con giunti fugati. Compresa cernita del materiale e pulizia finale il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e qunt'altro per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3900	28,96	11,294	0,3900
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3900	24,13	9,411	0,3900
	22CL.PR.2.70500.g - PIETRINI DI GRANITO CALIBRATO BOCCIARDATO 15x15x8 tranciato spessore cm 8,00¸14,00	t	0,2300	262,27	60,322	0,2300
	22CL.PR.2.1060.c - ADESIVO PER PIASTRELLE Adesivo a base di leganti idraulici ad adesione maggiorata	kg	1,8000	0,54	0,972	1,8000
	22CL.PR.2.9090.b - TASSELLI PER FUGHE Tasselli per fughe mm 6	cad	18,0000	0,05	0,900	18,0000
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0100	70,21	0,702	0,0100
					12,540	
	(SPESE GENERALI)15%*83.601				9,614	
	(UTILE)10%*96.141					
	Totale analizzato	mq	1,0000		105,755	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 105,76					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
62	**Analisi 22CL.PR.E.1550.30.f** Rivestimento formato da piastrelle di porfido Tranciato spessore cm 14,00-18,00 Rivestimento formato da piastrelle di porfido poste in opera con malta cementizia o con idoneo collante su fondo perdisposto, con giunti fugati. Compresa cernita del materiale e pulizia finale il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e qunt'altro per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3900	28,96	11,294	0,3900
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3900	24,13	9,411	0,3900
	22CL.PR.2.70500.h - PIETRINI DI GRANITO CALIBRATO BOCCIARDATO 15x15x8 tranciato spessore cm 14,00¸18,00	t	0,2800	229,14	64,159	0,2800
	22CL.PR.2.1060.c - ADESIVO PER PIASTRELLE Adesivo a base di leganti idraulici ad adesione maggiorata	kg	1,8000	0,54	0,972	1,8000
	22CL.PR.2.9090.b - TASSELLI PER FUGHE Tasselli per fughe mm 6	cad	18,0000	0,05	0,900	18,0000
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0100	70,21	0,702	0,0100
					13,116	
	(SPESE GENERALI)15%*87.438				10,055	
	(UTILE)10%*100.554					
	Totale analizzato	mq	1,0000		110,609	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 110,61					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
63	**Analisi 22CL.PR.E.1550.40.a** RIVESTIMENTO CON PIASTRELLE IN PIETRA REGGINA Rivestimento formato da piastrelle di pietra reggina con spessore cm. 3,00. Tranciato dimensioni cm. 5,00 x 15,00 Rivestimento formato da piastrelle di pietra reggina con spessore cm. 3,00 poste in opera con malta cementizia o con idoneo collante su fondo perdisposto, con giunti fugati. Compresa cernita del materiale e pulizia finale il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e qunt'altro per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. Tranciato dimensioni cm. 5,00 x 15,00.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3900	28,96	11,294	0,3900
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3900	24,13	9,411	0,3900
	22CL.PR.2.9090.b - TASSELLI PER FUGHE Tasselli per fughe mm 6	cad	18,0000	0,05	0,900	18,0000
	22CL.PR.2.1060.c - ADESIVO PER PIASTRELLE Adesivo a base di leganti idraulici ad adesione maggiorata	kg	1,8000	0,54	0,972	1,8000
	22CL.PR.2.60120.13.b - MANUFATTI IN PIETRA REGGINA Piastrelle di pietra reggina con spessore cm 3. Tranciato dimensioni cm 5 x 15	mq	1,0000	59,00	59,000	1,0000
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0100	70,21	0,702	0,0100
					12,342	
	(SPESE GENERALI)15%* 82.279				9,462	
	(UTILE)10%* 94.621					
	Totale analizzato	mq	1,0000		104,083	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 104,08					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
64	**Analisi 22CL.PR.E.1550.40.b** RIVESTIMENTO CON PIASTRELLE IN PIETRA REGGINA Rivestimento formato da piastrelle di pietra reggina con spessore cm. 3,00. Tranciato - bugnato dimensioni cm. 15,00 x 30,00 Rivestimento formato da piastrelle di pietra reggina con spessore cm. 3,00 poste in opera con malta cementizia o con idoneo collante su fondo perdisposto, con giunti fugati. Compresa cernita del materiale e pulizia finale il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e qunt'altro per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. Tranciato - bugnato dimensioni cm. 15,00 x 30,00.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3900	28,96	11,294	0,3900
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3900	24,13	9,411	0,3900
	22CL.PR.2.9090.b - TASSELLI PER FUGHE Tasselli per fughe mm 6	cad	18,0000	0,05	0,900	18,0000
	22CL.PR.2.1060.c - ADESIVO PER PIASTRELLE Adesivo a base di leganti idraulici ad adesione maggiorata	kg	1,8000	0,54	0,972	1,8000
	22CL.PR.2.60120.13.c - MANUFATTI IN PIETRA REGGINA Piastrelle di pietra reggina con spessore cm 3. Tranciato - bugnato dimensioni cm 15 x 30	mq	1,0000	65,55	65,550	1,0000
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0100	70,21	0,702	0,0100
					13,324	
	(SPESE GENERALI)15%* 88.829				10,215	
	(UTILE)10%* 102.153					
	Totale analizzato	mq	1,0000		112,368	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 112,37					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
65	**Analisi 22CL.PR.E.1560.10.a** Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio delle dimensioni di 2,5x5,5x25 cm, spessore non inferiore a 2,5 cm. Da 2,5x5.5x25 liscio Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio delle dimensioni di 2,5x5,5x25 cm, spessore non inferiore a 2,5 cm, posti in opera su intonaco rustico, incluso, di malta bastarda compreso l'allettamento con malta di cemento tipo 32.5, la eventuale stuccatura e stilatura dei giunti con la medesima malta, la pulizia con spatola ed acido, la cernita dei listelli e i pezzi speciali					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3705	28,96	10,730	0,3705
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3705	24,13	8,940	0,3705
	22CL.PR.2.80150.a - LISTELLI IN LATERIZIO Da 2,5x5,5x25 liscio	cad	64,0000	0,23	14,720	64,0000
	22CL.PR.2.1060.c - ADESIVO PER PIASTRELLE Adesivo a base di leganti idraulici ad adesione maggiorata	kg	1,8000	0,54	0,972	1,8000
	22CL.PR.2.9090.b - TASSELLI PER FUGHE Tasselli per fughe mm 6	cad	18,0000	0,05	0,900	18,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					5,603	
	(SPESE GENERALI)15%*37.354				4,296	
	(UTILE)10%*42.957					
	Totale analizzato	mq	1,0000		47,253	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 47,25					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
66	**Analisi 22CL.PR.E.1560.10.b** Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio delle dimensioni di 2,5x5,5x25 cm, spessore non inferiore a 2,5 cm. da 2,5x5.5x25 puntinato Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio delle dimensioni di 2,5x5,5x25 cm, spessore non inferiore a 2,5 cm, posti in opera su intonaco rustico, incluso, di malta bastarda compreso l'allettamento con malta di cemento tipo 32.5, la eventuale stuccatura e stilatura dei giunti con la medesima malta, la pulizia con spatola ed acido, la cernita dei listelli e i pezzi speciali					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3705	28,96	10,730	0,3705
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3705	24,13	8,940	0,3705
	22CL.PR.2.80150.b - LISTELLI IN LATERIZIO Da 2,5x5,5x25 puntinato	cad	64,0000	0,25	16,000	64,0000
	22CL.PR.2.1060.c - ADESIVO PER PIASTRELLE Adesivo a base di leganti idraulici ad adesione maggiorata	kg	1,8000	0,54	0,972	1,8000
	22CL.PR.2.9090.b - TASSELLI PER FUGHE Tasselli per fughe mm 6	cad	18,0000	0,05	0,900	18,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					5,795	
	(SPESE GENERALI)15%*38.634				4,443	
	(UTILE)10%*44.429					
	Totale analizzato	mq	1,0000		48,872	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 48,87					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
67	**Analisi 22CL.PR.E.1560.10.c**					
	Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio delle dimensioni di 2,5x5,5x25 cm, spessore non inferiore a 2,5 cm. da 2,5x5.5x25 calibrato					
	Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio delle dimensioni di 2,5x5,5x25 cm, spessore non inferiore a 2,5 cm, posti in opera su intonaco rustico, incluso, di malta bastarda compreso l'allettamento con malta di cemento tipo 32.5, la eventuale stuccatura e stilatura dei giunti con la medesima malta, la pulizia con spatola ed acido, la cernita dei listelli e i pezzi speciali					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3705	28,96	10,730	0,3705
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3705	24,13	8,940	0,3705
	22CL.PR.2.80150.c - LISTELLI IN LATERIZIO Da 2,5x5,5x25 calibrato	cad	64,0000	0,28	17,920	64,0000
	22CL.PR.2.1060.c - ADESIVO PER PIASTRELLE Adesivo a base di leganti idraulici ad adesione maggiorata	kg	1,8000	0,54	0,972	1,8000
	22CL.PR.2.9090.b - TASSELLI PER FUGHE Tasselli per fughe mm 6	cad	18,0000	0,05	0,900	18,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					6,083	
	(SPESE GENERALI)15%*40.554				4,664	
	(UTILE)10%*46.637					
	Totale analizzato	mq	1,0000		51,301	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 51,30					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
68	**Analisi 22CL.PR.E.1560.10.d** Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio delle dimensioni di 2,5x5,5x25 cm, spessore non inferiore a 2,5 cm. da 4x5.5x25 cotto grezzo Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio delle dimensioni di 2,5x5,5x25 cm, spessore non inferiore a 2,5 cm, posti in opera su intonaco rustico, incluso, di malta bastarda compreso l'allettamento con malta di cemento tipo 32.5, la eventuale stuccatura e stilatura dei giunti con la medesima malta, la pulizia con spatola ed acido, la cernita dei listelli e i pezzi speciali					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3705	28,96	10,730	0,3705
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3705	24,13	8,940	0,3705
	22CL.PR.2.80150.d - LISTELLI IN LATERIZIO Da 4x5,5x25 cotto grezzo	cad	42,0000	0,24	10,080	42,0000
	22CL.PR.2.1060.c - ADESIVO PER PIASTRELLE Adesivo a base di leganti idraulici ad adesione maggiorata	kg	1,8000	0,54	0,972	1,8000
	22CL.PR.2.9090.b - TASSELLI PER FUGHE Tasselli per fughe mm 6	cad	18,0000	0,05	0,900	18,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					4,907	
	(SPESE GENERALI)15%*32.714				3,762	
	(UTILE)10%*37.621					
	Totale analizzato	mq	1,0000		41,383	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 41,38					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
69	**Analisi 22CL.PR.E.1560.10.e** Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio delle dimensioni di 2,5x5,5x25 cm, spessore non inferiore a 2,5 cm. da 4x5.5x25 cotto liscio o puntinato Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio delle dimensioni di 2,5x5,5x25 cm, spessore non inferiore a 2,5 cm, posti in opera su intonaco rustico, incluso, di malta bastarda compreso l'allettamento con malta di cemento tipo 32.5, la eventuale stuccatura e stilatura dei giunti con la medesima malta, la pulizia con spatola ed acido, la cernita dei listelli e i pezzi speciali					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3705	28,96	10,730	0,3705
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3705	24,13	8,940	0,3705
	22CL.PR.2.80150.e - LISTELLI IN LATERIZIO Da 4x5,5x25 cotto liscio o puntinato	cad	42,0000	0,27	11,340	42,0000
	22CL.PR.2.1060.c - ADESIVO PER PIASTRELLE Adesivo a base di leganti idraulici ad adesione maggiorata	kg	1,8000	0,54	0,972	1,8000
	22CL.PR.2.9090.b - TASSELLI PER FUGHE Tasselli per fughe mm 6	cad	18,0000	0,05	0,900	18,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					5,096	
	(SPESE GENERALI)15%*33.974				3,907	
	(UTILE)10%*39.070					
	Totale analizzato		1,00		42,977	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/ 42,98					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
70	**Analisi 22CL.PR.E.1570.10.a**					
	Rivestimento di pareti con tesserine di vetro Da 2,5x5.5x25 liscio					
	Rivestimento di pareti con tesserine di vetro di dimensioni cm 2,0 x2,0 spessore non inferiore a 4,0 mm su supporto di rete in plastica o carta, posti in opera su intonaco rustico, incluso la stuccatura e stilatura dei giunti con cemento bianco o colorato, la pulizia e i pezzi speciali					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2925	28,96	8,471	0,2925
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2925	24,13	7,058	0,2925
	22CL.PR.2.7058.a - TESSERINE IN VETRO A tinta unita	mq	1,0500	34,46	36,183	1,0500
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0040	66,44	0,266	0,0040
	22CL.PR.2.1060.a - ADESIVO PER PIASTRELLE Adesivo comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	1,4000	0,54	0,756	1,4000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
					8,156	
	(SPESE GENERALI)15%*54.372				6,253	
	(UTILE)10%*62.528					
	Totale analizzato	mq	1,0000		68,781	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 68,78					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
71	**Analisi 22CL.PR.E.1570.10.b** Rivestimento di pareti con tesserine di vetro In tinta a colori tenui Rivestimento di pareti con tesserine di vetro di dimensioni cm 2,0 x2,0 spessore non inferiore a 4,0 mm su supporto di rete in plastica o carta, posti in opera su intonaco rustico, incluso la stuccatura e stilatura dei giunti con cemento bianco o colorato, la pulizia e i pezzi speciali					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2925	28,96	8,471	0,2925
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2925	24,13	7,058	0,2925
	22CL.PR.2.7058.b - TESSERINE IN VETRO In tinta	mq	1,0500	38,78	40,719	1,0500
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0040	66,44	0,266	0,0040
	22CL.PR.2.1060.a - ADESIVO PER PIASTRELLE Adesivo comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	1,4000	0,54	0,756	1,4000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
					8,836	
	(SPESE GENERALI)15%*58.908				6,774	
	(UTILE)10%*67.744					
	Totale analizzato	mq	1,0000		74,518	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 74,52					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
72	**Analisi 22CL.PR.E.1570.10.c** Rivestimento di pareti con tesserine di vetro In tinta a colori brillanti Rivestimento di pareti con tesserine di vetro di dimensioni cm 2,0 x2,0 spessore non inferiore a 4,0 mm su supporto di rete in plastica o carta, posti in opera su intonaco rustico, incluso la stuccatura e stilatura dei giunti con cemento bianco o colorato, la pulizia e i pezzi speciali					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2925	28,96	8,471	0,2925
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2925	24,13	7,058	0,2925
	22CL.PR.2.7058.c - TESSERINE IN VETRO In tinta a colori brillanti	mq	1,0500	42,55	44,678	1,0500
	22CL.PR.2.1030.d - CEMENTO Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0040	66,44	0,266	0,0040
	22CL.PR.2.1060.a - ADESIVO PER PIASTRELLE Adesivo comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	1,4000	0,54	0,756	1,4000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
					9,430	
	(SPESE GENERALI)15%*62.867					
					7,230	
	(UTILE)10%*72.297					
	Totale analizzato	mq	1,0000		79,527	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 79,53**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
73	**Analisi 22CL.PR.E.1580.10.a** Zoccolino a gradoni per scale di pietra o marmo Bianco venato Zoccolino a gradoni per scale di pietra o marmo, lucidato sul piano e sulle coste a vista, con spigoli leggermente smussati posto in opera con malta bastarda comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature e sigillature:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3900	24,13	9,411	0,3900
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3900	28,96	11,294	0,3900
	22CL.PR.2.6012.a - LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA DI SPESSORE cm 2 Bianco venato	mq	1,0200	74,00	75,480	1,0200
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.c - 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0158	217,11	3,430	0,0158
	22CL.PR.2.22010.c - FILO DI FERRO Zanche di ferro zincato	kg	0,4000	2,26	0,904	0,4000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0400	54,60	2,184	0,0400
					15,405	
	(SPESE GENERALI)15%*102.703				11,811	
	(UTILE)10%*118.108					
	Totale analizzato	mq	1,0000		129,919	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 129,92					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
74	**Analisi 22CL.PR.E.1580.10.b** Zoccolino a gradoni per scale di pietra o marmo Botticino Zoccolino a gradoni per scale di pietra o marmo, lucidato sul piano e sulle coste a vista, con spigoli leggermente smussati posto in opera con malta bastarda comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature e sigillature:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3900	24,13	9,411	0,3900
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3900	28,96	11,294	0,3900
	22CL.PR.2.6012.b - LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA DI SPESSORE cm 2 Botticino nuvolato	mq	1,0200	79,77	81,365	1,0200
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.c - 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0158	217,11	3,430	0,0158
	22CL.PR.2.22010.c - FILO DI FERRO Zanche di ferro zincato	kg	0,4000	2,26	0,904	0,4000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0400	54,60	2,184	0,0400
					16,288	
	(SPESE GENERALI)15%*108.588				12,488	
	(UTILE)10%*124.876					
	Totale analizzato	mq	1,0000		137,364	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 137,36					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
75	**Analisi 22CL.PR.E.1580.10.c** Zoccolino a gradoni per scale di pietra o marmo Trani scuro Zoccolino a gradoni per scale di pietra o marmo, lucidato sul piano e sulle coste a vista, con spigoli leggermente smussati posto in opera con malta bastarda comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature e sigillature:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3900	24,13	9,411	0,3900
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3900	28,96	11,294	0,3900
	22CL.PR.2.6012.c - LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA DI SPESSORE cm 2 Trani scuro	mq	1,0200	69,05	70,431	1,0200
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.c - 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0158	217,11	3,430	0,0158
	22CL.PR.2.22010.c - FILO DI FERRO Zanche di ferro zincato	kg	0,4000	2,26	0,904	0,4000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0400	54,60	2,184	0,0400
					14,648	
	(SPESE GENERALI)15%*97.654				11,230	
	(UTILE)10%*112.302					
	Totale analizzato	mq	1,0000		123,532	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 123,53**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
76	**Analisi 22CL.PR.E.1580.10.d** Zoccolino a gradoni per scale di pietra o marmo Perlato di Sicilia Zoccolino a gradoni per scale di pietra o marmo, lucidato sul piano e sulle coste a vista, con spigoli leggermente smussati posto in opera con malta bastarda comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature e sigillature:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3900	24,13	9,411	0,3900
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3900	28,96	11,294	0,3900
	22CL.PR.2.6012.d - LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA DI SPESSORE cm 2 Perlato di Sicilia	mq	1,0200	75,63	77,143	1,0200
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.c - 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0158	217,11	3,430	0,0158
	22CL.PR.2.22010.c - FILO DI FERRO Zanche di ferro zincato	kg	0,4000	2,26	0,904	0,4000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0400	54,60	2,184	0,0400
					15,655	
	(SPESE GENERALI)15%*104.366				12,002	
	(UTILE)10%*120.021					
	Totale analizzato	mq	1,0000		132,023	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 132,02					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
77	**Analisi 22CL.PR.E.1580.10.e** Zoccolino a gradoni per scale di pietra o marmo Bardiglio Zoccolino a gradoni per scale di pietra o marmo, lucidato sul piano e sulle coste a vista, con spigoli leggermente smussati posto in opera con malta bastarda comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature e sigillature:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3900	24,13	9,411	0,3900
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3900	28,96	11,294	0,3900
	22CL.PR.2.6012.r - LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA DI SPESSORE cm 2 Bardiglio	mq	1,0200	74,15	75,633	1,0200
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.c - 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0158	217,11	3,430	0,0158
	22CL.PR.2.22010.c - FILO DI FERRO Zanche di ferro zincato	kg	0,4000	2,26	0,904	0,4000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0400	54,60	2,184	0,0400
					15,428	
	(SPESE GENERALI)15%*102.856				11,828	
	(UTILE)10%*118.284					
	Totale analizzato	mq	1,0000		130,112	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 130,11					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
78	**Analisi 22CL.PR.E.1580.10.f** Zoccolino a gradoni per scale di pietra o marmo Trani chiaro Zoccolino a gradoni per scale di pietra o marmo, lucidato sul piano e sulle coste a vista, con spigoli leggermente smussati posto in opera con malta bastarda comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature e sigillature:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3900	24,13	9,411	0,3900
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3900	28,96	11,294	0,3900
	22CL.PR.2.6012.s - LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA DI SPESSORE cm 2 Trani chiaro	mq	1,0200	77,05	78,591	1,0200
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.c - 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0158	217,11	3,430	0,0158
	22CL.PR.2.22010.c - FILO DI FERRO Zanche di ferro zincato	kg	0,4000	2,26	0,904	0,4000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0400	54,60	2,184	0,0400
					15,872	
	(SPESE GENERALI)15%*105.814				12,169	
	(UTILE)10%*121.686					
	Totale analizzato	mq	1,0000		133,855	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 133,86**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
79	**Analisi 22CL.PR.E.1580.10.g** Zoccolino a gradoni per scale di pietra o marmo Travertino Zoccolino a gradoni per scale di pietra o marmo, lucidato sul piano e sulle coste a vista, con spigoli leggermente smussati posto in opera con malta bastarda comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature e sigillature:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3900	24,13	9,411	0,3900
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3900	28,96	11,294	0,3900
	22CL.PR.2.6012.q - LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA DI SPESSORE cm 2 Travertino	mq	1,0200	66,11	67,432	1,0200
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.c - 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0158	217,11	3,430	0,0158
	22CL.PR.2.22010.c - FILO DI FERRO Zanche di ferro zincato	kg	0,4000	2,26	0,904	0,4000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0400	54,60	2,184	0,0400
					14,198	
	(SPESE GENERALI)15%*94.655				10,885	
	(UTILE)10%*108.853					
	Totale analizzato	mq	1,0000		119,738	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 119,74					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
80	**Analisi 22CL.PR.E.1580.10.h** Zoccolino a gradoni per scale di pietra o marmo Pietra reggina Zoccolino a gradoni per scale di pietra o marmo, lucidato sul piano e sulle coste a vista, con spigoli leggermente smussati posto in opera con malta bastarda comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature e sigillature:					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0500	26,86	1,343	0,0500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1000	24,13	2,413	0,1000
	22CL.PR.2.60120.10.a - MANUFATTI IN PIETRA REGGINA Zoccolino a gradoni in basole di pietra reggina segate su tutti i lati piano sega, misura fissa, spessore cm 2	mq	1,0000	93,08	93,080	1,0000
	22CL.PR.2.1090.z4 - MALTE PRECONFEZIONATE Malta di cemento tipo 32.5 e sabbia composta da : 400 kg di cemento per 1 mc di sabbia	mc	0,0300	109,60	3,288	0,0300
	22CL.PR.2.1090.z3 - MALTE PRECONFEZIONATE Malta tenace ed idrofuga, con aggreganti ed inerti naturali colorati per il riempimento delle fughe	mc	0,0500	128,30	6,415	0,0500
	22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA Nolo a caldo per autocarro con gruetta per carichi fino a 4000 kg	ora	0,0100	54,69	0,547	0,0100
					16,063	
	(SPESE GENERALI)15%*107.086				12,315	
	(UTILE)10%*123.149					
	Totale analizzato	mq	1,0000		135,464	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 135,46					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
81	**Analisi 22CL.PR.E.1580.20.a** Zoccolino battiscopa di pietra naturale o marmo Trani, dimensioni 8 cm spessore 10 mm Zoccolino battiscopa di pietra naturale o marmo, con le superfici a vista lucidate e coste rifilate o semplicemente smussate, posto in opera con idoneo collante comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature e sigillature:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0146	28,96	0,423	0,0146
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0585	24,13	1,412	0,0585
	22CL.PR.2.905.a - BATTISCOPA IN CERAMICA MAIOLICATA Marmo 8x1	m	1,000000	8,29	8,290	1,000000
	22CL.PR.2.1060.a - ADESIVO PER PIASTRELLE Adesivo comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	0,4000	0,54	0,216	0,4000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					1,592	
	(SPESE GENERALI)15%*10.614				1,221	
	(UTILE)10%*12.206					
	Totale analizzato	m	1,000000		13,427	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/m 13,43					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
82	**Analisi 22CL.PR.E.1580.20.b** Zoccolino battiscopa di pietra naturale o marmo Trani, dimensioni 10 cm spessore 10 mm Zoccolino battiscopa di pietra naturale o marmo, con le superfici a vista lucidate e coste rifilate o semplicemente smussate, posto in opera con idoneo collante comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature e sigillature:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0146	28,96	0,423	0,0146
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0585	24,13	1,412	0,0585
	22CL.PR.2.905.b - BATTISCOPA IN CERAMICA MAIOLICATA Marmo 10x1	m	1,000000	10,76	10,760	1,000000
	22CL.PR.2.1060.a - ADESIVO PER PIASTRELLE Adesivo comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	0,4000	0,54	0,216	0,4000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					1,963	
	(SPESE GENERALI)15%*13.084				1,505	
	(UTILE)10%*15.047					
	Totale analizzato	m	1,000000		16,552	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/m 16,55					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
83	**Analisi 22CL.PR.E.1580.20.c**					
	Zoccolino battiscopa di pietra naturale o marmo Pietra reggina, dimensioni 10 cm spessoore 20 mm					
	Zoccolino battiscopa di pietra naturale o marmo, con le superfici a vista lucidate e coste rifilate o semplicemente smussate, posto in opera con idoneo collante comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature e sigillature: Zoccolino battiscopa di pietra reggina, con le superfici a vista lucidate e coste rifilate o semplicemente smussate, posto in opera con idoneo collante comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature e sigillature: dimensioni 10 cm spessore 20 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0150	28,96	0,434	0,0150
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0590	24,13	1,424	0,0590
	22CL.PR.2.1060.c - ADESIVO PER PIASTRELLE Adesivo a base di leganti idraulici ad adesione maggiorata	kg	1,8000	0,54	0,972	1,8000
	22CL.PR.2.60120.13.d - MANUFATTI IN PIETRA REGGINA Zoccolino battiscopa di pietra reggina dim. 10 cm sp. 20 mm	m	1,000000	11,41	11,410	1,000000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					2,177	
	(SPESE GENERALI)15%* 14.513				1,669	
	(UTILE)10%* 16.690					
	Totale analizzato	m	1,000000		18,359	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/m 18,36					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
84	**Analisi 22CL.PR.E.1580.30.a** Zoccolino battiscopa in legno 75x10 mm, posto in opera con collante: Afrormosia, faggio, rovere					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0146	28,96	0,423	0,0146
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0585	24,13	1,412	0,0585
	22CL.PR.2.9052.a - BATTISCOPA IN GOMMA Afrormosia, faggio, rovere	m	1,000000	8,60	8,600	1,000000
	22CL.PR.2.260160.j - Collante tipo "Bostik"in barattolo	kg	0,0300	11,12	0,334	0,0300
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					1,656	
	(SPESE GENERALI)15%*11.042				1,270	
	(UTILE)10%*12.698					
	Totale analizzato	m	1,000000		13,968	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/m 13,97					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
85	**Analisi 22CL.PR.E.1580.30.b** Zoccolino battiscopa in legno 75x10 mm, posto in opera con collante: Ciliegio					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0146	28,96	0,423	0,0146
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0585	24,13	1,412	0,0585
	22CL.PR.2.9052.b - BATTISCOPA IN GOMMA Ciliegio	m	1,000000	9,81	9,810	1,000000
	22CL.PR.2.260160.j - Collante tipo "Bostik"in barattolo	kg	0,0300	11,12	0,334	0,0300
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					1,838	
	(SPESE GENERALI)15%*12.252				1,409	
	(UTILE)10%*14.090					
	Totale analizzato	m	1,000000		15,499	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/m 15,50					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
86	**Analisi 22CL.PR.E.1580.30.c** Zoccolino battiscopa in legno 75x10 mm, posto in opera con collante: Teak					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0146	28,96	0,423	0,0146
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0585	24,13	1,412	0,0585
	22CL.PR.2.9052.c - BATTISCOPA IN GOMMA Teak	m	1,000000	15,34	15,340	1,000000
	22CL.PR.2.260160.j - Collante tipo "Bostik"in barattolo	kg	0,0300	11,12	0,334	0,0300
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					2,667	
	(SPESE GENERALI)15%*17.782				2,045	
	(UTILE)10%*20.449					
	Totale analizzato	m	1,000000		22,494	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione **Euro/m 22,49**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
87	**Analisi 22CL.PR.E.1580.30.d** Zoccolino battiscopa in legno 75x10 mm, posto in opera con collante: Noce					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0146	28,96	0,423	0,0146
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0585	24,13	1,412	0,0585
	22CL.PR.2.9052.d - BATTISCOPA IN GOMMA Noce	m	1,000000	8,07	8,070	1,000000
	22CL.PR.2.260160.j - Collante tipo "Bostik"in barattolo	kg	0,0300	11,12	0,334	0,0300
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					1,577	
	(SPESE GENERALI)15%*10.512				1,209	
	(UTILE)10%*12.089					
	Totale analizzato	m	1,000000		13,298	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/m 13,30					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
88	**Analisi 22CL.PR.E.1580.30.e** Zoccolino battiscopa in legno 75x10 mm, posto in opera con collante: Intinto in mogano; faggio; betulla; noce					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0146	28,96	0,423	0,0146
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0585	24,13	1,412	0,0585
	22CL.PR.2.9052.e - BATTISCOPA IN GOMMA Intinto	m	1,000000	5,13	5,130	1,000000
	22CL.PR.2.260160.j - Collante tipo "Bostik"in barattolo	kg	0,0300	11,12	0,334	0,0300
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					1,136	
	(SPESE GENERALI)15%*7.572				0,871	
	(UTILE)10%*8.708					
	Totale analizzato	m	1,000000		9,579	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/m 9,58					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
89	**Analisi 22CL.PR.E.1580.40.a** Zoccolino battiscopa in gres ceramico di colore rosso 7,5x15 cm posto in opera con idoneo collante di colore rosso 7,5x15 cm □□					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0146	28,96	0,423	0,0146
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0585	24,13	1,412	0,0585
	22CL.PR.2.9030.a - BATTISCOPA IN GRES CERAMICO Battiscopa da cm 7,5	m	1,000000	5,86	5,860	1,000000
	22CL.PR.2.1060.a - ADESIVO PER PIASTRELLE Adesivo comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	0,4000	0,54	0,216	0,4000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					1,228	
	(SPESE GENERALI)15%*8.184				0,941	
	(UTILE)10%*9.412					
	Totale analizzato	m	1,000000		10,353	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/m 10,35					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
90	**Analisi 22CL.PR.E.1580.50.a** Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato posto in opera con idoneo collante: Tinta unita e granigliato naturale					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0146	28,96	0,423	0,0146
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0585	24,13	1,412	0,0585
	22CL.PR.2.9030.b - BATTISCOPA IN GRES CERAMICO Battiscopa gres fine da cm 7,5	m	1,000000	8,79	8,790	1,000000
	22CL.PR.2.1060.a - ADESIVO PER PIASTRELLE Adesivo comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	0,4000	0,54	0,216	0,4000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					1,667	
	(SPESE GENERALI)15%*11.114				1,278	
	(UTILE)10%*12.781					
	Totale analizzato	m	1,000000		14,059	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/m 14,06					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
91	**Analisi 22CL.PR.E.1580.50.b** Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato posto in opera con idoneo collante: Ad " L" tinta unita naturale, granigliato naturale					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0146	28,96	0,423	0,0146
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0585	24,13	1,412	0,0585
	22CL.PR.2.9030.c - BATTISCOPA IN GRES CERAMICO Battiscopa gres fine a L	m	1,000000	11,88	11,880	1,000000
	22CL.PR.2.1060.a - ADESIVO PER PIASTRELLE Adesivo comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	0,4000	0,54	0,216	0,4000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					2,131	
	(SPESE GENERALI)15%*14.204				1,634	
	(UTILE)10%*16.335					
	Totale analizzato	m	1,000000		17,969	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/m 17,97					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
92	**Analisi 22CL.PR.E.1580.50.c** Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato posto in opera con idoneo collante: Senza sguscio tinta unita e granigliato levigato					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0146	28,96	0,423	0,0146
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0585	24,13	1,412	0,0585
	22CL.PR.2.9030.d - BATTISCOPA IN GRES CERAMICO Senza sguscio tinta unita e granigliato levigato	m	1,000000	11,26	11,260	1,000000
	22CL.PR.2.1060.a - ADESIVO PER PIASTRELLE Adesivo comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	0,4000	0,54	0,216	0,4000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					2,038	
	(SPESE GENERALI)15%*13.584				1,562	
	(UTILE)10%*15.622					
	Totale analizzato	m	1,000000		17,184	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione **Euro/m 17,18**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
93	**Analisi 22CL.PR.E.1580.60.a** Zoccolino battiscopa in klinker ceramico a superfice grezza ad alta resistenza posto in opera con idoneo collante: Battiscopa da 24,5x12x3,5					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0146	28,96	0,423	0,0146
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0585	24,13	1,412	0,0585
	22CL.PR.2.9040.a - BATTISCOPA IN KLINKER Battiscopa da 24,5x12x3,5	cad	4,0000	2,82	11,280	4,0000
	22CL.PR.2.1060.a - ADESIVO PER PIASTRELLE Adesivo comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	0,4000	0,54	0,216	0,4000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					2,041	
	(SPESE GENERALI)15%*13.604					
					1,565	
	(UTILE)10%*15.645					
	Totale analizzato	m	1,000000		17,210	
	Prezzo di applicazione Euro/m 17,21					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
94	**Analisi 22CL.PR.E.1580.60.b** Zoccolino battiscopa in klinker ceramico a superfice grezza ad alta resistenza posto in opera con idoneo collante: Battiscopa da 24,5x4,3x4,3					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0146	28,96	0,423	0,0146
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0585	24,13	1,412	0,0585
	22CL.PR.2.9040.b - BATTISCOPA IN KLINKER Battiscopa da 24,5x4,3x4,3	m	1,000000	9,35	9,350	1,000000
	22CL.PR.2.1060.a - ADESIVO PER PIASTRELLE Adesivo comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	0,4000	0,54	0,216	0,4000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					1,751	
	(SPESE GENERALI)15%*11.674				1,343	
	(UTILE)10%*13.425					
	Totale analizzato	m	1,000000		14,768	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/m 14,77					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
95	**Analisi 22CL.PR.E.1580.60.c** Zoccolino battiscopa in klinker ceramico a superfice grezza ad alta resistenza posto in opera con idoneo collante: Battiscopa da 24,5 sgusciato h cm 4,0					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0146	28,96	0,423	0,0146
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0585	24,13	1,412	0,0585
	22CL.PR.2.9040.c - BATTISCOPA IN KLINKER Battiscopa da 24,5 sgusciato	m	1,000000	10,66	10,660	1,000000
	22CL.PR.2.1060.a - ADESIVO PER PIASTRELLE Adesivo comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	0,4000	0,54	0,216	0,4000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					1,948	
	(SPESE GENERALI)15%*12.984				1,493	
	(UTILE)10%*14.932					
	Totale analizzato	m	1,000000		16,425	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/m 16,43					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
96	**Analisi 22CL.PR.E.1580.60.d** Zoccolino battiscopa in klinker ceramico a superfice grezza ad alta resistenza posto in opera con idoneo collante: Battiscopa da 24,5 sgusciato h cm 10-16					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0146	28,96	0,423	0,0146
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0585	24,13	1,412	0,0585
	22CL.PR.2.9040.d - BATTISCOPA IN KLINKER Battiscopa da 24,5 sgusciato h cm 10¸16	m	1,000000	14,27	14,270	1,000000
	22CL.PR.2.1060.a - ADESIVO PER PIASTRELLE Adesivo comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	0,4000	0,54	0,216	0,4000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					2,489	
	(SPESE GENERALI)15%*16.594				1,908	
	(UTILE)10%*19.083					
	Totale analizzato	m	1,000000		20,991	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/m 20,99					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
97	**Analisi 22CL.PR.E.1580.70.a** Zoccolino battiscopa in klinker ceramico a superfice smaltata ad alta resistenza posto in opera con idoneo collante con raccordo sgusciato, dimensioni 24x12-16 cm, spessore 0,8-1,4 cm: Battiscopa da 24,5x12x3,5					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0146	28,96	0,423	0,0146
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0585	24,13	1,412	0,0585
	22CL.PR.2.9042.a - BATTISCOPA IN KLINKER Battiscopa da 24,5x12x3,5	cad	4,0000	2,82	11,280	4,0000
	22CL.PR.2.1060.a - ADESIVO PER PIASTRELLE Adesivo comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	0,4000	0,54	0,216	0,4000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					2,041	
	(SPESE GENERALI)15%*13.604				1,565	
	(UTILE)10%*15.645					
	Totale analizzato	m	1,000000		17,210	
	Prezzo di applicazione Euro/m 17,21					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
98	**Analisi 22CL.PR.E.1580.70.b** Zoccolino battiscopa in klinker ceramico a superfice smaltata ad alta resistenza posto in opera con idoneo collante con raccordo sgusciato, dimensioni 24x12-16 cm, spessore 0,8-1,4 cm: Battiscopa da 24,5x4,3x4,3					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0146	28,96	0,423	0,0146
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0585	24,13	1,412	0,0585
	22CL.PR.2.9042.b - BATTISCOPA IN KLINKER Battiscopa da 24,5x4,3x4,3	m	1,000000	9,35	9,350	1,000000
	22CL.PR.2.1060.a - ADESIVO PER PIASTRELLE Adesivo comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	0,4000	0,54	0,216	0,4000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					1,751	
	(SPESE GENERALI)15%*11.674					
					1,343	
	(UTILE)10%*13.425					
	Totale analizzato	m	1,000000		14,768	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/m 14,77					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
99	**Analisi 22CL.PR.E.1580.70.c** Zoccolino battiscopa in klinker ceramico a superfice smaltata ad alta resistenza posto in opera con idoneo collante con raccordo sgusciato, dimensioni 24x12-16 cm, spessore 0,8-1,4 cm: Battiscopa da 24,5 sgusciato					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0146	28,96	0,423	0,0146
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0585	24,13	1,412	0,0585
	22CL.PR.2.9042.c - BATTISCOPA IN KLINKER Battiscopa da 24,5 sgusciato	m	1,000000	10,66	10,660	1,000000
	22CL.PR.2.1060.a - ADESIVO PER PIASTRELLE Adesivo comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	0,4000	0,54	0,216	0,4000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					1,948	
	(SPESE GENERALI)15%*12.984					
					1,493	
	(UTILE)10%*14.932					
	Totale analizzato	m	1,000000		16,425	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione **Euro/m 16,43**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
100	**Analisi 22CL.PR.E.1580.70.d** Zoccolino battiscopa in klinker ceramico a superfice smaltata ad alta resistenza posto in opera con idoneo collante con raccordo sgusciato, dimensioni 24x12-16 cm, spessore 0,8-1,4 cm: Battiscopa da 24,5 sgusciato h cm 10-16					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0146	28,96	0,423	0,0146
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0585	24,13	1,412	0,0585
	22CL.PR.2.9042.d - BATTISCOPA IN KLINKER Battiscopa da 24,5 sgusciato h cm 10¸16	m	1,000000	14,27	14,270	1,000000
	22CL.PR.2.1060.a - ADESIVO PER PIASTRELLE Adesivo comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	0,4000	0,54	0,216	0,4000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					2,489	
	(SPESE GENERALI)15%*16.594				1,908	
	(UTILE)10%*19.083					
	Totale analizzato	m	1,000000		20,991	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/m 20,99					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
101	**Analisi 22CL.PR.E.1580.80.a** Zoccolino battiscopa in gomma superficie liscia, posto in opera con idoneo collante: Altezza da cm 6					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0098	28,96	0,284	0,0098
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0390	24,13	0,941	0,0390
	22CL.PR.2.9050.a - BATTISCOPA IN GOMMA Battiscopa da cm 6 e spessore mm 2,8	m	1,020000	6,52	6,650	1,020000
	22CL.PR.2.260160.j - Collante tipo "Bostik"in barattolo	kg	0,0280	11,12	0,311	0,0280
					1,228	
	(SPESE GENERALI)15%*8.186				0,941	
	(UTILE)10%*9.414					
	Totale analizzato	m	1,000000		10,355	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/m 10,36					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
102	**Analisi 22CL.PR.E.1580.80.b** Zoccolino battiscopa in gomma superficie liscia, posto in opera con idoneo collante: Altezza da cm 10					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0098	28,96	0,284	0,0098
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0390	24,13	0,941	0,0390
	22CL.PR.2.9050.b - BATTISCOPA IN GOMMA Battiscopa da cm 10 e spessore mm 2,8	m	1,020000	9,15	9,333	1,020000
	22CL.PR.2.260160.j - Collante tipo "Bostik"in barattolo	kg	0,0280	11,12	0,311	0,0280
					1,630	
	(SPESE GENERALI)15%*10.869				1,250	
	(UTILE)10%*12.499					
	Totale analizzato	m	1,000000		13,749	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/m 13,75					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
103	**Analisi 22CL.PR.E.1580.80.c** Zoccolino battiscopa in gomma superficie liscia, posto in opera con idoneo collante: Altezza da cm 10 con raccordo sgusciato h 8-11					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0098	28,96	0,284	0,0098
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0390	24,13	0,941	0,0390
	22CL.PR.2.9050.c - BATTISCOPA IN GOMMA Battiscopa da cm 10 con raccordo sgusciato h 8¸11	m	1,020000	10,78	10,996	1,020000
	22CL.PR.2.260160.j - Collante tipo "Bostik"in barattolo	kg	0,0280	11,12	0,311	0,0280
					1,880	
	(SPESE GENERALI)15%*12.532				1,441	
	(UTILE)10%*14.412					
	Totale analizzato	m	1,000000		15,853	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione **Euro/m 15,85**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
104	**Analisi 22CL.PR.E.1590.10.a** PROFILATO ANGOLARE IN ALLUMINIO ANODIZZATO Da mm 30 Fornitura e posa in opera di profilato angolare in alluminio anodizzato con superficie liscia, fissati alla parete mediante viti inossidabili e tasselli in legno o ad espansione o mediante collante					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0546	28,96	1,581	0,0546
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0273	24,13	0,659	0,0273
	22CL.PR.2.9080.d - GUARDASPIGOLI Guardaspigoli in alluminio anodizzato da mm 30	m	1,000000	2,78	2,780	1,000000
	22CL.PR.2.260160.j - Collante tipo "Bostik"in barattolo	kg	0,0500	11,12	0,556	0,0500
					0,836	
	(SPESE GENERALI)15%*5.576					
					0,641	
	(UTILE)10%*6.412					
	Totale analizzato	m	1,000000		7,053	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/m 7,05					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
105	**Analisi 22CL.PR.E.1590.10.b** PROFILATO ANGOLARE IN ALLUMINIO ANODIZZATO Da mm 40 Fornitura e posa in opera di profilato angolare in alluminio anodizzato con superficie liscia, fissati alla parete mediante viti inossidabili e tasselli in legno o ad espansione o mediante collante					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0546	28,96	1,581	0,0546
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0273	24,13	0,659	0,0273
	22CL.PR.2.9080.e - GUARDASPIGOLI Guardaspigoli in alluminio anodizzato da mm 40	m	1,000000	4,10	4,100	1,000000
	22CL.PR.2.260160.j - Collante tipo "Bostik"in barattolo	kg	0,0600	11,12	0,667	0,0600
					1,051	
	(SPESE GENERALI)15%*7.007					
					0,806	
	(UTILE)10%*8.058					
	Totale analizzato	m	1,000000		8,864	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/m 8,86					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
106	**Analisi 22CL.PR.E.1590.10.c**					
	PROFILATO ANGOLARE IN ALLUMINIO ANODIZZATO Da mm 50					
	Fornitura e posa in opera di profilato angolare in alluminio anodizzato con superficie liscia, fissati alla parete mediante viti inossidabili e tasselli in legno o ad espansione o mediante collante					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0585	28,96	1,694	0,0585
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0293	24,13	0,707	0,0293
	22CL.PR.2.9080.f - GUARDASPIGOLI Guardaspigoli in alluminio anodizzato da mm 50	m	1,000000	4,41	4,410	1,000000
	22CL.PR.2.260160.j - Collante tipo "Bostik"in barattolo	kg	0,0700	11,12	0,778	0,0700
					1,138	
	(SPESE GENERALI)15%*7.589				0,873	
	(UTILE)10%*8.727					
	Totale analizzato	m	1,000000		9,600	
	Prezzo di applicazione Euro/m 9,60					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
107	**Analisi 22CL.PR.E.1590.10.d** PROFILATO ANGOLARE IN ALLUMINIO ANODIZZATO Da mm 60 Fornitura e posa in opera di profilato angolare in alluminio anodizzato con superficie liscia, fissati alla parete mediante viti inossidabili e tasselli in legno o ad espansione o mediante collante					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0605	28,96	1,752	0,0605
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0302	24,13	0,729	0,0302
	22CL.PR.2.9080.g - GUARDASPIGOLI Guardaspigoli in alluminio anodizzato da mm 60	m	1,000000	6,93	6,930	1,000000
	22CL.PR.2.260160.j - Collante tipo "Bostik"in barattolo	kg	0,0800	11,12	0,890	0,0800
					1,545	
	(SPESE GENERALI)15%*10.301				1,185	
	(UTILE)10%*11.846					
	Totale analizzato	m	1,000000		13,031	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/m 13,03					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
108	**Analisi 22CL.PR.E.1590.20.a** PROFILATO ANGOLARE DI RESINA SINTETICA Da mm 25 Fornitura e posa in opera di profilato angolare di resina sintetica di lato mm 25 a superficie liscia o zigrinata fissati alla parete mediante viti inossidabili e tasselli in legno o ad espansione o mediante collante					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0195	28,96	0,565	0,0195
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0098	24,13	0,236	0,0098
	22CL.PR.2.9080.c - GUARDASPIGOLI Guardaspigoli in materiale plastico da mm 25	m	1,000000	2,08	2,080	1,000000
	22CL.PR.2.260160.j - Collante tipo "Bostik"in barattolo	kg	0,0500	11,12	0,556	0,0500
					0,516	
	(SPESE GENERALI)15%*3.437					
					0,395	
	(UTILE)10%*3.953					
	Totale analizzato	m	1,000000		4,348	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/m 4,35					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
109	**Analisi 22CL.PR.E.1590.30.a** PROFILATO ANGOLARE DI GOMMA Da mm 45 grigio o nero Profilato angolare di gomma di lato mm 45 a superficie liscia o zigrinata con doppio strato bollato nello spigolo per contenimento urti, in opera con idoneo collante					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0195	28,96	0,565	0,0195
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0098	24,13	0,236	0,0098
	22CL.PR.2.9082.a - PROFILATO ANGOLARE DI GOMMA Da mm 45 grigio o nero	m	1,000000	4,83	4,830	1,000000
	22CL.PR.2.260160.j - Collante tipo "Bostik"in barattolo	kg	0,0500	11,12	0,556	0,0500
					0,928	
	(SPESE GENERALI)15%*6.187				0,712	
	(UTILE)10%*7.115					
	Totale analizzato	m	1,000000		7,827	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/m 7,83					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
110	**Analisi 22CL.PR.E.1590.30.b** PROFILATO ANGOLARE DI GOMMA Da mm 45 a colori Profilato angolare di gomma di lato mm 45 a superficie liscia o zigrinata con doppio strato bollato nello spigolo per contenimento urti, in opera con idoneo collante					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0195	28,96	0,565	0,0195
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0098	24,13	0,236	0,0098
	22CL.PR.2.9082.b - PROFILATO ANGOLARE DI GOMMA Da mm 45 a colori	m	1,000000	4,83	4,830	1,000000
	22CL.PR.2.260160.j - Collante tipo "Bostik"in barattolo	kg	0,0500	11,12	0,556	0,0500
					0,928	
	(SPESE GENERALI)15%*6.187				0,712	
	(UTILE)10%*7.115					
	Totale analizzato	m	1,000000		7,827	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/m 7,83					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
111	**Analisi 22CL.PR.E.1590.30.c**					
	PROFILATO ANGOLARE DI GOMMA Da mm 45 bianco					
	Profilato angolare di gomma di lato mm 45 a superficie liscia o zigrinata con doppio strato bollato nello spigolo per contenimento urti, in opera con idoneo collante					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0195	28,96	0,565	0,0195
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0098	24,13	0,236	0,0098
	22CL.PR.2.9082.c - PROFILATO ANGOLARE DI GOMMA Da mm 45 bianco	m	1,000000	5,09	5,090	1,000000
	22CL.PR.2.260160.j - Collante tipo "Bostik"in barattolo	kg	0,0500	11,12	0,556	0,0500
					0,967	
	(SPESE GENERALI)15%*6.447					
					0,741	
	(UTILE)10%*7.414					
	Totale analizzato	m	1,000000		8,155	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/m 8,16					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
112	**Analisi 22CL.PR.E.1590.40.a** PROFILATO ANGOLARE DI LEGNO Intinto in mogano; faggio; betulla; noce di lato mm 25-40 Fornitura e posa in opera di profilato angolare di legno di lato mm 25-80 a superficie liscia fissato alla parete mediante viti e/o tasselli in legno o ad espansione o mediante collante					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0195	28,96	0,565	0,0195
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0098	24,13	0,236	0,0098
	22CL.PR.2.9080.a - GUARDASPIGOLI Guardaspigoli di legno abete da cm 2 a 4	m	1,000000	5,04	5,040	1,000000
	22CL.PR.2.260160.j - Collante tipo "Bostik"in barattolo	kg	0,0500	11,12	0,556	0,0500
					0,960	
	(SPESE GENERALI)15%*6.397				0,736	
	(UTILE)10%*7.357					
	Totale analizzato	m	1,000000		8,093	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/m 8,09					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
113	**Analisi 22CL.PR.E.1590.40.b** PROFILATO ANGOLARE DI LEGNO Intinto in mogano; faggio; betulla; noce di lato mm 40-80 Fornitura e posa in opera di profilato angolare di legno di lato mm 25-80 a superficie liscia fissato alla parete mediante viti e/o tasselli in legno o ad espansione o mediante collante					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0195	28,96	0,565	0,0195
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0098	24,13	0,236	0,0098
	22CL.PR.2.9080.b - GUARDASPIGOLI Guardaspigoli di legno abete da cm 6 a 8	m	1,000000	6,71	6,710	1,000000
	22CL.PR.2.260160.j - Collante tipo "Bostik"in barattolo	kg	0,0500	11,12	0,556	0,0500
					1,210	
	(SPESE GENERALI)15%*8.067				0,928	
	(UTILE)10%*9.277					
	Totale analizzato	m	1,000000		10,205	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/m 10,21					

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - OPERE CIVILI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
1	**Analisi 22CL.PR.E.1610.10.a** Paraspigoli in lamiera zincata, in barre da 2 m, ala 35 mm, posti in opera, compresi tagli, rifiniture, ecc. Paraspigoli in lamiera zincata					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0195	28,96	0,565	0,0195
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0390	24,13	0,941	0,0390
	22CL.PR.2.230100.a - Guardiaspigoli in lamierino zincato	m	1,000000	0,42	0,420	1,000000
					0,289	
	(SPESE GENERALI)15%*1.926				0,222	
	(UTILE)10%*2.215					
	Totale analizzato	cad	1,0000		2,437	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 2,44					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
2	**Analisi 22CL.PR.E.1610.10.b** Paraspigoli in lamiera zincata, in barre da 2 m, ala 35 mm, posti in opera, compresi tagli, rifiniture, ecc. Paraspigoli in retino zincato					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0195	28,96	0,565	0,0195
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0390	24,13	0,941	0,0390
	22CL.PR.2.230100.b - Guardiaspigoli in retino zincato	m	1,000000	0,27	0,270	1,000000
					0,266	
	(SPESE GENERALI)15%*1.776				0,204	
	(UTILE)10%*2.042					
	Totale analizzato	cad	1,0000		2,246	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 2,25					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
3	**Analisi 22CL.PR.E.1610.20.a** Compenso per l'esecuzione di canaletti tra parete e soffitto della sezione di 2x1 cm Compenso per l'esecuzione di canaletti					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1170	26,86	3,143	0,1170
	(SPESE GENERALI)15%*3.143				0,471	
	(UTILE)10%*3.614				0,361	
	Totale analizzato	m	1,000000		3,975	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/m 3,98					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
4	**Analisi 22CL.PR.E.1610.30.a** Sbruffatura di murature nuove con malta fluida cementizia addizionata con additivo antiritiro Fornitura e posa in opera di sbruffatura di murature nuove con malta fluida cementizia addizionata con additivo antiritiro per il miglioramento dell'aderenza dell'intonaco e rafforzamento delle murature					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0500	26,86	1,343	0,0500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0500	24,13	1,207	0,0500
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.c - 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0040	217,11	0,868	0,0040
	22CL.PR.2.3080.t - ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Antiritiro	kg	0,1800	8,55	1,539	0,1800
					0,744	
	(SPESE GENERALI)15%*4.957				0,570	
	(UTILE)10%*5.701					
	Totale analizzato	mq	1,0000		6,271	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 6,27					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
5	**Analisi 22CL.PR.E.1610.40.a** Compenso agli intonaci in malta cementizia per aggiunta di idrofugo, per ogni cm di spessore della malta per ogni cm di spessore della malta Compenso agli intonaci in malta cementizia per aggiunta di idrofugo, per ogni cm di spessore della malta					
	22CL.PR.2.3080.z4 - ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Idrofugo	kg	0,2000	2,62	0,524	0,2000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0098	24,13	0,236	0,0098
					0,114	
	(SPESE GENERALI)15%*0.760					
					0,087	
	(UTILE)10%*0.874					
	Totale analizzato	mq	1,0000		0,961	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 0,96					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
6	**Analisi 22CL.PR.E.1620.10.a** Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, per interni su pareti verticali: con malta fine di pozzolana Fornitura e posa in opera di intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a fratazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm. Per interni su pareti verticali:					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2500	26,86	6,715	0,2500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2500	24,13	6,033	0,2500
	(*) 22CL.PR.E.0610.20.a - Malta con grassello di calce in pasta e pozzolana composta da: 350 kg di grassello di calce per 1 mc di pozzolana	mc	0,0300	126,85	3,806	0,0300
					2,483	
	(SPESE GENERALI)15%*16.554				1,904	
	(UTILE)10%*19.037					
	Totale analizzato	mq	1,0000		20,941	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 20,94					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
7	**Analisi 22CL.PR.E.1620.10.b** Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, per interni su pareti verticali: con malta fine di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi Fornitura e posa in opera di intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a fratazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm. Per interni su pareti verticali:					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2200	26,86	5,909	0,2200
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2200	24,13	5,309	0,2200
	(*) 22CL.PR.E.0610.10.d - Malta con grassello di calce in pasta e sabbia composta da: 500 kg di grassello di calce per 1 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0300	137,11	4,113	0,0300
	(SPESE GENERALI)15%*15.331				2,300	
	(UTILE)10%*17.631				1,763	
	Totale analizzato	mq	1,0000		19,394	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 19,39					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
8	**Analisi 22CL.PR.E.1620.10.c** Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, per interni su pareti verticali: con malta idraulica Fornitura e posa in opera di intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a fratazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm. Per interni su pareti verticali:					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2200	26,86	5,909	0,2200
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2200	24,13	5,309	0,2200
	(*) 22CL.PR.E.0610.40.b - Malta con calce idraulica e sabbia composta da: 500 kg di calce idraulica per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0300	271,77	8,153	0,0300
					2,906	
	(SPESE GENERALI)15%*19.371					
					2,228	
	(UTILE)10%*22.277					
	Totale analizzato	mq	1,0000		24,505	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 24,51**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
9	**Analisi 22CL.PR.E.1620.10.d** Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, per interni su pareti verticali: con malta bastarda Fornitura e posa in opera di intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a fratazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm. Per interni su pareti verticali:					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2200	26,86	5,909	0,2200
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2200	24,13	5,309	0,2200
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0300	144,67	4,340	0,0300
					2,334	
	(SPESE GENERALI)15%*15.558				1,789	
	(UTILE)10%*17.892					
	Totale analizzato	mq	1,0000		19,681	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 19,68					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
10	**Analisi 22CL.PR.E.1620.10.e** Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, per interni su pareti verticali: con malta di cemento Fornitura e posa in opera di intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a fratazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm. Per interni su pareti verticali:					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2200	26,86	5,909	0,2200
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2200	24,13	5,309	0,2200
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.c - 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0300	217,11	6,513	0,0300
					2,660	
	(SPESE GENERALI)15%*17.731					
					2,039	
	(UTILE)10%*20.391					
	Totale analizzato	mq	1,0000		22,430	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 22,43					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
11	**Analisi 22CL.PR.E.1620.20.a** Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, per esterni su pareti verticali: con malta fine di pozzolana Fornitura e posa in opera di intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a fratazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm. Per esterni su pareti verticali:					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2500	26,86	6,715	0,2500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2500	24,13	6,033	0,2500
	(*) 22CL.PR.E.0610.20.a - Malta con grassello di calce in pasta e pozzolana composta da: 350 kg di grassello di calce per 1 mc di pozzolana	mc	0,0300	126,85	3,806	0,0300
	(SPESE GENERALI)15%*16.554				2,483	
	(UTILE)10%*19.037				1,904	
	Totale analizzato	mq	1,0000		20,941	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 20,94					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
12	**Analisi 22CL.PR.E.1620.20.b** Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, per esterni su pareti verticali: con malta fine di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi Fornitura e posa in opera di intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a fratazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm. Per esterni su pareti verticali:					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2200	26,86	5,909	0,2200
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2200	24,13	5,309	0,2200
	(*) 22CL.PR.E.0610.10.d - Malta con grassello di calce in pasta e sabbia composta da: 500 kg di grassello di calce per 1 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0300	137,11	4,113	0,0300
	(SPESE GENERALI)15%*15.331				2,300	
	(UTILE)10%*17.631				1,763	
	Totale analizzato	mq	1,0000		19,394	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 19,39					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
13	**Analisi 22CL.PR.E.1620.20.c** Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, per esterni su pareti verticali: con malta idraulica Fornitura e posa in opera di intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a fratazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm. Per esterni su pareti verticali:					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2200	26,86	5,909	0,2200
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2200	24,13	5,309	0,2200
	(*) 22CL.PR.E.0610.40.b - Malta con calce idraulica e sabbia composta da: 500 kg di calce idraulica per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0300	271,77	8,153	0,0300
					2,906	
	(SPESE GENERALI)15%*19.371					
					2,228	
	(UTILE)10%*22.277					
	Totale analizzato	mq	1,0000		24,505	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 24,51**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
14	**Analisi 22CL.PR.E.1620.20.d** Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, per esterni su pareti verticali: con malta bastarda Fornitura e posa in opera di intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a fratazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm. Per esterni su pareti verticali:					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2200	26,86	5,909	0,2200
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2200	24,13	5,309	0,2200
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0300	144,67	4,340	0,0300
					2,334	
	(SPESE GENERALI)15%*15.558				1,789	
	(UTILE)10%*17.892					
	Totale analizzato	mq	1,0000		19,681	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 19,68					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
15	**Analisi 22CL.PR.E.1620.20.e** Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, per esterni su pareti verticali: con malta di cemento Fornitura e posa in opera di intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a fratazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm. Per esterni su pareti verticali:					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2200	26,86	5,909	0,2200
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2200	24,13	5,309	0,2200
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.c - 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0300	217,11	6,513	0,0300
					2,660	
	(SPESE GENERALI)15%*17.731					
					2,039	
	(UTILE)10%*20.391					
	Totale analizzato	mq	1,0000		22,430	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 22,43					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
16	**Analisi 22CL.PR.E.1620.30.a** Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, su superfici orizzontali: con malta fine di pozzolana Fornitura e posa in opera di intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a fratazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm. Su superfici orizzontali:					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2500	26,86	6,715	0,2500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2500	24,13	6,033	0,2500
	(*) 22CL.PR.E.0610.20.a - Malta con grassello di calce in pasta e pozzolana composta da: 350 kg di grassello di calce per 1 mc di pozzolana	mc	0,0300	126,85	3,806	0,0300
					2,483	
	(SPESE GENERALI)15%*16.554				1,904	
	(UTILE)10%*19.037					
	Totale analizzato	mq	1,0000		20,941	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 20,94					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
17	**Analisi 22CL.PR.E.1620.30.b** Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, su superfici orizzontali: con malta fine di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi Fornitura e posa in opera di intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a fratazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm. Su superfici orizzontali:					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2400	26,86	6,446	0,2400
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2400	24,13	5,791	0,2400
	(*) 22CL.PR.E.0610.10.d - Malta con grassello di calce in pasta e sabbia composta da: 500 kg di grassello di calce per 1 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0300	137,11	4,113	0,0300
	(SPESE GENERALI)15%*16.350				2,453	
	(UTILE)10%*18.803				1,880	
	Totale analizzato	mq	1,0000		20,683	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 20,68					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
18	**Analisi 22CL.PR.E.1620.30.c** Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, su superfici orizzontali: con malta idraulica Fornitura e posa in opera di intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a fratazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm. Su superfici orizzontali:					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2400	26,86	6,446	0,2400
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2400	24,13	5,791	0,2400
	(*) 22CL.PR.E.0610.40.b - Malta con calce idraulica e sabbia composta da: 500 kg di calce idraulica per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0300	271,77	8,153	0,0300
					3,059	
	(SPESE GENERALI)15%*20.390					
					2,345	
	(UTILE)10%*23.449					
	Totale analizzato	mq	1,0000		25,794	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 25,79**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
19	**Analisi 22CL.PR.E.1620.30.d** Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, su superfici orizzontali: con malta bastarda Fornitura e posa in opera di intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a fratazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm. Su superfici orizzontali:					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2400	26,86	6,446	0,2400
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2400	24,13	5,791	0,2400
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0300	144,67	4,340	0,0300
					2,487	
	(SPESE GENERALI)15%*16.577					
					1,906	
	(UTILE)10%*19.064					
	Totale analizzato	mq	1,0000		20,970	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 20,97					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
20	**Analisi 22CL.PR.E.1620.30.e** Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, su superfici orizzontali: con malta di cemento Fornitura e posa in opera di intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a fratazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm. Su superfici orizzontali:					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2400	26,86	6,446	0,2400
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2400	24,13	5,791	0,2400
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.c - 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0300	217,11	6,513	0,0300
					2,813	
	(SPESE GENERALI)15%*18.750					
					2,156	
	(UTILE)10%*21.563					
	Totale analizzato	mq	1,0000		23,719	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 23,72					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
21	**Analisi 22CL.PR.E.1620.40.a** Sovrapprezzo all'intonaco grezzo o rustico per ogni cm in più di spessore per ogni cm in più di spessore					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0460	24,13	1,110	0,0460
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0460	28,96	1,332	0,0460
	(*) 22CL.PR.E.0610.10.d - Malta con grassello di calce in pasta e sabbia composta da: 500 kg di grassello di calce per 1 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0079	137,11	1,083	0,0079
					0,529	
	(SPESE GENERALI)15%*3.525				0,405	
	(UTILE)10%*4.054					
	Totale analizzato	mq	1,0000		4,459	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 4,46					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
22	**Analisi 22CL.PR.E.1620.50.a** Intonaco civile con malta fine di pozzolana Fornitura e posa in opera di intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla di malta passato al crivello fino, lisciata con fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per interni su pareti verticali					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,3500	26,86	9,401	0,3500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3500	24,13	8,446	0,3500
	(*) 22CL.PR.E.0610.20.a - Malta con grassello di calce in pasta e pozzolana composta da: 350 kg di grassello di calce per 1 mc di pozzolana	mc	0,0158	126,85	2,004	0,0158
					2,978	
	(SPESE GENERALI)15%*19.851				2,283	
	(UTILE)10%*22.829					
	Totale analizzato	mq	1,0000		25,112	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 25,11					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
23	**Analisi 22CL.PR.E.1620.50.b** Intonaco civile con malta fine di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi Fornitura e posa in opera di intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla di malta passato al crivello fino, lisciata con fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per interni su pareti verticali					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,3500	26,86	9,401	0,3500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3500	24,13	8,446	0,3500
	(*) 22CL.PR.E.0610.10.d - Malta con grassello di calce in pasta e sabbia composta da: 500 kg di grassello di calce per 1 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0158	137,11	2,166	0,0158
					3,002	
	(SPESE GENERALI)15%*20.013				2,302	
	(UTILE)10%*23.015					
	Totale analizzato	mq	1,0000		25,317	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 25,32					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
24	**Analisi 22CL.PR.E.1620.50.c** Intonaco civile con malta idraulica Fornitura e posa in opera di intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla di malta passato al crivello fino, lisciata con fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per interni su pareti verticali					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,3500	26,86	9,401	0,3500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3500	24,13	8,446	0,3500
	(*) 22CL.PR.E.0610.40.b - Malta con calce idraulica e sabbia composta da: 500 kg di calce idraulica per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0158	271,77	4,294	0,0158
					3,321	
	(SPESE GENERALI)15%*22.141					
					2,546	
	(UTILE)10%*25.462					
	Totale analizzato	mq	1,0000		28,008	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 28,01**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
25	**Analisi 22CL.PR.E.1620.50.d** Intonaco civile con malta bastarda Fornitura e posa in opera di intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla di malta passato al crivello fino, lisciata con fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per interni su pareti verticali					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,3500	26,86	9,401	0,3500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3500	24,13	8,446	0,3500
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0158	144,67	2,286	0,0158
					3,020	
	(SPESE GENERALI)15%*20.133					
					2,315	
	(UTILE)10%*23.153					
	Totale analizzato	mq	1,0000		25,468	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 25,47					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
26	**Analisi 22CL.PR.E.1620.50.e** Intonaco civile con malta di cemento Fornitura e posa in opera di intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla di malta passato al crivello fino, lisciata con fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per interni su pareti verticali					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,3500	26,86	9,401	0,3500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3500	24,13	8,446	0,3500
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.c - 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0158	217,11	3,430	0,0158
					3,192	
	(SPESE GENERALI)15%*21.277				2,447	
	(UTILE)10%*24.469					
	Totale analizzato	mq	1,0000		26,916	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 26,92					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
27	**Analisi 22CL.PR.E.1620.60.a** Intonaco civile per esterni su pareti verticali: con malta fine di pozzolana Fornitura e posa di intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla di malta passato al crivello fino, lisciata con fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per esterni su pareti verticali:					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,3500	26,86	9,401	0,3500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3500	24,13	8,446	0,3500
	(*) 22CL.PR.E.0610.20.a - Malta con grassello di calce in pasta e pozzolana composta da: 350 kg di grassello di calce per 1 mc di pozzolana	mc	0,0158	126,85	2,004	0,0158
					2,978	
	(SPESE GENERALI)15%*19.851				2,283	
	(UTILE)10%*22.829					
	Totale analizzato	mq	1,0000		25,112	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 25,11					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
28	**Analisi 22CL.PR.E.1620.60.b** Intonaco civile per esterni su pareti verticali: con malta fine di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi Fornitura e posa di intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla di malta passato al crivello fino, lisciata con fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per esterni su pareti verticali:					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,3500	26,86	9,401	0,3500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3500	24,13	8,446	0,3500
	(*) 22CL.PR.E.0610.10.d - Malta con grassello di calce in pasta e sabbia composta da: 500 kg di grassello di calce per 1 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0158	137,11	2,166	0,0158
					3,002	
	(SPESE GENERALI)15%*20.013				2,302	
	(UTILE)10%*23.015					
	Totale analizzato	mq	1,0000		25,317	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 25,32					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
29	**Analisi 22CL.PR.E.1620.60.c** Intonaco civile per esterni su pareti verticali: con malta idraulica Fornitura e posa di intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla di malta passato al crivello fino, lisciata con fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per esterni su pareti verticali:					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,3500	26,86	9,401	0,3500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3500	24,13	8,446	0,3500
	(*) 22CL.PR.E.0610.40.b - Malta con calce idraulica e sabbia composta da: 500 kg di calce idraulica per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0158	271,77	4,294	0,0158
	(SPESE GENERALI)15%*22.141				3,321	
	(UTILE)10%*25.462				2,546	
	Totale analizzato	mq	1,0000		28,008	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 28,01					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
30	**Analisi 22CL.PR.E.1620.60.d** Intonaco civile per esterni su pareti verticali: con malta bastarda Fornitura e posa di intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla di malta passato al crivello fino, lisciata con fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per esterni su pareti verticali:					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,3500	26,86	9,401	0,3500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3500	24,13	8,446	0,3500
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0158	144,67	2,286	0,0158
					3,020	
	(SPESE GENERALI)15%*20.133					
					2,315	
	(UTILE)10%*23.153					
	Totale analizzato	mq	1,0000		25,468	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 25,47					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
31	**Analisi 22CL.PR.E.1620.60.e** Intonaco civile per esterni su pareti verticali: con malta di cemento Fornitura e posa di intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla di malta passato al crivello fino, lisciata con fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per esterni su pareti verticali:					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,3500	26,86	9,401	0,3500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3500	24,13	8,446	0,3500
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.c - 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0158	217,11	3,430	0,0158
					3,192	
	(SPESE GENERALI)15%*21.277					
					2,447	
	(UTILE)10%*24.469					
	Totale analizzato	mq	1,0000		26,916	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 26,92					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
32	**Analisi 22CL.PR.E.1620.70.a** con malta fine di pozzolana					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,3800	26,86	10,207	0,3800
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3800	24,13	9,169	0,3800
	(*) 22CL.PR.E.0610.20.a - Malta con grassello di calce in pasta e pozzolana composta da: 350 kg di grassello di calce per 1 mc di pozzolana	mc	0,0158	126,85	2,004	0,0158
					3,207	
	(SPESE GENERALI)15%*21.380					
					2,459	
	(UTILE)10%*24.587					
	Totale analizzato	mq	1,0000		27,046	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 27,05					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
33	**Analisi 22CL.PR.E.1620.70.b** con malta fine di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,3800	26,86	10,207	0,3800
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3800	24,13	9,169	0,3800
	(*) 22CL.PR.E.0610.10.d - Malta con grassello di calce in pasta e sabbia composta da: 500 kg di grassello di calce per 1 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0158	137,11	2,166	0,0158
					3,231	
	(SPESE GENERALI)15%*21.542				2,477	
	(UTILE)10%*24.773					
	Totale analizzato	mq	1,0000		27,250	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 27,25					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
34	**Analisi 22CL.PR.E.1620.70.c** con malta idraulica					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,3800	26,86	10,207	0,3800
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3800	24,13	9,169	0,3800
	(*) 22CL.PR.E.0610.40.b - Malta con calce idraulica e sabbia composta da: 500 kg di calce idraulica per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0158	271,77	4,294	0,0158
					3,551	
	(SPESE GENERALI)15%*23.670					
					2,722	
	(UTILE)10%*27.221					
	Totale analizzato	mq	1,0000		29,943	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 29,94**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
35	**Analisi 22CL.PR.E.1620.70.d** con malta bastarda					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,3800	26,86	10,207	0,3800
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3800	24,13	9,169	0,3800
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0158	144,67	2,286	0,0158
					3,249	
	(SPESE GENERALI)15%*21.662					
					2,491	
	(UTILE)10%*24.911					
	Totale analizzato	mq	1,0000		27,402	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 27,40					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
36	**Analisi 22CL.PR.E.1620.70.e** con malta di cemento					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,3800	26,86	10,207	0,3800
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3800	24,13	9,169	0,3800
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.c - 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0158	217,11	3,430	0,0158
					3,421	
	(SPESE GENERALI)15%*22.806					
					2,623	
	(UTILE)10%*26.227					
	Totale analizzato	mq	1,0000		28,850	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 28,85					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
37	**Analisi 22CL.PR.E.1620.80.a** Sovrapprezzo all'intonaco civile per ogni cm in più di spessore dello strato superficiale di colla di malta Sovrapprezzo all'intonaco civile					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0440	24,13	1,062	0,0440
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0440	28,96	1,274	0,0440
	(*) 22CL.PR.E.0610.10.d - Malta con grassello di calce in pasta e sabbia composta da: 500 kg di grassello di calce per 1 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0079	137,11	1,083	0,0079
					0,513	
	(SPESE GENERALI)15%*3.419					
					0,393	
	(UTILE)10%*3.932					
	Totale analizzato	mq	1,0000		4,325	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 4,33					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
38	**Analisi 22CL.PR.E.1620.90.a** Intonaco a mezzo stucco su pareti interne Fornitura e posa in opera di intonaco a mezzo stucco formato da intonaco grezzo con malta fine di calce tirata a fratazzo ed applicata a mano con predisposte poste e guide dello spessore di circa 20 mm, rifinito con sovrastante strato di circa 2 mm di malta per stucchi, perfettamente levigato con fratazzo metallico.					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,3500	26,86	9,401	0,3500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3500	24,13	8,446	0,3500
	(*) 22CL.PR.E.0610.20.a - Malta con grassello di calce in pasta e pozzolana composta da: 350 kg di grassello di calce per 1 mc di pozzolana	mc	0,0500	126,85	6,343	0,0500
	(*) 22CL.PR.E.0610.80.a - Malta per stucchi composta da grassello di calce e di polvere di marmo grassello di calce e di polvere di marmo	mc	0,0040	358,50	1,434	0,0040
					3,844	
	(SPESE GENERALI)15%*25.624					
					2,947	
	(UTILE)10%*29.468					
	Totale analizzato	mq	1,0000		32,415	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 32,42					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
39	**Analisi 22CL.PR.E.1620.90.b** Intonaco a mezzo stucco su soffitti Fornitura e posa in opera di intonaco a mezzo stucco formato da intonaco grezzo con malta fine di calce tirata a fratazzo ed applicata a mano con predisposte poste e guide dello spessore di circa 20 mm, rifinito con sovrastante strato di circa 2 mm di malta per stucchi, perfettamente levigato con fratazzo metallico.					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,3800	26,86	10,207	0,3800
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3800	24,13	9,169	0,3800
	(*) 22CL.PR.E.0610.20.a - Malta con grassello di calce in pasta e pozzolana composta da: 350 kg di grassello di calce per 1 mc di pozzolana	mc	0,0500	126,85	6,343	0,0500
	(*) 22CL.PR.E.0610.80.a - Malta per stucchi composta da grassello di calce e di polvere di marmo grassello di calce e di polvere di marmo	mc	0,0040	358,50	1,434	0,0040
					4,073	
	(SPESE GENERALI)15%*27.153					
					3,123	
	(UTILE)10%*31.226					
	Totale analizzato	mq	1,0000		34,349	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 34,35					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
40	**Analisi 22CL.PR.E.1620.100.a** Intonaco a stucco su pareti interne Fornitura e posa in opera di intonaco a stucco formato da intonaco grezzo con malta fine di calce tirata a fratazzo, applicata a mano con predisposte poste e guide dello spessore di circa 20 mm, rifinito con sovrastante strato di circa 5 mm di malta per stucchi, perfettamente levigato con fratazzo metallico					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,3500	26,86	9,401	0,3500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3500	24,13	8,446	0,3500
	(*) 22CL.PR.E.0610.20.a - Malta con grassello di calce in pasta e pozzolana composta da: 350 kg di grassello di calce per 1 mc di pozzolana	mc	0,0400	126,85	5,074	0,0400
	(*) 22CL.PR.E.0610.80.a - Malta per stucchi composta da grassello di calce e di polvere di marmo grassello di calce e di polvere di marmo	mc	0,0079	358,50	2,832	0,0079
					3,863	
	(SPESE GENERALI)15%*25.753					
					2,962	
	(UTILE)10%*29.616					
	Totale analizzato	mq	1,0000		32,578	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 32,58					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
41	**Analisi 22CL.PR.E.1620.100.b** Intonaco a stucco su soffitti Fornitura e posa in opera di intonaco a stucco formato da intonaco grezzo con malta fine di calce tirata a fratazzo, applicata a mano con predisposte poste e guide dello spessore di circa 20 mm, rifinito con sovrastante strato di circa 5 mm di malta per stucchi, perfettamente levigato con fratazzo metallico					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,3800	26,86	10,207	0,3800
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3800	24,13	9,169	0,3800
	(*) 22CL.PR.E.0610.20.a - Malta con grassello di calce in pasta e pozzolana composta da: 350 kg di grassello di calce per 1 mc di pozzolana	mc	0,0400	126,85	5,074	0,0400
	(*) 22CL.PR.E.0610.80.a - Malta per stucchi composta da grassello di calce e di polvere di marmo grassello di calce e di polvere di marmo	mc	0,0079	358,50	2,832	0,0079
					4,092	
	(SPESE GENERALI)15%*27.282					
					3,137	
	(UTILE)10%*31.374					
	Totale analizzato	mq	1,0000		34,511	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 34,51					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
42	**Analisi 22CL.PR.E.1620.110.a**					
	Rasatura di superfici rustiche già predisposte Rasatura di superfici rustiche già predisposte					
	Fornitura e posa in opera di rasatura di superfici rustiche già predisposte, con intonaco per interni costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di 40 parti di calce in polvere e 60 parti di gesso, steso a mano e perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 5 mm; su pareti verticali ed orizzontali					
	Rasatura di superfici rustiche giÓ predisposte, con intonaco per interni costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di 40 parti di calce in polvere e 60 parti di gesso, steso a mano e perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 5 mm; su pareti verticali ed orizzontali					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1000	24,13	2,413	0,1000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1000	28,96	2,896	0,1000
	22CL.PR.2.1040.b - GESSI Gesso da intonaco additivato	100 kg	0,0200	18,12	0,362	0,0200
	22CL.PR.2.1020.g - CALCE Calce idrata in polvere in sacchi	100 kg	0,0080	14,99	0,120	0,0080
					0,869	
	(SPESE GENERALI)15%*5.791				0,666	
	(UTILE)10%*6.660					
	Totale analizzato	mq	1,0000		7,326	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 7,33					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
43	**Analisi 22CL.PR.E.1620.120.a** Intonaco di finitura pietrificante decorativo colorato per esterni granulometria fine Fornitura e posa in opera di intonaco di finitura pietrificante decorativo colorato per esterni, a base di calce idraulica, pigmenti colorati e additivi idrofughi, applicato a mano su preesistente supporto minerale, compresa livellatura, frattazzatura e finitura con spazzola a chiodi, per spessore finale di 5-6 mm:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4200	24,13	10,135	0,4200
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4200	28,96	12,163	0,4200
	22CL.PR.2.1082.b - PREMISCELATO COLORATO PER INTONACO Premiscelato per intonaco pronto per finiture	kg	8,0000	0,77	6,160	8,0000
					4,269	
	(SPESE GENERALI)15%*28.458				3,273	
	(UTILE)10%*32.727					
	Totale analizzato	mq	1,0000		36,000	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 36,00					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
44	**Analisi 22CL.PR.E.1620.120.b** Intonaco di finitura pietrificante decorativo colorato per esterni granulometria grossa Fornitura e posa in opera di intonaco di finitura pietrificante decorativo colorato per esterni, a base di calce idraulica, pigmenti colorati e additivi idrofughi, applicato a mano su preesistente supporto minerale, compresa livellatura, frattazzatura e finitura con spazzola a chiodi, per spessore finale di 5-6 mm:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4200	24,13	10,135	0,4200
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4200	28,96	12,163	0,4200
	22CL.PR.2.1082.a - PREMISCELATO COLORATO PER INTONACO Premiscelato per intonaco pronto grezzo	kg	10,0000	0,65	6,500	10,0000
	(SPESE GENERALI)15%*28.798				4,320	
	(UTILE)10%*33.118				3,312	
	Totale analizzato	mq	1,0000		36,430	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 36,43					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
45	**Analisi 22CL.PR.E.1620.130.a** Intonaco di finitura pietrificante decorativo minerale colorato per interni ed esterni Intonaco di finitura pietrificante decorativo Fornitura e posa in opera di intonaco di finitura pietrificante decorativo minerale colorato per interni ed esterni, a base di calce idraulica, pigmenti colorati e additivi idrofughi, applicato a spruzzo su preesistente supporto minerale in 3 passate con spessore non inferiore a 3 mm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3000	24,13	7,239	0,3000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3200	28,96	9,267	0,3200
	22CL.PR.2.1082.b - PREMISCELATO COLORATO PER INTONACO Premiscelato per intonaco pronto per finiture	kg	3,0000	0,77	2,310	3,0000
					2,822	
	(SPESE GENERALI)15%*18.816				2,164	
	(UTILE)10%*21.638					
	Totale analizzato	mq	1,0000		23,802	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 23,80					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
46	**Analisi 22CL.PR.E.1630.10.a** Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni, a base di calce idraulica ed inerti Intonaco premiscelato di fondo base cemento Fornitura e posa in opera di intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni, classe "0" di resistenza al fuoco, applicato a spruzzo in spessore di 2 cm, livellato e frattazzato					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2500	24,13	6,033	0,2500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2500	28,96	7,240	0,2500
	22CL.PR.2.1086.a - PREMISCELATO PER INTONACO Premiscelato per intonaco pronto grezzo	kg	15,5000	0,18	2,790	15,5000
					2,409	
	(SPESE GENERALI)15%*16.063				1,847	
	(UTILE)10%*18.472					
	Totale analizzato	mq	1,0000		20,319	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 20,32					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
47	**Analisi 22CL.PR.E.1630.10.b** Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni, a base di calce idraulica ed inerti Intonaco premiscelato di fondo base calce Fornitura e posa in opera di intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni, classe "0" di resistenza al fuoco, applicato a spruzzo in spessore di 2 cm, livellato e frattazzato					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2500	24,13	6,033	0,2500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2500	28,96	7,240	0,2500
	22CL.PR.2.1084.a - PREMISCELATO PER INTONACO Premiscelato per intonaco pronto grezzo	kg	15,5000	0,20	3,100	15,5000
					2,456	
	(SPESE GENERALI)15%*16.373					
					1,883	
	(UTILE)10%*18.829					
	Totale analizzato	mq	1,0000		20,712	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 20,71					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
48	**Analisi 22CL.PR.E.1630.20.a** Intonaco premiscelato di fondo per interni, a base di anidrene, inerti calcarei e additivi Intonaco premiscelato di fondo a base di anidrene, inerti calcarei e additivi Fornitura e posa in opera di intonaco premiscelato di fondo per interni, a base di anidrene, inerti calcarei e additivi, classe "0" di resistenza al fuoco, applicato a mano su supporto in laterizio, in spessore di 1,5 cm, livellato e frattazzato					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1800	24,13	4,343	0,1800
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1800	28,96	5,213	0,1800
	22CL.PR.2.1088.a - PREMISCELATO PER INTONACO Premiscelato per intonaco pronto grezzo	kg	15,5000	0,18	2,790	15,5000
	(SPESE GENERALI)15%*12.346				1,852	
	(UTILE)10%*14.198				1,420	
	Totale analizzato	mq	1,0000		15,618	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 15,62					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
49	**Analisi 22CL.PR.E.1630.30.a** Finitura con rasante minerale premiscelato a base di calce idraulica ed inerti applicato a mano a due passate su sottofondo esistente Finitura con rasante premiscelato a base di calce					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1400	24,13	3,378	0,1400
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1400	28,96	4,054	0,1400
	22CL.PR.2.1084.b - PREMISCELATO PER INTONACO Premiscelato per intonaco pronto per finiture	kg	4,6500	0,39	1,814	4,6500
					1,387	
	(SPESE GENERALI)15%*9.246					
					1,063	
	(UTILE)10%*10.633					
	Totale analizzato	mq	1,0000		11,696	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 11,70					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
50	**Analisi 22CL.PR.E.1630.40.a** Finitura con rasante minerale premiscelato a base di legante cementizio e inerti Finitura con rasante premiscelato a base di legante cementizio Finitura con rasante minerale premiscelato a base di legante cementizio e inerti applicato mano su sottofondo esistente con spessore non inferiore a 3 mm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1400	24,13	3,378	0,1400
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1400	28,96	4,054	0,1400
	22CL.PR.2.1086.b - PREMISCELATO PER INTONACO Premiscelato per intonaco pronto per finiture	kg	4,6500	0,35	1,628	4,6500
					1,359	
	(SPESE GENERALI)15%*9.060				1,042	
	(UTILE)10%*10.419					
	Totale analizzato	mq	1,0000		11,461	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 11,46					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
51	**Analisi 22CL.PR.E.1640.10.a** Intonaco premiscelato termico, deumidificante, fonoassorbente, composto da sughero (granulometria 0-3 mm), argilla, polveri diatomeiche e vari additivi, formulati e amalgamati con cemento o calce idraulica, ad elevata resistenza alla compressione, re spessore di 3-4 cm. Fornitura e posa in opera di intonaco premiscelato termico, deumidificante, fonoassorbente, composto da sughero (granulometria 0-3 mm), argilla, polveri diatomeiche e vari additivi, formulati e amalgamati con cemento o calce idraulica, ad elevata resistenza alla compressione, reazione al fuoco classe A1, applicato a spruzzo in due mani su pareti verticali con esclusione della preparazione del supporto: applicato a spruzzo: spessore di 3-4 cm.					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3500	24,13	8,446	0,3500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3500	28,96	10,136	0,3500
	22CL.PR.2.1089.a - PREMISCELATO PER INTONACO ABSE POLISTIROLO Premiscelato per intonaco pronto sottofondo	kg	3,6000	0,65	2,340	3,6000
	22CL.PR.2.1089.b - PREMISCELATO PER INTONACO ABSE POLISTIROLO Premiscelato per intonaco pronto base	kg	10,8000	0,72	7,776	10,8000
	22CL.PR.2.1089.c - PREMISCELATO PER INTONACO ABSE POLISTIROLO Premiscelato per intonaco pronto finitura	kg	3,2000	0,15	0,480	3,2000
					4,377	
	(SPESE GENERALI)15%*29.178				3,356	
	(UTILE)10%*33.555					
	Totale analizzato	mq	1,0000		36,911	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 36,91					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
52	**Analisi 22CL.PR.E.1640.10.b** Intonaco premiscelato termico, deumidificante, fonoassorbente, composto da sughero (granulometria 0-3 mm), argilla, polveri diatomeiche e vari additivi, formulati e amalgamati con cemento o calce idraulica, ad elevata resistenza alla compressione, re spessore di 5-6 cm. Fornitura e posa in opera di intonaco premiscelato termico, deumidificante, fonoassorbente, composto da sughero (granulometria 0-3 mm), argilla, polveri diatomeiche e vari additivi, formulati e amalgamati con cemento o calce idraulica, ad elevata resistenza alla compressione, reazione al fuoco classe A1, applicato a spruzzo in due mani su pareti verticali con esclusione della preparazione del supporto: applicato a spruzzo: spessore di 5-6 cm.					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4000	24,13	9,652	0,4000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4000	28,96	11,584	0,4000
	22CL.PR.2.1089.a - PREMISCELATO PER INTONACO ABSE POLISTIROLO Premiscelato per intonaco pronto sottofondo	kg	5,8000	0,65	3,770	5,8000
	22CL.PR.2.1089.b - PREMISCELATO PER INTONACO ABSE POLISTIROLO Premiscelato per intonaco pronto base	kg	14,2000	0,72	10,224	14,2000
	22CL.PR.2.1089.c - PREMISCELATO PER INTONACO ABSE POLISTIROLO Premiscelato per intonaco pronto finitura	kg	3,2000	0,15	0,480	3,2000
					5,357	
	(SPESE GENERALI)15%*35.710				4,107	
	(UTILE)10%*41.067					
	Totale analizzato	mq	1,0000		45,174	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 45,17					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
53	**Analisi 22CL.PR.E.1640.20.a** Intonaco di finitura per interni fonoassorbente a base di vermiculite e leganti inorganici, resine ed additivi chimici Fornitura e posa in opera di intonaco di finitura per interni fonoassorbente a base di vermiculite e leganti inorganici, resine ed additivi chimici, non contenente amianto né altre fibre, applicato a spruzzo su sottofondi in laterizio o calcestruzzo, in spessore di cm 2					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1200	24,13	2,896	0,1200
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1200	28,96	3,475	0,1200
	22CL.PR.2.1083.a - PREMISCELATO PER INTONACO FONOASSORBENTE Premiscelato per intonaco fonoassorbente	kg	15,5000	2,81	43,555	15,5000
					7,489	
	(SPESE GENERALI)15%*49.926					
					5,742	
	(UTILE)10%*57.415					
	Totale analizzato	mq	1,0000		63,157	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 63,16					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
54	**Analisi 22CL.PR.E.1640.30.a** Intonaco per interni base di vermiculite, leganti speciali ed additivi chimici non contenenti fibre, per la protezione al fuoco, applicato a spruzzo in una mano. su struttura in ferro, spessore minimo cm 2, al fine di ottenere una resistenza al fuoco classe REI 120					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2300	24,13	5,550	0,2300
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2300	28,96	6,661	0,2300
	22CL.PR.2.1083.b - PREMISCELATO PER INTONACO FONOASSORBENTE Premiscelato per intonaco REI 120	kg	15,5000	0,57	8,835	15,5000
					3,157	
	(SPESE GENERALI)15%*21.046				2,420	
	(UTILE)10%*24.203					
	Totale analizzato	mq	1,0000		26,623	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 26,62					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
55	**Analisi 22CL.PR.E.1640.30.b** Intonaco per interni base di vermiculite, leganti speciali ed additivi chimici non contenenti fibre, per la protezione al fuoco, applicato a spruzzo in una mano. su calcestruzzo, spessore minimo cm 1, al fine di ottenere una resistenza al fuoco classe REI 120					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1500	24,13	3,620	0,1500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1500	28,96	4,344	0,1500
	22CL.PR.2.1083.b - PREMISCELATO PER INTONACO FONOASSORBENTE Premiscelato per intonaco REI 120	kg	7,2500	0,57	4,133	7,2500
					1,815	
	(SPESE GENERALI)15%*12.097					
					1,391	
	(UTILE)10%*13.912					
	Totale analizzato	mq	1,0000		15,303	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 15,30					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
56	**Analisi 22CL.PR.E.1640.40.a** Intonaco antincendio per murature in laterizio forato a base di gesso emidrato e perlite espansa Fornitura e posa in opera di intonaco antincendio per murature in laterizio forato, a finitura liscia speculare fine a base di gesso emidrato e perlite espansa applicato a spruzzo in una mano, spessore minimo cm 2. Compresa la rasatura finale effettuata a mano					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1000	24,13	2,413	0,1000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1500	28,96	4,344	0,1500
	22CL.PR.2.1083.b - PREMISCELATO PER INTONACO FONOASSORBENTE Premiscelato per intonaco REI 120	kg	15,5000	0,57	8,835	15,5000
					2,339	
	(SPESE GENERALI)15%*15.592					
					1,793	
	(UTILE)10%*17.931					
	Totale analizzato	mq	1,0000		19,724	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 19,72					

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - OPERE CIVILI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
1	**Analisi 22CL.PR.E.1710.10.a** Controsoffitti piani in rete metallica e intonaco rete del peso fino a 0,85 kg/mq Fornitura e posa in opera di controsoffitti piani in rete metallica e intonaco, assicurata all'armatura propria portante in legno, da pagarsi a parte, con chiodi, grappe, filo di ferro zincato, compreso l'intonaco eseguito anche a più riprese di malta bastarda di grassello di calce, sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento e colla della stessa malta previo rinzaffo di malta di cemento:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3900	28,96	11,294	0,3900
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3900	24,13	9,411	0,3900
	22CL.PR.2.18510.a - rete del peso fino a 0,85 kg/mq	mq	1,0200	2,21	2,254	1,0200
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0079	144,67	1,143	0,0079
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.c - 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0158	217,11	3,430	0,0158
					4,130	
	(SPESE GENERALI)15%*27.532					
					3,166	
	(UTILE)10%*31.662					
	Totale analizzato	mq	1,0000		34,828	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 34,83					

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - OPERE CIVILI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
2	**Analisi 22CL.PR.E.1710.10.b** Controsoffitti piani in rete metallica e intonaco rete del peso da 0,86 a 1,1 kg/mq Fornitura e posa in opera di controsoffitti piani in rete metallica e intonaco, assicurata all'armatura propria portante in legno, da pagarsi a parte, con chiodi, grappe, filo di ferro zincato, compreso l'intonaco eseguito anche a più riprese di malta bastarda di grassello di calce, sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento e colla della stessa malta previo rinzaffo di malta di cemento:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3900	28,96	11,294	0,3900
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3900	24,13	9,411	0,3900
	22CL.PR.2.18510.b - rete del peso da 0,86 a 1,1 kg/mq	mq	1,0200	2,65	2,703	1,0200
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0079	144,67	1,143	0,0079
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.c - 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0158	217,11	3,430	0,0158
					4,197	
	(SPESE GENERALI)15%*27.981				3,218	
	(UTILE)10%*32.178					
	Totale analizzato	mq	1,0000		35,396	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 35,40					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
3	**Analisi 22CL.PR.E.1710.10.c** Controsoffitti piani in rete metallica e intonaco rete del peso da 1,2 a 1,9 kg/mq Fornitura e posa in opera di controsoffitti piani in rete metallica e intonaco, assicurata all'armatura propria portante in legno, da pagarsi a parte, con chiodi, grappe, filo di ferro zincato, compreso l'intonaco eseguito anche a più riprese di malta bastarda di grassello di calce, sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento e colla della stessa malta previo rinzaffo di malta di cemento:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3900	28,96	11,294	0,3900
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3900	24,13	9,411	0,3900
	22CL.PR.2.18510.c - rete del peso da 1,2 a 1,9 kg/mq	mq	1,0200	3,17	3,233	1,0200
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0079	144,67	1,143	0,0079
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.c - 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0158	217,11	3,430	0,0158
					4,277	
	(SPESE GENERALI)15%*28.511				3,279	
	(UTILE)10%*32.788					
	Totale analizzato	mq	1,0000		36,067	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 36,07					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
4	**Analisi 22CL.PR.E.1710.20.a** Controsoffitto in lastre di cartongesso, tipo A a norma EN 520, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, reazione al fuoco Euroclasse A2, s1-d0, fissate mediante viti autoperforanti ad una strutt spessore lastra 12,5 mm Fornitura e posa in opera di controsoffitto in lastre di cartongesso, tipo A a norma EN 520, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, reazione al fuoco Euroclasse A2, s1-d0, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2000	28,96	5,792	0,2000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2000	24,13	4,826	0,2000
	22CL.PR.2.190420.b - PANNELLO IN GESSO PROTETTO O CARTONGESSO Pannello in cartongesso protetto o cartongesso spessore mm 12,5	mq	1,0500	4,55	4,778	1,0500
	22CL.PR.2.13020.b - Guida a "U" da mm 55	m	0,750000	1,28	0,960	0,750000
	22CL.PR.2.13030.b - Montante in acciaio zincato da mm 54	m	2,000000	1,41	2,820	2,000000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,0000	0,38	0,760	2,0000
	22CL.PR.2.13010.e - ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Viti autoperforante da mm 35	cad	15,0000	0,01	0,150	15,0000
	22CL.PR.2.16020.f - STUCCHI Stucco a base gesso	kg	0,4000	2,20	0,880	0,4000
	22CL.PR.2.13010.a - ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Nastro di carta speciale per giunti lastre	m	0,700000	0,09	0,063	0,700000
					3,154	
	(SPESE GENERALI)15%*21.029				2,418	
	(UTILE)10%*24.183					
	Totale analizzato	mq	1,0000		26,601	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 26,60					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
5	**Analisi 22CL.PR.E.1710.20.b** Controsoffitto in lastre di cartongesso, tipo A a norma EN 520, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, reazione al fuoco Euroclasse A2, s1-d0, fissate mediante viti autoperforanti ad una strutt spessore lastra 15 mm Fornitura e posa in opera di controsoffitto in lastre di cartongesso, tipo A a norma EN 520, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, reazione al fuoco Euroclasse A2, s1-d0, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2340	28,96	6,777	0,2340
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2340	24,13	5,646	0,2340
	22CL.PR.2.190420.c - PANNELLO IN GESSO PROTETTO O CARTONGESSO Pannello in gesso protetto o cartongesso spessore mm 15	mq	1,0500	5,29	5,555	1,0500
	22CL.PR.2.13020.b - Guida a "U" da mm 55	m	0,750000	1,28	0,960	0,750000
	22CL.PR.2.13030.b - Montante in acciaio zincato da mm 54	m	2,000000	1,41	2,820	2,000000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,0000	0,38	0,760	2,0000
	22CL.PR.2.13010.e - ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Viti autoperforante da mm 35	cad	15,0000	0,01	0,150	15,0000
	22CL.PR.2.16020.f - STUCCHI Stucco a base gesso	kg	0,4000	2,20	0,880	0,4000
	22CL.PR.2.13010.a - ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Nastro di carta speciale per giunti lastre	m	0,700000	0,09	0,063	0,700000
					3,542	
	(SPESE GENERALI)15%*23.611				2,715	
	(UTILE)10%*27.153					
	Totale analizzato	mq	1,0000		29,868	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 29,87					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
6	**Analisi 22CL.PR.E.1720.10.a** Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato bianco: 50x50 mm Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a maglia quadrata con base da 10 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali. Bianco					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1170	28,96	3,388	0,1170
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1170	24,13	2,823	0,1170
	22CL.PR.2.18530.a - 50x50 mm	mq	1,1000	50,56	55,616	1,1000
	22CL.PR.2.18555.a - Listello portante per controsoffitti	m	3,330000	1,22	4,063	3,330000
	22CL.PR.2.18555.b - molla di chiusura in acciaio	cad	3,0000	0,36	1,080	3,0000
					10,046	
	(SPESE GENERALI)15%*66.970				7,702	
	(UTILE)10%*77.016					
	Totale analizzato	mq	1,0000		84,718	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 84,72					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
7	**Analisi 22CL.PR.E.1720.10.b** Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato bianco: 60x60 mm Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a maglia quadrata con base da 10 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali. Bianco					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1170	28,96	3,388	0,1170
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1170	24,13	2,823	0,1170
	22CL.PR.2.18530.b - 60x60 mm	mq	1,1000	40,51	44,561	1,1000
	22CL.PR.2.18555.a - Listello portante per controsoffitti	m	3,330000	1,22	4,063	3,330000
	22CL.PR.2.18555.b - molla di chiusura in acciaio	cad	3,0000	0,36	1,080	3,0000
					8,387	
	(SPESE GENERALI)15%*55.915				6,430	
	(UTILE)10%*64.302					
	Totale analizzato	mq	1,0000		70,732	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 70,73					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
8	**Analisi 22CL.PR.E.1720.10.c**					
	Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato bianco: 75x75 mm					
	Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a maglia quadrata con base da 10 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali. Bianco					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.PR.2.18530.c - 75x75 mm	mq	1,1000	25,65	28,215	1,1000
	22CL.PR.2.18555.a - Listello portante per controsoffitti	m	4,000000	1,22	4,880	4,000000
	22CL.PR.2.18555.b - molla di chiusura in acciaio	cad	3,0000	0,36	1,080	3,0000
					5,903	
	(SPESE GENERALI)15%*39.352				4,526	
	(UTILE)10%*45.255					
	Totale analizzato	mq	1,0000		49,781	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 49,78**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
9	**Analisi 22CL.PR.E.1720.10.d** Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato bianco: 100x100 mm Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a maglia quadrata con base da 10 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali. Bianco					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.PR.2.18530.d - 100x100 mm	mq	1,1000	22,11	24,321	1,1000
	22CL.PR.2.18555.a - Listello portante per controsoffitti	m	4,000000	1,22	4,880	4,000000
	22CL.PR.2.18555.b - molla di chiusura in acciaio	cad	3,0000	0,36	1,080	3,0000
					5,319	
	(SPESE GENERALI)15%*35.458				4,078	
	(UTILE)10%*40.777					
	Totale analizzato	mq	1,0000		44,855	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 44,86					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
10	**Analisi 22CL.PR.E.1720.10.e** Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato bianco: 150x150 mm Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a maglia quadrata con base da 10 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali. Bianco					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0780	24,13	1,882	0,0780
	22CL.PR.2.18530.e - 150x150 mm	mq	1,1000	20,06	22,066	1,1000
	22CL.PR.2.18555.a - Listello portante per controsoffitti	m	4,000000	1,22	4,880	4,000000
	22CL.PR.2.18555.b - molla di chiusura in acciaio	cad	3,0000	0,36	1,080	3,0000
					4,825	
	(SPESE GENERALI)15%*32.167				3,699	
	(UTILE)10%*36.992					
	Totale analizzato	mq	1,0000		40,691	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 40,69					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
11	**Analisi 22CL.PR.E.1720.10.f**					
	Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato bianco: 200x200 mm					
	Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a maglia quadrata con base da 10 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali. Bianco					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0780	24,13	1,882	0,0780
	22CL.PR.2.18530.f - 200x200 mm	mq	1,1000	20,54	22,594	1,1000
	22CL.PR.2.18555.a - Listello portante per controsoffitti	m	4,000000	1,22	4,880	4,000000
	22CL.PR.2.18555.b - molla di chiusura in acciaio	cad	3,0000	0,36	1,080	3,0000
					4,904	
	(SPESE GENERALI)15%*32.695				3,760	
	(UTILE)10%*37.599					
	Totale analizzato	mq	1,0000		41,359	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 41,36**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
12	**Analisi 22CL.PR.E.1720.20.a** Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato satinato: 50x50 mm Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a maglia quadrata con base da 10 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali. Satinato					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1170	28,96	3,388	0,1170
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1170	24,13	2,823	0,1170
	22CL.PR.2.18540.a - 50x50 mm	mq	1,1000	62,19	68,409	1,1000
	22CL.PR.2.18555.a - Listello portante per controsoffitti	m	3,330000	1,22	4,063	3,330000
	22CL.PR.2.18555.b - molla di chiusura in acciaio	cad	3,0000	0,36	1,080	3,0000
					11,964	
	(SPESE GENERALI)15%*79.763				9,173	
	(UTILE)10%*91.727					
	Totale analizzato	mq	1,0000		100,900	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 100,90					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
13	**Analisi 22CL.PR.E.1720.20.b** Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato satinato: 60x60 mm Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a maglia quadrata con base da 10 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali. Satinato					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1170	28,96	3,388	0,1170
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1170	24,13	2,823	0,1170
	22CL.PR.2.18540.b - 60x60 mm	mq	1,1000	53,32	58,652	1,1000
	22CL.PR.2.18555.a - Listello portante per controsoffitti	m	3,330000	1,22	4,063	3,330000
	22CL.PR.2.18555.b - molla di chiusura in acciaio	cad	3,0000	0,36	1,080	3,0000
					10,501	
	(SPESE GENERALI)15%*70.006				8,051	
	(UTILE)10%*80.507					
	Totale analizzato	mq	1,0000		88,558	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 88,56					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
14	**Analisi 22CL.PR.E.1720.20.c**					
	Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato satinato: 75x75 mm					
	Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a maglia quadrata con base da 10 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali. Satinato					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.PR.2.18540.c - 75x75 mm	mq	1,1000	41,82	46,002	1,1000
	22CL.PR.2.18555.a - Listello portante per controsoffitti	m	4,000000	1,22	4,880	4,000000
	22CL.PR.2.18555.b - molla di chiusura in acciaio	cad	3,0000	0,36	1,080	3,0000
					8,571	
	(SPESE GENERALI)15%*57.139				6,571	
	(UTILE)10%*65.710					
	Totale analizzato	mq	1,0000		72,281	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 72,28					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
15	**Analisi 22CL.PR.E.1720.20.d** Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato satinato: 100x100 mm Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a maglia quadrata con base da 10 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali. Satinato					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.PR.2.18540.d - 100x100 mm	mq	1,1000	36,55	40,205	1,1000
	22CL.PR.2.18555.a - Listello portante per controsoffitti	m	4,000000	1,22	4,880	4,000000
	22CL.PR.2.18555.b - molla di chiusura in acciaio	cad	3,0000	0,36	1,080	3,0000
					7,701	
	(SPESE GENERALI)15%*51.342				5,904	
	(UTILE)10%*59.043					
	Totale analizzato	mq	1,0000		64,947	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 64,95					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
16	**Analisi 22CL.PR.E.1720.20.e** Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato satinato: 150x150 mm Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a maglia quadrata con base da 10 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali. Satinato					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0780	24,13	1,882	0,0780
	22CL.PR.2.18540.e - 150x150 mm	mq	1,1000	25,61	28,171	1,1000
	22CL.PR.2.18555.a - Listello portante per controsoffitti	m	4,000000	1,22	4,880	4,000000
	22CL.PR.2.18555.b - molla di chiusura in acciaio	cad	3,0000	0,36	1,080	3,0000
					5,741	
	(SPESE GENERALI)15%*38.272				4,401	
	(UTILE)10%*44.013					
	Totale analizzato	mq	1,0000		48,414	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 48,41					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
17	**Analisi 22CL.PR.E.1720.20.f** Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato satinato: 200x200 mm Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a maglia quadrata con base da 10 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali. Satinato					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0780	24,13	1,882	0,0780
	22CL.PR.2.18540.f - 200x200 mm	mq	1,1000	21,26	23,386	1,1000
	22CL.PR.2.18555.a - Listello portante per controsoffitti	m	4,000000	1,22	4,880	4,000000
	22CL.PR.2.18555.b - molla di chiusura in acciaio	cad	3,0000	0,36	1,080	3,0000
					5,023	
	(SPESE GENERALI)15%*33.487				3,851	
	(UTILE)10%*38.510					
	Totale analizzato	mq	1,0000		42,361	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 42,36**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
18	**Analisi 22CL.PR.E.1720.30.a** Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato metallizzato: 50x50 mm Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a maglia quadrata con base da 10 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali. Metallizzato					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1170	28,96	3,388	0,1170
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1170	24,13	2,823	0,1170
	22CL.PR.2.18550.a - CONTROSOFFITTO IN ALLUMINIO METALLIZZATO 50x50 mm	mq	1,1000	53,72	59,092	1,1000
	22CL.PR.2.18555.a - Listello portante per controsoffitti	m	3,330000	1,22	4,063	3,330000
	22CL.PR.2.18555.b - molla di chiusura in acciaio	cad	3,0000	0,36	1,080	3,0000
					10,567	
	(SPESE GENERALI)15%*70.446				8,101	
	(UTILE)10%*81.013					
	Totale analizzato	mq	1,0000		89,114	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 89,11					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
19	**Analisi 22CL.PR.E.1720.30.b** Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato metallizzato: 60x60 mm Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a maglia quadrata con base da 10 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali. Metallizzato					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1170	28,96	3,388	0,1170
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1170	24,13	2,823	0,1170
	22CL.PR.2.18550.b - CONTROSOFFITTO IN ALLUMINIO METALLIZZATO 60x60 mm	mq	1,1000	45,75	50,325	1,1000
	22CL.PR.2.18555.a - Listello portante per controsoffitti	m	3,330000	1,22	4,063	3,330000
	22CL.PR.2.18555.b - molla di chiusura in acciaio	cad	3,0000	0,36	1,080	3,0000
					9,252	
	(SPESE GENERALI)15%*61.679					
					7,093	
	(UTILE)10%*70.931					
	Totale analizzato	mq	1,0000		78,024	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 78,02					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
20	**Analisi 22CL.PR.E.1720.30.c**					
	Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato metallizzato: 75x75 mm					
	Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a maglia quadrata con base da 10 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali. Metallizzato					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.PR.2.18550.c - CONTROSOFFITTO IN ALLUMINIO METALLIZZATO 75x75 mm	mq	1,1000	31,87	35,057	1,1000
	22CL.PR.2.18555.a - Listello portante per controsoffitti	m	4,000000	1,22	4,880	4,000000
	22CL.PR.2.18555.b - molla di chiusura in acciaio	cad	3,0000	0,36	1,080	3,0000
					6,929	
	(SPESE GENERALI)15%*46.194					
					5,312	
	(UTILE)10%*53.123					
	Totale analizzato	mq	1,0000		58,435	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 58,44					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
21	**Analisi 22CL.PR.E.1720.30.d** Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato metallizzato: 100x100 mm Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a maglia quadrata con base da 10 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali. Metallizzato					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.PR.2.18550.d - CONTROSOFFITTO IN ALLUMINIO METALLIZZATO 100x100 mm	mq	1,1000	24,46	26,906	1,1000
	22CL.PR.2.18555.a - Listello portante per controsoffitti	m	4,000000	1,22	4,880	4,000000
	22CL.PR.2.18555.b - molla di chiusura in acciaio	cad	3,0000	0,36	1,080	3,0000
					5,706	
	(SPESE GENERALI)15%*38.043				4,375	
	(UTILE)10%*43.749					
	Totale analizzato	mq	1,0000		48,124	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 48,12					

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - OPERE CIVILI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
22	**Analisi 22CL.PR.E.1720.30.e** Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato metallizzato: 150x150 mm Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a maglia quadrata con base da 10 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali. Metallizzato					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0780	24,13	1,882	0,0780
	22CL.PR.2.18550.e - CONTROSOFFITTO IN ALLUMINIO METALLIZZATO 150x150 mm	mq	1,1000	21,12	23,232	1,1000
	22CL.PR.2.18555.a - Listello portante per controsoffitti	m	4,000000	1,22	4,880	4,000000
	22CL.PR.2.18555.b - molla di chiusura in acciaio	cad	3,0000	0,36	1,080	3,0000
					5,000	
	(SPESE GENERALI)15%*33.333				3,833	
	(UTILE)10%*38.333					
	Totale analizzato	mq	1,0000		42,166	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 42,17					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
23	**Analisi 22CL.PR.E.1720.30.f**					
	Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato metallizzato: 200x200 mm					
	Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a maglia quadrata con base da 10 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali. Metallizzato					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0780	24,13	1,882	0,0780
	22CL.PR.2.18550.f - CONTROSOFFITTO IN ALLUMINIO METALLIZZATO 200x200 mm	mq	1,1000	17,71	19,481	1,1000
	22CL.PR.2.18555.a - Listello portante per controsoffitti	m	4,000000	1,22	4,880	4,000000
	22CL.PR.2.18555.b - molla di chiusura in acciaio	cad	3,0000	0,36	1,080	3,0000
					4,437	
	(SPESE GENERALI)15%*29.582				3,402	
	(UTILE)10%*34.019					
	Totale analizzato	mq	1,0000		37,421	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 37,42					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
24	**Analisi 22CL.PR.E.1720.40.a** Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato bianco: 100x100 mm Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza 60 mm, a maglia quadrata con base da 20 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi listelli intermedi e perimetrali. Bianco					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.PR.2.18560.a - CONTROSOFFITTO CON PANNELLI GRIGLIATI BIANCHI 100x100 mm	mq	1,1000	33,89	37,279	1,1000
	22CL.PR.2.18555.a - Listello portante per controsoffitti	m	3,330000	1,22	4,063	3,330000
	22CL.PR.2.18555.b - molla di chiusura in acciaio	cad	3,0000	0,36	1,080	3,0000
					7,140	
	(SPESE GENERALI)15%*47.599				5,474	
	(UTILE)10%*54.739					
	Totale analizzato	mq	1,0000		60,213	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 60,21					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
25	**Analisi 22CL.PR.E.1720.40.b** Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato bianco: 120x120 mm Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza 60 mm, a maglia quadrata con base da 20 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi listelli intermedi e perimetrali. Bianco					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.PR.2.18560.b - CONTROSOFFITTO CON PANNELLI GRIGLIATI BIANCHI 120x120 mm	mq	1,1000	24,98	27,478	1,1000
	22CL.PR.2.18555.a - Listello portante per controsoffitti	m	3,330000	1,22	4,063	3,330000
	22CL.PR.2.18555.b - molla di chiusura in acciaio	cad	3,0000	0,36	1,080	3,0000
					5,670	
	(SPESE GENERALI)15%*37.798				4,347	
	(UTILE)10%*43.468					
	Totale analizzato	mq	1,0000		47,815	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 47,82					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
26	**Analisi 22CL.PR.E.1720.40.c**					
	Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato bianco: 150x150 mm					
	Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza 60 mm, a maglia quadrata con base da 20 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi listelli intermedi e perimetrali. Bianco					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0780	24,13	1,882	0,0780
	22CL.PR.2.18560.c - CONTROSOFFITTO CON PANNELLI GRIGLIATI BIANCHI 150x150 mm	mq	1,1000	21,26	23,386	1,1000
	22CL.PR.2.18555.a - Listello portante per controsoffitti	m	4,000000	1,22	4,880	4,000000
	22CL.PR.2.18555.b - molla di chiusura in acciaio	cad	3,0000	0,36	1,080	3,0000
					5,023	
	(SPESE GENERALI)15%*33.487					
					3,851	
	(UTILE)10%*38.510					
	Totale analizzato	mq	1,0000		42,361	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 42,36**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
27	**Analisi 22CL.PR.E.1720.40.d** Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato bianco: 200x200 mm Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza 60 mm, a maglia quadrata con base da 20 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi listelli intermedi e perimetrali. Bianco					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0780	24,13	1,882	0,0780
	22CL.PR.2.18560.d - CONTROSOFFITTO CON PANNELLI GRIGLIATI BIANCHI 200x200 mm	mq	1,1000	15,78	17,358	1,1000
	22CL.PR.2.18555.a - Listello portante per controsoffitti	m	4,000000	1,22	4,880	4,000000
	22CL.PR.2.18555.b - molla di chiusura in acciaio	cad	3,0000	0,36	1,080	3,0000
					4,119	
	(SPESE GENERALI)15%*27.459				3,158	
	(UTILE)10%*31.578					
	Totale analizzato	mq	1,0000		34,736	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 34,74					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
28	**Analisi 22CL.PR.E.1720.40.e** Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato bianco: 300x300 mm Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza 60 mm, a maglia quadrata con base da 20 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi listelli intermedi e perimetrali. Bianco					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0780	24,13	1,882	0,0780
	22CL.PR.2.18560.e - CONTROSOFFITTO CON PANNELLI GRIGLIATI BIANCHI 300x300 mm	mq	1,1000	11,54	12,694	1,1000
	22CL.PR.2.18555.a - Listello portante per controsoffitti	m	4,000000	1,22	4,880	4,000000
	22CL.PR.2.18555.b - molla di chiusura in acciaio	cad	3,0000	0,36	1,080	3,0000
					3,419	
	(SPESE GENERALI)15%*22.795				2,621	
	(UTILE)10%*26.214					
	Totale analizzato	mq	1,0000		28,835	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 28,84					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
29	**Analisi 22CL.PR.E.1720.50.a** Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato satinato: 100x100 mm Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza 60 mm, a maglia quadrata con base da 20 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi listelli intermedi e perimetrali. Satinato					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.PR.2.18570.a - CONTROSOFFITTO CON PANNELLI GRIGLIATI SATINATI 100x100 mm	mq	1,1000	32,44	35,684	1,1000
	22CL.PR.2.18555.a - Listello portante per controsoffitti	m	3,330000	1,22	4,063	3,330000
	22CL.PR.2.18555.b - molla di chiusura in acciaio	cad	3,0000	0,36	1,080	3,0000
					6,901	
	(SPESE GENERALI)15%*46.004				5,291	
	(UTILE)10%*52.905					
	Totale analizzato	mq	1,0000		58,196	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 58,20					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
30	**Analisi 22CL.PR.E.1720.50.b** Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato satinato: 120x120 mm Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza 60 mm, a maglia quadrata con base da 20 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi listelli intermedi e perimetrali. Satinato					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.PR.2.18570.b - CONTROSOFFITTO CON PANNELLI GRIGLIATI SATINATI 120x120 mm	mq	1,1000	24,90	27,390	1,1000
	22CL.PR.2.18555.a - Listello portante per controsoffitti	m	3,330000	1,22	4,063	3,330000
	22CL.PR.2.18555.b - molla di chiusura in acciaio	cad	3,0000	0,36	1,080	3,0000
					5,657	
	(SPESE GENERALI)15%*37.710				4,337	
	(UTILE)10%*43.367					
	Totale analizzato	mq	1,0000		47,704	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 47,70					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
31	**Analisi 22CL.PR.E.1720.50.c**					
	Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato satinato: 150x150 mm					
	Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza 60 mm, a maglia quadrata con base da 20 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi listelli intermedi e perimetrali. Satinato					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0780	24,13	1,882	0,0780
	22CL.PR.2.18570.c - CONTROSOFFITTO CON PANNELLI GRIGLIATI SATINATI 150x150 mm	mq	1,1000	21,91	24,101	1,1000
	22CL.PR.2.18555.a - Listello portante per controsoffitti	m	4,000000	1,22	4,880	4,000000
	22CL.PR.2.18555.b - molla di chiusura in acciaio	cad	3,0000	0,36	1,080	3,0000
					5,130	
	(SPESE GENERALI)15%*34.202					
					3,933	
	(UTILE)10%*39.332					
	Totale analizzato	mq	1,0000		43,265	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 43,27					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
32	**Analisi 22CL.PR.E.1720.50.d** Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato satinato: 200x200 mm Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza 60 mm, a maglia quadrata con base da 20 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi listelli intermedi e perimetrali. Satinato					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0780	24,13	1,882	0,0780
	22CL.PR.2.18570.d - CONTROSOFFITTO CON PANNELLI GRIGLIATI SATINATI 200x200 mm	mq	1,1000	15,31	16,841	1,1000
	22CL.PR.2.18555.a - Listello portante per controsoffitti	m	4,000000	1,22	4,880	4,000000
	22CL.PR.2.18555.b - molla di chiusura in acciaio	cad	3,0000	0,36	1,080	3,0000
					4,041	
	(SPESE GENERALI)15%*26.942				3,098	
	(UTILE)10%*30.983					
	Totale analizzato	mq	1,0000		34,081	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 34,08					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
33	**Analisi 22CL.PR.E.1720.50.e** Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato satinato: 300x300 mm Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza 60 mm, a maglia quadrata con base da 20 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi listelli intermedi e perimetrali. Satinato					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0780	24,13	1,882	0,0780
	22CL.PR.2.18570.e - CONTROSOFFITTO CON PANNELLI GRIGLIATI SATINATI 300x300 mm	mq	1,1000	11,04	12,144	1,1000
	22CL.PR.2.18555.a - Listello portante per controsoffitti	m	4,000000	1,22	4,880	4,000000
	22CL.PR.2.18555.b - molla di chiusura in acciaio	cad	3,0000	0,36	1,080	3,0000
					3,337	
	(SPESE GENERALI)15%*22.245				2,558	
	(UTILE)10%*25.582					
	Totale analizzato	mq	1,0000		28,140	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 28,14					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
34	**Analisi 22CL.PR.E.1720.60.a** Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato metallizzato: 100x100 mm Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza 60 mm, a maglia quadrata con base da 20 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi listelli intermedi e perimetrali. Metallizzato					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.PR.2.18580.a - 100x100 mm	mq	1,1000	28,09	30,899	1,1000
	22CL.PR.2.18555.a - Listello portante per controsoffitti	m	3,330000	1,22	4,063	3,330000
	22CL.PR.2.18555.b - molla di chiusura in acciaio	cad	3,0000	0,36	1,080	3,0000
					6,183	
	(SPESE GENERALI)15%*41.219				4,740	
	(UTILE)10%*47.402					
	Totale analizzato	mq	1,0000		52,142	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 52,14					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
35	**Analisi 22CL.PR.E.1720.60.b** Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato metallizzato: 120x120 mm Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza 60 mm, a maglia quadrata con base da 20 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi listelli intermedi e perimetrali. Metallizzato					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.PR.2.18580.b - 120x120 mm	mq	1,1000	21,83	24,013	1,1000
	22CL.PR.2.18555.a - Listello portante per controsoffitti	m	3,330000	1,22	4,063	3,330000
	22CL.PR.2.18555.b - molla di chiusura in acciaio	cad	3,0000	0,36	1,080	3,0000
					5,150	
	(SPESE GENERALI)15%*34.333				3,948	
	(UTILE)10%*39.483					
	Totale analizzato	mq	1,0000		43,431	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 43,43					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
36	**Analisi 22CL.PR.E.1720.60.c**					
	Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato metallizzato: 150x150 mm					
	Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza 60 mm, a maglia quadrata con base da 20 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi listelli intermedi e perimetrali. Metallizzato					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0780	24,13	1,882	0,0780
	22CL.PR.2.18580.c - 150x150 mm	mq	1,1000	17,60	19,360	1,1000
	22CL.PR.2.18555.a - Listello portante per controsoffitti	m	4,000000	1,22	4,880	4,000000
	22CL.PR.2.18555.b - molla di chiusura in acciaio	cad	3,0000	0,36	1,080	3,0000
					4,419	
	(SPESE GENERALI)15%*29.461				3,388	
	(UTILE)10%*33.880					
	Totale analizzato	mq	1,0000		37,268	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 37,27					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
37	**Analisi 22CL.PR.E.1720.60.d** Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato metallizzato: 200x200 mm Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza 60 mm, a maglia quadrata con base da 20 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi listelli intermedi e perimetrali. Metallizzato					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0780	24,13	1,882	0,0780
	22CL.PR.2.18580.d - 200x200 mm	mq	1,1000	13,81	15,191	1,1000
	22CL.PR.2.18555.a - Listello portante per controsoffitti	m	4,000000	1,22	4,880	4,000000
	22CL.PR.2.18555.b - molla di chiusura in acciaio	cad	3,0000	0,36	1,080	3,0000
					3,794	
	(SPESE GENERALI)15%*25.292				2,909	
	(UTILE)10%*29.086					
	Totale analizzato	mq	1,0000		31,995	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 32,00					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
38	**Analisi 22CL.PR.E.1720.60.e** Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato metallizzato: 300x300 mm Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza 60 mm, a maglia quadrata con base da 20 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi listelli intermedi e perimetrali. Metallizzato					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0780	24,13	1,882	0,0780
	22CL.PR.2.18580.e - 300x300 mm	mq	1,1000	10,50	11,550	1,1000
	22CL.PR.2.18555.a - Listello portante per controsoffitti	m	4,000000	1,22	4,880	4,000000
	22CL.PR.2.18555.b - molla di chiusura in acciaio	cad	3,0000	0,36	1,080	3,0000
					3,248	
	(SPESE GENERALI)15%*21.651				2,490	
	(UTILE)10%*24.899					
	Totale analizzato	mq	1,0000		27,389	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 27,39					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
39	**Analisi 22CL.PR.E.1720.70.a** Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in ABS preassemblati 20x20 mm, altezza 15 mm Fornitura e posa in opera di controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in ABS preassemblati, di vari colori, di larghezza 400x400 mm, a maglia quadrata, ancorati mediante pendinatura metallica alla struttura soprastante, compresa, delle seguenti dimensioni, inclusi listelli intermedi e perimetrali					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1170	28,96	3,388	0,1170
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1170	24,13	2,823	0,1170
	22CL.PR.2.18590.a - CONTROSOFFITTO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ABS 20x20 mm, altezza 15 mm	mq	1,1000	33,83	37,213	1,1000
	22CL.PR.2.18555.b - molla di chiusura in acciaio	cad	3,0000	0,36	1,080	3,0000
					6,676	
	(SPESE GENERALI)15%*44.504				5,118	
	(UTILE)10%*51.180					
	Totale analizzato	mq	1,0000		56,298	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 56,30					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
40	**Analisi 22CL.PR.E.1720.70.b** Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in ABS preassemblati 40x40 mm, altezza 30 mm Fornitura e posa in opera di controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in ABS preassemblati, di vari colori, di larghezza 400x400 mm, a maglia quadrata, ancorati mediante pendinatura metallica alla struttura soprastante, compresa, delle seguenti dimensioni, inclusi listelli intermedi e perimetrali					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1170	28,96	3,388	0,1170
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1170	24,13	2,823	0,1170
	22CL.PR.2.18590.b - CONTROSOFFITTO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ABS 40x40 mm, altezza 30 mm	mq	1,1000	36,00	39,600	1,1000
	22CL.PR.2.18555.b - molla di chiusura in acciaio	cad	3,0000	0,36	1,080	3,0000
					7,034	
	(SPESE GENERALI)15%*46.891				5,393	
	(UTILE)10%*53.925					
	Totale analizzato	mq	1,0000		59,318	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 59,32					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
41	**Analisi 22CL.PR.E.1720.70.c**					
	Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in ABS preassemblati 80x80 mm, altezza 40 mm					
	Fornitura e posa in opera di controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in ABS preassemblati, di vari colori, di larghezza 400x400 mm, a maglia quadrata, ancorati mediante pendinatura metallica alla struttura soprastante, compresa, delle seguenti dimensioni, inclusi listelli intermedi e perimetrali					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1170	28,96	3,388	0,1170
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1170	24,13	2,823	0,1170
	22CL.PR.2.18590.c - CONTROSOFFITTO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ABS 80x80 mm, altezza 40 mm	mq	1,1000	31,88	35,068	1,1000
	22CL.PR.2.18555.b - molla di chiusura in acciaio	cad	3,0000	0,36	1,080	3,0000
					6,354	
	(SPESE GENERALI)15%*42.359					
					4,871	
	(UTILE)10%*48.713					
	Totale analizzato	mq	1,0000		53,584	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 53,58					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
42	**Analisi 22CL.PR.E.1720.80.a** Controsoffitto realizzato con listelli di alluminio preverniciato sezione a U delle dimensioni fino a 30x30x30 mm con listelli bianchi Fornitura e posa in opera di controsoffitto realizzato con listelli di alluminio preverniciato sezione a U delle dimensioni fino a 30x30x30 mm, disposti distanziati di 50 mm (interasse di 80 mm), applicati a scatto su traversine in acciaio preverniciato nero, dotate di opportuni elementi di fissaggio, ancorate alla soprastante struttura mediante pendinatura rigida costituita da tondino in acciaio zincato e molle trapezoidali di regolazione e bloccaggio in altezza del controsoffitto. Senza strato isolante superiore in lana di vetro					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1463	28,96	4,237	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1463	24,13	3,530	0,1463
	22CL.PR.2.185100.a - CONTROSOFFITTO CON LISTELLI DI ALLUMINIO con listelli bianchi	mq	1,1000	29,61	32,571	1,1000
	22CL.PR.2.18555.c - Profilo protante verniciato	m	1,000000	1,40	1,400	1,000000
	22CL.PR.2.18555.d - Squadretta molla pendino	mq	1,0000	0,84	0,840	1,0000
					6,387	
	(SPESE GENERALI)15%*42.578				4,897	
	(UTILE)10%*48.965					
	Totale analizzato	mq	1,0000		53,862	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 53,86					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
43	**Analisi 22CL.PR.E.1720.80.b** Controsoffitto realizzato con listelli di alluminio preverniciato sezione a U delle dimensioni fino a 30x30x30 mm con listelli satinati Fornitura e posa in opera di controsoffitto realizzato con listelli di alluminio preverniciato sezione a U delle dimensioni fino a 30x30x30 mm, disposti distanziati di 50 mm (interasse di 80 mm), applicati a scatto su traversine in acciaio preverniciato nero, dotate di opportuni elementi di fissaggio, ancorate alla soprastante struttura mediante pendinatura rigida costituita da tondino in acciaio zincato e molle trapezoidali di regolazione e bloccaggio in altezza del controsoffitto. Senza strato isolante superiore in lana di vetro					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1463	28,96	4,237	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1463	24,13	3,530	0,1463
	22CL.PR.2.185100.b - CONTROSOFFITTO CON LISTELLI DI ALLUMINIO con listelli satinati	mq	1,1000	36,27	39,897	1,1000
	22CL.PR.2.18555.c - Profilo protante verniciato	m	1,000000	1,40	1,400	1,000000
	22CL.PR.2.18555.d - Squadretta molla pendino	mq	1,0000	0,84	0,840	1,0000
					7,486	
	(SPESE GENERALI)15%*49.904					
					5,739	
	(UTILE)10%*57.390					
	Totale analizzato	mq	1,0000		63,129	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 63,13					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
44	**Analisi 22CL.PR.E.1720.80.c** Controsoffitto realizzato con listelli di alluminio preverniciato sezione a U delle dimensioni fino a 30x30x30 mm con listelli metallizzati Fornitura e posa in opera di controsoffitto realizzato con listelli di alluminio preverniciato sezione a U delle dimensioni fino a 30x30x30 mm, disposti distanziati di 50 mm (interasse di 80 mm), applicati a scatto su traversine in acciaio preverniciato nero, dotate di opportuni elementi di fissaggio, ancorate alla soprastante struttura mediante pendinatura rigida costituita da tondino in acciaio zincato e molle trapezoidali di regolazione e bloccaggio in altezza del controsoffitto. Senza strato isolante superiore in lana di vetro					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1463	28,96	4,237	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1463	24,13	3,530	0,1463
	22CL.PR.2.185100.c - CONTROSOFFITTO CON LISTELLI DI ALLUMINIO con listelli metallizzati	mq	1,1000	30,00	33,000	1,1000
	22CL.PR.2.18555.c - Profilo protante verniciato	m	1,000000	1,40	1,400	1,000000
	22CL.PR.2.18555.d - Squadretta molla pendino	mq	1,0000	0,84	0,840	1,0000
					6,451	
	(SPESE GENERALI)15%*43.007				4,946	
	(UTILE)10%*49.458					
	Totale analizzato	mq	1,0000		54,404	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 54,40**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
45	**Analisi 22CL.PR.E.1720.90.a** Controsoffitto realizzato con listelli di alluminio preverniciato sezione a U con strato isolante superiore in lana di vetro: con listelli bianchi Fornitura e posa in opera di controsoffitto realizzato con listelli di alluminio preverniciato sezione a U delle dimensioni fino a 30x30x30 mm, disposti distanziati di 50 mm (interasse di 80 mm), applicati a scatto su traversine in acciaio preverniciato nero, dotate di opportuni elementi di fissaggio, ancorate alla soprastante struttura mediante pendinatura rigida costituita da tondino in acciaio zincato e molle trapezoidali di regolazione e bloccaggio in altezza del controsoffitto. Con strato isolante superiore in lana di vetro					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1463	28,96	4,237	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1463	24,13	3,530	0,1463
	22CL.PR.2.185110.a - CONTROSOFFITTO CON LISTELLI DI ALLUMINIO CON ISOLANTE con listelli bianchi	mq	1,1000	31,57	34,727	1,1000
	22CL.PR.2.18555.c - Profilo protante verniciato	m	1,000000	1,40	1,400	1,000000
	22CL.PR.2.18555.d - Squadretta molla pendino	mq	1,0000	0,84	0,840	1,0000
					6,710	
	(SPESE GENERALI)15%*44.734				5,144	
	(UTILE)10%*51.444					
	Totale analizzato	mq	1,0000		56,588	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 56,59					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
46	**Analisi 22CL.PR.E.1720.90.b** Controsoffitto realizzato con listelli di alluminio preverniciato sezione a U con strato isolante superiore in lana di vetro: con listelli satinati Fornitura e posa in opera di controsoffitto realizzato con listelli di alluminio preverniciato sezione a U delle dimensioni fino a 30x30x30 mm, disposti distanziati di 50 mm (interasse di 80 mm), applicati a scatto su traversine in acciaio preverniciato nero, dotate di opportuni elementi di fissaggio, ancorate alla soprastante struttura mediante pendinatura rigida costituita da tondino in acciaio zincato e molle trapezoidali di regolazione e bloccaggio in altezza del controsoffitto. Con strato isolante superiore in lana di vetro					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1463	28,96	4,237	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1463	24,13	3,530	0,1463
	22CL.PR.2.185110.b - CONTROSOFFITTO CON LISTELLI DI ALLUMINIO CON ISOLANTE con listelli satinati	mq	1,1000	39,68	43,648	1,1000
	22CL.PR.2.18555.c - Profilo protante verniciato	m	1,000000	1,40	1,400	1,000000
	22CL.PR.2.18555.d - Squadretta molla pendino	mq	1,0000	0,84	0,840	1,0000
					8,048	
	(SPESE GENERALI)15%*53.655					
					6,170	
	(UTILE)10%*61.703					
	Totale analizzato	mq	1,0000		67,873	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 67,87					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
47	**Analisi 22CL.PR.E.1720.90.c**					
	Controsoffitto realizzato con listelli di alluminio preverniciato sezione a U con strato isolante superiore in lana di vetro: con listelli metallizzati					
	Fornitura e posa in opera di controsoffitto realizzato con listelli di alluminio preverniciato sezione a U delle dimensioni fino a 30x30x30 mm, disposti distanziati di 50 mm (interasse di 80 mm), applicati a scatto su traversine in acciaio preverniciato nero, dotate di opportuni elementi di fissaggio, ancorate alla soprastante struttura mediante pendinatura rigida costituita da tondino in acciaio zincato e molle trapezoidali di regolazione e bloccaggio in altezza del controsoffitto. Con strato isolante superiore in lana di vetro					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1463	28,96	4,237	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1463	24,13	3,530	0,1463
	22CL.PR.2.185110.c - CONTROSOFFITTO CON LISTELLI DI ALLUMINIO CON ISOLANTE con listelli metallizzati	mq	1,1000	31,59	34,749	1,1000
	22CL.PR.2.18555.c - Profilo protante verniciato	m	1,000000	1,40	1,400	1,000000
	22CL.PR.2.18555.d - Squadretta molla pendino	mq	1,0000	0,84	0,840	1,0000
					6,713	
	(SPESE GENERALI)15%*44.756				5,147	
	(UTILE)10%*51.469					
	Totale analizzato	mq	1,0000		56,616	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 56,62					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
48	**Analisi 22CL.PR.E.1720.100.a** Controsoffitto realizzato con doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, doga da 80x15 mm, con bordi squadrati, senza aletta di aggancio finitura bianca Fornitura e posa in opera di controsoffitto realizzato con doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, applicate a scatto su profili portanti in acciaio ancorati alla struttura muraria mediante pendinatura rigida, inclusi i profili intermedi e perimetrali. Doga da 80x15 mm, con bordi squadrati, senza aletta di aggancio					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1463	28,96	4,237	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1463	24,13	3,530	0,1463
	22CL.PR.2.185120.a - CONTROSOFFITTO CON DOGHE DI ALLUMINIO finitura bianca	mq	1,1000	20,65	22,715	1,1000
	22CL.PR.2.18555.c - Profilo protante verniciato	m	1,000000	1,40	1,400	1,000000
	22CL.PR.2.18555.d - Squadretta molla pendino	mq	1,0000	0,84	0,840	1,0000
					4,908	
	(SPESE GENERALI)15%*32.722				3,763	
	(UTILE)10%*37.630					
	Totale analizzato	mq	1,0000		41,393	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 41,39					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
49	**Analisi 22CL.PR.E.1720.100.b** Controsoffitto realizzato con doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, doga da 80x15 mm, con bordi squadrati, senza aletta di aggancio finitura satinata Fornitura e posa in opera di controsoffitto realizzato con doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, applicate a scatto su profili portanti in acciaio ancorati alla struttura muraria mediante pendinatura rigida, inclusi i profili intermedi e perimetrali. Doga da 80x15 mm, con bordi squadrati, senza aletta di aggancio					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1463	28,96	4,237	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1463	24,13	3,530	0,1463
	22CL.PR.2.185120.b - CONTROSOFFITTO CON DOGHE DI ALLUMINIO finitura satinata	mq	1,1000	22,70	24,970	1,1000
	22CL.PR.2.18555.c - Profilo protante verniciato	m	1,000000	1,40	1,400	1,000000
	22CL.PR.2.18555.d - Squadretta molla pendino	mq	1,0000	0,84	0,840	1,0000
					5,247	
	(SPESE GENERALI)15%*34.977					
					4,022	
	(UTILE)10%*40.224					
	Totale analizzato	mq	1,0000		44,246	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 44,25					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
50	**Analisi 22CL.PR.E.1720.100.c** Controsoffitto realizzato con doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, doga da 80x15 mm, con bordi squadrati, senza aletta di aggancio finitura metallizzata Fornitura e posa in opera di controsoffitto realizzato con doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, applicate a scatto su profili portanti in acciaio ancorati alla struttura muraria mediante pendinatura rigida, inclusi i profili intermedi e perimetrali. Doga da 80x15 mm, con bordi squadrati, senza aletta di aggancio					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1463	28,96	4,237	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1463	24,13	3,530	0,1463
	22CL.PR.2.185120.c - CONTROSOFFITTO CON DOGHE DI ALLUMINIO finitura metallizzata	mq	1,1000	21,00	23,100	1,1000
	22CL.PR.2.18555.c - Profilo protante verniciato	m	1,000000	1,40	1,400	1,000000
	22CL.PR.2.18555.d - Squadretta molla pendino	mq	1,0000	0,84	0,840	1,0000
					4,966	
	(SPESE GENERALI)15%*33.107				3,807	
	(UTILE)10%*38.073					
	Totale analizzato	mq	1,0000		41,880	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 41,88					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
51	**Analisi 22CL.PR.E.1720.110.a** Controsoffitto realizzato con doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, doga da 100x15 mm, con bordi squadrati, con aletta di aggancio: finitura bianca Fornitura e posa in opera di controsoffitto realizzato con doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, applicate a scatto su profili portanti in acciaio ancorati alla struttura muraria mediante pendinatura rigida, inclusi i profili intermedi e perimetrali. Doga da 100x15 mm, con bordi squadrati, con aletta di aggancio					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1463	28,96	4,237	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1463	24,13	3,530	0,1463
	22CL.PR.2.185130.a - CONTROSOFFITTO CON DOGHE DI ALLUMINIO finitura bianca	mq	1,1000	21,46	23,606	1,1000
	22CL.PR.2.18555.c - Profilo protante verniciato	m	1,000000	1,40	1,400	1,000000
	22CL.PR.2.18555.d - Squadretta molla pendino	mq	1,0000	0,84	0,840	1,0000
					5,042	
	(SPESE GENERALI)15%*33.613					
					3,866	
	(UTILE)10%*38.655					
	Totale analizzato	mq	1,0000		42,521	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 42,52					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
52	**Analisi 22CL.PR.E.1720.110.b** Controsoffitto realizzato con doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, doga da 100x15 mm, con bordi squadrati, con aletta di aggancio: finitura satinata Fornitura e posa in opera di controsoffitto realizzato con doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, applicate a scatto su profili portanti in acciaio ancorati alla struttura muraria mediante pendinatura rigida, inclusi i profili intermedi e perimetrali. Doga da 100x15 mm, con bordi squadrati, con aletta di aggancio					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1463	28,96	4,237	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1463	24,13	3,530	0,1463
	22CL.PR.2.185130.b - CONTROSOFFITTO CON DOGHE DI ALLUMINIO finitura satinata	mq	1,1000	25,06	27,566	1,1000
	22CL.PR.2.18555.c - Profilo protante verniciato	m	1,000000	1,40	1,400	1,000000
	22CL.PR.2.18555.d - Squadretta molla pendino	mq	1,0000	0,84	0,840	1,0000
					5,636	
	(SPESE GENERALI)15%*37.573					
					4,321	
	(UTILE)10%*43.209					
	Totale analizzato	mq	1,0000		47,530	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 47,53					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
53	**Analisi 22CL.PR.E.1720.110.c** Controsoffitto realizzato con doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, doga da 100x15 mm, con bordi squadrati, con aletta di aggancio: finitura metallizzata Fornitura e posa in opera di controsoffitto realizzato con doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, applicate a scatto su profili portanti in acciaio ancorati alla struttura muraria mediante pendinatura rigida, inclusi i profili intermedi e perimetrali. Doga da 100x15 mm, con bordi squadrati, con aletta di aggancio					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1463	28,96	4,237	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1463	24,13	3,530	0,1463
	22CL.PR.2.185130.c - CONTROSOFFITTO CON DOGHE DI ALLUMINIO finitura metallizzata	mq	1,1000	22,69	24,959	1,1000
	22CL.PR.2.18555.c - Profilo protante verniciato	m	1,000000	1,40	1,400	1,000000
	22CL.PR.2.18555.d - Squadretta molla pendino	mq	1,0000	0,84	0,840	1,0000
					5,245	
	(SPESE GENERALI)15%*34.966					
					4,021	
	(UTILE)10%*40.211					
	Totale analizzato	mq	1,0000		44,232	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 44,23					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
54	**Analisi 22CL.PR.E.1720.120.a** Controsoffitto realizzato con doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, doga da 80x15 mm, con bordi arrotondati, senza aletta di aggancio: finitura bianca Fornitura e posa in opera di controsoffitto realizzato con doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, applicate a scatto su profili portanti in acciaio ancorati alla struttura muraria mediante pendinatura rigida, inclusi i profili intermedi e perimetrali. Doga da 80x15 mm, con bordi arrotondati, senza aletta di aggancio					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1463	28,96	4,237	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1463	24,13	3,530	0,1463
	22CL.PR.2.185140.a - CONTROSOFFITTO CON DOGHE DI ALLUMINIO finitura bianca	mq	1,1000	19,29	21,219	1,1000
	22CL.PR.2.18555.c - Profilo protante verniciato	m	1,000000	1,40	1,400	1,000000
	22CL.PR.2.18555.d - Squadretta molla pendino	mq	1,0000	0,84	0,840	1,0000
					4,684	
	(SPESE GENERALI)15%*31.226					
					3,591	
	(UTILE)10%*35.910					
	Totale analizzato	mq	1,0000		39,501	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 39,50					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
55	**Analisi 22CL.PR.E.1720.120.b** Controsoffitto realizzato con doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, doga da 80x15 mm, con bordi arrotondati, senza aletta di aggancio: finitura satinata Fornitura e posa in opera di controsoffitto realizzato con doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, applicate a scatto su profili portanti in acciaio ancorati alla struttura muraria mediante pendinatura rigida, inclusi i profili intermedi e perimetrali. Doga da 80x15 mm, con bordi arrotondati, senza aletta di aggancio					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1463	28,96	4,237	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1463	24,13	3,530	0,1463
	22CL.PR.2.185140.b - CONTROSOFFITTO CON DOGHE DI ALLUMINIO finitura satinata	mq	1,1000	21,98	24,178	1,1000
	22CL.PR.2.18555.c - Profilo protante verniciato	m	1,000000	1,40	1,400	1,000000
	22CL.PR.2.18555.d - Squadretta molla pendino	mq	1,0000	0,84	0,840	1,0000
					5,128	
	(SPESE GENERALI)15%*34.185					
					3,931	
	(UTILE)10%*39.313					
	Totale analizzato	mq	1,0000		43,244	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 43,24					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
56	**Analisi 22CL.PR.E.1720.120.c** Controsoffitto realizzato con doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, doga da 80x15 mm, con bordi arrotondati, senza aletta di aggancio: finitura metallizzata Fornitura e posa in opera di controsoffitto realizzato con doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, applicate a scatto su profili portanti in acciaio ancorati alla struttura muraria mediante pendinatura rigida, inclusi i profili intermedi e perimetrali. Doga da 80x15 mm, con bordi arrotondati, senza aletta di aggancio					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1463	28,96	4,237	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1463	24,13	3,530	0,1463
	22CL.PR.2.185140.c - CONTROSOFFITTO CON DOGHE DI ALLUMINIO finitura metallizzata	mq	1,1000	19,84	21,824	1,1000
	22CL.PR.2.18555.c - Profilo protante verniciato	m	1,000000	1,40	1,400	1,000000
	22CL.PR.2.18555.d - Squadretta molla pendino	mq	1,0000	0,84	0,840	1,0000
					4,775	
	(SPESE GENERALI)15%*31.831				3,661	
	(UTILE)10%*36.606					
	Totale analizzato	mq	1,0000		40,267	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 40,27					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
57	**Analisi 22CL.PR.E.1720.130.a** Controsoffitto realizzato con doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, doga da 80x15 mm, con bordi arrotondati, con aletta di aggancio: finitura bianca Fornitura e posa in opera di controsoffitto realizzato con doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, applicate a scatto su profili portanti in acciaio ancorati alla struttura muraria mediante pendinatura rigida, inclusi i profili intermedi e perimetrali. Doga da 80x15 mm, con bordi arrotondati, con aletta di aggancio					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1463	28,96	4,237	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1463	24,13	3,530	0,1463
	22CL.PR.2.185150.a - CONTROSOFFITTO CON DOGHE DI ALLUMINIO finitura bianca	mq	1,1000	20,67	22,737	1,1000
	22CL.PR.2.18555.c - Profilo protante verniciato	m	1,000000	1,40	1,400	1,000000
	22CL.PR.2.18555.d - Squadretta molla pendino	mq	1,0000	0,84	0,840	1,0000
					4,912	
	(SPESE GENERALI)15%*32.744					
					3,766	
	(UTILE)10%*37.656					
	Totale analizzato	mq	1,0000		41,422	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 41,42					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
58	**Analisi 22CL.PR.E.1720.130.b** Controsoffitto realizzato con doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, doga da 80x15 mm, con bordi arrotondati, con aletta di aggancio: finitura satinata Fornitura e posa in opera di controsoffitto realizzato con doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, applicate a scatto su profili portanti in acciaio ancorati alla struttura muraria mediante pendinatura rigida, inclusi i profili intermedi e perimetrali. Doga da 80x15 mm, con bordi arrotondati, con aletta di aggancio					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1463	28,96	4,237	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1463	24,13	3,530	0,1463
	22CL.PR.2.185150.b - CONTROSOFFITTO CON DOGHE DI ALLUMINIO finitura satinata	mq	1,1000	23,08	25,388	1,1000
	22CL.PR.2.18555.c - Profilo protante verniciato	m	1,000000	1,40	1,400	1,000000
	22CL.PR.2.18555.d - Squadretta molla pendino	mq	1,0000	0,84	0,840	1,0000
					5,309	
	(SPESE GENERALI)15%*35.395					
					4,070	
	(UTILE)10%*40.704					
	Totale analizzato	mq	1,0000		44,774	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 44,77					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
59	**Analisi 22CL.PR.E.1720.130.c** Controsoffitto realizzato con doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, doga da 80x15 mm, con bordi arrotondati, con aletta di aggancio: finitura metallizzata Fornitura e posa in opera di controsoffitto realizzato con doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, applicate a scatto su profili portanti in acciaio ancorati alla struttura muraria mediante pendinatura rigida, inclusi i profili intermedi e perimetrali. Doga da 80x15 mm, con bordi arrotondati, con aletta di aggancio					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1463	28,96	4,237	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1463	24,13	3,530	0,1463
	22CL.PR.2.185150.c - CONTROSOFFITTO CON DOGHE DI ALLUMINIO finitura metallizzata	mq	1,1000	22,42	24,662	1,1000
	22CL.PR.2.18555.c - Profilo protante verniciato	m	1,000000	1,40	1,400	1,000000
	22CL.PR.2.18555.d - Squadretta molla pendino	mq	1,0000	0,84	0,840	1,0000
					5,200	
	(SPESE GENERALI)15%*34.669					
					3,987	
	(UTILE)10%*39.869					
	Totale analizzato	mq	1,0000		43,856	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 43,86					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
60	**Analisi 22CL.PR.E.1730.10.a** Controsoffitto realizzato con doghe di acciaio verniciato con bordi squadrati, e alette esterne di aggancio, passo 150-200 mm: doga da 150x20 mm Fornitura e posa in opera di controsoffitto realizzato con doghe di acciaio verniciato applicate a scatto su profili portanti di acciaio ancorati alla struttura muraria mediante pendinatura rigida, inclusi i profili intermedi e perimetrali. Con bordi squadrati, e alette esterne di aggancio, passo 150-200 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1463	28,96	4,237	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1463	24,13	3,530	0,1463
	22CL.PR.2.185160.a - CONTROSOFFITTO IN ACCIAIO doga da 150x20 mm	mq	1,1000	16,48	18,128	1,1000
	22CL.PR.2.18555.c - Profilo protante verniciato	m	1,000000	1,40	1,400	1,000000
	22CL.PR.2.18555.d - Squadretta molla pendino	mq	1,0000	0,84	0,840	1,0000
					4,220	
	(SPESE GENERALI)15%*28.135				3,236	
	(UTILE)10%*32.355					
	Totale analizzato	mq	1,0000		35,591	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 35,59					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
61	**Analisi 22CL.PR.E.1730.10.b** Controsoffitto realizzato con doghe di acciaio verniciato con bordi squadrati, e alette esterne di aggancio, passo 150-200 mm: doga da 200x20 mm Fornitura e posa in opera di controsoffitto realizzato con doghe di acciaio verniciato applicate a scatto su profili portanti di acciaio ancorati alla struttura muraria mediante pendinatura rigida, inclusi i profili intermedi e perimetrali. Con bordi squadrati, e alette esterne di aggancio, passo 150-200 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1463	28,96	4,237	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1463	24,13	3,530	0,1463
	22CL.PR.2.185160.b - CONTROSOFFITTO IN ACCIAIO doga da 200x20 mm	mq	1,1000	13,58	14,938	1,1000
	22CL.PR.2.18555.c - Profilo protante verniciato	m	1,000000	1,40	1,400	1,000000
	22CL.PR.2.18555.d - Squadretta molla pendino	mq	1,0000	0,84	0,840	1,0000
					3,742	
	(SPESE GENERALI)15%*24.945					
					2,869	
	(UTILE)10%*28.687					
	Totale analizzato	mq	1,0000		31,556	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 31,56					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
62	**Analisi 22CL.PR.E.1730.20.a** con bordi arrotondati, senza alette esterne di aggancio, passo 100 mm, 85x15 mm passo 100 mm, 85x15 mm Fornitura e posa in opera di controsoffitto realizzato con doghe di acciaio verniciato applicate a scatto su profili portanti di acciaio ancorati alla struttura muraria mediante pendinatura rigida, inclusi i profili intermedi e perimetrali. Con bordi arrotondati, senza alette esterne di aggancio					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1463	28,96	4,237	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1463	24,13	3,530	0,1463
	22CL.PR.2.185160.c - CONTROSOFFITTO IN ACCIAIO doga da 85x15 mm	mq	1,1000	13,74	15,114	1,1000
	22CL.PR.2.18555.c - Profilo protante verniciato	m	1,000000	1,40	1,400	1,000000
	22CL.PR.2.18555.d - Squadretta molla pendino	mq	1,0000	0,84	0,840	1,0000
					3,768	
	(SPESE GENERALI)15%*25.121					
					2,889	
	(UTILE)10%*28.889					
	Totale analizzato		1,00		31,778	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/ 31,78					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
63	**Analisi 22CL.PR.E.1740.10.a** Controsoffitto realizzato con pannelli di alluminio smontabili verniciati esternamente a superficie liscia delle dimensioni di 600x600 mm con finitura smaltata Fornitura e posa in opera di controsoffitto realizzato con pannelli di alluminio smontabili verniciati esternamente a superficie liscia delle dimensioni di 600x600 mm, applicati mediante sistema a clips su orditura metallica portante con profili triangolari nascosti, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1463	28,96	4,237	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1463	24,13	3,530	0,1463
	22CL.PR.2.185170.a - CONTROSOFFITTO IN PANNELLI DI ALLUMINIO con finitura smaltata	mq	1,1000	14,10	15,510	1,1000
	22CL.PR.2.18555.f - Struttura modulare per pannelli	mq	1,0000	2,06	2,060	1,0000
					3,801	
	(SPESE GENERALI)15%*25.337					
					2,914	
	(UTILE)10%*29.138					
	Totale analizzato	mq	1,0000		32,052	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 32,05					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
64	**Analisi 22CL.PR.E.1740.10.b** Controsoffitto realizzato con pannelli di alluminio smontabili verniciati esternamente a superficie liscia delle dimensioni di 600x600 mm con finitura lucida Fornitura e posa in opera di controsoffitto realizzato con pannelli di alluminio smontabili verniciati esternamente a superficie liscia delle dimensioni di 600x600 mm, applicati mediante sistema a clips su orditura metallica portante con profili triangolari nascosti, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1463	28,96	4,237	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1463	24,13	3,530	0,1463
	22CL.PR.2.185170.b - CONTROSOFFITTO IN PANNELLI DI ALLUMINIO con finitura lucida	mq	1,1000	16,60	18,260	1,1000
	22CL.PR.2.18555.f - Struttura modulare per pannelli	mq	1,0000	2,06	2,060	1,0000
					4,213	
	(SPESE GENERALI)15%*28.087					
					3,230	
	(UTILE)10%*32.300					
	Totale analizzato	mq	1,0000		35,530	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 35,53					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
65	**Analisi 22CL.PR.E.1740.10.c** Controsoffitto realizzato con pannelli di alluminio smontabili verniciati esternamente a superficie liscia delle dimensioni di 600x600 mm con finitura decorata Fornitura e posa in opera di controsoffitto realizzato con pannelli di alluminio smontabili verniciati esternamente a superficie liscia delle dimensioni di 600x600 mm, applicati mediante sistema a clips su orditura metallica portante con profili triangolari nascosti, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1463	28,96	4,237	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1463	24,13	3,530	0,1463
	22CL.PR.2.185170.c - CONTROSOFFITTO IN PANNELLI DI ALLUMINIO con finitura decorata	mq	1,1000	24,93	27,423	1,1000
	22CL.PR.2.18555.f - Struttura modulare per pannelli	mq	1,0000	2,06	2,060	1,0000
					5,588	
	(SPESE GENERALI)15%*37.250				4,284	
	(UTILE)10%*42.838					
	Totale analizzato	mq	1,0000		47,122	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 47,12**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
66	**Analisi 22CL.PR.E.1740.20.a** Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili biosolubili, finitura decorata con perforazioni e fessurazioni a 360° con struttura metallica seminascosta, REI 120 pannelli 600x600-1200 mm Fornitura e posa in opera di controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili biosolubili, finitura decorata con perforazioni e fessurazioni a 360°, spessore 15 mm, ignifughi di classe 1 REI 120, appoggiati su struttura antisganciamento ed antisismica, compresa, in acciaio zincato preverniciato composta da profili portanti e profili intermedi a T fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1463	28,96	4,237	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1463	24,13	3,530	0,1463
	22CL.PR.2.185180.a - CONTROSOFFITTO IN PANNELLI DI FIBRE MINERALI con struttura metallica a vista, REI 120 pannelli 600x600¸1200 mm	mq	1,1000	13,42	14,762	1,1000
	22CL.PR.2.18555.e - Struttura in acciaio zincato per pannelli	mq	1,0000	2,88	2,880	1,0000
					3,811	
	(SPESE GENERALI)15%*25.409					
					2,922	
	(UTILE)10%*29.220					
	Totale analizzato	mq	1,0000		32,142	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 32,14					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
67	**Analisi 22CL.PR.E.1740.20.b** Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili biosolubili, finitura decorata con perforazioni e fessurazioni a 360° con struttura metallica seminascosta, REI 120 pannelli 600x600 mm Fornitura e posa in opera di controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili biosolubili, finitura decorata con perforazioni e fessurazioni a 360°, spessore 15 mm, ignifughi di classe 1 REI 120, appoggiati su struttura antisganciamento ed antisismica, compresa, in acciaio zincato preverniciato composta da profili portanti e profili intermedi a T fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1463	28,96	4,237	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1463	24,13	3,530	0,1463
	22CL.PR.2.185180.b - CONTROSOFFITTO IN PANNELLI DI FIBRE MINERALI con struttura metallica seminascosta, REI 120 pannelli 600x600 mm	mq	1,1000	15,36	16,896	1,1000
	22CL.PR.2.18555.e - Struttura in acciaio zincato per pannelli	mq	1,0000	2,88	2,880	1,0000
					4,131	
	(SPESE GENERALI)15%*27.543				3,167	
	(UTILE)10%*31.674					
	Totale analizzato	mq	1,0000		34,841	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 34,84					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
68	**Analisi 22CL.PR.E.1740.30.a** Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili biosolubili, finitura decorata sabbiata e microperforata pannelli 600x600 mm Fornitura e posa in opera di controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili biosolubili, finitura decorata sabbiata e microperforata, per spessore da 17 fino a 19 mm circa con bordi ribassati, ignifughi di classe 1, REI 180, montati ad incastro su struttura antisganciamento ed antisismica in acciaio zincato seminascosta, compresa, composta da profili portanti a C, profili intermedi a Z e a T fissati alla struttura muraria tramite raccordi e agganci metallici e profili intermedi e perimetrali					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1463	28,96	4,237	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1463	24,13	3,530	0,1463
	22CL.PR.2.185190.a - CONTROSOFFITTO IN PANNELLI DI FIBRE MINERALI pannelli 600x600 mm	mq	1,1000	18,61	20,471	1,1000
	22CL.PR.2.18555.e - Struttura in acciaio zincato per pannelli	mq	1,0000	2,88	2,880	1,0000
					4,668	
	(SPESE GENERALI)15%*31.118					
					3,579	
	(UTILE)10%*35.786					
	Totale analizzato	mq	1,0000		39,365	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 39,37					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
69	**Analisi 22CL.PR.E.1740.40.a** Controsoffitto fonoisolante e fonoassorbente in pannelli di lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite con superficie a vista a fibra sottile e grana acustica UNI 9714 M-A-F Fornitura e posa in opera di controsoffitto fonoisolante e fonoassorbente in pannelli di lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, reazione al fuoco classe 1 (circolare 3 MI.SA. del 28/02/95), preverniciati, delle dimensioni di 600x600 mm, spessore 25 mm, compresa struttura a vista costituita da profili metallici zincati a T e pendinature al soffitto, inclusi profili intermedi e perimetrali					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1950	24,13	4,705	0,1950
	22CL.PR.2.185200.a - CONTROSOFFITTO FONOISOLANTE E FONOASSORBENTE con superficie a vista a fibra sottile e grana acustica UNI 9714 M-A-F	mq	1,1000	17,98	19,778	1,1000
	22CL.PR.2.18555.g - Struttura retrostrutturata con profili ad omega	mq	1,0000	9,45	9,450	1,0000
					5,937	
	(SPESE GENERALI)15%*39.580					
					4,552	
	(UTILE)10%*45.517					
	Totale analizzato	mq	1,0000		50,069	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 50,07					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
70	**Analisi 22CL.PR.E.1740.40.b** Controsoffitto fonoisolante e fonoassorbente in pannelli di lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite con superficie a vista semirasata a cavitÓ acustiche UNI 9714 M-A-T Fornitura e posa in opera di controsoffitto fonoisolante e fonoassorbente in pannelli di lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, reazione al fuoco classe 1 (circolare 3 MI.SA. del 28/02/95), preverniciati, delle dimensioni di 600x600 mm, spessore 25 mm, compresa struttura a vista costituita da profili metallici zincati a T e pendinature al soffitto, inclusi profili intermedi e perimetrali					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1950	24,13	4,705	0,1950
	22CL.PR.2.185200.b - CONTROSOFFITTO FONOISOLANTE E FONOASSORBENTE con superficie a vista semirasata a cavitÓ acustiche UNI 9714 M-A-T	mq	1,1000	23,16	25,476	1,1000
	22CL.PR.2.18555.g - Struttura retrostrutturata con profili ad omega	mq	1,0000	9,45	9,450	1,0000
					6,792	
	(SPESE GENERALI)15%*45.278					
					5,207	
	(UTILE)10%*52.070					
	Totale analizzato	mq	1,0000		57,277	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 57,28					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
71	**Analisi 22CL.PR.E.1740.50.a** Controsoffitto fonoisolante e fonoassorbente in pannelli di lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite con superficie a vista a fibra sottile e grana acustica UNI 9714 M-A-F Fornitura e posa in opera di controsoffitto fonoisolante e fonoassorbente in pannelli di lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, reazione al fuoco classe 1 (circolare 3 MI.SA. del 28/02/95), preverniciati, delle dimensioni di 500x2000 mm, spessore 25 mm, compresa struttura a vista ad omega zincata: completa di retrostruttura con tubo di sostegno, inclusi profili intermedi e perimetrali					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1950	24,13	4,705	0,1950
	22CL.PR.2.185210.a - CONTROSOFFITTO FONOISOLANTE E FONOASSORBENTE con superficie a vista a fibra sottile e grana acustica UNI 9714 M-A-F	mq	1,1000	20,80	22,880	1,1000
	22CL.PR.2.18555.g - Struttura retrostrutturata con profili ad omega	mq	1,0000	9,45	9,450	1,0000
					6,402	
	(SPESE GENERALI)15%*42.682					
					4,908	
	(UTILE)10%*49.084					
	Totale analizzato	mq	1,0000		53,992	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 53,99					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
72	**Analisi 22CL.PR.E.1740.50.b** Controsoffitto fonoisolante e fonoassorbente in pannelli di lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite con superficie a vista semirasata a cavitÓ acustiche UNI 9714 M-A-T Fornitura e posa in opera di controsoffitto fonoisolante e fonoassorbente in pannelli di lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, reazione al fuoco classe 1 (circolare 3 MI.SA. del 28/02/95), preverniciati, delle dimensioni di 500x2000 mm, spessore 25 mm, compresa struttura a vista ad omega zincata: completa di retrostruttura con tubo di sostegno, inclusi profili intermedi e perimetrali					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1950	24,13	4,705	0,1950
	22CL.PR.2.185210.b - CONTROSOFFITTO FONOISOLANTE E FONOASSORBENTE con superficie a vista semirasata a cavitÓ acustiche UNI 9714 M-A-T	mq	1,1000	25,02	27,522	1,1000
	22CL.PR.2.18555.g - Struttura retrostrutturata con profili ad omega	mq	1,0000	9,45	9,450	1,0000
					7,099	
	(SPESE GENERALI)15%*47.324					
					5,442	
	(UTILE)10%*54.423					
	Totale analizzato	mq	1,0000		59,865	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 59,87					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
73	**Analisi 22CL.PR.E.1740.60.a** Controsoffitto realizzato con pannelli di gesso rivestiti spessore 9,5 mm: pannelli a superficie non forata Fornitura e posa in opera di controsoffitto con pannelli di gesso rivestito, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, reazione al fuoco Euroclasse B-d0-s1, dimensioni 600 x 600 mm, montati su struttura metallica, compresa, ancorata alla struttura muraria soprastante mediante pendinatura regolabile, compresa quota parte dei profili perimetrali: con struttura metallica a vista, pannelli con bordo dritto, spessore 9,5 mm:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1950	24,13	4,705	0,1950
	22CL.PR.2.185220.a - CONTROSOFFITTI CON PANNELLI DI GESSO pannelli a superficie non forata sp 9,5 mm	mq	1,0500	16,44	17,262	1,0500
	22CL.PR.2.13030.c - Portante 15 x 38	m	0,900000	0,98	0,882	0,900000
	22CL.PR.2.13030.d - Perimetrale a L 19 x 24	m	0,750000	0,70	0,525	0,750000
	22CL.PR.2.13030.e - Profili intermedi 15 x 38	m	2,100000	0,90	1,890	2,100000
	22CL.PR.2.13030.f - Sospensione (pendino + gancio)	cad	1,5000	0,62	0,930	1,5000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,0000	0,38	0,760	2,0000
	22CL.PR.2.16020.f - STUCCHI Stucco a base gesso	kg	0,4000	2,20	0,880	0,4000
	22CL.PR.2.13010.a - ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Nastro di carta speciale per giunti lastre	m	0,700000	0,09	0,063	0,700000
					5,032	
	(SPESE GENERALI)15%*33.544				3,858	
	(UTILE)10%*38.576					
	Totale analizzato	mq	1,0000		42,434	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 42,43					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
74	**Analisi 22CL.PR.E.1740.60.b** Controsoffitto realizzato con pannelli di gesso rivestiti spessore 9,5 mm: pannelli a superficie forata (fori diametro 6 mm, passo 10 mm) Fornitura e posa in opera di controsoffitto con pannelli di gesso rivestito, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, reazione al fuoco Euroclasse B-d0-s1, dimensioni 600 x 600 mm, montati su struttura metallica, compresa, ancorata alla struttura muraria soprastante mediante pendinatura regolabile, compresa quota parte dei profili perimetrali: con struttura metallica a vista, pannelli con bordo dritto, spessore 9,5 mm:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1950	24,13	4,705	0,1950
	22CL.PR.2.185220.b - CONTROSOFFITTI CON PANNELLI DI GESSO pannelli a superficie forata (fori diametro 6 mm, passo 10 mm)	mq	1,0500	18,10	19,005	1,0500
	22CL.PR.2.13030.c - Portante 15 x 38	m	0,900000	0,98	0,882	0,900000
	22CL.PR.2.13030.d - Perimetrale a L 19 x 24	m	0,750000	0,70	0,525	0,750000
	22CL.PR.2.13030.e - Profili intermedi 15 x 38	m	2,100000	0,90	1,890	2,100000
	22CL.PR.2.13030.f - Sospensione (pendino + gancio)	cad	1,5000	0,62	0,930	1,5000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,0000	0,38	0,760	2,0000
	22CL.PR.2.16020.f - STUCCHI Stucco a base gesso	kg	0,4000	2,20	0,880	0,4000
	22CL.PR.2.13010.a - ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Nastro di carta speciale per giunti lastre	m	0,700000	0,09	0,063	0,700000
					5,293	
	(SPESE GENERALI)15%*35.287				4,058	
	(UTILE)10%*40.580					
	Totale analizzato	mq	1,0000		44,638	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 44,64					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
75	**Analisi 22CL.PR.E.1740.60.c**					
	Controsoffitto realizzato con pannelli di gesso rivestiti spessore 9,5 mm: pannelli a superficie verniciata					
	Fornitura e posa in opera di controsoffitto con pannelli di gesso rivestito, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, reazione al fuoco Euroclasse B-d0-s1, dimensioni 600 x 600 mm, montati su struttura metallica, compresa, ancorata alla struttura muraria soprastante mediante pendinatura regolabile, compresa quota parte dei profili perimetrali: con struttura metallica a vista, pannelli con bordo dritto, spessore 9,5 mm: pannelli a superficie verniciata					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2500	28,96	7,240	0,2500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2500	24,13	6,033	0,2500
	22CL.PR.2.185220.c - CONTROSOFFITTI CON PANNELLI DI GESSO pannello a superficie verniciata	mq	1,0500	9,77	10,259	1,0500
	22CL.PR.2.13030.c - Portante 15 x 38	m	0,900000	0,98	0,882	0,900000
	22CL.PR.2.13030.d - Perimetrale a L 19 x 24	m	2,000000	0,70	1,400	2,000000
	22CL.PR.2.13030.e - Profili intermedi 15 x 38	m	2,100000	0,90	1,890	2,100000
	22CL.PR.2.13030.f - Sospensione (pendino + gancio)	cad	1,5000	0,62	0,930	1,5000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,0000	0,38	0,760	2,0000
	22CL.PR.2.16020.f - STUCCHI Stucco a base gesso	kg	0,4000	2,20	0,880	0,4000
	22CL.PR.2.13010.a - ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Nastro di carta speciale per giunti lastre	m	0,700000	0,09	0,063	0,700000
					4,551	
	(SPESE GENERALI)15%*30.337				3,489	
	(UTILE)10%*34.888					
	Totale analizzato	mq	1,0000		38,377	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 38,38					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
76	**Analisi 22CL.PR.E.1740.60.d** Controsoffitto realizzato con pannelli di gesso rivestiti spessore 9,5 mm: pannelli a superficie vinilica Fornitura e posa in opera di controsoffitto con pannelli di gesso rivestito, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, reazione al fuoco Euroclasse B-d0-s1, dimensioni 600 x 600 mm, montati su struttura metallica, compresa, ancorata alla struttura muraria soprastante mediante pendinatura regolabile, compresa quota parte dei profili perimetrali: con struttura metallica a vista, pannelli con bordo dritto, spessore 9,5 mm: pannelli a superficie vinilica					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2500	28,96	7,240	0,2500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2500	24,13	6,033	0,2500
	22CL.PR.2.185220.d - CONTROSOFFITTI CON PANNELLI DI GESSO pannello a superficie vinilica	mq	1,1000	23,54	25,894	1,1000
	22CL.PR.2.13030.c - Portante 15 x 38	m	0,900000	0,98	0,882	0,900000
	22CL.PR.2.13030.d - Perimetrale a L 19 x 24	m	2,000000	0,70	1,400	2,000000
	22CL.PR.2.13030.e - Profili intermedi 15 x 38	m	2,100000	0,90	1,890	2,100000
	22CL.PR.2.13030.f - Sospensione (pendino + gancio)	cad	1,5000	0,62	0,930	1,5000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,0000	0,38	0,760	2,0000
	22CL.PR.2.16020.f - STUCCHI Stucco a base gesso	kg	0,4000	2,20	0,880	0,4000
	22CL.PR.2.13010.a - ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Nastro di carta speciale per giunti lastre	m	0,700000	0,09	0,063	0,700000
					6,896	
	(SPESE GENERALI)15%*45.972				5,287	
	(UTILE)10%*52.868					
	Totale analizzato	mq	1,0000		58,155	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 58,16					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
77	**Analisi 22CL.PR.E.1740.65.a** Controsoffitto con pannelli di gesso rivestito, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, reazione al fuoco Euroclasse B-d0-s1, dimensioni 600 x 600 mm, montati su struttura metallica, compresa, a pannelli a superficie verniciata, spessore 12,5 mm Fornitura e posa in opera di controsoffitto con pannelli di gesso rivestito, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, reazione al fuoco Euroclasse B-d0-s1, dimensioni 600 x 600 mm, montati su struttura metallica, compresa, ancorata alla struttura muraria soprastante mediante pendinatura regolabile, compresa quota parte dei profili perimetrali: con struttura metallica seminascosta, bordo ribassato, pannelli a superficie verniciata, spessore 12,5 mm pannelli a superficie verniciata, spessore 12,5 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2500	28,96	7,240	0,2500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2500	24,13	6,033	0,2500
	22CL.PR.2.185220.e - CONTROSOFFITTI CON PANNELLI DI GESSO pannello a superficie verniciato spess. 12,5 mm	mq	1,1000	14,16	15,576	1,1000
	22CL.PR.2.13030.c - Portante 15 x 38	m	0,900000	0,98	0,882	0,900000
	22CL.PR.2.13030.d - Perimetrale a L 19 x 24	m	2,000000	0,70	1,400	2,000000
	22CL.PR.2.13030.e - Profili intermedi 15 x 38	m	2,100000	0,90	1,890	2,100000
	22CL.PR.2.13030.f - Sospensione (pendino + gancio)	cad	1,5000	0,62	0,930	1,5000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,0000	0,38	0,760	2,0000
	22CL.PR.2.16020.f - STUCCHI Stucco a base gesso	kg	0,4000	2,20	0,880	0,4000
	22CL.PR.2.13010.a - ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Nastro di carta speciale per giunti lastre	m	0,700000	0,09	0,063	0,700000
					5,348	
	(SPESE GENERALI)15%*35.654				4,100	
	(UTILE)10%*41.002					
	Totale analizzato	mq	1,0000		45,102	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 45,10					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
78	**Analisi 22CL.PR.E.1740.70.a** Controsoffitto realizzato con pannelli di gesso rivestiti spessore 12,5 mm: pannelli a superficie non forata Fornitura e posa in opera di controsoffitto realizzato con pannelli di gesso rivestiti sul lato posteriore da un foglio isolante in fibre di poliestere, ignifughi di classe 1, REI 120, dimensioni 600x600 mm, montati su struttura metallica a vista, compresa, ancorata alla struttura muraria soprastante mediante pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali Spessore 12,5 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1950	24,13	4,705	0,1950
	22CL.PR.2.185230.a - CONTROSOFFITTO CON PANNELLI DI GESSO RIVESTITI pannelli a superficie non forata	mq	1,0500	19,08	20,034	1,0500
	22CL.PR.2.13030.c - Portante 15 x 38	m	0,900000	0,98	0,882	0,900000
	22CL.PR.2.13030.d - Perimetrale a L 19 x 24	m	0,750000	0,70	0,525	0,750000
	22CL.PR.2.13030.e - Profili intermedi 15 x 38	m	2,100000	0,90	1,890	2,100000
	22CL.PR.2.13030.f - Sospensione (pendino + gancio)	cad	1,5000	0,62	0,930	1,5000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,0000	0,38	0,760	2,0000
	22CL.PR.2.16020.f - STUCCHI Stucco a base gesso	kg	0,4000	2,20	0,880	0,4000
	22CL.PR.2.13010.a - ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Nastro di carta speciale per giunti lastre	m	0,700000	0,09	0,063	0,700000
					5,447	
	(SPESE GENERALI)15%*36.316				4,176	
	(UTILE)10%*41.763					
	Totale analizzato	mq	1,0000		45,939	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 45,94					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
79	**Analisi 22CL.PR.E.1740.70.b** Controsoffitto realizzato con pannelli di gesso rivestiti spessore 12,5 mm: pannelli a superficie forata (fori diametro 6 mm, passo 10 mm) Fornitura e posa in opera di controsoffitto realizzato con pannelli di gesso rivestiti sul lato posteriore da un foglio isolante in fibre di poliestere, ignifughi di classe 1, REI 120, dimensioni 600x600 mm, montati su struttura metallica a vista, compresa, ancorata alla struttura muraria soprastante mediante pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali Spessore 12,5 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1950	24,13	4,705	0,1950
	22CL.PR.2.185230.b - CONTROSOFFITTO CON PANNELLI DI GESSO RIVESTITI pannelli a superficie forata (fori diametro 6 mm, passo 10 mm)	mq	1,0500	20,01	21,011	1,0500
	22CL.PR.2.13030.c - Portante 15 x 38	m	0,900000	0,98	0,882	0,900000
	22CL.PR.2.13030.d - Perimetrale a L 19 x 24	m	0,750000	0,70	0,525	0,750000
	22CL.PR.2.13030.e - Profili intermedi 15 x 38	m	2,100000	0,90	1,890	2,100000
	22CL.PR.2.13030.f - Sospensione (pendino + gancio)	cad	1,5000	0,62	0,930	1,5000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,0000	0,38	0,760	2,0000
	22CL.PR.2.16020.f - STUCCHI Stucco a base gesso	kg	0,4000	2,20	0,880	0,4000
	22CL.PR.2.13010.a - ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Nastro di carta speciale per giunti lastre	m	0,700000	0,09	0,063	0,700000
					5,594	
	(SPESE GENERALI)15%*37.293				4,289	
	(UTILE)10%*42.887					
	Totale analizzato	mq	1,0000		47,176	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 47,18					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
80	**Analisi 22CL.PR.E.1750.10.a** Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete Fornitura e posa in opera di pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura l'attacco con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2500	28,96	7,240	0,2500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2500	24,13	6,033	0,2500
	22CL.PR.2.190420.b - PANNELLO IN GESSO PROTETTO O CARTONGESSO Pannello in cartongesso protetto o cartongesso spessore mm 12,5	mq	2,1000	4,55	9,555	2,1000
	22CL.PR.2.13020.b - Guida a "U" da mm 55	m	0,700000	1,28	0,896	0,700000
	22CL.PR.2.13030.b - Montante in acciaio zincato da mm 54	m	2,200000	1,41	3,102	2,200000
	22CL.PR.2.13010.e - ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Viti autoperforante da mm 35	cad	24,0000	0,01	0,240	24,0000
	22CL.PR.2.16020.f - STUCCHI Stucco a base gesso	kg	0,8000	2,20	1,760	0,8000
	22CL.PR.2.13010.b - ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Nastro in feltro di vetro per armatura dei giunti	m	0,200000	1,46	0,292	0,200000
	22CL.PR.2.26070.g - MINUTERIE METALLICHE Chiodo sparato "tipo Spit" prezzo medio in opera	cad	2,0000	0,68	1,360	2,0000
					4,572	
	(SPESE GENERALI)15%*30.478				3,505	
	(UTILE)10%*35.050					
	Totale analizzato	mq	1,0000		38,555	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 38,56					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
81	**Analisi 22CL.PR.E.1750.10.b** Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete Fornitura e posa in opera di pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura l'attacco con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3500	28,96	10,136	0,3500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3500	24,13	8,446	0,3500
	22CL.PR.2.190420.b - PANNELLO IN GESSO PROTETTO O CARTONGESSO Pannello in cartongesso protetto o cartongesso spessore mm 12,5	mq	4,2000	4,55	19,110	4,2000
	22CL.PR.2.13020.b - Guida a "U" da mm 55	m	0,700000	1,28	0,896	0,700000
	22CL.PR.2.13030.b - Montante in acciaio zincato da mm 54	m	2,200000	1,41	3,102	2,200000
	22CL.PR.2.13010.e - ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Viti autoperforante da mm 35	cad	24,0000	0,01	0,240	24,0000
	22CL.PR.2.16020.f - STUCCHI Stucco a base gesso	kg	0,8000	2,20	1,760	0,8000
	22CL.PR.2.13010.b - ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Nastro in feltro di vetro per armatura dei giunti	m	0,200000	1,46	0,292	0,200000
	22CL.PR.2.26070.g - MINUTERIE METALLICHE Chiodo sparato "tipo Spit" prezzo medio in opera	cad	2,0000	0,68	1,360	2,0000
					6,801	
	(SPESE GENERALI)15%*45.342					
	Totale analizzato	mq	1,0000		52,143	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 52,14**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
82	**Analisi 22CL.PR.E.1750.10.c** Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm con una lastra di cartongesso idrorepellente di colore verde su entrambi i lati della parete Fornitura e posa in opera di pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura l'attacco con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti con una lastra di cartongesso idrorepellente di colore verde su entrambi i lati della parete					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2500	28,96	7,240	0,2500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2500	24,13	6,033	0,2500
	22CL.PR.2.190420.d - PANNELLO IN GESSO PROTETTO O CARTONGESSO Pannello cartongesso idrorepellente colore verde	mq	2,1000	6,62	13,902	2,1000
	22CL.PR.2.13020.b - Guida a "U" da mm 55	m	0,700000	1,28	0,896	0,700000
	22CL.PR.2.13030.b - Montante in acciaio zincato da mm 54	m	2,200000	1,41	3,102	2,200000
	22CL.PR.2.13010.e - ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Viti autoperforante da mm 35	cad	24,0000	0,01	0,240	24,0000
	22CL.PR.2.16020.f - STUCCHI Stucco a base gesso	kg	0,8000	2,20	1,760	0,8000
	22CL.PR.2.13010.b - ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Nastro in feltro di vetro per armatura dei giunti	m	0,200000	1,46	0,292	0,200000
	22CL.PR.2.26070.g - MINUTERIE METALLICHE Chiodo sparato "tipo Spit" prezzo medio in opera	cad	2,0000	0,68	1,360	2,0000
					5,224	
	(SPESE GENERALI)15%*34.825				4,005	
	(UTILE)10%*40.049					
	Totale analizzato	mq	1,0000		44,054	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 44,05**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
83	**Analisi 22CL.PR.E.1750.10.d** Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm con due lastre di cartongesso, di cui una idrorepellente di colore verde, su entrambi i lati della parete Fornitura e posa in opera di pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura l'attacco con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti con due lastre di cartongesso, di cui una idrorepellente di colore verde, su entrambi i lati della parete					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3500	28,96	10,136	0,3500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3500	24,13	8,446	0,3500
	22CL.PR.2.190420.b - PANNELLO IN GESSO PROTETTO O CARTONGESSO Pannello in cartongesso protetto o cartongesso spessore mm 12,5	mq	2,1000	4,55	9,555	2,1000
	22CL.PR.2.190420.d - PANNELLO IN GESSO PROTETTO O CARTONGESSO Pannello cartongesso idrorepellente colore verde	mq	2,1000	6,62	13,902	2,1000
	22CL.PR.2.13020.b - Guida a "U" da mm 55	m	0,700000	1,28	0,896	0,700000
	22CL.PR.2.13030.b - Montante in acciaio zincato da mm 54	m	2,200000	1,41	3,102	2,200000
	22CL.PR.2.13010.e - ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Viti autoperforante da mm 35	cad	24,0000	0,01	0,240	24,0000
	22CL.PR.2.16020.f - STUCCHI Stucco a base gesso	kg	0,8000	2,20	1,760	0,8000
	22CL.PR.2.13010.b - ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Nastro in feltro di vetro per armatura dei giunti	m	0,200000	1,46	0,292	0,200000
	22CL.PR.2.26070.g - MINUTERIE METALLICHE Chiodo sparato "tipo Spit" prezzo medio in opera	cad	2,0000	0,68	1,360	2,0000
	(SPESE GENERALI)15%*49.689				7,453	
	Totale analizzato	mq	1,0000		57,142	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Euro/mq 57,14					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
84	**Analisi 22CL.PR.E.1750.10.e** Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm sovraprezzo per inserimento di pannello in lana di vetro dello spessore di 40 mm Fornitura e posa in opera di pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura l'attacco con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti sovraprezzo per inserimento di pannello in lana di vetro dello spessore di 40 mm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0176	24,13	0,425	0,0176
	22CL.PR.2.190250.b - MATERASSO DI LANA DI VETRO Pannello di lana di vetro spessore cm 4	mq	1,0500	8,50	8,925	1,0500
					1,403	
	(SPESE GENERALI)15%*9.350					
					1,075	
	(UTILE)10%*10.753					
	Totale analizzato	mq	1,0000		11,828	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 11,83					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
85	**Analisi 22CL.PR.E.1750.20.a** Parete divisoria in lastre di gessofibra dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffit con una lastra di gessofibra spessore 12,5 mm su entrambi i lati della parete, resistenza al fuoco EI 60', abbattimento acustico Rw 54 dB Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di gessofibra dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, composte da 80% gesso e 20% cellulosa. Le lastre in gessofibra sono prive di additivi leganti, levigate e pretrattate con primer per ridurre l'assorbimento di umidità su entrambi i lati, ad elevata resistenza all'umidità in ambienti interni, ad elevate prestazioni di resistenza alle sollecitazioni meccaniche, con densità a secco pari a 1.150 ± 50 kg/mc, conducibilità termica lambda = 0,32 W/mK, fattore di resistenza alla diffusione del vapore micron = 13, durezza Brinell 30 N/mmq, testate per resistere nelle zone libere da montanti o rinforzi ad elevati carichi sospesi, compresa la formazione degli spigoli vivi o sporgenti, la stuccatura e/o l'incollaggio dei giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti: con una lastra di gessofibra spessore 12,5 mm su entrambi i lati della parete, resistenza al fuoco EI 60', abbattimento acustico Rw 54 dB					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1500	28,96	4,344	0,1500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1500	24,13	3,620	0,1500
	22CL.PR.2.190420.a - PANNELLO IN GESSO PROTETTO O CARTONGESSO Pannello in gesso protetto o cartongesso spessore mm 12,5	mq	2,1000	12,52	26,292	2,1000
	22CL.PR.2.13020.b - Guida a "U" da mm 55	m	0,700000	1,28	0,896	0,700000
	22CL.PR.2.13030.b - Montante in acciaio zincato da mm 54	m	2,200000	1,41	3,102	2,200000
	22CL.PR.2.13010.e - ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Viti autoperforante da mm 35	cad	24,0000	0,01	0,240	24,0000
	22CL.PR.2.16020.f - STUCCHI Stucco a base gesso	kg	0,8000	2,20	1,760	0,8000
	22CL.PR.2.13010.b - ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Nastro in feltro di vetro per armatura dei giunti	m	0,200000	1,46	0,292	0,200000
	22CL.PR.2.26070.g - MINUTERIE METALLICHE	cad	2,0000	0,68	1,360	2,0000

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Chiodo sparato "tipo Spit" prezzo medio in opera					
					6,286	
	(SPESE GENERALI)15%*41.906				4,819	
	(UTILE)10%*48.192					
	Totale analizzato	mq	1,0000		53,011	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 53,01					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
86	**Analisi 22CL.PR.E.1750.20.b** Parete divisoria in lastre di gessofibra dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffit con due lastre di gessofibra spessore 12,5 mm su entrambi i lati della parete, resistenza al fuoco EI 120', abbattimento acustico Rw 62 dB Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di gessofibra dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, composte da 80% gesso e 20% cellulosa. Le lastre in gessofibra sono prive di additivi leganti, levigate e pretrattate con primer per ridurre l'assorbimento di umidità su entrambi i lati, ad elevata resistenza all'umidità in ambienti interni, ad elevate prestazioni di resistenza alle sollecitazioni meccaniche, con densità a secco pari a 1.150 ± 50 kg/mc, conducibilità termica lambda = 0,32 W/mK, fattore di resistenza alla diffusione del vapore micron = 13, durezza Brinell 30 N/mmq, testate per resistere nelle zone libere da montanti o rinforzi ad elevati carichi sospesi, compresa la formazione degli spigoli vivi o sporgenti, la stuccatura e/o l'incollaggio dei giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti: con due lastre di gessofibra spessore 12,5 mm su entrambi i lati della parete, resistenza al fuoco EI 120', abbattimento acustico Rw 62 dB					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1500	28,96	4,344	0,1500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1500	24,13	3,620	0,1500
	22CL.PR.2.190420.a - PANNELLO IN GESSO PROTETTO O CARTONGESSO Pannello in gesso protetto o cartongesso spessore mm 12,5	mq	4,2000	12,52	52,584	4,2000
	22CL.PR.2.13020.b - Guida a "U" da mm 55	m	0,700000	1,28	0,896	0,700000
	22CL.PR.2.13030.b - Montante in acciaio zincato da mm 54	m	2,200000	1,41	3,102	2,200000
	22CL.PR.2.13010.e - ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Viti autoperforante da mm 35	cad	24,0000	0,01	0,240	24,0000
	22CL.PR.2.16020.f - STUCCHI Stucco a base gesso	kg	0,8000	2,20	1,760	0,8000
	22CL.PR.2.13010.b - ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Nastro in feltro di vetro per armatura dei giunti	m	0,200000	1,46	0,292	0,200000
	22CL.PR.2.26070.g - MINUTERIE	cad	2,0000	0,68	1,360	2,0000

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	METALLICHE Chiodo sparato "tipo Spit" prezzo medio in opera					
					10,230	
	(SPESE GENERALI)15%*68.198				7,843	
	(UTILE)10%*78.428					
	Totale analizzato	mq	1,0000		86,271	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 86,27					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
87	**Analisi 22CL.PR.E.1750.20.c** Parete divisoria in lastre di gessofibra dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffit sovrapprezzo per inserimento di pannello in lana di roccia dello spessore di 60 mm e densità 70 kg/mc Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di gessofibra dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, composte da 80% gesso e 20% cellulosa. Le lastre in gessofibra sono prive di additivi leganti, levigate e pretrattate con primer per ridurre l'assorbimento di umidità su entrambi i lati, ad elevata resistenza all'umidità in ambienti interni, ad elevate prestazioni di resistenza alle sollecitazioni meccaniche, con densità a secco pari a 1.150 ± 50 kg/mc, conducibilità termica lambda = 0,32 W/mK, fattore di resistenza alla diffusione del vapore micron = 13, durezza Brinell 30 N/mmq, testate per resistere nelle zone libere da montanti o rinforzi ad elevati carichi sospesi, compresa la formazione degli spigoli vivi o sporgenti, la stuccatura e/o l'incollaggio dei giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti: sovrapprezzo per inserimento di pannello in lana di roccia dello spessore di 60 mm e densità 70 kg/mc					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0176	24,13	0,425	0,0176
	22CL.PR.2.190250.d - MATERASSO DI LANA DI VETRO pannello in lana di roccia spessore 60 mm	mq	1,0500	10,40	10,920	1,0500
					1,702	
	(SPESE GENERALI)15%*11.345					
					1,305	
	(UTILE)10%*13.047					
	Totale analizzato	mq	1,0000		14,352	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 14,35**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
88	**Analisi 22CL.PR.E.1750.20.d** Parete divisoria in lastre di gessofibra dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffit con una lastra gessofibra standard da un lato e dall'altro una lastra di gessofibra spessore 12,5 mm su entrambi i lati della parete, resistenza al fuoco EI 60', abbattimento acustico Rw 54 dB Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di gessofibra dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, composte da 80% gesso e 20% cellulosa. Le lastre in gessofibra sono prive di additivi leganti, levigate e pretrattate con primer per ridurre l'assorbimento di umidità su entrambi i lati, ad elevata resistenza all'umidità in ambienti interni, ad elevate prestazioni di resistenza alle sollecitazioni meccaniche, con densità a secco pari a 1.150 ± 50 kg/mc, conducibilità termica lambda = 0,32 W/mK, fattore di resistenza alla diffusione del vapore micron = 13, durezza Brinell 30 N/mmq, testate per resistere nelle zone libere da montanti o rinforzi ad elevati carichi sospesi, compresa la formazione degli spigoli vivi o sporgenti, la stuccatura e/o l'incollaggio dei giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti: con una lastra gessofibra standard da un lato e dall'altro una lastra di gessofibra spessore 12,5 mm su entrambi i lati della parete, resistenza al fuoco EI 60', abbattimento acustico Rw 54 dB					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1500	28,96	4,344	0,1500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1500	24,13	3,620	0,1500
	22CL.PR.2.190420.a - PANNELLO IN GESSO PROTETTO O CARTONGESSO Pannello in gesso protetto o cartongesso spessore mm 12,5	mq	1,1000	12,52	13,772	1,1000
	22CL.PR.2.190420.f - PANNELLO IN GESSO PROTETTO O CARTONGESSO Pannello in gesso protetto o cartongesso spessore mm 10	mq	1,0500	10,25	10,763	1,0500
	22CL.PR.2.13020.b - Guida a "U" da mm 55	m	0,700000	1,28	0,896	0,700000
	22CL.PR.2.13030.b - Montante in acciaio zincato da mm 54	m	2,200000	1,41	3,102	2,200000
	22CL.PR.2.13010.e - ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Viti autoperforante da mm 35	cad	24,0000	0,01	0,240	24,0000

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	22CL.PR.2.16020.f - STUCCHI Stucco a base gesso	kg	0,8000	2,20	1,760	0,8000
	22CL.PR.2.13010.b - ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Nastro in feltro di vetro per armatura dei giunti	m	0,200000	1,46	0,292	0,200000
	22CL.PR.2.26070.g - MINUTERIE METALLICHE Chiodo sparato "tipo Spit" prezzo medio in opera	cad	2,0000	0,68	1,360	2,0000
					6,022	
	(SPESE GENERALI)15%*40.149				4,617	
	(UTILE)10%*46.171					
	Totale analizzato	mq	1,0000		50,788	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 50,79					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
89	**Analisi 22CL.PR.E.1760.10.a** Controsoffitto per la compartimentazione antincendio lastre 600 x 600 mm, spessore 6 mm, REI 120 con sovrapposizione di un pannello in lana di legno mineralizzata ad alta temperatura Fornitura e posa in opera di controsoffitto per la compartimentazione antincendio composto da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, verniciati sulla faccia a vista con pittura lavabile, con bordi diritti appoggiate su orditura a vista in profilati d'acciaio zincato preverniciato a "T" sospesa con pendinatura d'acciaio					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1950	24,13	4,705	0,1950
	22CL.PR.2.185240.a - CONTROSOFFITTO PER PROTEZIONI ANTINCENDIO CLASSE 0 lastre 600 x 600 mm, spessore 6 mm REI 120	mq	1,1000	16,56	18,216	1,1000
	22CL.PR.2.185240.d - CONTROSOFFITTO PER PROTEZIONI ANTINCENDIO CLASSE 0 Pannello UNI M-A-I 600 x600 mm spessore mm 25	mq	1,1000	14,62	16,082	1,1000
	22CL.PR.2.185240.g - CONTROSOFFITTO PER PROTEZIONI ANTINCENDIO CLASSE 0 Maggior onere per pannello bianco	mq	1,0000	3,74	3,740	1,0000
	22CL.PR.2.18555.e - Struttura in acciaio zincato per pannelli	mq	1,0000	2,88	2,880	1,0000
					7,691	
	(SPESE GENERALI)15%*51.270				5,896	
	(UTILE)10%*58.961					
	Totale analizzato	mq	1,0000		64,857	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 64,86					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
90	**Analisi 22CL.PR.E.1760.10.b** Controsoffitto per la compartimentazione antincendio lastre 600 x 600 mm, spessore 8 mm, REI 180 con sovrapposizione di un pannello in lana di roccia di densità non inferiore a 50 kg/mc Fornitura e posa in opera di controsoffitto per la compartimentazione antincendio composto da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, verniciati sulla faccia a vista con pittura lavabile, con bordi diritti appoggiate su orditura a vista in profilati d'acciaio zincato preverniciato a "T" sospesa con pendinatura d'acciaio					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1950	24,13	4,705	0,1950
	22CL.PR.2.185240.b - CONTROSOFFITTO PER PROTEZIONI ANTINCENDIO CLASSE 0 lastre 600 x 600 mm, spessore 8 mm, REI 180	mq	1,1000	21,06	23,166	1,1000
	22CL.PR.2.190250.c - MATERASSO DI LANA DI VETRO Pannello di lana di vetro spessore cm 5	mq	1,1000	4,53	4,983	1,1000
	22CL.PR.2.185240.g - CONTROSOFFITTO PER PROTEZIONI ANTINCENDIO CLASSE 0 Maggior onere per pannello bianco	mq	1,0000	3,74	3,740	1,0000
	22CL.PR.2.18555.e - Struttura in acciaio zincato per pannelli	mq	1,0000	2,88	2,880	1,0000
					6,768	
	(SPESE GENERALI)15%*45.121				5,189	
	(UTILE)10%*51.889					
	Totale analizzato	mq	1,0000		57,078	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 57,08					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
91	**Analisi 22CL.PR.E.1760.10.c** Controsoffitto per la compartimentazione antincendio lastre 600 x 1.200 mm, spessore 8 mm, REI 180 con sovrapposizione di un pannello in lana di roccia di densità non inferiore a 50 kg/ mc Fornitura e posa in opera di controsoffitto per la compartimentazione antincendio composto da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, verniciati sulla faccia a vista con pittura lavabile, con bordi diritti appoggiate su orditura a vista in profilati d'acciaio zincato preverniciato a "T" sospesa con pendinatura d'acciaio					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1950	24,13	4,705	0,1950
	22CL.PR.2.185240.c - CONTROSOFFITTO PER PROTEZIONI ANTINCENDIO CLASSE 0 lastre 600 x 1.200 mm, spessore 8 mm, REI 180	mq	1,1000	22,99	25,289	1,1000
	22CL.PR.2.190250.c - MATERASSO DI LANA DI VETRO Pannello di lana di vetro spessore cm 5	mq	1,1000	4,53	4,983	1,1000
	22CL.PR.2.185240.g - CONTROSOFFITTO PER PROTEZIONI ANTINCENDIO CLASSE 0 Maggior onere per pannello bianco	mq	1,0000	3,74	3,740	1,0000
	22CL.PR.2.18555.e - Struttura in acciaio zincato per pannelli	mq	1,0000	2,88	2,880	1,0000
					7,087	
	(SPESE GENERALI)15%*47.244				5,433	
	(UTILE)10%*54.331					
	Totale analizzato	mq	1,0000		59,764	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 59,76**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
92	**Analisi 22CL.PR.E.1760.20.a** Controsoffitto per compartimentazione antincendio REI 120 composto da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa Fornitura e posa in opera di controsoffitto per compartimentazione antincendio REI 120 composto da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe 0 con bordi diritti spessore 12 mm, fissate ad orditura nascosta in profilati e pendini d'acciaio mediante viti, con sovrapposizione di un pannello in lana di roccia di densità non inferiore a 50 kg/mc e spessore 50 mm, compresa tinteggiatura delle lastre e rasatura dei giunti					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2145	28,96	6,212	0,2145
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2145	24,13	5,176	0,2145
	22CL.PR.2.185250.a - CONTROSOFFITTO PER PROTEZIONI ANTINCENDIO CON LASTRE DI CALCIO SILICATO Lastra i calcio silicato spessore 12 peso 11,7 mq	mq	1,1000	29,91	32,901	1,1000
	22CL.PR.2.190250.c - MATERASSO DI LANA DI VETRO Pannello di lana di vetro spessore cm 5	mq	1,1000	4,53	4,983	1,1000
	22CL.PR.2.185240.g - CONTROSOFFITTO PER PROTEZIONI ANTINCENDIO CLASSE 0 Maggior onere per pannello bianco	mq	1,0000	3,74	3,740	1,0000
	22CL.PR.2.18555.g - Struttura retrostrutturata con profili ad omega	mq	1,0000	9,45	9,450	1,0000
					9,369	
	(SPESE GENERALI)15%*62.462					
					7,183	
	(UTILE)10%*71.831					
	Totale analizzato	mq	1,0000		79,014	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 79,01					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
93	**Analisi 22CL.PR.E.1760.30.a** Controsoffitto per compartimentazione antincendio REI 60 termoisolante e fonoassorbente Controsoffitto per compartimentazione antincendio REI 60 Fornitura e posa in opera di controsoffitto per compartimentazione antincendio REI 60 termoisolante e fonoassorbente composto da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, con lato a vista preassemblato con pannelli in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura con fibra sottile a grana acustica a norma UNI 9714 M-A-F omologati in classe 1, verniciati sulla faccia a vista con pittura lavabile, spessore totale 31 mm delle dimensioni di 600 x 1.200 mm con bordi ribassati, appoggiati su struttura seminascosta in profilati d'acciaio zincato preverniciato a "T" a scatto sospesa con pendinatura in filo d'acciaio diametro 2 mm e completa di profilo perimetrale ad "L" in acciaio zincato preverniciato					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1950	24,13	4,705	0,1950
	22CL.PR.2.185260.a - CONTROSOFFITTO PER PROTEZIONI ANTINCENDIO TERMOISOLANTE E FONOASSORBENTE Delle dimensioni di 600 x 1.200 mm con bordi ribassati	mq	1,1000	38,87	42,757	1,1000
	22CL.PR.2.185240.g - CONTROSOFFITTO PER PROTEZIONI ANTINCENDIO CLASSE 0 Maggior onere per pannello bianco	mq	1,0000	3,74	3,740	1,0000
	22CL.PR.2.18555.e - Struttura in acciaio zincato per pannelli	mq	1,0000	2,88	2,880	1,0000
					8,959	
	(SPESE GENERALI)15%*59.729				6,869	
	(UTILE)10%*68.688					
	Totale analizzato	mq	1,0000		75,557	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 75,56					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
94	**Analisi 22CL.PR.E.1760.40.a** Controsoffitto per compartimentazione antincendio REI 120 termoisolante e fonoassorbente Controsoffitto per compartimentazione antincendio REI 120 Fornitura e posa in opera di controsoffitto per compartimentazione antincendio REI 120 termoisolante e fonoassorbente composto da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, con lato a vista preassemblato con pannelli in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura con fibra sottile a cavità acustiche a norma UNI 9714 M-A-T omologati in classe 1, pretrattati sulla faccia a vista, spessore totale 31 mm delle dimensioni di 600 x 600 mm con bordi diritti, appoggiati su struttura in vista in profilati d'acciaio zincato preverniciato a "T" a scatto sospesa con pendinatura in filo d'acciaio diametro 2 mm e completa di profilo perimetrale ad "L" in acciaio zincato preverniciato					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1950	24,13	4,705	0,1950
	22CL.PR.2.185260.b - CONTROSOFFITTO PER PROTEZIONI ANTINCENDIO TERMOISOLANTE E FONOASSORBENTE Delle dimensioni di 600 x 1.200 mm con bordi diritti	mq	1,1000	44,86	49,346	1,1000
	22CL.PR.2.185240.g - CONTROSOFFITTO PER PROTEZIONI ANTINCENDIO CLASSE 0 Maggior onere per pannello bianco	mq	1,0000	3,74	3,740	1,0000
	22CL.PR.2.18555.e - Struttura in acciaio zincato per pannelli	mq	1,0000	2,88	2,880	1,0000
					9,948	
	(SPESE GENERALI)15%*66.318				7,627	
	(UTILE)10%*76.266					
	Totale analizzato	mq	1,0000		83,893	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 83,89					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
95	**Analisi 22CL.PR.E.1760.50.a** Protezione antincendio di solai in latero cemento intonacato realizzata con lastre in calcio silicato esente da amianto Protezione antincendio di solai in latero cemento Fornitura e posa in opera di protezione antincendio di solai in latero cemento intonacato realizzata con lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in classe 0, con densità non inferiore a 875 kg/mc e bordi dritti, applicate in aderenza all'intradosso del solaio su strisce distanziali in calcio silicato di larghezza mm 100 con passo mm 600 mediante fissaggio meccanico, spessore lastre 12 mm per resistenza al fuoco REI 120, compresa stuccatura dei giunti					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0683	28,96	1,978	0,0683
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1463	26,86	3,930	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1463	24,13	3,530	0,1463
	22CL.PR.2.185270.a - CONTROSOFFITTO PER PROTEZIONI ANTINCENDIO DI SOLAI Lastre spessore 10 mm peso circa 8,5 kg/mq resistenza al fuoco REI 120	mq	1,1500	13,28	15,272	1,1500
	22CL.PR.2.26070.j - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	2,0000	1,72	3,440	2,0000
					4,223	
	(SPESE GENERALI)15%*28.150				3,237	
	(UTILE)10%*32.373					
	Totale analizzato	mq	1,0000		35,610	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 35,61					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
96	**Analisi 22CL.PR.E.1760.55.a** Protezione antincendio di primi solai (garage) o piani pilotis, mediante applicazione in intradosso ed in aderenza con appositi ganci di fissaggio a scomparsa di lana di roccia, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero de REI 240 su solaio in laterocemento composto da elementi di alleggerimento in laterizio di spessore 160 mm e soletta superiore in calcestruzzo di spessore 40 mm, protetto nello strato inferiore da 1 cm di intonaco tradizionale					
	Fornitura e posa in opera di protezione antincendio di primi solai (garage) o piani pilotis, mediante applicazione in intradosso ed in aderenza con appositi ganci di fissaggio a scomparsa di lana di roccia, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, in pannelli di spessore 80 mm, finiti su un lato e ai bordi con velo minerale verniciato, avente finitura estetica, dimensioni 1.200 x 600 mm, conducibilità termica lambda 0,034 W/mK, densità 100 kg/mc: REI 240 su solaio in laterocemento composto da elementi di alleggerimento in laterizio di spessore 160 mm e soletta superiore in calcestruzzo di spessore 40 mm, protetto nello strato inferiore da 1 cm di intonaco tradizionale					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3500	28,96	10,136	0,3500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3500	24,13	8,446	0,3500
	22CL.PR.2.185220.e - CONTROSOFFITTI CON PANNELLI DI GESSO pannello a superficie verniciato spess. 12,5 mm	mq	1,1000	14,16	15,576	1,1000
	22CL.PR.2.13030.c - Portante 15 x 38	m	0,900000	0,98	0,882	0,900000
	22CL.PR.2.13030.d - Perimetrale a L 19 x 24	m	2,000000	0,70	1,400	2,000000
	22CL.PR.2.13030.e - Profili intermedi 15 x 38	m	2,100000	0,90	1,890	2,100000
	22CL.PR.2.13030.f - Sospensione (pendino + gancio)	cad	1,5000	0,62	0,930	1,5000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,0000	0,38	0,760	2,0000
	22CL.PR.2.1110.a - pannelli lana di roccia dim. 1.200x600 mm densità 100 kg/mc	mq	1,1000	25,87	28,457	1,1000
	22CL.PR.2.26070.w - MINUTERIE METALLICHE gancio metallico a scomparsa	cad	4,0000	1,50	6,000	4,0000
	22CL.PR.2.16020.f - STUCCHI Stucco a base gesso	kg	0,4000	2,20	0,880	0,4000
	22CL.PR.2.13010.a - ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Nastro di carta speciale per giunti lastre	m	0,700000	0,09	0,063	0,700000
					11,313	

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	(SPESE GENERALI)15%*75.420					
					8,673	
	(UTILE)10%*86.733					
	Totale analizzato	mq	1,0000		95,406	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 95,41					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
97	**Analisi 22CL.PR.E.1760.55.b** Protezione antincendio di primi solai (garage) o piani pilotis, mediante applicazione in intradosso ed in aderenza con appositi ganci di fissaggio a scomparsa di lana di roccia, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero de REI 240 su solaio in calcestruzzo armato con altezza minima di 120 mm e con armatura metallica ad una distanza dal lato esterno non inferiore a 3,1 cm Fornitura e posa in opera di protezione antincendio di primi solai (garage) o piani pilotis, mediante applicazione in intradosso ed in aderenza con appositi ganci di fissaggio a scomparsa di lana di roccia, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, in pannelli di spessore 80 mm, finiti su un lato e ai bordi con velo minerale verniciato, avente finitura estetica, dimensioni 1.200 x 600 mm, conducibilità termica lambda 0,034 W/mK, densità 100 kg/mc: REI 240 su solaio in calcestruzzo armato con altezza minima di 120 mm e con armatura metallica ad una distanza dal lato esterno non inferiore a 3,1 cm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3500	28,96	10,136	0,3500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3500	24,13	8,446	0,3500
	22CL.PR.2.185220.e - CONTROSOFFITTI CON PANNELLI DI GESSO pannello a superficie verniciato spess. 12,5 mm	mq	1,1000	14,16	15,576	1,1000
	22CL.PR.2.13030.c - Portante 15 x 38	m	0,900000	0,98	0,882	0,900000
	22CL.PR.2.13030.d - Perimetrale a L 19 x 24	m	2,000000	0,70	1,400	2,000000
	22CL.PR.2.13030.e - Profili intermedi 15 x 38	m	2,100000	0,90	1,890	2,100000
	22CL.PR.2.13030.f - Sospensione (pendino + gancio)	cad	1,5000	0,62	0,930	1,5000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,0000	0,38	0,760	2,0000
	22CL.PR.2.1110.a - pannelli lana di roccia dim. 1.200x600 mm densità 100 kg/mc	mq	1,1000	25,87	28,457	1,1000
	22CL.PR.2.26070.w - MINUTERIE METALLICHE gancio metallico a scomparsa	cad	4,0000	1,50	6,000	4,0000
	22CL.PR.2.16020.f - STUCCHI Stucco a base gesso	kg	0,4000	2,20	0,880	0,4000
	22CL.PR.2.13010.a - ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Nastro di carta speciale per giunti lastre	m	0,700000	0,09	0,063	0,700000
					11,313	
	(SPESE GENERALI)15%*75.420				8,673	
	(UTILE)10%*86.733					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Totale analizzato	mq	1,0000		95,406	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 95,41					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
98	**Analisi 22CL.PR.E.1760.55.c** Protezione antincendio di primi solai (garage) o piani pilotis, mediante applicazione in intradosso ed in aderenza con appositi ganci di fissaggio a scomparsa di lana di roccia, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero de REI 240 su solaio di tipo predalles con uno spessore medio dello strato inferiore di calcestruzzo (lato esposto al fuoco) di almeno 40 mm e con armatura metallica ad una distanza dal lato esterno non inferiore a 3,1 cm, compresi opportuni sfoghi alle Fornitura e posa in opera di protezione antincendio di primi solai (garage) o piani pilotis, mediante applicazione in intradosso ed in aderenza con appositi ganci di fissaggio a scomparsa di lana di roccia, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, in pannelli di spessore 80 mm, finiti su un lato e ai bordi con velo minerale verniciato, avente finitura estetica, dimensioni 1.200 x 600 mm, conducibilità termica lambda 0,034 W/mK, densità 100 kg/mc: REI 240 su solaio di tipo predalles con uno spessore medio dello strato inferiore di calcestruzzo (lato esposto al fuoco) di almeno 40 mm e con armatura metallica ad una distanza dal lato esterno non inferiore a 3,1 cm, compresi opportuni sfoghi alle sovrapressioni nello strato di alleggerimento in polistirene o materiali affini					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3500	28,96	10,136	0,3500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3500	24,13	8,446	0,3500
	22CL.PR.2.185220.e - CONTROSOFFITTI CON PANNELLI DI GESSO pannello a superficie verniciato spess. 12,5 mm	mq	1,1000	14,16	15,576	1,1000
	22CL.PR.2.13030.c - Portante 15 x 38	m	0,900000	0,98	0,882	0,900000
	22CL.PR.2.13030.d - Perimetrale a L 19 x 24	m	2,000000	0,70	1,400	2,000000
	22CL.PR.2.13030.e - Profili intermedi 15 x 38	m	2,100000	0,90	1,890	2,100000
	22CL.PR.2.13030.f - Sospensione (pendino + gancio)	cad	1,5000	0,62	0,930	1,5000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,0000	0,38	0,760	2,0000
	22CL.PR.2.1110.a - pannelli lana di roccia dim. 1.200x600 mm densità 100 kg/mc	mq	1,1000	25,87	28,457	1,1000
	22CL.PR.2.26070.w - MINUTERIE METALLICHE gancio metallico a scomparsa	cad	4,0000	1,50	6,000	4,0000
	22CL.PR.2.16020.f - STUCCHI Stucco a base gesso	kg	0,4000	2,20	0,880	0,4000
	22CL.PR.2.13010.a - ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Nastro di carta speciale per giunti lastre	m	0,700000	0,09	0,063	0,700000
					11,313	

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	(SPESE GENERALI)15%*75.420					
					8,673	
	(UTILE)10%*86.733					
	Totale analizzato	mq	1,0000		95,406	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 95,41					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
99	**Analisi 22CL.PR.E.1760.55.d** Protezione antincendio di primi solai (garage) o piani pilotis, mediante applicazione in intradosso ed in aderenza con appositi ganci di fissaggio a scomparsa di lana di roccia, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero de Protezione antincendio di primi solai (garage) o piani pilotis, per mezzo di applicazione ad intradosso ed in aderenza con appositi tasselli metallici a vite e dischi metallici di lana di roccia, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui Fornitura e posa in opera di protezione antincendio di primi solai (garage) o piani pilotis, mediante applicazione in intradosso ed in aderenza con appositi ganci di fissaggio a scomparsa di lana di roccia, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, in pannelli di spessore 80 mm, finiti su un lato e ai bordi con velo minerale verniciato, avente finitura estetica, dimensioni 1.200 x 600 mm, conducibilità termica lambda 0,034 W/mK, densità 100 kg/mc: Protezione antincendio di primi solai (garage) o piani pilotis, per mezzo di applicazione ad intradosso ed in aderenza con appositi tasselli metallici a vite e dischi metallici di lana di roccia, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, in pannelli di spessore 80 mm, rivestiti su un lato con velo minerale privo di finitura estetica, dimensioni 1.200 x 1000 mm, conducibilità termica lambda 0,033 W/mK, densità 70 kg/mc per REI 120 su solaio in laterocemento composto da elementi di alleggerimento in laterizio di spessore 160 mm e soletta superiore in calcestruzzo di spessore 40 mm, protetto nello strato inferiore da 1 cm di intonaco tradizionale					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1500	28,96	4,344	0,1500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1500	24,13	3,620	0,1500
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,0000	0,38	0,760	2,0000
	22CL.PR.2.1110.b - pannello in lana di roccia spessore 80 mm	mq	1,1000	13,90	15,290	1,1000
	22CL.PR.2.26070.w - MINUTERIE METALLICHE gancio metallico a scomparsa	cad	4,0000	1,50	6,000	4,0000
	22CL.PR.2.16020.f - STUCCHI Stucco a base gesso	kg	0,4000	2,20	0,880	0,4000
	22CL.PR.2.13010.a - ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Nastro di carta speciale per giunti lastre	m	0,700000	0,09	0,063	0,700000
	22CL.PR.2.1080.a - PREMISCELATO PER INTONACO Premiscelato per intonaco pronto grezzo	kg	20,0000	0,46	9,200	20,0000
					6,024	

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	(SPESE GENERALI)15%*40.157				4,618	
	(UTILE)10%*46.181					
	Totale analizzato	mq	1,0000		50,799	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 50,80					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
100	**Analisi 22CL.PR.E.1760.55.e** Protezione antincendio di primi solai (garage) o piani pilotis, mediante applicazione in intradosso ed in aderenza con appositi ganci di fissaggio a scomparsa di lana di roccia, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero de Protezione antincendio e isolamento termico di primi solai (garage) o piani pilotis, mediante applicazione ad intradosso ed in aderenza con appositi ganci di fissaggio a scomparsa, di pannelli in lana di roccia, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Fornitura e posa in opera di protezione antincendio di primi solai (garage) o piani pilotis, mediante applicazione in intradosso ed in aderenza con appositi ganci di fissaggio a scomparsa di lana di roccia, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, in pannelli di spessore 80 mm, finiti su un lato e ai bordi con velo minerale verniciato, avente finitura estetica, dimensioni 1.200 x 600 mm, conducibilità termica lambda 0,034 W/mK, densità 100 kg/mc: Protezione antincendio e isolamento termico di primi solai (garage) o piani pilotis, mediante applicazione ad intradosso ed in aderenza con appositi ganci di fissaggio a scomparsa, di pannelli in lana di roccia, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, spessore 120 mm doppia densità rivestiti su un lato con velo minerale bianco, dimensioni 1.200 x 600 mm, conduttività termica lambda = 0,034 W/mK, densità 110 kg/mc sul lato a vista e 75 kg/mc sul lato interno, esclusa finitura tipo intonachino silossanico da valutare a parte, per REI 180 su solaio in laterocemento composto da elementi di alleggerimento in laterizio di spessore 160 mm e soletta superiore in calcestruzzo di spessore 40 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2000	28,96	5,792	0,2000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2000	24,13	4,826	0,2000
	22CL.PR.2.13030.c - Portante 15 x 38	m	0,900000	0,98	0,882	0,900000
	22CL.PR.2.13030.d - Perimetrale a L 19 x 24	m	2,000000	0,70	1,400	2,000000
	22CL.PR.2.13030.e - Profili intermedi 15 x 38	m	2,100000	0,90	1,890	2,100000
	22CL.PR.2.13030.f - Sospensione (pendino + gancio)	cad	1,5000	0,62	0,930	1,5000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,0000	0,38	0,760	2,0000
	22CL.PR.2.1110.c - pannello in lana di roccia spessore 100 mm	mq	1,1000	17,36	19,096	1,1000
	22CL.PR.2.26070.w - MINUTERIE METALLICHE gancio metallico a scomparsa	cad	4,0000	1,50	6,000	4,0000

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	22CL.PR.2.16020.f - STUCCHI Stucco a base gesso	kg	0,4000	2,20	0,880	0,4000
	22CL.PR.2.13010.a - ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Nastro di carta speciale per giunti lastre	m	0,700000	0,09	0,063	0,700000
					6,378	
	(SPESE GENERALI)15%*42.519				4,890	
	(UTILE)10%*48.897					
	Totale analizzato	mq	1,0000		53,787	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 53,79**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
101	**Analisi 22CL.PR.E.1760.60.a** Protezione antincendio di solai in latero cemento non intonacato realizzata con lastre in calcio silicato esente da amianto lastre e striscie spessore 8 mm, per resistenza al fuoco REI 120 Fornitura e posa in opera di protezione antincendio di solai in latero cemento non intonacato realizzata con lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in classe 0, con densità non inferiore 900 kg/mc e bordi cianfrinati, applicate su striscie distanziali, dello stesso materiale e spessore, all'intradosso del solaio mediante fissaggio meccanico, compresa stuccatura dei giunti					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0683	28,96	1,978	0,0683
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1463	26,86	3,930	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1463	24,13	3,530	0,1463
	22CL.PR.2.185280.a - PROTEZIONI ANTINCENDIO DI SOLAI lastre e striscie spessore 8 mm, per resistenza al fuoco REI 120	mq	1,1500	15,66	18,009	1,1500
	22CL.PR.2.26070.j - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	2,0000	1,72	3,440	2,0000
					4,633	
	(SPESE GENERALI)15%*30.887				3,552	
	(UTILE)10%*35.520					
	Totale analizzato	mq	1,0000		39,072	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 39,07					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
102	**Analisi 22CL.PR.E.1760.60.b** Protezione antincendio di solai in latero cemento non intonacato realizzata con lastre in calcio silicato esente da amianto lastre e striscie spessore 12 mm, per resistenza al fuoco REI 180 Fornitura e posa in opera di protezione antincendio di solai in latero cemento non intonacato realizzata con lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in classe 0, con densità non inferiore 900 kg/mc e bordi cianfrinati, applicate su striscie distanziali, dello stesso materiale e spessore, all'intradosso del solaio mediante fissaggio meccanico, compresa stuccatura dei giunti					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0683	28,96	1,978	0,0683
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1463	26,86	3,930	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1463	24,13	3,530	0,1463
	22CL.PR.2.185280.b - PROTEZIONI ANTINCENDIO DI SOLAI lastre e striscie spessore 12 mm, per resistenza al fuoco REI 180	mq	1,1500	18,06	20,769	1,1500
	22CL.PR.2.26070.j - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	2,0000	1,72	3,440	2,0000
					5,047	
	(SPESE GENERALI)15%*33.647				3,869	
	(UTILE)10%*38.694					
	Totale analizzato	mq	1,0000		42,563	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 42,56					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
103	**Analisi 22CL.PR.E.1760.70.a** Protezione antincendio di solai in legno realizzata con due lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in classe 0 Protezione antincendio di solai in legno Fornitura e posa in opera di protezione antincendio di solai in legno realizzata con due lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in classe 0, con densità non inferiore a 875 kg/mc e bordi dritti, dello spessore ciascuna di 10 mm, per resistenza al fuoco REI 120, applicate direttamente alla struttura in legno mediante fissaggio meccanico compresa stuccatura dei giunti					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0878	28,96	2,543	0,0878
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1755	26,86	4,714	0,1755
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1755	24,13	4,235	0,1755
	22CL.PR.2.185270.a - CONTROSOFFITTO PER PROTEZIONI ANTINCENDIO DI SOLAI Lastre spessore 10 mm peso circa 8,5 kg/mq resistenza al fuoco REI 120	mq	1,1500	13,28	15,272	1,1500
	22CL.PR.2.26070.j - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	2,0000	1,72	3,440	2,0000
					4,531	
	(SPESE GENERALI)15%*30.204				3,474	
	(UTILE)10%*34.735					
	Totale analizzato	mq	1,0000		38,209	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 38,21					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
104	**Analisi 22CL.PR.E.1760.80.a** Protezione antincendio di solai in legno realizzata con lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in classe 0 con una lastra spessore 12 mm REI 120 Fornitura e posa in opera di protezione antincendio di solai in legno realizzata con lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in classe 0, densità non inferiore a 875 kg/mc, bordi dritti dello spessore di mm 12 fissate su striscie distanziali dello stesso materiale e spessore ed ancorate alle travi del solaio mediante fissaggio meccanico con interposto uno strato di lana di roccia densità non inferiore a 70 kg/ mc, spessore 50 mm, compresa stuccatura dei giunti					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0829	28,96	2,401	0,0829
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1658	26,86	4,453	0,1658
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1658	24,13	4,001	0,1658
	22CL.PR.2.185280.a - PROTEZIONI ANTINCENDIO DI SOLAI lastre e striscie spessore 8 mm, per resistenza al fuoco REI 120	mq	1,1500	15,66	18,009	1,1500
	22CL.PR.2.26070.j - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	2,0000	1,72	3,440	2,0000
	22CL.PR.2.190242.a - PANNELLO DI LANA DI ROCCIA DI DENSITA' 70 kg/mc Pannello di lana di roccia trapuntato spessore mm 50	mq	1,0000	7,76	7,760	1,0000
					6,010	
	(SPESE GENERALI)15%*40.064				4,607	
	(UTILE)10%*46.074					
	Totale analizzato	mq	1,0000		50,681	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 50,68					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
105	**Analisi 22CL.PR.E.1760.80.b** Protezione antincendio di solai in legno realizzata con lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in classe 0 con due lastre spessore 12 mm, con bordi dritti ed una con bordi cianfrinati, per resistenza al fuoco REI 180 Fornitura e posa in opera di protezione antincendio di solai in legno realizzata con lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in classe 0, densità non inferiore a 875 kg/mc, bordi dritti dello spessore di mm 12 fissate su striscie distanziali dello stesso materiale e spessore ed ancorate alle travi del solaio mediante fissaggio meccanico con interposto uno strato di lana di roccia densità non inferiore a 70 kg/ mc, spessore 50 mm, compresa stuccatura dei giunti					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1950	26,86	5,238	0,1950
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1950	24,13	4,705	0,1950
	22CL.PR.2.185280.a - PROTEZIONI ANTINCENDIO DI SOLAI lastre e striscie spessore 8 mm, per resistenza al fuoco REI 120	mq	1,1000	15,66	17,226	1,1000
	22CL.PR.2.185280.b - PROTEZIONI ANTINCENDIO DI SOLAI lastre e striscie spessore 12 mm, per resistenza al fuoco REI 180	mq	1,1500	18,06	20,769	1,1500
	22CL.PR.2.26070.j - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	2,0000	1,72	3,440	2,0000
	22CL.PR.2.190242.a - PANNELLO DI LANA DI ROCCIA DI DENSITA' 70 kg/mc Pannello di lana di roccia trapuntato spessore mm 50	mq	1,0000	7,76	7,760	1,0000
					9,294	
	(SPESE GENERALI)15%*61.962				7,126	
	(UTILE)10%*71.256					
	Totale analizzato	mq	1,0000		78,382	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 78,38					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
106	**Analisi 22CL.PR.E.1760.90.a** Protezione antincendio di pareti divisorie in muratura realizzata con lastre in silicato di calce idrato e rinforzato con fibre di cellulosa parete intonacata dal lato esposto al fuoco, con lastra di densità 875 kg/ mc, spessore 8 mm con bordi dritti, per REI 120 Fornitura e posa in opera di protezione antincendio di pareti divisorie in muratura realizzata con lastre in silicato di calce idrato e rinforzato con fibre di cellulosa, esenti da amianto e da altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, fissate alla muratura mediante fissaggio meccanico, compresa la rasatura e la stuccatura dei giunti					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0731	28,96	2,117	0,0731
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1463	26,86	3,930	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1463	24,13	3,530	0,1463
	22CL.PR.2.185310.a - PROTEZIONI ANTINCENDIO PER PARETI DIVISORIE lastra di densità 875 kg/mc spessore mm 8	mq	1,1000	8,58	9,438	1,1000
	22CL.PR.2.26070.j - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	2,0000	1,72	3,440	2,0000
					3,368	
	(SPESE GENERALI)15%*22.455				2,582	
	(UTILE)10%*25.823					
	Totale analizzato	mq	1,0000		28,405	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 28,41					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
107	**Analisi 22CL.PR.E.1760.90.b** Protezione antincendio di pareti divisorie in muratura realizzata con lastre in silicato di calce idrato e rinforzato con fibre di cellulosa parete intonacata su entrambi i lati, con una lastra densità 900 kg/ mc, spessore 20 mm con bordi dritti, per REI 180 Fornitura e posa in opera di protezione antincendio di pareti divisorie in muratura realizzata con lastre in silicato di calce idrato e rinforzato con fibre di cellulosa, esenti da amianto e da altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, fissate alla muratura mediante fissaggio meccanico, compresa la rasatura e la stuccatura dei giunti					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0731	28,96	2,117	0,0731
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1463	26,86	3,930	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1463	24,13	3,530	0,1463
	22CL.PR.2.185310.b - PROTEZIONI ANTINCENDIO PER PARETI DIVISORIE lastra densità 900 kg/mc spessore mm 20	mq	1,1000	26,74	29,414	1,1000
	22CL.PR.2.26070.j - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	2,0000	1,72	3,440	2,0000
					6,365	
	(SPESE GENERALI)15%*42.431					
					4,880	
	(UTILE)10%*48.796					
	Totale analizzato	mq	1,0000		53,676	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 53,68					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
108	**Analisi 22CL.PR.E.1760.100.a** Parete divisoria antincendio con resistenza al fuoco REI 60 ed omologata in classe 0 costituita da due lastre in calcio silicato idrato Parete divisoria antincendio con resistenza al fuoco REI 60 Fornitura e posa in opera di parete divisoria antincendio con resistenza al fuoco REI 60 ed omologata in classe 0 costituita da due lastre in calcio silicato idrato e rinforzato con fibre di cellulosa, esenti da amianto, ciascuna di densità 900 kg/ mc, con bordi cianfrinati, spessore 10 mm, fissate mediante viti d'acciaio su una struttura di sostegno in profilati di acciaio zincato con interposto un pannello di lana di roccia di densità 50 kg/ mc e spessore 50 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1950	26,86	5,238	0,1950
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1950	24,13	4,705	0,1950
	22CL.PR.2.13030.b - Montante in acciaio zincato da mm 54	m	0,600000	1,41	0,846	0,600000
	22CL.PR.2.13020.b - Guida a "U" da mm 55	m	1,000000	1,28	1,280	1,000000
	22CL.PR.2.190242.a - PANNELLO DI LANA DI ROCCIA DI DENSITA' 70 kg/mc Pannello di lana di roccia trapuntato spessore mm 50	mq	1,1000	7,76	8,536	1,1000
	22CL.PR.2.185310.c - PROTEZIONI ANTINCENDIO PER PARETI DIVISORIE lastra di densità 900 kg/mc spessore mm 10	mq	2,2000	14,67	32,274	2,2000
					8,355	
	(SPESE GENERALI)15%*55.703					
					6,406	
	(UTILE)10%*64.058					
	Totale analizzato	mq	1,0000		70,464	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 70,46					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
109	**Analisi 22CL.PR.E.1760.110.a** Parete divisoria antincendio con resistenza al fuoco REI 180 ed omologata in classe 0 costituita da due lastre in calcio silicato idrato Parete divisoria antincendio con resistenza al fuoco REI 180 Fornitura e posa in opera di parete divisoria antincendio con resistenza al fuoco REI 180 ed omologata in classe 0 costituita da due lastre in calcio silicato idrato e rinforzato con fibre di cellulosa, esenti da amianto, ciascuna di densità 900 kg/ mc e spessore 12 mm, con bordi dritti, fissate mediante viti d'acciaio su una struttura di sostegno in profilati di acciaio zincato con interposti due pannelli di lana di roccia ciascuno di densità 50 kg/ mc e spessore 100 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1950	26,86	5,238	0,1950
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1950	24,13	4,705	0,1950
	22CL.PR.2.13030.b - Montante in acciaio zincato da mm 54	m	0,600000	1,41	0,846	0,600000
	22CL.PR.2.13020.b - Guida a "U" da mm 55	m	1,000000	1,28	1,280	1,000000
	22CL.PR.2.190242.a - PANNELLO DI LANA DI ROCCIA DI DENSITA' 70 kg/mc Pannello di lana di roccia trapuntato spessore mm 50	mq	1,1000	7,76	8,536	1,1000
	22CL.PR.2.185310.d - PROTEZIONI ANTINCENDIO PER PARETI DIVISORIE lastra di densità 900 kg/mc spessore mm 12	mq	2,2000	17,49	38,478	2,2000
					9,286	
	(SPESE GENERALI)15%*61.907					
					7,119	
	(UTILE)10%*71.193					
	Totale analizzato	mq	1,0000		78,312	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 78,31					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
110	**Analisi 22CL.PR.E.1760.120.a** Partizioni antincendio con resistenza al fuoco REI 60-180 ed omologata in classe 0 costituita da più lastre in calcio silicato con tre lastre sovrapposte, spessore 12+8+12 mm, per resistenza al fuoco REI 60 Fornitura e posa in opera di partizioni antincendio con resistenza al fuoco REI 60-180 ed omologata in classe 0 costituita da più lastre in calcio silicato, esenti da amianto, densità 900 kg/ mc, con bordi dritti, di diversi spessori sovrapposte a giunti sfalsati ed ancorate ad un profilo perimetrale in acciaio zincato mediante viti in acciaio					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1463	28,96	4,237	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2925	26,86	7,857	0,2925
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2925	24,13	7,058	0,2925
	22CL.PR.2.13030.b - Montante in acciaio zincato da mm 54	m	0,600000	1,41	0,846	0,600000
	22CL.PR.2.13020.b - Guida a "U" da mm 55	m	1,000000	1,28	1,280	1,000000
	22CL.PR.2.185310.a - PROTEZIONI ANTINCENDIO PER PARETI DIVISORIE lastra di densità 875 kg/mc spessore mm 8	mq	1,1000	8,58	9,438	1,1000
	22CL.PR.2.185310.d - PROTEZIONI ANTINCENDIO PER PARETI DIVISORIE lastra di densità 900 kg/mc spessore mm 12	mq	2,2000	17,49	38,478	2,2000
					10,379	
	(SPESE GENERALI)15%*69.194					
					7,957	
	(UTILE)10%*79.573					
	Totale analizzato	mq	1,0000		87,530	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 87,53					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
111	**Analisi 22CL.PR.E.1760.120.b** Partizioni antincendio con resistenza al fuoco REI 60-180 ed omologata in classe 0 costituita da più lastre in calcio silicato con tre lastre sovrapposte dello spessore ciascuna di 15 mm, per resistenza al fuoco REI 120 Fornitura e posa in opera di partizioni antincendio con resistenza al fuoco REI 60-180 ed omologata in classe 0 costituita da più lastre in calcio silicato, esenti da amianto, densità 900 kg/ mc, con bordi dritti, di diversi spessori sovrapposte a giunti sfalsati ed ancorate ad un profilo perimetrale in acciaio zincato mediante viti in acciaio					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1463	28,96	4,237	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2925	26,86	7,857	0,2925
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2925	24,13	7,058	0,2925
	22CL.PR.2.13030.b - Montante in acciaio zincato da mm 54	m	0,600000	1,41	0,846	0,600000
	22CL.PR.2.13020.b - Guida a "U" da mm 55	m	1,000000	1,28	1,280	1,000000
	22CL.PR.2.185310.e - PROTEZIONI ANTINCENDIO PER PARETI DIVISORIE lastra di densità 900 kg/mc spessore mm 125	mq	3,3000	19,58	64,614	3,3000
					12,884	
	(SPESE GENERALI)15%*85.892				9,878	
	(UTILE)10%*98.776					
	Totale analizzato	mq	1,0000		108,654	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 108,65					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
112	**Analisi 22CL.PR.E.1760.120.c** Partizioni antincendio con resistenza al fuoco REI 60-180 ed omologata in classe 0 costituita da più lastre in calcio silicato con quattro lastre sovrapposte dello spessore ciascuna di 15 mm, per resistenza al fuoco REI 180 Fornitura e posa in opera di partizioni antincendio con resistenza al fuoco REI 60-180 ed omologata in classe 0 costituita da più lastre in calcio silicato, esenti da amianto, densità 900 kg/ mc, con bordi dritti, di diversi spessori sovrapposte a giunti sfalsati ed ancorate ad un profilo perimetrale in acciaio zincato mediante viti in acciaio					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1463	28,96	4,237	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2925	26,86	7,857	0,2925
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2925	24,13	7,058	0,2925
	22CL.PR.2.13030.b - Montante in acciaio zincato da mm 54	m	0,600000	1,41	0,846	0,600000
	22CL.PR.2.13020.b - Guida a "U" da mm 55	m	1,000000	1,28	1,280	1,000000
	22CL.PR.2.185310.e - PROTEZIONI ANTINCENDIO PER PARETI DIVISORIE lastra di densità 900 kg/mc spessore mm 125	mq	4,4000	19,58	86,152	4,4000
					16,115	
	(SPESE GENERALI)15%*107.430					
					12,355	
	(UTILE)10%*123.545					
	Totale analizzato	mq	1,0000		135,900	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 135,90					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
113	**Analisi 22CL.PR.E.1770.10.a** PARETE MOBILE MODULARE CIECA Fornitura e posa in opera di parete mobile modulare cieca di altezza max mm 3000 avente sp. Tot mm 95 composta da struttura interna verticale non apparente (montanti) in acciaio zincato sp. 6/10 a sez. “C” di dim. mm 68x32 con asole per passaggio impianti ed aletta di irrigidimento dorsale inseriti nella parte inferiore nella guida a pavimento in acciaio zincato sp. 6/10 avente sez. U di dim. mm 70x40 provvista di guarnizione biadesiva in neoprene sp. mm 3 e nella parte superiore nel profilo di finitura perimetrale in estruso d’alluminio (senza necessità di pressori) avente sezione adeguata a contenere, nella parte centrale la struttura e lateralmente il tamponamento o la parte vetrata. Tamponamento dei due lati della struttura con lastre in truciolare nobilitato bifacciale a basso contenuto di formaldeide (classe **E1**) di colore a scelta D.L. di sp. mm 12, poggiate ad incastro nelle apposite molle in acciaio o su piastre in alluminio, fissate meccanicamente tramite viti alla struttura con profili estrusi d’alluminio a sez. Omega, completo di copriviti ad incastro e battiscopa in alluminio. Con profili di finitura di alluminio di colore anodizzato argento.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3500	28,96	10,136	0,3500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3500	24,13	8,446	0,3500
	22CL.PR.2.18600.a - Parete mobile modulare cieca	mq	1,0000	42,89	42,890	1,0000
					9,221	
	(SPESE GENERALI)15%*61.472					
					7,069	
	(UTILE)10%* 70.693					
	Totale analizzato		1,00		77,762	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/ 77,76					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
114	**Analisi 22CL.PR.E.1770.10.b** PARETE MOBILE MODULARE PARZIALMENTE VETRATA Fornitura e posa in opera di parete mobile modulare parzialmente vetrata di altezza max mm 3000 avente sp. Tot mm 95 composto da struttura interna verticale non apparente (montanti) in acciaio zincato sp. 6/10 a sez. “C” di dim. mm 68x32 con asole per passaggio impianti ed aletta di irrigidimento dorsale inseriti nella parte inferiore nella guida a pavimento in acciaio zincato sp. 6/10 avente sez. U di dim. mm 70x40 provvista di guarnizione biadesiva in neoprene sp. mm 3 e nella parte superiore nel profilo di finitura perimetrale in estruso d’alluminio (senza necessità di pressori) avente sezione adeguata a contenere, nella parte centrale la struttura e lateralmente il tamponamento o la parte vetrata. Tamponamento dei due lati della struttura da h mm 55 ad h mm 1000 con lastre in truciolare nobilitato bifacciale a basso contenuto di formaldeide (classe **E1**) di colore a scelta D.L. di sp. mm 12. Parte vetrata fissa da h mm 1000 a tutta altezza composta da traversi orizzontali solidarizzati meccanicamente alla struttura verticale tramite giunti regolabili in altezza, profili vetro in estruso d’alluminio completi di guarnizione tubolare e doppia lastra di vetro sp. 3+3 stratificato di sicurezza, fissate meccanicamente tramite viti alla struttura con profili estrusi d’alluminio a sez. Omega, completo di copriviti ad incastro e battiscopa in alluminio. Con profili di finitura di alluminio di colore anodizzato argento.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3500	28,96	10,136	0,3500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3500	24,13	8,446	0,3500
	22CL.PR.2.18600.b - Parete mobile modulare parzialmente vetrata	mq	1,0000	72,00	72,000	1,0000
					13,587	
	(SPESE GENERALI)15%*90.582					
					10,417	
	(UTILE)10%*104.169					
	Totale analizzato		1,00		114,586	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/ 114,59					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
115	**Analisi 22CL.PR.E.1770.10.c** PARETE MOBILE MODULARE COMPLETAMENTE VETRATA Fornitura e posa in opera di parete mobile modulare completamente vetrata di altezza tot. max mm 3000 avente sp. Tot mm 95 composto da struttura interna verticale non apparente (montanti) in acciaio zincato sp. 6/10 a sez. “C” di dim. mm 68x32 con asole per passaggio impianti ed aletta di irrigidimento dorsale inseriti nella parte inferiore nella guida a pavimento in acciaio zincato sp. 6/10 avente sez. U di dim. mm 70x40 provvista di guarnizione biadesiva in neoprene sp. mm 3 e nella parte superiore nel profilo di finitura perimetrale in estruso d’alluminio (senza necessità di pressori) avente sezione adeguata a contenere, nella parte centrale la struttura e lateralmente il tamponamento. Parte vetrata fissa costituita da traversi orizzontali solidarizzati meccanicamente alla struttura verticale tramite giunti regolabili in altezza, profili vetro in estruso d’alluminio completi di guarnizione tubolare e doppia lastra di vetro sp. 3+3 stratificato di sicurezza, fissate meccanicamente tramite viti alla struttura con profili estrusi d’alluminio a sez. Omega, completo di copriviti ad incastro e battiscopa in alluminio. Con profili di finitura di alluminio di colore anodizzato argento.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4000	28,96	11,584	0,4000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4000	24,13	9,652	0,4000
	22CL.PR.2.18600.c - Parete mobile modulare completamente vetrata	mq	1,0000	91,21	91,210	1,0000
					16,867	
	(SPESE GENERALI)15%* 112.446					
					12,931	
	(UTILE)10%* 129.313					
	Totale analizzato		1,00		142,244	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione **Euro/ 142,24**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
116	**Analisi 22CL.PR.E.1780.10.a** CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO PARETI MEDICALI PARETE A TENUTA IN MONOBLOCCO Parete modulare in STEEL con coibente in lana di roccia ad alta densità (RW), spessore 60 mm, densità 110 kg/m3 con sistema antisismico secondo NTC 2018 Fornitura e posa in opera di Pannelli esterni in lamiera di acciaio zincato preverniciato, piegati su 4 lati, spessore 0,8 mm, con film protettivo per evitare il danneggiamento della superficie durante la spedizione e l'installazione, composta da - Coibente **in lana di roccia** ad alta densità (RW), spessore 60 mm, densità 110 kg/m3 - Telaio interno perimetrale con profilo in alluminio - Profilo in alluminio ad H di collegamento a scomparsa tra i diversi pannelli tale da garantire una distanza di 4 mm da sigillare e la smontabilità del singolo pannello; - Tubolare basculante a pavimento in alluminio grezzo e di altezza 100 mm per livellare e sostenere i pannelli. Accoglie le sgusce a pavimento da ricoprire con pvc o resina per finitura complanare (quotate separatamente) - Sigillante in silicone neutro Pannelli standard di spessore complessivo di 62 mm.					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2800	24,13	6,756	0,2800
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2800	26,86	7,521	0,2800
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2800	28,96	8,109	0,2800
	22CL.PR.2.18700.a - Parete modulare in STEEL con coibente in lana di roccia ad alta densità (RW), spessore 60 mm, densità 110 kg/m3 con sistema antisismico secondo NTC 2018	mq	1,0000	186,00	186,000	1,0000
					31,258	
	(SPESE GENERALI)15%*208.386				23,964	
	(UTILE)10%*239.644					
	Totale analizzato	mq	1,0000		263,608	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 263,61					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
117	**Analisi 22CL.PR.E.1780.10.b** CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO PARETI MEDICALI PARETE A TENUTA IN MONOBLOCCO Parete modulare in STEEL con coibente alveolare di alluminio con sistema antisismico secondo NTC 2018 Fornitura e posa in opera di Pannelli esterni in lamiera di acciaio zincato preverniciato, piegati su 4 lati, spessore 0,8 mm, con film protettivo per evitare il danneggiamento della superficie durante la spedizione e l'installazione, composta da - Coibente alveolare di alluminio; - Telaio interno perimetrale con profilo in alluminio - Profilo in alluminio ad H di collegamento a scomparsa tra i diversi pannelli tale da garantire una distanza di 4 mm da sigillare e la smontabilità del singolo pannello; - Tubolare basculante a pavimento in alluminio grezzo e di altezza 100 mm per livellare e sostenere i pannelli. Accoglie le sgusce a pavimento da ricoprire con pvc o resina per finitura complanare (quotate separatamente) - Sigillante in silicone neutro Pannelli standard di spessore complessivo di 62 mm.					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2800	24,13	6,756	0,2800
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2800	26,86	7,521	0,2800
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2800	28,96	8,109	0,2800
	22CL.PR.2.18700.b - Parete modulare in STEEL con coibente alveolare di alluminio con sistema antisismico secondo NTC 2018	mq	1,0000	241,00	241,000	1,0000
					39,508	
	(SPESE GENERALI)15%*263.386				30,289	
	(UTILE)10%*302.894					
	Totale analizzato	mq	1,0000		333,183	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 333,18					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
118	**Analisi 22CL.PR.E.1780.10.c** CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO PARETI MEDICALI PARETE A TENUTA IN MONOBLOCCO Parete modulare in STEEL con coibente in polistirene espanso con sistema antisismico secondo NTC 2018 Fornitura e posa in opera di Pannelli esterni in lamiera di acciaio zincato preverniciato, piegati su 4 lati, spessore 0,8 mm, con film protettivo per evitare il danneggiamento della superficie durante la spedizione e l'installazione, composta da - Coibente in polistirene espanso; - Telaio interno perimetrale con profilo in alluminio - Profilo in alluminio ad H di collegamento a scomparsa tra i diversi pannelli tale da garantire una distanza di 4 mm da sigillare e la smontabilità del singolo pannello; - Tubolare basculante a pavimento in alluminio grezzo e di altezza 100 mm per livellare e sostenere i pannelli. Accoglie le sgusce a pavimento da ricoprire con pvc o resina per finitura complanare (quotate separatamente) - Sigillante in silicone neutro Pannelli standard di spessore complessivo di 62 mm.					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2800	24,13	6,756	0,2800
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2800	26,86	7,521	0,2800
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2800	28,96	8,109	0,2800
	22CL.PR.2.18700.c - Parete modulare in STEEL con coibente in polistirene espanso con sistema antisismico secondo NTC 2018	mq	1,0000	176,00	176,000	1,0000
					29,758	
	(SPESE GENERALI)15%*198.386					
					22,814	
	(UTILE)10%*228.144					
	Totale analizzato	mq	1,0000		250,958	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 250,96					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
119	**Analisi 22CL.PR.E.1780.10.d** CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO PARETI MEDICALI PARETE A TENUTA IN MONOBLOCCO Accessori per parete: Forometria per prese o interruttori elettrici					
	22CL.PR.2.18700.d - Accessori per parete: Forometria per prese o interruttori elettrici	cad	1,0000	9,00	9,000	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*9				1,350	
	(UTILE)10%*10.350				1,035	
	Totale analizzato	cad	1,0000		11,385	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 11,39					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
120	**Analisi 22CL.PR.E.1780.10.e** CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO PARETI MEDICALI PARETE A TENUTA IN MONOBLOCCO Accessori per parete: Forometria per posizionamento complanare di griglie ripresa aria					
	22CL.PR.2.18700.e - Accessori per parete: Forometria per posizionamento complanare di griglie ripresa aria	cad	1,0000	14,00	14,000	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*14				2,100	
	(UTILE)10%*16.100				1,610	
	Totale analizzato	cad	1,0000		17,710	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 17,71					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
121	**Analisi 22CL.PR.E.1780.10.f** CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO PARETI MEDICALI PARETE A TENUTA IN MONOBLOCCO Accessori per parete: Inserimento Conduit interni alla parete in PVC per passaggio cavi elettrici					
	22CL.PR.2.18700.f - Accessori per parete: Inserimento Conduit interni alla parete in PVC per passaggio cavi elettrici	cad	1,0000	7,00	7,000	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*7				1,050	
	(UTILE)10%*8.050				0,805	
	Totale analizzato	cad	1,0000		8,855	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione **Euro/cad 8,86**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
122	**Analisi 22CL.PR.E.1780.10.g** CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO PARETI MEDICALI PARETE A TENUTA IN MONOBLOCCO Accessori per parete: Inserimento scatola elettrica 503/504/506					
	22CL.PR.2.18700.g - Accessori per parete: Inserimento scatola elettrica 503/504/506	cad	1,0000	5,50	5,500	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*5.500				0,825	
	(UTILE)10%*6.325				0,633	
	Totale analizzato	cad	1,0000		6,958	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 6,96					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
123	**Analisi 22CL.PR.E.1780.10.h** CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO PARETI MEDICALI PARETE A TENUTA IN MONOBLOCCO Accessori per parete: Griglie di ripresa aria in acciaio inox o alluminio					
	22CL.PR.2.18700.h - Accessori per parete: Griglie di ripresa aria in acciaio inox o alluminio	cad	1,0000	350,00	350,000	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*350				52,500	
	(UTILE)10%*402.500				40,250	
	Totale analizzato	cad	1,0000		442,750	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 442,75					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
124	**Analisi 22CL.PR.E.1780.10.i** CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO PARETI MEDICALI PARETE A TENUTA IN MONOBLOCCO Sguscia orizzontale a pavimento Fornitura e posa in opera di Profilo arrotondato in alluminio grezzo a pavimento compreso di sottosguscia, raggio 60 mm costituito da due pezzi in alluminio: 1) sottosguscia fissata con viti al pavimento e al pannello parete 2) sguscia anodizzata incastrata a pressione alla sottosguscia					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0500	24,13	1,207	0,0500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0500	28,96	1,448	0,0500
	22CL.PR.2.18700.i - Sguscia orizzontale a pavimento	mq	1,0000	8,40	8,400	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*11.055				1,658	
	(UTILE)10%*12.713				1,271	
	Totale analizzato	mq	1,0000		13,984	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 13,98					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
125	**Analisi 22CL.PR.E.1780.10.j**					
	CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO PARETI MEDICALI PARETE A TENUTA IN MONOBLOCCO Profilo arrotondato verticale per angolo esterno					
	Fornitura e posa in opera di Profilo arrotondato in alluminio anodizzato a 90° verticale per spigolo esterno, raggio 60 mm costituito da raccordo complanare alle due pareti ortogonali per realizzare spigolo esterno verticale arrotondato per pareti con spessore 62mm.					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0500	24,13	1,207	0,0500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0500	28,96	1,448	0,0500
	22CL.PR.2.18700.j - Profilo arrotondato verticale per angolo esterno	mq	1,0000	15,75	15,750	1,0000
					2,761	
	(SPESE GENERALI)15%*18.405					
					2,117	
	(UTILE)10%*21.166					
	Totale analizzato	mq	1,0000		23,283	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 23,28					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
126	**Analisi 22CL.PR.E.1780.10.k** CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO PARETI MEDICALI PARETE A TENUTA IN MONOBLOCCO Sguscia verticale in alluminio anoodizzato o verniciato Fornitura e posa in opera di Profilo arrotondato in alluminio anodizzato verticale, raggio 60 mm compreso di sottosguscia costituito da due pezzi in alluminio: 1) sottosguscia fissata con viti ai due pannelli parete ortogonali tra loro 2) sguscia anodizzata incastrata a pressione alla sottosguscia nell'angolo retto					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0500	24,13	1,207	0,0500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0500	28,96	1,448	0,0500
	22CL.PR.2.18700.k - Sguscia verticale in alluminio anoodizzato o verniciato	mq	1,0000	10,50	10,500	1,0000
					1,973	
	(SPESE GENERALI)15%*13.155					
					1,513	
	(UTILE)10%*15.128					
	Totale analizzato	mq	1,0000		16,641	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 16,64					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
127	**Analisi 22CL.PR.E.1780.10.l** CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO PARETI MEDICALI PARETE A TENUTA IN MONOBLOCCO Controsoffitto modulare in laminato Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare in PVC espanso di spessore mm 10 o HPL bidecorativo di spessore mm 6 composto da: - Pannelli in laminato decorativo bidecoro ad alta pressione (HPL); - Struttura portante a "T" costituita da profili in alluminio anodizzato o verniciato con lato a vista di 60 mm in grado di sostenere pannelli del controsoffitto, lampade e filtri tramite barre filettate, occhielli, tiranti M8 Con pannelli siliconati perimetralmente per garantire la tenuta del sistema. Quantità calcolate considerando il "vuoto per pieno", cioè includendo le superfici dei filtri e delle lampade.					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2500	24,13	6,033	0,2500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2500	28,96	7,240	0,2500
	22CL.PR.2.18700.l - Controsoffitto modulare in laminato	mq	1,0000	160,65	160,650	1,0000
					26,088	
	(SPESE GENERALI)15%*173.923					
					20,001	
	(UTILE)10%*200.011					
	Totale analizzato	mq	1,0000		220,012	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 220,01**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
128	**Analisi 22CL.PR.E.1780.10.m** CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO PARETI MEDICALI PARETE A TENUTA IN MONOBLOCCO Controsoffitto modulare in PVC espanso Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare in PVC espanso di spessore mm 10 o HPL bidecorativo di spessore mm 6 composto da: - Pannelli di PVC espanso posizionati su reticolo a "T"; - Struttura portante a "T" costituita da profili in alluminio anodizzato o verniciato con lato a vista di 60 mm in grado di sostenere pannelli del controsoffitto, lampade e filtri tramite barre filettate, occhielli, tiranti M8 Con pannelli siliconati perimetralmente per garantire la tenuta del sistema. Quantità calcolate considerando il "vuoto per pieno", cioè includendo le superfici dei filtri e delle lampade.					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2500	24,13	6,033	0,2500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2500	28,96	7,240	0,2500
	22CL.PR.2.18700.m - Controsoffitto modulare in PVC espanso	mq	1,0000	151,20	151,200	1,0000
					24,671	
	(SPESE GENERALI)15%*164.473				18,914	
	(UTILE)10%*189.144					
	Totale analizzato	mq	1,0000		208,058	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 208,06					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
129	**Analisi 22CL.PR.E.1780.10.n** CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO PARETI MEDICALI PARETE A TENUTA IN MONOBLOCCO Sguscia a soffitto Fonritura e posa in opera di profilo arrotondato in alluminio anodizzato a soffitto compreso di due elementi: - Sottosguscia con piatto superiore fissata al pannello parete; - Sguscia anodizzata ad incastro nella sottosguscia In opera per garantire la continuità e la tenuta tra parete e controsoffitto.					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0500	24,13	1,207	0,0500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0500	28,96	1,448	0,0500
	22CL.PR.2.18700.n - Sguscia a soffitto	m	1,000000	12,60	12,600	1,000000
	(SPESE GENERALI)15%*15.255				2,288	
	(UTILE)10%*17.543				1,754	
	Totale analizzato	m	1,000000		19,297	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/m 19,30					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
130	**Analisi 22CL.PR.E.1780.10.o** CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO PARETI MEDICALI PARETE A TENUTA IN MONOBLOCCO Porta a battente singolo Fornitura e posa in opera di porta singolo battente dim. 800 x 2100 mm con esclusione del pannello perché già considerato nel conteggio delle pareti mobili costituita da: - Telaio esterno realizzato con profili arrotondati in alluminio anodizzato con guarnizione di tenuta perimetrale - Profilo anta inferiore in alluminio con predisposizione per airstop - Sigillante in silicone neutro - Cerniere - Set di coppia di pomoli Premi/Apri - Ghigliottina, guarnizione inferiore per anta singolo battente Con le seguenti caratteristiche: - Larghezze nette standard: 800/900/1000 mm. - Altezza nette standard: 2100 mm. - Spessore porta: 62 mm. Da computarsi sullo spazio disponibile di passaggio nel telaio porta. Realizzate in opera per assicurare la complanarità su entrambi i lati della parete modulare					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2500	24,13	6,033	0,2500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2500	28,96	7,240	0,2500
	22CL.PR.2.18700.o - Porta a battente singolo	mq	1,0000	780,15	780,150	1,0000
					119,013	
	(SPESE GENERALI)15%*793.423					
					91,244	
	(UTILE)10%*912.436					
	Totale analizzato	mq	1,0000		1 003,680	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 1 003,68**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
131	**Analisi 22CL.PR.E.1780.10.p** CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO PARETI MEDICALI PARETE A TENUTA IN MONOBLOCCO Porta a doppio battente Fornitura e posa in opera di Porta doppio battente dim. (800+400) / (900+300) x 2100 mm con esclusione del pannello perché già considerato nel conteggio delle pareti mobili costituita da: - Telaio esterno realizzato con profili arrotondati in alluminio anodizzato con guarnizione di tenuta perimetrale – - Profilo anta inferiore in alluminio con predisposizione per airstop - Sigillante in silicone neutro - Cerniere - Set di coppia di pomoli Premi/Apri - Ghigliottina, guarnizione inferiore per ogni anta battente - Catenacciolo superiore ed inferiore per anta semifissa Con le seguenti caratteristiche: - Larghezze nette ante aperte: 1200 mm. - Altezza nette standard: 2100 mm. - Spessore porta: 62 mm.					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2500	24,13	6,033	0,2500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2500	28,96	7,240	0,2500
	22CL.PR.2.18700.p - Porta a doppio battente	cad	1,0000	1 206,50	1 206,500	1,0000
					182,966	
	(SPESE GENERALI)15%*1219.773					
					140,274	
	(UTILE)10%*1402.739					
	Totale analizzato	cad	1,0000		1 543,013	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 1 543,01					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
132	**Analisi 22CL.PR.E.1780.10.q** CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO PARETI MEDICALI PARETE A TENUTA IN MONOBLOCCO Accessori per porte: KIT elettropistone dotato di sensore stato porta e cavo di lunghezza di m. 5,00 posizionato tra telaio ed anta porta a scomparsa					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1500	24,13	3,620	0,1500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1500	28,96	4,344	0,1500
	22CL.PR.2.18700.q - KIT elettropistone dotato di sensore stato porta e cavo di lunghezza di m. 5,00 posizionato tra telaio ed anta porta a scomparsa	cad	1,0000	161,50	161,500	1,0000
					25,420	
	(SPESE GENERALI)15%*169.464					
					19,488	
	(UTILE)10%*194.884					
	Totale analizzato	cad	1,0000		214,372	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 214,37					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
133	**Analisi 22CL.PR.E.1780.10.r** CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO PARETI MEDICALI PARETE A TENUTA IN MONOBLOCCO Accessori per porte: SEMAFORO con pellicola a led verde/rosso e pulsante di sblocco montato a filo sul telaio porta e cavi di lunghezza m. 5,00					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2000	24,13	4,826	0,2000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2000	28,96	5,792	0,2000
	22CL.PR.2.18700.r - SEMAFORO con pellicola a led verde/rosso e pulsante di sblocco montato a filo sul telaio porta e cavi di lunghezza m. 5,00	cad	1,0000	252,00	252,000	1,0000
					39,393	
	(SPESE GENERALI)15%*262.618				30,201	
	(UTILE)10%*302.011					
	Totale analizzato	mq	1,0000		332,212	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 332,21					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
134	**Analisi 22CL.PR.E.1780.10.s** CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO PARETI MEDICALI PARETE A TENUTA IN MONOBLOCCO Accessori per porte: Coppia di pomoli fissi in acciaio INOX					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1500	24,13	3,620	0,1500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1500	28,96	4,344	0,1500
	22CL.PR.2.18700.s - Coppia di pomoli fissi in acciaio INOX	cad	1,0000	110,00	110,000	1,0000
					17,695	
	(SPESE GENERALI)15%*117.964					
					13,566	
	(UTILE)10%*135.659					
	Totale analizzato	cad	1,0000		149,225	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione **Euro/cad 149,23**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
135	**Analisi 22CL.PR.E.1780.10.t** CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO PARETI MEDICALI PARETE A TENUTA IN MONOBLOCCO Accessori per porte: Chiudiporta a scomparsa montato nel telaio porta					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1500	24,13	3,620	0,1500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1500	28,96	4,344	0,1500
	22CL.PR.2.18700.t - Chiudiporta a scomparsa montato nel telaio porta	cad	1,0000	305,00	305,000	1,0000
					46,945	
	(SPESE GENERALI)15%*312.964					
					35,991	
	(UTILE)10%*359.909					
	Totale analizzato	cad	1,0000		395,900	
	Prezzo di applicazione **Euro/cad 395,90**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
136	**Analisi 22CL.PR.E.1780.10.u** CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO PARETI MEDICALI PARETE A TENUTA IN MONOBLOCCO Accessori per porte: Chiudiporta a vista					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1500	24,13	3,620	0,1500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1500	28,96	4,344	0,1500
	22CL.PR.2.18700.u - Chiudiporta a vista	cad	1,0000	115,00	115,000	1,0000
					18,445	
	(SPESE GENERALI)15%*122.964					
					14,141	
	(UTILE)10%*141.409					
	Totale analizzato	cad	1,0000		155,550	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 155,55					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
137	**Analisi 22CL.PR.E.1780.10.v** CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO PARETI MEDICALI PARETE A TENUTA IN MONOBLOCCO Accessori per porte: Centralina di gestione per n. 2 porte					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2500	24,13	6,033	0,2500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2500	28,96	7,240	0,2500
	22CL.PR.2.18700.v - Centralina di gestione per n. 2 porte	cad	1,0000	725,00	725,000	1,0000
					110,741	
	(SPESE GENERALI)15%*738.273					
					84,901	
	(UTILE)10%*849.014					
	Totale analizzato	cad	1,0000		933,915	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 933,92					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
138	**Analisi 22CL.PR.E.1780.10.w** CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO PARETI MEDICALI PARETE A TENUTA IN MONOBLOCCO Accessori per porta: Visiva ad angoli retti montata nel pannello porta					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1500	24,13	3,620	0,1500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1500	28,96	4,344	0,1500
	22CL.PR.2.18700.w - Visiva ad angoli retti montata nel pannello porta	cad	1,0000	266,00	266,000	1,0000
					41,095	
	(SPESE GENERALI)15%*273.964					
					31,506	
	(UTILE)10%*315.059					
	Totale analizzato	cad	1,0000		346,565	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 346,57					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
139	**Analisi 22CL.PR.E.1780.10.x** CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO PARETI MEDICALI PARETE A TENUTA IN MONOBLOCCO Terminali porta - quarti ed ottavi di sfera grezzi a pavimento Fornitura e posa in opera di terminali porta - quarti ed ottavi di sfera grezzi a pavimento costituiti da: - Terminali porta in alluminio grezzo; - Monoblocco angolare per angolo interno in alluminio grezzo a pavimento (1/8 di sfera); - Monoblocco angolare per angolo esterno in alluminio grezzo a pavimento (1/4 di sfera).					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0500	24,13	1,207	0,0500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0500	28,96	1,448	0,0500
	22CL.PR.2.18700.x - Terminali porta - quarti ed ottavi di sfera grezzi a pavimento	cad	1,0000	23,20	23,200	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*25.855				3,878	
	(UTILE)10%*29.733				2,973	
	Totale analizzato	cad	1,0000		32,706	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 32,71					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
140	**Analisi 22CL.PR.E.1780.10.y**					
	CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO PARETI MEDICALI PARETE A TENUTA IN MONOBLOCCO Terminali porta - quarti ed ottavi di sfera in alluminio anodizzato o verniciato a soffitto					
	Fornitura e posa in opera di terminali porta - quarti ed ottavi di sfera in alluminio anodizzato o verniciato a soffitto costituiti da: - Terminali porta in alluminio verniciato o anodizzato; - Monoblocco angolare per angolo interno in alluminio verniciato o anodizzato a pavimento (1/8 di sfera); - Monoblocco angolare per angolo esterno in alluminio verniciato o anodizzato a pavimento (1/4 di sfera)					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0500	24,13	1,207	0,0500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0500	28,96	1,448	0,0500
	22CL.PR.2.18700.y - Terminali porta - quarti ed ottavi di sfera in alluminio anodizzato o verniciato a soffitto	cad	1,0000	31,35	31,350	1,0000
					5,101	
	(SPESE GENERALI)15%*34.005					
					3,911	
	(UTILE)10%*39.106					
	Totale analizzato	cad	1,0000		43,017	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione **Euro/cad 43,02**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
141	**Analisi 22CL.PR.E.1780.10.z** CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO PARETI MEDICALI PARETE A TENUTA IN MONOBLOCCO Vetro camera Fornitura e posa in opera di vetro camera con vetri di sicurezza stratificati ad angoli retti montato nel pannello parete di dimensione mm 996 x 996 e spessore mm 62 composto da: - Doppio vetro perfettamente complanare ad entrambe le superfici dei pannelli parete - Pannelli esterni in lastre di vetro di sicurezza stratificato su entrambe le facciate (DSG), spessore 3+3 mm, con pellicola PVB interposta tra i due strati vetrati; - Profilo microforato con miscela di silica gel per assorbire l'umidità ed eliminare l'appannamento.					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2500	24,13	6,033	0,2500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2500	28,96	7,240	0,2500
	22CL.PR.2.18700.z - Vetro camera	cad	1,0000	290,85	290,850	1,0000
					45,618	
	(SPESE GENERALI)15%*304.123					
					34,974	
	(UTILE)10%*349.741					
	Totale analizzato	cad	1,0000		384,715	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione **Euro/cad 384,72**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
142	**Analisi 22CL.PR.E.1780.20.a** CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO PARETI MEDICALI PARETI MODULARI PREFABBRICATE Parete e controparete modulari prefabbricate a modulo cieco in acciaio zincato preverniciato Fornitura e posa in opera Fornitura e posa in opera di parete e controparete realizzata con pannelli metallici (sp. 0.8mm) sagomati a guscio e accoppiati internamente con una lastra di gesso rivestito (sp.12,5 mm). Su entrambi i lati della struttura, i pannelli vengono agganciati alla cremagliera dei montanti mediante una serie di ganci fissi ricavati sui bordi della lamiera a passo 64 mm. Lo spessore del pannello è di 18 mm. I pannelli sono protetti fino alla loro installazione da una pellicola trasparente. Nell'intercapedine tra i pannelli è interposta lana minerale fonoisolante di spessore 50 mm e densità 50 kg/mc. In acciaio zincato preverniciato					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2500	24,13	6,033	0,2500
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2500	26,86	6,715	0,2500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2500	28,96	7,240	0,2500
	22CL.PR.2.18710.a - Pareti modulari prefabbricate Parete e controparete modulari prefabbricate a modulo cieco in acciaio zincato preverniciato	mq	1,0000	454,00	454,000	1,0000
					71,098	
	(SPESE GENERALI)15%*473.988				54,509	
	(UTILE)10%*545.086					
	Totale analizzato	mq	1,0000		599,595	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 599,60					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
143	**Analisi 22CL.PR.E.1780.20.b** CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO PARETI MEDICALI PARETI MODULARI PREFABBRICATE Parete e controparete modulari prefabbricate a modulo cieco in acciaio plastificato antibatterico Fornitura e posa in opera Fornitura e posa in opera di parete e controparete realizzata con pannelli metallici (sp. 0.8mm) sagomati a guscio e accoppiati internamente con una lastra di gesso rivestito (sp.12,5 mm). Su entrambi i lati della struttura, i pannelli vengono agganciati alla cremagliera dei montanti mediante una serie di ganci fissi ricavati sui bordi della lamiera a passo 64 mm. Lo spessore del pannello è di 18 mm. I pannelli sono protetti fino alla loro installazione da una pellicola trasparente. Nell'intercapedine tra i pannelli è interposta lana minerale fonoisolante di spessore 50 mm e densità 50 kg/mc. In acciaio plastificato antibatterico					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2500	24,13	6,033	0,2500
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2500	26,86	6,715	0,2500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2500	28,96	7,240	0,2500
	22CL.PR.2.18710.b - Pareti modulari prefabbricate Parete e controparete modulari prefabbricate a modulo cieco in acciaio plastificato antibatterico	mq	1,0000	468,00	468,000	1,0000
					73,198	
	(SPESE GENERALI)15%*487.988				56,119	
	(UTILE)10%*561.186					
	Totale analizzato	mq	1,0000		617,305	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 617,31					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
144	**Analisi 22CL.PR.E.1780.20.c** CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO PARETI MEDICALI PARETI MODULARI PREFABBRICATE Parete e controparete modulari prefabbricate a modulo cieco in acciaio inox AISI 304 Fornitura e posa in opera Fornitura e posa in opera di parete e controparete realizzata con pannelli metallici (sp. 0.8mm) sagomati a guscio e accoppiati internamente con una lastra di gesso rivestito (sp.12,5 mm). Su entrambi i lati della struttura, i pannelli vengono agganciati alla cremagliera dei montanti mediante una serie di ganci fissi ricavati sui bordi della lamiera a passo 64 mm. Lo spessore del pannello è di 18 mm. I pannelli sono protetti fino alla loro installazione da una pellicola trasparente. Nell'intercapedine tra i pannelli è interposta lana minerale fonoisolante di spessore 50 mm e densità 50 kg/mc. In acciaio inox AISI 304					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2500	24,13	6,033	0,2500
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2500	26,86	6,715	0,2500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2500	28,96	7,240	0,2500
	22CL.PR.2.18710.c - Pareti modulari prefabbricate Parete e controparete modulari prefabbricate a modulo cieco in acciaio inox AISI 304	mq	1,0000	545,00	545,000	1,0000
					84,748	
	(SPESE GENERALI)15%*564.988				64,974	
	(UTILE)10%*649.736					
	Totale analizzato	mq	1,0000		714,710	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 714,71**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
145	**Analisi 22CL.PR.E.1780.20.d** CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO PARETI MEDICALI PARETI MODULARI PREFABBRICATE Parete e controparete modulari prefabbricate a modulo cieco in acciaio inox verniciato antibatterico Fornitura e posa in opera Fornitura e posa in opera di parete e controparete realizzata con pannelli metallici (sp. 0.8mm) sagomati a guscio e accoppiati internamente con una lastra di gesso rivestito (sp.12,5 mm). Su entrambi i lati della struttura, i pannelli vengono agganciati alla cremagliera dei montanti mediante una serie di ganci fissi ricavati sui bordi della lamiera a passo 64 mm. Lo spessore del pannello è di 18 mm. I pannelli sono protetti fino alla loro installazione da una pellicola trasparente. Nell'intercapedine tra i pannelli è interposta lana minerale fonoisolante di spessore 50 mm e densità 50 kg/mc. In acciaio inox verniciato antibatterico					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2500	24,13	6,033	0,2500
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2500	26,86	6,715	0,2500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2500	28,96	7,240	0,2500
	22CL.PR.2.18710.d - Pareti modulari prefabbricate Parete e controparete modulari prefabbricate a modulo cieco in acciaio inox verniciato antibatterico	mq	1,0000	618,00	618,000	1,0000
					95,698	
	(SPESE GENERALI)15%*637.988				73,369	
	(UTILE)10%*733.686					
	Totale analizzato	mq	1,0000		807,055	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 807,06					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
146	**Analisi 22CL.PR.E.1780.20.e** CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO PARETI MEDICALI PARETI MODULARI PREFABBRICATE Parete e controparete modulari prefabbricate a modulo cieco in laminato HPL Fornitura e posa in opera Fornitura e posa in opera di parete e controparete realizzata con pannelli metallici (sp. 0.8mm) sagomati a guscio e accoppiati internamente con una lastra di gesso rivestito (sp.12,5 mm). Su entrambi i lati della struttura, i pannelli vengono agganciati alla cremagliera dei montanti mediante una serie di ganci fissi ricavati sui bordi della lamiera a passo 64 mm. Lo spessore del pannello è di 18 mm. I pannelli sono protetti fino alla loro installazione da una pellicola trasparente. Nell'intercapedine tra i pannelli è interposta lana minerale fonoisolante di spessore 50 mm e densità 50 kg/mc. In laminato HPL					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2500	24,13	6,033	0,2500
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2500	26,86	6,715	0,2500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2500	28,96	7,240	0,2500
	22CL.PR.2.18710.e - Pareti modulari prefabbricate Parete e controparete modulari prefabbricate a modulo cieco in laminato HPL	mq	1,0000	504,00	504,000	1,0000
					78,598	
	(SPESE GENERALI)15%*523.988				60,259	
	(UTILE)10%*602.586					
	Totale analizzato	mq	1,0000		662,845	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 662,85					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
147	**Analisi 22CL.PR.E.1780.20.f**					
	CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO PARETI MEDICALI PARETI MODULARI PREFABBRICATE Sguscia orizzontale a pavimento					
	Fornitura e posa in opera Fornitura e posa in opera di sguscia orizzontale a pavimento costituita da profilo arrotondato in PVC raggio 70 mm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0500	24,13	1,207	0,0500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0500	28,96	1,448	0,0500
	22CL.PR.2.18710.f - Pareti modulari prefabbricate Sguscia orizzontale a pavimento	m	1,000000	25,20	25,200	1,000000
					4,178	
	(SPESE GENERALI)15%*27.855				3,203	
	(UTILE)10%*32.033					
	Totale analizzato	m	1,000000		35,236	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/m 35,24					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
148	**Analisi 22CL.PR.E.1780.20.g** CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO PARETI MEDICALI PARETI MODULARI PREFABBRICATE Controsoffitto modulare in acciaio a tenuta ermetica Fornitura e posa in opera Fornitura e posa in opetra di controsoffitto con pannelli formato 600x600 mm, in acciaio elettro zincato, spessore 0,8 mm, scatolati sui quattro lati con bordi a spigolo vivo, opportunamente spianati prima dello stampaggio, con superficie liscia non forata. Guarnizione monoadesiva in neoprene di tenuta da fissare su una delle costolature interne del pannello a protezione degli ambienti sottostanti dalla polvere. La struttura di sostegno incrociata è costituita da un'orditura primaria in profili ad "U" disposti con interasse di 1.700 mm, controventata o dotata di smorzatori viscosi, e da un'orditura secondaria con profili opportunamente sagomati disposti ad interasse di 600 mm, in grado di accogliere sia i pannelli di chiusura che di integrare lampade e filtri aria. Il sistema deve garantire la perfetta planarità dei pannelli e non consentire alcun movimento al controsoffitto che possa provocare perdite di pressione negli ambienti per effetto dell'apertura delle porte o in caso di eventi sismici.					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2500	24,13	6,033	0,2500
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2500	26,86	6,715	0,2500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2500	28,96	7,240	0,2500
	22CL.PR.2.18710.g - Pareti modulari prefabbricate Controsoffitto modulare in acciaio a tenuta ermetica	mq	1,0000	147,00	147,000	1,0000
					25,048	
	(SPESE GENERALI)15%*166.988				19,204	
	(UTILE)10%*192.036					
	Totale analizzato	mq	1,0000		211,240	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 211,24					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
149	**Analisi 22CL.PR.E.1780.20.h** CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO PARETI MEDICALI PARETI MODULARI PREFABBRICATE Porta singolo battente in acciaio galvanizzato antibatterico luce netta da 800 a 1050 h=2180 Fornitura e posa in opera Fornitura e posa in opera di porta con moduli con telaio in acciaio preverniciato di spessore 1,00 mm. Le altezze nette di passaggio porta variano da un minimo di 2036 mm (telai di altezza 2096 mm) fino ad altezze di 2800 mm per pareti con porte a tutt'altezza. I moduli porta con telaio in alluminio, hanno larghezze nette di passaggio 876 mm (modulo con interasse 1000 mm), 1076 mm (modulo con interasse 1200 mm), 1876 mm (modulo con interasse 2000 mm). Le altezze nette di passaggio porta vanno da un minimo di 2036 mm (telai di altezza 2096 mm) fino a 2800 mm per porte all'altezza. Ante battenti in acciaio sono costituite da una struttura rigida in acciaio nella quale viene inserito un pannello isolante di lana minerale e due gusci esterni in acciaio e vengono verniciate con vernici a polveri epossidiche, nei colori a scelta.					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3000	24,13	7,239	0,3000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,3000	26,86	8,058	0,3000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3000	28,96	8,688	0,3000
	22CL.PR.2.18710.h - Pareti modulari prefabbricate Porta singolo battente in acciaio galvanizzato antibatterico luce netta da 800 a 1050 h=2180	cad	1,0000	1 050,00	1 050,000	1,0000
					161,098	
	(SPESE GENERALI)15%*1073.985				123,508	
	(UTILE)10%*1235.083					
	Totale analizzato	cad	1,0000		1 358,591	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 1 358,59					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
150	**Analisi 22CL.PR.E.1780.20.i** CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO PARETI MEDICALI PARETI MODULARI PREFABBRICATE Porta doppio battente in acciaio galvanizzato antibatterico luce netta da 1200 a 1800 h=2180 Fornitura e posa in opera Fornitura e posa in opera di porta con moduli con telaio in acciaio preverniciato di spessore 1,00 mm. Le altezze nette di passaggio porta variano da un minimo di 2036 mm (telai di altezza 2096 mm) fino ad altezze di 2800 mm per pareti con porte a tutt'altezza. I moduli porta con telaio in alluminio, hanno larghezze nette di passaggio 876 mm (modulo con interasse 1000 mm), 1076 mm (modulo con interasse 1200 mm), 1876 mm (modulo con interasse 2000 mm). Le altezze nette di passaggio porta vanno da un minimo di 2036 mm (telai di altezza 2096 mm) fino a 2800 mm per porte all'altezza. Ante battenti in acciaio sono costituite da una struttura rigida in acciaio nella quale viene inserito un pannello isolante di lana minerale e due gusci esterni in acciaio e vengono verniciate con vernici a polveri epossidiche, nei colori a scelta.					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3300	24,13	7,963	0,3300
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,3300	26,86	8,864	0,3300
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3300	28,96	9,557	0,3300
	22CL.PR.2.18710.i - Pareti modulari prefabbricate Porta doppio battente in acciaio galvanizzato antibatterico luce netta da 1200 a 1800 h=2180	cad	1,0000	1 890,00	1 890,000	1,0000
					287,458	
	(SPESE GENERALI)15%*1916.384				220,384	
	(UTILE)10%*2203.842					
	Totale analizzato	cad	1,0000		2 424,226	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione **Euro/cad 2 424,23**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
151	**Analisi 22CL.PR.E.1780.20.j** CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO PARETI MEDICALI PARETI MODULARI PREFABBRICATE Accessori per porta: Visiva per porta 500x 700 Fornitura e posa in opera Fornitura e posa in opera di visiva per porta 500x 700					
	22CL.PR.2.18710.j - Pareti modulari prefabbricate Visiva per porta 500x 700	cad	1,0000	735,00	735,000	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*735				110,250	
	(UTILE)10%*845.250				84,525	
	Totale analizzato	cad	1,0000		929,775	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione **Euro/cad 929,78**					

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - OPERE CIVILI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
1	**Analisi 22CL.PR.E.1810.10.a** PORTONE ESTERNO DI INGRESSO IN LEGNO di castagno Fornitura e posa in opera di portone esterno di ingresso in legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da telaio maestro (minimo 120x60 mm) fissato sulla muratura con 8 robusti arpioni e da ante intelaiate (minimo 100x60 mm) e collegate da fasce intermedie di uguale sezione, il tutto con cornici ricavate e con riquadri anche bugnati dello spessore finito di 45 mm, compresi e compensati nel prezzo mostre interne ed esterne scorniciate, cornici, pesanti cerniere in ottone, due robusti paletti, una serratura di sicurezza a 3 o più mandate, n. 3 chiavi, un catenaccio, un pomo ed una maniglia in ottone o metallo cromato, copribattute e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte; in opera, compresa la verniciatura trasparente ad acqua					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4875	28,96	14,118	0,4875
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2438	26,86	6,548	0,2438
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4875	24,13	11,763	0,4875
	22CL.PR.2.140350.a - PORTONE A DUE BATTENTI Portone a due battenti in legno castagno	mq	1,0000	470,00	470,000	1,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0100	196,74	1,967	0,0100
					75,659	
	(SPESE GENERALI)15%*504.396				58,006	
	(UTILE)10%*580.055					
	Totale analizzato	mq	1,0000		638,061	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 638,06					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
2	**Analisi 22CL.PR.E.1810.10.b** PORTONE ESTERNO DI INGRESSO IN LEGNO di pino russo Fornitura e posa in opera di portone esterno di ingresso in legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da telaio maestro (minimo 120x60 mm) fissato sulla muratura con 8 robusti arpioni e da ante intelaiate (minimo 100x60 mm) e collegate da fasce intermedie di uguale sezione, il tutto con cornici ricavate e con riquadri anche bugnati dello spessore finito di 45 mm, compresi e compensati nel prezzo mostre interne ed esterne scorniciate, cornici, pesanti cerniere in ottone, due robusti paletti, una serratura di sicurezza a 3 o più mandate, n. 3 chiavi, un catenaccio, un pomo ed una maniglia in ottone o metallo cromato, copribattute e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte; in opera, compresa la verniciatura trasparente ad acqua					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4875	28,96	14,118	0,4875
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2438	26,86	6,548	0,2438
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4875	24,13	11,763	0,4875
	22CL.PR.2.140350.b - PORTONE A DUE BATTENTI Portone a due battenti in legno pino russo	mq	1,0000	295,00	295,000	1,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0100	196,74	1,967	0,0100
					49,409	
	(SPESE GENERALI)15%*329.396				37,881	
	(UTILE)10%*378.805					
	Totale analizzato	mq	1,0000		416,686	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 416,69					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
3	**Analisi 22CL.PR.E.1810.10.c** PORTONE ESTERNO DI INGRESSO IN LEGNO di pich-pine Fornitura e posa in opera di portone esterno di ingresso in legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da telaio maestro (minimo 120x60 mm) fissato sulla muratura con 8 robusti arpioni e da ante intelaiate (minimo 100x60 mm) e collegate da fasce intermedie di uguale sezione, il tutto con cornici ricavate e con riquadri anche bugnati dello spessore finito di 45 mm, compresi e compensati nel prezzo mostre interne ed esterne scorniciate, cornici, pesanti cerniere in ottone, due robusti paletti, una serratura di sicurezza a 3 o più mandate, n. 3 chiavi, un catenaccio, un pomo ed una maniglia in ottone o metallo cromato, copribattute e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte; in opera, compresa la verniciatura trasparente ad acqua					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4875	28,96	14,118	0,4875
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2438	26,86	6,548	0,2438
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4875	24,13	11,763	0,4875
	22CL.PR.2.140350.c - PORTONE A DUE BATTENTI Portone a due battenti in legno pich-pine	mq	1,0000	390,00	390,000	1,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0100	196,74	1,967	0,0100
					63,659	
	(SPESE GENERALI)15%*424.396				48,806	
	(UTILE)10%*488.055					
	Totale analizzato	mq	1,0000		536,861	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 536,86					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
4	**Analisi 22CL.PR.E.1810.10.d** PORTONE ESTERNO DI INGRESSO IN LEGNO di douglas Fornitura e posa in opera di portone esterno di ingresso in legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da telaio maestro (minimo 120x60 mm) fissato sulla muratura con 8 robusti arpioni e da ante intelaiate (minimo 100x60 mm) e collegate da fasce intermedie di uguale sezione, il tutto con cornici ricavate e con riquadri anche bugnati dello spessore finito di 45 mm, compresi e compensati nel prezzo mostre interne ed esterne scorniciate, cornici, pesanti cerniere in ottone, due robusti paletti, una serratura di sicurezza a 3 o più mandate, n. 3 chiavi, un catenaccio, un pomo ed una maniglia in ottone o metallo cromato, copribattute e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte; in opera, compresa la verniciatura trasparente ad acqua					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4875	28,96	14,118	0,4875
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2438	26,86	6,548	0,2438
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4875	24,13	11,763	0,4875
	22CL.PR.2.140350.d - PORTONE A DUE BATTENTI Portone a due battenti in legno douglas	mq	1,0000	440,00	440,000	1,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0100	196,74	1,967	0,0100
					71,159	
	(SPESE GENERALI)15%*474.396				54,556	
	(UTILE)10%*545.555					
	Totale analizzato	mq	1,0000		600,111	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 600,11					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
5	**Analisi 22CL.PR.E.1810.20.a** PORTA DI CAPOSCALA BLINDATO Classe antintrusione 3 Portoncino blindato,fornito e posto in opera, realizzato con battente costituito da una doppia lamiera d'acciaio elettrozincata dello spessore di mm 10/10, con rinforzointerno e nervature anch'esse in acciaio, saldate sui tre lati. Serratura di sicurezza meccanica a doppia mappa o a cilindro. Chiusura dal lato cerniere di acciaio nichelato del diametro minimo di mm 14, montati su supporto di mm 60/10 di spessore. Controtelaio in lamiera di acciaio elettrozincata, dotatodi almeno n 8 zanche, piegate e nervate, per l'ancoraggio alla muratura. Telaio realizzato in lamiera di acciaio dello spessore di mm 20/10 montanti e testata superiore collegati con saldatura a filo continuo, verniciato con polveri epossidiche in tinta testa di moro, previo trattamentoa base di fosfati di zinco-manganese. Il battente rivestito con due pannelli, spessore minimo mm 6, in multistrato marino impiallacciati in essenze varie (mogano, noce, ciliegio, larice, pino, douglas, ect). Sono compresi: le cerniere di acciaio regolabili autolubrificanti; il compasso di sicurezza fissato al telaio con bullone a testa cilindrica e dado esagonale; una piastra in acciaio al manganese inserita tra la serratura e l'esternodella porta; le guarnizioni di battuta; la soglia mobile automatica a filo pavimento; lo spioncino panoramico; il pomolo fisso esterno e la maniglia interna in alluminio; la coibentazione del battente; le opere murarie. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Certificata in classe 3 antintrusione secondo norma UNI ENV 1627-30.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4500	28,96	13,032	0,4500
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,4500	26,86	12,087	0,4500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4500	24,13	10,859	0,4500
	22CL.PR.2.140355.a - PORTA DI CAPOSCALA BLINDATO Portoncino blindato Classe antintrusione 3	mq	1,0000	540,00	540,000	1,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0120	196,74	2,361	0,0120
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0080	54,60	0,437	0,0080
					86,816	
	(SPESE GENERALI)15%*578.776				66,559	
	(UTILE)10%*665.592					
	Totale analizzato	mq	1,0000		732,151	

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 732,15					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
6	**Analisi 22CL.PR.E.1810.20.b** PORTA DI CAPOSCALA BLINDATO Classe antintrusione 4 Portoncino blindato,fornito e posto in opera, realizzato con battente costituito da una doppia lamiera d'acciaio elettrozincata dello spessore di mm 10/10, con rinforzointerno e nervature anch'esse in acciaio, saldate sui tre lati. Serratura di sicurezza meccanica a doppia mappa o a cilindro. Chiusura dal lato cerniere di acciaio nichelato del diametro minimo di mm 14, montati su supporto di mm 60/10 di spessore. Controtelaio in lamiera di acciaio elettrozincata, dotatodi almeno n 8 zanche, piegate e nervate, per l'ancoraggio alla muratura. Telaio realizzato in lamiera di acciaio dello spessore di mm 20/10 montanti e testata superiore collegati con saldatura a filo continuo, verniciato con polveri epossidiche in tinta testa di moro, previo trattamentoa base di fosfati di zinco-manganese. Il battente rivestito con due pannelli, spessore minimo mm 6, in multistrato marino impiallacciati in essenze varie (mogano, noce, ciliegio, larice, pino, douglas, ect). Sono compresi: le cerniere di acciaio regolabili autolubrificanti; il compasso di sicurezza fissato al telaio con bullone a testa cilindrica e dado esagonale; una piastra in acciaio al manganese inserita tra la serratura e l'esternodella porta; le guarnizioni di battuta; la soglia mobile automatica a filo pavimento; lo spioncino panoramico; il pomolo fisso esterno e la maniglia interna in alluminio; la coibentazione del battente; le opere murarie. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Certificata in classe 4 antintrusione secondo norma UNI ENV 1627-30.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5500	28,96	15,928	0,5500
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,5500	26,86	14,773	0,5500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5500	24,13	13,272	0,5500
	22CL.PR.2.140355.b - PORTA DI CAPOSCALA BLINDATO Portoncino blindato Calsse di antintrusione 4	mq	1,0000	560,00	560,000	1,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0140	196,74	2,754	0,0140
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					91,091	
	(SPESE GENERALI)15%*607.273				69,836	
	(UTILE)10%*698.364					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Totale analizzato	mq	1,0000		768,200	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 768,20					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
7	**Analisi 22CL.PR.E.1810.30.a** PORTA DI CAPOSCALA IN LEGNO CON PANNELLI DA 2,5 CM In legno castagno Fornitura e posa in opera di porta di caposcala a uno o due battenti composta da: telaio maestro sezione cm 9 x 5; battente formato da listoni sezione cm 8 x 5.5 scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2 o 3 riquadri o dogati, rivestiti con pannelli spessore cm 2.5 bugnati e con cornice ricacciata, fasce inferiore di altezza cm 20					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3900	28,96	11,294	0,3900
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1950	26,86	5,238	0,1950
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3900	24,13	9,411	0,3900
	22CL.PR.2.140370.a - PORTA DI CAPOSCALA AD UN BATTENTE Porta di caposcala in legno castagno	mq	1,0000	381,44	381,440	1,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0100	196,74	1,967	0,0100
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0160	54,60	0,874	0,0160
					61,534	
	(SPESE GENERALI)15%*410.224				47,176	
	(UTILE)10%*471.758					
	Totale analizzato	mq	1,0000		518,934	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 518,93					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
8	**Analisi 22CL.PR.E.1810.30.b** PORTA DI CAPOSCALA IN LEGNO CON PANNELLI DA 2,5 CM In legno pino russo Fornitura e posa in opera di porta di caposcala a uno o due battenti composta da: telaio maestro sezione cm 9 x 5; battente formato da listoni sezione cm 8 x 5.5 scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2 o 3 riquadri o dogati, rivestiti con pannelli spessore cm 2.5 bugnati e con cornice ricacciata, fasce inferiore di altezza cm 20					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3900	28,96	11,294	0,3900
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1950	26,86	5,238	0,1950
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3900	24,13	9,411	0,3900
	22CL.PR.2.140370.b - PORTA DI CAPOSCALA AD UN BATTENTE Porta di caposcala in legno pino russo	mq	1,0000	267,26	267,260	1,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0100	196,74	1,967	0,0100
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0160	54,60	0,874	0,0160
					44,407	
	(SPESE GENERALI)15%*296.044				34,045	
	(UTILE)10%*340.451					
	Totale analizzato	mq	1,0000		374,496	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 374,50					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
9	**Analisi 22CL.PR.E.1810.30.c**					
	PORTA DI CAPOSCALA IN LEGNO CON PANNELLI DA 2,5 CM In legno douglas					
	Fornitura e posa in opera di porta di caposcala a uno o due battenti composta da: telaio maestro sezione cm 9 x 5; battente formato da listoni sezione cm 8 x 5.5 scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2 o 3 riquadri o dogati, rivestiti con pannelli spessore cm 2.5 bugnati e con cornice ricacciata, fasce inferiore di altezza cm 20					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3900	28,96	11,294	0,3900
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1950	26,86	5,238	0,1950
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3900	24,13	9,411	0,3900
	22CL.PR.2.140370.c - PORTA DI CAPOSCALA AD UN BATTENTE Porta di caposcala in legno douglas	mq	1,0000	297,52	297,520	1,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0100	196,74	1,967	0,0100
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0160	54,60	0,874	0,0160
					48,946	
	(SPESE GENERALI)15%*326.304				37,525	
	(UTILE)10%*375.250					
	Totale analizzato	mq	1,0000		412,775	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 412,78					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
10	**Analisi 22CL.PR.E.1810.30.d** PORTA DI CAPOSCALA IN LEGNO CON PANNELLI DA 2,5 CM In legno di pioppo Fornitura e posa in opera di porta di caposcala a uno o due battenti composta da: telaio maestro sezione cm 9 x 5; battente formato da listoni sezione cm 8 x 5.5 scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2 o 3 riquadri o dogati, rivestiti con pannelli spessore cm 2.5 bugnati e con cornice ricacciata, fasce inferiore di altezza cm 20					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3900	28,96	11,294	0,3900
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1950	26,86	5,238	0,1950
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3900	24,13	9,411	0,3900
	22CL.PR.2.140410.a - PORTA DI CAPOSCALA A UN BATTENTE Porta di caposcala in compensato di pioppo	mq	1,0000	269,72	269,720	1,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0100	196,74	1,967	0,0100
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0160	54,60	0,874	0,0160
					44,776	
	(SPESE GENERALI)15%*298.504				34,328	
	(UTILE)10%*343.280					
	Totale analizzato	mq	1,0000		377,608	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 377,61					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
11	**Analisi 22CL.PR.E.1810.30.e** PORTA DI CAPOSCALA IN LEGNO CON PANNELLI DA 2,5 CM In legno di mogano Fornitura e posa in opera di porta di caposcala a uno o due battenti composta da: telaio maestro sezione cm 9 x 5; battente formato da listoni sezione cm 8 x 5.5 scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2 o 3 riquadri o dogati, rivestiti con pannelli spessore cm 2.5 bugnati e con cornice ricacciata, fasce inferiore di altezza cm 20					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3900	28,96	11,294	0,3900
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1950	26,86	5,238	0,1950
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3900	24,13	9,411	0,3900
	22CL.PR.2.140410.b - PORTA DI CAPOSCALA A UN BATTENTE Porta di caposcala in compensato di mogano lucidato	mq	1,0000	260,70	260,700	1,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0100	196,74	1,967	0,0100
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0160	54,60	0,874	0,0160
					43,423	
	(SPESE GENERALI)15%*289.484				33,291	
	(UTILE)10%*332.907					
	Totale analizzato	mq	1,0000		366,198	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 366,20					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
12	**Analisi 22CL.PR.E.1810.40.a** PORTA DI CAPOSCALA IN LEGNO CON PANNELLI DA 1,5 CM In compensato di pioppo Fornitura e posa in opera di porta di caposcala a uno o due battenti uguali composta da: telaio maestro sezione cm 9 x 5; formato da listoni sezione cm 8 x 4.5 scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2/3 riquadri o dogati sovrapposti, rivestiti con pannelli di cm 1.5 e con cornice ricacciata, fasce inferiore altezza cm 20					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3900	28,96	11,294	0,3900
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1950	26,86	5,238	0,1950
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3900	24,13	9,411	0,3900
	22CL.PR.2.140380.a - PORTA DI CAPOSCALA A DUE BATTENTI UGUALI Porta di caposcala in compensato di pioppo	mq	1,0000	155,40	155,400	1,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0100	196,74	1,967	0,0100
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0160	54,60	0,874	0,0160
					27,628	
	(SPESE GENERALI)15%*184.184				21,181	
	(UTILE)10%*211.812					
	Totale analizzato	mq	1,0000		232,993	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 232,99					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
13	**Analisi 22CL.PR.E.1810.40.b** PORTA DI CAPOSCALA IN LEGNO CON PANNELLI DA 1,5 CM In legno di mogano Fornitura e posa in opera di porta di caposcala a uno o due battenti uguali composta da: telaio maestro sezione cm 9 x 5; formato da listoni sezione cm 8 x 4.5 scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2/3 riquadri o dogati sovrapposti, rivestiti con pannelli di cm 1.5 e con cornice ricacciata, fasce inferiore altezza cm 20					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3900	28,96	11,294	0,3900
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1950	26,86	5,238	0,1950
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3900	24,13	9,411	0,3900
	22CL.PR.2.140380.c - PORTA DI CAPOSCALA A DUE BATTENTI UGUALI Porta di caposcala in compensato di mogano lucidato	mq	1,0000	227,85	227,850	1,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0100	196,74	1,967	0,0100
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0160	54,60	0,874	0,0160
					38,495	
	(SPESE GENERALI)15%*256.634				29,513	
	(UTILE)10%*295.129					
	Totale analizzato	mq	1,0000		324,642	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 324,64					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
14	**Analisi 22CL.PR.E.1810.40.c** PORTA DI CAPOSCALA IN LEGNO CON PANNELLI DA 1,5 CM In legno di abete Fornitura e posa in opera di porta di caposcala a uno o due battenti uguali composta da: telaio maestro sezione cm 9 x 5; formato da listoni sezione cm 8 x 4.5 scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2/3 riquadri o dogati sovrapposti, rivestiti con pannelli di cm 1.5 e con cornice ricacciata, fasce inferiore altezza cm 20					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3900	28,96	11,294	0,3900
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1950	26,86	5,238	0,1950
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3900	24,13	9,411	0,3900
	22CL.PR.2.140380.d - PORTA DI CAPOSCALA A DUE BATTENTI UGUALI Porta di caposcala in legno di abete	mq	1,0000	206,85	206,850	1,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0100	196,74	1,967	0,0100
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0160	54,60	0,874	0,0160
					35,345	
	(SPESE GENERALI)15%*235.634				27,098	
	(UTILE)10%*270.979					
	Totale analizzato	mq	1,0000		298,077	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 298,08**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
15	**Analisi 22CL.PR.E.1810.40.d** PORTA DI CAPOSCALA IN LEGNO CON PANNELLI DA 1,5 CM In legno di castagno Fornitura e posa in opera di porta di caposcala a uno o due battenti uguali composta da: telaio maestro sezione cm 9 x 5; formato da listoni sezione cm 8 x 4.5 scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2/3 riquadri o dogati sovrapposti, rivestiti con pannelli di cm 1.5 e con cornice ricacciata, fasce inferiore altezza cm 20					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3900	28,96	11,294	0,3900
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1950	26,86	5,238	0,1950
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3900	24,13	9,411	0,3900
	22CL.PR.2.140360.a - PORTA DI CAPOSCALA A DUE BATTENTI Porta di caposcala in legno castagno	mq	1,0000	302,98	302,980	1,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0100	196,74	1,967	0,0100
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0160	54,60	0,874	0,0160
					49,765	
	(SPESE GENERALI)15%*331.764				38,153	
	(UTILE)10%*381.529					
	Totale analizzato	mq	1,0000		419,682	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 419,68					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
16	**Analisi 22CL.PR.E.1810.40.e** PORTA DI CAPOSCALA IN LEGNO CON PANNELLI DA 1,5 CM In legno di pino russo Fornitura e posa in opera di porta di caposcala a uno o due battenti uguali composta da: telaio maestro sezione cm 9 x 5; formato da listoni sezione cm 8 x 4.5 scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2/3 riquadri o dogati sovrapposti, rivestiti con pannelli di cm 1.5 e con cornice ricacciata, fasce inferiore altezza cm 20					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3900	28,96	11,294	0,3900
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1950	26,86	5,238	0,1950
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3900	24,13	9,411	0,3900
	22CL.PR.2.140360.b - PORTA DI CAPOSCALA A DUE BATTENTI Porta di caposcala in legno pino russo	mq	1,0000	202,17	202,170	1,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0100	196,74	1,967	0,0100
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0160	54,60	0,874	0,0160
					34,643	
	(SPESE GENERALI)15%*230.954				26,560	
	(UTILE)10%*265.597					
	Totale analizzato	mq	1,0000		292,157	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 292,16					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
17	**Analisi 22CL.PR.E.1810.40.f** PORTA DI CAPOSCALA IN LEGNO CON PANNELLI DA 1,5 CM In legno di douglas Fornitura e posa in opera di porta di caposcala a uno o due battenti uguali composta da: telaio maestro sezione cm 9 x 5; formato da listoni sezione cm 8 x 4.5 scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2/3 riquadri o dogati sovrapposti, rivestiti con pannelli di cm 1.5 e con cornice ricacciata, fasce inferiore altezza cm 20					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3900	28,96	11,294	0,3900
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1950	26,86	5,238	0,1950
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3900	24,13	9,411	0,3900
	22CL.PR.2.140360.c - PORTA DI CAPOSCALA A DUE BATTENTI Porta di caposcala in legno douglas	mq	1,0000	240,28	240,280	1,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0100	196,74	1,967	0,0100
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0160	54,60	0,874	0,0160
					40,360	
	(SPESE GENERALI)15%*269.064				30,942	
	(UTILE)10%*309.424					
	Totale analizzato	mq	1,0000		340,366	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 340,37**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
18	**Analisi 22CL.PR.E.1810.50.a** PORTA CAPOSCALA TAMBURATA A un battente rivestita in compensato di pioppo Fornitura e posa in opera di porta caposcala tamburata a struttura cellulare ad un solo battente, composta da: telaio maestro a spessore di abete sezione cm 9 x 5 liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battente formato da listoni di abete di sezione 8 x 5.5, intelaiatura interna di listelli posti a riquadri di lato non superiore a cm 10, rivestita sulle due facce da compensato dello spessore mm 5, con zoccoletto al piede sulla faccia esterna di altezza cm 12, con telaio maestro a spessore di abete e rivestimento di compensato					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3900	28,96	11,294	0,3900
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1950	26,86	5,238	0,1950
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3900	24,13	9,411	0,3900
	22CL.PR.2.140390.a - PORTA CAPOSCALA TAMBURATA AD UN BATTENTE Porta di caposcala in compensato di pioppo	mq	1,0000	160,00	160,000	1,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0100	196,74	1,967	0,0100
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0160	54,60	0,874	0,0160
					28,318	
	(SPESE GENERALI)15%*188.784				21,710	
	(UTILE)10%*217.102					
	Totale analizzato	mq	1,0000		238,812	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 238,81					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
19	**Analisi 22CL.PR.E.1810.50.b** PORTA CAPOSCALA TAMBURATA A un battente rivestita in legno pregiato Fornitura e posa in opera di porta caposcala tamburata a struttura cellulare ad un solo battente, composta da: telaio maestro a spessore di abete sezione cm 9 x 5 liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battente formato da listoni di abete di sezione 8 x 5.5, intelaiatura interna di listelli posti a riquadri di lato non superiore a cm 10, rivestita sulle due facce da compensato dello spessore mm 5, con zoccoletto al piede sulla faccia esterna di altezza cm 12, con telaio maestro a spessore di abete e rivestimento di compensato in mogano, rovere, ciliegio, ect					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3900	28,96	11,294	0,3900
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1950	26,86	5,238	0,1950
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3900	24,13	9,411	0,3900
	22CL.PR.2.140390.b - PORTA CAPOSCALA TAMBURATA AD UN BATTENTE Porta di caposcala in legno pregiato lucidato	mq	1,0000	220,00	220,000	1,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0100	196,74	1,967	0,0100
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0160	54,60	0,874	0,0160
					37,318	
	(SPESE GENERALI)15%*248.784				28,610	
	(UTILE)10%*286.102					
	Totale analizzato	mq	1,0000		314,712	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 314,71					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
20	**Analisi 22CL.PR.E.1810.50.c** PORTA CAPOSCALA TAMBURATA A un battente rivestita in medium density laccato Fornitura e posa in opera di porta caposcala tamburata a struttura cellulare ad un solo battente, composta da: telaio maestro a spessore di abete sezione cm 9 x 5 liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battente formato da listoni di abete di sezione 8 x 5.5, intelaiatura interna di listelli posti a riquadri di lato non superiore a cm 10, rivestita sulle due facce da compensato dello spessore mm 5, con zoccoletto al piede sulla faccia esterna di altezza cm 12, con telaio maestro a spessore di abete e rivestimento di compensato					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3900	28,96	11,294	0,3900
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1950	26,86	5,238	0,1950
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3900	24,13	9,411	0,3900
	22CL.PR.2.140390.c - PORTA CAPOSCALA TAMBURATA AD UN BATTENTE Porta di caposcala in medium density laccato	mq	1,0000	235,00	235,000	1,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0100	196,74	1,967	0,0100
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0160	54,60	0,874	0,0160
					39,568	
	(SPESE GENERALI)15%*263.784				30,335	
	(UTILE)10%*303.352					
	Totale analizzato	mq	1,0000		333,687	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 333,69**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
21	**Analisi 22CL.PR.E.1810.60.a** PORTA INTERNA IN LEGNO DI ABETE Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti Fornitura e posa in opera di porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso o apribile a vasistas composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a due riquadri con pannelli 2,5 mm e mostra scorniciata; fascia inferiore di altezza fino a 20 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0975	26,86	2,619	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1950	24,13	4,705	0,1950
	22CL.PR.2.140420.a - PORTA INTERNA IN LEGNO DI ABETE Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti	mq	1,0000	186,90	186,900	1,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0100	196,74	1,967	0,0100
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					30,440	
	(SPESE GENERALI)15%*202.930				23,337	
	(UTILE)10%*233.370					
	Totale analizzato	mq	1,0000		256,707	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 256,71					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
22	**Analisi 22CL.PR.E.1810.60.b** PORTA INTERNA IN LEGNO DI ABETE Porta interna in legno di abete con specchiatura predisposta per parte vetrata Fornitura e posa in opera di porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso o apribile a vasistas composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a due riquadri con pannelli 2,5 mm e mostra scorniciata; fascia inferiore di altezza fino a 20 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura con esclusione dei vetri					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0975	26,86	2,619	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1950	24,13	4,705	0,1950
	22CL.PR.2.140420.b - PORTA INTERNA IN LEGNO DI ABETE Porta interna in legno di abete con specchiatura predisposta per parte vetrata	mq	1,0000	175,35	175,350	1,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0100	196,74	1,967	0,0100
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					28,707	
	(SPESE GENERALI)15%*191.380				22,009	
	(UTILE)10%*220.087					
	Totale analizzato	mq	1,0000		242,096	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 242,10**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
23	**Analisi 22CL.PR.E.1810.60.c** PORTA INTERNA IN LEGNO DI ABETE Porta interna in legno con apertura a libro Fornitura e posa in opera di porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso o apribile a vasistas composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a due riquadri con pannelli 2,5 mm e mostra scorniciata; fascia inferiore di altezza fino a 20 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0975	26,86	2,619	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1950	24,13	4,705	0,1950
	22CL.PR.2.140420.c - PORTA INTERNA IN LEGNO DI ABETE Porta interna in legno di abete con apertura a libro	mq	1,0000	187,00	187,000	1,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0100	196,74	1,967	0,0100
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					30,455	
	(SPESE GENERALI)15%*203.030				23,349	
	(UTILE)10%*233.485					
	Totale analizzato	mq	1,0000		256,834	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 256,83**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
24	**Analisi 22CL.PR.E.1810.60.d** PORTA INTERNA IN LEGNO DI ABETE Sovrapprezzo alla porta in legno di abete per laccatura di colore bianco Fornitura e posa in opera di porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso o apribile a vasistas composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a due riquadri con pannelli 2,5 mm e mostra scorniciata; fascia inferiore di altezza fino a 20 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura					
	22CL.PR.2.140420.d - PORTA INTERNA IN LEGNO DI ABETE Sovrapprezzo alla porta in legno di abete per laccatura di colore bianco	mq	1,0000	18,00	18,000	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*18				2,700	
	(UTILE)10%*20.700				2,070	
	Totale analizzato	mq	1,0000		22,770	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 22,77					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
25	**Analisi 22CL.PR.E.1810.60.e** PORTA INTERNA IN LEGNO DI ABETE Sovrapprezzo alla porta in legno di abete per laccatura in altri colori RAl a scelta Fornitura e posa in opera di porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso o apribile a vasistas composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a due riquadri con pannelli 2,5 mm e mostra scorniciata; fascia inferiore di altezza fino a 20 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura					
	22CL.PR.2.140420.e - PORTA INTERNA IN LEGNO DI ABETE Sovrapprezzo alla porta in legno di abete per laccatura in altri colori RAl a scelta	mq	1,0000	25,00	25,000	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*25				3,750	
	(UTILE)10%*28.750				2,875	
	Totale analizzato	mq	1,0000		31,625	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 31,63					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
26	**Analisi 22CL.PR.E.1810.80.a** PORTA INTERNA IN LEGNO DI ABETE TAMBURATA CON INTELAIATURA A LISTELLI Rivestimento in compensato in legno di pioppo Fornitura e posa in opera di porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare, ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso; costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 cm liscio o con modanatura ricacciata; battenti con listoni di sezione minima 6x3,6-4 cm; intelaiatura interna di listelli disposti a riquadro di lato non superiore a 10 cm; rivestita sulle due facce di compensato da 4 mm, con zoccoletto al piede di abete di altezza fino a 10 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0975	26,86	2,619	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1950	24,13	4,705	0,1950
	22CL.PR.2.140430.a - PORTA INTERNA Porta interna rivestimento in compensato in legno di pioppo	mq	1,0000	143,19	143,190	1,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0100	196,74	1,967	0,0100
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					23,883	
	(SPESE GENERALI)15%*159.220				18,310	
	(UTILE)10%*183.103					
	Totale analizzato	mq	1,0000		201,413	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 201,41					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
27	**Analisi 22CL.PR.E.1810.80.b** PORTA INTERNA IN LEGNO DI ABETE TAMBURATA CON INTELAIATURA A LISTELLI Rivestimento in compensato in legno mogano lucidato Fornitura e posa in opera di porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare, ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso; costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 cm liscio o con modanatura ricacciata; battenti con listoni di sezione minima 6x3,6-4 cm; intelaiatura interna di listelli disposti a riquadro di lato non superiore a 10 cm; rivestita sulle due facce di compensato da 4 mm, con zoccoletto al piede di abete di altezza fino a 10 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0975	26,86	2,619	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1950	24,13	4,705	0,1950
	22CL.PR.2.140430.b - PORTA INTERNA Porta interna rivestimento in compensato in legno mogano lucidato	mq	1,0000	159,34	159,340	1,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0100	196,74	1,967	0,0100
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					26,306	
	(SPESE GENERALI)15%*175.370				20,168	
	(UTILE)10%*201.676					
	Totale analizzato	mq	1,0000		221,844	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 221,84					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
28	**Analisi 22CL.PR.E.1810.80.c** PORTA INTERNA IN LEGNO DI ABETE TAMBURATA CON INTELAIATURA A LISTELLI Sovrapprezzo per apertura a libro Fornitura e posa in opera di porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare, ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso; costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 cm liscio o con modanatura ricacciata; battenti con listoni di sezione minima 6x3,6-4 cm; intelaiatura interna di listelli disposti a riquadro di lato non superiore a 10 cm; rivestita sulle due facce di compensato da 4 mm, con zoccoletto al piede di abete di altezza fino a 10 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura					
	22CL.PR.2.140430.c - PORTA INTERNA Sovrapprezzo per apertura a libro	mq	1,0000	20,00	20,000	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*20				3,000	
	(UTILE)10%*23				2,300	
	Totale analizzato	mq	1,0000		25,300	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 25,30					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
29	**Analisi 22CL.PR.E.1810.80.d** PORTA INTERNA IN LEGNO DI ABETE TAMBURATA CON INTELAIATURA A LISTELLI Sovrapprezzo alla porta in legno di abete per laccatura di colore bianco Fornitura e posa in opera di porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare, ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso; costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 cm liscio o con modanatura ricacciata; battenti con listoni di sezione minima 6x3,6-4 cm; intelaiatura interna di listelli disposti a riquadro di lato non superiore a 10 cm; rivestita sulle due facce di compensato da 4 mm, con zoccoletto al piede di abete di altezza fino a 10 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura					
	22CL.PR.2.140430.d - PORTA INTERNA Sovrapprezzo alla porta in legno di abete per laccatura di colore bianco	mq	1,0000	18,00	18,000	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*18				2,700	
	(UTILE)10%*20.700				2,070	
	Totale analizzato	mq	1,0000		22,770	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 22,77					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
30	**Analisi 22CL.PR.E.1810.80.e** PORTA INTERNA IN LEGNO DI ABETE TAMBURATA CON INTELAIATURA A LISTELLI Sovrapprezzo alla porta in legno di abete per laccatura in altri colori RAl a scelta Fornitura e posa in opera di porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare, ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso; costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 cm liscio o con modanatura ricacciata; battenti con listoni di sezione minima 6x3,6-4 cm; intelaiatura interna di listelli disposti a riquadro di lato non superiore a 10 cm; rivestita sulle due facce di compensato da 4 mm, con zoccoletto al piede di abete di altezza fino a 10 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura					
	22CL.PR.2.140430.e - PORTA INTERNA Sovrapprezzo alla porta in legno di abete per laccatura in altri colori RAl a scelta	mq	1,0000	25,00	25,000	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*25				3,750	
	(UTILE)10%*28.750				2,875	
	Totale analizzato	mq	1,0000		31,625	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 31,63					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
31	**Analisi 22CL.PR.E.1810.80.f** PORTA INTERNA IN LEGNO DI ABETE TAMBURATA CON INTELAIATURA A LISTELLI Sovrapprezzo per apertura a libro Fornitura e posa in opera di porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare, ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso; costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 cm liscio o con modanatura ricacciata; battenti con listoni di sezione minima 6x3,6-4 cm; intelaiatura interna di listelli disposti a riquadro di lato non superiore a 10 cm; rivestita sulle due facce di compensato da 4 mm, con zoccoletto al piede di abete di altezza fino a 10 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura					
	22CL.PR.2.140430.c - PORTA INTERNA Sovrapprezzo per apertura a libro	mq	1,0000	20,00	20,000	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*20				3,000	
	(UTILE)10%*23				2,300	
	Totale analizzato	mq	1,0000		25,300	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 25,30					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
32	**Analisi 22CL.PR.E.1810.80.g** PORTA INTERNA IN LEGNO DI ABETE TAMBURATA CON INTELAIATURA A LISTELLI Sovrapprezzo alla porta in legno di abete per laccatura di colore bianco Fornitura e posa in opera di porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare, ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso; costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 cm liscio o con modanatura ricacciata; battenti con listoni di sezione minima 6x3,6-4 cm; intelaiatura interna di listelli disposti a riquadro di lato non superiore a 10 cm; rivestita sulle due facce di compensato da 4 mm, con zoccoletto al piede di abete di altezza fino a 10 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura					
	22CL.PR.2.140430.d - PORTA INTERNA Sovrapprezzo alla porta in legno di abete per laccatura di colore bianco	mq	1,0000	18,00	18,000	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*18				2,700	
	(UTILE)10%*20.700				2,070	
	Totale analizzato	mq	1,0000		22,770	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 22,77					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
33	**Analisi 22CL.PR.E.1810.80.h** PORTA INTERNA IN LEGNO DI ABETE TAMBURATA CON INTELAIATURA A LISTELLI Sovrapprezzo alla porta in legno di abete per laccatura in altri colori RAl a scelta Fornitura e posa in opera di porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare, ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso; costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 cm liscio o con modanatura ricacciata; battenti con listoni di sezione minima 6x3,6-4 cm; intelaiatura interna di listelli disposti a riquadro di lato non superiore a 10 cm; rivestita sulle due facce di compensato da 4 mm, con zoccoletto al piede di abete di altezza fino a 10 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura					
	22CL.PR.2.140430.e - PORTA INTERNA Sovrapprezzo alla porta in legno di abete per laccatura in altri colori RAl a scelta	mq	1,0000	25,00	25,000	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*25				3,750	
	(UTILE)10%*28.750				2,875	
	Totale analizzato	mq	1,0000		31,625	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 31,63					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
34	**Analisi 22CL.PR.E.1810.90.a** PORTA INTERNA IN LEGNO DI ABETE TAMBURATA CON INTELAIATURA INTERNA A NIDO D'APE Rivestimento in compensato in legno di pioppo Fornitura e posa in opera di porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare, ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso; costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 cm liscio o con modanatura ricacciata; battenti con listoni di sezione minima 6x3,6-4 cm; intelaiatura interna a nido d'ape in cartone pressato; rivestita sulle due facce di compensato da 4 mm, con zoccoletto al piede di abete di altezza minima 10 cm, con mostre e coprifilo; in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0975	26,86	2,619	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1950	24,13	4,705	0,1950
	22CL.PR.2.140440.a - PORTA INTERNA IN LEGNO ABETE A DUE BATTENTI Porta interna tamburata rivestimento in compensato in legno di pioppo	mq	1,0000	157,43	157,430	1,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0100	196,74	1,967	0,0100
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					26,019	
	(SPESE GENERALI)15%*173.460				19,948	
	(UTILE)10%*199.479					
	Totale analizzato	mq	1,0000		219,427	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 219,43					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
35	**Analisi 22CL.PR.E.1810.90.b** PORTA INTERNA IN LEGNO DI ABETE TAMBURATA CON INTELAIATURA INTERNA A NIDO D'APE Rivestimento in compensato in legno di mogano lucidato Fornitura e posa in opera di porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare, ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso; costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 cm liscio o con modanatura ricacciata; battenti con listoni di sezione minima 6x3,6-4 cm; intelaiatura interna a nido d'ape in cartone pressato; rivestita sulle due facce di compensato da 4 mm, con zoccoletto al piede di abete di altezza minima 10 cm, con mostre e coprifilo; in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0975	26,86	2,619	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1950	24,13	4,705	0,1950
	22CL.PR.2.140440.b - PORTA INTERNA IN LEGNO ABETE A DUE BATTENTI Porta interna tamburata rivestimento in compensato in legno di mogano	mq	1,0000	167,29	167,290	1,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0100	196,74	1,967	0,0100
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					27,498	
	(SPESE GENERALI)15%*183.320				21,082	
	(UTILE)10%*210.818					
	Totale analizzato	mq	1,0000		231,900	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 231,90					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
36	**Analisi 22CL.PR.E.1810.90.c** PORTA INTERNA IN LEGNO DI ABETE TAMBURATA CON INTELAIATURA INTERNA A NIDO D'APE Sovrapprezzo per apertura a libro Fornitura e posa in opera di porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare, ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso; costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 cm liscio o con modanatura ricacciata; battenti con listoni di sezione minima 6x3,6-4 cm; intelaiatura interna a nido d'ape in cartone pressato; rivestita sulle due facce di compensato da 4 mm, con zoccoletto al piede di abete di altezza minima 10 cm, con mostre e coprifilo; in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura					
	22CL.PR.2.140440.c - PORTA INTERNA IN LEGNO ABETE A DUE BATTENTI Sovrapprezzo per apertura a libro	mq	1,0000	20,00	20,000	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*20				3,000	
	(UTILE)10%*23				2,300	
	Totale analizzato	mq	1,0000		25,300	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 25,30**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
37	**Analisi 22CL.PR.E.1810.90.d** PORTA INTERNA IN LEGNO DI ABETE TAMBURATA CON INTELAIATURA INTERNA A NIDO D'APE Sovrapprezzo alla porta in legno di abete per laccatura di colore bianco Fornitura e posa in opera di porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare, ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso; costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 cm liscio o con modanatura ricacciata; battenti con listoni di sezione minima 6x3,6-4 cm; intelaiatura interna a nido d'ape in cartone pressato; rivestita sulle due facce di compensato da 4 mm, con zoccoletto al piede di abete di altezza minima 10 cm, con mostre e coprifilo; in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura					
	22CL.PR.2.140440.d - PORTA INTERNA IN LEGNO ABETE A DUE BATTENTI Sovrapprezzo alla porta in legno di abete per laccatura di colore bianco	mq	1,0000	18,00	18,000	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*18				2,700	
	(UTILE)10%*20.700				2,070	
	Totale analizzato	mq	1,0000		22,770	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 22,77					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
38	**Analisi 22CL.PR.E.1810.90.e** PORTA INTERNA IN LEGNO DI ABETE TAMBURATA CON INTELAIATURA INTERNA A NIDO D'APE Sovrapprezzo alla porta in legno di abete per laccatura in altri colori RAl a scelta Fornitura e posa in opera di porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare, ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso; costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 cm liscio o con modanatura ricacciata; battenti con listoni di sezione minima 6x3,6-4 cm; intelaiatura interna a nido d'ape in cartone pressato; rivestita sulle due facce di compensato da 4 mm, con zoccoletto al piede di abete di altezza minima 10 cm, con mostre e coprifilo; in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura					
	22CL.PR.2.140440.e - PORTA INTERNA IN LEGNO ABETE A DUE BATTENTI Sovrapprezzo alla porta in legno di abete per laccatura in altri colori RAl a scelta	mq	1,0000	25,00	25,000	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*25				3,750	
	(UTILE)10%*28.750				2,875	
	Totale analizzato	mq	1,0000		31,625	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 31,63					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
39	**Analisi 22CL.PR.E.1810.100.a** PORTA INTERNA IN LEGNO DI ABETE TAMBURATA CON INTELAIATURA INTERNA A LISTELLI CON RIQUADRI PER VETRI Rivestimento in compensato in legno di pioppo Fornitura e posa in opera di porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare, ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso; costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 cm liscio o con modanatura ricacciata; battenti con listoni di sezione minima 6x3,6-4 cm; intelaiatura interna di listelli disposti a riquadro di lato non superiore a 10 cm, con riquadri per i vetri compreso i relativi regoletti; rivestita sulle due facce di compensato da 4 mm; zoccoletto al piede di abete di altezza minima 10 cm, con mostre e coprifilo; in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0975	26,86	2,619	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1950	24,13	4,705	0,1950
	22CL.PR.2.140450.a - PORTA INTERNA IN LEGNO ABETE A DUE BATTENTI Porta in legno di abete rivestimento in compensato in legno di pioppo	mq	1,0000	162,44	162,440	1,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0100	196,74	1,967	0,0100
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					26,771	
	(SPESE GENERALI)15%*178.470				20,524	
	(UTILE)10%*205.241					
	Totale analizzato	mq	1,0000		225,765	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 225,77					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
40	**Analisi 22CL.PR.E.1810.100.b** PORTA INTERNA IN LEGNO DI ABETE TAMBURATA CON INTELAIATURA INTERNA A LISTELLI CON RIQUADRI PER VETRI Rivestimento in compensato in legno di mogano lucidato Fornitura e posa in opera di porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare, ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso; costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 cm liscio o con modanatura ricacciata; battenti con listoni di sezione minima 6x3,6-4 cm; intelaiatura interna di listelli disposti a riquadro di lato non superiore a 10 cm, con riquadri per i vetri compreso i relativi regoletti; rivestita sulle due facce di compensato da 4 mm; zoccoletto al piede di abete di altezza minima 10 cm, con mostre e coprifilo; in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0975	26,86	2,619	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1950	24,13	4,705	0,1950
	22CL.PR.2.140450.b - PORTA INTERNA IN LEGNO ABETE A DUE BATTENTI Porta in legno di abete rivestimento in compensato in legno di mogano	mq	1,0000	162,28	162,280	1,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0100	196,74	1,967	0,0100
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					26,747	
	(SPESE GENERALI)15%*178.310				20,506	
	(UTILE)10%*205.057					
	Totale analizzato	mq	1,0000		225,563	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 225,56					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
41	**Analisi 22CL.PR.E.1810.100.c** PORTA INTERNA IN LEGNO DI ABETE TAMBURATA CON INTELAIATURA INTERNA A LISTELLI CON RIQUADRI PER VETRI Sovrapprezzo per apertura a libro Fornitura e posa in opera di porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare, ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso; costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 cm liscio o con modanatura ricacciata; battenti con listoni di sezione minima 6x3,6-4 cm; intelaiatura interna di listelli disposti a riquadro di lato non superiore a 10 cm, con riquadri per i vetri compreso i relativi regoletti; rivestita sulle due facce di compensato da 4 mm; zoccoletto al piede di abete di altezza minima 10 cm, con mostre e coprifilo; in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura					
	22CL.PR.2.140430.c - PORTA INTERNA Sovrapprezzo per apertura a libro	mq	1,0000	20,00	20,000	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*20				3,000	
	(UTILE)10%*23				2,300	
	Totale analizzato	mq	1,0000		25,300	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 25,30					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
42	**Analisi 22CL.PR.E.1810.100.d** PORTA INTERNA IN LEGNO DI ABETE TAMBURATA CON INTELAIATURA INTERNA A LISTELLI CON RIQUADRI PER VETRI Sovrapprezzo alla porta in legno di abete per laccatura di colore bianco Fornitura e posa in opera di porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare, ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso; costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 cm liscio o con modanatura ricacciata; battenti con listoni di sezione minima 6x3,6-4 cm; intelaiatura interna di listelli disposti a riquadro di lato non superiore a 10 cm, con riquadri per i vetri compreso i relativi regoletti; rivestita sulle due facce di compensato da 4 mm; zoccoletto al piede di abete di altezza minima 10 cm, con mostre e coprifilo; in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura					
	22CL.PR.2.140430.d - PORTA INTERNA Sovrapprezzo alla porta in legno di abete per laccatura di colore bianco	mq	1,0000	18,00	18,000	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*18				2,700	
	(UTILE)10%*20.700				2,070	
	Totale analizzato	mq	1,0000		22,770	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 22,77					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
43	**Analisi 22CL.PR.E.1810.100.e** PORTA INTERNA IN LEGNO DI ABETE TAMBURATA CON INTELAIATURA INTERNA A LISTELLI CON RIQUADRI PER VETRI Sovrapprezzo alla porta in legno di abete per laccatura in altri colori RAl a scelta Fornitura e posa in opera di porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare, ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso; costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 cm liscio o con modanatura ricacciata; battenti con listoni di sezione minima 6x3,6-4 cm; intelaiatura interna di listelli disposti a riquadro di lato non superiore a 10 cm, con riquadri per i vetri compreso i relativi regoletti; rivestita sulle due facce di compensato da 4 mm; zoccoletto al piede di abete di altezza minima 10 cm, con mostre e coprifilo; in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura					
	22CL.PR.2.140430.e - PORTA INTERNA Sovrapprezzo alla porta in legno di abete per laccatura in altri colori RAl a scelta	mq	1,0000	25,00	25,000	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*25				3,750	
	(UTILE)10%*28.750				2,875	
	Totale analizzato	mq	1,0000		31,625	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 31,63					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
44	**Analisi 22CL.PR.E.1810.110.a** PORTA INTERNA IN LEGNO DI ABETE TAMBURATA CON INTELAIATURA INTERNA A NIDO D'APE CON RIQUADRI PER VETRI Rivestimento in compensato in legno di pioppo Fornitura e posa in opera di porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare, ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso; costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 cm liscio o con modanatura ricacciata; battenti con listoni di sezione minima 6x3,6-4 cm; intelaiatura interna a nido d'ape in cartone pressato con riquadri per i vetri compreso i relativi regoletti; rivestita sulle due facce di compensato da 4 mm, con zoccoletto al piede di abete di altezza minima 10 cm, con mostre e coprifilo; in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0975	26,86	2,619	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1950	24,13	4,705	0,1950
	22CL.PR.2.140460.a - PORTA INTERNA IN LEGNO ABETE A UN BATTENTE Porta in legno di abete rivestimento in compensato in legno di pioppo	mq	1,0000	131,25	131,250	1,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0100	196,74	1,967	0,0100
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					22,092	
	(SPESE GENERALI)15%*147.280				16,937	
	(UTILE)10%*169.372					
	Totale analizzato	mq	1,0000		186,309	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 186,31					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
45	**Analisi 22CL.PR.E.1810.110.b** PORTA INTERNA IN LEGNO DI ABETE TAMBURATA CON INTELAIATURA INTERNA A NIDO D'APE CON RIQUADRI PER VETRI Rivestimento in compensato in legno di mogano lucidato Fornitura e posa in opera di porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare, ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso; costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 cm liscio o con modanatura ricacciata; battenti con listoni di sezione minima 6x3,6-4 cm; intelaiatura interna a nido d'ape in cartone pressato con riquadri per i vetri compreso i relativi regoletti; rivestita sulle due facce di compensato da 4 mm, con zoccoletto al piede di abete di altezza minima 10 cm, con mostre e coprifilo; in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0975	26,86	2,619	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1950	24,13	4,705	0,1950
	22CL.PR.2.140460.b - PORTA INTERNA IN LEGNO ABETE A UN BATTENTE Porta in legno di abete rivestimento in compensato in legno di mogano	mq	1,0000	136,76	136,760	1,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0100	196,74	1,967	0,0100
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					22,919	
	(SPESE GENERALI)15%*152.790					
					17,571	
	(UTILE)10%*175.709					
	Totale analizzato	mq	1,0000		193,280	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 193,28					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
46	**Analisi 22CL.PR.E.1810.110.c** PORTA INTERNA IN LEGNO DI ABETE TAMBURATA CON INTELAIATURA INTERNA A NIDO D'APE CON RIQUADRI PER VETRI Sovrapprezzo per apertura a libro Fornitura e posa in opera di porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare, ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso; costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 cm liscio o con modanatura ricacciata; battenti con listoni di sezione minima 6x3,6-4 cm; intelaiatura interna a nido d'ape in cartone pressato con riquadri per i vetri compreso i relativi regoletti; rivestita sulle due facce di compensato da 4 mm, con zoccoletto al piede di abete di altezza minima 10 cm, con mostre e coprifilo; in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura					
	22CL.PR.2.140440.c - PORTA INTERNA IN LEGNO ABETE A DUE BATTENTI Sovrapprezzo per apertura a libro	mq	1,0000	20,00	20,000	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*20				3,000	
	(UTILE)10%*23				2,300	
	Totale analizzato	mq	1,0000		25,300	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 25,30					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
47	**Analisi 22CL.PR.E.1810.110.d** PORTA INTERNA IN LEGNO DI ABETE TAMBURATA CON INTELAIATURA INTERNA A NIDO D'APE CON RIQUADRI PER VETRI Sovrapprezzo alla porta in legno di abete per laccatura di colore bianco Fornitura e posa in opera di porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare, ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso; costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 cm liscio o con modanatura ricacciata; battenti con listoni di sezione minima 6x3,6-4 cm; intelaiatura interna a nido d'ape in cartone pressato con riquadri per i vetri compreso i relativi regoletti; rivestita sulle due facce di compensato da 4 mm, con zoccoletto al piede di abete di altezza minima 10 cm, con mostre e coprifilo; in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura					
	22CL.PR.2.140440.d - PORTA INTERNA IN LEGNO ABETE A DUE BATTENTI Sovrapprezzo alla porta in legno di abete per laccatura di colore bianco	mq	1,0000	18,00	18,000	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*18				2,700	
	(UTILE)10%*20.700				2,070	
	Totale analizzato	mq	1,0000		22,770	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 22,77					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
48	**Analisi 22CL.PR.E.1810.110.e** PORTA INTERNA IN LEGNO DI ABETE TAMBURATA CON INTELAIATURA INTERNA A NIDO D'APE CON RIQUADRI PER VETRI Sovrapprezzo alla porta in legno di abete per laccatura in altri colori RAl a scelta Fornitura e posa in opera di porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare, ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso; costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 cm liscio o con modanatura ricacciata; battenti con listoni di sezione minima 6x3,6-4 cm; intelaiatura interna a nido d'ape in cartone pressato con riquadri per i vetri compreso i relativi regoletti; rivestita sulle due facce di compensato da 4 mm, con zoccoletto al piede di abete di altezza minima 10 cm, con mostre e coprifilo; in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura					
	22CL.PR.2.140440.e - PORTA INTERNA IN LEGNO ABETE A DUE BATTENTI Sovrapprezzo alla porta in legno di abete per laccatura in altri colori RAl a scelta	mq	1,0000	25,00	25,000	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*25				3,750	
	(UTILE)10%*28.750				2,875	
	Totale analizzato	mq	1,0000		31,625	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 31,63					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
49	**Analisi 22CL.PR.E.1820.10.a** PORTA INTERNA TAMBURATA CON ANTA CIECA LISCIA noce tanganika Fornitura e posa in opera di porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3000	28,96	8,688	0,3000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1500	26,86	4,029	0,1500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3000	24,13	7,239	0,3000
	22CL.PR.2.140492.a - Porta interna in legno con anta mobile tamburata noce tanganika	cad	1,0000	205,94	205,940	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					33,925	
	(SPESE GENERALI)15%*226.169				26,009	
	(UTILE)10%*260.094					
	Totale analizzato	cad	1,0000		286,103	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 286,10					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
50	**Analisi 22CL.PR.E.1820.10.b** PORTA INTERNA TAMBURATA CON ANTA CIECA LISCIA laccata Fornitura e posa in opera di porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3000	28,96	8,688	0,3000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1500	26,86	4,029	0,1500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3000	24,13	7,239	0,3000
	22CL.PR.2.140492.b - Porta interna in legno con anta mobile tamburata laccata	cad	1,0000	260,00	260,000	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					42,034	
	(SPESE GENERALI)15%*280.229					
					32,226	
	(UTILE)10%*322.263					
	Totale analizzato	cad	1,0000		354,489	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 354,49					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
51	**Analisi 22CL.PR.E.1820.10.c** PORTA INTERNA TAMBURATA CON ANTA CIECA LISCIA rovere naturale/ciliegio Fornitura e posa in opera di porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3000	28,96	8,688	0,3000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1500	26,86	4,029	0,1500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3000	24,13	7,239	0,3000
	22CL.PR.2.140492.c - Porta interna in legno con anta mobile tamburata rovere naturale/ciliegio	cad	1,0000	251,00	251,000	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					40,684	
	(SPESE GENERALI)15%*271.229				31,191	
	(UTILE)10%*311.913					
	Totale analizzato	cad	1,0000		343,104	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 343,10					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
52	**Analisi 22CL.PR.E.1820.20.a** PORTA INTERNA TAMBURATA CON ANTA AD UNA SPECCHIATURA PER VETRO noce tanganika Fornitura e posa in opera di porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad una specchiatura predisposta per il montaggio vetro anche con telaietto all'inglese					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3000	28,96	8,688	0,3000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1500	26,86	4,029	0,1500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3000	24,13	7,239	0,3000
	22CL.PR.2.140494.a - con anta ad una specchiatura predisposta per il montaggio vetro: noce tanganika	cad	1,0000	235,00	235,000	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					38,284	
	(SPESE GENERALI)15%*255.229				29,351	
	(UTILE)10%*293.513					
	Totale analizzato	cad	1,0000		322,864	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 322,86					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
53	**Analisi 22CL.PR.E.1820.20.b** PORTA INTERNA TAMBURATA CON ANTA AD UNA SPECCHIATURA PER VETRO laccata Fornitura e posa in opera di porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad una specchiatura predisposta per il montaggio vetro anche con telaietto all'inglese					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3000	28,96	8,688	0,3000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1500	26,86	4,029	0,1500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3000	24,13	7,239	0,3000
	22CL.PR.2.140494.b - con anta ad una specchiatura predisposta per il montaggio vetro: laccata	cad	1,0000	356,00	356,000	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					56,434	
	(SPESE GENERALI)15%*376.229				43,266	
	(UTILE)10%*432.663					
	Totale analizzato	cad	1,0000		475,929	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 475,93					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
54	**Analisi 22CL.PR.E.1820.20.c** PORTA INTERNA TAMBURATA CON ANTA AD UNA SPECCHIATURA PER VETRO rovere naturale/ciliegio Fornitura e posa in opera di porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad una specchiatura predisposta per il montaggio vetro anche con telaietto all'inglese					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3000	28,96	8,688	0,3000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1500	26,86	4,029	0,1500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3000	24,13	7,239	0,3000
	22CL.PR.2.140494.c - con anta ad una specchiatura predisposta per il montaggio vetro: rovere naturale/ciliegio	cad	1,0000	330,00	330,000	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					52,534	
	(SPESE GENERALI)15%*350.229				40,276	
	(UTILE)10%*402.763					
	Totale analizzato	cad	1,0000		443,039	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione **Euro/cad 443,04**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
55	**Analisi 22CL.PR.E.1820.30.a** PORTA INTERNA TAMBURATA CON ANTA AD APERTURA A LIBRO CIECA LISCIA noce tanganika Fornitura e posa in opera di porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad apertura a libro cieca liscia:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3200	28,96	9,267	0,3200
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1600	26,86	4,298	0,1600
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3200	24,13	7,722	0,3200
	22CL.PR.2.140496.a - con anta ad apertura a libro cieca liscia: noce tanganika	cad	1,0000	365,00	365,000	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					57,984	
	(SPESE GENERALI)15%*386.560				44,454	
	(UTILE)10%*444.544					
	Totale analizzato	cad	1,0000		488,998	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 489,00					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
56	**Analisi 22CL.PR.E.1820.30.b** PORTA INTERNA TAMBURATA CON ANTA AD APERTURA A LIBRO CIECA LISCIA laccata Fornitura e posa in opera di porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad apertura a libro cieca liscia:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3200	28,96	9,267	0,3200
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1600	26,86	4,298	0,1600
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3200	24,13	7,722	0,3200
	22CL.PR.2.140496.b - con anta ad apertura a libro cieca liscia: laccata	cad	1,0000	425,00	425,000	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					66,984	
	(SPESE GENERALI)15%*446.560				51,354	
	(UTILE)10%*513.544					
	Totale analizzato	cad	1,0000		564,898	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 564,90					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
57	**Analisi 22CL.PR.E.1820.30.c** PORTA INTERNA TAMBURATA CON ANTA AD APERTURA A LIBRO CIECA LISCIA rovere naturale/ciliegio Fornitura e posa in opera di porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad apertura a libro cieca liscia:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3200	28,96	9,267	0,3200
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1600	26,86	4,298	0,1600
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3200	24,13	7,722	0,3200
	22CL.PR.2.140496.c - con anta ad apertura a libro cieca liscia: rovere naturale/ciliegio	cad	1,0000	417,92	417,920	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					65,922	
	(SPESE GENERALI)15%*439.480				50,540	
	(UTILE)10%*505.402					
	Totale analizzato	cad	1,0000		555,942	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione **Euro/cad 555,94**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
58	**Analisi 22CL.PR.E.1820.40.a** PORTA INTERNA TAMBURATA CON ANTA AD APERTURA A LIBRO AD UNA SPECCHIATURA PER VETRO noce tanganika Fornitura e posa in opera di porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri anche con telaietto all'inglese					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3200	28,96	9,267	0,3200
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1600	26,86	4,298	0,1600
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3200	24,13	7,722	0,3200
	22CL.PR.2.140498.a - con anta ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri:: noce tanganika	cad	1,0000	408,66	408,660	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					64,533	
	(SPESE GENERALI)15%*430.220				49,475	
	(UTILE)10%*494.753					
	Totale analizzato	cad	1,0000		544,228	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 544,23					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
59	**Analisi 22CL.PR.E.1820.40.b** PORTA INTERNA TAMBURATA CON ANTA AD APERTURA A LIBRO AD UNA SPECCHIATURA PER VETRO laccata Fornitura e posa in opera di porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri anche con telaietto all'inglese					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3200	28,96	9,267	0,3200
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1600	26,86	4,298	0,1600
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3200	24,13	7,722	0,3200
	22CL.PR.2.140498.b - con anta ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri:: laccata	cad	1,0000	448,00	448,000	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					70,434	
	(SPESE GENERALI)15%*469.560				53,999	
	(UTILE)10%*539.994					
	Totale analizzato	cad	1,0000		593,993	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 593,99					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
60	**Analisi 22CL.PR.E.1820.40.c** PORTA INTERNA TAMBURATA CON ANTA AD APERTURA A LIBRO AD UNA SPECCHIATURA PER VETRO rovere naturale/ciliegio Fornitura e posa in opera di porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri anche con telaietto all'inglese					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3200	28,96	9,267	0,3200
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1600	26,86	4,298	0,1600
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3200	24,13	7,722	0,3200
	22CL.PR.2.140498.c - con anta ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri:: rovere naturale/ciliegio	cad	1,0000	430,00	430,000	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					67,734	
	(SPESE GENERALI)15%*451.560				51,929	
	(UTILE)10%*519.294					
	Totale analizzato	cad	1,0000		571,223	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione **Euro/cad 571,22**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
61	**Analisi 22CL.PR.E.1820.50.a** CONTROTELAIO IN LAMIERA ZINCATA PER PORTE SCORREVOLI A SCOMPARSA Porta singola luce 600 x 2.000 ÷ 2.100 mm Fornitura e posa in opera di controtelaio in lamiera zincata per alloggiamento porta scorrevole a scomparsa del peso massimo di 80 kg, compresi binario e montanti verticali, fissata mediante zanche, escluse eventuali demolizioni e opere murarie di completamento e finitura: per parete interna divisoria formata da laterizi forati di spessore 90 ÷ 108 mm con sede interna 54 ÷ 72 mm:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4095	28,96	11,859	0,4095
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2048	26,86	5,501	0,2048
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4095	24,13	9,881	0,4095
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0158	196,74	3,108	0,0158
	22CL.PR.2.140500.e - CONTROTELAIO IN LEGNO DI ABETE Controtelaio per porta scorrevole a scomparsa singola luce 600 x 2.000 ÷ 2.100 mm	cad	1,0000	250,00	250,000	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					42,134	
	(SPESE GENERALI)15%*280.895				32,303	
	(UTILE)10%*323.029					
	Totale analizzato	cad	1,0000		355,332	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 355,33					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
62	**Analisi 22CL.PR.E.1820.50.b** CONTROTELAIO IN LAMIERA ZINCATA PER PORTE SCORREVOLI A SCOMPARSA Porta singola luce 700 x 2.000 ÷ 2.100 mm Fornitura e posa in opera di controtelaio in lamiera zincata per alloggiamento porta scorrevole a scomparsa del peso massimo di 80 kg, compresi binario e montanti verticali, fissata mediante zanche, escluse eventuali demolizioni e opere murarie di completamento e finitura: per parete interna divisoria formata da laterizi forati di spessore 90 ÷ 108 mm con sede interna 54 ÷ 72 mm:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4200	28,96	12,163	0,4200
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2200	26,86	5,909	0,2200
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4200	24,13	10,135	0,4200
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0158	196,74	3,108	0,0158
	22CL.PR.2.140500.f - CONTROTELAIO IN LEGNO DI ABETE Controtelaio per porta scorrevole a scomparsa singola luce 700 x 2.000 ÷ 2.100 mm	cad	1,0000	260,00	260,000	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					43,779	
	(SPESE GENERALI)15%*291.861				33,564	
	(UTILE)10%*335.640					
	Totale analizzato	cad	1,0000		369,204	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 369,20					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
63	**Analisi 22CL.PR.E.1820.50.c** CONTROTELAIO IN LAMIERA ZINCATA PER PORTE SCORREVOLI A SCOMPARSA Porta singola 800 x 2.000 ÷ 2.100 mm Fornitura e posa in opera di controtelaio in lamiera zincata per alloggiamento porta scorrevole a scomparsa del peso massimo di 80 kg, compresi binario e montanti verticali, fissata mediante zanche, escluse eventuali demolizioni e opere murarie di completamento e finitura: per parete interna divisoria formata da laterizi forati di spessore 90 ÷ 108 mm con sede interna 54 ÷ 72 mm:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4500	28,96	13,032	0,4500
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2500	26,86	6,715	0,2500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4500	24,13	10,859	0,4500
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0158	196,74	3,108	0,0158
	22CL.PR.2.140500.g - CONTROTELAIO IN LEGNO DI ABETE Controtelaio per porta scorrevole a scomparsa singola luce 800 x 2.000 ÷ 2.100 mm	cad	1,0000	280,00	280,000	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					47,139	
	(SPESE GENERALI)15%*314.260				36,140	
	(UTILE)10%*361.399					
	Totale analizzato	cad	1,0000		397,539	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione **Euro/cad 397,54**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
64	**Analisi 22CL.PR.E.1820.50.d** CONTROTELAIO IN LAMIERA ZINCATA PER PORTE SCORREVOLI A SCOMPARSA Porta singola 900 x 2.000 ÷ 2.100 mm Fornitura e posa in opera di controtelaio in lamiera zincata per alloggiamento porta scorrevole a scomparsa del peso massimo di 80 kg, compresi binario e montanti verticali, fissata mediante zanche, escluse eventuali demolizioni e opere murarie di completamento e finitura: per parete interna divisoria formata da laterizi forati di spessore 90 ÷ 108 mm con sede interna 54 ÷ 72 mm:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4500	28,96	13,032	0,4500
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2500	26,86	6,715	0,2500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4500	24,13	10,859	0,4500
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0158	196,74	3,108	0,0158
	22CL.PR.2.140500.h - CONTROTELAIO IN LEGNO DI ABETE Controtelaio per porta scorrevole a scomparsa singola luce 900 x 2.000 ÷ 2.100 mm	cad	1,0000	310,00	310,000	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					51,639	
	(SPESE GENERALI)15%*344.260				39,590	
	(UTILE)10%*395.899					
	Totale analizzato	cad	1,0000		435,489	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione **Euro/cad 435,49**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
65	**Analisi 22CL.PR.E.1820.50.e** CONTROTELAIO IN LAMIERA ZINCATA PER PORTE SCORREVOLI A SCOMPARSA Porta doppia luce 600 + 600 x 2.000 ÷ 2.100 mm Fornitura e posa in opera di controtelaio in lamiera zincata per alloggiamento porta scorrevole a scomparsa del peso massimo di 80 kg, compresi binario e montanti verticali, fissata mediante zanche, escluse eventuali demolizioni e opere murarie di completamento e finitura: per parete interna divisoria formata da laterizi forati di spessore 90 ÷ 108 mm con sede interna 54 ÷ 72 mm:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,8000	28,96	23,168	0,8000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,4000	26,86	10,744	0,4000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,8000	24,13	19,304	0,8000
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0366	196,74	7,201	0,0366
	22CL.PR.2.140500.i - CONTROTELAIO IN LEGNO DI ABETE Controtelaio per porta scorrevole a scomparsa doppia luce 600 + 600 x 2.000 ÷ 2.100 mm	cad	1,0000	370,00	370,000	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					64,644	
	(SPESE GENERALI)15%*430.963				49,561	
	(UTILE)10%*495.607					
	Totale analizzato	cad	1,0000		545,168	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 545,17					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
66	**Analisi 22CL.PR.E.1820.50.f** CONTROTELAIO IN LAMIERA ZINCATA PER PORTE SCORREVOLI A SCOMPARSA Porta doppia luce 700 + 700 x 2.000 ÷ 2.100 mm Fornitura e posa in opera di controtelaio in lamiera zincata per alloggiamento porta scorrevole a scomparsa del peso massimo di 80 kg, compresi binario e montanti verticali, fissata mediante zanche, escluse eventuali demolizioni e opere murarie di completamento e finitura: per parete interna divisoria formata da laterizi forati di spessore 90 ÷ 108 mm con sede interna 54 ÷ 72 mm:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,8200	28,96	23,747	0,8200
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,4200	26,86	11,281	0,4200
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,8200	24,13	19,787	0,8200
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0366	196,74	7,201	0,0366
	22CL.PR.2.140500.j - CONTROTELAIO IN LEGNO DI ABETE Controtelaio per porta scorrevole a scomparsa doppia luce 700 + 700 x 2.000 ÷ 2.100 mm	cad	1,0000	380,00	380,000	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					66,384	
	(SPESE GENERALI)15%*442.562				50,895	
	(UTILE)10%*508.946					
	Totale analizzato	cad	1,0000		559,841	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione **Euro/cad 559,84**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
67	**Analisi 22CL.PR.E.1820.50.g** CONTROTELAIO IN LAMIERA ZINCATA PER PORTE SCORREVOLI A SCOMPARSA Porta doppia luce 800 + 800 x 2.000 ÷ 2.100 mm Fornitura e posa in opera di controtelaio in lamiera zincata per alloggiamento porta scorrevole a scomparsa del peso massimo di 80 kg, compresi binario e montanti verticali, fissata mediante zanche, escluse eventuali demolizioni e opere murarie di completamento e finitura: per parete interna divisoria formata da laterizi forati di spessore 90 ÷ 108 mm con sede interna 54 ÷ 72 mm:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,8400	28,96	24,326	0,8400
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,4400	26,86	11,818	0,4400
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,8400	24,13	20,269	0,8400
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0366	196,74	7,201	0,0366
	22CL.PR.2.140500.k - CONTROTELAIO IN LEGNO DI ABETE Controtelaio per porta scorrevole a scomparsa doppia luce 800 + 800 x 2.000 ÷ 2.100 mm	cad	1,0000	400,00	400,000	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					69,624	
	(SPESE GENERALI)15%*464.160				53,378	
	(UTILE)10%*533.784					
	Totale analizzato	cad	1,0000		587,162	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 587,16					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
68	**Analisi 22CL.PR.E.1820.50.h** CONTROTELAIO IN LAMIERA ZINCATA PER PORTE SCORREVOLI A SCOMPARSA Porta doppia luce 900 + 900 x 2.000 ÷ 2.100 mm Fornitura e posa in opera di controtelaio in lamiera zincata per alloggiamento porta scorrevole a scomparsa del peso massimo di 80 kg, compresi binario e montanti verticali, fissata mediante zanche, escluse eventuali demolizioni e opere murarie di completamento e finitura: per parete interna divisoria formata da laterizi forati di spessore 90 ÷ 108 mm con sede interna 54 ÷ 72 mm:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,8600	28,96	24,906	0,8600
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,4600	26,86	12,356	0,4600
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,8600	24,13	20,752	0,8600
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0366	196,74	7,201	0,0366
	22CL.PR.2.140500.l - CONTROTELAIO IN LEGNO DI ABETE Controtelaio per porta scorrevole a scomparsa doppia luce 900 + 900 x 2.000 ÷ 2.100 mm	cad	1,0000	430,00	430,000	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					74,364	
	(SPESE GENERALI)15%*495.761				57,013	
	(UTILE)10%*570.125					
	Totale analizzato	cad	1,0000		627,138	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 627,14					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
69	**Analisi 22CL.PR.E.1820.60.a** PORTA SCORREVOLE IN LEGNO TAMBURATA AD ANTA CIECA LISCIA Noce tanganika Fornitura e posa in opera di porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60- 60-90 cm. Cieca liscia					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3000	28,96	8,688	0,3000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1500	26,86	4,029	0,1500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3000	24,13	7,239	0,3000
	22CL.PR.2.140472.a - Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spesso noce tanganika	cad	1,0000	352,00	352,000	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					55,834	
	(SPESE GENERALI)15%*372.229				42,806	
	(UTILE)10%*428.063					
	Totale analizzato	cad	1,0000		470,869	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 470,87					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
70	**Analisi 22CL.PR.E.1820.60.b** PORTA SCORREVOLE IN LEGNO TAMBURATA AD ANTA CIECA LISCIA Laccata Fornitura e posa in opera di porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60- 60-90 cm. Cieca liscia					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3000	28,96	8,688	0,3000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1500	26,86	4,029	0,1500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3000	24,13	7,239	0,3000
	22CL.PR.2.140472.b - Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spesso laccata	cad	1,0000	380,00	380,000	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					60,034	
	(SPESE GENERALI)15%*400.229				46,026	
	(UTILE)10%*460.263					
	Totale analizzato	cad	1,0000		506,289	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 506,29					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
71	**Analisi 22CL.PR.E.1820.60.c** PORTA SCORREVOLE IN LEGNO TAMBURATA AD ANTA CIECA LISCIA Rovere naturale/ciliegio Fornitura e posa in opera di porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60- 60-90 cm. Cieca liscia					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3000	28,96	8,688	0,3000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1500	26,86	4,029	0,1500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3000	24,13	7,239	0,3000
	22CL.PR.2.140472.c - Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spesso rovere naturale/ciliegio	cad	1,0000	370,00	370,000	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					58,534	
	(SPESE GENERALI)15%*390.229				44,876	
	(UTILE)10%*448.763					
	Totale analizzato	cad	1,0000		493,639	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 493,64					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
72	**Analisi 22CL.PR.E.1820.70.a** PORTA SCORREVOLE IN LEGNO TAMBURATA AD ANTA VETRATA Noce tanganika Fornitura e posa in opera di porta scorrevole in legno con specchiatura in vetro ad anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80. Con specchiatura a vetro					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3000	28,96	8,688	0,3000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1500	26,86	4,029	0,1500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3000	24,13	7,239	0,3000
	22CL.PR.2.140474.a - con specchiatura predisposta per il montaggio vetro: Noce tanganika	cad	1,0000	370,00	370,000	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					58,534	
	(SPESE GENERALI)15%*390.229				44,876	
	(UTILE)10%*448.763					
	Totale analizzato	cad	1,0000		493,639	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 493,64					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
73	**Analisi 22CL.PR.E.1820.70.b** PORTA SCORREVOLE IN LEGNO TAMBURATA AD ANTA VETRATA Laccata Fornitura e posa in opera di porta scorrevole in legno con specchiatura in vetro ad anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80. Con specchiatura a vetro					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3000	28,96	8,688	0,3000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1500	26,86	4,029	0,1500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3000	24,13	7,239	0,3000
	22CL.PR.2.140474.b - con specchiatura predisposta per il montaggio vetro: Laccata	cad	1,0000	440,00	440,000	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					69,034	
	(SPESE GENERALI)15%*460.229				52,926	
	(UTILE)10%*529.263					
	Totale analizzato	cad	1,0000		582,189	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 582,19					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
74	**Analisi 22CL.PR.E.1820.70.c** PORTA SCORREVOLE IN LEGNO TAMBURATA AD ANTA VETRATA Rovere naturale/ciliegio Fornitura e posa in opera di porta scorrevole in legno con specchiatura in vetro ad anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80. Con specchiatura a vetro					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0488	26,86	1,311	0,0488
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.PR.2.140474.c - con specchiatura predisposta per il montaggio vetro: Rovere naturale/ciliegio	cad	1,0000	410,00	410,000	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					62,514	
	(SPESE GENERALI)15%*416.761					
					47,928	
	(UTILE)10%*479.275					
	Totale analizzato	cad	1,0000		527,203	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione **Euro/cad 527,20**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
75	**Analisi 22CL.PR.E.1830.10.a** SERRAMENTO REALIZZATO IN LEGNO LAMELLARE DI ABETE a battente spessore 78 mm, vetrocamera 33.1 -15-4-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,7 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: Fornitura e posa in opera di serramento realizzato in legno lamellare di abete con telaio 68 ÷ 78 x 70 ÷ 80 e battenti 68 ÷ 78 x 78 ÷ 88 ricavati da segati opportunamente stagionati, montato su controtelaio metallico da computarsi a parte, con coprigiunti esterni ed interni, fermavetro e giunto apribile con camera di decompressione per la raccolta dell'acqua, predisposto per l'alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta, gocciolatoio sul traverso inferiore con scarico delle acque piovane, giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 o D4 secondo le norme UNI EN 204/205, verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua, con impregnante, mano intermedia e finitura, compresi ferramenta, maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento e vetrocamera, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua 9A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3 secondo la norma UNI 12210:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3998	28,96	11,578	0,3998
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1560	26,86	4,190	0,1560
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3998	24,13	9,647	0,3998
	22CL.PR.2.140650.a - INFISSI IN LEGNO LAMELLARE DI ABETE a battente spessore 78 mm, vetrocamera 33.1-15-4-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,7 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB:	mq	1,0000	360,00	360,000	1,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0206	144,67	2,980	0,0206
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					58,341	
	(SPESE GENERALI)15%*388.941				44,728	
	(UTILE)10%*447.282					
	Totale analizzato	mq	1,0000		492,010	
	Prezzo di applicazione					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Euro/mq 492,01					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
76	**Analisi 22CL.PR.E.1830.10.b** SERRAMENTO REALIZZATO IN LEGNO LAMELLARE DI ABETE a battente spessore 78 mm, vetrocamera 44.1 -12-4-9-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,9 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB Fornitura e posa in opera di serramento realizzato in legno lamellare di abete con telaio 68 ÷ 78 x 70 ÷ 80 e battenti 68 ÷ 78 x 78 ÷ 88 ricavati da segati opportunamente stagionati, montato su controtelaio metallico da computarsi a parte, con coprigiunti esterni ed interni, fermavetro e giunto apribile con camera di decompressione per la raccolta dell'acqua, predisposto per l'alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta, gocciolatoio sul traverso inferiore con scarico delle acque piovane, giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 o D4 secondo le norme UNI EN 204/205, verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua, con impregnante, mano intermedia e finitura, compresi ferramenta, maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento e vetrocamera, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua 9A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3 secondo la norma UNI 12210:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3998	28,96	11,578	0,3998
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1560	26,86	4,190	0,1560
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3998	24,13	9,647	0,3998
	22CL.PR.2.140650.b - INFISSI IN LEGNO LAMELLARE DI ABETE a battente spessore 78 mm, vetrocamera 44.1-12-4-9-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,9 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB	mq	1,0000	385,00	385,000	1,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0206	144,67	2,980	0,0206
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					62,091	
	(SPESE GENERALI)15%*413.941				47,603	
	(UTILE)10%*476.032					
	Totale analizzato	mq	1,0000		523,635	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 523,64					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
77	**Analisi 22CL.PR.E.1830.10.c**					
	SERRAMENTO REALIZZATO IN LEGNO LAMELLARE DI ABETE a battente spessore 68 mm, vetrocamera 33.1 -15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB					
	Fornitura e posa in opera di serramento realizzato in legno lamellare di abete con telaio 68 ÷ 78 x 70 ÷ 80 e battenti 68 ÷ 78 x 78 ÷ 88 ricavati da segati opportunamente stagionati, montato su controtelaio metallico da computarsi a parte, con coprigiunti esterni ed interni, fermavetro e giunto apribile con camera di decompressione per la raccolta dell'acqua, predisposto per l'alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta, gocciolatoio sul traverso inferiore con scarico delle acque piovane, giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 o D4 secondo le norme UNI EN 204/205, verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua, con impregnante, mano intermedia e finitura, compresi ferramenta, maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento e vetrocamera, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua 9A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3 secondo la norma UNI 12210:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3998	28,96	11,578	0,3998
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1560	26,86	4,190	0,1560
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3998	24,13	9,647	0,3998
	22CL.PR.2.140650.c - INFISSI IN LEGNO LAMELLARE DI ABETE a battente spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB	mq	1,0000	300,00	300,000	1,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0206	144,67	2,980	0,0206
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					49,341	
	(SPESE GENERALI)15%*328.941				37,828	
	(UTILE)10%*378.282					
	Totale analizzato	mq	1,0000		416,110	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 416,11					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
78	**Analisi 22CL.PR.E.1830.10.d** SERRAMENTO REALIZZATO IN LEGNO LAMELLARE DI ABETE a battente spessore 68 mm, vetrocamera 55.1 -15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB Fornitura e posa in opera di serramento realizzato in legno lamellare di abete con telaio 68 ÷ 78 x 70 ÷ 80 e battenti 68 ÷ 78 x 78 ÷ 88 ricavati da segati opportunamente stagionati, montato su controtelaio metallico da computarsi a parte, con coprigiunti esterni ed interni, fermavetro e giunto apribile con camera di decompressione per la raccolta dell'acqua, predisposto per l'alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta, gocciolatoio sul traverso inferiore con scarico delle acque piovane, giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 o D4 secondo le norme UNI EN 204/205, verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua, con impregnante, mano intermedia e finitura, compresi ferramenta, maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento e vetrocamera, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua 9A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3 secondo la norma UNI 12210:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3998	28,96	11,578	0,3998
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1560	26,86	4,190	0,1560
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3998	24,13	9,647	0,3998
	22CL.PR.2.140650.d - INFISSI IN LEGNO LAMELLARE DI ABETE a battente spessore 68 mm, vetrocamera 55.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB	mq	1,0000	340,00	340,000	1,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0206	144,67	2,980	0,0206
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					55,341	
	(SPESE GENERALI)15%*368.941					
					42,428	
	(UTILE)10%*424.282					
	Totale analizzato	mq	1,0000		466,710	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 466,71					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
79	**Analisi 22CL.PR.E.1830.10.e** SERRAMENTO REALIZZATO IN LEGNO LAMELLARE DI ABETE a battente spessore 68 mm, vetrocamera 4-20 -4 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB Fornitura e posa in opera di serramento realizzato in legno lamellare di abete con telaio 68 ÷ 78 x 70 ÷ 80 e battenti 68 ÷ 78 x 78 ÷ 88 ricavati da segati opportunamente stagionati, montato su controtelaio metallico da computarsi a parte, con coprigiunti esterni ed interni, fermavetro e giunto apribile con camera di decompressione per la raccolta dell'acqua, predisposto per l'alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta, gocciolatoio sul traverso inferiore con scarico delle acque piovane, giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 o D4 secondo le norme UNI EN 204/205, verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua, con impregnante, mano intermedia e finitura, compresi ferramenta, maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento e vetrocamera, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua 9A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3 secondo la norma UNI 12210:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3998	28,96	11,578	0,3998
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1560	26,86	4,190	0,1560
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3998	24,13	9,647	0,3998
	22CL.PR.2.140650.e - INFISSI IN LEGNO LAMELLARE DI ABETE a battente spessore 68 mm, vetrocamera 4-20-4 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB	mq	1,0000	325,00	325,000	1,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0206	144,67	2,980	0,0206
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					53,091	
	(SPESE GENERALI)15%*353.941				40,703	
	(UTILE)10%*407.032					
	Totale analizzato	mq	1,0000		447,735	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 447,74					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
80	**Analisi 22CL.PR.E.1830.10.f**					
	SERRAMENTO REALIZZATO IN LEGNO LAMELLARE DI ABETE a battente spessore 68 mm, vetrocamera 33.1 -15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB					
	Fornitura e posa in opera di serramento realizzato in legno lamellare di abete con telaio 68 ÷ 78 x 70 ÷ 80 e battenti 68 ÷ 78 x 78 ÷ 88 ricavati da segati opportunamente stagionati, montato su controtelaio metallico da computarsi a parte, con coprigiunti esterni ed interni, fermavetro e giunto apribile con camera di decompressione per la raccolta dell'acqua, predisposto per l'alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta, gocciolatoio sul traverso inferiore con scarico delle acque piovane, giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 o D4 secondo le norme UNI EN 204/205, verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua, con impregnante, mano intermedia e finitura, compresi ferramenta, maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento e vetrocamera, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua 9A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3 secondo la norma UNI 12210:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3998	28,96	11,578	0,3998
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1560	26,86	4,190	0,1560
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3998	24,13	9,647	0,3998
	22CL.PR.2.140650.f - INFISSI IN LEGNO LAMELLARE DI ABETE a battente spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB	mq	1,0000	318,00	318,000	1,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0206	144,67	2,980	0,0206
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					52,041	
	(SPESE GENERALI)15%*346.941				39,898	
	(UTILE)10%*398.982					
	Totale analizzato	mq	1,0000		438,880	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 438,88					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
81	**Analisi 22CL.PR.E.1830.10.g** SERRAMENTO REALIZZATO IN LEGNO LAMELLARE DI ABETE oscillobattente (anta-ribalta) spessore 78 mm, vetrocamera 33.1-15-4-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,7 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB Fornitura e posa in opera di serramento realizzato in legno lamellare di abete con telaio 68 ÷ 78 x 70 ÷ 80 e battenti 68 ÷ 78 x 78 ÷ 88 ricavati da segati opportunamente stagionati, montato su controtelaio metallico da computarsi a parte, con coprigiunti esterni ed interni, fermavetro e giunto apribile con camera di decompressione per la raccolta dell'acqua, predisposto per l'alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta, gocciolatoio sul traverso inferiore con scarico delle acque piovane, giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 o D4 secondo le norme UNI EN 204/205, verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua, con impregnante, mano intermedia e finitura, compresi ferramenta, maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento e vetrocamera, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua 9A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3 secondo la norma UNI 12210:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3998	28,96	11,578	0,3998
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1560	26,86	4,190	0,1560
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3998	24,13	9,647	0,3998
	22CL.PR.2.140650.g - INFISSI IN LEGNO LAMELLARE DI ABETE oscillobattente (anta-ribalta) spessore 78 mm, vetrocamera 33.1-15-4-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,7 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB	mq	1,0000	675,00	675,000	1,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0206	144,67	2,980	0,0206
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					105,591	
	(SPESE GENERALI)15%*703.941				80,953	
	(UTILE)10%*809.532					
	Totale analizzato	mq	1,0000		890,485	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Euro/mq 890,49					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
82	**Analisi 22CL.PR.E.1830.10.h** SERRAMENTO REALIZZATO IN LEGNO LAMELLARE DI ABETE oscillobattente (anta-ribalta) spessore 78 mm, vetrocamera 44.1-12-4-9-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,9 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB Fornitura e posa in opera di serramento realizzato in legno lamellare di abete con telaio 68 ÷ 78 x 70 ÷ 80 e battenti 68 ÷ 78 x 78 ÷ 88 ricavati da segati opportunamente stagionati, montato su controtelaio metallico da computarsi a parte, con coprigiunti esterni ed interni, fermavetro e giunto apribile con camera di decompressione per la raccolta dell'acqua, predisposto per l'alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta, gocciolatoio sul traverso inferiore con scarico delle acque piovane, giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 o D4 secondo le norme UNI EN 204/205, verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua, con impregnante, mano intermedia e finitura, compresi ferramenta, maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento e vetrocamera, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua 9A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3 secondo la norma UNI 12210:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3998	28,96	11,578	0,3998
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1560	26,86	4,190	0,1560
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3998	24,13	9,647	0,3998
	22CL.PR.2.140650.h - INFISSI IN LEGNO LAMELLARE DI ABETE oscillobattente (anta-ribalta) spessore 78 mm, vetrocamera 44.1-12-4-9-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,9 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB	mq	1,0000	705,00	705,000	1,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0206	144,67	2,980	0,0206
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					110,091	
	(SPESE GENERALI)15%*733.941				84,403	
	(UTILE)10%*844.032					
	Totale analizzato	mq	1,0000		928,435	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Euro/mq 928,44					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
83	**Analisi 22CL.PR.E.1830.10.i** SERRAMENTO REALIZZATO IN LEGNO LAMELLARE DI ABETE oscillobattente (anta-ribalta) spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB Fornitura e posa in opera di serramento realizzato in legno lamellare di abete con telaio 68 ÷ 78 x 70 ÷ 80 e battenti 68 ÷ 78 x 78 ÷ 88 ricavati da segati opportunamente stagionati, montato su controtelaio metallico da computarsi a parte, con coprigiunti esterni ed interni, fermavetro e giunto apribile con camera di decompressione per la raccolta dell'acqua, predisposto per l'alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta, gocciolatoio sul traverso inferiore con scarico delle acque piovane, giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 o D4 secondo le norme UNI EN 204/205, verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua, con impregnante, mano intermedia e finitura, compresi ferramenta, maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento e vetrocamera, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua 9A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3 secondo la norma UNI 12210:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3998	28,96	11,578	0,3998
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1560	26,86	4,190	0,1560
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3998	24,13	9,647	0,3998
	22CL.PR.2.140650.j - INFISSI IN LEGNO LAMELLARE DI ABETE oscillobattente (anta-ribalta) spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB	mq	1,0000	592,00	592,000	1,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0206	144,67	2,980	0,0206
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					93,141	
	(SPESE GENERALI)15%*620.941				71,408	
	(UTILE)10%*714.082					
	Totale analizzato	mq	1,0000		785,490	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 785,49**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
84	**Analisi 22CL.PR.E.1830.10.j** SERRAMENTO REALIZZATO IN LEGNO LAMELLARE DI ABETE oscillobattente (anta-ribalta) spessore 68 mm, vetrocamera 55.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB Fornitura e posa in opera di serramento realizzato in legno lamellare di abete con telaio 68 ÷ 78 x 70 ÷ 80 e battenti 68 ÷ 78 x 78 ÷ 88 ricavati da segati opportunamente stagionati, montato su controtelaio metallico da computarsi a parte, con coprigiunti esterni ed interni, fermavetro e giunto apribile con camera di decompressione per la raccolta dell'acqua, predisposto per l'alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta, gocciolatoio sul traverso inferiore con scarico delle acque piovane, giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 o D4 secondo le norme UNI EN 204/205, verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua, con impregnante, mano intermedia e finitura, compresi ferramenta, maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento e vetrocamera, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua 9A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3 secondo la norma UNI 12210:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3998	28,96	11,578	0,3998
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1560	26,86	4,190	0,1560
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3998	24,13	9,647	0,3998
	22CL.PR.2.140650.i - INFISSI IN LEGNO LAMELLARE DI ABETE oscillobattente (anta-ribalta) spessore 68 mm, vetrocamera 55.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB	mq	1,0000	635,00	635,000	1,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0206	144,67	2,980	0,0206
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					99,591	
	(SPESE GENERALI)15%*663.941				76,353	
	(UTILE)10%*763.532					
	Totale analizzato	mq	1,0000		839,885	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 839,89**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
85	**Analisi 22CL.PR.E.1830.10.k** SERRAMENTO REALIZZATO IN LEGNO LAMELLARE DI ABETE oscillobattente (anta-ribalta) spessore 68 mm, vetrocamera 4-20-4 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB Fornitura e posa in opera di serramento realizzato in legno lamellare di abete con telaio 68 ÷ 78 x 70 ÷ 80 e battenti 68 ÷ 78 x 78 ÷ 88 ricavati da segati opportunamente stagionati, montato su controtelaio metallico da computarsi a parte, con coprigiunti esterni ed interni, fermavetro e giunto apribile con camera di decompressione per la raccolta dell'acqua, predisposto per l'alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta, gocciolatoio sul traverso inferiore con scarico delle acque piovane, giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 o D4 secondo le norme UNI EN 204/205, verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua, con impregnante, mano intermedia e finitura, compresi ferramenta, maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento e vetrocamera, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua 9A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3 secondo la norma UNI 12210:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3218	28,96	9,319	0,3218
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1365	26,86	3,666	0,1365
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3218	24,13	7,765	0,3218
	22CL.PR.2.140650.k - INFISSI IN LEGNO LAMELLARE DI ABETE oscillobattente (anta-ribalta) spessore 68 mm, vetrocamera 4-20-4 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB	mq	1,0000	515,00	515,000	1,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0206	144,67	2,980	0,0206
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					80,891	
	(SPESE GENERALI)15%*539.276				62,017	
	(UTILE)10%*620.167					
	Totale analizzato	mq	1,0000		682,184	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 682,18					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
86	**Analisi 22CL.PR.E.1830.10.l** SERRAMENTO REALIZZATO IN LEGNO LAMELLARE DI ABETE oscillobattente (anta-ribalta) spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB Fornitura e posa in opera di serramento realizzato in legno lamellare di abete con telaio 68 ÷ 78 x 70 ÷ 80 e battenti 68 ÷ 78 x 78 ÷ 88 ricavati da segati opportunamente stagionati, montato su controtelaio metallico da computarsi a parte, con coprigiunti esterni ed interni, fermavetro e giunto apribile con camera di decompressione per la raccolta dell'acqua, predisposto per l'alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta, gocciolatoio sul traverso inferiore con scarico delle acque piovane, giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 o D4 secondo le norme UNI EN 204/205, verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua, con impregnante, mano intermedia e finitura, compresi ferramenta, maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento e vetrocamera, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua 9A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3 secondo la norma UNI 12210:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3218	28,96	9,319	0,3218
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1365	26,86	3,666	0,1365
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3218	24,13	7,765	0,3218
	22CL.PR.2.140650.l - INFISSI IN LEGNO LAMELLARE DI ABETE oscillobattente (anta-ribalta) spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB	mq	1,0000	615,00	615,000	1,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0206	144,67	2,980	0,0206
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					95,891	
	(SPESE GENERALI)15%*639.276				73,517	
	(UTILE)10%*735.167					
	Totale analizzato	mq	1,0000		808,684	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 808,68**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
87	**Analisi 22CL.PR.E.1830.10.m** SERRAMENTO REALIZZATO IN LEGNO LAMELLARE DI ABETE a vasistas spessore 78 mm, vetrocamera 33.1 -15-4-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,7 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB Fornitura e posa in opera di serramento realizzato in legno lamellare di abete con telaio 68 ÷ 78 x 70 ÷ 80 e battenti 68 ÷ 78 x 78 ÷ 88 ricavati da segati opportunamente stagionati, montato su controtelaio metallico da computarsi a parte, con coprigiunti esterni ed interni, fermavetro e giunto apribile con camera di decompressione per la raccolta dell'acqua, predisposto per l'alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta, gocciolatoio sul traverso inferiore con scarico delle acque piovane, giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 o D4 secondo le norme UNI EN 204/205, verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua, con impregnante, mano intermedia e finitura, compresi ferramenta, maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento e vetrocamera, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua 9A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3 secondo la norma UNI 12210:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3218	28,96	9,319	0,3218
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1365	26,86	3,666	0,1365
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3218	24,13	7,765	0,3218
	22CL.PR.2.140650.m - INFISSI IN LEGNO LAMELLARE DI ABETE a vasistas spessore 78 mm, vetrocamera 33.1-15-4-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,7 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB	mq	1,0000	622,00	622,000	1,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0206	144,67	2,980	0,0206
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					96,941	
	(SPESE GENERALI)15%*646.276					
					74,322	
	(UTILE)10%*743.217					
	Totale analizzato	mq	1,0000		817,539	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 817,54**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
88	**Analisi 22CL.PR.E.1830.10.n** SERRAMENTO REALIZZATO IN LEGNO LAMELLARE DI ABETE a vasistas spessore 78 mm, vetrocamera 44.1 -12-4-9-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,9 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB Fornitura e posa in opera di serramento realizzato in legno lamellare di abete con telaio 68 ÷ 78 x 70 ÷ 80 e battenti 68 ÷ 78 x 78 ÷ 88 ricavati da segati opportunamente stagionati, montato su controtelaio metallico da computarsi a parte, con coprigiunti esterni ed interni, fermavetro e giunto apribile con camera di decompressione per la raccolta dell'acqua, predisposto per l'alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta, gocciolatoio sul traverso inferiore con scarico delle acque piovane, giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 o D4 secondo le norme UNI EN 204/205, verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua, con impregnante, mano intermedia e finitura, compresi ferramenta, maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento e vetrocamera, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua 9A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3 secondo la norma UNI 12210:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3218	28,96	9,319	0,3218
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1365	26,86	3,666	0,1365
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3218	24,13	7,765	0,3218
	22CL.PR.2.140650.n - INFISSI IN LEGNO LAMELLARE DI ABETE a vasistas spessore 78 mm, vetrocamera 44.1-12-4-9-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,9 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB	mq	1,0000	655,00	655,000	1,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0206	144,67	2,980	0,0206
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					101,891	
	(SPESE GENERALI)15%*679.276				78,117	
	(UTILE)10%*781.167					
	Totale analizzato	mq	1,0000		859,284	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 859,28					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
89	**Analisi 22CL.PR.E.1830.10.o** SERRAMENTO REALIZZATO IN LEGNO LAMELLARE DI ABETE a vasistas spessore 68 mm, vetrocamera 33.1 -15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB Fornitura e posa in opera di serramento realizzato in legno lamellare di abete con telaio 68 ÷ 78 x 70 ÷ 80 e battenti 68 ÷ 78 x 78 ÷ 88 ricavati da segati opportunamente stagionati, montato su controtelaio metallico da computarsi a parte, con coprigiunti esterni ed interni, fermavetro e giunto apribile con camera di decompressione per la raccolta dell'acqua, predisposto per l'alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta, gocciolatoio sul traverso inferiore con scarico delle acque piovane, giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 o D4 secondo le norme UNI EN 204/205, verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua, con impregnante, mano intermedia e finitura, compresi ferramenta, maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento e vetrocamera, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua 9A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3 secondo la norma UNI 12210:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3218	28,96	9,319	0,3218
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1365	26,86	3,666	0,1365
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3218	24,13	7,765	0,3218
	22CL.PR.2.140650.o - INFISSI IN LEGNO LAMELLARE DI ABETE a vasistas spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB	mq	1,0000	535,00	535,000	1,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0206	144,67	2,980	0,0206
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					83,891	
	(SPESE GENERALI)15%*559.276				64,317	
	(UTILE)10%*643.167					
	Totale analizzato	mq	1,0000		707,484	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 707,48					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
90	**Analisi 22CL.PR.E.1830.10.p** SERRAMENTO REALIZZATO IN LEGNO LAMELLARE DI ABETE a vasistas spessore 68 mm, vetrocamera 55.1 -15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB Fornitura e posa in opera di serramento realizzato in legno lamellare di abete con telaio 68 ÷ 78 x 70 ÷ 80 e battenti 68 ÷ 78 x 78 ÷ 88 ricavati da segati opportunamente stagionati, montato su controtelaio metallico da computarsi a parte, con coprigiunti esterni ed interni, fermavetro e giunto apribile con camera di decompressione per la raccolta dell'acqua, predisposto per l'alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta, gocciolatoio sul traverso inferiore con scarico delle acque piovane, giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 o D4 secondo le norme UNI EN 204/205, verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua, con impregnante, mano intermedia e finitura, compresi ferramenta, maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento e vetrocamera, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua 9A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3 secondo la norma UNI 12210:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3218	28,96	9,319	0,3218
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1365	26,86	3,666	0,1365
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3218	24,13	7,765	0,3218
	22CL.PR.2.140650.p - INFISSI IN LEGNO LAMELLARE DI ABETE a vasistas spessore 68 mm, vetrocamera 55.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB	mq	1,0000	575,00	575,000	1,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0206	144,67	2,980	0,0206
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					89,891	
	(SPESE GENERALI)15%*599.276				68,917	
	(UTILE)10%*689.167					
	Totale analizzato	mq	1,0000		758,084	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 758,08					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
91	**Analisi 22CL.PR.E.1830.10.q** SERRAMENTO REALIZZATO IN LEGNO LAMELLARE DI ABETE a vasistas spessore 68 mm, vetrocamera 4-20 -4 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB Fornitura e posa in opera di serramento realizzato in legno lamellare di abete con telaio 68 ÷ 78 x 70 ÷ 80 e battenti 68 ÷ 78 x 78 ÷ 88 ricavati da segati opportunamente stagionati, montato su controtelaio metallico da computarsi a parte, con coprigiunti esterni ed interni, fermavetro e giunto apribile con camera di decompressione per la raccolta dell'acqua, predisposto per l'alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta, gocciolatoio sul traverso inferiore con scarico delle acque piovane, giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 o D4 secondo le norme UNI EN 204/205, verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua, con impregnante, mano intermedia e finitura, compresi ferramenta, maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento e vetrocamera, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua 9A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3 secondo la norma UNI 12210:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3218	28,96	9,319	0,3218
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1365	26,86	3,666	0,1365
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3218	24,13	7,765	0,3218
	22CL.PR.2.140650.q - INFISSI IN LEGNO LAMELLARE DI ABETE a vasistas spessore 68 mm, vetrocamera 4 -20-4 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB	mq	1,0000	455,00	455,000	1,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0206	144,67	2,980	0,0206
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					71,891	
	(SPESE GENERALI)15%*479.276					
					55,117	
	(UTILE)10%*551.167					
	Totale analizzato	mq	1,0000		606,284	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 606,28**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
92	**Analisi 22CL.PR.E.1830.10.r**					
	SERRAMENTO REALIZZATO IN LEGNO LAMELLARE DI ABETE a vasistas spessore 68 mm, vetrocamera 33.1 -15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB					
	Fornitura e posa in opera di serramento realizzato in legno lamellare di abete con telaio 68 ÷ 78 x 70 ÷ 80 e battenti 68 ÷ 78 x 78 ÷ 88 ricavati da segati opportunamente stagionati, montato su controtelaio metallico da computarsi a parte, con coprigiunti esterni ed interni, fermavetro e giunto apribile con camera di decompressione per la raccolta dell'acqua, predisposto per l'alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta, gocciolatoio sul traverso inferiore con scarico delle acque piovane, giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 o D4 secondo le norme UNI EN 204/205, verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua, con impregnante, mano intermedia e finitura, compresi ferramenta, maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento e vetrocamera, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua 9A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3 secondo la norma UNI 12210:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3218	28,96	9,319	0,3218
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1365	26,86	3,666	0,1365
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3218	24,13	7,765	0,3218
	22CL.PR.2.140650.r - INFISSI IN LEGNO LAMELLARE DI ABETE a vasistas spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB	mq	1,0000	550,00	550,000	1,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0206	144,67	2,980	0,0206
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					86,141	
	(SPESE GENERALI)15%*574.276				66,042	
	(UTILE)10%*660.417					
	Totale analizzato	mq	1,0000		726,459	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 726,46					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
93	**Analisi 22CL.PR.E.1830.20.a** SOVRAPPREZZI E RIDUZIONI PER SERRAMENTI IN LEGNO LAMELLARE Sovrapprezzo per anta a bilico orizzontale Fornitura e posa in opera di invetriata di legno di superficie superiore a mq 3 con o senza sopraluce fisso od apribile, a un sol battente, costituita da telaio maestro di sezione minima cm 9 x 4.5 comprensivo del regoletto per avvolgibile, ripartiti o non a riquadri con listoni scorniciati su ambo le facce di sezione minima cm 6.5 x 4.5 con incassi per i vetri, fascia inferiore di altezza non minore di cm 18					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0220	28,96	0,637	0,0220
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0110	26,86	0,295	0,0110
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0220	24,13	0,531	0,0220
	22CL.PR.2.140660.a - Sovrapprezzi Sovrapprezzo per anta a bilico orizzontale	mq	1,0000	50,00	50,000	1,0000
					7,719	
	(SPESE GENERALI)15%*51.463					
					5,918	
	(UTILE)10%*59.182					
	Totale analizzato	mq	1,0000		65,100	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 65,10					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
94	**Analisi 22CL.PR.E.1830.20.b** SOVRAPPREZZI E RIDUZIONI PER SERRAMENTI IN LEGNO LAMELLARE Sovrapprezzo per anta a bilico verticale Fornitura e posa in opera di invetriata di legno di superficie superiore a mq 3 con o senza sopraluce fisso od apribile, a un sol battente, costituita da telaio maestro di sezione minima cm 9 x 4.5 comprensivo del regoletto per avvolgibile, ripartiti o non a riquadri con listoni scorniciati su ambo le facce di sezione minima cm 6.5 x 4.5 con incassi per i vetri, fascia inferiore di altezza non minore di cm 18					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0220	28,96	0,637	0,0220
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0110	26,86	0,295	0,0110
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0220	24,13	0,531	0,0220
	22CL.PR.2.140660.b - Sovrapprezzi Sovrapprezzo per anta a bilico verticale	mq	1,0000	70,00	70,000	1,0000
					10,719	
	(SPESE GENERALI)15%*71.463					
					8,218	
	(UTILE)10%*82.182					
	Totale analizzato	mq	1,0000		90,400	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 90,40					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
95	**Analisi 22CL.PR.E.1830.20.c**					
	SOVRAPPREZZI E RIDUZIONI PER SERRAMENTI IN LEGNO LAMELLARE Sovrapprezzo per scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante					
	Fornitura e posa in opera di invetriata di legno di superficie superiore a mq 3 con o senza sopraluce fisso od apribile, a un sol battente, costituita da telaio maestro di sezione minima cm 9 x 4.5 comprensivo del regoletto per avvolgibile, ripartiti o non a riquadri con listoni scorniciati su ambo le facce di sezione minima cm 6.5 x 4.5 con incassi per i vetri, fascia inferiore di altezza non minore di cm 18					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0330	28,96	0,956	0,0330
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0220	26,86	0,591	0,0220
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0330	24,13	0,796	0,0330
	22CL.PR.2.140660.c - Sovrapprezzi Sovrapprezzo per scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante	mq	1,0000	120,00	120,000	1,0000
					18,351	
	(SPESE GENERALI)15%*122.343					
					14,069	
	(UTILE)10%*140.694					
	Totale analizzato	mq	1,0000		154,763	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 154,76**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
96	**Analisi 22CL.PR.E.1830.30.a** SERRAMENTO REALIZZATO IN LEGNO ALLUMINIO a battente vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB Fornitura e posa in opera di serramento realizzato con profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, e da legno massello interno, tipo ramino, trattato con tinte impregnanti, a taglio termico e giunto aperto, completo di controtelaio metallico, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua 9A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3 secondo la norma UNI 12210					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4000	28,96	11,584	0,4000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4000	24,13	9,652	0,4000
	22CL.PR.2.140770.b - Infissi in legno e alluminio a battente vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB	mq	1,0000	244,40	244,400	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					39,927	
	(SPESE GENERALI)15%*266.182				30,611	
	(UTILE)10%*306.109					
	Totale analizzato	mq	1,0000		336,720	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 336,72					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
97	**Analisi 22CL.PR.E.1830.30.b** SERRAMENTO REALIZZATO IN LEGNO ALLUMINIO a battente vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB Fornitura e posa in opera di serramento realizzato con profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, e da legno massello interno, tipo ramino, trattato con tinte impregnanti, a taglio termico e giunto aperto, completo di controtelaio metallico, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua 9A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3 secondo la norma UNI 12210					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4000	28,96	11,584	0,4000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4000	24,13	9,652	0,4000
	22CL.PR.2.140770.a - Infissi in legno e alluminio a battente vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB	mq	1,0000	238,42	238,420	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					39,030	
	(SPESE GENERALI)15%*260.202				29,923	
	(UTILE)10%*299.232					
	Totale analizzato	mq	1,0000		329,155	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 329,16					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
98	**Analisi 22CL.PR.E.1830.30.c** SERRAMENTO REALIZZATO IN LEGNO ALLUMINIO a battente vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB Fornitura e posa in opera di serramento realizzato con profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, e da legno massello interno, tipo ramino, trattato con tinte impregnanti, a taglio termico e giunto aperto, completo di controtelaio metallico, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua 9A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3 secondo la norma UNI 12210					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4000	28,96	11,584	0,4000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4000	24,13	9,652	0,4000
	22CL.PR.2.140770.c - Infissi in legno e alluminio a battente vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB	mq	1,0000	234,02	234,020	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					38,370	
	(SPESE GENERALI)15%*255.802				29,417	
	(UTILE)10%*294.172					
	Totale analizzato	mq	1,0000		323,589	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 323,59**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
99	**Analisi 22CL.PR.E.1830.30.d** SERRAMENTO REALIZZATO IN LEGNO ALLUMINIO a battente vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB Fornitura e posa in opera di serramento realizzato con profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, e da legno massello interno, tipo ramino, trattato con tinte impregnanti, a taglio termico e giunto aperto, completo di controtelaio metallico, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua 9A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3 secondo la norma UNI 12210					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4000	28,96	11,584	0,4000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4000	24,13	9,652	0,4000
	22CL.PR.2.140770.d - Infissi in legno e alluminio a battente vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB	mq	1,0000	292,52	292,520	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					47,145	
	(SPESE GENERALI)15%*314.302				36,145	
	(UTILE)10%*361.447					
	Totale analizzato	mq	1,0000		397,592	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 397,59					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
100	**Analisi 22CL.PR.E.1830.30.e** SERRAMENTO REALIZZATO IN LEGNO ALLUMINIO a battente vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB Fornitura e posa in opera di serramento realizzato con profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, e da legno massello interno, tipo ramino, trattato con tinte impregnanti, a taglio termico e giunto aperto, completo di controtelaio metallico, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua 9A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3 secondo la norma UNI 12210					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4000	28,96	11,584	0,4000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4000	24,13	9,652	0,4000
	22CL.PR.2.140770.e - Infissi in legno e alluminio a battente vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB	mq	1,0000	220,77	220,770	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					36,383	
	(SPESE GENERALI)15%*242.552				27,894	
	(UTILE)10%*278.935					
	Totale analizzato	mq	1,0000		306,829	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 306,83					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
101	**Analisi 22CL.PR.E.1830.30.f** SERRAMENTO REALIZZATO IN LEGNO ALLUMINIO a battente vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB Fornitura e posa in opera di serramento realizzato con profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, e da legno massello interno, tipo ramino, trattato con tinte impregnanti, a taglio termico e giunto aperto, completo di controtelaio metallico, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua 9A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3 secondo la norma UNI 12210					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4000	28,96	11,584	0,4000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4000	24,13	9,652	0,4000
	22CL.PR.2.140770.f - Infissi in legno e alluminio a battente vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB	mq	1,0000	275,95	275,950	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					44,660	
	(SPESE GENERALI)15%*297.732				34,239	
	(UTILE)10%*342.392					
	Totale analizzato	mq	1,0000		376,631	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 376,63**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
102	**Analisi 22CL.PR.E.1830.30.g** SERRAMENTO REALIZZATO IN LEGNO ALLUMINIO oscillobattente (anta-ribalta) vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB Fornitura e posa in opera di serramento realizzato con profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, e da legno massello interno, tipo ramino, trattato con tinte impregnanti, a taglio termico e giunto aperto, completo di controtelaio metallico, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua 9A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3 secondo la norma UNI 12210					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4000	28,96	11,584	0,4000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4000	24,13	9,652	0,4000
	22CL.PR.2.140770.g - Infissi in legno e alluminio oscillobattente (anta-ribalta) vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB	mq	1,0000	464,92	464,920	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					73,005	
	(SPESE GENERALI)15%*486.702				55,971	
	(UTILE)10%*559.707					
	Totale analizzato	mq	1,0000		615,678	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 615,68					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
103	**Analisi 22CL.PR.E.1830.30.h** SERRAMENTO REALIZZATO IN LEGNO ALLUMINIO oscillobattente (anta-ribalta) vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB Fornitura e posa in opera di serramento realizzato con profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, e da legno massello interno, tipo ramino, trattato con tinte impregnanti, a taglio termico e giunto aperto, completo di controtelaio metallico, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua 9A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3 secondo la norma UNI 12210					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4000	28,96	11,584	0,4000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4000	24,13	9,652	0,4000
	22CL.PR.2.140770.h - Infissi in legno e alluminio oscillobattente (anta-ribalta) vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB	mq	1,0000	500,69	500,690	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					78,371	
	(SPESE GENERALI)15%*522.472				60,084	
	(UTILE)10%*600.843					
	Totale analizzato	mq	1,0000		660,927	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 660,93					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
104	**Analisi 22CL.PR.E.1830.30.i**					
	SERRAMENTO REALIZZATO IN LEGNO ALLUMINIO oscillobattente (anta-ribalta) vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB					
	Fornitura e posa in opera di serramento realizzato con profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, e da legno massello interno, tipo ramino, trattato con tinte impregnanti, a taglio termico e giunto aperto, completo di controtelaio metallico, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua 9A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3 secondo la norma UNI 12210					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4000	28,96	11,584	0,4000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4000	24,13	9,652	0,4000
	22CL.PR.2.140770.i - Infissi in legno e alluminio oscillobattente (anta-ribalta) vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB	mq	1,0000	458,29	458,290	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					72,011	
	(SPESE GENERALI)15%*480.072				55,208	
	(UTILE)10%*552.083					
	Totale analizzato	mq	1,0000		607,291	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 607,29**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
105	**Analisi 22CL.PR.E.1830.30.j** SERRAMENTO REALIZZATO IN LEGNO ALLUMINIO oscillobattente (anta-ribalta) vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB Fornitura e posa in opera di serramento realizzato con profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, e da legno massello interno, tipo ramino, trattato con tinte impregnanti, a taglio termico e giunto aperto, completo di controtelaio metallico, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua 9A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3 secondo la norma UNI 12210					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4000	28,96	11,584	0,4000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4000	24,13	9,652	0,4000
	22CL.PR.2.140770.j - Infissi in legno e alluminio oscillobattente (anta-ribalta) vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB	mq	1,0000	493,39	493,390	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					77,276	
	(SPESE GENERALI)15%*515.172				59,245	
	(UTILE)10%*592.448					
	Totale analizzato	mq	1,0000		651,693	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 651,69**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
106	**Analisi 22CL.PR.E.1830.30.k** SERRAMENTO REALIZZATO IN LEGNO ALLUMINIO oscillobattente (anta-ribalta) vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB Fornitura e posa in opera di serramento realizzato con profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, e da legno massello interno, tipo ramino, trattato con tinte impregnanti, a taglio termico e giunto aperto, completo di controtelaio metallico, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua 9A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3 secondo la norma UNI 12210					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4000	28,96	11,584	0,4000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4000	24,13	9,652	0,4000
	22CL.PR.2.140770.k - Infissi in legno e alluminio oscillobattente (anta-ribalta) vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB	mq	1,0000	438,43	438,430	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					69,032	
	(SPESE GENERALI)15%*460.212				52,924	
	(UTILE)10%*529.244					
	Totale analizzato	mq	1,0000		582,168	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 582,17					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
107	**Analisi 22CL.PR.E.1830.30.l** SERRAMENTO REALIZZATO IN LEGNO ALLUMINIO oscillobattente (anta-ribalta) vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB Fornitura e posa in opera di serramento realizzato con profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, e da legno massello interno, tipo ramino, trattato con tinte impregnanti, a taglio termico e giunto aperto, completo di controtelaio metallico, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua 9A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3 secondo la norma UNI 12210					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4000	28,96	11,584	0,4000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4000	24,13	9,652	0,4000
	22CL.PR.2.140770.l - Infissi in legno e alluminio oscillobattente (anta-ribalta) vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB	mq	1,0000	471,54	471,540	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					73,998	
	(SPESE GENERALI)15%*493.322				56,732	
	(UTILE)10%*567.320					
	Totale analizzato	mq	1,0000		624,052	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 624,05**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
108	**Analisi 22CL.PR.E.1830.30.m** SERRAMENTO REALIZZATO IN LEGNO ALLUMINIO a vasistas vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB Fornitura e posa in opera di serramento realizzato con profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, e da legno massello interno, tipo ramino, trattato con tinte impregnanti, a taglio termico e giunto aperto, completo di controtelaio metallico, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua 9A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3 secondo la norma UNI 12210					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4000	28,96	11,584	0,4000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4000	24,13	9,652	0,4000
	22CL.PR.2.140770.m - Infissi in legno e alluminio a vasistas vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB	mq	1,0000	440,91	440,910	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					69,404	
	(SPESE GENERALI)15%*462.692				53,210	
	(UTILE)10%*532.096					
	Totale analizzato	mq	1,0000		585,306	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 585,31					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
109	**Analisi 22CL.PR.E.1830.30.n** SERRAMENTO REALIZZATO IN LEGNO ALLUMINIO a vasistas vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB Fornitura e posa in opera di serramento realizzato con profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, e da legno massello interno, tipo ramino, trattato con tinte impregnanti, a taglio termico e giunto aperto, completo di controtelaio metallico, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua 9A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3 secondo la norma UNI 12210					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4000	28,96	11,584	0,4000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4000	24,13	9,652	0,4000
	22CL.PR.2.140770.n - Infissi in legno e alluminio a vasistas vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB	mq	1,0000	481,79	481,790	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					75,536	
	(SPESE GENERALI)15%*503.572				57,911	
	(UTILE)10%*579.108					
	Totale analizzato	mq	1,0000		637,019	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 637,02					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
110	**Analisi 22CL.PR.E.1830.30.o** SERRAMENTO REALIZZATO IN LEGNO ALLUMINIO a vasistas vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB Fornitura e posa in opera di serramento realizzato con profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, e da legno massello interno, tipo ramino, trattato con tinte impregnanti, a taglio termico e giunto aperto, completo di controtelaio metallico, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua 9A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3 secondo la norma UNI 12210					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4000	28,96	11,584	0,4000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4000	24,13	9,652	0,4000
	22CL.PR.2.140770.o - Infissi in legno e alluminio a vasistas vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB	mq	1,0000	433,36	433,360	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					68,271	
	(SPESE GENERALI)15%*455.142				52,341	
	(UTILE)10%*523.413					
	Totale analizzato	mq	1,0000		575,754	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 575,75					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
111	**Analisi 22CL.PR.E.1830.30.p** SERRAMENTO REALIZZATO IN LEGNO ALLUMINIO a vasistas vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB Fornitura e posa in opera di serramento realizzato con profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, e da legno massello interno, tipo ramino, trattato con tinte impregnanti, a taglio termico e giunto aperto, completo di controtelaio metallico, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua 9A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3 secondo la norma UNI 12210					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4000	28,96	11,584	0,4000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4000	24,13	9,652	0,4000
	22CL.PR.2.140770.p - Infissi in legno e alluminio a vasistas vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB	mq	1,0000	473,46	473,460	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					74,286	
	(SPESE GENERALI)15%*495.242				56,953	
	(UTILE)10%*569.528					
	Totale analizzato	mq	1,0000		626,481	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 626,48					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
112	**Analisi 22CL.PR.E.1830.30.q** SERRAMENTO REALIZZATO IN LEGNO ALLUMINIO a vasistas vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB Fornitura e posa in opera di serramento realizzato con profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, e da legno massello interno, tipo ramino, trattato con tinte impregnanti, a taglio termico e giunto aperto, completo di controtelaio metallico, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua 9A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3 secondo la norma UNI 12210					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4000	28,96	11,584	0,4000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4000	24,13	9,652	0,4000
	22CL.PR.2.140770.q - Infissi in legno e alluminio a vasistas vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB	mq	1,0000	410,64	410,640	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					64,863	
	(SPESE GENERALI)15%*432.422				49,729	
	(UTILE)10%*497.285					
	Totale analizzato	mq	1,0000		547,014	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 547,01					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
113	**Analisi 22CL.PR.E.1830.30.r**					
	SERRAMENTO REALIZZATO IN LEGNO ALLUMINIO a vasistas vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB					
	Fornitura e posa in opera di serramento realizzato con profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, e da legno massello interno, tipo ramino, trattato con tinte impregnanti, a taglio termico e giunto aperto, completo di controtelaio metallico, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua 9A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3 secondo la norma UNI 12210					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4000	28,96	11,584	0,4000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4000	24,13	9,652	0,4000
	22CL.PR.2.140770.r - Infissi in legno e alluminio a vasistas vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB	mq	1,0000	448,48	448,480	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					70,539	
	(SPESE GENERALI)15%*470.262				54,080	
	(UTILE)10%*540.801					
	Totale analizzato	mq	1,0000		594,881	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 594,88					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
114	**Analisi 22CL.PR.E.1830.40.a** SERRAMENTO MONOBLOCCO REALIZZATO IN LEGNO ALLUMINIO a battente vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB Fornitura e posa in opera di invetriate esterne in legno e alluminio fisse o con parti apribili con o senza sopraluce fisso o apribile ad una o piu ante. Costituite da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di :bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; - traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa; realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm; righelli fermavetro del tipo a scatto;guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4500	28,96	13,032	0,4500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4500	24,13	10,859	0,4500
	22CL.PR.2.140772.a - Monoblocco in legno alluminio a battente vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB	mq	1,0000	345,69	345,690	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					55,519	
	(SPESE GENERALI)15%*370.127				42,565	
	(UTILE)10%*425.646					
	Totale analizzato	mq	1,0000		468,211	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 468,21					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
115	**Analisi 22CL.PR.E.1830.40.b** SERRAMENTO MONOBLOCCO REALIZZATO IN LEGNO ALLUMINIO a battente vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB Fornitura e posa in opera di invetriate esterne in legno e alluminio fisse o con parti apribili con o senza sopraluce fisso o apribile ad una o piu ante. Costituite da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di :bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; - traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa; realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm; righelli fermavetro del tipo a scatto;guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4500	28,96	13,032	0,4500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4500	24,13	10,859	0,4500
	22CL.PR.2.140772.b - Monoblocco in legno alluminio a battente vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB	mq	1,0000	405,31	405,310	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					64,462	
	(SPESE GENERALI)15%*429.747					
					49,421	
	(UTILE)10%*494.209					
	Totale analizzato	mq	1,0000		543,630	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 543,63					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
116	**Analisi 22CL.PR.E.1830.40.c** SERRAMENTO MONOBLOCCO REALIZZATO IN LEGNO ALLUMINIO a battente vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB Fornitura e posa in opera di invetriate esterne in legno e alluminio fisse o con parti apribili con o senza sopraluce fisso o apribile ad una o piu ante. Costituite da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di :bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; - traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa; realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm; righelli fermavetro del tipo a scatto;guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4500	28,96	13,032	0,4500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4500	24,13	10,859	0,4500
	22CL.PR.2.140772.c - Monoblocco in legno alluminio a battente vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB	mq	1,0000	341,29	341,290	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					54,859	
	(SPESE GENERALI)15%*365.727				42,059	
	(UTILE)10%*420.586					
	Totale analizzato	mq	1,0000		462,645	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 462,65					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
117	**Analisi 22CL.PR.E.1830.40.d** SERRAMENTO MONOBLOCCO REALIZZATO IN LEGNO ALLUMINIO a battente vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB Fornitura e posa in opera di invetriate esterne in legno e alluminio fisse o con parti apribili con o senza sopraluce fisso o apribile ad una o piu ante. Costituite da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di :bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; - traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa; realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm; righelli fermavetro del tipo a scatto;guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4500	28,96	13,032	0,4500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4500	24,13	10,859	0,4500
	22CL.PR.2.140772.d - Monoblocco in legno alluminio a battente vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB	mq	1,0000	399,80	399,800	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					63,636	
	(SPESE GENERALI)15%*424.237				48,787	
	(UTILE)10%*487.873					
	Totale analizzato	mq	1,0000		536,660	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 536,66					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
118	**Analisi 22CL.PR.E.1830.40.e** SERRAMENTO MONOBLOCCO REALIZZATO IN LEGNO ALLUMINIO a battente vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB Fornitura e posa in opera di invetriate esterne in legno e alluminio fisse o con parti apribili con o senza sopraluce fisso o apribile ad una o piu ante. Costituite da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di :bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; - traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa; realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm; righelli fermavetro del tipo a scatto;guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4500	28,96	13,032	0,4500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4500	24,13	10,859	0,4500
	22CL.PR.2.140772.e - Monoblocco in legno alluminio a battente vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB	mq	1,0000	328,04	328,040	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					52,872	
	(SPESE GENERALI)15%*352.477				40,535	
	(UTILE)10%*405.349					
	Totale analizzato	mq	1,0000		445,884	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 445,88					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
119	**Analisi 22CL.PR.E.1830.40.f** SERRAMENTO MONOBLOCCO REALIZZATO IN LEGNO ALLUMINIO a battente vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB Fornitura e posa in opera di invetriate esterne in legno e alluminio fisse o con parti apribili con o senza sopraluce fisso o apribile ad una o piu ante. Costituite da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di :bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; - traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa; realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm; righelli fermavetro del tipo a scatto;guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4500	28,96	13,032	0,4500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4500	24,13	10,859	0,4500
	22CL.PR.2.140772.f - Monoblocco in legno alluminio a battente vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB	mq	1,0000	383,23	383,230	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					61,150	
	(SPESE GENERALI)15%*407.667				46,882	
	(UTILE)10%*468.817					
	Totale analizzato	mq	1,0000		515,699	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 515,70**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
120	**Analisi 22CL.PR.E.1830.40.g** SERRAMENTO MONOBLOCCO REALIZZATO IN LEGNO ALLUMINIO oscillobattente (anta-ribalta) vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB Fornitura e posa in opera di invetriate esterne in legno e alluminio fisse o con parti apribili con o senza sopraluce fisso o apribile ad una o piu ante. Costituite da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di :bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; - traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa; realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm; righelli fermavetro del tipo a scatto;guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4500	28,96	13,032	0,4500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4500	24,13	10,859	0,4500
	22CL.PR.2.140772.g - Monoblocco in legno alluminio oscillobattente (anta-ribalta) vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB	mq	1,0000	572,19	572,190	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					89,494	
	(SPESE GENERALI)15%*596.627				68,612	
	(UTILE)10%*686.121					
	Totale analizzato	mq	1,0000		754,733	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 754,73					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
121	**Analisi 22CL.PR.E.1830.40.h** SERRAMENTO MONOBLOCCO REALIZZATO IN LEGNO ALLUMINIO oscillobattente (anta-ribalta) vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB Fornitura e posa in opera di invetriate esterne in legno e alluminio fisse o con parti apribili con o senza sopraluce fisso o apribile ad una o piu ante. Costituite da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di :bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; - traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa; realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm; righelli fermavetro del tipo a scatto;guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4500	28,96	13,032	0,4500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4500	24,13	10,859	0,4500
	22CL.PR.2.140772.h - Monoblocco in legno alluminio oscillobattente (anta-ribalta) vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB	mq	1,0000	607,96	607,960	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					94,860	
	(SPESE GENERALI)15%*632.397				72,726	
	(UTILE)10%*727.257					
	Totale analizzato	mq	1,0000		799,983	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 799,98					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
122	**Analisi 22CL.PR.E.1830.40.i** SERRAMENTO MONOBLOCCO REALIZZATO IN LEGNO ALLUMINIO oscillobattente (anta-ribalta) vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB Fornitura e posa in opera di invetriate esterne in legno e alluminio fisse o con parti apribili con o senza sopraluce fisso o apribile ad una o piu ante. Costituite da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di :bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; - traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa; realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm; righelli fermavetro del tipo a scatto;guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4500	28,96	13,032	0,4500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4500	24,13	10,859	0,4500
	22CL.PR.2.140772.i - Monoblocco in legno alluminio oscillobattente (anta-ribalta) vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB	mq	1,0000	565,56	565,560	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					88,500	
	(SPESE GENERALI)15%*589.997				67,850	
	(UTILE)10%*678.497					
	Totale analizzato	mq	1,0000		746,347	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 746,35**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
123	**Analisi 22CL.PR.E.1830.40.j** SERRAMENTO MONOBLOCCO REALIZZATO IN LEGNO ALLUMINIO oscillobattente (anta-ribalta) vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB Fornitura e posa in opera di invetriate esterne in legno e alluminio fisse o con parti apribili con o senza sopraluce fisso o apribile ad una o piu ante. Costituite da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di :bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; - traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa; realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm; righelli fermavetro del tipo a scatto;guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4500	28,96	13,032	0,4500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4500	24,13	10,859	0,4500
	22CL.PR.2.140772.j - Monoblocco in legno alluminio oscillobattente (anta-ribalta) vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB	mq	1,0000	600,67	600,670	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					93,766	
	(SPESE GENERALI)15%*625.107				71,887	
	(UTILE)10%*718.873					
	Totale analizzato	mq	1,0000		790,760	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 790,76**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
124	**Analisi 22CL.PR.E.1830.40.k** SERRAMENTO MONOBLOCCO REALIZZATO IN LEGNO ALLUMINIO oscillobattente (anta-ribalta) vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB Fornitura e posa in opera di invetriate esterne in legno e alluminio fisse o con parti apribili con o senza sopraluce fisso o apribile ad una o piu ante. Costituite da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di :bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; - traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa; realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm; righelli fermavetro del tipo a scatto;guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4500	28,96	13,032	0,4500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4500	24,13	10,859	0,4500
	22CL.PR.2.140772.k - Monoblocco in legno alluminio oscillobattente (anta-ribalta) vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB	mq	1,0000	545,69	545,690	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					85,519	
	(SPESE GENERALI)15%*570.127				65,565	
	(UTILE)10%*655.646					
	Totale analizzato	mq	1,0000		721,211	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 721,21					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
125	**Analisi 22CL.PR.E.1830.40.l** SERRAMENTO MONOBLOCCO REALIZZATO IN LEGNO ALLUMINIO oscillobattente (anta-ribalta) vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB Fornitura e posa in opera di invetriate esterne in legno e alluminio fisse o con parti apribili con o senza sopraluce fisso o apribile ad una o piu ante. Costituite da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di :bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; - traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa; realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm; righelli fermavetro del tipo a scatto;guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4500	28,96	13,032	0,4500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4500	24,13	10,859	0,4500
	22CL.PR.2.140772.l - Monoblocco in legno alluminio oscillobattente (anta-ribalta) vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB	mq	1,0000	578,81	578,810	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					90,487	
	(SPESE GENERALI)15%*603.247				69,373	
	(UTILE)10%*693.734					
	Totale analizzato	mq	1,0000		763,107	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 763,11**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
126	**Analisi 22CL.PR.E.1830.40.m** SERRAMENTO MONOBLOCCO REALIZZATO IN LEGNO ALLUMINIO a vasistas vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB Fornitura e posa in opera di invetriate esterne in legno e alluminio fisse o con parti apribili con o senza sopraluce fisso o apribile ad una o piu ante. Costituite da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di :bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; - traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa; realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm; righelli fermavetro del tipo a scatto;guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4500	28,96	13,032	0,4500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4500	24,13	10,859	0,4500
	22CL.PR.2.140772.m - Monoblocco in legno alluminio a vasistas vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB	mq	1,0000	548,18	548,180	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					85,893	
	(SPESE GENERALI)15%*572.617				65,851	
	(UTILE)10%*658.510					
	Totale analizzato	mq	1,0000		724,361	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 724,36					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
127	**Analisi 22CL.PR.E.1830.40.n** SERRAMENTO MONOBLOCCO REALIZZATO IN LEGNO ALLUMINIO a vasistas vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB Fornitura e posa in opera di invetriate esterne in legno e alluminio fisse o con parti apribili con o senza sopraluce fisso o apribile ad una o piu ante. Costituite da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di :bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; - traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa; realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm; righelli fermavetro del tipo a scatto;guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4500	28,96	13,032	0,4500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4500	24,13	10,859	0,4500
	22CL.PR.2.140772.n - Monoblocco in legno alluminio a vasistas vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB	mq	1,0000	589,07	589,070	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					92,026	
	(SPESE GENERALI)15%*613.507				70,553	
	(UTILE)10%*705.533					
	Totale analizzato	mq	1,0000		776,086	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 776,09					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
128	**Analisi 22CL.PR.E.1830.40.o** SERRAMENTO MONOBLOCCO REALIZZATO IN LEGNO ALLUMINIO a vasistas vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB Fornitura e posa in opera di invetriate esterne in legno e alluminio fisse o con parti apribili con o senza sopraluce fisso o apribile ad una o piu ante. Costituite da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di :bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; - traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa; realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm; righelli fermavetro del tipo a scatto;guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4500	28,96	13,032	0,4500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4500	24,13	10,859	0,4500
	22CL.PR.2.140772.o - Monoblocco in legno alluminio a vasistas vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB	mq	1,0000	540,62	540,620	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					84,759	
	(SPESE GENERALI)15%*565.057				64,982	
	(UTILE)10%*649.816					
	Totale analizzato	mq	1,0000		714,798	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 714,80					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
129	**Analisi 22CL.PR.E.1830.40.p** SERRAMENTO MONOBLOCCO REALIZZATO IN LEGNO ALLUMINIO a vasistas vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB Fornitura e posa in opera di invetriate esterne in legno e alluminio fisse o con parti apribili con o senza sopraluce fisso o apribile ad una o piu ante. Costituite da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di :bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; - traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa; realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm; righelli fermavetro del tipo a scatto;guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4500	28,96	13,032	0,4500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4500	24,13	10,859	0,4500
	22CL.PR.2.140772.p - Monoblocco in legno alluminio a vasistas vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB	mq	1,0000	580,74	580,740	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					90,777	
	(SPESE GENERALI)15%*605.177				69,595	
	(UTILE)10%*695.954					
	Totale analizzato	mq	1,0000		765,549	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 765,55					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
130	**Analisi 22CL.PR.E.1830.40.q** SERRAMENTO MONOBLOCCO REALIZZATO IN LEGNO ALLUMINIO a vasistas vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB Fornitura e posa in opera di invetriate esterne in legno e alluminio fisse o con parti apribili con o senza sopraluce fisso o apribile ad una o piu ante. Costituite da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di :bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; - traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa; realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm; righelli fermavetro del tipo a scatto;guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4500	28,96	13,032	0,4500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4500	24,13	10,859	0,4500
	22CL.PR.2.140772.q - Monoblocco in legno alluminio a vasistas vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB	mq	1,0000	517,91	517,910	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					81,352	
	(SPESE GENERALI)15%*542.347				62,370	
	(UTILE)10%*623.699					
	Totale analizzato	mq	1,0000		686,069	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 686,07					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
131	**Analisi 22CL.PR.E.1830.40.r** SERRAMENTO MONOBLOCCO REALIZZATO IN LEGNO ALLUMINIO a vasistas vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB Fornitura e posa in opera di invetriate esterne in legno e alluminio fisse o con parti apribili con o senza sopraluce fisso o apribile ad una o piu ante. Costituite da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di :bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; - traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa; realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm; righelli fermavetro del tipo a scatto;guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4500	28,96	13,032	0,4500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4500	24,13	10,859	0,4500
	22CL.PR.2.140772.r - Monoblocco in legno alluminio a vasistas vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB	mq	1,0000	555,76	555,760	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					87,030	
	(SPESE GENERALI)15%*580.197				66,723	
	(UTILE)10%*667.227					
	Totale analizzato	mq	1,0000		733,950	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 733,95					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
132	**Analisi 22CL.PR.E.1830.50.a** SERRAMENTO REALIZZATO IN LEGNO TRELAMELLARE E ALLUMINIO per finestre a battente vetrocamera 4-18-33.1 bassoemissivo con gas argon, Ug 1.1 W/mqK Uf nodo laterale 1.49 Uf nodo centrale 1.45 Fornitura e posa in opera di serramento realizzato con profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato RAL O effetto legno, spessore 50 micron, e da legno trelamellare interno, essenza Okumè, trattato con tinte impregnanti, a taglio termico e giunto aperto, completo di telaio maestro sez. 62x66 mm per 4 lati perimetrali con rivestimento esterno in alluminio e ancorato al telaio con clips, guarnizione termoacustica in elastomero termoplastico tipo resistente alle variazioni di temperature da - 40 ° C a + 120° C e all'invecchiamento provocato dagli agenti atmosferici quali raggi UV e ozono. Anta apribile a specchiatura unica con vetro camera doppia sigillatura, da utilizzare con la tipologia ad unica specchiatura come prescritto dalla normativa UNI-7697, 1 zoccoli inferiori, ferramenta ad espansione, asta a leva su anta ricevente, cerniere regolabili con coperture in oro, argento e bronzo, maniglia in alluminio anodizzato oro, argento e bronzo, rivestimento esterno in allumino ancorato all'anta con clips. Permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua 9A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C4 secondo la norma UNI 12210.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4500	28,96	13,032	0,4500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4500	24,13	10,859	0,4500
	22CL.PR.2.140771.a - Infissi in legno trilamellare ed alluminio finestre a battente vetrocamera 4-18-33.1 bassoemissivo con gas argon, Ug 1.1 W/mqK Uf nodo laterale 1.49 Uf nodo centrale 1.45	mq	1,0000	725,70	725,700	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					112,521	
	(SPESE GENERALI)15%*750.137				86,266	
	(UTILE)10%*862.658					
	Totale analizzato	mq	1,0000		948,924	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 948,92					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
133	**Analisi 22CL.PR.E.1830.50.b** SERRAMENTO REALIZZATO IN LEGNO TRELAMELLARE E ALLUMINIO per portafinestre a battente vetrocamera 33.1 -15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Ug 1.1 W/mqK Uf nodo laterale 1.49 Uf nodo centrale 1.46 Fornitura e posa in opera di serramento realizzato con profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato RAL O effetto legno, spessore 50 micron, e da legno trelamellare interno, essenza Okumè, trattato con tinte impregnanti, a taglio termico e giunto aperto, completo di telaio maestro sez. 62x66 mm per 4 lati perimetrali con rivestimento esterno in alluminio e ancorato al telaio con clips, guarnizione termoacustica in elastomero termoplastico tipo resistente alle variazioni di temperature da - 40 ° C a + 120° C e all'invecchiamento provocato dagli agenti atmosferici quali raggi UV e ozono. Anta apribile a specchiatura unica con vetro camera doppia sigillatura, da utilizzare con la tipologia ad unica specchiatura come prescritto dalla normativa UNI-7697, 1 zoccoli inferiori, ferramenta ad espansione, asta a leva su anta ricevente, cerniere regolabili con coperture in oro, argento e bronzo, maniglia in alluminio anodizzato oro, argento e bronzo, rivestimento esterno in allumino ancorato all'anta con clips. Permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua 9A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C4 secondo la norma UNI 12210.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5000	28,96	14,480	0,5000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5000	24,13	12,065	0,5000
	22CL.PR.2.140771.b - Infissi in legno trilamellare ed alluminio portafinestre a battente vetrocamera 33.1-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Ug 1.1 W/mqK Uf nodo laterale 1.49 Uf nodo centrale 1.46	mq	1,0000	772,31	772,310	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					119,910	
	(SPESE GENERALI)15%*799.401				91,931	
	(UTILE)10%*919.311					
	Totale analizzato	mq	1,0000		1 011,242	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 1 011,24					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
134	**Analisi 22CL.PR.E.1830.50.c** SERRAMENTO REALIZZATO IN LEGNO TRELAMELLARE E ALLUMINIO per finestre oscillobattente (anta - ribalta) vetrocamera 4-18-33.1 bassoemissivo con gas argon, Ug 1.1 W/mqK Uf nodo laterale 1.49 Uf nodo centrale 1.45 Fornitura e posa in opera di serramento realizzato con profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato RAL O effetto legno, spessore 50 micron, e da legno trelamellare interno, essenza Okumè, trattato con tinte impregnanti, a taglio termico e giunto aperto, completo di telaio maestro sez. 62x66 mm per 4 lati perimetrali con rivestimento esterno in alluminio e ancorato al telaio con clips, guarnizione termoacustica in elastomero termoplastico tipo resistente alle variazioni di temperature da - 40 ° C a + 120° C e all'invecchiamento provocato dagli agenti atmosferici quali raggi UV e ozono. Anta apribile a specchiatura unica con vetro camera doppia sigillatura, da utilizzare con la tipologia ad unica specchiatura come prescritto dalla normativa UNI-7697, 1 zoccoli inferiori, ferramenta ad espansione, asta a leva su anta ricevente, cerniere regolabili con coperture in oro, argento e bronzo, maniglia in alluminio anodizzato oro, argento e bronzo, rivestimento esterno in allumino ancorato all'anta con clips. Permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua 9A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C4 secondo la norma UNI 12210.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4500	28,96	13,032	0,4500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4500	24,13	10,859	0,4500
	22CL.PR.2.140771.c - Infissi in legno trilamellare ed alluminio finestre oscillobattente (anta - ribalta) vetrocamera 4-18-33.1 bassoemissivo con gas argon, Ug 1.1 W/mqK Uf nodo laterale 1.49 Uf nodo centrale 1.45	mq	1,0000	1 308,38	1 308,380	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					199,923	
	(SPESE GENERALI)15%*1332.817				153,274	
	(UTILE)10%*1532.740					
	Totale analizzato	mq	1,0000		1 686,014	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 1 686,01**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
135	**Analisi 22CL.PR.E.1830.50.d** SERRAMENTO REALIZZATO IN LEGNO TRELAMELLARE E ALLUMINIO per portafinestre oscillobattente (anta - ribalta) vetrocamera 33.1-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Ug 1.1 W/mqK Uf nodo laterale 1.49 Uf nodo centrale 1.46 Fornitura e posa in opera di serramento realizzato con profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato RAL O effetto legno, spessore 50 micron, e da legno trelamellare interno, essenza Okumè, trattato con tinte impregnanti, a taglio termico e giunto aperto, completo di telaio maestro sez. 62x66 mm per 4 lati perimetrali con rivestimento esterno in alluminio e ancorato al telaio con clips, guarnizione termoacustica in elastomero termoplastico tipo resistente alle variazioni di temperature da - 40 ° C a + 120° C e all'invecchiamento provocato dagli agenti atmosferici quali raggi UV e ozono. Anta apribile a specchiatura unica con vetro camera doppia sigillatura, da utilizzare con la tipologia ad unica specchiatura come prescritto dalla normativa UNI-7697, 1 zoccoli inferiori, ferramenta ad espansione, asta a leva su anta ricevente, cerniere regolabili con coperture in oro, argento e bronzo, maniglia in alluminio anodizzato oro, argento e bronzo, rivestimento esterno in allumino ancorato all'anta con clips. Permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua 9A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C4 secondo la norma UNI 12210.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5000	28,96	14,480	0,5000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5000	24,13	12,065	0,5000
	22CL.PR.2.140771.d - Infissi in legno trilamellare ed alluminio portafinestre oscillobattente (anta - ribalta) vetrocamera 33.1-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Ug 1.1 W/mqK Uf nodo laterale 1.49 Uf nodo centrale 1.46	mq	1,0000	1 390,04	1 390,040	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					212,570	
	(SPESE GENERALI)15%*1417.131				162,970	
	(UTILE)10%*1629.701					
	Totale analizzato	mq	1,0000		1 792,671	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 1 792,67					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
136	**Analisi 22CL.PR.E.1830.50.e** SERRAMENTO REALIZZATO IN LEGNO TRELAMELLARE E ALLUMINIO per finestre a vasistas vetrocamera 4-18-33.1 bassoemissivo con gas argon, Ug 1.1 W/mqK Uf nodo laterale 1.49 Uf nodo centrale 1.45 Fornitura e posa in opera di serramento realizzato con profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato RAL O effetto legno, spessore 50 micron, e da legno trelamellare interno, essenza Okumè, trattato con tinte impregnanti, a taglio termico e giunto aperto, completo di telaio maestro sez. 62x66 mm per 4 lati perimetrali con rivestimento esterno in alluminio e ancorato al telaio con clips, guarnizione termoacustica in elastomero termoplastico tipo resistente alle variazioni di temperature da - 40 ° C a + 120° C e all'invecchiamento provocato dagli agenti atmosferici quali raggi UV e ozono. Anta apribile a specchiatura unica con vetro camera doppia sigillatura, da utilizzare con la tipologia ad unica specchiatura come prescritto dalla normativa UNI-7697, 1 zoccoli inferiori, ferramenta ad espansione, asta a leva su anta ricevente, cerniere regolabili con coperture in oro, argento e bronzo, maniglia in alluminio anodizzato oro, argento e bronzo, rivestimento esterno in allumino ancorato all'anta con clips. Permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua 9A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C4 secondo la norma UNI 12210.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4500	28,96	13,032	0,4500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4500	24,13	10,859	0,4500
	22CL.PR.2.140771.e - Infissi in legno trilamellare ed alluminio finestre a vasistas vetrocamera 4-18-33.1 bassoemissivo con gas argon, Ug 1.1 W/mqK Uf nodo laterale 1.49 Uf nodo centrale 1.45	mq	1,0000	1 256,70	1 256,700	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					192,171	
	(SPESE GENERALI)15%*1281.137				147,331	
	(UTILE)10%*1473.308					
	Totale analizzato	mq	1,0000		1 620,639	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 1 620,64					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
137	**Analisi 22CL.PR.E.1830.50.f**					
	SERRAMENTO REALIZZATO IN LEGNO TRELAMELLARE E ALLUMINIO per portafinestre a vasistas vetrocamera 33.1-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Ug 1.1 W/mqK Uf nodo laterale 1.49 Uf nodo centrale 1.46					
	Fornitura e posa in opera di serramento realizzato con profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato RAL O effetto legno, spessore 50 micron, e da legno trelamellare interno, essenza Okumè, trattato con tinte impregnanti, a taglio termico e giunto aperto, completo di telaio maestro sez. 62x66 mm per 4 lati perimetrali con rivestimento esterno in alluminio e ancorato al telaio con clips, guarnizione termoacustica in elastomero termoplastico tipo resistente alle variazioni di temperature da - 40 ° C a + 120° C e all'invecchiamento provocato dagli agenti atmosferici quali raggi UV e ozono. Anta apribile a specchiatura unica con vetro camera doppia sigillatura, da utilizzare con la tipologia ad unica specchiatura come prescritto dalla normativa UNI-7697, 1 zoccoli inferiori, ferramenta ad espansione, asta a leva su anta ricevente, cerniere regolabili con coperture in oro, argento e bronzo, maniglia in alluminio anodizzato oro, argento e bronzo, rivestimento esterno in allumino ancorato all'anta con clips. Permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua 9A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C4 secondo la norma UNI 12210.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5000	28,96	14,480	0,5000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5000	24,13	12,065	0,5000
	22CL.PR.2.140771.f - Infissi in legno trilamellare ed alluminio portafinestre a vasistas vetrocamera 33.1-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Ug 1.1 W/mqK Uf nodo laterale 1.49 Uf nodo centrale 1.46	mq	1,0000	1 335,76	1 335,760	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					204,428	
	(SPESE GENERALI)15%*1362.851				156,728	
	(UTILE)10%*1567.279					
	Totale analizzato	mq	1,0000		1 724,007	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 1 724,01					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
138	**Analisi 22CL.PR.E.1830.60.a** SOVRAPPREZZI E RIDUZIONI AI SERRAMENTI IN ALLUMINIO LEGNO Sovrapprezzo per anta a bilico orizzontale					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0220	28,96	0,637	0,0220
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0220	24,13	0,531	0,0220
	22CL.PR.2.140774.a - Sovraprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio Sovrapprezzo per anta a bilico orizzontale	mq	1,0000	79,37	79,370	1,0000
					12,081	
	(SPESE GENERALI)15%*80.538				9,262	
	(UTILE)10%*92.619					
	Totale analizzato	mq	1,0000		101,881	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 101,88					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
139	**Analisi 22CL.PR.E.1830.60.b** SOVRAPPREZZI E RIDUZIONI AI SERRAMENTI IN ALLUMINIO LEGNO Sovrapprezzo per anta a bilico verticale					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0220	28,96	0,637	0,0220
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0220	24,13	0,531	0,0220
	22CL.PR.2.140774.b - Sovraprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio Sovrapprezzo per anta a bilico verticale	mq	1,0000	100,04	100,040	1,0000
					15,181	
	(SPESE GENERALI)15%*101.208				11,639	
	(UTILE)10%*116.389					
	Totale analizzato	mq	1,0000		128,028	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 128,03					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
140	**Analisi 22CL.PR.E.1830.60.c** SOVRAPPREZZI E RIDUZIONI AI SERRAMENTI IN ALLUMINIO LEGNO Sovrapprezzo per scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0330	28,96	0,956	0,0330
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0330	24,13	0,796	0,0330
	22CL.PR.2.140774.c - Sovraprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio Sovrapprezzo per scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante	cad	1,0000	151,35	151,350	1,0000
					22,965	
	(SPESE GENERALI)15%*153.102				17,607	
	(UTILE)10%*176.067					
	Totale analizzato	mq	1,0000		193,674	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 193,67**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
141	**Analisi 22CL.PR.E.1840.10.a** PERSIANE AD ANTE IN LEGNO AD UNO, DUE, TRE O QUATTRO BATTENTI SPESSORE FINO A 45 MM in legno di pino del nord Fontitura e posa in opera di persiane ad ante in legno ad uno, due, tre o quattro battenti costituite da parti mobili intelaiate con traverse intermedie, con stecche oblique dello spessore di circa 10-12 mm inclinate e connesse ad incastro e distanti fra loro non più di 50 mm, compresi e compensati nel prezzo battentatura, listelli anche con gocciolatoi, scorniciamento del perimetro del portante e traverse contenenti le tavolette inclinate. Ferramenta costituita da cerniere, in numero adeguato, per ogni parte mobile da applicarsi al predetto telaio a cassettone, squadre agli angoli e spagnoletta in ferro zincato tropicalizzato o plastificato nero, perni di ottone ben applicati alla soglia ed al telaio per il fissaggio delle persiane, compreso ogni altro onere e accessorio e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Legno trattato con due mani di impregnante al naturale o colorato previo trattamento contro funghi o tarli. costituite da telaio maestro, intelaiatura perimetrale e trasversale dello spessore fino a 45 mm					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2438	26,86	6,548	0,2438
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2438	24,13	5,883	0,2438
	22CL.PR.2.140776.a - Persiana di legno ad uno, due, tre o quattro battenti in legno di pino del nord spessore fino a 45 mm	mq	1,0000	259,60	259,600	1,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0079	144,67	1,143	0,0079
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					41,058	
	(SPESE GENERALI)15%*273.720				31,478	
	(UTILE)10%*314.778					
	Totale analizzato	mq	1,0000		346,256	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 346,26					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
142	**Analisi 22CL.PR.E.1840.10.b** PERSIANE AD ANTE IN LEGNO AD UNO, DUE, TRE O QUATTRO BATTENTI SPESSORE FINO A 45 MM in legno di pich-pine, douglas, iroko Fontitura e posa in opera di persiane ad ante in legno ad uno, due, tre o quattro battenti costituite da parti mobili intelaiate con traverse intermedie, con stecche oblique dello spessore di circa 10-12 mm inclinate e connesse ad incastro e distanti fra loro non più di 50 mm, compresi e compensati nel prezzo battentatura, listelli anche con gocciolatoi, scorniciamento del perimetro del portante e traverse contenenti le tavolette inclinate. Ferramenta costituita da cerniere, in numero adeguato, per ogni parte mobile da applicarsi al predetto telaio a cassettone, squadre agli angoli e spagnoletta in ferro zincato tropicalizzato o plastificato nero, perni di ottone ben applicati alla soglia ed al telaio per il fissaggio delle persiane, compreso ogni altro onere e accessorio e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Legno trattato con due mani di impregnante al naturale o colorato previo trattamento contro funghi o tarli. costituite da telaio maestro, intelaiatura perimetrale e trasversale dello spessore fino a 45 mm					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2438	26,86	6,548	0,2438
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2438	24,13	5,883	0,2438
	22CL.PR.2.140776.b - Persiana di legno ad uno, due, tre o quattro battenti in legno di pich-pine, douglas, iroko spessore fino a 45 mm	mq	1,0000	365,80	365,800	1,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0079	144,67	1,143	0,0079
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					56,988	
	(SPESE GENERALI)15%*379.920				43,691	
	(UTILE)10%*436.908					
	Totale analizzato	mq	1,0000		480,599	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 480,60					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
143	**Analisi 22CL.PR.E.1840.10.c** PERSIANE AD ANTE IN LEGNO AD UNO, DUE, TRE O QUATTRO BATTENTI SPESSORE FINO A 45 MM in legno di castagno o rovere Fontitura e posa in opera di persiane ad ante in legno ad uno, due, tre o quattro battenti costituite da parti mobili intelaiate con traverse intermedie, con stecche oblique dello spessore di circa 10-12 mm inclinate e connesse ad incastro e distanti fra loro non più di 50 mm, compresi e compensati nel prezzo battentatura, listelli anche con gocciolatoi, scorniciamento del perimetro del portante e traverse contenenti le tavolette inclinate. Ferramenta costituita da cerniere, in numero adeguato, per ogni parte mobile da applicarsi al predetto telaio a cassettone, squadre agli angoli e spagnoletta in ferro zincato tropicalizzato o plastificato nero, perni di ottone ben applicati alla soglia ed al telaio per il fissaggio delle persiane, compreso ogni altro onere e accessorio e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Legno trattato con due mani di impregnante al naturale o colorato previo trattamento contro funghi o tarli. costituite da telaio maestro, intelaiatura perimetrale e trasversale dello spessore fino a 45 mm					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2438	26,86	6,548	0,2438
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2438	24,13	5,883	0,2438
	22CL.PR.2.140776.c - Persiana di legno ad uno, due, tre o quattro battenti in legno di castagno o rovere spessore fino a 45 mm	mq	1,0000	424,80	424,800	1,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0079	144,67	1,143	0,0079
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					65,838	
	(SPESE GENERALI)15%*438.920				50,476	
	(UTILE)10%*504.758					
	Totale analizzato	mq	1,0000		555,234	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 555,23**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
144	**Analisi 22CL.PR.E.1840.20.a** PERSIANE AD ANTE IN LEGNO AD UNO, DUE, TRE O QUATTRO BATTENTI SPESSORE DA 46 A 55 MM in legno di pino del nord					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2438	26,86	6,548	0,2438
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2438	24,13	5,883	0,2438
	22CL.PR.2.140776.d - Persiana di legno ad uno, due, tre o quattro battenti in legno di pino del nord spessore tra 46 e 55 mm	mq	1,0000	365,80	365,800	1,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0079	144,67	1,143	0,0079
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					56,988	
	(SPESE GENERALI)15%*379.920				43,691	
	(UTILE)10%*436.908					
	Totale analizzato	mq	1,0000		480,599	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 480,60					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
145	**Analisi 22CL.PR.E.1840.20.b** PERSIANE AD ANTE IN LEGNO AD UNO, DUE, TRE O QUATTRO BATTENTI SPESSORE DA 46 A 55 MM in legno di pich-pine, douglas, iroko					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2438	26,86	6,548	0,2438
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2438	24,13	5,883	0,2438
	22CL.PR.2.140776.e - Persiana di legno ad uno, due, tre o quattro battenti in legno di pich-pine, douglas, iroko spessore tra 46 e 55 mm	mq	1,0000	501,50	501,500	1,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0079	144,67	1,143	0,0079
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					77,343	
	(SPESE GENERALI)15%*515.620				59,296	
	(UTILE)10%*592.963					
	Totale analizzato	mq	1,0000		652,259	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 652,26					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
146	**Analisi 22CL.PR.E.1840.20.c** PERSIANE AD ANTE IN LEGNO AD UNO, DUE, TRE O QUATTRO BATTENTI SPESSORE DA 46 A 55 MM in legno di castagno o rovere					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2438	26,86	6,548	0,2438
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2438	24,13	5,883	0,2438
	22CL.PR.2.140776.f - Persiana di legno ad uno, due, tre o quattro battenti in legno di castagno o rovere spessore tra 46 e 55 mm	mq	1,0000	566,40	566,400	1,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0079	144,67	1,143	0,0079
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					87,078	
	(SPESE GENERALI)15%*580.520				66,760	
	(UTILE)10%*667.598					
	Totale analizzato	mq	1,0000		734,358	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 734,36**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
147	**Analisi 22CL.PR.E.1840.70.a** PERSIANE IN ALLUMINIO Persiana in alluminio a lamelle fisse Fornitura e posa in opera di persiana in profili estrusi di alluminio verniciato a lamelle fisse completa di telaio e maniglie					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2438	26,86	6,548	0,2438
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2438	24,13	5,883	0,2438
	22CL.PR.2.140779.a - Persiane in alluminio Persiana in alluminio a lamelle fisse	mq	1,0000	236,00	236,000	1,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0079	144,67	1,143	0,0079
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					37,518	
	(SPESE GENERALI)15%*250.120					
					28,764	
	(UTILE)10%*287.638					
	Totale analizzato	mq	1,0000		316,402	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 316,40					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
148	**Analisi 22CL.PR.E.1840.70.b** PERSIANE IN ALLUMINIO Persiana in alluminio a lamelle orientabili Fornitura e posa in opera di persiana in profili estrusi di alluminio verniciato a lamelle orientabili completa di telaio e maniglie					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2438	26,86	6,548	0,2438
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2438	24,13	5,883	0,2438
	22CL.PR.2.140779.b - Persiane in alluminio Persiana in alluminio a lamelle orientabili	mq	1,0000	271,40	271,400	1,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0079	144,67	1,143	0,0079
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					42,828	
	(SPESE GENERALI)15%*285.520				32,835	
	(UTILE)10%*328.348					
	Totale analizzato	mq	1,0000		361,183	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 361,18					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
149	**Analisi 22CL.PR.E.1850.10.a** Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro ad 1 battente dimensioni massime 1250 x 2125 mm Fornitura e posa in opera di porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinforzo interno ed isolamento in lana minerale (coefficiente di trasmissione termica k = 2,1 W/mqK, insonorizzazione Rw ca. 27 dB (A)), telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta in EPDM su tre lati, posti in opera compresi serratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3900	28,96	11,294	0,3900
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1950	26,86	5,238	0,1950
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3900	24,13	9,411	0,3900
	22CL.PR.2.140670.a - INFISSO IN PROFILATO TUBOLARE Con lamiera da 15/10 di mm un battente dimensioni massime 1250 x 2125 mm	mq	1,0000	156,29	156,290	1,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0100	196,74	1,967	0,0100
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0160	54,60	0,874	0,0160
					27,761	
	(SPESE GENERALI)15%*185.074				21,284	
	(UTILE)10%*212.835					
	Totale analizzato	mq	1,0000		234,119	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 234,12					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
150	**Analisi 22CL.PR.E.1850.10.b** Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro ad 2 battente dimensioni massime 2500 x 2500 mm Fornitura e posa in opera di porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinforzo interno ed isolamento in lana minerale (coefficiente di trasmissione termica k = 2,1 W/mqK, insonorizzazione Rw ca. 27 dB (A)), telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta in EPDM su tre lati, posti in opera compresi serratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3900	28,96	11,294	0,3900
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1950	26,86	5,238	0,1950
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3900	24,13	9,411	0,3900
	22CL.PR.2.140670.b - INFISSO IN PROFILATO TUBOLARE Con lamiera da 15/10 di mm due battenti dimensioni massime 2500 x 2500 mm	mq	1,0000	155,91	155,910	1,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0100	196,74	1,967	0,0100
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0160	54,60	0,874	0,0160
					27,704	
	(SPESE GENERALI)15%*184.694				21,240	
	(UTILE)10%*212.398					
	Totale analizzato	mq	1,0000		233,638	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 233,64					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
151	**Analisi 22CL.PR.E.1850.20.a** Porta per esterni in acciaio con apertura reversibile destra-sinistra, con battente in doppia lamiera da 10/10 zincato verniciato a polveri, Porta in acciaio apertura reversibile destra-sinistra lamiera da 10/10 Fonitura e posa in opera di porta per esterni in acciaio con apertura reversibile destra-sinistra, con battente in doppia lamiera da 10/10 zincato verniciato a polveri, spessore totale 45 mm, pressopiegata su due lati, con rinforzo interno ed isolamento in lana minerale (coefficiente di trasmissione termica k = 2,1 W/mqK), telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta in EPDM su tre lati, posti in opera compresi serratura incassata, rostro di sicurezza in acciaio, 2 cerniere e maniglione antipanico					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3900	28,96	11,294	0,3900
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1950	26,86	5,238	0,1950
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3900	24,13	9,411	0,3900
	22CL.PR.2.140680.a - INFISSO IN FERRO PER PORTE A VETRO Porta in acciaio apertura reversibile destra -sinistra lamiera da 10/10	mq	1,0000	200,08	200,080	1,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0100	196,74	1,967	0,0100
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0160	54,60	0,874	0,0160
					34,330	
	(SPESE GENERALI)15%*228.864				26,319	
	(UTILE)10%*263.194					
	Totale analizzato	mq	1,0000		289,513	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 289,51					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
152	**Analisi 22CL.PR.E.1850.30.a** Porta per interni in acciaio, con battente costituito da due lamiere zincate verniciate a polveri, spessore 40 mm Porta per interni in acciaio spessore 40 mm Fornitura e posa in opera di porta per interni in acciaio, con battente costituito da due lamiere zincate verniciate a polveri, spessore 40 mm, con riempimento in cartone a nido d'ape incollato su tutta la superficie, sezione inferiore piallabile per registrazione in altezza, telaio in acciaio zincato a caldo da 1,5 mm di spessore con guarnizione di battuta su tre lati, posti in opera compresi serratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3900	28,96	11,294	0,3900
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1950	26,86	5,238	0,1950
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3900	24,13	9,411	0,3900
	22CL.PR.2.140682.a - INFISSO IN FERRO Porta per interni in acciaio spessore 40 mm	mq	1,0000	130,18	130,180	1,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0100	196,74	1,967	0,0100
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0160	54,60	0,874	0,0160
					23,845	
	(SPESE GENERALI)15%*158.964				18,281	
	(UTILE)10%*182.809					
	Totale analizzato	mq	1,0000		201,090	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 201,09					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
153	**Analisi 22CL.PR.E.1850.40.a** Porta basculante singola per box auto con guide a soffitto in acciaio zincato a caldo composta da telaio perimetrale in profilato di acciaio Porta basculante singola per box auto Fornitura e posa in opera di porta basculante singola per box auto con guide a soffitto in acciaio zincato a caldo composta da telaio perimetrale in profilato di acciaio rettangolare 75 x 38 mm dotato di due sostegni orizzontali di rinforzo, manto a completa scomparsa in acciaio grecato di spessore 8/10 di mm con verniciatura a polveri, dispositivo di arresto di sicurezza, carrelli di scorrimento in materiale sintetico e sistema di compensazione del peso tramite molle di trazione su bracci a leva. Posta in opera completa di serratura speciale con funzioni multiple di chiusura					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0975	26,86	2,619	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1950	24,13	4,705	0,1950
	22CL.PR.2.140684.a - INFISSO IN FERRO Porta basculante per box auto	mq	1,0000	58,60	58,600	1,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0100	196,74	1,967	0,0100
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0010	54,60	0,055	0,0010
					11,039	
	(SPESE GENERALI)15%*73.593				8,463	
	(UTILE)10%*84.632					
	Totale analizzato	mq	1,0000		93,095	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 93,10					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
154	**Analisi 22CL.PR.E.1850.50.a** Porta basculante doppia per box auto con guide a soffitto in acciaio zincato a caldo composta da telaio perimetrale in profilato di acciaio Porta basculante doppia per box auto Fornitura e posa in opera di porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinforzo interno ed isolamento in lana minerale (coefficiente di trasmissione termica K = 2,1 W/mqK, insonorizzazione Rw ca. 27 dB (A)), telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta in EPDM su tre lati, posti in opera compresi serratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0975	26,86	2,619	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1950	24,13	4,705	0,1950
	22CL.PR.2.140685.a - INFISSO IN FERRO Porta basculante doppia per box auto	mq	1,0000	102,69	102,690	1,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0100	196,74	1,967	0,0100
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0010	54,60	0,055	0,0010
					17,652	
	(SPESE GENERALI)15%*117.683					
					13,534	
	(UTILE)10%*135.335					
	Totale analizzato	mq	1,0000		148,869	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 148,87					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
155	**Analisi 22CL.PR.E.1850.60.a** Portone sezionale per box auto con guide a soffitto in acciaio zincato a caldo composto da manto in elementi monoparete Portone sezionale per box auto Fornitura e posa in opera di portone sezionale per box auto con guide a soffitto in acciaio zincato a caldo composto da manto in elementi monoparete, in lamiera di acciaio grecata e goffrata, spessore 42 mm, a completa scomparsa con verniciatura a base di poliestere, sistema antinfortunistico salvadita, controtelaio e telaio in profilato, bilanciamento mediante gruppo di molle a torsione, supporti laterali a cerniera con ruote di scorrimento regolabili in nylon, guarnizioni in EPDM applicati sul perimetro del telaio e tra gli elementi del portone. Posta in opera completa di serratura speciale con funzioni multiple di chiusura e corredo di maniglie					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0975	26,86	2,619	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1950	24,13	4,705	0,1950
	22CL.PR.2.140686.a - INFISSO IN FERRO Porta sezionabile per box auto	mq	1,0000	128,10	128,100	1,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0100	196,74	1,967	0,0100
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0010	54,60	0,055	0,0010
					21,464	
	(SPESE GENERALI)15%*143.093				16,456	
	(UTILE)10%*164.557					
	Totale analizzato	mq	1,0000		181,013	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 181,01					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
156	**Analisi 22CL.PR.E.1850.70.a** Portone sezionale per box auto con guide a soffitto in acciaio zincato a caldo composto da manto in elementi a doppia parete isolata Portone sezionale per box auto Fornitura e posa in opera di portone sezionale per box auto con guide a soffitto in acciaio zincato a caldo composto da manto in elementi a doppia parete isolata, in lamiera di acciaio grecata e goffrata, spessore 42 mm, a completa scomparsa con verniciatura a base di poliestere, riempimento tramite schiumatura in poliuretano esente da CFC (coefficiente di trasmissione termica: K= 0,95 W/mqK), sistema antinfortunistico salvadita, controtelaio e telaio in profilato, bilanciamento mediante gruppo di molle a torsione, supporti laterali a cerniera con ruote di scorrimento regolabili in nylon, guarnizioni in EPDM applicati sul perimetro del telaio e tra gli elementi del portone. Posta in opera completa di serratura speciale con funzioni multiple di chiusura e corredo di maniglie					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0975	26,86	2,619	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1950	24,13	4,705	0,1950
	22CL.PR.2.140687.a - INFISSO IN FERRO Portone sezionale per box auto	mq	1,0000	163,50	163,500	1,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0100	196,74	1,967	0,0100
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0010	54,60	0,055	0,0010
					26,774	
	(SPESE GENERALI)15%*178.493				20,527	
	(UTILE)10%*205.267					
	Totale analizzato	cad	1,0000		225,794	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 225,79					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
157	**Analisi 22CL.PR.E.1870.10.a** Porta ad un battente					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,9000	28,96	26,064	0,9000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,9000	24,13	21,717	0,9000
	22CL.PR.2.140740.a - INFISSO IN PROFILATO DI ALLUMINIO PER PORTE INTERNE Porta di ingresso con Certificato Antiproiettile in Classe FB6/NS-BR5/NS - Certificato Antieffrazione in classe RC4	mq	1,0000	6 088,80	6 088,800	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					920,651	
	(SPESE GENERALI)15%*6137.673				705,832	
	(UTILE)10%*7058.324					
	Totale analizzato	mq	1,0000		7 764,156	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 7 764,16					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
158	**Analisi 22CL.PR.E.1870.10.b** Porta a due battenti					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,1000	28,96	31,856	1,1000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,1000	24,13	26,543	1,1000
	22CL.PR.2.140740.b - INFISSO IN PROFILATO DI ALLUMINIO PER PORTE INTERNE Porta di ingresso a due battenti con Certificato Antiproiettile in Classe FB6/NS-BR5/NS - Certificato Antieffrazione in classe RC4	mq	1,0000	7 314,63	7 314,630	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					1 106,118	
	(SPESE GENERALI)15%*7374.121				848,024	
	(UTILE)10%*8480.239					
	Totale analizzato	mq	1,0000		9 328,263	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 9 328,26					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
159	**Analisi 22CL.PR.E.1870.20.a** PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO SERRAMENTI ANTIEFFRAZIONE ED ANTIPROIETTILE IN CLASSE FB6/NS-BR5/NS FINISTRA ANTIEFFRAZIONE ED ANTIPROIETTILE IN CLASSE FB6/NS-BR5/NS Finestra ad un battente Fornitura e posa in opera di finestra con certificazione antiproiettile classe FB5/NS (2000 joule) e certificazione antieffrazione classe RC4 realizzata in profili estrusi in alluminio a taglio termico sezione 111/136mm e completamente a sormonto totale sia sul lato interno che esterno. Isolamento termico realizzato con distanziali in poliammide da 30mm. Dotata di profili blindati in estruso di alluminio lega 6060 confermativa UNI 9006/1 con piatti di acciaio sp. 4 mm posti nella parte esterna del profilo telaio a protezione degli accessori e dell'inserimento del vetro blindato. Completa di vetro blindato antiproiettile in classe BR5/NS e antieffrazione in classe P8B. Fornita in opera completa dei seguenti accessori: Maniglia in ottone e serratura a "rottura controllata"; 1/2 cilindro europeo di sicurezza; Cerniere antieffrazione a scomparsa in estruso di alluminio; Rostri "anti-strappo" in estruso di alluminio; Blindatura attiva e chiusura inf./sup. in acciaio inox sp. 4mm; Terze chiusure anti-effrazione in estruso di alluminio e acciaio INOX; Spine perimetrali di sicurezza in acciaio inox diam. 12mm; Guarnizioni in EPDM; Viteria in acciaio inox.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,8000	28,96	23,168	0,8000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,8000	24,13	19,304	0,8000
	22CL.PR.2.140630.a - PORTA IN ALLUMINIO Finestra ad 1 anta con Certificato Antiproiettile in Classe FB6/NS-BR5/NS - Certificato Antieffrazione in classe RC4	mq	1,0000	3 325,83	3 325,830	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					505,409	
	(SPESE GENERALI)15%*3369.394				387,480	
	(UTILE)10%*3874.803					
	Totale analizzato	mq	1,0000		4 262,283	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 4 262,28					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
160	**Analisi 22CL.PR.E.1870.20.b** PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO SERRAMENTI ANTIEFFRAZIONE ED ANTIPROIETTILE IN CLASSE FB6/NS-BR5/NS FINISTRA ANTIEFFRAZIONE ED ANTIPROIETTILE IN CLASSE FB6/NS-BR5/NS Finestra a due battenti Fornitura e posa in opera di finestra con certificazione antiproiettile classe FB5/NS (2000 joule) e certificazione antieffrazione classe RC4 realizzata in profili estrusi in alluminio a taglio termico sezione 111/136mm e completamente a sormonto totale sia sul lato interno che esterno. Isolamento termico realizzato con distanziali in poliammide da 30mm. Dotata di profili blindati in estruso di alluminio lega 6060 confermativa UNI 9006/1 con piatti di acciaio sp. 4 mm posti nella parte esterna del profilo telaio a protezione degli accessori e dell'inserimento del vetro blindato. Completa di vetro blindato antiproiettile in classe BR5/NS e antieffrazione in classe P8B. Fornita in opera completa dei seguenti accessori: Maniglia in ottone e serratura a "rottura controllata"; 1/2 cilindro europeo di sicurezza; Cerniere antieffrazione a scomparsa in estruso di alluminio; Rostri "anti-strappo" in estruso di alluminio; Blindatura attiva e chiusura inf./sup. in acciaio inox sp. 4mm; Terze chiusure anti-effrazione in estruso di alluminio e acciaio INOX; Spine perimetrali di sicurezza in acciaio inox diam. 12mm; Guarnizioni in EPDM; Viteria in acciaio inox.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,9500	28,96	27,512	0,9500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,9500	24,13	22,924	0,9500
	22CL.PR.2.140630.c - PORTA IN ALLUMINIO Finestra a 2 ante con Certificato Antiproiettile in Classe FB6/NS-BR5/NS - Certificato Antieffrazione in classe RC4	mq	1,0000	3 350,00	3 350,000	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					510,229	
	(SPESE GENERALI)15%*3401.528				391,176	
	(UTILE)10%*3911.757					
	Totale analizzato	mq	1,0000		4 302,933	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 4 302,93					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
161	**Analisi 22CL.PR.E.1870.30.a** PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO SERRAMENTI ANTIEFFRAZIONE ED ANTIPROIETTILE IN CLASSE FB6/NS-BR5/NS PORTA FINESTRA ANTIEFFRAZIONE ED ANTIPROIETTILE IN CLASSE FB6/NS-BR5/NS Porta finestra ad un battente Fornitura e posa in opera di porta finestra con certificazione antiproiettile classe FB5/NS (2000 joule) e certificazione antieffrazione classe RC4, completa di serratura di sicurezza a cilindro europeo, deviatori inferiori e superiori, defender e doppia maniglia/pomolo realizzata in profili estrusi in alluminio a taglio termico sezione 111/136mm e completamente a sormonto totale sia sul lato interno che esterno. Isolamento termico realizzato con distanziali in poliammide da 30mm. Dotata di profili blindati in estruso di alluminio lega 6060 confermativa UNI 9006/1 con piatti di acciaio sp. 4 mm posti nella parte esterna del profilo telaio a protezione degli accessori e dell'inserimento del vetro blindato. Completa di vetro blindato antiproiettile in classe BR5/NS e antieffrazione in classe P8B. Fornita in opera completa dei seguenti accessori: Maniglia in ottone e serratura a "rottura controllata"; 1/2 cilindro europeo di sicurezza; Cerniere antieffrazione a scomparsa in estruso di alluminio; Rostri "anti-strappo" in estruso di alluminio; Blindatura attiva e chiusura inf./sup. in acciaio inox sp. 4mm; Terze chiusure anti-effrazione in estruso di alluminio e acciaio INOX; Spine perimetrali di sicurezza in acciaio inox diam. 12mm; Guarnizioni in EPDM; Viteria in acciaio inox.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,8500	28,96	24,616	0,8500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,8500	24,13	20,511	0,8500
	22CL.PR.2.140630.d - PORTA IN ALLUMINIO Porta ad un battente con Certificato Antiproiettile in Classe FB6/NS-BR5/NS - Certificato Antieffrazione in classe RC4	mq	1,0000	2 938,50	2 938,500	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					447,708	
	(SPESE GENERALI)15%* 2984.719				343,243	
	(UTILE)10%* 3432.427					
	Totale analizzato	mq	1,0000		3 775,670	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 3 775,67					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
162	**Analisi 22CL.PR.E.1870.30.b** PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO SERRAMENTI ANTIEFFRAZIONE ED ANTIPROIETTILE IN CLASSE FB6/NS-BR5/NS PORTA FINESTRA ANTIEFFRAZIONE ED ANTIPROIETTILE IN CLASSE FB6/NS-BR5/NS Porta finestra a due battenti Fornitura e posa in opera di porta finestra con certificazione antiproiettile classe FB5/NS (2000 joule) e certificazione antieffrazione classe RC4, completa di serratura di sicurezza a cilindro europeo, deviatori inferiori e superiori, defender e doppia maniglia/pomolo realizzata in profili estrusi in alluminio a taglio termico sezione 111/136mm e completamente a sormonto totale sia sul lato interno che esterno. Isolamento termico realizzato con distanziali in poliammide da 30mm. Dotata di profili blindati in estruso di alluminio lega 6060 confermativa UNI 9006/1 con piatti di acciaio sp. 4 mm posti nella parte esterna del profilo telaio a protezione degli accessori e dell'inserimento del vetro blindato. Completa di vetro blindato antiproiettile in classe BR5/NS e antieffrazione in classe P8B. Fornita in opera completa dei seguenti accessori: Maniglia in ottone e serratura a "rottura controllata"; 1/2 cilindro europeo di sicurezza; Cerniere antieffrazione a scomparsa in estruso di alluminio; Rostri "anti-strappo" in estruso di alluminio; Blindatura attiva e chiusura inf./sup. in acciaio inox sp. 4mm; Terze chiusure anti-effrazione in estruso di alluminio e acciaio INOX; Spine perimetrali di sicurezza in acciaio inox diam. 12mm; Guarnizioni in EPDM; Viteria in acciaio inox.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,1000	28,96	31,856	1,1000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,1000	24,13	26,543	1,1000
	22CL.PR.2.140630.e - PORTA IN ALLUMINIO Porta finestra a due battenti con Certificato Antiproiettile in Classe FB6/NS-BR5/NS - Certificato Antieffrazione in classe RC4	mq	1,0000	3 152,00	3 152,000	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					481,724	
	(SPESE GENERALI)15%* 3211.491					
					369,322	
	(UTILE)10%* 3693.215					
	Totale analizzato	mq	1,0000		4 062,537	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 4 062,54					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
163	**Analisi 22CL.PR.E.1870.40.a** PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO SERRAMENTI ANTIEFFRAZIONE ED ANTIPROIETTILE IN CLASSE FB6/NS-BR5/NS TELAIO FISSO ANTIEFFRAZIONE ED ANTIPROIETTILE IN CLASSE FB6/NS-BR5/NS Telaio fisso Fornitura e posa in opera di finestra con certificazione antiproiettile classe FB5/NS (2000 joule) e certificazione antieffrazione classe RC4 realizzata in profili estrusi in alluminio a taglio termico sezione 111/136mm e completamente a sormonto totale sia sul lato interno che esterno. Isolamento termico realizzato con distanziali in poliammide da 30mm. Dotata di profili blindati in estruso di alluminio lega 6060 confermativa UNI 9006/1 con piatti di acciaio sp. 4 mm posti nella parte esterna del profilo telaio a protezione degli accessori e dell'inserimento del vetro blindato. Completa di vetro blindato antiproiettile in classe BR5/NS e antieffrazione in classe P8B. Fornita in opera completa dei seguenti accessori: Maniglia in ottone e serratura a "rottura controllata"; 1/2 cilindro europeo di sicurezza; Cerniere antieffrazione a scomparsa in estruso di alluminio; Rostri "anti-strappo" in estruso di alluminio; Blindatura attiva e chiusura inf./sup. in acciaio inox sp. 4mm; Terze chiusure anti-effrazione in estruso di alluminio e acciaio INOX; Spine perimetrali di sicurezza in acciaio inox diam. 12mm; Guarnizioni in EPDM; Viteria in acciaio inox.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,8000	28,96	23,168	0,8000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,8000	24,13	19,304	0,8000
	22CL.PR.2.140630.f - PORTA IN ALLUMINIO Telaio fisso con Certificato Antiproiettile in Classe FB6/NS-BR5/NS - Certificato Antieffrazione in classe RC4	mq	1,0000	2 250,00	2 250,000	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					344,035	
	(SPESE GENERALI)15%* 2293.564					
					263,760	
	(UTILE)10%* 2637.599					
	Totale analizzato	mq	1,0000		2 901,359	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 2 901,36					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
164	**Analisi 22CL.PR.E.1880.10.a** Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza parti fisse,realizzati con profilati estrusi in lega di alluminio telaio fisso Fornitura e posa in opera di infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza parti fisse,realizzati con profilati estrusi in lega di alluminio con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato dello spessore da 15 a 18 micron. Il telaio dovrà avere uno spessore minimo di mm 45 e l'anta mobile uno spessore minimo di mm 53. Il vetro considerato, di cui alla sezione PR.E.20, dovrà avere uno spessore adeguato alle dimensioni e all'uso e dovrà essere calcolato secondo la norma UNI 11463. Gli infissi saranno completi di accessori adeguati, di maniglie di alluminio, guarnizioni in EPDM o neoprene, di controtelai e della sigillatura tra controtelaio e telaio ad esclusione dei tamponamenti. Gli infissi dovranno essere corredati delle documnetazioni che certificano la rispondenza alle seguenti norme: Marcatura CE in conformità al regolamento UE 305/2011 come da D. Leg. 16 giugno 2017 , n. 106 (adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 305/2011); UNI EN 1026 - UNI EN 12207 classe 4 di permeabilità all'aria; UNI EN 1027- UNI EN 12208 classe 8A di tenuta all'acqua; UNI EN 12221 - UNI EN 12210 classe C5 di resistenza al carico del vento.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2145	28,96	6,212	0,2145
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2145	24,13	5,176	0,2145
	22CL.PR.2.140700.a - PROFILATI IN LEGA DI ALLUMINIO Telaio fisso	mq	1,0000	134,34	134,340	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					22,023	
	(SPESE GENERALI)15%*146.820				16,884	
	(UTILE)10%*168.843					
	Totale analizzato	mq	1,0000		185,727	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 185,73					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
165	**Analisi 22CL.PR.E.1880.10.b** Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza parti fisse,realizzati con profilati estrusi in lega di alluminio Finestra o Porta finestra ad un battente con dimesione massima 1000 x 2400 Fornitura e posa in opera di infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza parti fisse,realizzati con profilati estrusi in lega di alluminio con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato dello spessore da 15 a 18 micron. Il telaio dovrà avere uno spessore minimo di mm 45 e l'anta mobile uno spessore minimo di mm 53. Il vetro considerato, di cui alla sezione PR.E.20, dovrà avere uno spessore adeguato alle dimensioni e all'uso e dovrà essere calcolato secondo la norma UNI 11463. Gli infissi saranno completi di accessori adeguati, di maniglie di alluminio, guarnizioni in EPDM o neoprene, di controtelai e della sigillatura tra controtelaio e telaio ad esclusione dei tamponamenti. Gli infissi dovranno essere corredati delle documnetazioni che certificano la rispondenza alle seguenti norme: Marcatura CE in conformità al regolamento UE 305/2011 come da D. Leg. 16 giugno 2017 , n. 106 (adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 305/2011); UNI EN 1026 - UNI EN 12207 classe 4 di permeabilità all'aria; UNI EN 1027- UNI EN 12208 classe 8A di tenuta all'acqua; UNI EN 12221 - UNI EN 12210 classe C5 di resistenza al carico del vento.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2145	28,96	6,212	0,2145
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2145	24,13	5,176	0,2145
	22CL.PR.2.140700.b - PROFILATI IN LEGA DI ALLUMINIO ad un battente	mq	1,0000	140,15	140,150	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					22,895	
	(SPESE GENERALI)15%*152.630					
					17,553	
	(UTILE)10%*175.525					
	Totale analizzato	mq	1,0000		193,078	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 193,08					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
166	**Analisi 22CL.PR.E.1880.10.c** Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza parti fisse,realizzati con profilati estrusi in lega di alluminio Finestra o Porta finestra a due battenti con dimesione massima 1600 x 2400 Fornitura e posa in opera di infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza parti fisse,realizzati con profilati estrusi in lega di alluminio con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato dello spessore da 15 a 18 micron. Il telaio dovrà avere uno spessore minimo di mm 45 e l'anta mobile uno spessore minimo di mm 53. Il vetro considerato, di cui alla sezione PR.E.20, dovrà avere uno spessore adeguato alle dimensioni e all'uso e dovrà essere calcolato secondo la norma UNI 11463. Gli infissi saranno completi di accessori adeguati, di maniglie di alluminio, guarnizioni in EPDM o neoprene, di controtelai e della sigillatura tra controtelaio e telaio ad esclusione dei tamponamenti. Gli infissi dovranno essere corredati delle documnetazioni che certificano la rispondenza alle seguenti norme: Marcatura CE in conformità al regolamento UE 305/2011 come da D. Leg. 16 giugno 2017 , n. 106 (adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 305/2011); UNI EN 1026 - UNI EN 12207 classe 4 di permeabilità all'aria; UNI EN 1027- UNI EN 12208 classe 8A di tenuta all'acqua; UNI EN 12221 - UNI EN 12210 classe C5 di resistenza al carico del vento. Per superfici oltre m¦ 5					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2145	28,96	6,212	0,2145
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2145	24,13	5,176	0,2145
	22CL.PR.2.140700.c - PROFILATI IN LEGA DI ALLUMINIO a due battenti	mq	1,0000	147,78	147,780	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					24,039	
	(SPESE GENERALI)15%*160.260				18,430	
	(UTILE)10%*184.299					
	Totale analizzato	mq	1,0000		202,729	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 202,73					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
167	**Analisi 22CL.PR.E.1880.10.d** Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza parti fisse,realizzati con profilati estrusi in lega di alluminio Finestra a vasistas con dimesione massima 1200 x 1800 Fornitura e posa in opera di infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza parti fisse,realizzati con profilati estrusi in lega di alluminio con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato dello spessore da 15 a 18 micron. Il telaio dovrà avere uno spessore minimo di mm 45 e l'anta mobile uno spessore minimo di mm 53. Il vetro considerato, di cui alla sezione PR.E.20, dovrà avere uno spessore adeguato alle dimensioni e all'uso e dovrà essere calcolato secondo la norma UNI 11463. Gli infissi saranno completi di accessori adeguati, di maniglie di alluminio, guarnizioni in EPDM o neoprene, di controtelai e della sigillatura tra controtelaio e telaio ad esclusione dei tamponamenti. Gli infissi dovranno essere corredati delle documnetazioni che certificano la rispondenza alle seguenti norme: Marcatura CE in conformità al regolamento UE 305/2011 come da D. Leg. 16 giugno 2017 , n. 106 (adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 305/2011); UNI EN 1026 - UNI EN 12207 classe 4 di permeabilità all'aria; UNI EN 1027- UNI EN 12208 classe 8A di tenuta all'acqua; UNI EN 12221 - UNI EN 12210 classe C5 di resistenza al carico del vento.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2145	28,96	6,212	0,2145
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2145	24,13	5,176	0,2145
	22CL.PR.2.140700.d - PROFILATI IN LEGA DI ALLUMINIO Finestra a vasistas con dimesione massima 1200 x 1800	mq	1,0000	151,30	151,300	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					24,567	
	(SPESE GENERALI)15%* 163.780					
					18,835	
	(UTILE)10%* 188.347					
	Totale analizzato	mq	1,0000		207,182	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 207,18					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
168	**Analisi 22CL.PR.E.1880.10.e** Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza parti fisse,realizzati con profilati estrusi in lega di alluminio Finestra a bilico con peso anta inferiore a 90 kg Fornitura e posa in opera di infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza parti fisse,realizzati con profilati estrusi in lega di alluminio con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato dello spessore da 15 a 18 micron. Il telaio dovrà avere uno spessore minimo di mm 45 e l'anta mobile uno spessore minimo di mm 53. Il vetro considerato, di cui alla sezione PR.E.20, dovrà avere uno spessore adeguato alle dimensioni e all'uso e dovrà essere calcolato secondo la norma UNI 11463. Gli infissi saranno completi di accessori adeguati, di maniglie di alluminio, guarnizioni in EPDM o neoprene, di controtelai e della sigillatura tra controtelaio e telaio ad esclusione dei tamponamenti. Gli infissi dovranno essere corredati delle documnetazioni che certificano la rispondenza alle seguenti norme: Marcatura CE in conformità al regolamento UE 305/2011 come da D. Leg. 16 giugno 2017 , n. 106 (adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 305/2011); UNI EN 1026 - UNI EN 12207 classe 4 di permeabilità all'aria; UNI EN 1027- UNI EN 12208 classe 8A di tenuta all'acqua; UNI EN 12221 - UNI EN 12210 classe C5 di resistenza al carico del vento.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2145	28,96	6,212	0,2145
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2145	24,13	5,176	0,2145
	22CL.PR.2.140700.e - PROFILATI IN LEGA DI ALLUMINIO Finestra a bilico con peso anta inferiore a 90 kg.	mq	1,0000	434,04	434,040	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					66,978	
	(SPESE GENERALI)15%* 446.520				51,350	
	(UTILE)10%* 513.498					
	Totale analizzato	mq	1,0000		564,848	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 564,85					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
169	**Analisi 22CL.PR.E.1880.20.a** Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza parti fisse,realizzati con profilati estrusi in lega di alluminio a taglio termico telaio fisso Fornitura e posa in opera di infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza parti fisse,realizzati con profilati estrusi in lega di alluminio a taglio termico a tre camere con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato dello spessore da 15 a 18 micron. l'interruzione del ponte termico sarà ottenuta con barrette continue in poliammide dello spessore di mm 18 ed il serramento, completato di vetro, il quale dovrà avere uno spessore adeguato alle dimensioni e all'uso e dovrà essere calcolato secondo la norma UNI 11463, di cui alla sezione PR.E.20, dovrà rispettare in materia di prestazione energetica, i requisiti minimi stabiliti dal DM 26 Giugno 2015. Il telaio dovrà avere uno spessore minimo di mm 60 e l'anta mobile uno spessore minimo di mm 68. Gli infissi saranno completi di accessori adeguati, di maniglie di alluminio, guarnizioni in EPDM o neoprene, di controtelai e della sigillatura tra controtelaio e telaio ad esclusione dei tamponamenti. Gli infissi dovranno essere corredati delle documnetazioni che certificano la rispondenza alle seguenti norme: Marcatura CE in conformità al regolamento UE 305/2011 come da D. Leg. 16 giugno 2017 , n. 106 (adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 305/2011); UNI EN 1026 - UNI EN 12207 classe 4 di permeabilità all'aria; UNI EN 1027- UNI EN 12208 classe E1050 di tenuta all'acqua; UNI EN 12221 - UNI EN 12210 classe C5 di resistenza al carico del vento. La prestazione termica minima del serramento completo di vetri dovrà essere di 1,85 W/ m²K.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2145	28,96	6,212	0,2145
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2145	24,13	5,176	0,2145
	22CL.PR.2.140710.a - INFISSO MONOBLOCCO IN LEGA DI ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO Telaio fisso	mq	1,0000	185,04	185,040	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					29,628	
	(SPESE GENERALI)15%*197.520					
					22,715	
	(UTILE)10%*227.148					
	Totale analizzato	mq	1,0000		249,863	

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 249,86					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
170	**Analisi 22CL.PR.E.1880.20.b** Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza parti fisse,realizzati con profilati estrusi in lega di alluminio a taglio termico Finestra o Porta finestra ad un battente con dimesione massima 1000 x 2400 Fornitura e posa in opera di infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza parti fisse,realizzati con profilati estrusi in lega di alluminio a taglio termico a tre camere con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato dello spessore da 15 a 18 micron. l'interruzione del ponte termico sarà ottenuta con barrette continue in poliammide dello spessore di mm 18 ed il serramento, completato di vetro, il quale dovrà avere uno spessore adeguato alle dimensioni e all'uso e dovrà essere calcolato secondo la norma UNI 11463, di cui alla sezione PR.E.20, dovrà rispettare in materia di prestazione energetica, i requisiti minimi stabiliti dal DM 26 Giugno 2015. Il telaio dovrà avere uno spessore minimo di mm 60 e l'anta mobile uno spessore minimo di mm 68. Gli infissi saranno completi di accessori adeguati, di maniglie di alluminio, guarnizioni in EPDM o neoprene, di controtelai e della sigillatura tra controtelaio e telaio ad esclusione dei tamponamenti. Gli infissi dovranno essere corredati delle documnetazioni che certificano la rispondenza alle seguenti norme: Marcatura CE in conformità al regolamento UE 305/2011 come da D. Leg. 16 giugno 2017 , n. 106 (adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 305/2011); UNI EN 1026 - UNI EN 12207 classe 4 di permeabilità all'aria; UNI EN 1027- UNI EN 12208 classe E1050 di tenuta all'acqua; UNI EN 12221 - UNI EN 12210 classe C5 di resistenza al carico del vento. La prestazione termica minima del serramento completo di vetri dovrà essere di 1,85 W/ m²K.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2145	28,96	6,212	0,2145
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2145	24,13	5,176	0,2145
	22CL.PR.2.140710.b - INFISSO MONOBLOCCO IN LEGA DI ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO Finestra o Porta finestra ad un battente con dimesione massima 1000 x 2400	mq	1,0000	207,79	207,790	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					33,041	
	(SPESE GENERALI)15%*220.270				25,331	
	(UTILE)10%*253.311					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Totale analizzato	mq	1,0000		278,642	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 278,64					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
171	**Analisi 22CL.PR.E.1880.20.c** Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza parti fisse,realizzati con profilati estrusi in lega di alluminio a taglio termico Finestra o Porta finestra a due battenti con dimesione massima 1600 x 2400 Fornitura e posa in opera di infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza parti fisse,realizzati con profilati estrusi in lega di alluminio a taglio termico a tre camere con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato dello spessore da 15 a 18 micron. l'interruzione del ponte termico sarà ottenuta con barrette continue in poliammide dello spessore di mm 18 ed il serramento, completato di vetro, il quale dovrà avere uno spessore adeguato alle dimensioni e all'uso e dovrà essere calcolato secondo la norma UNI 11463, di cui alla sezione PR.E.20, dovrà rispettare in materia di prestazione energetica, i requisiti minimi stabiliti dal DM 26 Giugno 2015. Il telaio dovrà avere uno spessore minimo di mm 60 e l'anta mobile uno spessore minimo di mm 68. Gli infissi saranno completi di accessori adeguati, di maniglie di alluminio, guarnizioni in EPDM o neoprene, di controtelai e della sigillatura tra controtelaio e telaio ad esclusione dei tamponamenti. Gli infissi dovranno essere corredati delle documnetazioni che certificano la rispondenza alle seguenti norme: Marcatura CE in conformità al regolamento UE 305/2011 come da D. Leg. 16 giugno 2017 , n. 106 (adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 305/2011); UNI EN 1026 - UNI EN 12207 classe 4 di permeabilità all'aria; UNI EN 1027- UNI EN 12208 classe E1050 di tenuta all'acqua; UNI EN 12221 - UNI EN 12210 classe C5 di resistenza al carico del vento. La prestazione termica minima del serramento completo di vetri dovrà essere di 1,85 W/ m²K.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2145	28,96	6,212	0,2145
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2145	24,13	5,176	0,2145
	22CL.PR.2.140710.c - INFISSO MONOBLOCCO IN LEGA DI ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO Finestra o Porta finestra a due battenti con dimesione massima 1600 x 2400	mq	1,0000	215,31	215,310	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					34,169	
	(SPESE GENERALI)15%*227.790				26,196	
	(UTILE)10%*261.959					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Totale analizzato	mq	1,0000		288,155	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 288,16					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
172	**Analisi 22CL.PR.E.1880.20.d** Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza parti fisse,realizzati con profilati estrusi in lega di alluminio a taglio termico Finestra a vasistas con dimesione massima 1200 x 1800 Fornitura e posa in opera di infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza parti fisse,realizzati con profilati estrusi in lega di alluminio a taglio termico a tre camere con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato dello spessore da 15 a 18 micron. l'interruzione del ponte termico sarà ottenuta con barrette continue in poliammide dello spessore di mm 18 ed il serramento, completato di vetro, il quale dovrà avere uno spessore adeguato alle dimensioni e all'uso e dovrà essere calcolato secondo la norma UNI 11463, di cui alla sezione PR.E.20, dovrà rispettare in materia di prestazione energetica, i requisiti minimi stabiliti dal DM 26 Giugno 2015. Il telaio dovrà avere uno spessore minimo di mm 60 e l'anta mobile uno spessore minimo di mm 68. Gli infissi saranno completi di accessori adeguati, di maniglie di alluminio, guarnizioni in EPDM o neoprene, di controtelai e della sigillatura tra controtelaio e telaio ad esclusione dei tamponamenti. Gli infissi dovranno essere corredati delle documnetazioni che certificano la rispondenza alle seguenti norme: Marcatura CE in conformità al regolamento UE 305/2011 come da D. Leg. 16 giugno 2017 , n. 106 (adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 305/2011); UNI EN 1026 - UNI EN 12207 classe 4 di permeabilità all'aria; UNI EN 1027- UNI EN 12208 classe E1050 di tenuta all'acqua; UNI EN 12221 - UNI EN 12210 classe C5 di resistenza al carico del vento. La prestazione termica minima del serramento completo di vetri dovrà essere di 1,85 W/ m²K.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2145	28,96	6,212	0,2145
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2145	24,13	5,176	0,2145
	22CL.PR.2.140700.f - PROFILATI IN LEGA DI ALLUMINIO Finestra a vasistas con dimesione massima 1200 x 1800	mq	1,0000	213,53	213,530	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					33,902	
	(SPESE GENERALI)15%* 226.010					
					25,991	
	(UTILE)10%* 259.912					
	Totale analizzato	mq	1,0000		285,903	
	Arrotondamento				-0,003	

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Prezzo di applicazione Euro/mq 285,90					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
173	**Analisi 22CL.PR.E.1880.20.e** Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza parti fisse,realizzati con profilati estrusi in lega di alluminio a taglio termico Finestra a bilico con peso anta inferiore a 90 kg Fornitura e posa in opera di infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza parti fisse,realizzati con profilati estrusi in lega di alluminio a taglio termico a tre camere con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato dello spessore da 15 a 18 micron. l'interruzione del ponte termico sarà ottenuta con barrette continue in poliammide dello spessore di mm 18 ed il serramento, completato di vetro, il quale dovrà avere uno spessore adeguato alle dimensioni e all'uso e dovrà essere calcolato secondo la norma UNI 11463, di cui alla sezione PR.E.20, dovrà rispettare in materia di prestazione energetica, i requisiti minimi stabiliti dal DM 26 Giugno 2015. Il telaio dovrà avere uno spessore minimo di mm 60 e l'anta mobile uno spessore minimo di mm 68. Gli infissi saranno completi di accessori adeguati, di maniglie di alluminio, guarnizioni in EPDM o neoprene, di controtelai e della sigillatura tra controtelaio e telaio ad esclusione dei tamponamenti. Gli infissi dovranno essere corredati delle documnetazioni che certificano la rispondenza alle seguenti norme: Marcatura CE in conformità al regolamento UE 305/2011 come da D. Leg. 16 giugno 2017 , n. 106 (adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 305/2011); UNI EN 1026 - UNI EN 12207 classe 4 di permeabilità all'aria; UNI EN 1027- UNI EN 12208 classe E1050 di tenuta all'acqua; UNI EN 12221 - UNI EN 12210 classe C5 di resistenza al carico del vento. La prestazione termica minima del serramento completo di vetri dovrà essere di 1,85 W/ m²K.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2145	28,96	6,212	0,2145
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2145	24,13	5,176	0,2145
	22CL.PR.2.140700.g - PROFILATI IN LEGA DI ALLUMINIO Finestra a bilico con peso anta inferiore a 90 kg.	mq	1,0000	514,16	514,160	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					78,996	
	(SPESE GENERALI)15%* 526.640				60,564	
	(UTILE)10%* 605.636					
	Totale analizzato	mq	1,0000		666,200	

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Prezzo di applicazione Euro/mq 666,20					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
174	**Analisi 22CL.PR.E.1880.30.a** Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza parti fisse,realizzati con profilati estrusi in lega di alluminio a taglio termico telaio fisso Fornitura e posa in opera di infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza parti fisse,realizzati con profilati estrusi in lega di alluminio a taglio termico a tre camere con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato dello spessore da 15 a 18 micron. l'interruzione del ponte termico sarà ottenuta con barrette continue in poliammide dello spessore di mm 28 ed il serramento, completato di vetro il quale dovrà avere uno spessore adeguato alle dimensioni e all'uso e dovrà essere calcolato secondo la norma UNI 11463, di cui alla sezione PR.E.20, dovrà rispettare in materia di prestazione energetica, i requisiti minimi stabiliti dal DM 26 Giugno 2015. Il telaio dovrà avere uno spessore minimo di mm 70 e l'anta mobile uno spessore minimo di mm 78. Gli infissi saranno completi di accessori adeguati, di maniglie di alluminio, guarnizioni in EPDM o neoprene, di controtelai e della sigillatura tra controtelaio e telaio ad esclusione dei tamponamenti. Gli infissi dovranno essere corredati delle documnetazioni che certificano la rispondenza alle seguenti norme: Marcatura CE in conformità al regolamento UE 305/2011 come da D. Leg. 16 giugno 2017, n. 106 (adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 305/2011); UNI EN 1026 - UNI EN 12207 classe 4 di permeabilità all'aria; UNI EN 1027- UNI EN 12208 classe E1200 di tenuta all'acqua; UNI EN 12221 - UNI EN 12210 classe C5 di resistenza al carico del vento. La prestazione termica minima del serramento completo di vetri dovrà essere di 1,64 W/ m²K.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2145	28,96	6,212	0,2145
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2145	24,13	5,176	0,2145
	22CL.PR.2.140720.a - INFISSO IN PROFILATO DI ALLUMMINIO PER FINESTRE E BALCONI telaio fisso	mq	1,0000	250,34	250,340	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					39,423	
	(SPESE GENERALI)15%*262.820				30,224	
	(UTILE)10%*302.243					
	Totale analizzato	mq	1,0000		332,467	

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 332,47					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
175	**Analisi 22CL.PR.E.1880.30.b** Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza parti fisse,realizzati con profilati estrusi in lega di alluminio a taglio termico Finestra o Porta finestra ad un battente con dimesione massima 1000 x 2400 Fornitura e posa in opera di infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza parti fisse,realizzati con profilati estrusi in lega di alluminio a taglio termico a tre camere con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato dello spessore da 15 a 18 micron. l'interruzione del ponte termico sarà ottenuta con barrette continue in poliammide dello spessore di mm 28 ed il serramento, completato di vetro il quale dovrà avere uno spessore adeguato alle dimensioni e all'uso e dovrà essere calcolato secondo la norma UNI 11463, di cui alla sezione PR.E.20, dovrà rispettare in materia di prestazione energetica, i requisiti minimi stabiliti dal DM 26 Giugno 2015. Il telaio dovrà avere uno spessore minimo di mm 70 e l'anta mobile uno spessore minimo di mm 78. Gli infissi saranno completi di accessori adeguati, di maniglie di alluminio, guarnizioni in EPDM o neoprene, di controtelai e della sigillatura tra controtelaio e telaio ad esclusione dei tamponamenti. Gli infissi dovranno essere corredati delle documnetazioni che certificano la rispondenza alle seguenti norme: Marcatura CE in conformità al regolamento UE 305/2011 come da D. Leg. 16 giugno 2017, n. 106 (adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 305/2011); UNI EN 1026 - UNI EN 12207 classe 4 di permeabilità all'aria; UNI EN 1027- UNI EN 12208 classe E1200 di tenuta all'acqua; UNI EN 12221 - UNI EN 12210 classe C5 di resistenza al carico del vento. La prestazione termica minima del serramento completo di vetri dovrà essere di 1,64 W/ m²K.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2145	28,96	6,212	0,2145
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2145	24,13	5,176	0,2145
	22CL.PR.2.140720.b - INFISSO IN PROFILATO DI ALLUMMINIO PER FINESTRE E BALCONI Finestra o Porta finestra ad un battente con dimesione massima 1000 x 2400	mq	1,0000	243,41	243,410	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					38,384	
	(SPESE GENERALI)15%*255.890				29,427	
	(UTILE)10%*294.274					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Totale analizzato	mq	1,0000		323,701	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 323,70					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
176	**Analisi 22CL.PR.E.1880.30.c** Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza parti fisse,realizzati con profilati estrusi in lega di alluminio a taglio termico Finestra o Porta finestra a due battenti con dimesione massima 1600 x 2400 Fornitura e posa in opera di infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza parti fisse,realizzati con profilati estrusi in lega di alluminio a taglio termico a tre camere con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato dello spessore da 15 a 18 micron. l'interruzione del ponte termico sarà ottenuta con barrette continue in poliammide dello spessore di mm 28 ed il serramento, completato di vetro il quale dovrà avere uno spessore adeguato alle dimensioni e all'uso e dovrà essere calcolato secondo la norma UNI 11463, di cui alla sezione PR.E.20, dovrà rispettare in materia di prestazione energetica, i requisiti minimi stabiliti dal DM 26 Giugno 2015. Il telaio dovrà avere uno spessore minimo di mm 70 e l'anta mobile uno spessore minimo di mm 78. Gli infissi saranno completi di accessori adeguati, di maniglie di alluminio, guarnizioni in EPDM o neoprene, di controtelai e della sigillatura tra controtelaio e telaio ad esclusione dei tamponamenti. Gli infissi dovranno essere corredati delle documnetazioni che certificano la rispondenza alle seguenti norme: Marcatura CE in conformità al regolamento UE 305/2011 come da D. Leg. 16 giugno 2017, n. 106 (adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 305/2011); UNI EN 1026 - UNI EN 12207 classe 4 di permeabilità all'aria; UNI EN 1027- UNI EN 12208 classe E1200 di tenuta all'acqua; UNI EN 12221 - UNI EN 12210 classe C5 di resistenza al carico del vento. La prestazione termica minima del serramento completo di vetri dovrà essere di 1,64 W/ m²K.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2145	28,96	6,212	0,2145
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2145	24,13	5,176	0,2145
	22CL.PR.2.140720.c - INFISSO IN PROFILATO DI ALLUMMINIO PER FINESTRE E BALCONI Finestra o Porta finestra a due battenti con dimesione massima 1600 x 2400	mq	1,0000	239,06	239,060	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					37,731	
	(SPESE GENERALI)15%*251.540				28,927	
	(UTILE)10%*289.271					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Totale analizzato	mq	1,0000		318,198	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 318,20					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
177	**Analisi 22CL.PR.E.1880.30.d** Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza parti fisse,realizzati con profilati estrusi in lega di alluminio a taglio termico Finestra a vasistas con dimesione massima 1200 x 1800 Fornitura e posa in opera di infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza parti fisse,realizzati con profilati estrusi in lega di alluminio a taglio termico a tre camere con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato dello spessore da 15 a 18 micron. l'interruzione del ponte termico sarà ottenuta con barrette continue in poliammide dello spessore di mm 28 ed il serramento, completato di vetro il quale dovrà avere uno spessore adeguato alle dimensioni e all'uso e dovrà essere calcolato secondo la norma UNI 11463, di cui alla sezione PR.E.20, dovrà rispettare in materia di prestazione energetica, i requisiti minimi stabiliti dal DM 26 Giugno 2015. Il telaio dovrà avere uno spessore minimo di mm 70 e l'anta mobile uno spessore minimo di mm 78. Gli infissi saranno completi di accessori adeguati, di maniglie di alluminio, guarnizioni in EPDM o neoprene, di controtelai e della sigillatura tra controtelaio e telaio ad esclusione dei tamponamenti. Gli infissi dovranno essere corredati delle documnetazioni che certificano la rispondenza alle seguenti norme: Marcatura CE in conformità al regolamento UE 305/2011 come da D. Leg. 16 giugno 2017, n. 106 (adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 305/2011); UNI EN 1026 - UNI EN 12207 classe 4 di permeabilità all'aria; UNI EN 1027- UNI EN 12208 classe E1200 di tenuta all'acqua; UNI EN 12221 - UNI EN 12210 classe C5 di resistenza al carico del vento. La prestazione termica minima del serramento completo di vetri dovrà essere di 1,64 W/ m²K.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2145	28,96	6,212	0,2145
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2145	24,13	5,176	0,2145
	22CL.PR.2.140700.h - PROFILATI IN LEGA DI ALLUMINIO Finestra a vasistas con dimesione massima 1200 x 1800	mq	1,0000	265,62	265,620	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					41,715	
	(SPESE GENERALI)15%* 278.100				31,982	
	(UTILE)10%* 319.815					
	Totale analizzato	mq	1,0000		351,797	
	Arrotondamento				0,003	

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Prezzo di applicazione Euro/mq 351,80					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
178	**Analisi 22CL.PR.E.1880.30.e** Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza parti fisse,realizzati con profilati estrusi in lega di alluminio a taglio termico Finestra a bilico con peso anta inferiore a 90 kg Fornitura e posa in opera di infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza parti fisse,realizzati con profilati estrusi in lega di alluminio a taglio termico a tre camere con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato dello spessore da 15 a 18 micron. l'interruzione del ponte termico sarà ottenuta con barrette continue in poliammide dello spessore di mm 28 ed il serramento, completato di vetro il quale dovrà avere uno spessore adeguato alle dimensioni e all'uso e dovrà essere calcolato secondo la norma UNI 11463, di cui alla sezione PR.E.20, dovrà rispettare in materia di prestazione energetica, i requisiti minimi stabiliti dal DM 26 Giugno 2015. Il telaio dovrà avere uno spessore minimo di mm 70 e l'anta mobile uno spessore minimo di mm 78. Gli infissi saranno completi di accessori adeguati, di maniglie di alluminio, guarnizioni in EPDM o neoprene, di controtelai e della sigillatura tra controtelaio e telaio ad esclusione dei tamponamenti. Gli infissi dovranno essere corredati delle documnetazioni che certificano la rispondenza alle seguenti norme: Marcatura CE in conformità al regolamento UE 305/2011 come da D. Leg. 16 giugno 2017, n. 106 (adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 305/2011); UNI EN 1026 - UNI EN 12207 classe 4 di permeabilità all'aria; UNI EN 1027- UNI EN 12208 classe E1200 di tenuta all'acqua; UNI EN 12221 - UNI EN 12210 classe C5 di resistenza al carico del vento. La prestazione termica minima del serramento completo di vetri dovrà essere di 1,64 W/ m²K.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2145	28,96	6,212	0,2145
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2145	24,13	5,176	0,2145
	22CL.PR.2.140700.i - PROFILATI IN LEGA DI ALLUMINIO Finestra a bilico con peso anta inferiore a 90 kg.	mq	1,0000	554,22	554,220	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					85,005	
	(SPESE GENERALI)15%* 566.700					
					65,171	
	(UTILE)10%* 651.705					
	Totale analizzato	mq	1,0000		716,876	
	Arrotondamento				0,004	

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Prezzo di applicazione Euro/mq 716,88					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
179	**Analisi 22CL.PR.E.1880.40.a** Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza parti fisse,realizzati con profilati estrusi in lega di alluminio a taglio termico Telaio fisso Fornitura e posa in opera di infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza parti fisse,realizzati con profilati estrusi in lega di alluminio a taglio termico a tre camere con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato dello spessore da 15 a 18 micron. l'interruzione del ponte termico sarà ottenuta con barrette continue in poliammide dello spessore di mm 43 ed il serramento, completato di vetro il quale dovrà avere uno spessore adeguato alle dimensioni e all'uso e dovrà essere calcolato secondo la norma UNI 11463, di cui alla sezione PR.E.20, dovrà rispettare in materia di prestazione energetica, i requisiti minimi stabiliti dal DM 26 Giugno 2015. Il telaio dovrà avere uno spessore minimo di mm 85 e l'anta mobile uno spessore minimo di mm 93. Gli infissi saranno completi di accessori adeguati, di maniglie di alluminio, guarnizioni in EPDM o neoprene, di controtelai e della sigillatura tra controtelaio e telaio ad esclusione dei tamponamenti. Gli infissi dovranno essere corredati delle documnetazioni che certificano la rispondenza alle seguenti norme: Marcatura CE in conformità al regolamento UE 305/2011 come da D. Leg. 16 giugno 2017, n. 106 (adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 305/2011); UNI EN 1026 - UNI EN 12207 classe 4 di permeabilità all'aria; UNI EN 1027- UNI EN 12208 classe E1500 di tenuta all'acqua; UNI EN 12221 - UNI EN 12210 classe C5 di resistenza al carico del vento. La prestazione termica minima del serramento completo di vetri dovrà essere di 1,35 W/ m²K.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2145	28,96	6,212	0,2145
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2145	24,13	5,176	0,2145
	22CL.PR.2.140730.a - INFISSO IN PROFILATO DI ALLUMMINIO PER FINESTRE E BALCONI A TAGLIO TERMICO Telaio fisso	mq	1,0000	337,41	337,410	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					52,484	
	(SPESE GENERALI)15%*349.890				40,237	
	(UTILE)10%*402.374					
	Totale analizzato	mq	1,0000		442,611	

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 442,61					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
180	**Analisi 22CL.PR.E.1880.40.b** Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza parti fisse,realizzati con profilati estrusi in lega di alluminio a taglio termico Finestra o Porta finestra ad un battente con dimesione massima 1000 x 2400 Fornitura e posa in opera di infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza parti fisse,realizzati con profilati estrusi in lega di alluminio a taglio termico a tre camere con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato dello spessore da 15 a 18 micron. l'interruzione del ponte termico sarà ottenuta con barrette continue in poliammide dello spessore di mm 43 ed il serramento, completato di vetro il quale dovrà avere uno spessore adeguato alle dimensioni e all'uso e dovrà essere calcolato secondo la norma UNI 11463, di cui alla sezione PR.E.20, dovrà rispettare in materia di prestazione energetica, i requisiti minimi stabiliti dal DM 26 Giugno 2015. Il telaio dovrà avere uno spessore minimo di mm 85 e l'anta mobile uno spessore minimo di mm 93. Gli infissi saranno completi di accessori adeguati, di maniglie di alluminio, guarnizioni in EPDM o neoprene, di controtelai e della sigillatura tra controtelaio e telaio ad esclusione dei tamponamenti. Gli infissi dovranno essere corredati delle documnetazioni che certificano la rispondenza alle seguenti norme: Marcatura CE in conformità al regolamento UE 305/2011 come da D. Leg. 16 giugno 2017, n. 106 (adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 305/2011); UNI EN 1026 - UNI EN 12207 classe 4 di permeabilità all'aria; UNI EN 1027- UNI EN 12208 classe E1500 di tenuta all'acqua; UNI EN 12221 - UNI EN 12210 classe C5 di resistenza al carico del vento. La prestazione termica minima del serramento completo di vetri dovrà essere di 1,35 W/ m²K.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2145	28,96	6,212	0,2145
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2145	24,13	5,176	0,2145
	22CL.PR.2.140730.b - INFISSO IN PROFILATO DI ALLUMMINIO PER FINESTRE E BALCONI A TAGLIO TERMICO Finestra o Porta finestra ad un battente con dimesione massima 1000 x 2400	mq	1,0000	290,91	290,910	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					45,509	
	(SPESE GENERALI)15%*303.390				34,890	
	(UTILE)10%*348.899					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Totale analizzato	mq	1,0000		383,789	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 383,79					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
181	**Analisi 22CL.PR.E.1880.40.c** Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza parti fisse,realizzati con profilati estrusi in lega di alluminio a taglio termico Finestra o Porta finestra a due battenti con dimesione massima 1600 x 2400 Fornitura e posa in opera di infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza parti fisse,realizzati con profilati estrusi in lega di alluminio a taglio termico a tre camere con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato dello spessore da 15 a 18 micron. l'interruzione del ponte termico sarà ottenuta con barrette continue in poliammide dello spessore di mm 43 ed il serramento, completato di vetro il quale dovrà avere uno spessore adeguato alle dimensioni e all'uso e dovrà essere calcolato secondo la norma UNI 11463, di cui alla sezione PR.E.20, dovrà rispettare in materia di prestazione energetica, i requisiti minimi stabiliti dal DM 26 Giugno 2015. Il telaio dovrà avere uno spessore minimo di mm 85 e l'anta mobile uno spessore minimo di mm 93. Gli infissi saranno completi di accessori adeguati, di maniglie di alluminio, guarnizioni in EPDM o neoprene, di controtelai e della sigillatura tra controtelaio e telaio ad esclusione dei tamponamenti. Gli infissi dovranno essere corredati delle documnetazioni che certificano la rispondenza alle seguenti norme: Marcatura CE in conformità al regolamento UE 305/2011 come da D. Leg. 16 giugno 2017, n. 106 (adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 305/2011); UNI EN 1026 - UNI EN 12207 classe 4 di permeabilità all'aria; UNI EN 1027- UNI EN 12208 classe E1500 di tenuta all'acqua; UNI EN 12221 - UNI EN 12210 classe C5 di resistenza al carico del vento. La prestazione termica minima del serramento completo di vetri dovrà essere di 1,35 W/ m²K.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2145	28,96	6,212	0,2145
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2145	24,13	5,176	0,2145
	22CL.PR.2.140730.c - INFISSO IN PROFILATO DI ALLUMMINIO PER FINESTRE E BALCONI A TAGLIO TERMICO Finestra o Porta finestra a due battenti con dimesione massima 1600 x 2400	mq	1,0000	270,73	270,730	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					42,482	
	(SPESE GENERALI)15%*283.210				32,569	
	(UTILE)10%*325.692					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Totale analizzato	mq	1,0000		358,261	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 358,26					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
182	**Analisi 22CL.PR.E.1880.40.d** Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza parti fisse,realizzati con profilati estrusi in lega di alluminio a taglio termico Finestra a vasistas con dimesione massima 1200 x 1800 Fornitura e posa in opera di infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza parti fisse,realizzati con profilati estrusi in lega di alluminio a taglio termico a tre camere con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato dello spessore da 15 a 18 micron. l'interruzione del ponte termico sarà ottenuta con barrette continue in poliammide dello spessore di mm 43 ed il serramento, completato di vetro il quale dovrà avere uno spessore adeguato alle dimensioni e all'uso e dovrà essere calcolato secondo la norma UNI 11463, di cui alla sezione PR.E.20, dovrà rispettare in materia di prestazione energetica, i requisiti minimi stabiliti dal DM 26 Giugno 2015. Il telaio dovrà avere uno spessore minimo di mm 85 e l'anta mobile uno spessore minimo di mm 93. Gli infissi saranno completi di accessori adeguati, di maniglie di alluminio, guarnizioni in EPDM o neoprene, di controtelai e della sigillatura tra controtelaio e telaio ad esclusione dei tamponamenti. Gli infissi dovranno essere corredati delle documnetazioni che certificano la rispondenza alle seguenti norme: Marcatura CE in conformità al regolamento UE 305/2011 come da D. Leg. 16 giugno 2017, n. 106 (adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 305/2011); UNI EN 1026 - UNI EN 12207 classe 4 di permeabilità all'aria; UNI EN 1027- UNI EN 12208 classe E1500 di tenuta all'acqua; UNI EN 12221 - UNI EN 12210 classe C5 di resistenza al carico del vento. La prestazione termica minima del serramento completo di vetri dovrà essere di 1,35 W/ m²K.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2145	28,96	6,212	0,2145
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2145	24,13	5,176	0,2145
	22CL.PR.2.140700.l - PROFILATI IN LEGA DI ALLUMINIO Finestra a vasistas con dimesione massima 1200 x 1800	mq	1,0000	335,07	335,070	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					52,133	
	(SPESE GENERALI)15%* 347.550				39,968	
	(UTILE)10%* 399.683					
	Totale analizzato	mq	1,0000		439,651	
	Arrotondamento				-0,001	

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Prezzo di applicazione Euro/mq 439,65					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
183	**Analisi 22CL.PR.E.1880.40.e** Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza parti fisse,realizzati con profilati estrusi in lega di alluminio a taglio termico Finestra a bilico con peso anta inferiore a 90 kg Fornitura e posa in opera di infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza parti fisse,realizzati con profilati estrusi in lega di alluminio a taglio termico a tre camere con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato dello spessore da 15 a 18 micron. l'interruzione del ponte termico sarà ottenuta con barrette continue in poliammide dello spessore di mm 43 ed il serramento, completato di vetro il quale dovrà avere uno spessore adeguato alle dimensioni e all'uso e dovrà essere calcolato secondo la norma UNI 11463, di cui alla sezione PR.E.20, dovrà rispettare in materia di prestazione energetica, i requisiti minimi stabiliti dal DM 26 Giugno 2015. Il telaio dovrà avere uno spessore minimo di mm 85 e l'anta mobile uno spessore minimo di mm 93. Gli infissi saranno completi di accessori adeguati, di maniglie di alluminio, guarnizioni in EPDM o neoprene, di controtelai e della sigillatura tra controtelaio e telaio ad esclusione dei tamponamenti. Gli infissi dovranno essere corredati delle documnetazioni che certificano la rispondenza alle seguenti norme: Marcatura CE in conformità al regolamento UE 305/2011 come da D. Leg. 16 giugno 2017, n. 106 (adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 305/2011); UNI EN 1026 - UNI EN 12207 classe 4 di permeabilità all'aria; UNI EN 1027- UNI EN 12208 classe E1500 di tenuta all'acqua; UNI EN 12221 - UNI EN 12210 classe C5 di resistenza al carico del vento. La prestazione termica minima del serramento completo di vetri dovrà essere di 1,35 W/ m²K.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2145	28,96	6,212	0,2145
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2145	24,13	5,176	0,2145
	22CL.PR.2.140700.m - PROFILATI IN LEGA DI ALLUMINIO Finestra a bilico con peso anta inferiore a 90 kg.	mq	1,0000	607,64	607,640	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					93,018	
	(SPESE GENERALI)15%* 620.120					
					71,314	
	(UTILE)10%* 713.138					
	Totale analizzato	mq	1,0000		784,452	
	Arrotondamento				-0,002	

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Prezzo di applicazione Euro/mq 784,45					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
184	**Analisi 22CL.PR.E.1880.50.a** Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante scorrevoli in parallelo, realizzati con profilati estrusi in lega di alluminio con trattamento superficiale di ossidazione anodica Finestra o Porta finestra a due ante scorr con peso massima anta 140 kg Fornitura e posa in opera di infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante scorrevoli in parallelo, realizzati con profilati estrusi in lega di alluminio con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato dello spessore da 15 a 18 micron. Il telaio dovrà avere uno spessore minimo di mm 70 e l'anta mobile uno spessore minimo di mm 32. Il vetro da considerare dovrà avere uno spessore adeguato alle dimensioni e all'uso e dovrà essere calcolato secondo la norma UNI 11463. Gli infissi saranno completi di accessori adeguati, di maniglie di alluminio, guarnizioni in EPDM o neoprene, di controtelai e della sigillatura tra controtelaio e telaio ad esclusione dei tamponamenti. Gli infissi dovranno essere corredati delle documnetazioni che certificano la rispondenza alla Marcatura CE in conformità al regolamento UE 305/2011 come da D. Leg. 16 giugno 2017, n. 106 (adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 305/2011).					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2145	28,96	6,212	0,2145
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2145	24,13	5,176	0,2145
	22CL.PR.2.140750.a - INFISSO IN PROFILATO DI ALLUMINIO PER FINESTRE Finestra o Porta finestra a due ante scorr con peso massima anta 140 kg	mq	1,0000	232,14	232,140	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					36,693	
	(SPESE GENERALI)15%*244.620				28,131	
	(UTILE)10%*281.313					
	Totale analizzato	mq	1,0000		309,444	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 309,44					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
185	**Analisi 22CL.PR.E.1880.50.b** Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante scorrevoli in parallelo, realizzati con profilati estrusi in lega di alluminio con trattamento superficiale di ossidazione anodica Finestra o Porta finestra a tre ante scorr con peso massima anta 140 kg Fornitura e posa in opera di infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante scorrevoli in parallelo, realizzati con profilati estrusi in lega di alluminio con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato dello spessore da 15 a 18 micron. Il telaio dovrà avere uno spessore minimo di mm 70 e l'anta mobile uno spessore minimo di mm 32. Il vetro da considerare dovrà avere uno spessore adeguato alle dimensioni e all'uso e dovrà essere calcolato secondo la norma UNI 11463. Gli infissi saranno completi di accessori adeguati, di maniglie di alluminio, guarnizioni in EPDM o neoprene, di controtelai e della sigillatura tra controtelaio e telaio ad esclusione dei tamponamenti. Gli infissi dovranno essere corredati delle documnetazioni che certificano la rispondenza alla Marcatura CE in conformità al regolamento UE 305/2011 come da D. Leg. 16 giugno 2017, n. 106 (adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 305/2011).					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2145	28,96	6,212	0,2145
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2145	24,13	5,176	0,2145
	22CL.PR.2.140750.b - INFISSO IN PROFILATO DI ALLUMINIO PER FINESTRE Finestra o Porta finestra a tre ante scorr con peso massima anta 140 kg	mq	1,0000	213,43	213,430	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					33,887	
	(SPESE GENERALI)15%*225.910					
					25,980	
	(UTILE)10%*259.797					
	Totale analizzato	mq	1,0000		285,777	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 285,78					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
186	**Analisi 22CL.PR.E.1880.50.c** Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante scorrevoli in parallelo, realizzati con profilati estrusi in lega di alluminio con trattamento superficiale di ossidazione anodica Finestra o Porta finestra a quattro ante scorr con peso massima anta 140 kg Fornitura e posa in opera di infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante scorrevoli in parallelo, realizzati con profilati estrusi in lega di alluminio con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato dello spessore da 15 a 18 micron. Il telaio dovrà avere uno spessore minimo di mm 70 e l'anta mobile uno spessore minimo di mm 32. Il vetro da considerare dovrà avere uno spessore adeguato alle dimensioni e all'uso e dovrà essere calcolato secondo la norma UNI 11463. Gli infissi saranno completi di accessori adeguati, di maniglie di alluminio, guarnizioni in EPDM o neoprene, di controtelai e della sigillatura tra controtelaio e telaio ad esclusione dei tamponamenti. Gli infissi dovranno essere corredati delle documnetazioni che certificano la rispondenza alla Marcatura CE in conformità al regolamento UE 305/2011 come da D. Leg. 16 giugno 2017, n. 106 (adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 305/2011).					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2145	28,96	6,212	0,2145
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2145	24,13	5,176	0,2145
	22CL.PR.2.140750.c - INFISSO IN PROFILATO DI ALLUMINIO PER FINESTRE Finestra o Porta finestra a quattro ante scorr con peso massima anta 140 kg	mq	1,0000	170,10	170,100	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					27,387	
	(SPESE GENERALI)15%*182.580				20,997	
	(UTILE)10%*209.967					
	Totale analizzato	mq	1,0000		230,964	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 230,96**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
187	**Analisi 22CL.PR.E.1880.50.d** Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante scorrevoli in parallelo, realizzati con profilati estrusi in lega di alluminio con trattamento superficiale di ossidazione anodica Finestra o Porta finestra a sei battenti con peso massima anta 140 kg Fornitura e posa in opera di infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante scorrevoli in parallelo, realizzati con profilati estrusi in lega di alluminio con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato dello spessore da 15 a 18 micron. Il telaio dovrà avere uno spessore minimo di mm 70 e l'anta mobile uno spessore minimo di mm 32. Il vetro da considerare dovrà avere uno spessore adeguato alle dimensioni e all'uso e dovrà essere calcolato secondo la norma UNI 11463. Gli infissi saranno completi di accessori adeguati, di maniglie di alluminio, guarnizioni in EPDM o neoprene, di controtelai e della sigillatura tra controtelaio e telaio ad esclusione dei tamponamenti. Gli infissi dovranno essere corredati delle documnetazioni che certificano la rispondenza alla Marcatura CE in conformità al regolamento UE 305/2011 come da D. Leg. 16 giugno 2017, n. 106 (adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 305/2011).					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2145	28,96	6,212	0,2145
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2145	24,13	5,176	0,2145
	22CL.PR.2.140700.n - PROFILATI IN LEGA DI ALLUMINIO Finestra o Porta finestra a sei battenti con peso massima anta 140 kg	mq	1,0000	156,92	156,920	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					25,410	
	(SPESE GENERALI)15%* 169.400				19,481	
	(UTILE)10%* 194.810					
	Totale analizzato	mq	1,0000		214,291	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 214,29					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
188	**Analisi 22CL.PR.E.1880.60.a** Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante scorrevoli in parallelo, realizzati con profilati estrusi in lega di alluminio a taglio termico con trattamento superficiale di ossidazione anodica Finestra o Porta finestra a due battenti con peso massima anta 140 kg Fornitura e posa in opera di infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante scorrevoli in parallelo, realizzati con profilati estrusi in lega di alluminio a taglio termico con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato dello spessore da 15 a 18 micron. l'interruzione del ponte termico sarà ottenuta con quattro barrette continue in poliammide dello spessore di mm 14 mm per il telaio e con barrette continue da 28 mm per l'anta ed il serramento, completato di vetro, il quale dovrà avere uno spessore adeguato alle dimensioni e all'uso e dovrà essere calcolato secondo la norma UNI 11463, di cui alla sezione PR.E.20, dovrà rispettare in materia di prestazione energetica, i requisiti minimi stabiliti dal DM 26 Giugno 2015. Il telaio dovrà avere uno spessore minimo di mm 60 e l'anta mobile uno spessore minimo di mm 32. Gli infissi saranno completi di accessori adeguati, di maniglie di alluminio, guarnizioni in EPDM o neoprene, di controtelai e della sigillatura tra controtelaio e telaio ad esclusione dei tamponamenti. Gli infissi dovranno essere corredati delle documnetazioni che certificano la rispondenza alle seguenti norme: Marcatura CE in conformità al regolamento UE 305/2011 come da D. Leg. 16 giugno 2017 , n. 106 (adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 305/2011); UNI EN 1026 - UNI EN 12207 classe 3 di permeabilità all'aria; UNI EN 1027- UNI EN 12208 classe 4A di tenuta all'acqua; UNI EN 12221 - UNI EN 12210 classe B4 di resistenza al carico del vento. La prestazione termica minima del serramento completo di vetri dovrà essere di 2,01 W/ m²K.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2145	28,96	6,212	0,2145
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2145	24,13	5,176	0,2145
	22CL.PR.2.140750.d - INFISSO IN PROFILATO DI ALLUMINIO PER FINESTRE Finestra o Porta finestra a due battenti con peso massima anta 140 kg	mq	1,0000	257,81	257,810	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					40,544	
	(SPESE GENERALI)15%*270.290				31,083	

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	(UTILE)10%*310.834					
	Totale analizzato	mq	1,0000		341,917	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 341,92					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
189	**Analisi 22CL.PR.E.1880.60.b** Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante scorrevoli in parallelo, realizzati con profilati estrusi in lega di alluminio a taglio termico con trattamento superficiale di ossidazione anodica Finestra o Porta finestra a tre battenti con peso massima anta 140 kg Fornitura e posa in opera di infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante scorrevoli in parallelo, realizzati con profilati estrusi in lega di alluminio a taglio termico con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato dello spessore da 15 a 18 micron. l'interruzione del ponte termico sarà ottenuta con quattro barrette continue in poliammide dello spessore di mm 14 mm per il telaio e con barrette continue da 28 mm per l'anta ed il serramento, completato di vetro, il quale dovrà avere uno spessore adeguato alle dimensioni e all'uso e dovrà essere calcolato secondo la norma UNI 11463, di cui alla sezione PR.E.20, dovrà rispettare in materia di prestazione energetica, i requisiti minimi stabiliti dal DM 26 Giugno 2015. Il telaio dovrà avere uno spessore minimo di mm 60 e l'anta mobile uno spessore minimo di mm 32. Gli infissi saranno completi di accessori adeguati, di maniglie di alluminio, guarnizioni in EPDM o neoprene, di controtelai e della sigillatura tra controtelaio e telaio ad esclusione dei tamponamenti. Gli infissi dovranno essere corredati delle documnetazioni che certificano la rispondenza alle seguenti norme: Marcatura CE in conformità al regolamento UE 305/2011 come da D. Leg. 16 giugno 2017 , n. 106 (adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 305/2011); UNI EN 1026 - UNI EN 12207 classe 3 di permeabilità all'aria; UNI EN 1027- UNI EN 12208 classe 4A di tenuta all'acqua; UNI EN 12221 - UNI EN 12210 classe B4 di resistenza al carico del vento. La prestazione termica minima del serramento completo di vetri dovrà essere di 2,01 W/ m²K.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2145	28,96	6,212	0,2145
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2145	24,13	5,176	0,2145
	22CL.PR.2.140750.e - INFISSO IN PROFILATO DI ALLUMINIO PER FINESTRE Finestra o Porta finestra a tre battenti con peso massima anta 140 kg	mq	1,0000	242,63	242,630	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					38,267	
	(SPESE GENERALI)15%*255.110				29,338	

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	(UTILE)10%*293.377					
	Totale analizzato	mq	1,0000		322,715	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 322,72					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
190	**Analisi 22CL.PR.E.1880.60.c** Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante scorrevoli in parallelo, realizzati con profilati estrusi in lega di alluminio a taglio termico con trattamento superficiale di ossidazione anodica Finestra o Porta finestra a quattro battenti con peso massima anta 140 kg Fornitura e posa in opera di infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante scorrevoli in parallelo, realizzati con profilati estrusi in lega di alluminio a taglio termico con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato dello spessore da 15 a 18 micron. l'interruzione del ponte termico sarà ottenuta con quattro barrette continue in poliammide dello spessore di mm 14 mm per il telaio e con barrette continue da 28 mm per l'anta ed il serramento, completato di vetro, il quale dovrà avere uno spessore adeguato alle dimensioni e all'uso e dovrà essere calcolato secondo la norma UNI 11463, di cui alla sezione PR.E.20, dovrà rispettare in materia di prestazione energetica, i requisiti minimi stabiliti dal DM 26 Giugno 2015. Il telaio dovrà avere uno spessore minimo di mm 60 e l'anta mobile uno spessore minimo di mm 32. Gli infissi saranno completi di accessori adeguati, di maniglie di alluminio, guarnizioni in EPDM o neoprene, di controtelai e della sigillatura tra controtelaio e telaio ad esclusione dei tamponamenti. Gli infissi dovranno essere corredati delle documnetazioni che certificano la rispondenza alle seguenti norme: Marcatura CE in conformità al regolamento UE 305/2011 come da D. Leg. 16 giugno 2017 , n. 106 (adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 305/2011); UNI EN 1026 - UNI EN 12207 classe 3 di permeabilità all'aria; UNI EN 1027- UNI EN 12208 classe 4A di tenuta all'acqua; UNI EN 12221 - UNI EN 12210 classe B4 di resistenza al carico del vento. La prestazione termica minima del serramento completo di vetri dovrà essere di 2,01 W/ m²K.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2145	28,96	6,212	0,2145
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2145	24,13	5,176	0,2145
	22CL.PR.2.140750.f - INFISSO IN PROFILATO DI ALLUMINIO PER FINESTRE Finestra o Porta finestra a quattro battenti con peso massima anta 140 kg	mq	1,0000	181,00	181,000	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					29,022	
	(SPESE GENERALI)15%*193.480				22,250	
	(UTILE)10%*222.502					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Totale analizzato	mq	1,0000		244,752	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 244,75					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
191	**Analisi 22CL.PR.E.1880.60.d** Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante scorrevoli in parallelo, realizzati con profilati estrusi in lega di alluminio a taglio termico con trattamento superficiale di ossidazione anodica Finestra o Porta finestra a quattro battenti con peso massima anta 140 kg Fornitura e posa in opera di infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante scorrevoli in parallelo, realizzati con profilati estrusi in lega di alluminio a taglio termico con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato dello spessore da 15 a 18 micron. l'interruzione del ponte termico sarà ottenuta con quattro barrette continue in poliammide dello spessore di mm 14 mm per il telaio e con barrette continue da 28 mm per l'anta ed il serramento, completato di vetro, il quale dovrà avere uno spessore adeguato alle dimensioni e all'uso e dovrà essere calcolato secondo la norma UNI 11463, di cui alla sezione PR.E.20, dovrà rispettare in materia di prestazione energetica, i requisiti minimi stabiliti dal DM 26 Giugno 2015. Il telaio dovrà avere uno spessore minimo di mm 60 e l'anta mobile uno spessore minimo di mm 32. Gli infissi saranno completi di accessori adeguati, di maniglie di alluminio, guarnizioni in EPDM o neoprene, di controtelai e della sigillatura tra controtelaio e telaio ad esclusione dei tamponamenti. Gli infissi dovranno essere corredati delle documnetazioni che certificano la rispondenza alle seguenti norme: Marcatura CE in conformità al regolamento UE 305/2011 come da D. Leg. 16 giugno 2017 , n. 106 (adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 305/2011); UNI EN 1026 - UNI EN 12207 classe 3 di permeabilità all'aria; UNI EN 1027- UNI EN 12208 classe 4A di tenuta all'acqua; UNI EN 12221 - UNI EN 12210 classe B4 di resistenza al carico del vento. La prestazione termica minima del serramento completo di vetri dovrà essere di 2,01 W/ m²K.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2145	28,96	6,212	0,2145
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2145	24,13	5,176	0,2145
	22CL.PR.2.140700.o - PROFILATI IN LEGA DI ALLUMINIO Finestra o Porta finestra a sei battenti con peso massima anta 140 kg	mq	1,0000	190,77	190,770	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					30,488	
	(SPESE GENERALI)15%* 203.250				23,374	
	(UTILE)10%* 233.738					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Totale analizzato	mq	1,0000		257,112	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 257,11					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
192	**Analisi 22CL.PR.E.1880.70.a** Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante scorrevoli in parallelo, realizzati con profilati estrusi in lega di alluminio a taglio termico con trattamento superficiale di ossidazione anodica Finestra o Porta finestra a due battenti con peso massima anta 200 kg Fornitura e posa in opera di infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante scorrevoli in parallelo, realizzati con profilati estrusi in lega di alluminio a taglio termico con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato dello spessore da 15 a 18 micron. l'interruzione del ponte termico sarà ottenuta con quattro barrette continue in poliammide dello spessore di mm 18 mm per il telaio e con barrette continue da 32 mm per l'anta ed il serramento, completato di vetro il quale dovrà avere uno spessore adeguato alle dimensioni e all'uso e dovrà essere calcolato secondo la norma UNI 11463, di cui alla sezione PR.E.20, dovrà rispettare in materia di prestazione energetica, i requisiti minimi stabiliti dal DM 26 Giugno 2015. Il telaio dovrà avere uno spessore minimo di mm 85 e l'anta mobile uno spessore minimo di mm 45. Gli infissi saranno completi di accessori adeguati, di maniglie di alluminio, guarnizioni in EPDM o neoprene, di controtelai e della sigillatura tra controtelaio e telaio ad esclusione dei tamponamenti. Gli infissi dovranno essere corredati delle documnetazioni che certificano la rispondenza alle seguenti norme: Marcatura CE in conformità al regolamento UE 305/2011 come da D. Leg. 16 giugno 2017, n. 106 (adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 305/2011); UNI EN 1026 - UNI EN 12207 classe 4 di permeabilità all'aria; UNI EN 1027- UNI EN 12208 classe 8A di tenuta all'acqua; UNI EN 12221 - UNI EN 12210 classe B3 di resistenza al carico del vento. La prestazione termica minima del serramento completo di vetri dovrà essere di 2,00 W/ m²K.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2145	28,96	6,212	0,2145
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2145	24,13	5,176	0,2145
	22CL.PR.2.140760.a - INVETRIATA IN PROFILATO DI ALLUMMINIO Finestra o Porta finestra a due battenti con peso massima anta 200 kg	mq	1,0000	349,81	349,810	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					54,344	
	(SPESE GENERALI)15%*362.290				41,663	
	(UTILE)10%*416.634					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Totale analizzato	mq	1,0000		458,297	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 458,30					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
193	**Analisi 22CL.PR.E.1880.70.b** Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante scorrevoli in parallelo, realizzati con profilati estrusi in lega di alluminio a taglio termico con trattamento superficiale di ossidazione anodica Finestra o Porta finestra a tre battenti con peso massima anta 200 kg Fornitura e posa in opera di infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante scorrevoli in parallelo, realizzati con profilati estrusi in lega di alluminio a taglio termico con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato dello spessore da 15 a 18 micron. l'interruzione del ponte termico sarà ottenuta con quattro barrette continue in poliammide dello spessore di mm 18 mm per il telaio e con barrette continue da 32 mm per l'anta ed il serramento, completato di vetro il quale dovrà avere uno spessore adeguato alle dimensioni e all'uso e dovrà essere calcolato secondo la norma UNI 11463, di cui alla sezione PR.E.20, dovrà rispettare in materia di prestazione energetica, i requisiti minimi stabiliti dal DM 26 Giugno 2015. Il telaio dovrà avere uno spessore minimo di mm 85 e l'anta mobile uno spessore minimo di mm 45. Gli infissi saranno completi di accessori adeguati, di maniglie di alluminio, guarnizioni in EPDM o neoprene, di controtelai e della sigillatura tra controtelaio e telaio ad esclusione dei tamponamenti. Gli infissi dovranno essere corredati delle documnetazioni che certificano la rispondenza alle seguenti norme: Marcatura CE in conformità al regolamento UE 305/2011 come da D. Leg. 16 giugno 2017, n. 106 (adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 305/2011); UNI EN 1026 - UNI EN 12207 classe 4 di permeabilità all'aria; UNI EN 1027- UNI EN 12208 classe 8A di tenuta all'acqua; UNI EN 12221 - UNI EN 12210 classe B3 di resistenza al carico del vento. La prestazione termica minima del serramento completo di vetri dovrà essere di 2,00 W/ m²K.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2145	28,96	6,212	0,2145
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2145	24,13	5,176	0,2145
	22CL.PR.2.140760.b - INVETRIATA IN PROFILATO DI ALLUMMINIO Finestra o Porta finestra a tre battenti con peso massima anta 200 kg	mq	1,0000	332,49	332,490	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					51,746	
	(SPESE GENERALI)15%*344.970				39,672	
	(UTILE)10%*396.716					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Totale analizzato	mq	1,0000		436,388	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 436,39					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
194	**Analisi 22CL.PR.E.1880.70.c** Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante scorrevoli in parallelo, realizzati con profilati estrusi in lega di alluminio a taglio termico con trattamento superficiale di ossidazione anodica Finestra o Porta finestra a quattro battenti con peso massima anta 200 kg Fornitura e posa in opera di infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante scorrevoli in parallelo, realizzati con profilati estrusi in lega di alluminio a taglio termico con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato dello spessore da 15 a 18 micron. l'interruzione del ponte termico sarà ottenuta con quattro barrette continue in poliammide dello spessore di mm 18 mm per il telaio e con barrette continue da 32 mm per l'anta ed il serramento, completato di vetro il quale dovrà avere uno spessore adeguato alle dimensioni e all'uso e dovrà essere calcolato secondo la norma UNI 11463, di cui alla sezione PR.E.20, dovrà rispettare in materia di prestazione energetica, i requisiti minimi stabiliti dal DM 26 Giugno 2015. Il telaio dovrà avere uno spessore minimo di mm 85 e l'anta mobile uno spessore minimo di mm 45. Gli infissi saranno completi di accessori adeguati, di maniglie di alluminio, guarnizioni in EPDM o neoprene, di controtelai e della sigillatura tra controtelaio e telaio ad esclusione dei tamponamenti. Gli infissi dovranno essere corredati delle documnetazioni che certificano la rispondenza alle seguenti norme: Marcatura CE in conformità al regolamento UE 305/2011 come da D. Leg. 16 giugno 2017, n. 106 (adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 305/2011); UNI EN 1026 - UNI EN 12207 classe 4 di permeabilità all'aria; UNI EN 1027- UNI EN 12208 classe 8A di tenuta all'acqua; UNI EN 12221 - UNI EN 12210 classe B3 di resistenza al carico del vento. La prestazione termica minima del serramento completo di vetri dovrà essere di 2,00 W/ m²K.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2145	28,96	6,212	0,2145
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2145	24,13	5,176	0,2145
	22CL.PR.2.140760.c - INVETRIATA IN PROFILATO DI ALLUMMINIO Finestra o Porta finestra a quattro battenti con peso massima anta 200 kg	mq	1,0000	256,74	256,740	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					40,383	
	(SPESE GENERALI)15%*269.220				30,960	
	(UTILE)10%*309.603					
	Totale analizzato	mq	1,0000		340,563	

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 340,56					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
195	**Analisi 22CL.PR.E.1880.70.d** Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante scorrevoli in parallelo, realizzati con profilati estrusi in lega di alluminio a taglio termico con trattamento superficiale di ossidazione anodica Finestra o Porta finestra a sei battenti con peso massima anta 200 kg Fornitura e posa in opera di infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante scorrevoli in parallelo, realizzati con profilati estrusi in lega di alluminio a taglio termico con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato dello spessore da 15 a 18 micron. l'interruzione del ponte termico sarà ottenuta con quattro barrette continue in poliammide dello spessore di mm 18 mm per il telaio e con barrette continue da 32 mm per l'anta ed il serramento, completato di vetro il quale dovrà avere uno spessore adeguato alle dimensioni e all'uso e dovrà essere calcolato secondo la norma UNI 11463, di cui alla sezione PR.E.20, dovrà rispettare in materia di prestazione energetica, i requisiti minimi stabiliti dal DM 26 Giugno 2015. Il telaio dovrà avere uno spessore minimo di mm 85 e l'anta mobile uno spessore minimo di mm 45. Gli infissi saranno completi di accessori adeguati, di maniglie di alluminio, guarnizioni in EPDM o neoprene, di controtelai e della sigillatura tra controtelaio e telaio ad esclusione dei tamponamenti. Gli infissi dovranno essere corredati delle documnetazioni che certificano la rispondenza alle seguenti norme: Marcatura CE in conformità al regolamento UE 305/2011 come da D. Leg. 16 giugno 2017, n. 106 (adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 305/2011); UNI EN 1026 - UNI EN 12207 classe 4 di permeabilità all'aria; UNI EN 1027- UNI EN 12208 classe 8A di tenuta all'acqua; UNI EN 12221 - UNI EN 12210 classe B3 di resistenza al carico del vento. La prestazione termica minima del serramento completo di vetri dovrà essere di 2,00 W/ m²K.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2145	28,96	6,212	0,2145
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2145	24,13	5,176	0,2145
	22CL.PR.2.140700.p - PROFILATI IN LEGA DI ALLUMINIO Finestra o Porta finestra a sei battenti con peso massima anta 200 kg	mq	1,0000	238,24	238,240	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					37,608	
	(SPESE GENERALI)15%* 250.720				28,833	
	(UTILE)10%* 288.328					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Totale analizzato	mq	1,0000		317,161	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 317,16					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
196	**Analisi 22CL.PR.E.1880.80.a** Facciata continua in alluminio a taglio termico del tipo "montanti e traverse" Facciata continua in alluminio a taglio termico del tipo "montanti e traverse" Fornitura e posa in opera di facciata continua in alluminio a taglio termico del tipo "montanti e traverse", con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato dello spessore da 15 a 18 micron. La sezione in vista interna ed esterna sarà di 50 mm e con profondità variabile da 50 a 200 mm in funzione ai calcoli statici, secondo le normative vigenti, ed alle dimensioni modulari della facciata. Realizzata con profilati estrusi in lega d'alluminio rispondenti alla normativa EN AW 6060 UNI-EN 573-3 e stato fisico T5; con spessore nominale nella parte tubolare strutturale, non inferiore a 2.5 mm, adatti all'ossidazione anodica ed alla verniciatura superficiale. Il fissaggio delle traverse ai montanti avverrà tramite cavallotti e inserto in zama il quale permette il fissaggio con due viti e la canalizzazione dell'acqua di condensa nel montante; con l'aggiunta di un fondello di contorno posto alla testa della traversa, consentirà una corretta dilatazione termica esente da fastidiosi scricchiolii. I montanti saranno fissati alla struttura portante dell'edificio mediante staffe che ne consentiranno il movimento nelle tre direzioni cartesiane con tolleranza da +20 mm a -20 mm sulle strutture dell' edificio. Appositi cannotti, in alluminio, collaboreranno all'ancoraggio dei montanti alla struttura portante consentendo il perfetto allineamento tra di loro e permettendo la continuità statica nei giunti di dilatazione. Il taglio termico e bloccaggio dei tamponamenti di facciata sarà garantito da barrette in materiale isolante, incastrabili a scatto tra di loro, da un minimo di 9 mm. sino ad un massimo di 40 mm ed oltre, consentiranno di poter realizzare un taglio termico tra gli elementi interni e quelli esterni della struttura di facciata, permettendo di poter inserire tamponamenti con escursioni che andranno da un minimo di 10 mm. sino ad un massimo di 43 mm. ed oltre nel caso del vetro qesto dovrà avere uno spessore adeguato alle dimensioni e all'uso e dovrà essere calcolato secondo la norma UNI 11463 di cui alla sezione PR.E.20. Il bloccaggio dei tamponamenti avverrà tramite un pressore asolato in alluminio che serrerà, tramite viti autofilettanti in acciaio inox di diverse lunghezze gli stessi ai profilati di struttura. Le guarnizioni in EPDM, di diverse dimensioni, si interporranno, sia all'interno che all'esterno, tra i profilati in alluminio ed i tamponamenti. Copertine a scatto, di diversa foggia e profondità tra montanti e traverse, maschereranno alla vista le viti di fissaggio. Eventuali infiltrazioni d'acqua o creazione di condensa verranno evacuate all'esterno direttamente da asole praticate sui pressori e copertine orizzontali oppure attraverso i montanti. Gli accessori saranno originali del sistema, sia per le parti fisse che per quelle apribili. I sigillanti utilizzati dovranno garantire alla facciata le					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	prestazioni di permeabilità all'aria, tenuta all'acqua, tenuta alla polvere, isolamento termoacustico ed essere compatibili con i materiali con cui verranno in contatto e conformi alle norme di riferimento per lo specifico materiale utilizzato. La facciata sarà almeno di classe di permeabilità all'aria AE750, secondo norma EN 12152. Qualora la facciata continua comprenda anche parti apribili, queste saranno di classe di permeabilità all'aria 4 secondo norma UNI EN 12207. La di classe di tenuta all'acqua sarà almeno RE750 secondo norma UNI EN 12154. La resistenza al vento dovrà essere in grado di resistere in modo adeguato alla spinta del vento di progetto (carico di servizio), applicata sia in pressione che in depressione, e dovrà essere in grado di trasferire completamente tale azione alla struttura portante dell'edificio per mezzo di idonei vincoli di ancoraggio. Il carico di vento di progetto dovrà essere determinato in accordo con quanto indicato dalla norma EN 13116 La facciata continua dovrà avere una trasmittanza termica media complessiva U, non superiore a 2.2 W/m2K calcolata secondo il procedimento indicato dal progetto di norma UNI EN ISO 12631 Curtain walling					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2145	28,96	6,212	0,2145
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2145	24,13	5,176	0,2145
	22CL.PR.2.140760.d - INVETRIATA IN PROFILATO DI ALLUMMINIO Facciata continua in alluminio a taglio termico del tipo "montanti e traverse"	mq	1,0000	205,39	205,390	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					32,681	
	(SPESE GENERALI)15%*217.870				25,055	
	(UTILE)10%*250.551					
	Totale analizzato	mq	1,0000		275,606	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 275,61					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
197	**Analisi 22CL.PR.E.1880.80.b** Facciata continua in alluminio a taglio termico del tipo "montanti e traverse" Scossaline di rifinitura e collegamento alla muratura, cimase e gocciolatoi Fornitura e posa in opera di facciata continua in alluminio a taglio termico del tipo "montanti e traverse", con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato dello spessore da 15 a 18 micron. La sezione in vista interna ed esterna sarà di 50 mm e con profondità variabile da 50 a 200 mm in funzione ai calcoli statici, secondo le normative vigenti, ed alle dimensioni modulari della facciata. Realizzata con profilati estrusi in lega d'alluminio rispondenti alla normativa EN AW 6060 UNI-EN 573-3 e stato fisico T5; con spessore nominale nella parte tubolare strutturale, non inferiore a 2.5 mm, adatti all'ossidazione anodica ed alla verniciatura superficiale. Il fissaggio delle traverse ai montanti avverrà tramite cavallotti e inserto in zama il quale permette il fissaggio con due viti e la canalizzazione dell'acqua di condensa nel montante; con l'aggiunta di un fondello di contorno posto alla testa della traversa, consentirà una corretta dilatazione termica esente da fastidiosi scricchiolii. I montanti saranno fissati alla struttura portante dell'edificio mediante staffe che ne consentiranno il movimento nelle tre direzioni cartesiane con tolleranza da +20 mm a -20 mm sulle strutture dell' edificio. Appositi cannotti, in alluminio, collaboreranno all'ancoraggio dei montanti alla struttura portante consentendo il perfetto allineamento tra di loro e permettendo la continuità statica nei giunti di dilatazione. Il taglio termico e bloccaggio dei tamponamenti di facciata sarà garantito da barrette in materiale isolante, incastrabili a scatto tra di loro, da un minimo di 9 mm. sino ad un massimo di 40 mm ed oltre, consentiranno di poter realizzare un taglio termico tra gli elementi interni e quelli esterni della struttura di facciata, permettendo di poter inserire tamponamenti con escursioni che andranno da un minimo di 10 mm. sino ad un massimo di 43 mm. ed oltre nel caso del vetro qesto dovrà avere uno spessore adeguato alle dimensioni e all'uso e dovrà essere calcolato secondo la norma UNI 11463 di cui alla sezione PR.E.20. Il bloccaggio dei tamponamenti avverrà tramite un pressore asolato in alluminio che serrerà, tramite viti autofilettanti in acciaio inox di diverse lunghezze gli stessi ai profilati di struttura. Le guarnizioni in EPDM, di diverse dimensioni, si interporranno, sia all'interno che all'esterno, tra i profilati in alluminio ed i tamponamenti. Copertine a scatto, di diversa foggia e profondità tra montanti e traverse, maschereranno alla vista le viti di fissaggio. Eventuali infiltrazioni d'acqua o creazione di condensa verranno evacuate all'esterno direttamente da asole praticate sui pressori e copertine orizzontali oppure attraverso i montanti. Gli accessori saranno originali del sistema, sia per le parti fisse che per quelle apribili. I sigillanti utilizzati dovranno garantire alla facciata le					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	prestazioni di permeabilità all'aria, tenuta all'acqua, tenuta alla polvere, isolamento termoacustico ed essere compatibili con i materiali con cui verranno in contatto e conformi alle norme di riferimento per lo specifico materiale utilizzato. La facciata sarà almeno di classe di permeabilità all'aria AE750, secondo norma EN 12152. Qualora la facciata continua comprenda anche parti apribili, queste saranno di classe di permeabilità all'aria 4 secondo norma UNI EN 12207. La di classe di tenuta all'acqua sarà almeno RE750 secondo norma UNI EN 12154. La resistenza al vento dovrà essere in grado di resistere in modo adeguato alla spinta del vento di progetto (carico di servizio), applicata sia in pressione che in depressione, e dovrà essere in grado di trasferire completamente tale azione alla struttura portante dell'edificio per mezzo di idonei vincoli di ancoraggio. Il carico di vento di progetto dovrà essere determinato in accordo con quanto indicato dalla norma EN 13116 La facciata continua dovrà avere una trasmittanza termica media complessiva U, non superiore a 2.2 W/m2K calcolata secondo il procedimento indicato dal progetto di norma UNI EN ISO 12631 Curtain walling					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1145	28,96	3,316	0,1145
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1145	24,13	2,763	0,1145
	22CL.PR.2.140760.e - INVETRIATA IN PROFILATO DI ALLUMMINIO Scossaline di rifinitura e collegamento alla muratura, cimase e gocciolatoi	m	1,000000	88,26	88,260	1,000000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					14,315	
	(SPESE GENERALI)15%*95.431				10,975	
	(UTILE)10%*109.746					
	Totale analizzato	m	1,000000		120,721	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/m 120,72					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
198	**Analisi 22CL.PR.E.1880.80.c** Facciata continua in alluminio a taglio termico del tipo "montanti e traverse" Profili di coronamento per collegamento alla muratura Fornitura e posa in opera di facciata continua in alluminio a taglio termico del tipo "montanti e traverse", con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato dello spessore da 15 a 18 micron. La sezione in vista interna ed esterna sarà di 50 mm e con profondità variabile da 50 a 200 mm in funzione ai calcoli statici, secondo le normative vigenti, ed alle dimensioni modulari della facciata. Realizzata con profilati estrusi in lega d'alluminio rispondenti alla normativa EN AW 6060 UNI-EN 573-3 e stato fisico T5; con spessore nominale nella parte tubolare strutturale, non inferiore a 2.5 mm, adatti all'ossidazione anodica ed alla verniciatura superficiale. Il fissaggio delle traverse ai montanti avverrà tramite cavallotti e inserto in zama il quale permette il fissaggio con due viti e la canalizzazione dell'acqua di condensa nel montante; con l'aggiunta di un fondello di contorno posto alla testa della traversa, consentirà una corretta dilatazione termica esente da fastidiosi scricchiolii. I montanti saranno fissati alla struttura portante dell'edificio mediante staffe che ne consentiranno il movimento nelle tre direzioni cartesiane con tolleranza da +20 mm a -20 mm sulle strutture dell' edificio. Appositi cannotti, in alluminio, collaboreranno all'ancoraggio dei montanti alla struttura portante consentendo il perfetto allineamento tra di loro e permettendo la continuità statica nei giunti di dilatazione. Il taglio termico e bloccaggio dei tamponamenti di facciata sarà garantito da barrette in materiale isolante, incastrabili a scatto tra di loro, da un minimo di 9 mm. sino ad un massimo di 40 mm ed oltre, consentiranno di poter realizzare un taglio termico tra gli elementi interni e quelli esterni della struttura di facciata, permettendo di poter inserire tamponamenti con escursioni che andranno da un minimo di 10 mm. sino ad un massimo di 43 mm. ed oltre nel caso del vetro qesto dovrà avere uno spessore adeguato alle dimensioni e all'uso e dovrà essere calcolato secondo la norma UNI 11463 di cui alla sezione PR.E.20. Il bloccaggio dei tamponamenti avverrà tramite un pressore asolato in alluminio che serrerà, tramite viti autofilettanti in acciaio inox di diverse lunghezze gli stessi ai profilati di struttura. Le guarnizioni in EPDM, di diverse dimensioni, si interporranno, sia all'interno che all'esterno, tra i profilati in alluminio ed i tamponamenti. Copertine a scatto, di diversa foggia e profondità tra montanti e traverse, maschereranno alla vista le viti di fissaggio. Eventuali infiltrazioni d'acqua o creazione di condensa verranno evacuate all'esterno direttamente da asole praticate sui pressori e copertine orizzontali oppure attraverso i montanti. Gli accessori saranno originali del sistema, sia per le parti fisse che per quelle apribili. I sigillanti utilizzati dovranno garantire alla facciata le prestazioni di permeabilità all'aria, tenuta all'acqua, tenuta alla polvere, isolamento					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	termoacustico ed essere compatibili con i materiali con cui verranno in contatto e conformi alle norme di riferimento per lo specifico materiale utilizzato. La facciata sarà almeno di classe di permeabilità all'aria AE750, secondo norma EN 12152. Qualora la facciata continua comprenda anche parti apribili, queste saranno di classe di permeabilità all'aria 4 secondo norma UNI EN 12207. La di classe di tenuta all'acqua sarà almeno RE750 secondo norma UNI EN 12154. La resistenza al vento dovrà essere in grado di resistere in modo adeguato alla spinta del vento di progetto (carico di servizio), applicata sia in pressione che in depressione, e dovrà essere in grado di trasferire completamente tale azione alla struttura portante dell'edificio per mezzo di idonei vincoli di ancoraggio. Il carico di vento di progetto dovrà essere determinato in accordo con quanto indicato dalla norma EN 13116 La facciata continua dovrà avere una trasmittanza termica media complessiva U, non superiore a 2.2 W/m2K calcolata secondo il procedimento indicato dal progetto di norma UNI EN ISO 12631 Curtain walling					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1145	28,96	3,316	0,1145
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1145	24,13	2,763	0,1145
	22CL.PR.2.140760.f - INVETRIATA IN PROFILATO DI ALLUMMINIO Profili di coronamento per collegamento alla muratura	m	1,000000	128,37	128,370	1,000000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					20,331	
	(SPESE GENERALI)15%*135.541				15,587	
	(UTILE)10%*155.872					
	Totale analizzato	m	1,000000		171,459	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione **Euro/m 171,46**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
199	**Analisi 22CL.PR.E.1880.80.d** Facciata continua in alluminio a taglio termico del tipo "montanti e traverse" Finestra a Sporgere per faccita continuia Struttura Fornitura e posa in opera di facciata continua in alluminio a taglio termico del tipo "montanti e traverse", con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato dello spessore da 15 a 18 micron. La sezione in vista interna ed esterna sarà di 50 mm e con profondità variabile da 50 a 200 mm in funzione ai calcoli statici, secondo le normative vigenti, ed alle dimensioni modulari della facciata. Realizzata con profilati estrusi in lega d'alluminio rispondenti alla normativa EN AW 6060 UNI-EN 573-3 e stato fisico T5; con spessore nominale nella parte tubolare strutturale, non inferiore a 2.5 mm, adatti all'ossidazione anodica ed alla verniciatura superficiale. Il fissaggio delle traverse ai montanti avverrà tramite cavallotti e inserto in zama il quale permette il fissaggio con due viti e la canalizzazione dell'acqua di condensa nel montante; con l'aggiunta di un fondello di contorno posto alla testa della traversa, consentirà una corretta dilatazione termica esente da fastidiosi scricchiolii. I montanti saranno fissati alla struttura portante dell'edificio mediante staffe che ne consentiranno il movimento nelle tre direzioni cartesiane con tolleranza da +20 mm a -20 mm sulle strutture dell' edificio. Appositi cannotti, in alluminio, collaboreranno all'ancoraggio dei montanti alla struttura portante consentendo il perfetto allineamento tra di loro e permettendo la continuità statica nei giunti di dilatazione. Il taglio termico e bloccaggio dei tamponamenti di facciata sarà garantito da barrette in materiale isolante, incastrabili a scatto tra di loro, da un minimo di 9 mm. sino ad un massimo di 40 mm ed oltre, consentiranno di poter realizzare un taglio termico tra gli elementi interni e quelli esterni della struttura di facciata, permettendo di poter inserire tamponamenti con escursioni che andranno da un minimo di 10 mm. sino ad un massimo di 43 mm. ed oltre nel caso del vetro qesto dovrà avere uno spessore adeguato alle dimensioni e all'uso e dovrà essere calcolato secondo la norma UNI 11463 di cui alla sezione PR.E.20. Il bloccaggio dei tamponamenti avverrà tramite un pressore asolato in alluminio che serrerà, tramite viti autofilettanti in acciaio inox di diverse lunghezze gli stessi ai profilati di struttura. Le guarnizioni in EPDM, di diverse dimensioni, si interporranno, sia all'interno che all'esterno, tra i profilati in alluminio ed i tamponamenti. Copertine a scatto, di diversa foggia e profondità tra montanti e traverse, maschereranno alla vista le viti di fissaggio. Eventuali infiltrazioni d'acqua o creazione di condensa verranno evacuate all'esterno direttamente da asole praticate sui pressori e copertine orizzontali oppure attraverso i montanti. Gli accessori saranno originali del sistema, sia per le parti fisse che per quelle apribili. I sigillanti utilizzati dovranno garantire alla facciata le					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	prestazioni di permeabilità all'aria, tenuta all'acqua, tenuta alla polvere, isolamento termoacustico ed essere compatibili con i materiali con cui verranno in contatto e conformi alle norme di riferimento per lo specifico materiale utilizzato. La facciata sarà almeno di classe di permeabilità all'aria AE750, secondo norma EN 12152. Qualora la facciata continua comprenda anche parti apribili, queste saranno di classe di permeabilità all'aria 4 secondo norma UNI EN 12207. La di classe di tenuta all'acqua sarà almeno RE750 secondo norma UNI EN 12154. La resistenza al vento dovrà essere in grado di resistere in modo adeguato alla spinta del vento di progetto (carico di servizio), applicata sia in pressione che in depressione, e dovrà essere in grado di trasferire completamente tale azione alla struttura portante dell'edificio per mezzo di idonei vincoli di ancoraggio. Il carico di vento di progetto dovrà essere determinato in accordo con quanto indicato dalla norma EN 13116 La facciata continua dovrà avere una trasmittanza termica media complessiva U, non superiore a 2.2 W/m2K calcolata secondo il procedimento indicato dal progetto di norma UNI EN ISO 12631 Curtain walling					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2145	28,96	6,212	0,2145
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2145	24,13	5,176	0,2145
	22CL.PR.2.140700.q - PROFILATI IN LEGA DI ALLUMINIO Finestra a Sporgere per faccita continuia Struttura	mq	1,0000	361,68	361,680	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					56,124	
	(SPESE GENERALI)15%* 374.160				43,028	
	(UTILE)10%* 430.284					
	Totale analizzato	mq	1,0000		473,312	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 473,31					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
200	**Analisi 22CL.PR.E.1880.90.a** Facciata continua in alluminio a taglio termico del tipo "STRUTTURALE" Facciata continua in alluminio a taglio termico del tipo "STRUTTURALE" Fornitura e posa in opera di facciata continua in alluminio a taglio termico del tipo "STRUTTURALE", con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato dello spessore da 15 a 18 micron. La facciata non dovrà essere una facciata strutturale, ma esternamente non ci dovrà essere alluminio in vista. Il prospetto esterno presenterà fughe tra i vetri di 20 mm ed internamente di 50 mm e con profondità variabile da 50 a 200 mm in funzione ai calcoli statici, secondo le normative vigenti, ed alle dimensioni modulari della facciata. I profilati della facciata saranno estrusi in lega d'alluminio rispondenti alla normativa EN AW 6060 UNI-EN 573-3 e stato fisico T5; con spessore nominale nella parte tubolare strutturale, non inferiore a 2.5 mm, adatti all'ossidazione anodica ed alla verniciatura superficiale. Il fissaggio delle traverse ai montanti avverrà tramite cavallotti e inserto in zama, il quale permette il fissaggio con due viti e la canalizzazione dell'acqua di condensa nel montante; con l'aggiunta di un fondello di contorno posto alla testa della traversa, consentirà una corretta dilatazione termica esente da fastidiosi scricchiolii. I montanti saranno fissati alla struttura portante dell'edificio mediante staffe che ne consentiranno il movimento nelle tre direzioni cartesiane con tolleranza da +20 mm a -20 mm sulle strutture dell' edificio. Appositi cannotti, in alluminio, collaboreranno all'ancoraggio dei montanti alla struttura portante consentendo il perfetto allineamento tra di loro e permettendo la continuità statica nei giunti di dilatazione. Il taglio termico e bloccaggio dei tamponamenti di facciata sarà realizzaco con l'utilizzo di una barretta in materiale isolante, di 27 mm, la quale consentirà di realizzare un taglio termico tra gli elementi interni e quelli esterni della struttura di facciata, permettendo di poter inserire tamponamenti con camera da 18 mm. Il bloccaggio dei tamponamenti avverrà tramite un pressore in nylon rinforzato che serrerà, tramite viti ed accessori adeguati in acciaio inox, gli stessi ai profilati di struttura. Una guarnizione in EPDM, si interporrà, all'esterno, tra i tamponamenti. La facciata continua sarà dotata di vetrazioni, inserite all'interno del reticolo di facciata, aventi le seguenti caratteristiche: temperato esterno min 6 mm-camera 18 mm- interno min 6 mm. Gli accessori saranno originali del sistema, sia per le parti fisse che per quelle apribili. I sigillanti utilizzati dovranno garantire alla facciata le prestazioni di permeabilità all'aria, tenuta all'acqua, tenuta alla polvere, isolamento termoacustico ed essere compatibili con i materiali con cui verranno in contatto e conformi alle norme di riferimento per lo specifico materiale utilizzato. La facciata sarà almeno di classe di permeabilità all'aria AE750, secondo norma EN 12152. Qualora la facciata continua					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	comprenda anche parti apribili, queste saranno di classe di permeabilità all'aria 4 secondo norma UNI EN 12207. La di classe di tenuta all'acqua sarà almeno RE750 secondo norma UNI EN 12154. La resistenza al vento dovrà essere in grado di resistere in modo adeguato alla spinta del vento di progetto (carico di servizio), applicata sia in pressione che in depressione, e dovrà essere in grado di trasferire completamente tale azione alla struttura portante dell'edificio per mezzo di idonei vincoli di ancoraggio. Il carico di vento di progetto dovrà essere determinato in accordo con quanto indicato dalla norma EN 13116. La facciata continua dovrà avere una trasmittanza termica media complessiva U, non superiore a 2.2 W/m2K calcolata secondo il procedimento indicato dal progetto di norma UNI EN ISO 12631 Curtain walling					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2145	28,96	6,212	0,2145
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2145	24,13	5,176	0,2145
	22CL.PR.2.140700.r - PROFILATI IN LEGA DI ALLUMINIO Facciata continua in alluminio a taglio termico del tipo "STRUTTURALE"	mq	1,0000	251,49	251,490	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					39,596	
	(SPESE GENERALI)15%* 263.970					
					30,357	
	(UTILE)10%* 303.566					
	Totale analizzato	mq	1,0000		333,923	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 333,92					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
201	**Analisi 22CL.PR.E.1880.90.b** Facciata continua in alluminio a taglio termico del tipo "STRUTTURALE" Scossaline di rifinitura e collegamento alla muratura, cimase e gocciolatoi Fornitura e posa in opera di facciata continua in alluminio a taglio termico del tipo "STRUTTURALE", con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato dello spessore da 15 a 18 micron. La facciata non dovrà essere una facciata strutturale, ma esternamente non ci dovrà essere alluminio in vista. Il prospetto esterno presenterà fughe tra i vetri di 20 mm ed internamente di 50 mm e con profondità variabile da 50 a 200 mm in funzione ai calcoli statici, secondo le normative vigenti, ed alle dimensioni modulari della facciata. I profilati della facciata saranno estrusi in lega d'alluminio rispondenti alla normativa EN AW 6060 UNI-EN 573-3 e stato fisico T5; con spessore nominale nella parte tubolare strutturale, non inferiore a 2.5 mm, adatti all'ossidazione anodica ed alla verniciatura superficiale. Il fissaggio delle traverse ai montanti avverrà tramite cavallotti e inserto in zama, il quale permette il fissaggio con due viti e la canalizzazione dell'acqua di condensa nel montante; con l'aggiunta di un fondello di contorno posto alla testa della traversa, consentirà una corretta dilatazione termica esente da fastidiosi scricchiolii. I montanti saranno fissati alla struttura portante dell'edificio mediante staffe che ne consentiranno il movimento nelle tre direzioni cartesiane con tolleranza da +20 mm a -20 mm sulle strutture dell' edificio. Appositi cannotti, in alluminio, collaboreranno all'ancoraggio dei montanti alla struttura portante consentendo il perfetto allineamento tra di loro e permettendo la continuità statica nei giunti di dilatazione. Il taglio termico e bloccaggio dei tamponamenti di facciata sarà realizzaco con l'utilizzo di una barretta in materiale isolante, di 27 mm, la quale consentirà di realizzare un taglio termico tra gli elementi interni e quelli esterni della struttura di facciata, permettendo di poter inserire tamponamenti con camera da 18 mm. Il bloccaggio dei tamponamenti avverrà tramite un pressore in nylon rinforzato che serrerà, tramite viti ed accessori adeguati in acciaio inox, gli stessi ai profilati di struttura. Una guarnizione in EPDM, si interporrà, all'esterno, tra i tamponamenti. La facciata continua sarà dotata di vetrazioni, inserite all'interno del reticolo di facciata, aventi le seguenti caratteristiche: temperato esterno min 6 mm-camera 18 mm- interno min 6 mm. Gli accessori saranno originali del sistema, sia per le parti fisse che per quelle apribili. I sigillanti utilizzati dovranno garantire alla facciata le prestazioni di permeabilità all'aria, tenuta all'acqua, tenuta alla polvere, isolamento termoacustico ed essere compatibili con i materiali con cui verranno in contatto e conformi alle norme di riferimento per lo specifico materiale utilizzato. La facciata sarà almeno di classe di permeabilità all'aria AE750, secondo norma EN 12152. Qualora la facciata continua					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	comprenda anche parti apribili, queste saranno di classe di permeabilità all'aria 4 secondo norma UNI EN 12207. La di classe di tenuta all'acqua sarà almeno RE750 secondo norma UNI EN 12154. La resistenza al vento dovrà essere in grado di resistere in modo adeguato alla spinta del vento di progetto (carico di servizio), applicata sia in pressione che in depressione, e dovrà essere in grado di trasferire completamente tale azione alla struttura portante dell'edificio per mezzo di idonei vincoli di ancoraggio. Il carico di vento di progetto dovrà essere determinato in accordo con quanto indicato dalla norma EN 13116. La facciata continua dovrà avere una trasmittanza termica media complessiva U, non superiore a 2.2 W/m2K calcolata secondo il procedimento indicato dal progetto di norma UNI EN ISO 12631 Curtain walling					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1145	28,96	3,316	0,1145
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1145	24,13	2,763	0,1145
	22CL.PR.2.140700.s - PROFILATI IN LEGA DI ALLUMINIO Scossaline di rifinitura e collegamento alla muratura, cimase e gocciolatoi	m	1,000000	88,68	88,680	1,000000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					14,378	
	(SPESE GENERALI)15%* 95.851					
					11,023	
	(UTILE)10%* 110.229					
	Totale analizzato	m	1,000000		121,252	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/m 121,25					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
202	**Analisi 22CL.PR.E.1880.90.c** Facciata continua in alluminio a taglio termico del tipo "STRUTTURALE" Profili di coronamento per collegamento alla muratura Fornitura e posa in opera di facciata continua in alluminio a taglio termico del tipo "STRUTTURALE", con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato dello spessore da 15 a 18 micron. La facciata non dovrà essere una facciata strutturale, ma esternamente non ci dovrà essere alluminio in vista. Il prospetto esterno presenterà fughe tra i vetri di 20 mm ed internamente di 50 mm e con profondità variabile da 50 a 200 mm in funzione ai calcoli statici, secondo le normative vigenti, ed alle dimensioni modulari della facciata. I profilati della facciata saranno estrusi in lega d'alluminio rispondenti alla normativa EN AW 6060 UNI-EN 573-3 e stato fisico T5; con spessore nominale nella parte tubolare strutturale, non inferiore a 2.5 mm, adatti all'ossidazione anodica ed alla verniciatura superficiale. Il fissaggio delle traverse ai montanti avverrà tramite cavallotti e inserto in zama, il quale permette il fissaggio con due viti e la canalizzazione dell'acqua di condensa nel montante; con l'aggiunta di un fondello di contorno posto alla testa della traversa, consentirà una corretta dilatazione termica esente da fastidiosi scricchiolii. I montanti saranno fissati alla struttura portante dell'edificio mediante staffe che ne consentiranno il movimento nelle tre direzioni cartesiane con tolleranza da +20 mm a -20 mm sulle strutture dell' edificio. Appositi cannotti, in alluminio, collaboreranno all'ancoraggio dei montanti alla struttura portante consentendo il perfetto allineamento tra di loro e permettendo la continuità statica nei giunti di dilatazione. Il taglio termico e bloccaggio dei tamponamenti di facciata sarà realizzaco con l'utilizzo di una barretta in materiale isolante, di 27 mm, la quale consentirà di realizzare un taglio termico tra gli elementi interni e quelli esterni della struttura di facciata, permettendo di poter inserire tamponamenti con camera da 18 mm. Il bloccaggio dei tamponamenti avverrà tramite un pressore in nylon rinforzato che serrerà, tramite viti ed accessori adeguati in acciaio inox, gli stessi ai profilati di struttura. Una guarnizione in EPDM, si interporrà, all'esterno, tra i tamponamenti. La facciata continua sarà dotata di vetrazioni, inserite all'interno del reticolo di facciata, aventi le seguenti caratteristiche: temperato esterno min 6 mm-camera 18 mm- interno min 6 mm. Gli accessori saranno originali del sistema, sia per le parti fisse che per quelle apribili. I sigillanti utilizzati dovranno garantire alla facciata le prestazioni di permeabilità all'aria, tenuta all'acqua, tenuta alla polvere, isolamento termoacustico ed essere compatibili con i materiali con cui verranno in contatto e conformi alle norme di riferimento per lo specifico materiale utilizzato. La facciata sarà almeno di classe di permeabilità all'aria AE750, secondo norma EN 12152. Qualora la facciata continua comprenda anche parti apribili, queste saranno di classe di permeabilità all'aria 4					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	secondo norma UNI EN 12207. La di classe di tenuta all'acqua sarà almeno RE750 secondo norma UNI EN 12154. La resistenza al vento dovrà essere in grado di resistere in modo adeguato alla spinta del vento di progetto (carico di servizio), applicata sia in pressione che in depressione, e dovrà essere in grado di trasferire completamente tale azione alla struttura portante dell'edificio per mezzo di idonei vincoli di ancoraggio. Il carico di vento di progetto dovrà essere determinato in accordo con quanto indicato dalla norma EN 13116. La facciata continua dovrà avere una trasmittanza termica media complessiva U, non superiore a 2.2 W/m2K calcolata secondo il procedimento indicato dal progetto di norma UNI EN ISO 12631 Curtain walling					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1145	28,96	3,316	0,1145
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1145	24,13	2,763	0,1145
	22CL.PR.2.140700.t - PROFILATI IN LEGA DI ALLUMINIO Profili di coronamento per collegamento alla muratura	m	1,000000	128,97	128,970	1,000000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					20,421	
	(SPESE GENERALI)15%* 136.141				15,656	
	(UTILE)10%* 156.562					
	Totale analizzato	m	1,000000		172,218	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/m 172,22					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
203	**Analisi 22CL.PR.E.1880.90.d** Facciata continua in alluminio a taglio termico del tipo "STRUTTURALE" Finestra a Sporgere per faccita continuia Struttura Fornitura e posa in opera di facciata continua in alluminio a taglio termico del tipo "STRUTTURALE", con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato dello spessore da 15 a 18 micron. La facciata non dovrà essere una facciata strutturale, ma esternamente non ci dovrà essere alluminio in vista. Il prospetto esterno presenterà fughe tra i vetri di 20 mm ed internamente di 50 mm e con profondità variabile da 50 a 200 mm in funzione ai calcoli statici, secondo le normative vigenti, ed alle dimensioni modulari della facciata. I profilati della facciata saranno estrusi in lega d'alluminio rispondenti alla normativa EN AW 6060 UNI-EN 573-3 e stato fisico T5; con spessore nominale nella parte tubolare strutturale, non inferiore a 2.5 mm, adatti all'ossidazione anodica ed alla verniciatura superficiale. Il fissaggio delle traverse ai montanti avverrà tramite cavallotti e inserto in zama, il quale permette il fissaggio con due viti e la canalizzazione dell'acqua di condensa nel montante; con l'aggiunta di un fondello di contorno posto alla testa della traversa, consentirà una corretta dilatazione termica esente da fastidiosi scricchiolii. I montanti saranno fissati alla struttura portante dell'edificio mediante staffe che ne consentiranno il movimento nelle tre direzioni cartesiane con tolleranza da +20 mm a -20 mm sulle strutture dell' edificio. Appositi cannotti, in alluminio, collaboreranno all'ancoraggio dei montanti alla struttura portante consentendo il perfetto allineamento tra di loro e permettendo la continuità statica nei giunti di dilatazione. Il taglio termico e bloccaggio dei tamponamenti di facciata sarà realizzaco con l'utilizzo di una barretta in materiale isolante, di 27 mm, la quale consentirà di realizzare un taglio termico tra gli elementi interni e quelli esterni della struttura di facciata, permettendo di poter inserire tamponamenti con camera da 18 mm. Il bloccaggio dei tamponamenti avverrà tramite un pressore in nylon rinforzato che serrerà, tramite viti ed accessori adeguati in acciaio inox, gli stessi ai profilati di struttura. Una guarnizione in EPDM, si interporrà, all'esterno, tra i tamponamenti. La facciata continua sarà dotata di vetrazioni, inserite all'interno del reticolo di facciata, aventi le seguenti caratteristiche: temperato esterno min 6 mm-camera 18 mm- interno min 6 mm. Gli accessori saranno originali del sistema, sia per le parti fisse che per quelle apribili. I sigillanti utilizzati dovranno garantire alla facciata le prestazioni di permeabilità all'aria, tenuta all'acqua, tenuta alla polvere, isolamento termoacustico ed essere compatibili con i materiali con cui verranno in contatto e conformi alle norme di riferimento per lo specifico materiale utilizzato. La facciata sarà almeno di classe di permeabilità all'aria AE750, secondo norma EN 12152. Qualora la facciata continua					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	comprenda anche parti apribili, queste saranno di classe di permeabilità all'aria 4 secondo norma UNI EN 12207. La di classe di tenuta all'acqua sarà almeno RE750 secondo norma UNI EN 12154. La resistenza al vento dovrà essere in grado di resistere in modo adeguato alla spinta del vento di progetto (carico di servizio), applicata sia in pressione che in depressione, e dovrà essere in grado di trasferire completamente tale azione alla struttura portante dell'edificio per mezzo di idonei vincoli di ancoraggio. Il carico di vento di progetto dovrà essere determinato in accordo con quanto indicato dalla norma EN 13116. La facciata continua dovrà avere una trasmittanza termica media complessiva U, non superiore a 2.2 W/m2K calcolata secondo il procedimento indicato dal progetto di norma UNI EN ISO 12631 Curtain walling					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2145	28,96	6,212	0,2145
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2145	24,13	5,176	0,2145
	22CL.PR.2.140700.u - PROFILATI IN LEGA DI ALLUMINIO Finestra a Sporgere per faccita continuia Struttura	mq	1,0000	361,68	361,680	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					56,124	
	(SPESE GENERALI)15%* 374.160				43,028	
	(UTILE)10%* 430.284					
	Totale analizzato	mq	1,0000		473,312	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 473,31					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
204	**Analisi 22CL.PR.E.1880.100.a** Facciata ventilata con struttura portante Facciata ventilata con struttura portante Fornitura e posa in opera di facciata ventilata con struttura portante, realizzata con profilati in alluminio estrusi in lega 6060 (EN573-3 e EN755-2) e stato di fornitura EN 515, avente come base unica un profilato verticale posizionato in corrispondenza ed in asse alla fuga risultante dall'accostamento dei pannelli. Il profilato verticale è opportunamente sagomato per poter accogliere, senza alcuna lavorazione di foratura o fresatura (caratteristica che consente di non intaccare l'eventuale protezione superficiale di anodizzazione o verniciatura), tutti i seguenti accessori "originali" del sistema:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2145	28,96	6,212	0,2145
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2145	24,13	5,176	0,2145
	22CL.PR.2.140700.v - PROFILATI IN LEGA DI ALLUMINIO Facciata ventilata con struttura portante	mq	1,0000	96,72	96,720	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					16,380	
	(SPESE GENERALI)15%* 109.200				12,558	
	(UTILE)10%* 125.580					
	Totale analizzato	mq	1,0000		138,138	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 138,14					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
205	**Analisi 22CL.PR.E.1880.110.a** Pannello composito per facciata ventilata Pannello composito per facciata ventilata colore standard Fornitura e posa in opera di pannello composito per facciata ventilata costituito da due lamiere in lega di alluminio Peraluman 100 (AlMg1) e da un nucleo in polietilene nero del tipo LDPE accoppiati con procedimento di fabbricazione in continuo che ne consente il taglio in misura. La faccia esterna è preverniciata a forno con sistema PVDF multistrato, sp. 27 ± 3 , in conformità alla Normativa E.C.C.A.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2145	28,96	6,212	0,2145
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2145	24,13	5,176	0,2145
	22CL.PR.2.140700.z - PROFILATI IN LEGA DI ALLUMINIO Pannello composito per facciata ventilata colore standard	mq	1,0000	225,70	225,700	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					35,727	
	(SPESE GENERALI)15%* 238.180				27,391	
	(UTILE)10%* 273.907					
	Totale analizzato	mq	1,0000		301,298	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 301,30					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
206	**Analisi 22CL.PR.E.1880.120.a** INFISSI MONOBLOCCO IN ALLUMINIO a battente vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB Fornitura e posa in opera di serramento monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc peso minimo 4,5 kg/mq, comando dello schermo con cintino, controtelaio metallico, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua 9A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3 secondo la norma UNI 12210					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4500	28,96	13,032	0,4500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4500	24,13	10,859	0,4500
	22CL.PR.2.140705.a - Infisso monoblocco in alluminio a taglio termico a battente vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB	mq	1,0000	334,35	334,350	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					53,818	
	(SPESE GENERALI)15%*358.787				41,261	
	(UTILE)10%*412.605					
	Totale analizzato	mq	1,0000		453,866	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 453,87					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
207	**Analisi 22CL.PR.E.1880.120.b** INFISSI MONOBLOCCO IN ALLUMINIO a battente vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB Fornitura e posa in opera di serramento monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc peso minimo 4,5 kg/mq, comando dello schermo con cintino, controtelaio metallico, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua 9A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3 secondo la norma UNI 12210					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4500	28,96	13,032	0,4500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4500	24,13	10,859	0,4500
	22CL.PR.2.140705.b - Infisso monoblocco in alluminio a taglio termico a battente vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB	mq	1,0000	391,11	391,110	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					62,332	
	(SPESE GENERALI)15%*415.547				47,788	
	(UTILE)10%*477.879					
	Totale analizzato	mq	1,0000		525,667	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 525,67					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
208	**Analisi 22CL.PR.E.1880.120.c** INFISSI MONOBLOCCO IN ALLUMINIO a battente vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB Fornitura e posa in opera di serramento monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc peso minimo 4,5 kg/mq, comando dello schermo con cintino, controtelaio metallico, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua 9A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3 secondo la norma UNI 12210					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4500	28,96	13,032	0,4500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4500	24,13	10,859	0,4500
	22CL.PR.2.140705.c - Infisso monoblocco in alluminio a taglio termico a battente vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB	mq	1,0000	330,14	330,140	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					53,187	
	(SPESE GENERALI)15%*354.577				40,776	
	(UTILE)10%*407.764					
	Totale analizzato	mq	1,0000		448,540	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 448,54					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
209	**Analisi 22CL.PR.E.1880.120.d** INFISSI MONOBLOCCO IN ALLUMINIO a battente vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB Fornitura e posa in opera di serramento monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc peso minimo 4,5 kg/mq, comando dello schermo con cintino, controtelaio metallico, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua 9A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3 secondo la norma UNI 12210					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4500	28,96	13,032	0,4500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4500	24,13	10,859	0,4500
	22CL.PR.2.140705.d - Infisso monoblocco in alluminio a taglio termico a battente vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB	mq	1,0000	385,86	385,860	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					61,545	
	(SPESE GENERALI)15%*410.297				47,184	
	(UTILE)10%*471.842					
	Totale analizzato	mq	1,0000		519,026	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 519,03					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
210	**Analisi 22CL.PR.E.1880.120.e** INFISSI MONOBLOCCO IN ALLUMINIO a battente vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB Fornitura e posa in opera di serramento monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc peso minimo 4,5 kg/mq, comando dello schermo con cintino, controtelaio metallico, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua 9A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3 secondo la norma UNI 12210					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4500	28,96	13,032	0,4500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4500	24,13	10,859	0,4500
	22CL.PR.2.140705.e - Infisso monoblocco in alluminio a taglio termico a battente vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB	mq	1,0000	317,53	317,530	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					51,295	
	(SPESE GENERALI)15%*341.967				39,326	
	(UTILE)10%*393.262					
	Totale analizzato	mq	1,0000		432,588	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 432,59					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
211	**Analisi 22CL.PR.E.1880.120.f** INFISSI MONOBLOCCO IN ALLUMINIO a battente vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB Fornitura e posa in opera di serramento monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc peso minimo 4,5 kg/mq, comando dello schermo con cintino, controtelaio metallico, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua 9A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3 secondo la norma UNI 12210					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4500	28,96	13,032	0,4500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4500	24,13	10,859	0,4500
	22CL.PR.2.140705.f - Infisso monoblocco in alluminio a taglio termico a battente vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB	mq	1,0000	370,10	370,100	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					59,181	
	(SPESE GENERALI)15%*394.537				45,372	
	(UTILE)10%*453.718					
	Totale analizzato	mq	1,0000		499,090	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 499,09					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
212	**Analisi 22CL.PR.E.1880.120.g** INFISSI MONOBLOCCO IN ALLUMINIO oscillobattente vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB Fornitura e posa in opera di serramento monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc peso minimo 4,5 kg/mq, comando dello schermo con cintino, controtelaio metallico, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua 9A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3 secondo la norma UNI 12210					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4500	28,96	13,032	0,4500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4500	24,13	10,859	0,4500
	22CL.PR.2.140705.g - Infisso monoblocco in alluminio a taglio termico oscillobattente vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB	mq	1,0000	555,15	555,150	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					86,938	
	(SPESE GENERALI)15%*579.587				66,653	
	(UTILE)10%*666.525					
	Totale analizzato	mq	1,0000		733,178	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 733,18					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
213	**Analisi 22CL.PR.E.1880.120.h** INFISSI MONOBLOCCO IN ALLUMINIO oscillobattente vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB Fornitura e posa in opera di serramento monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc peso minimo 4,5 kg/mq, comando dello schermo con cintino, controtelaio metallico, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua 9A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3 secondo la norma UNI 12210					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4500	28,96	13,032	0,4500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4500	24,13	10,859	0,4500
	22CL.PR.2.140705.h - Infisso monoblocco in alluminio a taglio termico oscillobattente vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB	mq	1,0000	589,22	589,220	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					92,049	
	(SPESE GENERALI)15%*613.657				70,571	
	(UTILE)10%*705.706					
	Totale analizzato	mq	1,0000		776,277	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 776,28					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
214	**Analisi 22CL.PR.E.1880.120.i** INFISSI MONOBLOCCO IN ALLUMINIO oscillobattente vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB Fornitura e posa in opera di serramento monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc peso minimo 4,5 kg/mq, comando dello schermo con cintino, controtelaio metallico, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua 9A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3 secondo la norma UNI 12210					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4500	28,96	13,032	0,4500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4500	24,13	10,859	0,4500
	22CL.PR.2.140705.i - Infisso monoblocco in alluminio a taglio termico oscillobattente vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB	mq	1,0000	548,85	548,850	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					85,993	
	(SPESE GENERALI)15%*573.287				65,928	
	(UTILE)10%*659.280					
	Totale analizzato	mq	1,0000		725,208	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 725,21					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
215	**Analisi 22CL.PR.E.1880.120.j** INFISSI MONOBLOCCO IN ALLUMINIO oscillobattente vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB Fornitura e posa in opera di serramento monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc peso minimo 4,5 kg/mq, comando dello schermo con cintino, controtelaio metallico, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua 9A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3 secondo la norma UNI 12210					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4500	28,96	13,032	0,4500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4500	24,13	10,859	0,4500
	22CL.PR.2.140705.j - Infisso monoblocco in alluminio a taglio termico oscillobattente vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB	mq	1,0000	582,27	582,270	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					91,006	
	(SPESE GENERALI)15%*606.707				69,771	
	(UTILE)10%*697.713					
	Totale analizzato	mq	1,0000		767,484	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 767,48					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
216	**Analisi 22CL.PR.E.1880.120.k** INFISSI MONOBLOCCO IN ALLUMINIO oscillobattente vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB Fornitura e posa in opera di serramento monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc peso minimo 4,5 kg/mq, comando dello schermo con cintino, controtelaio metallico, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua 9A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3 secondo la norma UNI 12210					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4500	28,96	13,032	0,4500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4500	24,13	10,859	0,4500
	22CL.PR.2.140705.k - Infisso monoblocco in alluminio a taglio termico oscillobattente vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB	mq	1,0000	529,93	529,930	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					83,155	
	(SPESE GENERALI)15%*554.367				63,752	
	(UTILE)10%*637.522					
	Totale analizzato	mq	1,0000		701,274	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 701,27					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
217	**Analisi 22CL.PR.E.1880.120.l** INFISSI MONOBLOCCO IN ALLUMINIO oscillobattente vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB Fornitura e posa in opera di serramento monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc peso minimo 4,5 kg/mq, comando dello schermo con cintino, controtelaio metallico, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua 9A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3 secondo la norma UNI 12210					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4500	28,96	13,032	0,4500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4500	24,13	10,859	0,4500
	22CL.PR.2.140705.l - Infisso monoblocco in alluminio a taglio termico oscillobattente vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB	mq	1,0000	561,47	561,470	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					87,886	
	(SPESE GENERALI)15%*585.907				67,379	
	(UTILE)10%*673.793					
	Totale analizzato	mq	1,0000		741,172	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 741,17					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
218	**Analisi 22CL.PR.E.1880.120.m** INFISSI MONOBLOCCO IN ALLUMINIO a vasistas vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB Fornitura e posa in opera di serramento monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc peso minimo 4,5 kg/mq, comando dello schermo con cintino, controtelaio metallico, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua 9A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3 secondo la norma UNI 12210					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4500	28,96	13,032	0,4500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4500	24,13	10,859	0,4500
	22CL.PR.2.140705.m - Infisso monoblocco in alluminio a taglio termico a vasistas vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB	mq	1,0000	528,72	528,720	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					82,974	
	(SPESE GENERALI)15%*553.157				63,613	
	(UTILE)10%*636.131					
	Totale analizzato	mq	1,0000		699,744	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 699,74					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
219	**Analisi 22CL.PR.E.1880.120.n** INFISSI MONOBLOCCO IN ALLUMINIO a vasistas vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB Fornitura e posa in opera di serramento monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc peso minimo 4,5 kg/mq, comando dello schermo con cintino, controtelaio metallico, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua 9A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3 secondo la norma UNI 12210					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4500	28,96	13,032	0,4500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4500	24,13	10,859	0,4500
	22CL.PR.2.140705.n - Infisso monoblocco in alluminio a taglio termico a vasistas vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB	mq	1,0000	567,65	567,650	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					88,813	
	(SPESE GENERALI)15%*592.087				68,090	
	(UTILE)10%*680.900					
	Totale analizzato	mq	1,0000		748,990	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 748,99					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
220	**Analisi 22CL.PR.E.1880.120.o** INFISSI MONOBLOCCO IN ALLUMINIO a vasistas vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB Fornitura e posa in opera di serramento monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc peso minimo 4,5 kg/mq, comando dello schermo con cintino, controtelaio metallico, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua 9A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3 secondo la norma UNI 12210					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4500	28,96	13,032	0,4500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4500	24,13	10,859	0,4500
	22CL.PR.2.140705.o - Infisso monoblocco in alluminio a taglio termico a vasistas vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB	mq	1,0000	521,51	521,510	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					81,892	
	(SPESE GENERALI)15%*545.947				62,784	
	(UTILE)10%*627.839					
	Totale analizzato	mq	1,0000		690,623	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 690,62					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
221	**Analisi 22CL.PR.E.1880.120.p** INFISSI MONOBLOCCO IN ALLUMINIO a vasistas vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB Fornitura e posa in opera di serramento monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc peso minimo 4,5 kg/mq, comando dello schermo con cintino, controtelaio metallico, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua 9A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3 secondo la norma UNI 12210					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4500	28,96	13,032	0,4500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4500	24,13	10,859	0,4500
	22CL.PR.2.140705.p - Infisso monoblocco in alluminio a taglio termico a vasistas vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB	mq	1,0000	559,73	559,730	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					87,625	
	(SPESE GENERALI)15%*584.167				67,179	
	(UTILE)10%*671.792					
	Totale analizzato	mq	1,0000		738,971	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 738,97					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
222	**Analisi 22CL.PR.E.1880.120.q** INFISSI MONOBLOCCO IN ALLUMINIO a vasistas vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB Fornitura e posa in opera di serramento monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc peso minimo 4,5 kg/mq, comando dello schermo con cintino, controtelaio metallico, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua 9A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3 secondo la norma UNI 12210					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4500	28,96	13,032	0,4500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4500	24,13	10,859	0,4500
	22CL.PR.2.140705.q - Infisso monoblocco in alluminio a taglio termico a vasistas vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB	mq	1,0000	499,90	499,900	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					78,651	
	(SPESE GENERALI)15%*524.337				60,299	
	(UTILE)10%*602.988					
	Totale analizzato	mq	1,0000		663,287	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 663,29					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
223	**Analisi 22CL.PR.E.1880.120.r** INFISSI MONOBLOCCO IN ALLUMINIO a vasistas vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB Fornitura e posa in opera di serramento monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc peso minimo 4,5 kg/mq, comando dello schermo con cintino, controtelaio metallico, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua 9A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3 secondo la norma UNI 12210					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4500	28,96	13,032	0,4500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4500	24,13	10,859	0,4500
	22CL.PR.2.140705.r - Infisso monoblocco in alluminio a taglio termico a vasistas vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB	mq	1,0000	535,93	535,930	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					84,055	
	(SPESE GENERALI)15%*560.367				64,442	
	(UTILE)10%*644.422					
	Totale analizzato	mq	1,0000		708,864	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 708,86					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
224	**Analisi 22CL.PR.E.1880.120.s** INFISSI MONOBLOCCO IN ALLUMINIO Sovrapprezzo per anta a bilico orizzontale Fornitura e posa in opera di serramento monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc peso minimo 4,5 kg/mq, comando dello schermo con cintino, controtelaio metallico, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua 9A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3 secondo la norma UNI 12210					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0220	28,96	0,637	0,0220
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0220	24,13	0,531	0,0220
	22CL.PR.2.140705.s - Infisso monoblocco in alluminio a taglio termico Sovrapprezzo per anta a bilico orizzontale	mq	1,0000	67,72	67,720	1,0000
					10,333	
	(SPESE GENERALI)15%*68.888					
					7,922	
	(UTILE)10%*79.221					
	Totale analizzato	mq	1,0000		87,143	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 87,14					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
225	**Analisi 22CL.PR.E.1880.120.t** INFISSI MONOBLOCCO IN ALLUMINIO Sovrapprezzo per anta a bilico verticale Fornitura e posa in opera di serramento monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc peso minimo 4,5 kg/mq, comando dello schermo con cintino, controtelaio metallico, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua 9A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3 secondo la norma UNI 12210					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0220	28,96	0,637	0,0220
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0220	24,13	0,531	0,0220
	22CL.PR.2.140705.t - Infisso monoblocco in alluminio a taglio termico Sovrapprezzo per anta a bilico verticale	mq	1,0000	76,44	76,440	1,0000
					11,641	
	(SPESE GENERALI)15%*77.608					
					8,925	
	(UTILE)10%*89.249					
	Totale analizzato	mq	1,0000		98,174	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 98,17					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
226	**Analisi 22CL.PR.E.1880.120.u** INFISSI MONOBLOCCO IN ALLUMINIO Sovrapprezzo per scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante Fornitura e posa in opera di serramento monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc peso minimo 4,5 kg/mq, comando dello schermo con cintino, controtelaio metallico, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua 9A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3 secondo la norma UNI 12210					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0330	28,96	0,956	0,0330
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0330	24,13	0,796	0,0330
	22CL.PR.2.140705.u - Infisso monoblocco in alluminio a taglio termico Sovrapprezzo per scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante	mq	1,0000	115,95	115,950	1,0000
					17,655	
	(SPESE GENERALI)15%*117.702					
					13,536	
	(UTILE)10%*135.357					
	Totale analizzato	mq	1,0000		148,893	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 148,89**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
227	**Analisi 22CL.PR.E.1890.10.a** Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748 a battente vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB Fornitura e posa in opera di serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748, esenti da cadmio, autoestinguenti, classe 1 di reazione al fuoco, a 5 camere rinforzati con profili in acciaio zincato spessore 15/10, guarnizioni in TPE coestruse e saldate negli angoli, completo di controtelaio, esclusa la posa dello stesso, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento e vetrocamera con canalina a bordo caldo, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe E 750 secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3/B3 secondo la norma UNI 12210					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0488	26,86	1,311	0,0488
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.PR.2.140802.a - Infissi in pvc a telaio vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB	mq	1,0000	394,46	394,460	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					60,183	
	(SPESE GENERALI)15%*401.221				46,140	
	(UTILE)10%*461.404					
	Totale analizzato	mq	1,0000		507,544	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 507,54					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
228	**Analisi 22CL.PR.E.1890.10.b** Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748 a battente vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB Fornitura e posa in opera di serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748, esenti da cadmio, autoestinguenti, classe 1 di reazione al fuoco, a 5 camere rinforzati con profili in acciaio zincato spessore 15/10, guarnizioni in TPE coestruse e saldate negli angoli, completo di controtelaio, esclusa la posa dello stesso, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento e vetrocamera con canalina a bordo caldo, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe E 750 secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3/B3 secondo la norma UNI 12210					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0488	26,86	1,311	0,0488
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.PR.2.140802.b - Infissi in pvc a telaio vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB	mq	1,0000	447,88	447,880	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					68,196	
	(SPESE GENERALI)15%*454.641				52,284	
	(UTILE)10%*522.837					
	Totale analizzato	mq	1,0000		575,121	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 575,12					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
229	**Analisi 22CL.PR.E.1890.10.c** Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748 a battente vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB Fornitura e posa in opera di serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748, esenti da cadmio, autoestinguenti, classe 1 di reazione al fuoco, a 5 camere rinforzati con profili in acciaio zincato spessore 15/10, guarnizioni in TPE coestruse e saldate negli angoli, completo di controtelaio, esclusa la posa dello stesso, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento e vetrocamera con canalina a bordo caldo, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe E 750 secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3/B3 secondo la norma UNI 12210					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0488	26,86	1,311	0,0488
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.PR.2.140802.c - Infissi in pvc a telaio vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB	mq	1,0000	384,87	384,870	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					58,745	
	(SPESE GENERALI)15%*391.631				45,038	
	(UTILE)10%*450.376					
	Totale analizzato	mq	1,0000		495,414	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 495,41**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
230	**Analisi 22CL.PR.E.1890.10.d** Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748 a battente vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB Fornitura e posa in opera di serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748, esenti da cadmio, autoestinguenti, classe 1 di reazione al fuoco, a 5 camere rinforzati con profili in acciaio zincato spessore 15/10, guarnizioni in TPE coestruse e saldate negli angoli, completo di controtelaio, esclusa la posa dello stesso, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento e vetrocamera con canalina a bordo caldo, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe E 750 secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3/B3 secondo la norma UNI 12210					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0488	26,86	1,311	0,0488
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.PR.2.140802.d - Infissi in pvc a telaio vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB	mq	1,0000	435,56	435,560	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					66,348	
	(SPESE GENERALI)15%*442.321				50,867	
	(UTILE)10%*508.669					
	Totale analizzato	mq	1,0000		559,536	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 559,54					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
231	**Analisi 22CL.PR.E.1890.10.e** Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748 oscillobattente vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB Fornitura e posa in opera di serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748, esenti da cadmio, autoestinguenti, classe 1 di reazione al fuoco, a 5 camere rinforzati con profili in acciaio zincato spessore 15/10, guarnizioni in TPE coestruse e saldate negli angoli, completo di controtelaio, esclusa la posa dello stesso, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento e vetrocamera con canalina a bordo caldo, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe E 750 secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3/B3 secondo la norma UNI 12210					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0488	26,86	1,311	0,0488
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.PR.2.140802.e - Infissi in pvc oscillobattente vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB	mq	1,0000	520,46	520,460	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					79,083	
	(SPESE GENERALI)15%*527.221				60,630	
	(UTILE)10%*606.304					
	Totale analizzato	mq	1,0000		666,934	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 666,93					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
232	**Analisi 22CL.PR.E.1890.10.f** Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748 oscillobattente vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB Fornitura e posa in opera di serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748, esenti da cadmio, autoestinguenti, classe 1 di reazione al fuoco, a 5 camere rinforzati con profili in acciaio zincato spessore 15/10, guarnizioni in TPE coestruse e saldate negli angoli, completo di controtelaio, esclusa la posa dello stesso, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento e vetrocamera con canalina a bordo caldo, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe E 750 secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3/B3 secondo la norma UNI 12210					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0488	26,86	1,311	0,0488
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.PR.2.140802.f - Infissi in pvc oscillobattente vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB	mq	1,0000	562,95	562,950	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					85,457	
	(SPESE GENERALI)15%*569.711				65,517	
	(UTILE)10%*655.168					
	Totale analizzato	mq	1,0000		720,685	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 720,69					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
233	**Analisi 22CL.PR.E.1890.10.g** Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748 oscillobattente vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB Fornitura e posa in opera di serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748, esenti da cadmio, autoestinguenti, classe 1 di reazione al fuoco, a 5 camere rinforzati con profili in acciaio zincato spessore 15/10, guarnizioni in TPE coestruse e saldate negli angoli, completo di controtelaio, esclusa la posa dello stesso, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento e vetrocamera con canalina a bordo caldo, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe E 750 secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3/B3 secondo la norma UNI 12210					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0488	26,86	1,311	0,0488
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.PR.2.140802.g - Infissi in pvc oscillobattente vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB	mq	1,0000	510,89	510,890	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					77,648	
	(SPESE GENERALI)15%*517.651				59,530	
	(UTILE)10%*595.299					
	Totale analizzato	mq	1,0000		654,829	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 654,83					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
234	**Analisi 22CL.PR.E.1890.10.h** Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748 oscillobattente vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB Fornitura e posa in opera di serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748, esenti da cadmio, autoestinguenti, classe 1 di reazione al fuoco, a 5 camere rinforzati con profili in acciaio zincato spessore 15/10, guarnizioni in TPE coestruse e saldate negli angoli, completo di controtelaio, esclusa la posa dello stesso, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento e vetrocamera con canalina a bordo caldo, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe E 750 secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3/B3 secondo la norma UNI 12210					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0488	26,86	1,311	0,0488
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.PR.2.140802.h - Infissi in pvc oscillobattente vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB	mq	1,0000	551,96	551,960	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					83,808	
	(SPESE GENERALI)15%*558.721				64,253	
	(UTILE)10%*642.529					
	Totale analizzato	mq	1,0000		706,782	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 706,78					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
235	**Analisi 22CL.PR.E.1890.10.i** Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748 a vasistas vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB Fornitura e posa in opera di serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748, esenti da cadmio, autoestinguenti, classe 1 di reazione al fuoco, a 5 camere rinforzati con profili in acciaio zincato spessore 15/10, guarnizioni in TPE coestruse e saldate negli angoli, completo di controtelaio, esclusa la posa dello stesso, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento e vetrocamera con canalina a bordo caldo, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe E 750 secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3/B3 secondo la norma UNI 12210					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0488	26,86	1,311	0,0488
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.PR.2.140802.i - Infissi in pvc a vasistas vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB	mq	1,0000	619,08	619,080	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					93,876	
	(SPESE GENERALI)15%*625.841				71,972	
	(UTILE)10%*719.717					
	Totale analizzato	mq	1,0000		791,689	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 791,69					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
236	**Analisi 22CL.PR.E.1890.10.j** Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748 a vasistas vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB Fornitura e posa in opera di serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748, esenti da cadmio, autoestinguenti, classe 1 di reazione al fuoco, a 5 camere rinforzati con profili in acciaio zincato spessore 15/10, guarnizioni in TPE coestruse e saldate negli angoli, completo di controtelaio, esclusa la posa dello stesso, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento e vetrocamera con canalina a bordo caldo, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe E 750 secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3/B3 secondo la norma UNI 12210					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0488	26,86	1,311	0,0488
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.PR.2.140802.j - Infissi in pvc a vasistas vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB	mq	1,0000	706,74	706,740	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					107,025	
	(SPESE GENERALI)15%*713.501				82,053	
	(UTILE)10%*820.526					
	Totale analizzato	mq	1,0000		902,579	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 902,58					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
237	**Analisi 22CL.PR.E.1890.10.k** Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748 a vasistas vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB Fornitura e posa in opera di serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748, esenti da cadmio, autoestinguenti, classe 1 di reazione al fuoco, a 5 camere rinforzati con profili in acciaio zincato spessore 15/10, guarnizioni in TPE coestruse e saldate negli angoli, completo di controtelaio, esclusa la posa dello stesso, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento e vetrocamera con canalina a bordo caldo, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe E 750 secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3/B3 secondo la norma UNI 12210					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0488	26,86	1,311	0,0488
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.PR.2.140802.k - Infissi in pvc a vasistas vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB	mq	1,0000	602,65	602,650	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					91,412	
	(SPESE GENERALI)15%*609.411				70,082	
	(UTILE)10%*700.823					
	Totale analizzato	mq	1,0000		770,905	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 770,91					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
238	**Analisi 22CL.PR.E.1890.10.l** Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748 a vasistas vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB Fornitura e posa in opera di serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748, esenti da cadmio, autoestinguenti, classe 1 di reazione al fuoco, a 5 camere rinforzati con profili in acciaio zincato spessore 15/10, guarnizioni in TPE coestruse e saldate negli angoli, completo di controtelaio, esclusa la posa dello stesso, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento e vetrocamera con canalina a bordo caldo, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe E 750 secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3/B3 secondo la norma UNI 12210					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0488	26,86	1,311	0,0488
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.PR.2.140802.l - Infissi in pvc a vasistas vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB	mq	1,0000	688,93	688,930	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					104,354	
	(SPESE GENERALI)15%*695.691				80,005	
	(UTILE)10%*800.045					
	Totale analizzato	mq	1,0000		880,050	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 880,05**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
239	**Analisi 22CL.PR.E.1890.20.a** Sovrapprezzo per anta a bilico orizzontale					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0488	28,96	1,413	0,0488
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0488	24,13	1,178	0,0488
	22CL.PR.2.140802.m - Infissi in pvc Sovrapprezzo per anta a bilico orizzontale	mq	1,0000	81,88	81,880	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0020	54,60	0,109	0,0020
					12,687	
	(SPESE GENERALI)15%*84.580				9,727	
	(UTILE)10%*97.267					
	Totale analizzato	mq	1,0000		106,994	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 106,99					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
240	**Analisi 22CL.PR.E.1890.20.b** Sovrapprezzo per anta a bilico verticale					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0488	28,96	1,413	0,0488
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0488	24,13	1,178	0,0488
	22CL.PR.2.140802.n - Infissi in pvc Sovrapprezzo per anta a bilico verticale	mq	1,0000	108,08	108,080	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0020	54,60	0,109	0,0020
					16,617	
	(SPESE GENERALI)15%*110.780				12,740	
	(UTILE)10%*127.397					
	Totale analizzato	mq	1,0000		140,137	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 140,14					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
241	**Analisi 22CL.PR.E.1890.20.c**					
	Sovrapprezzo per scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0488	28,96	1,413	0,0488
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0488	24,13	1,178	0,0488
	22CL.PR.2.140802.o - Infissi in pvc Sovrapprezzo per scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante	mq	1,0000	159,03	159,030	1,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0020	54,60	0,109	0,0020
					24,260	
	(SPESE GENERALI)15%*161.730					
					18,599	
	(UTILE)10%*185.990					
	Totale analizzato	mq	1,0000		204,589	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 204,59					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
242	**Analisi 22CL.PR.E.18100.10.a** TAPPARELLE AVVOLGIBILI in legno abete Fornitura e posa in opera di tapparelle avvolgibili in legno di abete con stecche di spessore di circa 15 mm con serie continua di ganci a doppio agganciamento fino a completa chiusura con traversa finale in legno duro o in plastica rinforzata dell'altezza di 65 mm, compresi supporti, rullo scanalato di acciaio con cuscinetti a sfera incorporati a lubrificazione continua, puleggia, cinghia di juta o nylon o plastica armata, avvolgi cinghia automatico zincato incassato e cassetta di ferro zincato o di plastica resistente e con placca di ottone cromato o di alluminio anodizzato o di plastica resistente, guide fisse in ferro zincato ad «U» della sezione di 22x22 mm, rinforzato in reggette di ferro zincato dello spessore di circa 0,50 mm dell'ultima stecca, squadrette di arresto il tutto dato in opera compreso opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio (misurato per la superficie in vista esclusa, pertanto, la parte avvolta ed incassata, ma con misura minima di 1,50 m² anche nel caso di minore superficie)					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,6435	28,96	18,636	0,6435
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3218	24,13	7,765	0,3218
	22CL.PR.2.140300.a - PERSIANA AVVOLGIBILE IN LEGNO Persiana avvolgibile in legno di abete	mq	1,0000	115,21	115,210	1,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.a - Malta con kg 300 di cemento per mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0012	180,54	0,217	0,0012
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					21,356	
	(SPESE GENERALI)15%*142.374				16,373	
	(UTILE)10%*163.730					
	Totale analizzato	mq	1,0000		180,103	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 180,10					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
243	**Analisi 22CL.PR.E.18100.10.b** TAPPARELLE AVVOLGIBILI in legno pino di Svezia Tapparelle avvolgibili in pino di Svezia con stecche di spessore di circa 15 mm con serie continua di ganci a doppio agganciamento fino a completa chiusura con traversa finale in legno duro o in plastica rinforzata dell'altezza di 65 mm, compresi supporti, rullo scanalato di acciaio con cuscinetti a sfera incorporati a lubrificazione continua, puleggia, cinghia di juta o nylon o plastica armata, avvolgi cinghia automatico zincato incassato e cassetta di ferro zincato o di plastica resistente e con placca di ottone cromato o di alluminio anodizzato o di plastica resistente, guide fisse in ferro zincato ad «U» della sezione di 22x22 mm, rinforzato in reggette di ferro zincato dello spessore di circa 0,50 mm dell'ultima stecca, squadrette di arresto il tutto dato in opera compreso opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio (misurato per la superficie in vista esclusa, pertanto, la parte avvolta ed incassata, ma con misura minima di 1,50 m² anche nel caso di minore superficie)					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,6435	28,96	18,636	0,6435
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3218	24,13	7,765	0,3218
	22CL.PR.2.140300.b - PERSIANA AVVOLGIBILE IN LEGNO Persiana avvolgibile in pino di Svezia	mq	1,0000	135,00	135,000	1,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.a - Malta con kg 300 di cemento per mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0012	180,54	0,217	0,0012
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					24,325	
	(SPESE GENERALI)15%*162.164				18,649	
	(UTILE)10%*186.489					
	Totale analizzato	mq	1,0000		205,138	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 205,14					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
244	**Analisi 22CL.PR.E.18100.10.c** TAPPARELLE AVVOLGIBILI in materia plastica pesante 5 km/mq Tapparelle avvolgibili in materia plastica pesante rispondente alle norme UNI, a colori vari e con spessore delle stecche di circa 15 mm del peso di circa 5,00 kg/m², rinforzata con reggetta in ferro zincato inserita in almeno ogni 6 stecche nel caso di larghezza superiore a 1,20 mcon stecche di spessore di circa 15 mm con serie continua di ganci a doppio agganciamento fino a completa chiusura con traversa finale in legno duro o in plastica rinforzata dell'altezza di 65 mm, compresi supporti, rullo scanalato di acciaio con cuscinetti a sfera incorporati a lubrificazione continua, puleggia, cinghia di juta o nylon o plastica armata, avvolgi cinghia automatico zincato incassato e cassetta di ferro zincato o di plastica resistente e con placca di ottone cromato o di alluminio anodizzato o di plastica resistente, guide fisse in ferro zincato ad «U» della sezione di 22x22 mm, rinforzato in reggette di ferro zincato dello spessore di circa 0,50 mm dell'ultima stecca, squadrette di arresto il tutto dato in opera compreso opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio (misurato per la superficie in vista esclusa, pertanto, la parte avvolta ed incassata, ma con misura minima di 1,50 m² anche nel caso di minore superficie)					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,6435	28,96	18,636	0,6435
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3218	24,13	7,765	0,3218
	22CL.PR.2.140310.a - PERSIANA AVVOLGIBILE CON STECCHE IN PLASTICA Persiane avvolgibili con stecche in plastica 5 kg/mq	mq	1,0000	55,00	55,000	1,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.a - Malta con kg 300 di cemento per mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0012	180,54	0,217	0,0012
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					12,325	
	(SPESE GENERALI)15%*82.164				9,449	
	(UTILE)10%*94.489					
	Totale analizzato	mq	1,0000		103,938	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 103,94					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
245	**Analisi 22CL.PR.E.18100.10.e** TAPPARELLE AVVOLGIBILI in alluminio rinforzato o con isolamento poliuretanico					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,6435	28,96	18,636	0,6435
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3218	24,13	7,765	0,3218
	22CL.PR.2.140310.c - PERSIANA AVVOLGIBILE CON STECCHE IN PLASTICA In alluminio rinforzato o con isolamento poliuretanico	mq	1,0000	90,17	90,170	1,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.a - Malta con kg 300 di cemento per mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0012	180,54	0,217	0,0012
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					17,600	
	(SPESE GENERALI)15%*117.334				13,493	
	(UTILE)10%*134.934					
	Totale analizzato	mq	1,0000		148,427	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 148,43					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
246	**Analisi 22CL.PR.E.18100.10.f** TAPPARELLE AVVOLGIBILI In materia plastica pesante 6,5 kg/mq					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,6435	28,96	18,636	0,6435
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3218	24,13	7,765	0,3218
	22CL.PR.2.140310.d - PERSIANA AVVOLGIBILE CON STECCHE IN PLASTICA In materia plastica pesante 6,5 kg/mq	mq	1,0000	49,32	49,320	1,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.a - Malta con kg 300 di cemento per mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0012	180,54	0,217	0,0012
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					11,473	
	(SPESE GENERALI)15%*76.484				8,796	
	(UTILE)10%*87.957					
	Totale analizzato	mq	1,0000		96,753	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 96,75					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
247	**Analisi 22CL.PR.E.18100.30.a** Apparecchio demoltiplicatore per sistemi di apertura e chiusura, completo Per persiane avvolgibili					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1560	28,96	4,518	0,1560
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1560	24,13	3,764	0,1560
	22CL.PR.2.140180.b - MANUFATTI METALLICI Apparecchio demoltiplicatore per persiane avvolgibili	cad	1,0000	42,21	42,210	1,0000
					7,574	
	(SPESE GENERALI)15%*50.492					
					5,807	
	(UTILE)10%*58.066					
	Totale analizzato	cad	1,0000		63,873	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 63,87					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
248	**Analisi 22CL.PR.E.18100.40.a** Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato con schiuma poliuretanica e superficie preverniciata altezza stecca 45 mm, spessore 9 mm, peso circa 3,5 kg Fornitura e posa in opera di avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato con schiuma poliuretanica e superficie preverniciata, compresi supporti con cuscinetti a sfera, rullo, staffe, puleggia, cinghia, attacchi al rullo, guide fisse in ferro zincato ad U, quadrette di arresto, avvolgitore della cinghia incassato nella muratura ed ogni altro accessorio, in opera comprese le opere murarie e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. In alluminio altezza stecca 45 mm, spessore 9 mm, peso circa 3,5 kg					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,6435	28,96	18,636	0,6435
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3218	24,13	7,765	0,3218
	22CL.PR.2.140148.a - Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato con schiuma poliuretanica e superficie preverniciata, compresi sup altezza stecca 45 mm, spessore 9 mm, peso circa 3,5 kg	mq	1,0000	105,00	105,000	1,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.a - Malta con kg 300 di cemento per mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0012	180,54	0,217	0,0012
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					19,825	
	(SPESE GENERALI)15%*132.164				15,199	
	(UTILE)10%*151.989					
	Totale analizzato	mq	1,0000		167,188	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 167,19					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
249	**Analisi 22CL.PR.E.18100.40.b** Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato con schiuma poliuretanica e superficie preverniciata altezza stecca 55 mm, spessore 14 mm, peso circa 4,5 kg Fornitura e posa in opera di avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato con schiuma poliuretanica e superficie preverniciata, compresi supporti con cuscinetti a sfera, rullo, staffe, puleggia, cinghia, attacchi al rullo, guide fisse in ferro zincato ad U, quadrette di arresto, avvolgitore della cinghia incassato nella muratura ed ogni altro accessorio, in opera comprese le opere murarie e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. In alluminio altezza stecca 55 mm, spessore 14 mm, peso circa 4,5 kg					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,6435	28,96	18,636	0,6435
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3218	24,13	7,765	0,3218
	22CL.PR.2.140148.b - Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato con schiuma poliuretanica e superficie preverniciata, compresi sup altezza stecca 55 mm, spessore 14 mm, peso circa 4,5 kg	mq	1,0000	115,00	115,000	1,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.a - Malta con kg 300 di cemento per mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0012	180,54	0,217	0,0012
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					21,325	
	(SPESE GENERALI)15%*142.164				16,349	
	(UTILE)10%*163.489					
	Totale analizzato	mq	1,0000		179,838	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 179,84					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
250	**Analisi 22CL.PR.E.18100.50.a** Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato con schiuma poliuretanica e superficie preverniciata in acciaio: altezza stecca 40 mm, spessore 9 mm, peso circa 11 kg Fornitura e posa in opera di avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato con schiuma poliuretanica e superficie preverniciata, compresi supporti con cuscinetti a sfera, rullo, staffe, puleggia, cinghia, attacchi al rullo, guide fisse in ferro zincato ad U, quadrette di arresto, avvolgitore della cinghia incassato nella muratura ed ogni altro accessorio, in opera comprese le opere murarie e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. In acciaio					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,6435	28,96	18,636	0,6435
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3218	24,13	7,765	0,3218
	22CL.PR.2.140149.a - in acciaio: altezza stecca 40 mm, spessore 9 mm, peso circa 11 kg	mq	1,0000	98,00	98,000	1,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.a - Malta con kg 300 di cemento per mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0012	180,54	0,217	0,0012
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					18,775	
	(SPESE GENERALI)15%*125.164				14,394	
	(UTILE)10%*143.939					
	Totale analizzato	mq	1,0000		158,333	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 158,33					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
251	**Analisi 22CL.PR.E.18100.50.b** Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato con schiuma poliuretanica e superficie preverniciata in acciaio: altezza stecca 55 mm, spessore 14 mm, peso circa 10 kg Fornitura e posa in opera di avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato con schiuma poliuretanica e superficie preverniciata, compresi supporti con cuscinetti a sfera, rullo, staffe, puleggia, cinghia, attacchi al rullo, guide fisse in ferro zincato ad U, quadrette di arresto, avvolgitore della cinghia incassato nella muratura ed ogni altro accessorio, in opera comprese le opere murarie e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. In acciaio					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,6435	28,96	18,636	0,6435
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3218	24,13	7,765	0,3218
	22CL.PR.2.140149.b - in acciaio: altezza stecca 55 mm, spessore 14 mm, peso circa 10 kg	mq	1,0000	108,00	108,000	1,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.a - Malta con kg 300 di cemento per mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0012	180,54	0,217	0,0012
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					20,275	
	(SPESE GENERALI)15%*135.164					
					15,544	
	(UTILE)10%*155.439					
	Totale analizzato	mq	1,0000		170,983	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 170,98					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
252	**Analisi 22CL.PR.E.18110.10.a** Serranda avvolgibile con dimensione di riferimento pari a 3.800 mm (larghezza) per 4.200 mm (altezza) in acciaio zincato, spessore 8/10 Fornitura e posa in opera di serranda avvolgibile con dimensione di riferimento pari a 3.800 mm (larghezza) per 4.200 mm (altezza), realizzata in elementi ciechi di acciaio zincato a profilo piano o nervato a W con altezza pari a 120 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato corredate da guarnizioni antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4388	28,96	12,708	0,4388
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0780	26,86	2,095	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4388	24,13	10,588	0,4388
	22CL.PR.2.140260.a - SERRAMENTI (SERRANDE A ROTOLI) Serranda a rotolo in strisce di spessore da mm 6/10 a 8/10	mq	1,0000	39,62	39,620	1,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0005	144,67	0,072	0,0005
					9,762	
	(SPESE GENERALI)15%*65.083				7,485	
	(UTILE)10%*74.845					
	Totale analizzato	mq	1,0000		82,330	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 82,33					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
253	**Analisi 22CL.PR.E.18110.10.b** Serranda avvolgibile con dimensione di riferimento pari a 3.800 mm (larghezza) per 4.200 mm (altezza) in acciaio zincato, spessore 10/10 Fornitura e posa in opera di serranda avvolgibile con dimensione di riferimento pari a 3.800 mm (larghezza) per 4.200 mm (altezza), realizzata in elementi ciechi di acciaio zincato a profilo piano o nervato a W con altezza pari a 120 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato corredate da guarnizioni antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4388	28,96	12,708	0,4388
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0780	26,86	2,095	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4388	24,13	10,588	0,4388
	22CL.PR.2.140260.b - SERRAMENTI (SERRANDE A ROTOLI) Serranda a rotolo in strisce spessore da mm 10/10 a 12/10	mq	1,0000	45,22	45,220	1,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0005	144,67	0,072	0,0005
					10,602	
	(SPESE GENERALI)15%*70.683				8,129	
	(UTILE)10%*81.285					
	Totale analizzato	mq	1,0000		89,414	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 89,41					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
254	**Analisi 22CL.PR.E.18110.10.c** Serranda avvolgibile con dimensione di riferimento pari a 3.800 mm (larghezza) per 4.200 mm (altezza) in acciaio zincato e preverniciato (bianco o grigio), spessore 10/10 Fornitura e posa in opera di serranda avvolgibile con dimensione di riferimento pari a 3.800 mm (larghezza) per 4.200 mm (altezza), realizzata in elementi ciechi di acciaio zincato a profilo piano o nervato a W con altezza pari a 120 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato corredate da guarnizioni antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4388	28,96	12,708	0,4388
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0780	26,86	2,095	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4388	24,13	10,588	0,4388
	22CL.PR.2.140260.c - SERRAMENTI (SERRANDE A ROTOLI) In acciaio zincato e preverniciato (bianco o grigio), spessore 10/10	mq	1,0000	54,69	54,690	1,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0005	144,67	0,072	0,0005
					12,023	
	(SPESE GENERALI)15%*80.153				9,218	
	(UTILE)10%*92.176					
	Totale analizzato	mq	1,0000		101,394	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 101,39					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
255	**Analisi 22CL.PR.E.18110.10.d** Serranda avvolgibile con dimensione di riferimento pari a 3.800 mm (larghezza) per 4.200 mm (altezza) in acciaio zincato, spessore 13/10 Fornitura e posa in opera di serranda avvolgibile con dimensione di riferimento pari a 3.800 mm (larghezza) per 4.200 mm (altezza), realizzata in elementi ciechi di acciaio zincato a profilo piano o nervato a W con altezza pari a 120 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato corredate da guarnizioni antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4388	28,96	12,708	0,4388
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0780	26,86	2,095	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4388	24,13	10,588	0,4388
	22CL.PR.2.140260.d - SERRAMENTI (SERRANDE A ROTOLI) In acciaio zincato, spessore 13/10	mq	1,0000	59,87	59,870	1,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0005	144,67	0,072	0,0005
					12,800	
	(SPESE GENERALI)15%*85.333				9,813	
	(UTILE)10%*98.133					
	Totale analizzato	mq	1,0000		107,946	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 107,95					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
256	**Analisi 22CL.PR.E.18110.20.a** Serranda avvolgibile in elementi con profilo ondulato altezza 75 mm, spessore 6/10, per serrande di piccole dimensioni in acciaio zincato Fornitura e posa in opera di serranda avvolgibile in elementi con profilo ondulato altezza 75 mm, spessore 6/10, per serrande di piccole dimensioni, completa di rullo di avvolgimento in acciaio con pulegge portamolle, guide ad U in acciaio zincato, altezza 4.200 mm, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4388	28,96	12,708	0,4388
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0780	26,86	2,095	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4388	24,13	10,588	0,4388
	22CL.PR.2.140270.a - SERRAMENTI (SERRANDE A ROTOLI) in acciaio zincato	mq	1,0000	56,43	56,430	1,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0005	144,67	0,072	0,0005
					12,284	
	(SPESE GENERALI)15%*81.893				9,418	
	(UTILE)10%*94.177					
	Totale analizzato	mq	1,0000		103,595	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 103,60					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
257	**Analisi 22CL.PR.E.18110.20.b** Serranda avvolgibile in elementi con profilo ondulato altezza 75 mm, spessore 6/10, per serrande di piccole dimensioni in acciaio zincato e preverniciato bianco o grigio Fornitura e posa in opera di serranda avvolgibile in elementi con profilo ondulato altezza 75 mm, spessore 6/10, per serrande di piccole dimensioni, completa di rullo di avvolgimento in acciaio con pulegge portamolle, guide ad U in acciaio zincato, altezza 4.200 mm, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4388	28,96	12,708	0,4388
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0780	26,86	2,095	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4388	24,13	10,588	0,4388
	22CL.PR.2.140270.b - SERRAMENTI (SERRANDE A ROTOLI) in acciaio zincato e preverniciato bianco o grigio	mq	1,0000	59,36	59,360	1,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0005	144,67	0,072	0,0005
					12,723	
	(SPESE GENERALI)15%*84.823				9,755	
	(UTILE)10%*97.546					
	Totale analizzato	mq	1,0000		107,301	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 107,30					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
258	**Analisi 22CL.PR.E.18110.30.a** Serranda avvolgibile visiva realizzata con tubi d'acciaio diritti di diametro 18 mm collegati tra loro da biellette in acciaio stampato con parte chiusa in acciaio zincato 8/10 Fornitura e posa in opera di serranda avvolgibile visiva realizzata con tubi d'acciaio diritti di diametro 18 mm collegati tra loro da biellette in acciaio stampato e una parte composta da elementi ciechi a profilo piano, ondulato o nervato a W di circa 1.000 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato o estruso di alluminio corredate da guarnizioni antirumore, dimensioni di riferimanto pari a larghezza 3.800 mm e altezza 4.200 mm, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4388	28,96	12,708	0,4388
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0780	26,86	2,095	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4388	24,13	10,588	0,4388
	22CL.PR.2.140280.d - AVVOLGIBILI A maglie di ferro tubolare o profili "C" 8/10	mq	1,0000	61,27	61,270	1,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0005	144,67	0,072	0,0005
					13,010	
	(SPESE GENERALI)15%*86.733				9,974	
	(UTILE)10%*99.743					
	Totale analizzato	mq	1,0000		109,717	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 109,72					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
259	**Analisi 22CL.PR.E.18110.30.b** Serranda avvolgibile visiva realizzata con tubi d'acciaio diritti di diametro 18 mm collegati tra loro da biellette in acciaio stampato con parte chiusa in acciaio zincato 10/10 Fornitura e posa in opera di serranda avvolgibile visiva realizzata con tubi d'acciaio diritti di diametro 18 mm collegati tra loro da biellette in acciaio stampato e una parte composta da elementi ciechi a profilo piano, ondulato o nervato a W di circa 1.000 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato o estruso di alluminio corredate da guarnizioni antirumore, dimensioni di riferimanto pari a larghezza 3.800 mm e altezza 4.200 mm, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4388	28,96	12,708	0,4388
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0780	26,86	2,095	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4388	24,13	10,588	0,4388
	22CL.PR.2.140280.e - AVVOLGIBILI A maglie di ferro tubolare o profili "C" 10/10	mq	1,0000	70,73	70,730	1,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0005	144,67	0,072	0,0005
					14,429	
	(SPESE GENERALI)15%*96.193				11,062	
	(UTILE)10%*110.622					
	Totale analizzato	mq	1,0000		121,684	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 121,68					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
260	**Analisi 22CL.PR.E.18110.40.a** Serranda avvolgibile visiva realizzata con maglia romboidale in tubolari d'acciaio zincato diametro 10 mm senza barretta di rinforzo, con parte chiusa in acciaio zincato spessore 10/10 Fornitura e posa in opera di serranda avvolgibile visiva realizzata con maglia romboidale in tubolari d'acciaio zincato diametro 10 mm collegati tra loro da nodi in acciaio e una parte composta da elementi ciechi a profilo piano, ondulato o nervato a W di circa 1.000 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio zincato con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato o estruso di alluminio corredate da guarnizioni antirumore, dimensioni di riferimento pari a larghezza 3.800 mm e altezza 4.200 mm, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4388	28,96	12,708	0,4388
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0780	26,86	2,095	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4388	24,13	10,588	0,4388
	22CL.PR.2.140282.d - AVVOLGIBILI Senza barretta di rinforzo 8/10	mq	1,0000	110,82	110,820	1,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0005	144,67	0,072	0,0005
					20,442	
	(SPESE GENERALI)15%*136.283				15,673	
	(UTILE)10%*156.725					
	Totale analizzato	mq	1,0000		172,398	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 172,40					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
261	**Analisi 22CL.PR.E.18110.40.b** Serranda avvolgibile visiva realizzata con maglia romboidale in tubolari d'acciaio zincato diametro 10 mm con barretta di rinforzo, parte chiusa in acciaio zincato spessore 10/10 Fornitura e posa in opera di serranda avvolgibile visiva realizzata con maglia romboidale in tubolari d'acciaio zincato diametro 10 mm collegati tra loro da nodi in acciaio e una parte composta da elementi ciechi a profilo piano, ondulato o nervato a W di circa 1.000 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio zincato con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato o estruso di alluminio corredate da guarnizioni antirumore, dimensioni di riferimento pari a larghezza 3.800 mm e altezza 4.200 mm, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4388	28,96	12,708	0,4388
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0780	26,86	2,095	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4388	24,13	10,588	0,4388
	22CL.PR.2.140282.e - AVVOLGIBILI Con barretta di rinforzo 10/10	mq	1,0000	130,82	130,820	1,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0005	144,67	0,072	0,0005
					23,442	
	(SPESE GENERALI)15%*156.283				17,973	
	(UTILE)10%*179.725					
	Totale analizzato	mq	1,0000		197,698	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 197,70					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
262	**Analisi 22CL.PR.E.18110.50.a** Serrature per serrande avvolgibili applicate con piastrine puntate o bulloncini fornite e poste in opera: laterali Fornitura e posa in opera					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2438	28,96	7,060	0,2438
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2438	24,13	5,883	0,2438
	22CL.PR.2.140105.a - SERRATURE Serrature in ferro laterali per serrande avvolgibili	cad	2,0000	19,49	38,980	2,0000
					7,788	
	(SPESE GENERALI)15%*51.923				5,971	
	(UTILE)10%*59.711					
	Totale analizzato	coppia	1,00		65,682	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/coppia 65,68					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
263	**Analisi 22CL.PR.E.18110.50.b** Serrature per serrande avvolgibili applicate con piastrine puntate o bulloncini fornite e poste in opera: centrale Fornitura e posa in opera					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2438	28,96	7,060	0,2438
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2438	24,13	5,883	0,2438
	22CL.PR.2.140105.b - SERRATURE Serrature in ferro centrale per serrande avvolgibili	cad	1,0000	25,38	25,380	1,0000
					5,748	
	(SPESE GENERALI)15%*38.323					
					4,407	
	(UTILE)10%*44.071					
	Totale analizzato	cad	1,0000		48,478	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 48,48					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
264	**Analisi 22CL.PR.E.18110.50.c** Serrature per serrande avvolgibili applicate con piastrine puntate o bulloncini fornite e poste in opera: centrale con chiave a doppia mappa Fornitura e posa in opera					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2438	28,96	7,060	0,2438
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2438	24,13	5,883	0,2438
	22CL.PR.2.140105.c - SERRATURE Serrature in ferro centrale per serrande avvolgibili doppia mappa	cad	1,0000	29,48	29,480	1,0000
					6,363	
	(SPESE GENERALI)15%*42.423				4,879	
	(UTILE)10%*48.786					
	Totale analizzato	cad	1,0000		53,665	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 53,67					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
265	**Analisi 22CL.PR.E.18120.10.a** Cancello estensibile in acciaio zincato ad uno o a due battenti, composto da montanti verticali in doppio profilato a U diagonali singole o doppie, profilato 15x15x15 mm Fornitura e posa in opera di cancello estensibile in acciaio zincato ad uno o a due battenti, composto da montanti verticali in doppio profilato a U collegati da diagonali singole, doppie, curve o rinforzate, scorrimento laterale tramite carrelli a doppio cuscinetto nella guida superiore e guida inferiore fissa, cernierata o asportabile, fissato a mezzo zanche su spazi predisposti mediante stop, viti a legno o saldatura diretta su montanti in ferro:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4388	28,96	12,708	0,4388
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0780	26,86	2,095	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4388	24,13	10,588	0,4388
	22CL.PR.2.140147.a - Cancello estensibile in acciaio zincato ad uno o a due battenti, composto da montanti verticali in doppio profilato a U collegati da diagona diagonali singole o doppie, profilato 15x15x15 mm	mq	1,0000	54,98	54,980	1,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0003	144,67	0,043	0,0003
					12,062	
	(SPESE GENERALI)15%*80.414				9,248	
	(UTILE)10%*92.476					
	Totale analizzato	mq	1,0000		101,724	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 101,72					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
266	**Analisi 22CL.PR.E.18120.10.b** Cancello estensibile in acciaio zincato ad uno o a due battenti, composto da montanti verticali in doppio profilato a U diagonali rinforzate, profilato 20x15x20 mm Fornitura e posa in opera di cancello estensibile in acciaio zincato ad uno o a due battenti, composto da montanti verticali in doppio profilato a U collegati da diagonali singole, doppie, curve o rinforzate, scorrimento laterale tramite carrelli a doppio cuscinetto nella guida superiore e guida inferiore fissa, cernierata o asportabile, fissato a mezzo zanche su spazi predisposti mediante stop, viti a legno o saldatura diretta su montanti in ferro:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4388	28,96	12,708	0,4388
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0780	26,86	2,095	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4388	24,13	10,588	0,4388
	22CL.PR.2.140147.b - Cancello estensibile in acciaio zincato ad uno o a due battenti, composto da montanti verticali in doppio profilato a U collegati da diagona diagonali rinforzate, profilato 20x15x20 mm	mq	1,0000	72,27	72,270	1,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0003	144,67	0,043	0,0003
					14,656	
	(SPESE GENERALI)15%*97.704				11,236	
	(UTILE)10%*112.360					
	Totale analizzato	mq	1,0000		123,596	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 123,60					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
267	**Analisi 22CL.PR.E.18130.10.a** Controtelaio in abete Di spessore cm 2 e larghezza fino a cm 8 Fornitura e posa in opera di controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di cm 2; in opera compreso, ferramenta					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1560	26,86	4,190	0,1560
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.PR.2.140500.a - CONTROTELAIO IN LEGNO DI ABETE Controtelaio in legno larghezza fino a cm 8	m	1,000000	4,03	4,030	1,000000
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0016	144,67	0,231	0,0016
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0030	54,60	0,164	0,0030
					1,645	
	(SPESE GENERALI)15%*10.968					
					1,261	
	(UTILE)10%*12.613					
	Totale analizzato	m	1,000000		13,874	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/m 13,87					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
268	**Analisi 22CL.PR.E.18130.10.b** Controtelaio in abete Di spessore cm 2 e larghezza oltre cm 8 fino a 10 Fornitura e posa in opera di controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di cm 2; in opera compreso, ferramenta					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1755	26,86	4,714	0,1755
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1170	24,13	2,823	0,1170
	22CL.PR.2.140500.b - CONTROTELAIO IN LEGNO DI ABETE Controtelaio in legno larghezza da cm 8 a 10	m	1,000000	4,17	4,170	1,000000
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0024	144,67	0,347	0,0024
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0030	54,60	0,164	0,0030
					1,833	
	(SPESE GENERALI)15%*12.218					
					1,405	
	(UTILE)10%*14.051					
	Totale analizzato	m	1,000000		15,456	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/m 15,46					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
269	**Analisi 22CL.PR.E.18130.10.c** Controtelaio in abete Di spessore cm 2 e larghezza oltre cm 10 fino a 12 Fornitura e posa in opera di controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di cm 2; in opera compreso, ferramenta					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1853	26,86	4,977	0,1853
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1170	24,13	2,823	0,1170
	22CL.PR.2.140500.c - CONTROTELAIO IN LEGNO DI ABETE Controtelaio in legno larghezza da cm 10 a 12	m	1,000000	5,08	5,080	1,000000
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0032	144,67	0,463	0,0032
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0040	54,60	0,218	0,0040
					2,034	
	(SPESE GENERALI)15%*13.561				1,560	
	(UTILE)10%*15.595					
	Totale analizzato	m	1,000000		17,155	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/m 17,16					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
270	**Analisi 22CL.PR.E.18130.10.d** Controtelaio in abete Di spessore cm 2 e larghezza oltre cm 12 fino a 15 Fornitura e posa in opera di controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di cm 2; in opera compreso, ferramenta					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1950	26,86	5,238	0,1950
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1170	24,13	2,823	0,1170
	22CL.PR.2.140500.d - CONTROTELAIO IN LEGNO DI ABETE Controtelaio in legno larghezza da cm 12 a 15	m	1,000000	5,23	5,230	1,000000
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0032	144,67	0,463	0,0032
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0040	54,60	0,218	0,0040
					2,096	
	(SPESE GENERALI)15%*13.972					
					1,607	
	(UTILE)10%*16.068					
	Totale analizzato	m	1,000000		17,675	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/m 17,68					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
271	**Analisi 22CL.PR.E.18130.20.a** Cassonetto coprirullo in legno per avvolgibili, con frontale fisso e cielino mobile in compensato di pioppo rinforzato In legno di abete Fornitura e posa in opera di cassonetto coprirullo in legno per avvolgibili, con frontale fisso e cielino mobile in compensato di pioppo rinforzato con apposito telaio in legno, dato in opera verniciato, munito di cerniere, nottolini a molle, guide, ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte; misurato fronte e celino					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4875	28,96	14,118	0,4875
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1560	24,13	3,764	0,1560
	22CL.PR.2.140330.a - CASSONETTO PER COPRIRULLO DI PERSIANE Cassonetto legno abete	m	1,000000	87,46	87,460	1,000000
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0040	144,67	0,579	0,0040
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					15,929	
	(SPESE GENERALI)15%*106.194				12,212	
	(UTILE)10%*122.123					
	Totale analizzato	mq	1,0000		134,335	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 134,34					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
272	**Analisi 22CL.PR.E.18130.20.b** Cassonetto coprirullo in legno per avvolgibili, con frontale fisso e cielino mobile in compensato di pioppo rinforzato In legno douglas o mogano Fornitura e posa in opera di cassonetto coprirullo in legno per avvolgibili, con frontale fisso e cielino mobile in compensato di pioppo rinforzato con apposito telaio in legno, dato in opera verniciato, munito di cerniere, nottolini a molle, guide, ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte; misurato fronte e celino					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4875	28,96	14,118	0,4875
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1560	24,13	3,764	0,1560
	22CL.PR.2.140330.b - CASSONETTO PER COPRIRULLO DI PERSIANE Cassonetto douglas o mogano	m	1,000000	113,97	113,970	1,000000
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0040	144,67	0,579	0,0040
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					19,906	
	(SPESE GENERALI)15%*132.704					
					15,261	
	(UTILE)10%*152.610					
	Totale analizzato	mq	1,0000		167,871	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 167,87					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
273	**Analisi 22CL.PR.E.18130.30.a** CORRIMANO In legno faggio lucidato Fornitura e posa in opera di corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione media cm 3 x 8, con scanalatura nel lato inferiore per l'incastro al corrente superiore della ringhiera a sagoma semplice centinata e connessione ad angolo retto; in opera compreso, ferramenta					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1268	28,96	3,672	0,1268
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0780	24,13	1,882	0,0780
	22CL.PR.2.140580.a - CORRIMANO A SAGOMA RETTA Corrimano in legno faggio lucidato	m	1,000000	13,58	13,580	1,000000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					2,911	
	(SPESE GENERALI)15%*19.407				2,232	
	(UTILE)10%*22.318					
	Totale analizzato	m	1,000000		24,550	
	Prezzo di applicazione Euro/m 24,55					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
274	**Analisi 22CL.PR.E.18130.30.b** CORRIMANO In legno douglas Fornitura e posa in opera di corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione media cm 3 x 8, con scanalatura nel lato inferiore per l'incastro al corrente superiore della ringhiera a sagoma semplice centinata e connessione ad angolo retto; in opera compreso, ferramenta					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1268	28,96	3,672	0,1268
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0780	24,13	1,882	0,0780
	22CL.PR.2.140580.b - CORRIMANO A SAGOMA RETTA Corrimano in legno douglas	m	1,000000	15,75	15,750	1,000000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					3,237	
	(SPESE GENERALI)15%*21.577				2,481	
	(UTILE)10%*24.814					
	Totale analizzato	m	1,000000		27,295	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/m 27,30					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
275	**Analisi 22CL.PR.E.18130.40.a** CORRIMANO IN LEGNO CENTINATO 3 x 8 cm In legno di faggio lucidato Fornitura e posa in opera di corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione media cm 3 x 8, a sagoma centinata e scanalata negli innesti e giunzioni ad angolo retto negli innesti trarampanti e ripiani; in opera compreso, ferramenta					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1268	28,96	3,672	0,1268
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0780	24,13	1,882	0,0780
	22CL.PR.2.140590.a - CORRIMANO A SAGOMA CENTINATA Corrimano per ringhiera legno di faggio lucidato	m	1,000000	21,98	21,980	1,000000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					4,171	
	(SPESE GENERALI)15%*27.807				3,198	
	(UTILE)10%*31.978					
	Totale analizzato	m	1,000000		35,176	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/m 35,18					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
276	**Analisi 22CL.PR.E.18130.40.b** CORRIMANO IN LEGNO CENTINATO 3 x 8 cm In legno mogano o douglas Fornitura e posa in opera di corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione media cm 3 x 8, a sagoma centinata e scanalata negli innesti e giunzioni ad angolo retto negli innesti trarampanti e ripiani; in opera compreso, ferramenta					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1268	28,96	3,672	0,1268
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0780	24,13	1,882	0,0780
	22CL.PR.2.140590.b - CORRIMANO A SAGOMA CENTINATA Corrimano per ringhiera legno mogano o douglas	m	1,000000	26,00	26,000	1,000000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					4,774	
	(SPESE GENERALI)15%*31.827				3,660	
	(UTILE)10%*36.601					
	Totale analizzato	m	1,000000		40,261	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/m 40,26					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
277	**Analisi 22CL.PR.E.18130.50.a** CORRIMANO IN LEGNO CENTINATO 5x10 cm In legno di faggio lucidato Fornitura e posa in opera di corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione media cm 5 x 10, a sagoma centinata e scanalata negli innesti e giunzioni a raccordi curvi negli innesti tra rampanti e ripiani; in opera compreso, ferramenta					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2438	28,96	7,060	0,2438
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1950	24,13	4,705	0,1950
	22CL.PR.2.140600.a - CORRIMANO IN LEGNO Corrimano per ringhiera legno di faggio lucidato	m	1,000000	25,20	25,200	1,000000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					5,586	
	(SPESE GENERALI)15%*37.238				4,282	
	(UTILE)10%*42.824					
	Totale analizzato	m	1,000000		47,106	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/m 47,11					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
278	**Analisi 22CL.PR.E.18130.50.b** CORRIMANO IN LEGNO CENTINATO 5x10 cm In legno mogano o douglas Fornitura e posa in opera di corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione media cm 5 x 10, a sagoma centinata e scanalata negli innesti e giunzioni a raccordi curvi negli innesti tra rampanti e ripiani; in opera compreso, ferramenta					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2438	28,96	7,060	0,2438
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1950	24,13	4,705	0,1950
	22CL.PR.2.140600.b - CORRIMANO IN LEGNO Corrimano per ringhiera legno mogano o douglas	m	1,000000	33,78	33,780	1,000000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					6,873	
	(SPESE GENERALI)15%*45.818				5,269	
	(UTILE)10%*52.691					
	Totale analizzato	m	1,000000		57,960	
	Prezzo di applicazione Euro/m 57,96					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
279	**Analisi 22CL.PR.E.18130.60.a** CORRIMANO IN MATERIALE PLASTICO Su ferro piatto da mm 30 Fornitura e posa in opera di corrimano per ringhiera o parapetto, di materie plastiche colorate compreso il fissaggio; in opera compreso, ferramenta					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1268	28,96	3,672	0,1268
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0488	24,13	1,178	0,0488
	22CL.PR.2.140620.a - CORRIMANO IN PLASTICA Corrimano in plastica da mm 30x8	m	1,000000	7,50	7,500	1,000000
					1,853	
	(SPESE GENERALI)15%*12.350					
					1,420	
	(UTILE)10%*14.203					
	Totale analizzato	m	1,000000		15,623	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/m 15,62					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
280	**Analisi 22CL.PR.E.18130.60.b** CORRIMANO IN MATERIALE PLASTICO Su ferro piatto da mm 35 Fornitura e posa in opera di corrimano per ringhiera o parapetto, di materie plastiche colorate compreso il fissaggio; in opera compreso, ferramenta					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1268	28,96	3,672	0,1268
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0488	24,13	1,178	0,0488
	22CL.PR.2.140620.b - CORRIMANO IN PLASTICA Corrimano in plastica da mm 35x8	m	1,000000	10,30	10,300	1,000000
					2,273	
	(SPESE GENERALI)15%*15.150				1,742	
	(UTILE)10%*17.423					
	Totale analizzato	m	1,000000		19,165	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/m 19,17					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
281	**Analisi 22CL.PR.E.18130.60.c** CORRIMANO IN MATERIALE PLASTICO Su ferro piatto da mm 40 Fornitura e posa in opera di corrimano per ringhiera o parapetto, di materie plastiche colorate compreso il fissaggio; in opera compreso, ferramenta					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1268	28,96	3,672	0,1268
	22CL.PR.2.140620.c - CORRIMANO IN PLASTICA Corrimano in plastica da mm 40x8	m	1,000000	12,81	12,810	1,000000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0488	24,13	1,178	0,0488
					2,649	
	(SPESE GENERALI)15%*17.660				2,031	
	(UTILE)10%*20.309					
	Totale analizzato	m	1,000000		22,340	
	Prezzo di applicazione Euro/m 22,34					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
282	**Analisi 22CL.PR.E.18130.70.a** Mostra o dietromostra di legno di abete di spessore 2 cm larghezza fino a 12 cm Fornitura e posa in opera di mostra o dietromostra di legno di abete di spessore 2 cm, scorniciata o con cornice sovrapposta, data in opera conpreso staffa a muro e viti di fissaggio al telaio maestro, nonché ogni onere e magistero:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0293	28,96	0,849	0,0293
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0146	24,13	0,352	0,0146
	22CL.PR.2.140510.a - MOSTRA O DIETROMOSTRA Mostra o dietromostra larghezza fino a cm 12	m	1,000000	10,82	10,820	1,000000
	22CL.PR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE Punte da carpenteria mm 16x60	kg	0,0500	0,73	0,037	0,0500
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					1,850	
	(SPESE GENERALI)15%*12.331				1,418	
	(UTILE)10%*14.181					
	Totale analizzato	m	1,000000		15,599	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/m 15,60					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
283	**Analisi 22CL.PR.E.18130.70.b** Mostra o dietromostra di legno di abete di spessore 2 cm larghezza oltre 12 fino a 15 cm Fornitura e posa in opera di mostra o dietromostra di legno di abete di spessore 2 cm, scorniciata o con cornice sovrapposta, data in opera conpreso staffa a muro e viti di fissaggio al telaio maestro, nonché ogni onere e magistero:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0293	28,96	0,849	0,0293
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0146	24,13	0,352	0,0146
	22CL.PR.2.140510.b - MOSTRA O DIETROMOSTRA Mostra o dietromostra larghezza da cm 12 a 15	m	1,000000	12,39	12,390	1,000000
	22CL.PR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE Punte da carpenteria mm 16x60	kg	0,0500	0,73	0,037	0,0500
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					2,085	
	(SPESE GENERALI)15%*13.901				1,599	
	(UTILE)10%*15.986					
	Totale analizzato	m	1,000000		17,585	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/m 17,59					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
284	**Analisi 22CL.PR.E.18130.70.c** Mostra o dietromostra di legno di abete di spessore 2 cm larghezza oltre cm 15 fino a 20 Fornitura e posa in opera di mostra o dietromostra di legno di abete di spessore 2 cm, scorniciata o con cornice sovrapposta, data in opera conpreso staffa a muro e viti di fissaggio al telaio maestro, nonché ogni onere e magistero:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0390	28,96	1,129	0,0390
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0146	24,13	0,352	0,0146
	22CL.PR.2.140510.c - MOSTRA O DIETROMOSTRA Mostra o dietromostra larghezza da cm 15 a 20	m	1,000000	16,58	16,580	1,000000
	22CL.PR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE Punte da carpenteria mm 16x60	kg	0,0600	0,73	0,044	0,0600
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					2,757	
	(SPESE GENERALI)15%*18.378				2,114	
	(UTILE)10%*21.135					
	Totale analizzato	m	1,000000		23,249	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/m 23,25					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
285	**Analisi 22CL.PR.E.18130.80.a** Fronte di dietromostra di spessore 2 cm e larghezza fino a 5 cm, dato in opera compreso il fissaggio ed ogni onere e magistero: in legno di abete Fornitura e posa in opera					
	22CL.PR.2.140570.a - FRONTICELLO DI DIETROMOSTRA Fronticello di dietromostra legno di abete	m	1,000000	4,20	4,200	1,000000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0195	26,86	0,524	0,0195
					0,709	
	(SPESE GENERALI)15%*4.724					
					0,543	
	(UTILE)10%*5.433					
	Totale analizzato	m	1,000000		5,976	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/m 5,98					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
286	**Analisi 22CL.PR.E.18130.80.b** Fronte di dietromostra di spessore 2 cm e larghezza fino a 5 cm, dato in opera compreso il fissaggio ed ogni onere e magistero: in legno di douglas o mogano Fornitura e posa in opera					
	22CL.PR.2.140570.b - FRONTICELLO DI DIETROMOSTRA Fronticello di dietromostra legno douglas o mogano	m	1,000000	5,73	5,730	1,000000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0195	26,86	0,524	0,0195
					0,938	
	(SPESE GENERALI)15%*6.254					
					0,719	
	(UTILE)10%*7.192					
	Totale analizzato	m	1,000000		7,911	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/m 7,91					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
287	**Analisi 22CL.PR.E.18130.90.a** con pannelli in compensato di pioppo					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1268	28,96	3,672	0,1268
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0780	24,13	1,882	0,0780
	22CL.PR.2.140550.b - IMBOTTO O SUCCIELO DI LARGHEZZA cm 35 Imbotto o succielo di legname compensato di pioppo	mq	0,3500	48,94	17,129	0,3500
	22CL.PR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE Punte da carpenteria mm 16x60	kg	0,0600	0,73	0,044	0,0600
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					3,450	
	(SPESE GENERALI)15%*23				2,645	
	(UTILE)10%*26.450					
	Totale analizzato	m	1,000000		29,095	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/m 29,10					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
288	**Analisi 22CL.PR.E.18130.90.b** con pannelli in compensato di douglas o mogano					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1268	28,96	3,672	0,1268
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0780	24,13	1,882	0,0780
	22CL.PR.2.140550.a - IMBOTTO O SUCCIELO DI LARGHEZZA cm 35 Imbotto o succielo di legname compensato di mogano o douglas	mq	0,3500	68,32	23,912	0,3500
	22CL.PR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE Punte da carpenteria mm 16x60	kg	0,0600	0,73	0,044	0,0600
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					4,467	
	(SPESE GENERALI)15%*29.783					
					3,425	
	(UTILE)10%*34.250					
	Totale analizzato	m	1,000000		37,675	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/m 37,68					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
289	**Analisi 22CL.PR.E.18130.100.a** Imbotto o succielo di legname per rivestimento di squarci e succieli, liscio, in tavole di abete In tavole di abete Fornitura e posa in opera di imbotto o succielo di legname per rivestimento di squarci e succieli, liscio, in tavole di abete, di spessore non inferiore a mm 25 dato in opera compreso, ferramenta					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0585	28,96	1,694	0,0585
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0390	24,13	0,941	0,0390
	22CL.PR.2.140530.a - IMBOTTO O SUCCIELO DI SPESSORE mm 25 Imbotto o succielo di legname spessore non inferiore a mm 25	mq	1,0000	44,62	44,620	1,0000
	22CL.PR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE Punte da carpenteria mm 16x60	kg	0,0600	0,73	0,044	0,0600
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					7,136	
	(SPESE GENERALI)15%*47.572				5,471	
	(UTILE)10%*54.708					
	Totale analizzato	mq	1,0000		60,179	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 60,18					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
290	**Analisi 22CL.PR.E.18130.110.a** Imbotto o succielo di legname armato con liste di legno di spessore cm 2 per rivestimento di squarci e succieli, liscio, in tavole di abete, Armato a telaio con liste di abete Fornitura e posa in opera di imbotto o succielo di legname armato con liste di legno di spessore cm 2 per rivestimento di squarci e succieli, liscio, in tavole di abete, di spessore non inferiore a mm 25 dato in opera compreso, ferramenta					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0585	28,96	1,694	0,0585
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0390	24,13	0,941	0,0390
	22CL.PR.2.140540.a - IMBOTTO O SUCCIELO DI SPESSORE mm 20 Imbotto o succielo di legname compensato di pioppo	mq	1,0000	62,80	62,800	1,0000
	22CL.PR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE Punte da carpenteria mm 16x60	kg	0,0600	0,73	0,044	0,0600
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					9,863	
	(SPESE GENERALI)15%*65.752				7,562	
	(UTILE)10%*75.615					
	Totale analizzato	mq	1,0000		83,177	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 83,18					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
291	**Analisi 22CL.PR.E.18130.120.a** Succielo di legno di abete armato a telaio con intelaiatura di spessore non inferiore a mm 32, lavorato con specchiatura a riquadro Succielo in legno con specchio liscio Fornitura e posa in opera di succielo di legno di abete armato a telaio con intelaiatura di spessore non inferiore a mm 32, lavorato con specchiatura a riquadro, di spessore non inferiore a mm 22, dato in opera compreso, ferramenta					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1268	28,96	3,672	0,1268
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0780	24,13	1,882	0,0780
	22CL.PR.2.140560.a - SUCCIELO IN LEGNO Succielo in legno con specchio liscio	mq	1,0000	50,40	50,400	1,0000
	22CL.PR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE Punte da carpenteria mm 16x60	kg	0,0600	0,73	0,044	0,0600
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					8,441	
	(SPESE GENERALI)15%*56.271					
					6,471	
	(UTILE)10%*64.712					
	Totale analizzato	mq	1,0000		71,183	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 71,18					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
292	**Analisi 22CL.PR.E.18130.120.b** Succielo di legno di abete armato a telaio con intelaiatura di spessore non inferiore a mm 32, lavorato con specchiatura a riquadro Succielo in legno con specchio bugnato Fornitura e posa in opera di succielo di legno di abete armato a telaio con intelaiatura di spessore non inferiore a mm 32, lavorato con specchiatura a riquadro, di spessore non inferiore a mm 22, dato in opera compreso, ferramenta					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1268	28,96	3,672	0,1268
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0780	24,13	1,882	0,0780
	22CL.PR.2.140560.b - SUCCIELO IN LEGNO Succielo in legno con specchio bugnato	mq	1,0000	70,76	70,760	1,0000
	22CL.PR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE Punte da carpenteria mm 16x60	kg	0,0600	0,73	0,044	0,0600
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					11,495	
	(SPESE GENERALI)15%*76.631				8,813	
	(UTILE)10%*88.126					
	Totale analizzato	mq	1,0000		96,939	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 96,94					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
293	**Analisi 22CL.PR.E.18130.130.a** Serratura tipo comune a borsa con scivolo e chiave a due mandate, compresa la contropiastra e due chiavi, ferramenta Tipo comune a borsa Fornitura e posa in opera di serratura tipo comune a borsa con scivolo e chiave a due mandate, compresa la contropiastra e due chiavi, ferramenta					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1073	28,96	3,107	0,1073
	22CL.PR.2.140230.a - SERRATURA DEL TIPO COMUNE A BORSA Serratura del tipo comune a borsa	cad	1,0000	6,60	6,600	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*9.707				1,456	
	(UTILE)10%*11.163				1,116	
	Totale analizzato	cad	1,0000		12,279	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 12,28					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
294	**Analisi 22CL.PR.E.18130.140.a** Serratura tipo yale con scivolo e chiave a due o più mandate, compresa la contropiastra e due chiavi, ferramenta Tipo Yale Fornitura e posa in opera					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1560	28,96	4,518	0,1560
	22CL.PR.2.140120.a - SERRATURA DI SICUREZZA A due mandate e tre chiavi in dotazione	cad	1,0000	22,23	22,230	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*26.748				4,012	
	(UTILE)10%*30.760				3,076	
	Totale analizzato	cad	1,0000		33,836	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 33,84					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
295	**Analisi 22CL.PR.E.18130.150.a** Ritieni completi di ganci e catenelle in ottone compresi i tasselli di legno da incasso a muro per la tenuta dei ganci in opera compreso, ferramenta Ganci e catenelle Fornitura e posa in opera					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0809	28,96	2,343	0,0809
	22CL.PR.2.140130.a - RITIENI IN OTTONE Ritieni di ottone	cad	2,0000	9,16	18,320	2,0000
					3,099	
	(SPESE GENERALI)15%*20.663					
					2,376	
	(UTILE)10%*23.762					
	Totale analizzato	coppia	1,00		26,138	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/coppia 26,14					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
296	**Analisi 22CL.PR.E.18130.160.a** Fermaporta a pavimento o a muro in ottone compreso il gancio per il fermo dell'infisso; in opera compreso, ferramenta a pavimento o a muro in ottone Fornitura e posa in opera					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1560	26,86	4,190	0,1560
	22CL.PR.2.140140.a - FERMOPORTA A PAVIMENTO O A MURO Fermoporta a pavimento in ottone	cad	1,0000	8,21	8,210	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*12.400				1,860	
	(UTILE)10%*14.260				1,426	
	Totale analizzato	cad	1,0000		15,686	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 15,69					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
297	**Analisi 22CL.PR.E.18130.170.a** Fermaporta a scatto per pavimenti in ottone con incastro a scomparsa; in opera compreso, ferramenta Per pavimenti in ottone Fornitura e posa in opera					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2438	26,86	6,548	0,2438
	22CL.PR.2.140200.a - FERMAPORTA A SCATTO IN OTTONE PER PAVIMENTI Fermaporta a scatto in ottone per pavimenti	cad	1,0000	9,54	9,540	1,0000
					2,413	
	(SPESE GENERALI)15%*16.088					
					1,850	
	(UTILE)10%*18.501					
	Totale analizzato	cad	1,0000		20,351	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 20,35					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
298	**Analisi 22CL.PR.E.18130.180.a** Fermaporta in materiale plastico; in opera compreso, ferramenta In materiale plastico Fornitura e posa in opera					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1268	26,86	3,406	0,1268
	22CL.PR.2.140210.a - FERMAPORTA IN MATERIALE PLASTICO Fermaporta in materiale plastico	cad	1,0000	5,19	5,190	1,0000
					1,289	
	(SPESE GENERALI)15%*8.596					
					0,989	
	(UTILE)10%*9.885					
	Totale analizzato	cad	1,0000		10,874	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione **Euro/cad 10,87**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
299	**Analisi 22CL.PR.E.18130.190.a** Fermaporta in materiale plastico, autoadesivo, a forma di cuneo; in opera compreso, ferramenta In materiale plastico, autoadesivo Fornitura e posa in opera					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0780	24,13	1,882	0,0780
	22CL.PR.2.140220.a - FERMAPORTA IN MATERIALE PLASTICO, AUTOADESIVO Fermaporta in materiale plastico, autoadesivo	cad	1,0000	1,33	1,330	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*3.212				0,482	
	(UTILE)10%*3.694				0,369	
	Totale analizzato	cad	1,0000		4,063	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 4,06					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
300	**Analisi 22CL.PR.E.18140.10.a** Apparecchio per apertura di infissi in alluminio con sistema vasistas, costituito da fune di acciaio zincato Per apertura di infissi in allumino Fornitura e posa in opera di apparecchio per apertura di infissi in alluminio con sistema vasistas, costituito da fune di acciaio zincato, rivestita da una guaina a molla, con avvolgimento a spirale, incorporata in tubo di protezione, impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione con arganello e quanto occorre per dare l'apparecchio funzionale in opera					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0829	28,96	2,401	0,0829
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0829	24,13	2,000	0,0829
	22CL.PR.2.140197.a - CARIGLIONE A LEVA Sistema di apertura a wasistas	cad	1,0000	65,00	65,000	1,0000
					10,410	
	(SPESE GENERALI)15%*69.401					
					7,981	
	(UTILE)10%*79.811					
	Totale analizzato	cad	1,0000		87,792	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 87,79					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
301	**Analisi 22CL.PR.E.18140.20.a** Cariglione a leva in alluminio con collegamento e leva di chiusura incorporata, fornito in opera su infissi, compreso, ferramenta Cariglione a leva in alluminio Fornitura e posa in opera					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0829	28,96	2,401	0,0829
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0829	24,13	2,000	0,0829
	22CL.PR.2.140160.a - CARIGLIONE A LEVA Cariglione a leva	cad	1,0000	69,64	69,640	1,0000
					11,106	
	(SPESE GENERALI)15%*74.041					
					8,515	
	(UTILE)10%*85.147					
	Totale analizzato	cad	1,0000		93,662	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 93,66					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
302	**Analisi 22CL.PR.E.18140.30.a** Serratura speciale per infissi di alluminio anodizzato incorporata e non visibile nel montante del battente, con chiusura a paletto od a man Per infissi in alluminio Fornitura e posa in opera di serratura speciale per infissi di alluminio anodizzato incorporata e non visibile nel montante del battente, con chiusura a paletto od a mandata, con scrocco a cilindro, in opera compreso, ferramenta					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2438	28,96	7,060	0,2438
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2438	24,13	5,883	0,2438
	22CL.PR.2.140240.a - SERRATURA SPECIALE PER INFISSI DI ALLUMINIO Serratura speciale per infissi in alluminio	cad	1,0000	23,94	23,940	1,0000
					5,532	
	(SPESE GENERALI)15%*36.883					
					4,242	
	(UTILE)10%*42.415					
	Totale analizzato	cad	1,0000		46,657	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 46,66					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
303	**Analisi 22CL.PR.E.18140.40.a** Serratura speciale per infissi di alluminio anodizzato del tipo a pulsante in ottone a forte spessore, in opera compreso, ferramenta Per infissi in alluminio Fornitura e posa in opera					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2438	28,96	7,060	0,2438
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2438	24,13	5,883	0,2438
	22CL.PR.2.140250.a - SERRATURA SPECIALE A PULSANTE PER INFISSI IN ALLUMINIO Serratura speciale a pulsante per infissi in alluminio	cad	1,0000	26,19	26,190	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*39.133				5,870	
	(UTILE)10%*45.003				4,500	
	Totale analizzato	cad	1,0000		49,503	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 49,50					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
304	**Analisi 22CL.PR.E.18140.50.a** Pompa chiudiporta Pompa chiudiporta Fornitura e posa in opera di pompa chiudiporta con incasso a pavimento per rendere possibile la rotazione del battente a 180°, completa di piastra di copertura in lega di alluminio, in opera compreso, ferramenta e opere murarie					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4875	28,96	14,118	0,4875
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,4875	26,86	13,094	0,4875
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4875	24,13	11,763	0,4875
	22CL.PR.2.140170.a - POMPA CHIUDI PORTA Pompa chiudi porta con incasso a pavimento	cad	1,0000	107,18	107,180	1,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.a - Malta con kg 300 di cemento per mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0002	180,54	0,036	0,0002
	(SPESE GENERALI)15%*146.191				21,929	
	(UTILE)10%*168.120				16,812	
	Totale analizzato	cad	1,0000		184,932	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 184,93					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
305	**Analisi 22CL.PR.E.18140.50.b** Pompa chiudiporta Pompa chiudiporta aerea completa di guide, piastre, in opera compreso ferramenta Fornitura e posa in opera di pompa chiudiporta con incasso a pavimento per rendere possibile la rotazione del battente a 180°, completa di piastra di copertura in lega di alluminio, in opera compreso, ferramenta e opere murarie					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2438	28,96	7,060	0,2438
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2438	24,13	5,883	0,2438
	22CL.PR.2.140170.a - POMPA CHIUDI PORTA Pompa chiudi porta con incasso a pavimento	cad	1,0000	107,18	107,180	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*120.123				18,018	
	(UTILE)10%*138.141				13,814	
	Totale analizzato	cad	1,0000		151,955	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 151,96					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
306	**Analisi 22CL.PR.E.18140.60.a** Montanti e traverse per la realizzazione di specchiature fisse nei telai perimetrali in alluminio, in opera compreso, ferramenta Per specchiature fisse Fornitura e posa in opera					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1755	28,96	5,082	0,1755
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2925	24,13	7,058	0,2925
	22CL.PR.2.23050.b - PROFILATI IN ALLUMINIO Profilati in lega di alluminio	m	1,600000	27,25	43,600	1,600000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					8,525	
	(SPESE GENERALI)15%*56.832				6,536	
	(UTILE)10%*65.357					
	Totale analizzato	m	1,000000		71,893	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/m 71,89					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
307	**Analisi 22CL.PR.E.18140.70.a** Telaio in alluminio per la realizzazione di specchiature mobili di infissi interni o esterni, in opera compreso, ferramenta Per anta di porta o balconi Fornitura e posa in opera					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2925	28,96	8,471	0,2925
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2925	24,13	7,058	0,2925
	22CL.PR.2.23050.b - PROFILATI IN ALLUMINIO Profilati in lega di alluminio	m	1,800000	27,25	49,050	1,800000
					9,687	
	(SPESE GENERALI)15%*64.579					
					7,427	
	(UTILE)10%*74.266					
	Totale analizzato	mq	1,0000		81,693	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 81,69					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
308	**Analisi 22CL.PR.E.18140.70.b** Telaio in alluminio per la realizzazione di specchiature mobili di infissi interni o esterni, in opera compreso, ferramenta Per anta di finestra Fornitura e posa in opera					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3413	28,96	9,884	0,3413
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3413	24,13	8,236	0,3413
	22CL.PR.2.23050.b - PROFILATI IN ALLUMINIO Profilati in lega di alluminio	m	1,800000	27,25	49,050	1,800000
					10,076	
	(SPESE GENERALI)15%*67.170				7,725	
	(UTILE)10%*77.246					
	Totale analizzato	mq	1,0000		84,971	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 84,97					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
309	**Analisi 22CL.PR.E.18150.10.a** Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI EN 1634-1 REI 30 L x H = 1300 x 2150 Fonritura e posa in opera di porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, costruita, omologata e certificata, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti munito di zanche per fissaggio a muro, anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,9500	28,96	56,472	1,9500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,9500	24,13	47,054	1,9500
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0200	24,45	0,489	0,0200
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0200	30,63	0,613	0,0200
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,1000	54,60	5,460	0,1000
	22CL.PR.2.140642.a - Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI EN 1634-1, fornita e posta in opera. So REI 30 L x H = 1300 x 2150.	cad	1,0000	2 334,68	2 334,680	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0100	1,27	0,013	0,0100
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,5000	0,25	0,125	0,5000
					366,736	
	(SPESE GENERALI)15%*2444.906				281,164	
	(UTILE)10%*2811.642					
	Totale analizzato	cad	1,0000		3 092,806	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 3 092,81					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
310	**Analisi 22CL.PR.E.18150.10.b** Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI EN 1634-1 REI 30 L x H = 1700 x 2150 Fonritura e posa in opera di porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, costruita, omologata e certificata, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti munito di zanche per fissaggio a muro, anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,9500	28,96	56,472	1,9500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,9500	24,13	47,054	1,9500
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0200	24,45	0,489	0,0200
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0200	30,63	0,613	0,0200
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,1000	54,60	5,460	0,1000
	22CL.PR.2.140642.b - Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI EN 1634-1, fornita e posta in opera. So REI 30 L x H = 1700 x 2150.	cad	1,0000	2 829,77	2 829,770	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0100	1,27	0,013	0,0100
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,5000	0,25	0,125	0,5000
					440,999	
	(SPESE GENERALI)15%*2939.996				338,100	
	(UTILE)10%*3380.995					
	Totale analizzato	cad	1,0000		3 719,095	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 3 719,10					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
311	**Analisi 22CL.PR.E.18150.10.c** Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI EN 1634-1 REI 30 L x H = 1900 x 2150 Fonritura e posa in opera di porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, costruita, omologata e certificata, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti munito di zanche per fissaggio a muro, anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,9500	28,96	56,472	1,9500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,9500	24,13	47,054	1,9500
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0200	24,45	0,489	0,0200
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0200	30,63	0,613	0,0200
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,1000	54,60	5,460	0,1000
	22CL.PR.2.140642.c - Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI EN 1634-1, fornita e posta in opera. So REI 30 L x H = 1900 x 2150.	cad	1,0000	3 033,18	3 033,180	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0100	1,27	0,013	0,0100
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,5000	0,25	0,125	0,5000
					471,511	
	(SPESE GENERALI)15%*3143.406				361,492	
	(UTILE)10%*3614.917					
	Totale analizzato	cad	1,0000		3 976,409	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 3 976,41					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
312	**Analisi 22CL.PR.E.18150.10.d** Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI EN 1634-1 REI 60 L x H = 1700 x 2150 Fonritura e posa in opera di porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, costruita, omologata e certificata, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti munito di zanche per fissaggio a muro, anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,9500	28,96	56,472	1,9500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,9500	24,13	47,054	1,9500
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0200	24,45	0,489	0,0200
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0200	30,63	0,613	0,0200
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,1000	54,60	5,460	0,1000
	22CL.PR.2.140642.e - Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI EN 1634-1, fornita e posta in opera. So REI 60 L x H = 1700 x 2150.	cad	1,0000	4 395,13	4 395,130	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0100	1,27	0,013	0,0100
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,5000	0,25	0,125	0,5000
					675,803	
	(SPESE GENERALI)15%*4505.356				518,116	
	(UTILE)10%*5181.159					
	Totale analizzato	cad	1,0000		5 699,275	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione **Euro/cad 5 699,28**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
313	**Analisi 22CL.PR.E.18150.10.e** Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI EN 1634-1 REI 60 L x H = 1300 x 2150 Fonritura e posa in opera di porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, costruita, omologata e certificata, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti munito di zanche per fissaggio a muro, anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,9500	28,96	56,472	1,9500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,9500	24,13	47,054	1,9500
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0200	24,45	0,489	0,0200
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0200	30,63	0,613	0,0200
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,1000	54,60	5,460	0,1000
	22CL.PR.2.140642.d - Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI EN 1634-1, fornita e posta in opera. So REI 60 L x H = 1300 x 2150.	cad	1,0000	3 405,88	3 405,880	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0100	1,27	0,013	0,0100
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,5000	0,25	0,125	0,5000
					527,416	
	(SPESE GENERALI)15%*3516.106				404,352	
	(UTILE)10%*4043.522					
	Totale analizzato	cad	1,0000		4 447,874	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 4 447,87					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
314	**Analisi 22CL.PR.E.18150.10.f** Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI EN 1634-1 REI 60 L x H = 1900 x 2150 Fonritura e posa in opera di porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, costruita, omologata e certificata, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti munito di zanche per fissaggio a muro, anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,9500	28,96	56,472	1,9500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,9500	24,13	47,054	1,9500
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0200	24,45	0,489	0,0200
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0200	30,63	0,613	0,0200
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,1000	54,60	5,460	0,1000
	22CL.PR.2.140642.f - Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI EN 1634-1, fornita e posta in opera. So REI 60 L x H = 1900 x 2150.	cad	1,0000	4 650,29	4 650,290	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0100	1,27	0,013	0,0100
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,5000	0,25	0,125	0,5000
					714,077	
	(SPESE GENERALI)15%*4760.516				547,459	
	(UTILE)10%*5474.593					
	Totale analizzato	cad	1,0000		6 022,052	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 6 022,05					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
315	**Analisi 22CL.PR.E.18150.10.g** Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI EN 1634-1 REI 120 L x H = 1300 x 2150 Fonritura e posa in opera di porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, costruita, omologata e certificata, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti munito di zanche per fissaggio a muro, anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,9500	28,96	56,472	1,9500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,9500	24,13	47,054	1,9500
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0200	24,45	0,489	0,0200
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0200	30,63	0,613	0,0200
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,1000	54,60	5,460	0,1000
	22CL.PR.2.140642.g - Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI EN 1634-1, fornita e posta in opera. So REI 120 L x H = 1300 x 2150.	cad	1,0000	4 869,75	4 869,750	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0100	1,27	0,013	0,0100
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,5000	0,25	0,125	0,5000
					746,996	
	(SPESE GENERALI)15%*4979.976				572,697	
	(UTILE)10%*5726.972					
	Totale analizzato	cad	1,0000		6 299,669	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 6 299,67					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
316	**Analisi 22CL.PR.E.18150.10.h** Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI EN 1634-1 REI 120 L x H = 1700 x 2150 Fonritura e posa in opera di porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, costruita, omologata e certificata, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti munito di zanche per fissaggio a muro, anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,9500	28,96	56,472	1,9500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,9500	24,13	47,054	1,9500
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0200	24,45	0,489	0,0200
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0200	30,63	0,613	0,0200
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,1000	54,60	5,460	0,1000
	22CL.PR.2.140642.h - Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI EN 1634-1, fornita e posta in opera. So REI 120 L x H = 1700 x 2150.	cad	1,0000	5 920,26	5 920,260	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0100	1,27	0,013	0,0100
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,5000	0,25	0,125	0,5000
					904,573	
	(SPESE GENERALI)15%*6030.486				693,506	
	(UTILE)10%*6935.059					
	Totale analizzato	cad	1,0000		7 628,565	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione **Euro/cad 7 628,57**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
317	**Analisi 22CL.PR.E.18150.10.i** Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI EN 1634-1 REI 120 L x H = 1900 x 2150 Fonritura e posa in opera di porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, costruita, omologata e certificata, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti munito di zanche per fissaggio a muro, anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,9500	28,96	56,472	1,9500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,9500	24,13	47,054	1,9500
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0200	24,45	0,489	0,0200
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0200	30,63	0,613	0,0200
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,1000	54,60	5,460	0,1000
	22CL.PR.2.140642.i - Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI EN 1634-1, fornita e posta in opera. So REI 120 L x H = 1900 x 2150.	cad	1,0000	6 970,27	6 970,270	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0100	1,27	0,013	0,0100
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,5000	0,25	0,125	0,5000
					1 062,074	
	(SPESE GENERALI)15%*7080.496				814,257	
	(UTILE)10%*8142.570					
	Totale analizzato	cad	1,0000		8 956,827	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 8 956,83					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
318	**Analisi 22CL.PR.E.18150.20.a** Porta in legno ad un anta cieca, REI 30 liscia o bugnata Noce tanganica Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco in legno omologata a norma UNI EN 1634-1/01 REI 30, conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, con impiallacciatura in legno varie essenze, stipite listellare da 10 cm, pannello coibente in agglomerato di legno REI 30, coppia di cerniere a doppio gambo rinforzate su sfere lubrificate, con guarnizione fumi caldi e freddi su i tre lati del telaio, serratura con maniglia a spigoli arrotondati e guscio intumescente di protezione, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti. La porta fonoassorbente Þ dotata di ghigliottina automatica sottoporta. Porta ad un battente di dimensioni luce netta passaggio standard mm 700/800/900 x 2000/2100					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,1700	28,96	33,883	1,1700
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,1700	24,13	28,232	1,1700
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0200	24,45	0,489	0,0200
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0200	30,63	0,613	0,0200
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0800	54,60	4,368	0,0800
	22CL.PR.2.140644.a - Porta in legno ad un anta cieca, REI 30 liscia o bugnata Noce tanganica	cad	1,0000	944,12	944,120	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0100	1,27	0,013	0,0100
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,5000	0,25	0,125	0,5000
					151,776	
	(SPESE GENERALI)15%*1011.843				116,362	
	(UTILE)10%*1163.619					
	Totale analizzato	cad	1,0000		1 279,981	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 1 279,98					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
319	**Analisi 22CL.PR.E.18150.20.b** Porta in legno ad un anta cieca, REI 30 liscia o bugnata Rovere - mogano - frassino Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco in legno omologata a norma UNI EN 1634-1/01 REI 30, conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, con impiallacciatura in legno varie essenze, stipite listellare da 10 cm, pannello coibente in agglomerato di legno REI 30, coppia di cerniere a doppio gambo rinforzate su sfere lubrificate, con guarnizione fumi caldi e freddi su i tre lati del telaio, serratura con maniglia a spigoli arrotondati e guscio intumescente di protezione, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti. La porta fonoassorbente Þ dotata di ghigliottina automatica sottoporta. Porta ad un battente di dimensioni luce netta passaggio standard mm 700/800/900 x 2000/2100					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,1700	28,96	33,883	1,1700
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,1700	24,13	28,232	1,1700
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0200	24,45	0,489	0,0200
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0200	30,63	0,613	0,0200
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0800	54,60	4,368	0,0800
	22CL.PR.2.140644.b - Porta in legno ad un anta cieca, REI 30 liscia o bugnata Rovere û mogano û frassino	cad	1,0000	989,96	989,960	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0100	1,27	0,013	0,0100
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,5000	0,25	0,125	0,5000
					158,652	
	(SPESE GENERALI)15%*1057.683				121,634	
	(UTILE)10%*1216.335					
	Totale analizzato	cad	1,0000		1 337,969	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 1 337,97					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
320	**Analisi 22CL.PR.E.18150.20.c** Porta in legno ad un anta cieca, REI 30 liscia o bugnata Noce nazionale-ciliegio-olmo-pino-abete-faggio Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco in legno omologata a norma UNI EN 1634-1/01 REI 30, conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, con impiallacciatura in legno varie essenze, stipite listellare da 10 cm, pannello coibente in agglomerato di legno REI 30, coppia di cerniere a doppio gambo rinforzate su sfere lubrificate, con guarnizione fumi caldi e freddi su i tre lati del telaio, serratura con maniglia a spigoli arrotondati e guscio intumescente di protezione, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti. La porta fonoassorbente Þ dotata di ghigliottina automatica sottoporta. Porta ad un battente di dimensioni luce netta passaggio standard mm 700/800/900 x 2000/2100					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,1700	28,96	33,883	1,1700
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,1700	24,13	28,232	1,1700
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0200	24,45	0,489	0,0200
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0200	30,63	0,613	0,0200
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0800	54,60	4,368	0,0800
	22CL.PR.2.140644.c - Porta in legno ad un anta cieca, REI 30 liscia o bugnata Noce nazionale-ciliegio-olmo-pino-abete-faggio	cad	1,0000	1 039,52	1 039,520	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0100	1,27	0,013	0,0100
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,5000	0,25	0,125	0,5000
					166,086	
	(SPESE GENERALI)15%*1107.243				127,333	
	(UTILE)10%*1273.329					
	Totale analizzato	cad	1,0000		1 400,662	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 1 400,66					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
321	**Analisi 22CL.PR.E.18150.20.d** Porta in legno ad un anta cieca, REI 30 liscia o bugnata Noce nazionale biondo-wenghÞ-noce canaletto Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco in legno omologata a norma UNI EN 1634-1/01 REI 30, conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, con impiallacciatura in legno varie essenze, stipite listellare da 10 cm, pannello coibente in agglomerato di legno REI 30, coppia di cerniere a doppio gambo rinforzate su sfere lubrificate, con guarnizione fumi caldi e freddi su i tre lati del telaio, serratura con maniglia a spigoli arrotondati e guscio intumescente di protezione, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti. La porta fonoassorbente Þ dotata di ghigliottina automatica sottoporta. Porta ad un battente di dimensioni luce netta passaggio standard mm 700/800/900 x 2000/2100					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,1700	28,96	33,883	1,1700
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,1700	24,13	28,232	1,1700
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0200	24,45	0,489	0,0200
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0200	30,63	0,613	0,0200
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0800	54,60	4,368	0,0800
	22CL.PR.2.140644.d - Porta in legno ad un anta cieca, REI 30 liscia o bugnata Noce nazionale biondo-wenghÞ-noce canaletto	cad	1,0000	1 158,67	1 158,670	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0100	1,27	0,013	0,0100
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,5000	0,25	0,125	0,5000
					183,959	
	(SPESE GENERALI)15%*1226.393				141,035	
	(UTILE)10%*1410.352					
	Totale analizzato	cad	1,0000		1 551,387	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 1 551,39					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
322	**Analisi 22CL.PR.E.18150.20.e** Porta in legno ad un anta cieca, REI 30 liscia o bugnata Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco in legno omologata a norma UNI EN 1634-1/01 REI 30, conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, con impiallacciatura in legno varie essenze, stipite listellare da 10 cm, pannello coibente in agglomerato di legno REI 30, coppia di cerniere a doppio gambo rinforzate su sfere lubrificate, con guarnizione fumi caldi e freddi su i tre lati del telaio, serratura con maniglia a spigoli arrotondati e guscio intumescente di protezione, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti. La porta fonoassorbente Þ dotata di ghigliottina automatica sottoporta. Porta ad un battente di dimensioni luce netta passaggio standard mm 700/800/900 x 2000/2100					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,1700	28,96	33,883	1,1700
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,1700	24,13	28,232	1,1700
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0200	24,45	0,489	0,0200
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0200	30,63	0,613	0,0200
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0800	54,60	4,368	0,0800
	22CL.PR.2.140644.e - Porta in legno ad un anta cieca, REI 30 liscia o bugnata Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari	cad	1,0000	1 010,14	1 010,140	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0100	1,27	0,013	0,0100
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,5000	0,25	0,125	0,5000
					161,679	
	(SPESE GENERALI)15%*1077.863				123,954	
	(UTILE)10%*1239.542					
	Totale analizzato	cad	1,0000		1 363,496	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 1 363,50					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
323	**Analisi 22CL.PR.E.18150.20.f** Porta in legno ad un anta cieca, REI 30 liscia o bugnata Laccata a base poliuretanica lucida tabella colori RAL chiari Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco in legno omologata a norma UNI EN 1634-1/01 REI 30, conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, con impiallacciatura in legno varie essenze, stipite listellare da 10 cm, pannello coibente in agglomerato di legno REI 30, coppia di cerniere a doppio gambo rinforzate su sfere lubrificate, con guarnizione fumi caldi e freddi su i tre lati del telaio, serratura con maniglia a spigoli arrotondati e guscio intumescente di protezione, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti. La porta fonoassorbente Þ dotata di ghigliottina automatica sottoporta. Porta ad un battente di dimensioni luce netta passaggio standard mm 700/800/900 x 2000/2100					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,1700	28,96	33,883	1,1700
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,1700	24,13	28,232	1,1700
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0200	24,45	0,489	0,0200
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0200	30,63	0,613	0,0200
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0800	54,60	4,368	0,0800
	22CL.PR.2.140644.f - Porta in legno ad un anta cieca, REI 30 liscia o bugnata Laccata a base poliuretanica lucida tabella colori RAL chiari	cad	1,0000	1 225,37	1 225,370	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0100	1,27	0,013	0,0100
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,5000	0,25	0,125	0,5000
					193,964	
	(SPESE GENERALI)15%*1293.093				148,706	
	(UTILE)10%*1487.057					
	Totale analizzato	cad	1,0000		1 635,763	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 1 635,76					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
324	**Analisi 22CL.PR.E.18150.20.g** Porta in legno ad un anta cieca, REI 30 liscia o bugnata Laminata tabella colori standard con battute in rovere naturale Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco in legno omologata a norma UNI EN 1634-1/01 REI 30, conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, con impiallacciatura in legno varie essenze, stipite listellare da 10 cm, pannello coibente in agglomerato di legno REI 30, coppia di cerniere a doppio gambo rinforzate su sfere lubrificate, con guarnizione fumi caldi e freddi su i tre lati del telaio, serratura con maniglia a spigoli arrotondati e guscio intumescente di protezione, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti. La porta fonoassorbente Þ dotata di ghigliottina automatica sottoporta. Porta ad un battente di dimensioni luce netta passaggio standard mm 700/800/900 x 2000/2100					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,1700	28,96	33,883	1,1700
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,1700	24,13	28,232	1,1700
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0200	24,45	0,489	0,0200
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0200	30,63	0,613	0,0200
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0800	54,60	4,368	0,0800
	22CL.PR.2.140644.h - Porta in legno ad un anta cieca, REI 30 liscia o bugnata Laminata tabella colori standard con battute in rovere naturale	cad	1,0000	1 093,29	1 093,290	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0100	1,27	0,013	0,0100
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,5000	0,25	0,125	0,5000
					174,152	
	(SPESE GENERALI)15%*1161.013				133,517	
	(UTILE)10%*1335.165					
	Totale analizzato	cad	1,0000		1 468,682	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 1 468,68					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
325	**Analisi 22CL.PR.E.18150.20.h** Porta in legno ad un anta cieca, REI 30 liscia o bugnata Laminata tabella colori standard e telaio, coprifili e battute laccati Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco in legno omologata a norma UNI EN 1634-1/01 REI 30, conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, con impiallacciatura in legno varie essenze, stipite listellare da 10 cm, pannello coibente in agglomerato di legno REI 30, coppia di cerniere a doppio gambo rinforzate su sfere lubrificate, con guarnizione fumi caldi e freddi su i tre lati del telaio, serratura con maniglia a spigoli arrotondati e guscio intumescente di protezione, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti. La porta fonoassorbente Þ dotata di ghigliottina automatica sottoporta. Porta ad un battente di dimensioni luce netta passaggio standard mm 700/800/900 x 2000/2100					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,1700	28,96	33,883	1,1700
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,1700	24,13	28,232	1,1700
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0200	24,45	0,489	0,0200
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0200	30,63	0,613	0,0200
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0800	54,60	4,368	0,0800
	22CL.PR.2.140644.i - Porta in legno ad un anta cieca, REI 30 liscia o bugnata Laminata tabella colori standard e telaio, coprifili e battute laccati	cad	1,0000	1 138,64	1 138,640	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0100	1,27	0,013	0,0100
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,5000	0,25	0,125	0,5000
					180,954	
	(SPESE GENERALI)15%*1206.363				138,732	
	(UTILE)10%*1387.317					
	Totale analizzato	cad	1,0000		1 526,049	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 1 526,05					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
326	**Analisi 22CL.PR.E.18150.30.a** Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 60 Noce tanganica Fornitura e posa in opera di porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata, completa di telaio perimetrale in legno massiccio i rovere di sezione minima mm 80x75, fornita con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, impiallacciatura laccatura o laminato plastico, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa),complete di, per porte ad un battente: chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo,conforme alla norma DIN 18263 parte 2 e porte a due battenti complete di complesso di richiusura composto da due chiudiporta aerei con braccio a slitta senza fermo conformi alla norma DIN 18263 parte 2 e da un selettore di chiusura di tipo nascosto, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, catenaccioli automatici alti e bassi per il secondo battente, coprifili interni/esterni lisci di dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come telaio, priva di battuta a pavimento					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5363	28,96	15,531	0,5363
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5363	24,13	12,941	0,5363
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0120	24,45	0,293	0,0120
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,63	0,459	0,0150
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0550	54,60	3,003	0,0550
	22CL.PR.2.140645.a - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 60 Noce tanganica	mq	1,0000	877,21	877,210	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0055	1,27	0,007	0,0055
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,0250	0,25	0,006	0,0250
					136,418	
	(SPESE GENERALI)15%*909.450				104,587	
	(UTILE)10%*1045.868					
	Totale analizzato	mq	1,0000		1 150,455	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 1 150,46					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
327	**Analisi 22CL.PR.E.18150.30.b** Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 60 Rovere - mogano - frassino Fornitura e posa in opera di porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata, completa di telaio perimetrale in legno massiccio i rovere di sezione minima mm 80x75, fornita con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, impiallacciatura laccatura o laminato plastico, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa),complete di, per porte ad un battente: chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo,conforme alla norma DIN 18263 parte 2 e porte a due battenti complete di complesso di richiusura composto da due chiudiporta aerei con braccio a slitta senza fermo conformi alla norma DIN 18263 parte 2 e da un selettore di chiusura di tipo nascosto, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, catenaccioli automatici alti e bassi per il secondo battente, coprifili interni/esterni lisci di dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come telaio, priva di battuta a pavimento					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5363	28,96	15,531	0,5363
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5363	24,13	12,941	0,5363
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0120	24,45	0,293	0,0120
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,63	0,459	0,0150
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0550	54,60	3,003	0,0550
	22CL.PR.2.140645.b - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 60 Rovere - mogano - frassino	mq	1,0000	938,55	938,550	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0055	1,27	0,007	0,0055
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,0250	0,25	0,006	0,0250
					145,619	
	(SPESE GENERALI)15%*970.790				111,641	
	(UTILE)10%*1116.409					
	Totale analizzato	mq	1,0000		1 228,050	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 1 228,05					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
328	**Analisi 22CL.PR.E.18150.30.c** Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 60 Noce nazionale-ciliegio-olmo-pino-abete-faggio Fornitura e posa in opera di porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata, completa di telaio perimetrale in legno massiccio i rovere di sezione minima mm 80x75, fornita con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, impiallacciatura laccatura o laminato plastico, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa),complete di, per porte ad un battente: chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo,conforme alla norma DIN 18263 parte 2 e porte a due battenti complete di complesso di richiusura composto da due chiudiporta aerei con braccio a slitta senza fermo conformi alla norma DIN 18263 parte 2 e da un selettore di chiusura di tipo nascosto, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, catenaccioli automatici alti e bassi per il secondo battente, coprifili interni/esterni lisci di dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come telaio, priva di battuta a pavimento					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5363	28,96	15,531	0,5363
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5363	24,13	12,941	0,5363
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0120	24,45	0,293	0,0120
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,63	0,459	0,0150
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0550	54,60	3,003	0,0550
	22CL.PR.2.140645.c - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 60 Noce nazionale-ciliegio-olmo-pino-abete-faggio	mq	1,0000	923,76	923,760	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0055	1,27	0,007	0,0055
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,0250	0,25	0,006	0,0250
					143,400	
	(SPESE GENERALI)15%*956					
					109,940	
	(UTILE)10%*1099.400					
	Totale analizzato	mq	1,0000		1 209,340	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 1 209,34					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
329	**Analisi 22CL.PR.E.18150.30.d** Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 60 Noce nazionale biondo- wengè- noce canaletto Fornitura e posa in opera di porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata, completa di telaio perimetrale in legno massiccio i rovere di sezione minima mm 80x75, fornita con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, impiallacciatura laccatura o laminato plastico, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa),complete di, per porte ad un battente: chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo,conforme alla norma DIN 18263 parte 2 e porte a due battenti complete di complesso di richiusura composto da due chiudiporta aerei con braccio a slitta senza fermo conformi alla norma DIN 18263 parte 2 e da un selettore di chiusura di tipo nascosto, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, catenaccioli automatici alti e bassi per il secondo battente, coprifili interni/esterni lisci di dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come telaio, priva di battuta a pavimento					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5363	28,96	15,531	0,5363
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5363	24,13	12,941	0,5363
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0120	24,45	0,293	0,0120
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,63	0,459	0,0150
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0550	54,60	3,003	0,0550
	22CL.PR.2.140645.d - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 60 Noce nazionale biondo- wenghÞ-noce canaletto	mq	1,0000	970,28	970,280	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0055	1,27	0,007	0,0055
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,0250	0,25	0,006	0,0250
					150,378	
	(SPESE GENERALI)15%*1002.520				115,290	
	(UTILE)10%*1152.898					
	Totale analizzato	mq	1,0000		1 268,188	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 1 268,19					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
330	**Analisi 22CL.PR.E.18150.30.e** Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 60 Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari Fornitura e posa in opera di porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata, completa di telaio perimetrale in legno massiccio i rovere di sezione minima mm 80x75, fornita con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, impiallacciatura laccatura o laminato plastico, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa),complete di, per porte ad un battente: chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo,conforme alla norma DIN 18263 parte 2 e porte a due battenti complete di complesso di richiusura composto da due chiudiporta aerei con braccio a slitta senza fermo conformi alla norma DIN 18263 parte 2 e da un selettore di chiusura di tipo nascosto, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, catenaccioli automatici alti e bassi per il secondo battente, coprifili interni/esterni lisci di dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come telaio, priva di battuta a pavimento					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5363	28,96	15,531	0,5363
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5363	24,13	12,941	0,5363
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0120	24,45	0,293	0,0120
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,63	0,459	0,0150
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0550	54,60	3,003	0,0550
	22CL.PR.2.140645.e - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 60 Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari	mq	1,0000	962,70	962,700	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0055	1,27	0,007	0,0055
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,0250	0,25	0,006	0,0250
					149,241	
	(SPESE GENERALI)15%*994.940				114,418	
	(UTILE)10%*1144.181					
	Totale analizzato	mq	1,0000		1 258,599	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 1 258,60					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
331	**Analisi 22CL.PR.E.18150.30.f** Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 60 Laccata a base poliuretanica lucida colori ral chiari Fornitura e posa in opera di porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata, completa di telaio perimetrale in legno massiccio i rovere di sezione minima mm 80x75, fornita con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, impiallacciatura laccatura o laminato plastico, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa),complete di, per porte ad un battente: chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo,conforme alla norma DIN 18263 parte 2 e porte a due battenti complete di complesso di richiusura composto da due chiudiporta aerei con braccio a slitta senza fermo conformi alla norma DIN 18263 parte 2 e da un selettore di chiusura di tipo nascosto, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, catenaccioli automatici alti e bassi per il secondo battente, coprifili interni/esterni lisci di dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come telaio, priva di battuta a pavimento					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5363	28,96	15,531	0,5363
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5363	24,13	12,941	0,5363
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0120	24,45	0,293	0,0120
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,63	0,459	0,0150
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0550	54,60	3,003	0,0550
	22CL.PR.2.140645.f - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 60 Laccata a base poliuretanica lucida colori ral chiari	mq	1,0000	1 053,37	1 053,370	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0055	1,27	0,007	0,0055
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,0250	0,25	0,006	0,0250
					162,842	
	(SPESE GENERALI)15%*1085.610				124,845	
	(UTILE)10%*1248.452					
	Totale analizzato	mq	1,0000		1 373,297	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 1 373,30					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
332	**Analisi 22CL.PR.E.18150.30.g** Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 60 Laminato colori standard telaio e coprifili essenza naturale Fornitura e posa in opera di porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata, completa di telaio perimetrale in legno massiccio i rovere di sezione minima mm 80x75, fornita con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, impiallacciatura laccatura o laminato plastico, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa),complete di, per porte ad un battente: chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo,conforme alla norma DIN 18263 parte 2 e porte a due battenti complete di complesso di richiusura composto da due chiudiporta aerei con braccio a slitta senza fermo conformi alla norma DIN 18263 parte 2 e da un selettore di chiusura di tipo nascosto, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, catenaccioli automatici alti e bassi per il secondo battente, coprifili interni/esterni lisci di dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come telaio, priva di battuta a pavimento					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5363	28,96	15,531	0,5363
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5363	24,13	12,941	0,5363
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0120	24,45	0,293	0,0120
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,63	0,459	0,0150
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0550	54,60	3,003	0,0550
	22CL.PR.2.140645.h - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 60 Laminato colori standard telaio e coprifili essenza naturale	mq	1,0000	1 003,59	1 003,590	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0055	1,27	0,007	0,0055
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,0250	0,25	0,006	0,0250
					155,375	
	(SPESE GENERALI)15%*1035.830				119,121	
	(UTILE)10%*1191.205					
	Totale analizzato	mq	1,0000		1 310,326	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 1 310,33					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
333	**Analisi 22CL.PR.E.18150.30.h** Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 60 Laminato colori standard e telaio coprifili e battute laccati Fornitura e posa in opera di porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata, completa di telaio perimetrale in legno massiccio i rovere di sezione minima mm 80x75, fornita con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, impiallacciatura laccatura o laminato plastico, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa),complete di, per porte ad un battente: chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo,conforme alla norma DIN 18263 parte 2 e porte a due battenti complete di complesso di richiusura composto da due chiudiporta aerei con braccio a slitta senza fermo conformi alla norma DIN 18263 parte 2 e da un selettore di chiusura di tipo nascosto, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, catenaccioli automatici alti e bassi per il secondo battente, coprifili interni/esterni lisci di dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come telaio, priva di battuta a pavimento					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5363	28,96	15,531	0,5363
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5363	24,13	12,941	0,5363
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0120	24,45	0,293	0,0120
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,63	0,459	0,0150
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0550	54,60	3,003	0,0550
	22CL.PR.2.140645.i - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 60 Laminato colori standard e telaio coprifili e battute laccati	mq	1,0000	1 013,50	1 013,500	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0055	1,27	0,007	0,0055
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,0250	0,25	0,006	0,0250
					156,861	
	(SPESE GENERALI)15%*1045.740				120,260	
	(UTILE)10%*1202.601					
	Totale analizzato	mq	1,0000		1 322,861	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 1 322,86					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
334	**Analisi 22CL.PR.E.18150.30.i** Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 120 Noce tanganica Fornitura e posa in opera di porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata, completa di telaio perimetrale in legno massiccio i rovere di sezione minima mm 80x75, fornita con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, impiallacciatura laccatura o laminato plastico, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa),complete di, per porte ad un battente: chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo,conforme alla norma DIN 18263 parte 2 e porte a due battenti complete di complesso di richiusura composto da due chiudiporta aerei con braccio a slitta senza fermo conformi alla norma DIN 18263 parte 2 e da un selettore di chiusura di tipo nascosto, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, catenaccioli automatici alti e bassi per il secondo battente, coprifili interni/esterni lisci di dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come telaio, priva di battuta a pavimento					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5363	28,96	15,531	0,5363
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5363	24,13	12,941	0,5363
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0120	24,45	0,293	0,0120
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,63	0,459	0,0150
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0550	54,60	3,003	0,0550
	22CL.PR.2.140645.j - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 120 Noce tanganica	mq	1,0000	1 374,06	1 374,060	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0055	1,27	0,007	0,0055
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,0250	0,25	0,006	0,0250
					210,945	
	(SPESE GENERALI)15%*1406.300				161,725	
	(UTILE)10%*1617.245					
	Totale analizzato	mq	1,0000		1 778,970	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 1 778,97					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
335	**Analisi 22CL.PR.E.18150.30.j** Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 120 Rovere - mogano - frassino Fornitura e posa in opera di porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata, completa di telaio perimetrale in legno massiccio i rovere di sezione minima mm 80x75, fornita con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, impiallacciatura laccatura o laminato plastico, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa),complete di, per porte ad un battente: chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo,conforme alla norma DIN 18263 parte 2 e porte a due battenti complete di complesso di richiusura composto da due chiudiporta aerei con braccio a slitta senza fermo conformi alla norma DIN 18263 parte 2 e da un selettore di chiusura di tipo nascosto, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, catenaccioli automatici alti e bassi per il secondo battente, coprifili interni/esterni lisci di dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come telaio, priva di battuta a pavimento					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5363	28,96	15,531	0,5363
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5363	24,13	12,941	0,5363
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0120	24,45	0,293	0,0120
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,63	0,459	0,0150
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0550	54,60	3,003	0,0550
	22CL.PR.2.140645.l - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 120 Rovere - mogano - frassino	mq	1,0000	1 441,50	1 441,500	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0055	1,27	0,007	0,0055
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,0250	0,25	0,006	0,0250
					221,061	
	(SPESE GENERALI)15%*1473.740				169,480	
	(UTILE)10%*1694.801					
	Totale analizzato	mq	1,0000		1 864,281	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 1 864,28					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
336	**Analisi 22CL.PR.E.18150.30.k** Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 120 Noce nazionale-ciliegio-olmo-pino-abete-faggio Fornitura e posa in opera di porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata, completa di telaio perimetrale in legno massiccio i rovere di sezione minima mm 80x75, fornita con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, impiallacciatura laccatura o laminato plastico, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa),complete di, per porte ad un battente: chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo,conforme alla norma DIN 18263 parte 2 e porte a due battenti complete di complesso di richiusura composto da due chiudiporta aerei con braccio a slitta senza fermo conformi alla norma DIN 18263 parte 2 e da un selettore di chiusura di tipo nascosto, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, catenaccioli automatici alti e bassi per il secondo battente, coprifili interni/esterni lisci di dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come telaio, priva di battuta a pavimento					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5363	28,96	15,531	0,5363
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5363	24,13	12,941	0,5363
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0120	24,45	0,293	0,0120
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,63	0,459	0,0150
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0550	54,60	3,003	0,0550
	22CL.PR.2.140645.m - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 120 Noce nazionale-ciliegio-olmo-pino-abete-faggio	mq	1,0000	1 497,95	1 497,950	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0055	1,27	0,007	0,0055
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,0250	0,25	0,006	0,0250
					229,529	
	(SPESE GENERALI)15%*1530.190				175,972	
	(UTILE)10%*1759.719					
	Totale analizzato	mq	1,0000		1 935,691	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 1 935,69					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
337	**Analisi 22CL.PR.E.18150.30.l** Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 120 Noce nazionale biondo- wengè- noce canaletto Fornitura e posa in opera di porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata, completa di telaio perimetrale in legno massiccio i rovere di sezione minima mm 80x75, fornita con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, impiallacciatura laccatura o laminato plastico, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa),complete di, per porte ad un battente: chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo,conforme alla norma DIN 18263 parte 2 e porte a due battenti complete di complesso di richiusura composto da due chiudiporta aerei con braccio a slitta senza fermo conformi alla norma DIN 18263 parte 2 e da un selettore di chiusura di tipo nascosto, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, catenaccioli automatici alti e bassi per il secondo battente, coprifili interni/esterni lisci di dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come telaio, priva di battuta a pavimento					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5363	28,96	15,531	0,5363
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5363	24,13	12,941	0,5363
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0120	24,45	0,293	0,0120
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,63	0,459	0,0150
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0550	54,60	3,003	0,0550
	22CL.PR.2.140645.n - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 120 Noce nazionale biondo- wenghè- noce canaletto	mq	1,0000	1 527,07	1 527,070	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0055	1,27	0,007	0,0055
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,0250	0,25	0,006	0,0250
					233,897	
	(SPESE GENERALI)15%*1559.310					
					179,321	
	(UTILE)10%*1793.207					
	Totale analizzato	mq	1,0000		1 972,528	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 1 972,53					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
338	**Analisi 22CL.PR.E.18150.30.m** Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 120 Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari Fornitura e posa in opera di porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata, completa di telaio perimetrale in legno massiccio i rovere di sezione minima mm 80x75, fornita con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, impiallacciatura laccatura o laminato plastico, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa),complete di, per porte ad un battente: chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo,conforme alla norma DIN 18263 parte 2 e porte a due battenti complete di complesso di richiusura composto da due chiudiporta aerei con braccio a slitta senza fermo conformi alla norma DIN 18263 parte 2 e da un selettore di chiusura di tipo nascosto, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, catenaccioli automatici alti e bassi per il secondo battente, coprifili interni/esterni lisci di dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come telaio, priva di battuta a pavimento					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5363	28,96	15,531	0,5363
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5363	24,13	12,941	0,5363
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0120	24,45	0,293	0,0120
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,63	0,459	0,0150
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0550	54,60	3,003	0,0550
	22CL.PR.2.140645.o - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 120 Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari	mq	1,0000	1 446,30	1 446,300	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0055	1,27	0,007	0,0055
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,0250	0,25	0,006	0,0250
					221,781	
	(SPESE GENERALI)15%*1478.540				170,032	
	(UTILE)10%*1700.321					
	Totale analizzato	mq	1,0000		1 870,353	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 1 870,35					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
339	**Analisi 22CL.PR.E.18150.30.n** Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 120 Laccata a base poliuretanica lucida colori ral chiari Fornitura e posa in opera di porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata, completa di telaio perimetrale in legno massiccio i rovere di sezione minima mm 80x75, fornita con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, impiallacciatura laccatura o laminato plastico, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa),complete di, per porte ad un battente: chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo,conforme alla norma DIN 18263 parte 2 e porte a due battenti complete di complesso di richiusura composto da due chiudiporta aerei con braccio a slitta senza fermo conformi alla norma DIN 18263 parte 2 e da un selettore di chiusura di tipo nascosto, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, catenaccioli automatici alti e bassi per il secondo battente, coprifili interni/esterni lisci di dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come telaio, priva di battuta a pavimento					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5363	28,96	15,531	0,5363
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5363	24,13	12,941	0,5363
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0120	24,45	0,293	0,0120
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,63	0,459	0,0150
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0550	54,60	3,003	0,0550
	22CL.PR.2.140645.q - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 120 Laccata a base poliuretanica lucida colori ral chiari	mq	1,0000	1 608,22	1 608,220	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0055	1,27	0,007	0,0055
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,0250	0,25	0,006	0,0250
					246,069	
	(SPESE GENERALI)15%*1640.460				188,653	
	(UTILE)10%*1886.529					
	Totale analizzato	mq	1,0000		2 075,182	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 2 075,18					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
340	**Analisi 22CL.PR.E.18150.30.o** Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 120 Laminato colori standard telaio e coprifili essenza naturale Fornitura e posa in opera di porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata, completa di telaio perimetrale in legno massiccio i rovere di sezione minima mm 80x75, fornita con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, impiallacciatura laccatura o laminato plastico, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa),complete di, per porte ad un battente: chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo,conforme alla norma DIN 18263 parte 2 e porte a due battenti complete di complesso di richiusura composto da due chiudiporta aerei con braccio a slitta senza fermo conformi alla norma DIN 18263 parte 2 e da un selettore di chiusura di tipo nascosto, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, catenaccioli automatici alti e bassi per il secondo battente, coprifili interni/esterni lisci di dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come telaio, priva di battuta a pavimento					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5363	28,96	15,531	0,5363
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5363	24,13	12,941	0,5363
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0120	24,45	0,293	0,0120
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,63	0,459	0,0150
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0550	54,60	3,003	0,0550
	22CL.PR.2.140645.s - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 120 Laminato colori standard telaio e coprifili essenza naturale	mq	1,0000	1 529,48	1 529,480	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0055	1,27	0,007	0,0055
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,0250	0,25	0,006	0,0250
					234,258	
	(SPESE GENERALI)15%*1561.720					
					179,598	
	(UTILE)10%*1795.978					
	Totale analizzato	mq	1,0000		1 975,576	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 1 975,58					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
341	**Analisi 22CL.PR.E.18150.30.p** Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 120 Laminato colori standard e telaio coprifili e battute laccati					
	Fornitura e posa in opera di porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata, completa di telaio perimetrale in legno massiccio i rovere di sezione minima mm 80x75, fornita con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, impiallacciatura laccatura o laminato plastico, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa),complete di, per porte ad un battente: chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo,conforme alla norma DIN 18263 parte 2 e porte a due battenti complete di complesso di richiusura composto da due chiudiporta aerei con braccio a slitta senza fermo conformi alla norma DIN 18263 parte 2 e da un selettore di chiusura di tipo nascosto, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, catenaccioli automatici alti e bassi per il secondo battente, coprifili interni/esterni lisci di dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come telaio, priva di battuta a pavimento					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5363	28,96	15,531	0,5363
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5363	24,13	12,941	0,5363
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0120	24,45	0,293	0,0120
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,63	0,459	0,0150
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0550	54,60	3,003	0,0550
	22CL.PR.2.140645.t - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 120 Laminato colori standard e telaio coprifili e battute laccati	mq	1,0000	1 577,87	1 577,870	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0055	1,27	0,007	0,0055
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,0250	0,25	0,006	0,0250
					241,517	
	(SPESE GENERALI)15%*1610.110				185,163	
	(UTILE)10%*1851.627					
	Totale analizzato	mq	1,0000		2 036,790	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 2 036,79					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
342	**Analisi 22CL.PR.E.18150.40.a** Formazione di vetrate fisse non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili REI 60 Noce tanganica Fornitura e posa in opera di formazione di vetrate fisse omologate e certificate, non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili composte da un telaio perimetrale in legno di sezione minima mm 80x75 (REI 60) e mm 77x110 (REI 120) di forma diritta o arcuata finiti nelle parti a vista con impiallacciatura o con laccatura atti al contenimento di uno o più vetri tagliafuoco REI 60 o REI 120 di spessore rispettivamente mm 21 e mm 51.Completa di guarnizioni autoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura interni/esterni di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,6338	28,96	18,355	0,6338
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,6338	24,13	15,294	0,6338
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0120	24,45	0,293	0,0120
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,63	0,459	0,0150
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0550	54,60	3,003	0,0550
	22CL.PR.2.140646.a - Formazione di vetrate fisse non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili REI 60 Noce tanganica	mq	1,0000	2 162,82	2 162,820	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0055	1,27	0,007	0,0055
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,0250	0,25	0,006	0,0250
					330,036	
	(SPESE GENERALI)15%*2200.237				253,027	
	(UTILE)10%*2530.273					
	Totale analizzato	mq	1,0000		2 783,300	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 2 783,30					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
343	**Analisi 22CL.PR.E.18150.40.b** Formazione di vetrate fisse non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili REI 60 Altre essenze Fornitura e posa in opera di formazione di vetrate fisse omologate e certificate, non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili composte da un telaio perimetrale in legno di sezione minima mm 80x75 (REI 60) e mm 77x110 (REI 120) di forma diritta o arcuata finiti nelle parti a vista con impiallacciatura o con laccatura atti al contenimento di uno o più vetri tagliafuoco REI 60 o REI 120 di spessore rispettivamente mm 21 e mm 51.Completa di guarnizioni autoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura interni/esterni di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,6338	28,96	18,355	0,6338
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,6338	24,13	15,294	0,6338
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0120	24,45	0,293	0,0120
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,63	0,459	0,0150
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0550	54,60	3,003	0,0550
	22CL.PR.2.140646.b - Formazione di vetrate fisse non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili REI 60 Altre essenze	mq	1,0000	2 241,35	2 241,350	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0055	1,27	0,007	0,0055
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,0250	0,25	0,006	0,0250
					341,815	
	(SPESE GENERALI)15%*2278.767				262,058	
	(UTILE)10%*2620.582					
	Totale analizzato	mq	1,0000		2 882,640	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 2 882,64					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
344	**Analisi 22CL.PR.E.18150.40.c** Formazione di vetrate fisse non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili REI 60 Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori Ral chiari Fornitura e posa in opera di formazione di vetrate fisse omologate e certificate, non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili composte da un telaio perimetrale in legno di sezione minima mm 80x75 (REI 60) e mm 77x110 (REI 120) di forma diritta o arcuata finiti nelle parti a vista con impiallacciatura o con laccatura atti al contenimento di uno o più vetri tagliafuoco REI 60 o REI 120 di spessore rispettivamente mm 21 e mm 51.Completa di guarnizioni autoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura interni/esterni di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,6338	28,96	18,355	0,6338
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,6338	24,13	15,294	0,6338
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0120	24,45	0,293	0,0120
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,63	0,459	0,0150
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0550	54,60	3,003	0,0550
	22CL.PR.2.140646.c - Formazione di vetrate fisse non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili REI 60 Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori Ral chiari	mq	1,0000	2 229,99	2 229,990	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0055	1,27	0,007	0,0055
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,0250	0,25	0,006	0,0250
					340,111	
	(SPESE GENERALI)15%*2267.407				260,752	
	(UTILE)10%*2607.518					
	Totale analizzato		1,00		2 868,270	
	Prezzo di applicazione Euro/ 2 868,27					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
345	**Analisi 22CL.PR.E.18150.40.d** Formazione di vetrate fisse non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili REI 60 Laccata a base poliuretanica lucida tabella colori Ral chiari Fornitura e posa in opera di formazione di vetrate fisse omologate e certificate, non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili composte da un telaio perimetrale in legno di sezione minima mm 80x75 (REI 60) e mm 77x110 (REI 120) di forma diritta o arcuata finiti nelle parti a vista con impiallacciatura o con laccatura atti al contenimento di uno o più vetri tagliafuoco REI 60 o REI 120 di spessore rispettivamente mm 21 e mm 51.Completa di guarnizioni autoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura interni/esterni di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,6338	28,96	18,355	0,6338
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,6338	24,13	15,294	0,6338
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0120	24,45	0,293	0,0120
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,63	0,459	0,0150
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0550	54,60	3,003	0,0550
	22CL.PR.2.140646.d - Formazione di vetrate fisse non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili REI 60 Laccata a base poliuretanica lucida tabella colori Ral chiari	mq	1,0000	2 355,43	2 355,430	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0055	1,27	0,007	0,0055
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,0250	0,25	0,006	0,0250
					358,927	
	(SPESE GENERALI)15%*2392.847				275,177	
	(UTILE)10%*2751.774					
	Totale analizzato	mq	1,0000		3 026,951	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 3 026,95					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
346	**Analisi 22CL.PR.E.18150.40.e** Formazione di vetrate fisse non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili REI 120 Noce tanganica Fornitura e posa in opera di formazione di vetrate fisse omologate e certificate, non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili composte da un telaio perimetrale in legno di sezione minima mm 80x75 (REI 60) e mm 77x110 (REI 120) di forma diritta o arcuata finiti nelle parti a vista con impiallacciatura o con laccatura atti al contenimento di uno o più vetri tagliafuoco REI 60 o REI 120 di spessore rispettivamente mm 21 e mm 51.Completa di guarnizioni autoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura interni/esterni di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,7020	28,96	20,330	0,7020
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,7020	24,13	16,939	0,7020
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0120	24,45	0,293	0,0120
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,63	0,459	0,0150
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0550	54,60	3,003	0,0550
	22CL.PR.2.140646.e - Formazione di vetrate fisse non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili REI 120 Noce tanganica	mq	1,0000	4 299,40	4 299,400	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0055	1,27	0,007	0,0055
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,0250	0,25	0,006	0,0250
					651,066	
	(SPESE GENERALI)15%*4340.437				499,150	
	(UTILE)10%*4991.503					
	Totale analizzato	mq	1,0000		5 490,653	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 5 490,65					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
347	**Analisi 22CL.PR.E.18150.40.f** Formazione di vetrate fisse non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili REI 120 Altre essenze Fornitura e posa in opera di formazione di vetrate fisse omologate e certificate, non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili composte da un telaio perimetrale in legno di sezione minima mm 80x75 (REI 60) e mm 77x110 (REI 120) di forma diritta o arcuata finiti nelle parti a vista con impiallacciatura o con laccatura atti al contenimento di uno o più vetri tagliafuoco REI 60 o REI 120 di spessore rispettivamente mm 21 e mm 51.Completa di guarnizioni autoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura interni/esterni di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,7020	28,96	20,330	0,7020
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,7020	24,13	16,939	0,7020
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0120	24,45	0,293	0,0120
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,63	0,459	0,0150
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0550	54,60	3,003	0,0550
	22CL.PR.2.140646.f - Formazione di vetrate fisse non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili REI 120 Altre essenze	mq	1,0000	4 426,36	4 426,360	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0055	1,27	0,007	0,0055
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,0250	0,25	0,006	0,0250
					670,110	
	(SPESE GENERALI)15%*4467.397				513,751	
	(UTILE)10%*5137.507					
	Totale analizzato	mq	1,0000		5 651,258	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 5 651,26					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
348	**Analisi 22CL.PR.E.18150.40.g** Formazione di vetrate fisse non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili REI 120 Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori Ral chiari Fornitura e posa in opera di formazione di vetrate fisse omologate e certificate, non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili composte da un telaio perimetrale in legno di sezione minima mm 80x75 (REI 60) e mm 77x110 (REI 120) di forma diritta o arcuata finiti nelle parti a vista con impiallacciatura o con laccatura atti al contenimento di uno o più vetri tagliafuoco REI 60 o REI 120 di spessore rispettivamente mm 21 e mm 51.Completa di guarnizioni autoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura interni/esterni di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,7020	28,96	20,330	0,7020
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,7020	24,13	16,939	0,7020
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0120	24,45	0,293	0,0120
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,63	0,459	0,0150
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0550	54,60	3,003	0,0550
	22CL.PR.2.140646.g - Formazione di vetrate fisse non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili REI 120 Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori Ral chiari	mq	1,0000	4 540,71	4 540,710	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0055	1,27	0,007	0,0055
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,0250	0,25	0,006	0,0250
					687,262	
	(SPESE GENERALI)15%*4581.747				526,901	
	(UTILE)10%*5269.009					
	Totale analizzato	mq	1,0000		5 795,910	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 5 795,91					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
349	**Analisi 22CL.PR.E.18150.40.h** Formazione di vetrate fisse non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili REI 120 Laccata a base poliuretanica lucida tabella colori Ral chiari Fornitura e posa in opera di formazione di vetrate fisse omologate e certificate, non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili composte da un telaio perimetrale in legno di sezione minima mm 80x75 (REI 60) e mm 77x110 (REI 120) di forma diritta o arcuata finiti nelle parti a vista con impiallacciatura o con laccatura atti al contenimento di uno o più vetri tagliafuoco REI 60 o REI 120 di spessore rispettivamente mm 21 e mm 51.Completa di guarnizioni autoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura interni/esterni di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,7020	28,96	20,330	0,7020
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,7020	24,13	16,939	0,7020
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0120	24,45	0,293	0,0120
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,63	0,459	0,0150
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0550	54,60	3,003	0,0550
	22CL.PR.2.140646.h - Formazione di vetrate fisse non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili REI 120 Laccata a base poliuretanica lucida tabella colori Ral chiari	mq	1,0000	4 646,21	4 646,210	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0055	1,27	0,007	0,0055
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,0250	0,25	0,006	0,0250
					703,087	
	(SPESE GENERALI)15%*4687.247				539,033	
	(UTILE)10%*5390.334					
	Totale analizzato	mq	1,0000		5 929,367	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 5 929,37					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
350	**Analisi 22CL.PR.E.18150.50.a** Porte tagliafuoco in legno per interni omologate REI 30 o REI 60 secondo UNI EN 1634-1 REI 30 Fornitura e posa in opera di porte tagliafuoco in legno per interni omologate e certificate REI 30 o REI 60 secondo UNI EN 1634-1 ad uno o due battenti simmetrici ciechi lisci, dimensioni luce netta di passaggio misurata tra gli angoli interni dei telai come sotto indicato, composte da telaio perimetrale in lamiera d'acciaio zincata e preverniciata con polveri epossidiche colore Ral, spessore 15 mm. di tipo con regolazione telescopica adatto per muri di spessore fino a mm 125, completo di guarnizione di battuta, n 2 taschette per cerniere, riscontro per la serratura di tipo standard con scatola coprimuro, idoneo anche per montaggio su pareti in cartongesso con fissaggio con utilizzo di speciali morsetti a scomparsa. Battente di spessore minimo di mm 47 (REI 30) e minimo mm 66 (REI 60) complete di chiudiporta aereo, con braccio a compasso senza fermo, selettore di chiusura di tipo a barra esterna per le sole porte a due battenti, serratura tradizionale con cilindro con tre chiavi e coppia di maniglie di tipo antinfortunistico in PVC nero con anima in acciaiocompleto di battuta sui due montanti e sulla traversa superiore e privo di battuta sul lato a pavimento, composto da ossatura perimetrale portante in legno massiccio di rovere composto da un pannello interno ad incollaggio ureico con guarnizioni perimetrali autoespandenti con finitura piani in laminato e battute in legno naturale					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4388	28,96	12,708	0,4388
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4388	24,13	10,588	0,4388
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0120	24,45	0,293	0,0120
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,63	0,459	0,0150
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0550	54,60	3,003	0,0550
	22CL.PR.2.140648.a - Porte tagliafuoco in legno per interni omologate REI 30 o REI 60 secondo UNI 9723 REI 30	mq	1,0000	632,63	632,630	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0055	1,27	0,007	0,0055
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,0250	0,25	0,006	0,0250
					98,954	
	(SPESE GENERALI)15%*659.694					
					75,865	
	(UTILE)10%*758.648					
	Totale analizzato	mq	1,0000		834,513	

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 834,51					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
351	**Analisi 22CL.PR.E.18150.50.b** Porte tagliafuoco in legno per interni omologate REI 30 o REI 60 secondo UNI EN 1634-1 REI 60 Fornitura e posa in opera di porte tagliafuoco in legno per interni omologate e certificate REI 30 o REI 60 secondo UNI EN 1634-1 ad uno o due battenti simmetrici ciechi lisci, dimensioni luce netta di passaggio misurata tra gli angoli interni dei telai come sotto indicato, composte da telaio perimetrale in lamiera d'acciaio zincata e preverniciata con polveri epossidiche colore Ral, spessore 15 mm. di tipo con regolazione telescopica adatto per muri di spessore fino a mm 125, completo di guarnizione di battuta, n 2 taschette per cerniere, riscontro per la serratura di tipo standard con scatola coprimuro, idoneo anche per montaggio su pareti in cartongesso con fissaggio con utilizzo di speciali morsetti a scomparsa. Battente di spessore minimo di mm 47 (REI 30) e minimo mm 66 (REI 60) complete di chiudiporta aereo, con braccio a compasso senza fermo, selettore di chiusura di tipo a barra esterna per le sole porte a due battenti, serratura tradizionale con cilindro con tre chiavi e coppia di maniglie di tipo antinfortunistico in PVC nero con anima in acciaiocompleto di battuta sui due montanti e sulla traversa superiore e privo di battuta sul lato a pavimento, composto da ossatura perimetrale portante in legno massiccio di rovere composto da un pannello interno ad incollaggio ureico con guarnizioni perimetrali autoespandenti con finitura piani in laminato e battute in legno naturale					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4388	28,96	12,708	0,4388
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4388	24,13	10,588	0,4388
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0120	24,45	0,293	0,0120
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,63	0,459	0,0150
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0550	54,60	3,003	0,0550
	22CL.PR.2.140648.b - Porte tagliafuoco in legno per interni omologate REI 30 o REI 60 secondo UNI 9723 REI 60	mq	1,0000	908,12	908,120	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0055	1,27	0,007	0,0055
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,0250	0,25	0,006	0,0250
					140,278	
	(SPESE GENERALI)15%*935.184				107,546	
	(UTILE)10%*1075.462					
	Totale analizzato	mq	1,0000		1 183,008	

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 1 183,01					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
352	**Analisi 22CL.PR.E.18160.10.a** orta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1 REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 800 x 2.000 mm Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5363	28,96	15,531	0,5363
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5363	24,13	12,941	0,5363
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0120	24,45	0,293	0,0120
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,63	0,459	0,0150
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0550	54,60	3,003	0,0550
	22CL.PR.2.140900.a - REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 800 x 2.000 mm	cad	1,0000	410,42	410,420	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0055	1,27	0,007	0,0055
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,0250	0,25	0,006	0,0250
					66,399	
	(SPESE GENERALI)15%*442.660				50,906	
	(UTILE)10%*509.059					
	Totale analizzato	cad	1,0000		559,965	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 559,97					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
353	**Analisi 22CL.PR.E.18160.10.b** orta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1 REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 900 x 2.000 mm Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5363	28,96	15,531	0,5363
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5363	24,13	12,941	0,5363
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0120	24,45	0,293	0,0120
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,63	0,459	0,0150
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0550	54,60	3,003	0,0550
	22CL.PR.2.140900.b - REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 900 x 2.000 mm	cad	1,0000	433,63	433,630	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0055	1,27	0,007	0,0055
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,0250	0,25	0,006	0,0250
					69,881	
	(SPESE GENERALI)15%*465.870				53,575	
	(UTILE)10%*535.751					
	Totale analizzato	cad	1,0000		589,326	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 589,33					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
354	**Analisi 22CL.PR.E.18160.10.c** orta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1 REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.000 x 2.000 mm Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5363	28,96	15,531	0,5363
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5363	24,13	12,941	0,5363
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0120	24,45	0,293	0,0120
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,63	0,459	0,0150
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0550	54,60	3,003	0,0550
	22CL.PR.2.140900.c - REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.000 x 2.000 mm	cad	1,0000	466,60	466,600	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0055	1,27	0,007	0,0055
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,0250	0,25	0,006	0,0250
					74,826	
	(SPESE GENERALI)15%*498.840				57,367	
	(UTILE)10%*573.666					
	Totale analizzato	cad	1,0000		631,033	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 631,03					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
355	**Analisi 22CL.PR.E.18160.10.d** orta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1 REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.265 x 2.000 mm Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5363	28,96	15,531	0,5363
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5363	24,13	12,941	0,5363
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0120	24,45	0,293	0,0120
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,63	0,459	0,0150
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0550	54,60	3,003	0,0550
	22CL.PR.2.140900.d - REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.265 x 2.000 mm	cad	1,0000	527,15	527,150	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0055	1,27	0,007	0,0055
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,0250	0,25	0,006	0,0250
					83,909	
	(SPESE GENERALI)15%*559.390				64,330	
	(UTILE)10%*643.299					
	Totale analizzato	cad	1,0000		707,629	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 707,63					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
356	**Analisi 22CL.PR.E.18160.10.e** orta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1 REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 800 x 2.150 mm Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5363	28,96	15,531	0,5363
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5363	24,13	12,941	0,5363
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0120	24,45	0,293	0,0120
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,63	0,459	0,0150
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0550	54,60	3,003	0,0550
	22CL.PR.2.140900.e - REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 800 x 2.150 mm	cad	1,0000	435,70	435,700	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0055	1,27	0,007	0,0055
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,0250	0,25	0,006	0,0250
					70,191	
	(SPESE GENERALI)15%*467.940					
					53,813	
	(UTILE)10%*538.131					
	Totale analizzato	cad	1,0000		591,944	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 591,94					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
357	**Analisi 22CL.PR.E.18160.10.f** orta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1 REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 900 x 2.150 mm Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5363	28,96	15,531	0,5363
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5363	24,13	12,941	0,5363
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0120	24,45	0,293	0,0120
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,63	0,459	0,0150
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0550	54,60	3,003	0,0550
	22CL.PR.2.140900.f - REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 900 x 2.150 mm	cad	1,0000	449,50	449,500	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0055	1,27	0,007	0,0055
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,0250	0,25	0,006	0,0250
					72,261	
	(SPESE GENERALI)15%*481.740					
					55,400	
	(UTILE)10%*554.001					
	Totale analizzato	cad	1,0000		609,401	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 609,40					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
358	**Analisi 22CL.PR.E.18160.10.g** orta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1 REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.000 x 2.150 mm Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5363	28,96	15,531	0,5363
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5363	24,13	12,941	0,5363
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0120	24,45	0,293	0,0120
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,63	0,459	0,0150
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0550	54,60	3,003	0,0550
	22CL.PR.2.140900.g - REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.000 x 2.150 mm	cad	1,0000	490,64	490,640	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0055	1,27	0,007	0,0055
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,0250	0,25	0,006	0,0250
					78,432	
	(SPESE GENERALI)15%*522.880				60,131	
	(UTILE)10%*601.312					
	Totale analizzato	cad	1,0000		661,443	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 661,44					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
359	**Analisi 22CL.PR.E.18160.10.h** orta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1 REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.265 x 2.150 mm Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5363	28,96	15,531	0,5363
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5363	24,13	12,941	0,5363
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0120	24,45	0,293	0,0120
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,63	0,459	0,0150
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0550	54,60	3,003	0,0550
	22CL.PR.2.140900.h - REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.265 x 2.150 mm	cad	1,0000	593,48	593,480	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0055	1,27	0,007	0,0055
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,0250	0,25	0,006	0,0250
					93,858	
	(SPESE GENERALI)15%*625.720					
					71,958	
	(UTILE)10%*719.578					
	Totale analizzato	cad	1,0000		791,536	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 791,54					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
360	**Analisi 22CL.PR.E.18160.20.a** Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1 REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 800 x 2.000 mm Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5363	28,96	15,531	0,5363
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5363	24,13	12,941	0,5363
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0120	24,45	0,293	0,0120
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,63	0,459	0,0150
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0550	54,60	3,003	0,0550
	22CL.PR.2.140902.a - REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 800 x 2.000 mm	cad	1,0000	433,65	433,650	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0055	1,27	0,007	0,0055
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,0250	0,25	0,006	0,0250
					69,884	
	(SPESE GENERALI)15%*465.890				53,577	
	(UTILE)10%*535.774					
	Totale analizzato	cad	1,0000		589,351	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 589,35					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
361	**Analisi 22CL.PR.E.18160.20.b** Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1 REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 900 x 2.000 mm Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5363	28,96	15,531	0,5363
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5363	24,13	12,941	0,5363
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0120	24,45	0,293	0,0120
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,63	0,459	0,0150
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0550	54,60	3,003	0,0550
	22CL.PR.2.140902.b - REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 900 x 2.000 mm	cad	1,0000	458,32	458,320	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0055	1,27	0,007	0,0055
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,0250	0,25	0,006	0,0250
					73,584	
	(SPESE GENERALI)15%*490.560					
					56,414	
	(UTILE)10%*564.144					
	Totale analizzato	cad	1,0000		620,558	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 620,56					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
362	**Analisi 22CL.PR.E.18160.20.c** Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1 REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.000 x 2.000 mm Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5363	28,96	15,531	0,5363
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5363	24,13	12,941	0,5363
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0120	24,45	0,293	0,0120
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,63	0,459	0,0150
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0550	54,60	3,003	0,0550
	22CL.PR.2.140902.c - REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.000 x 2.000 mm	cad	1,0000	478,77	478,770	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0055	1,27	0,007	0,0055
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,0250	0,25	0,006	0,0250
					76,652	
	(SPESE GENERALI)15%*511.010				58,766	
	(UTILE)10%*587.662					
	Totale analizzato	cad	1,0000		646,428	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 646,43					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
363	**Analisi 22CL.PR.E.18160.20.d** Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1 REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.265 x 2.000 mm Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5363	28,96	15,531	0,5363
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5363	24,13	12,941	0,5363
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0120	24,45	0,293	0,0120
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,63	0,459	0,0150
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0550	54,60	3,003	0,0550
	22CL.PR.2.140902.d - REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.265 x 2.000 mm	cad	1,0000	555,71	555,710	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0055	1,27	0,007	0,0055
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,0250	0,25	0,006	0,0250
					88,193	
	(SPESE GENERALI)15%*587.950				67,614	
	(UTILE)10%*676.143					
	Totale analizzato	cad	1,0000		743,757	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 743,76					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
364	**Analisi 22CL.PR.E.18160.20.e** Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1 REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 800 x 2.150 mm Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5363	28,96	15,531	0,5363
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5363	24,13	12,941	0,5363
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0120	24,45	0,293	0,0120
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,63	0,459	0,0150
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0550	54,60	3,003	0,0550
	22CL.PR.2.140902.e - REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 800 x 2.150 mm	cad	1,0000	451,55	451,550	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0055	1,27	0,007	0,0055
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,0250	0,25	0,006	0,0250
					72,569	
	(SPESE GENERALI)15%*483.790					
					55,636	
	(UTILE)10%*556.359					
	Totale analizzato	cad	1,0000		611,995	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 612,00					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
365	**Analisi 22CL.PR.E.18160.20.f** Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1 REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 900 x 2.150 mm Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5363	28,96	15,531	0,5363
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5363	24,13	12,941	0,5363
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0120	24,45	0,293	0,0120
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,63	0,459	0,0150
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0550	54,60	3,003	0,0550
	22CL.PR.2.140902.f - REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 900 x 2.150 mm	cad	1,0000	478,25	478,250	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0055	1,27	0,007	0,0055
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,0250	0,25	0,006	0,0250
					76,574	
	(SPESE GENERALI)15%*510.490				58,706	
	(UTILE)10%*587.064					
	Totale analizzato	cad	1,0000		645,770	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 645,77					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
366	**Analisi 22CL.PR.E.18160.20.g** Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1 REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.000 x 2.150 mm Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5363	28,96	15,531	0,5363
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5363	24,13	12,941	0,5363
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0120	24,45	0,293	0,0120
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,63	0,459	0,0150
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0550	54,60	3,003	0,0550
	22CL.PR.2.140902.g - REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.000 x 2.150 mm	cad	1,0000	487,94	487,940	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0055	1,27	0,007	0,0055
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,0250	0,25	0,006	0,0250
					78,027	
	(SPESE GENERALI)15%*520.180				59,821	
	(UTILE)10%*598.207					
	Totale analizzato	cad	1,0000		658,028	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 658,03					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
367	**Analisi 22CL.PR.E.18160.20.h** Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1 REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.265 x 2.150 mm Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5363	28,96	15,531	0,5363
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5363	24,13	12,941	0,5363
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0120	24,45	0,293	0,0120
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,63	0,459	0,0150
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0550	54,60	3,003	0,0550
	22CL.PR.2.140902.h - REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.265 x 2.150 mm	cad	1,0000	655,02	655,020	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0055	1,27	0,007	0,0055
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,0250	0,25	0,006	0,0250
					103,089	
	(SPESE GENERALI)15%*687.260				79,035	
	(UTILE)10%*790.349					
	Totale analizzato	cad	1,0000		869,384	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 869,38					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
368	**Analisi 22CL.PR.E.18160.30.a** Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1 REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.200 x 2.000 mm Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5363	28,96	15,531	0,5363
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5363	24,13	12,941	0,5363
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0120	24,45	0,293	0,0120
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,63	0,459	0,0150
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0550	54,60	3,003	0,0550
	22CL.PR.2.140905.a - REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.200 x 2.000 mm	cad	1,0000	625,91	625,910	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0055	1,27	0,007	0,0055
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,0250	0,25	0,006	0,0250
					98,723	
	(SPESE GENERALI)15%*658.150				75,687	
	(UTILE)10%*756.873					
	Totale analizzato	cad	1,0000		832,560	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 832,56					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
369	**Analisi 22CL.PR.E.18160.30.b** Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1 REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.265 x 2.000 mm Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5363	28,96	15,531	0,5363
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5363	24,13	12,941	0,5363
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0120	24,45	0,293	0,0120
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,63	0,459	0,0150
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0550	54,60	3,003	0,0550
	22CL.PR.2.140905.b - REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.265 x 2.000 mm	cad	1,0000	633,51	633,510	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0055	1,27	0,007	0,0055
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,0250	0,25	0,006	0,0250
					99,863	
	(SPESE GENERALI)15%*665.750				76,561	
	(UTILE)10%*765.613					
	Totale analizzato	cad	1,0000		842,174	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 842,17					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
370	**Analisi 22CL.PR.E.18160.30.c** Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1 REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.300 x 2.000 mm Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5363	28,96	15,531	0,5363
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5363	24,13	12,941	0,5363
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0120	24,45	0,293	0,0120
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,63	0,459	0,0150
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0550	54,60	3,003	0,0550
	22CL.PR.2.140905.c - REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.300 x 2.000 mm	cad	1,0000	676,45	676,450	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0055	1,27	0,007	0,0055
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,0250	0,25	0,006	0,0250
					106,304	
	(SPESE GENERALI)15%*708.690				81,499	
	(UTILE)10%*814.994					
	Totale analizzato	cad	1,0000		896,493	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 896,49					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
371	**Analisi 22CL.PR.E.18160.30.d** Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1 REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.400 x 2.000 mm Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5363	28,96	15,531	0,5363
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5363	24,13	12,941	0,5363
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0120	24,45	0,293	0,0120
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,63	0,459	0,0150
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0550	54,60	3,003	0,0550
	22CL.PR.2.140905.d - REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.400 x 2.000 mm	cad	1,0000	676,55	676,550	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0055	1,27	0,007	0,0055
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,0250	0,25	0,006	0,0250
					106,319	
	(SPESE GENERALI)15%*708.790				81,511	
	(UTILE)10%*815.109					
	Totale analizzato	cad	1,0000		896,620	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 896,62					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
372	**Analisi 22CL.PR.E.18160.30.e** Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1 REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.500 x 2.000 mm Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5363	28,96	15,531	0,5363
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5363	24,13	12,941	0,5363
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0120	24,45	0,293	0,0120
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,63	0,459	0,0150
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0550	54,60	3,003	0,0550
	22CL.PR.2.140905.e - REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.500 x 2.000 mm	cad	1,0000	661,79	661,790	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0055	1,27	0,007	0,0055
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,0250	0,25	0,006	0,0250
					104,105	
	(SPESE GENERALI)15%*694.030				79,814	
	(UTILE)10%*798.135					
	Totale analizzato	cad	1,0000		877,949	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 877,95					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
373	**Analisi 22CL.PR.E.18160.30.f** Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1 REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.600 x 2.000 mm Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5363	28,96	15,531	0,5363
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5363	24,13	12,941	0,5363
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0120	24,45	0,293	0,0120
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,63	0,459	0,0150
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0550	54,60	3,003	0,0550
	22CL.PR.2.140905.f - REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.600 x 2.000 mm	cad	1,0000	679,20	679,200	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0055	1,27	0,007	0,0055
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,0250	0,25	0,006	0,0250
					106,716	
	(SPESE GENERALI)15%*711.440				81,816	
	(UTILE)10%*818.156					
	Totale analizzato	cad	1,0000		899,972	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 899,97					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
374	**Analisi 22CL.PR.E.18160.30.g** Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1 REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.800 x 2.000 mm Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5363	28,96	15,531	0,5363
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5363	24,13	12,941	0,5363
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0120	24,45	0,293	0,0120
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,63	0,459	0,0150
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0550	54,60	3,003	0,0550
	22CL.PR.2.140905.g - REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.800 x 2.000 mm	cad	1,0000	715,65	715,650	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0055	1,27	0,007	0,0055
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,0250	0,25	0,006	0,0250
					112,184	
	(SPESE GENERALI)15%*747.890				86,007	
	(UTILE)10%*860.074					
	Totale analizzato	cad	1,0000		946,081	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 946,08					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
375	**Analisi 22CL.PR.E.18160.30.h** Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1 REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 2.000 x 2.000 mm Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5363	28,96	15,531	0,5363
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5363	24,13	12,941	0,5363
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0120	24,45	0,293	0,0120
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,63	0,459	0,0150
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0550	54,60	3,003	0,0550
	22CL.PR.2.140905.h - REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 2.000 x 2.000 mm	cad	1,0000	734,82	734,820	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0055	1,27	0,007	0,0055
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,0250	0,25	0,006	0,0250
					115,059	
	(SPESE GENERALI)15%*767.060				88,212	
	(UTILE)10%*882.119					
	Totale analizzato	cad	1,0000		970,331	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 970,33					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
376	**Analisi 22CL.PR.E.18160.30.i** Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1 REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.200 x 2.150 mm Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5363	28,96	15,531	0,5363
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5363	24,13	12,941	0,5363
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0120	24,45	0,293	0,0120
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,63	0,459	0,0150
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0550	54,60	3,003	0,0550
	22CL.PR.2.140905.i - REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.200 x 2.150 mm	cad	1,0000	665,99	665,990	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0055	1,27	0,007	0,0055
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,0250	0,25	0,006	0,0250
					104,735	
	(SPESE GENERALI)15%*698.230				80,297	
	(UTILE)10%*802.965					
	Totale analizzato	cad	1,0000		883,262	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 883,26					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
377	**Analisi 22CL.PR.E.18160.30.j** Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1 REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.265 x 2.150 mm Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5363	28,96	15,531	0,5363
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5363	24,13	12,941	0,5363
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0120	24,45	0,293	0,0120
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,63	0,459	0,0150
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0550	54,60	3,003	0,0550
	22CL.PR.2.140905.j - REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.265 x 2.150 mm	cad	1,0000	666,49	666,490	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0055	1,27	0,007	0,0055
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,0250	0,25	0,006	0,0250
					104,810	
	(SPESE GENERALI)15%*698.730				80,354	
	(UTILE)10%*803.540					
	Totale analizzato	cad	1,0000		883,894	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 883,89					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
378	**Analisi 22CL.PR.E.18160.30.k** Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1 REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.300 x 2.150 mm Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5363	28,96	15,531	0,5363
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5363	24,13	12,941	0,5363
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0120	24,45	0,293	0,0120
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,63	0,459	0,0150
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0550	54,60	3,003	0,0550
	22CL.PR.2.140905.k - REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.300 x 2.150 mm	cad	1,0000	669,65	669,650	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0055	1,27	0,007	0,0055
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,0250	0,25	0,006	0,0250
					105,284	
	(SPESE GENERALI)15%*701.890				80,717	
	(UTILE)10%*807.174					
	Totale analizzato	cad	1,0000		887,891	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 887,89					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
379	**Analisi 22CL.PR.E.18160.30.l** Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1 REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.400 x 2.150 mm Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5363	28,96	15,531	0,5363
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5363	24,13	12,941	0,5363
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0120	24,45	0,293	0,0120
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,63	0,459	0,0150
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0550	54,60	3,003	0,0550
	22CL.PR.2.140905.l - REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.400 x 2.150 mm	cad	1,0000	718,79	718,790	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0055	1,27	0,007	0,0055
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,0250	0,25	0,006	0,0250
					112,655	
	(SPESE GENERALI)15%*751.030				86,369	
	(UTILE)10%*863.685					
	Totale analizzato	cad	1,0000		950,054	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 950,05					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
380	**Analisi 22CL.PR.E.18160.30.m** Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1 REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.500 x 2.150 mm Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5363	28,96	15,531	0,5363
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5363	24,13	12,941	0,5363
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0120	24,45	0,293	0,0120
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,63	0,459	0,0150
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0550	54,60	3,003	0,0550
	22CL.PR.2.140905.m - REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.500 x 2.150 mm	cad	1,0000	722,05	722,050	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0055	1,27	0,007	0,0055
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,0250	0,25	0,006	0,0250
					113,144	
	(SPESE GENERALI)15%*754.290				86,743	
	(UTILE)10%*867.434					
	Totale analizzato	cad	1,0000		954,177	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 954,18					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
381	**Analisi 22CL.PR.E.18160.30.n** Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1 REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.600 x 2.150 mm Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5363	28,96	15,531	0,5363
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5363	24,13	12,941	0,5363
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0120	24,45	0,293	0,0120
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,63	0,459	0,0150
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0550	54,60	3,003	0,0550
	22CL.PR.2.140905.n - REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.600 x 2.150 mm	cad	1,0000	704,88	704,880	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0055	1,27	0,007	0,0055
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,0250	0,25	0,006	0,0250
					110,568	
	(SPESE GENERALI)15%*737.120				84,769	
	(UTILE)10%*847.688					
	Totale analizzato	cad	1,0000		932,457	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 932,46					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
382	**Analisi 22CL.PR.E.18160.30.o** Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1 REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.800 x 2.150 mm Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5363	28,96	15,531	0,5363
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5363	24,13	12,941	0,5363
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0120	24,45	0,293	0,0120
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,63	0,459	0,0150
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0550	54,60	3,003	0,0550
	22CL.PR.2.140905.o - REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.800 x 2.150 mm	cad	1,0000	730,68	730,680	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0055	1,27	0,007	0,0055
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,0250	0,25	0,006	0,0250
					114,438	
	(SPESE GENERALI)15%*762.920				87,736	
	(UTILE)10%*877.358					
	Totale analizzato	cad	1,0000		965,094	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 965,09					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
383	**Analisi 22CL.PR.E.18160.30.p** Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1 REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 2.000 x 2.150 mm Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5363	28,96	15,531	0,5363
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5363	24,13	12,941	0,5363
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0120	24,45	0,293	0,0120
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,63	0,459	0,0150
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0550	54,60	3,003	0,0550
	22CL.PR.2.140905.p - REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 2.000 x 2.150 mm	cad	1,0000	774,02	774,020	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0055	1,27	0,007	0,0055
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,0250	0,25	0,006	0,0250
					120,939	
	(SPESE GENERALI)15%*806.260				92,720	
	(UTILE)10%*927.199					
	Totale analizzato	cad	1,0000		1 019,919	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 1 019,92					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
384	**Analisi 22CL.PR.E.18160.40.a** Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1 REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.200 x 2.000 mm Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5363	28,96	15,531	0,5363
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5363	24,13	12,941	0,5363
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0120	24,45	0,293	0,0120
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,63	0,459	0,0150
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0550	54,60	3,003	0,0550
	22CL.PR.2.140906.a - REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.200 x 2.000 mm	cad	1,0000	732,49	732,490	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0055	1,27	0,007	0,0055
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,0250	0,25	0,006	0,0250
					114,710	
	(SPESE GENERALI)15%*764.730				87,944	
	(UTILE)10%*879.440					
	Totale analizzato	cad	1,0000		967,384	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 967,38					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
385	**Analisi 22CL.PR.E.18160.40.b** Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1 REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.265 x 2.000 mm Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5363	28,96	15,531	0,5363
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5363	24,13	12,941	0,5363
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0120	24,45	0,293	0,0120
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,63	0,459	0,0150
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0550	54,60	3,003	0,0550
	22CL.PR.2.140906.b - REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.265 x 2.000 mm	cad	1,0000	736,93	736,930	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0055	1,27	0,007	0,0055
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,0250	0,25	0,006	0,0250
					115,376	
	(SPESE GENERALI)15%*769.170				88,455	
	(UTILE)10%*884.546					
	Totale analizzato	cad	1,0000		973,001	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 973,00					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
386	**Analisi 22CL.PR.E.18160.40.c** Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1 REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.300 x 2.000 mm Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5363	28,96	15,531	0,5363
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5363	24,13	12,941	0,5363
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0120	24,45	0,293	0,0120
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,63	0,459	0,0150
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0550	54,60	3,003	0,0550
	22CL.PR.2.140906.c - REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.300 x 2.000 mm	cad	1,0000	747,59	747,590	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0055	1,27	0,007	0,0055
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,0250	0,25	0,006	0,0250
					116,975	
	(SPESE GENERALI)15%*779.830				89,681	
	(UTILE)10%*896.805					
	Totale analizzato	cad	1,0000		986,486	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 986,49					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
387	**Analisi 22CL.PR.E.18160.40.d** Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1 REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.400 x 2.000 mm Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5363	28,96	15,531	0,5363
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5363	24,13	12,941	0,5363
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0120	24,45	0,293	0,0120
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,63	0,459	0,0150
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0550	54,60	3,003	0,0550
	22CL.PR.2.140906.d - REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.400 x 2.000 mm	cad	1,0000	802,29	802,290	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0055	1,27	0,007	0,0055
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,0250	0,25	0,006	0,0250
					125,180	
	(SPESE GENERALI)15%*834.530				95,971	
	(UTILE)10%*959.710					
	Totale analizzato	cad	1,0000		1 055,681	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione **Euro/cad 1 055,68**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
388	**Analisi 22CL.PR.E.18160.40.e** Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1 REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.500 x 2.000 mm Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5363	28,96	15,531	0,5363
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5363	24,13	12,941	0,5363
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0120	24,45	0,293	0,0120
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,63	0,459	0,0150
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0550	54,60	3,003	0,0550
	22CL.PR.2.140906.e - REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.500 x 2.000 mm	cad	1,0000	813,50	813,500	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0055	1,27	0,007	0,0055
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,0250	0,25	0,006	0,0250
					126,861	
	(SPESE GENERALI)15%*845.740				97,260	
	(UTILE)10%*972.601					
	Totale analizzato	cad	1,0000		1 069,861	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 1 069,86					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
389	**Analisi 22CL.PR.E.18160.40.f** Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1 REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.600 x 2.000 mm Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5363	28,96	15,531	0,5363
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5363	24,13	12,941	0,5363
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0120	24,45	0,293	0,0120
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,63	0,459	0,0150
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0550	54,60	3,003	0,0550
	22CL.PR.2.140906.f - REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.600 x 2.000 mm	cad	1,0000	801,44	801,440	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0055	1,27	0,007	0,0055
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,0250	0,25	0,006	0,0250
					125,052	
	(SPESE GENERALI)15%*833.680				95,873	
	(UTILE)10%*958.732					
	Totale analizzato	cad	1,0000		1 054,605	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione **Euro/cad 1 054,61**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
390	**Analisi 22CL.PR.E.18160.40.g** Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1 REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.800 x 2.000 mm Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5363	28,96	15,531	0,5363
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5363	24,13	12,941	0,5363
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0120	24,45	0,293	0,0120
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,63	0,459	0,0150
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0550	54,60	3,003	0,0550
	22CL.PR.2.140906.g - REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.800 x 2.000 mm	cad	1,0000	834,77	834,770	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0055	1,27	0,007	0,0055
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,0250	0,25	0,006	0,0250
					130,052	
	(SPESE GENERALI)15%*867.010				99,706	
	(UTILE)10%*997.062					
	Totale analizzato	cad	1,0000		1 096,768	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 1 096,77					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
391	**Analisi 22CL.PR.E.18160.40.h** Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1 REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 2.000 x 2.000 mm Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5363	28,96	15,531	0,5363
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5363	24,13	12,941	0,5363
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0120	24,45	0,293	0,0120
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,63	0,459	0,0150
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0550	54,60	3,003	0,0550
	22CL.PR.2.140906.h - REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 2.000 x 2.000 mm	cad	1,0000	901,76	901,760	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0055	1,27	0,007	0,0055
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,0250	0,25	0,006	0,0250
					140,100	
	(SPESE GENERALI)15%*934				107,410	
	(UTILE)10%*1074.100					
	Totale analizzato	cad	1,0000		1 181,510	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 1 181,51					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
392	**Analisi 22CL.PR.E.18160.40.i** Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1 REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.200 x 2.150 mm Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5363	28,96	15,531	0,5363
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5363	24,13	12,941	0,5363
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0120	24,45	0,293	0,0120
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,63	0,459	0,0150
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0550	54,60	3,003	0,0550
	22CL.PR.2.140906.i - REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.200 x 2.150 mm		1,00	767,44	767,440	1,00
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0055	1,27	0,007	0,0055
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,0250	0,25	0,006	0,0250
					119,952	
	(SPESE GENERALI)15%*799.680				91,963	
	(UTILE)10%*919.632					
	Totale analizzato	cad	1,0000		1 011,595	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 1 011,60					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
393	**Analisi 22CL.PR.E.18160.40.j** Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1 REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.265 x 2.150 mm Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5363	28,96	15,531	0,5363
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5363	24,13	12,941	0,5363
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0120	24,45	0,293	0,0120
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,63	0,459	0,0150
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0550	54,60	3,003	0,0550
	22CL.PR.2.140906.j - REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.265 x 2.150 mm		1,00	796,68	796,680	1,00
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0055	1,27	0,007	0,0055
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,0250	0,25	0,006	0,0250
					124,338	
	(SPESE GENERALI)15%*828.920				95,326	
	(UTILE)10%*953.258					
	Totale analizzato	cad	1,0000		1 048,584	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 1 048,58					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
394	**Analisi 22CL.PR.E.18160.40.k** Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1 REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.300 x 2.150 mm Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5363	28,96	15,531	0,5363
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5363	24,13	12,941	0,5363
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0120	24,45	0,293	0,0120
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,63	0,459	0,0150
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0550	54,60	3,003	0,0550
	22CL.PR.2.140906.k - REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.300 x 2.150 mm	cad	1,0000	809,95	809,950	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0055	1,27	0,007	0,0055
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,0250	0,25	0,006	0,0250
					126,329	
	(SPESE GENERALI)15%*842.190				96,852	
	(UTILE)10%*968.519					
	Totale analizzato	cad	1,0000		1 065,371	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 1 065,37					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
395	**Analisi 22CL.PR.E.18160.40.l** Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1 REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.400 x 2.150 mm Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5363	28,96	15,531	0,5363
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5363	24,13	12,941	0,5363
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0120	24,45	0,293	0,0120
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,63	0,459	0,0150
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0550	54,60	3,003	0,0550
	22CL.PR.2.140906.l - REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.400 x 2.150 mm	cad	1,0000	820,04	820,040	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0055	1,27	0,007	0,0055
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,0250	0,25	0,006	0,0250
					127,842	
	(SPESE GENERALI)15%*852.280				98,012	
	(UTILE)10%*980.122					
	Totale analizzato	cad	1,0000		1 078,134	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 1 078,13					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
396	**Analisi 22CL.PR.E.18160.40.m** Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1 REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.500 x 2.150 mm Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5363	28,96	15,531	0,5363
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5363	24,13	12,941	0,5363
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0120	24,45	0,293	0,0120
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,63	0,459	0,0150
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0550	54,60	3,003	0,0550
	22CL.PR.2.140906.l - REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.400 x 2.150 mm	cad	1,0000	820,04	820,040	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0055	1,27	0,007	0,0055
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,0250	0,25	0,006	0,0250
					127,842	
	(SPESE GENERALI)15%*852.280				98,012	
	(UTILE)10%*980.122					
	Totale analizzato	cad	1,0000		1 078,134	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 1 078,13					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
397	**Analisi 22CL.PR.E.18160.40.n** Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1 REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.600 x 2.150 mm Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5363	28,96	15,531	0,5363
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5363	24,13	12,941	0,5363
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0120	24,45	0,293	0,0120
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,63	0,459	0,0150
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0550	54,60	3,003	0,0550
	22CL.PR.2.140906.n - REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.600 x 2.150 mm	cad	1,0000	858,19	858,190	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0055	1,27	0,007	0,0055
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,0250	0,25	0,006	0,0250
					133,565	
	(SPESE GENERALI)15%*890.430				102,400	
	(UTILE)10%*1023.995					
	Totale analizzato	cad	1,0000		1 126,395	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione **Euro/cad 1 126,40**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
398	**Analisi 22CL.PR.E.18160.40.o** Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1 REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.800 x 2.150 mm Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5363	28,96	15,531	0,5363
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5363	24,13	12,941	0,5363
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0120	24,45	0,293	0,0120
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,63	0,459	0,0150
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0550	54,60	3,003	0,0550
	22CL.PR.2.140906.o - REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.800 x 2.150 mm	cad	1,0000	863,36	863,360	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0055	1,27	0,007	0,0055
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,0250	0,25	0,006	0,0250
					134,340	
	(SPESE GENERALI)15%*895.600				102,994	
	(UTILE)10%*1029.940					
	Totale analizzato	cad	1,0000		1 132,934	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione **Euro/cad 1 132,93**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
399	**Analisi 22CL.PR.E.18160.40.p** Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1 REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 2.000 x 2.150 mm Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5363	28,96	15,531	0,5363
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5363	24,13	12,941	0,5363
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0120	24,45	0,293	0,0120
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,63	0,459	0,0150
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0550	54,60	3,003	0,0550
	22CL.PR.2.140906.p - REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 2.000 x 2.150 mm	cad	1,0000	902,89	902,890	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0055	1,27	0,007	0,0055
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,0250	0,25	0,006	0,0250
					140,270	
	(SPESE GENERALI)15%*935.130				107,540	
	(UTILE)10%*1075.400					
	Totale analizzato	cad	1,0000		1 182,940	
	Prezzo di applicazione **Euro/cad 1 182,94**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
400	**Analisi 22CL.PR.E.18160.50.a** Sovrapprezzo per finestratura rettangolare su porte tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120 300x400 mm REI 60 Sovrapprezzo per finestratura rettangolare omologata e certificata su porte tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120, per dimensioni finestratura 300x400 mm, spessore vetro 21 ± 2 mm, REI 60					
	22CL.PR.2.140908.a - Sovrapprezzo per finestratura rettangolare su porte tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120, compreso di taglio e posizionamento del vetro per d 300x400 mm REI 60	cad	1,0000	240,50	240,500	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*240.500				36,075	
	(UTILE)10%*276.575				27,658	
	Totale analizzato	cad	1,0000		304,233	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 304,23					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
401	**Analisi 22CL.PR.E.18160.50.b** Sovrapprezzo per finestratura rettangolare su porte tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120 300x400 mm REI 120 Sovrapprezzo per finestratura rettangolare omologata e certificata su porte tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120, per dimensioni finestratura 300x400 mm, spessore vetro 52 ± 3 mm, REI 120					
	22CL.PR.2.140908.b - Sovrapprezzo per finestratura rettangolare su porte tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120, compreso di taglio e posizionamento del vetro per d 300x400 mm, spessore vetro 52 ± 3 mm, REI 120	cad	1,0000	368,61	368,610	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*368.610				55,292	
	(UTILE)10%*423.902				42,390	
	Totale analizzato	cad	1,0000		466,292	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 466,29					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
402	**Analisi 22CL.PR.E.18160.50.c** Sovrapprezzo per finestratura rettangolare su porte tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120 400x600 mm REI 60 Sovrapprezzo per finestratura rettangolare omologata e certificata su porte tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120, per dimensioni finestratura 400x600 mm, spessore vetro 21 ± 2 mm, REI 60					
	22CL.PR.2.140908.c - Sovrapprezzo per finestratura rettangolare su porte tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120, compreso di taglio e posizionamento del vetro per d 400x600 mm REI 60	cad	1,0000	337,08	337,080	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*337.080				50,562	
	(UTILE)10%*387.642				38,764	
	Totale analizzato		1,00		426,406	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/ 426,41					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
403	**Analisi 22CL.PR.E.18160.50.d** Sovrapprezzo per finestratura rettangolare su porte tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120 400x600 mm REI 120 Sovrapprezzo per finestratura rettangolare omologata e certificata su porte tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120, per dimensioni finestratura 400x600 mm, spessore vetro 52 ± 3 mm, REI 120					
	22CL.PR.2.140908.d - Sovrapprezzo per finestratura rettangolare su porte tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120, compreso di taglio e posizionamento del vetro per d 400x600 mm REI 120	cad	1,0000	617,77	617,770	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*617.770				92,666	
	(UTILE)10%*710.436				71,044	
	Totale analizzato	cad	1,0000		781,480	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 781,48					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
404	**Analisi 22CL.PR.E.18160.60.a** Sovrapprezzo per finestratura circolare su porte tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120, compreso taglio e posizionamento del vetro diametro 300 mm REI 60 diametro 300 mm, spessore vetro 21 ± 2 mm, REI 60					
	22CL.PR.2.140910.a - Sovrapprezzo per finestratura circolare su porte tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120, compreso taglio e posizionamento del vetro per dimensi diametro 300 mm REI 60	cad	1,0000	359,99	359,990	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*359.990				53,999	
	(UTILE)10%*413.989				41,399	
	Totale analizzato	cad	1,0000		455,388	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 455,39					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
405	**Analisi 22CL.PR.E.18160.60.b** Sovrapprezzo per finestratura circolare su porte tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120, compreso taglio e posizionamento del vetro diametro 300 mm REI 120 diametro 300 mm, spessore vetro 52 ± 3 mm, REI 120					
	22CL.PR.2.140910.b - Sovrapprezzo per finestratura circolare su porte tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120, compreso taglio e posizionamento del vetro per dimensi diametro 300 mm REI 120	cad	1,0000	589,48	589,480	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*589.480				88,422	
	(UTILE)10%*677.902				67,790	
	Totale analizzato	cad	1,0000		745,692	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 745,69					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
406	**Analisi 22CL.PR.E.18160.60.c** Sovrapprezzo per finestratura circolare su porte tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120, compreso taglio e posizionamento del vetro diametro 400 mm REI 60 diametro 400 mm, spessore vetro 21 ± 2 mm, REI 60					
	22CL.PR.2.140910.c - Sovrapprezzo per finestratura circolare su porte tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120, compreso taglio e posizionamento del vetro per dimensi diametro 400 mm REI 60	cad	1,0000	737,35	737,350	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*737.350				110,603	
	(UTILE)10%*847.953				84,795	
	Totale analizzato		1,00		932,748	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/ 932,75					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
407	**Analisi 22CL.PR.E.18160.60.d** Sovrapprezzo per finestratura circolare su porte tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120, compreso taglio e posizionamento del vetro diametro 400 mm REI 120 diametro 400 mm, spessore vetro 52 ± 3 mm, REI 120					
	22CL.PR.2.140910.c - Sovrapprezzo per finestratura circolare su porte tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120, compreso taglio e posizionamento del vetro per dimensi diametro 400 mm REI 60	cad	1,0000	737,35	737,350	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*737.350				110,603	
	(UTILE)10%*847.953				84,795	
	Totale analizzato		1,00		932,748	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/ 932,75					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
408	**Analisi 22CL.PR.E.18160.70.a** Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI EN 1634-1 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001 REI 60 900 x 2.000 mm Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI EN 1634-1 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposto per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5363	28,96	15,531	0,5363
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5363	24,13	12,941	0,5363
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0120	24,45	0,293	0,0120
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,63	0,459	0,0150
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0550	54,60	3,003	0,0550
	22CL.PR.2.140912.a - Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiar 900 x 2.000 mm	cad	1,0000	2 163,06	2 163,060	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0055	1,27	0,007	0,0055
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,0250	0,25	0,006	0,0250
					329,295	
	(SPESE GENERALI)15%*2195.300				252,460	
	(UTILE)10%*2524.595					
	Totale analizzato	cad	1,0000		2 777,055	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 2 777,06					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
409	**Analisi 22CL.PR.E.18160.70.b** Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI EN 1634-1 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001 REI 60 1.200 x 2.000 mm Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI EN 1634-1 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposto per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5363	28,96	15,531	0,5363
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5363	24,13	12,941	0,5363
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0120	24,45	0,293	0,0120
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,63	0,459	0,0150
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0550	54,60	3,003	0,0550
	22CL.PR.2.140912.b - Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiar 1.200 x 2.000 mm	cad	1,0000	2 817,95	2 817,950	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0055	1,27	0,007	0,0055
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,0250	0,25	0,006	0,0250
					427,529	
	(SPESE GENERALI)15%*2850.190				327,772	
	(UTILE)10%*3277.719					
	Totale analizzato	cad	1,0000		3 605,491	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 3 605,49					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
410	**Analisi 22CL.PR.E.18160.70.c** Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI EN 1634-1 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001 REI 60 1.500 x 2.000 mm Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI EN 1634-1 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposto per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5363	28,96	15,531	0,5363
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5363	24,13	12,941	0,5363
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0120	24,45	0,293	0,0120
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,63	0,459	0,0150
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0550	54,60	3,003	0,0550
	22CL.PR.2.140912.c - Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiar 1.500 x 2.000 mm	cad	1,0000	3 362,12	3 362,120	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0055	1,27	0,007	0,0055
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,0250	0,25	0,006	0,0250
					509,154	
	(SPESE GENERALI)15%*3394.360				390,351	
	(UTILE)10%*3903.514					
	Totale analizzato	cad	1,0000		4 293,865	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 4 293,87					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
411	**Analisi 22CL.PR.E.18160.70.d** Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI EN 1634-1 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001 REI 60 1.750 x 2.000 mm Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI EN 1634-1 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposto per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5363	28,96	15,531	0,5363
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5363	24,13	12,941	0,5363
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0120	24,45	0,293	0,0120
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,63	0,459	0,0150
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0550	54,60	3,003	0,0550
	22CL.PR.2.140912.d - Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiar 1.750 x 2.000 mm	cad	1,0000	4 151,90	4 151,900	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0055	1,27	0,007	0,0055
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,0250	0,25	0,006	0,0250
					627,621	
	(SPESE GENERALI)15%*4184.140				481,176	
	(UTILE)10%*4811.761					
	Totale analizzato	cad	1,0000		5 292,937	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 5 292,94					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
412	**Analisi 22CL.PR.E.18160.80.a** Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI EN 1634-1 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001 REI 90 900 x 2.000 mm Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI EN 1634-1 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposto per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 90, per le seguenti dimensioni di foro muro:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5363	28,96	15,531	0,5363
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5363	24,13	12,941	0,5363
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0120	24,45	0,293	0,0120
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,63	0,459	0,0150
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0550	54,60	3,003	0,0550
	22CL.PR.2.140914.a - Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiar 900 x 2.000 mm	cad	1,0000	3 500,22	3 500,220	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0055	1,27	0,007	0,0055
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,0250	0,25	0,006	0,0250
					529,869	
	(SPESE GENERALI)15%*3532.460				406,233	
	(UTILE)10%*4062.329					
	Totale analizzato	cad	1,0000		4 468,562	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 4 468,56					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
413	**Analisi 22CL.PR.E.18160.80.b** Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI EN 1634-1 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001 REI 90 1.200 x 2.000 mm Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI EN 1634-1 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposto per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 90, per le seguenti dimensioni di foro muro:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5363	28,96	15,531	0,5363
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5363	24,13	12,941	0,5363
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0120	24,45	0,293	0,0120
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,63	0,459	0,0150
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0550	54,60	3,003	0,0550
	22CL.PR.2.140914.b - Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiar 1.200 x 2.000 mm	cad	1,0000	4 838,55	4 838,550	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0055	1,27	0,007	0,0055
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,0250	0,25	0,006	0,0250
					730,619	
	(SPESE GENERALI)15%*4870.790				560,141	
	(UTILE)10%*5601.409					
	Totale analizzato	cad	1,0000		6 161,550	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 6 161,55					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
414	**Analisi 22CL.PR.E.18160.80.c** Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI EN 1634-1 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001 REI 90 1.500 x 2.000 mm Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI EN 1634-1 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposto per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 90, per le seguenti dimensioni di foro muro:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5363	28,96	15,531	0,5363
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5363	24,13	12,941	0,5363
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0120	24,45	0,293	0,0120
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,63	0,459	0,0150
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0550	54,60	3,003	0,0550
	22CL.PR.2.140914.c - Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiar 1.500 x 2.000 mm	cad	1,0000	5 816,88	5 816,880	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0055	1,27	0,007	0,0055
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,0250	0,25	0,006	0,0250
					877,368	
	(SPESE GENERALI)15%*5849.120				672,649	
	(UTILE)10%*6726.488					
	Totale analizzato	cad	1,0000		7 399,137	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 7 399,14					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
415	**Analisi 22CL.PR.E.18160.80.d** Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI EN 1634-1 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001 REI 90 1.750 x 2.000 mm Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI EN 1634-1 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposto per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 90, per le seguenti dimensioni di foro muro:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5363	28,96	15,531	0,5363
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5363	24,13	12,941	0,5363
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0120	24,45	0,293	0,0120
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,63	0,459	0,0150
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0550	54,60	3,003	0,0550
	22CL.PR.2.140914.d - Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiar 1.750 x 2.000 mm	cad	1,0000	6 873,75	6 873,750	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0055	1,27	0,007	0,0055
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,0250	0,25	0,006	0,0250
					1 035,899	
	(SPESE GENERALI)15%*6905.990				794,189	
	(UTILE)10%*7941.889					
	Totale analizzato	cad	1,0000		8 736,078	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 8 736,08					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
416	**Analisi 22CL.PR.E.18160.90.a** Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI EN 1634-1 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001 REI 120 900 x 2.000 mm Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI EN 1634-1 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposto per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5363	28,96	15,531	0,5363
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5363	24,13	12,941	0,5363
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0120	24,45	0,293	0,0120
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,63	0,459	0,0150
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0550	54,60	3,003	0,0550
	22CL.PR.2.140916.a - Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiar 900 x 2.000 mm	cad	1,0000	4 265,19	4 265,190	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0055	1,27	0,007	0,0055
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,0250	0,25	0,006	0,0250
					644,615	
	(SPESE GENERALI)15%*4297.430				494,205	
	(UTILE)10%*4942.045					
	Totale analizzato	cad	1,0000		5 436,250	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 5 436,25					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
417	**Analisi 22CL.PR.E.18160.90.b** Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI EN 1634-1 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001 REI 120 1.200 x 2.000 mm Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI EN 1634-1 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposto per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5363	28,96	15,531	0,5363
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5363	24,13	12,941	0,5363
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0120	24,45	0,293	0,0120
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,63	0,459	0,0150
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0550	54,60	3,003	0,0550
	22CL.PR.2.140916.b - Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiar 1.200 x 2.000 mm	cad	1,0000	5 556,88	5 556,880	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0055	1,27	0,007	0,0055
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,0250	0,25	0,006	0,0250
					838,368	
	(SPESE GENERALI)15%*5589.120				642,749	
	(UTILE)10%*6427.488					
	Totale analizzato	cad	1,0000		7 070,237	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 7 070,24					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
418	**Analisi 22CL.PR.E.18160.90.c** Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI EN 1634-1 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001 REI 120 1.500 x 2.000 mm Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI EN 1634-1 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposto per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5363	28,96	15,531	0,5363
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5363	24,13	12,941	0,5363
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0120	24,45	0,293	0,0120
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,63	0,459	0,0150
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0550	54,60	3,003	0,0550
	22CL.PR.2.140916.c - Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiar 1.500 x 2.000 mm	cad	1,0000	7 262,83	7 262,830	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0055	1,27	0,007	0,0055
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,0250	0,25	0,006	0,0250
					1 094,261	
	(SPESE GENERALI)15%*7295.070				838,933	
	(UTILE)10%*8389.331					
	Totale analizzato	cad	1,0000		9 228,264	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 9 228,26					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
419	**Analisi 22CL.PR.E.18160.90.d** Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI EN 1634-1 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001 REI 120 1.750 x 2.000 mm Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI EN 1634-1 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposto per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5363	28,96	15,531	0,5363
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5363	24,13	12,941	0,5363
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0120	24,45	0,293	0,0120
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,63	0,459	0,0150
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0550	54,60	3,003	0,0550
	22CL.PR.2.140916.d - Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiar 1.750 x 2.000 mm	cad	1,0000	8 436,71	8 436,710	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0055	1,27	0,007	0,0055
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,0250	0,25	0,006	0,0250
					1 270,343	
	(SPESE GENERALI)15%*8468.950				973,929	
	(UTILE)10%*9739.293					
	Totale analizzato	cad	1,0000		10 713,222	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 10 713,22					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
420	**Analisi 22CL.PR.E.18160.100.a** Porta tagliafuoco a due battenti con vetri omologata a norma UNI EN 1634-1 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001 REI 60 1.500 x 2.000 mm Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco a due battenti con vetri omologata a norma UNI EN 1634-1 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposta per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, selettore di chiusura a scomparsa, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5363	28,96	15,531	0,5363
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5363	24,13	12,941	0,5363
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0120	24,45	0,293	0,0120
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,63	0,459	0,0150
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0550	54,60	3,003	0,0550
	22CL.PR.2.140918.a - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiar 1.500 x 2.000 mm	cad	1,0000	3 905,56	3 905,560	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0055	1,27	0,007	0,0055
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,0250	0,25	0,006	0,0250
					590,670	
	(SPESE GENERALI)15%*3937.800				452,847	
	(UTILE)10%*4528.470					
	Totale analizzato	cad	1,0000		4 981,317	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 4 981,32					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
421	**Analisi 22CL.PR.E.18160.100.b** Porta tagliafuoco a due battenti con vetri omologata a norma UNI EN 1634-1 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001 REI 60 1.800 x 2.000 mm Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco a due battenti con vetri omologata a norma UNI EN 1634-1 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposta per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, selettore di chiusura a scomparsa, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5363	28,96	15,531	0,5363
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5363	24,13	12,941	0,5363
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0120	24,45	0,293	0,0120
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,63	0,459	0,0150
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0550	54,60	3,003	0,0550
	22CL.PR.2.140918.b - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiar 1.800 x 2.000 mm	cad	1,0000	4 691,81	4 691,810	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0055	1,27	0,007	0,0055
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,0250	0,25	0,006	0,0250
					708,608	
	(SPESE GENERALI)15%*4724.050				543,266	
	(UTILE)10%*5432.658					
	Totale analizzato	cad	1,0000		5 975,924	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 5 975,92					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
422	**Analisi 22CL.PR.E.18160.100.c** Porta tagliafuoco a due battenti con vetri omologata a norma UNI EN 1634-1 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001 REI 60 2.100 x 2.000 mm Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco a due battenti con vetri omologata a norma UNI EN 1634-1 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposta per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, selettore di chiusura a scomparsa, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5363	28,96	15,531	0,5363
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5363	24,13	12,941	0,5363
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0120	24,45	0,293	0,0120
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,63	0,459	0,0150
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0550	54,60	3,003	0,0550
	22CL.PR.2.140918.c - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiar 2.100 x 2.000 mm	cad	1,0000	5 106,21	5 106,210	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0055	1,27	0,007	0,0055
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,0250	0,25	0,006	0,0250
					770,768	
	(SPESE GENERALI)15%*5138.450				590,922	
	(UTILE)10%*5909.218					
	Totale analizzato	cad	1,0000		6 500,140	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 6 500,14					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
423	**Analisi 22CL.PR.E.18160.110.a** Porta tagliafuoco a due battenti con vetri omologata a norma UNI EN 1634-1 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001 REI 90 1.500 x 2.000 mm Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco a due battenti con vetri omologata a norma UNI EN 1634-1 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposta per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, selettore di chiusura a scomparsa, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 90, per le seguenti dimensioni di foro muro:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5363	28,96	15,531	0,5363
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5363	24,13	12,941	0,5363
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0120	24,45	0,293	0,0120
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,63	0,459	0,0150
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0550	54,60	3,003	0,0550
	22CL.PR.2.140920.a - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiar 1.500 x 2.000 mm	cad	1,0000	6 142,55	6 142,550	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0055	1,27	0,007	0,0055
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,0250	0,25	0,006	0,0250
					926,219	
	(SPESE GENERALI)15%*6174.790				710,101	
	(UTILE)10%*7101.009					
	Totale analizzato	cad	1,0000		7 811,110	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 7 811,11					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
424	**Analisi 22CL.PR.E.18160.110.b** Porta tagliafuoco a due battenti con vetri omologata a norma UNI EN 1634-1 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001 REI 90 1.800 x 2.000 mm Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco a due battenti con vetri omologata a norma UNI EN 1634-1 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposta per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, selettore di chiusura a scomparsa, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 90, per le seguenti dimensioni di foro muro:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5363	28,96	15,531	0,5363
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5363	24,13	12,941	0,5363
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0120	24,45	0,293	0,0120
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,63	0,459	0,0150
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0550	54,60	3,003	0,0550
	22CL.PR.2.140920.b - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiar 1.800 x 2.000 mm	cad	1,0000	7 286,22	7 286,220	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0055	1,27	0,007	0,0055
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,0250	0,25	0,006	0,0250
					1 097,769	
	(SPESE GENERALI)15%*7318.460				841,623	
	(UTILE)10%*8416.229					
	Totale analizzato	cad	1,0000		9 257,852	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 9 257,85					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
425	**Analisi 22CL.PR.E.18160.110.c** Porta tagliafuoco a due battenti con vetri omologata a norma UNI EN 1634-1 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001 REI 90 2.100 x 2.000 mm Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco a due battenti con vetri omologata a norma UNI EN 1634-1 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposta per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, selettore di chiusura a scomparsa, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 90, per le seguenti dimensioni di foro muro:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5363	28,96	15,531	0,5363
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5363	24,13	12,941	0,5363
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0120	24,45	0,293	0,0120
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,63	0,459	0,0150
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0550	54,60	3,003	0,0550
	22CL.PR.2.140920.c - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiar 2.100 x 2.000 mm	cad	1,0000	8 917,52	8 917,520	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0055	1,27	0,007	0,0055
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,0250	0,25	0,006	0,0250
					1 342,464	
	(SPESE GENERALI)15%*8949.760				1 029,222	
	(UTILE)10%*10292.224					
	Totale analizzato	cad	1,0000		11 321,446	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 11 321,45					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
426	**Analisi 22CL.PR.E.18160.120.a** Porta tagliafuoco a due battenti con vetri omologata a norma UNI EN 1634-1 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001 REI 120 1.500 x 2.000 mm Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco a due battenti con vetri omologata a norma UNI EN 1634-1 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposta per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, selettore di chiusura a scomparsa, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5363	28,96	15,531	0,5363
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5363	24,13	12,941	0,5363
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0120	24,45	0,293	0,0120
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,63	0,459	0,0150
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0550	54,60	3,003	0,0550
	22CL.PR.2.140922.a - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiar 1.500 x 2.000 mm	cad	1,0000	7 188,94	7 188,940	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0055	1,27	0,007	0,0055
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,0250	0,25	0,006	0,0250
					1 083,177	
	(SPESE GENERALI)15%*7221.180				830,436	
	(UTILE)10%*8304.357					
	Totale analizzato	cad	1,0000		9 134,793	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 9 134,79					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
427	**Analisi 22CL.PR.E.18160.120.b** Porta tagliafuoco a due battenti con vetri omologata a norma UNI EN 1634-1 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001 REI 120 1.800 x 2.000 mm Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco a due battenti con vetri omologata a norma UNI EN 1634-1 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposta per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, selettore di chiusura a scomparsa, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5363	28,96	15,531	0,5363
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5363	24,13	12,941	0,5363
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0120	24,45	0,293	0,0120
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,63	0,459	0,0150
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0550	54,60	3,003	0,0550
	22CL.PR.2.140922.b - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiar 1.800 x 2.000 mm	cad	1,0000	8 688,08	8 688,080	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0055	1,27	0,007	0,0055
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,0250	0,25	0,006	0,0250
					1 308,048	
	(SPESE GENERALI)15%*8720.320				1 002,837	
	(UTILE)10%*10028.368					
	Totale analizzato	cad	1,0000		11 031,205	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 11 031,21					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
428	**Analisi 22CL.PR.E.18160.120.c** Porta tagliafuoco a due battenti con vetri omologata a norma UNI EN 1634-1 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001 REI 120 2.100 x 2.000 mm Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco a due battenti con vetri omologata a norma UNI EN 1634-1 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposta per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, selettore di chiusura a scomparsa, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5363	28,96	15,531	0,5363
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5363	24,13	12,941	0,5363
	22CL.PR.2.1030.b - CEMENTO Cemento tipo 42.5 in sacchi	100 kg	0,0120	24,45	0,293	0,0120
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,63	0,459	0,0150
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0550	54,60	3,003	0,0550
	22CL.PR.2.140922.c - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiar 2.100 x 2.000 mm	cad	1,0000	9 582,45	9 582,450	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0055	1,27	0,007	0,0055
	22CL.PR.2.26010.b - Energia elettrica	kwh	0,0250	0,25	0,006	0,0250
					1 442,204	
	(SPESE GENERALI)15%*9614.690				1 105,689	
	(UTILE)10%*11056.894					
	Totale analizzato	cad	1,0000		12 162,583	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 12 162,58					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
429	**Analisi 22CL.PR.E.18160.130.a** Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato Maniglione interno e placca esterna Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4875	28,96	14,118	0,4875
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.PR.2.14080.a - MANIGLIONE ANTIPANICO Maniglione interno e placca esterna	cad	1,0000	146,79	146,790	1,0000
					24,489	
	(SPESE GENERALI)15%*163.261					
					18,775	
	(UTILE)10%*187.750					
	Totale analizzato	cad	1,0000		206,525	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 206,53					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
430	**Analisi 22CL.PR.E.18160.130.b** Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato Maniglione interno e maniglia esterna Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4875	28,96	14,118	0,4875
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.PR.2.14080.b - MANIGLIONE ANTIPANICO Maniglione interno e maniglia esterna	cad	1,0000	152,47	152,470	1,0000
					25,341	
	(SPESE GENERALI)15%*168.941					
					19,428	
	(UTILE)10%*194.282					
	Totale analizzato	cad	1,0000		213,710	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 213,71					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
431	**Analisi 22CL.PR.E.18160.130.c** Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato Maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4875	28,96	14,118	0,4875
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.PR.2.14080.c - MANIGLIONE ANTIPANICO Maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura	cad	1,0000	157,66	157,660	1,0000
					26,120	
	(SPESE GENERALI)15%*174.131				20,025	
	(UTILE)10%*200.251					
	Totale analizzato	cad	1,0000		220,276	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 220,28					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
432	**Analisi 22CL.PR.E.18160.130.d** Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato Maniglione interno tipo push Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4875	28,96	14,118	0,4875
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.PR.2.14080.d - MANIGLIONE ANTIPANICO Maniglione interno tipo pusc	cad	1,0000	149,59	149,590	1,0000
					24,909	
	(SPESE GENERALI)15%*166.061					
					19,097	
	(UTILE)10%*190.970					
	Totale analizzato	cad	1,0000		210,067	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 210,07					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
433	**Analisi 22CL.PR.E.18160.130.e** Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato Maniglione interno tipo push con maniglia esterna di apertura Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4875	28,96	14,118	0,4875
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.PR.2.14080.e - MANIGLIONE ANTIPANICO Maniglione interno tipo pusc con maniglia esterna di apertura	cad	1,0000	156,48	156,480	1,0000
					25,943	
	(SPESE GENERALI)15%*172.951				19,889	
	(UTILE)10%*198.894					
	Totale analizzato	cad	1,0000		218,783	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 218,78					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
434	**Analisi 22CL.PR.E.18160.130.f** Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato Maniglione interno tipo push con sblocco esterno per apertura Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4875	28,96	14,118	0,4875
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.PR.2.14080.f - MANIGLIONE ANTIPANICO Maniglione interno tipo pusc con sblocco esterno per apertura	cad	1,0000	152,85	152,850	1,0000
					25,398	
	(SPESE GENERALI)15%*169.321					
					19,472	
	(UTILE)10%*194.719					
	Totale analizzato	cad	1,0000		214,191	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 214,19					

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - OPERE CIVILI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
1	**Analisi 22CL.PR.E.1910.10.a** Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP, per la realizzazione di solai ed impalcati in acciaio S235 compreso eventuali tiranti e bulloni Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP, per la realizzazione di solai ed impalcati, forniti e posti in opera in conformità al D.M. 17/01/2018, compreso eventuali forature e quant'altro per dare l'opera finita, escluso l'eventuale trattamento protettivo					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0078	28,96	0,226	0,0078
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0078	24,13	0,188	0,0078
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0098	28,96	0,284	0,0098
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0049	26,86	0,132	0,0049
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0098	24,13	0,236	0,0098
	22CL.PR.2.22050.b - TRAVI AD ALA LARGA Travi IPE da mm 80 a 220	kg	1,0000	1,45	1,450	1,0000
	22CL.AT.10.3035.b - SALDATRICE ELETTRICA Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora	0,0030	35,72	0,107	0,0030
	22CL.PR.2.260250.b - ELETTRODI TIPO BASICO Elettrodi tipo basico di diametro 3,25	cad	0,3000	0,53	0,159	0,3000
	22CL.PR.2.160130.b - ANTIRUGGINE Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,0200	14,00	0,280	0,0200
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0070	54,60	0,382	0,0070
	22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA Nolo a caldo per autocarro con gruetta per carichi fino a 4000 kg	ora	0,0020	54,69	0,109	0,0020
					0,533	
	(SPESE GENERALI)15%*3.553				0,409	
	(UTILE)10%*4.086					
	Totale analizzato	kg	1,0000		4,495	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 4,50					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
2	**Analisi 22CL.PR.E.1910.10.b** Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP, per la realizzazione di solai ed impalcati in acciaio S275 compreso eventuali tiranti e bulloni Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP, per la realizzazione di solai ed impalcati, forniti e posti in opera in conformità al D.M. 17/01/2018, compreso eventuali forature e quant'altro per dare l'opera finita, escluso l'eventuale trattamento protettivo					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0078	28,96	0,226	0,0078
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0078	24,13	0,188	0,0078
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0098	28,96	0,284	0,0098
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0049	26,86	0,132	0,0049
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0098	24,13	0,236	0,0098
	22CL.PR.2.22050.b - TRAVI AD ALA LARGA Travi IPE da mm 80 a 220	kg	1,0000	1,45	1,450	1,0000
	22CL.PR.2.22060.a - Maggiorazione per qualità	kg	1,0000	0,11	0,110	1,0000
	22CL.AT.10.3035.b - SALDATRICE ELETTRICA Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora	0,0030	35,72	0,107	0,0030
	22CL.PR.2.260250.b - ELETTRODI TIPO BASICO Elettrodi tipo basico di diametro 3,25	cad	0,3000	0,53	0,159	0,3000
	22CL.PR.2.160130.b - ANTIRUGGINE Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,0200	14,00	0,280	0,0200
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0060	54,60	0,328	0,0060
	22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA Nolo a caldo per autocarro con gruetta per carichi fino a 4000 kg	ora	0,0020	54,69	0,109	0,0020
					0,541	
	(SPESE GENERALI)15%*3.609				0,415	
	(UTILE)10%*4.150					
	Totale analizzato	kg	1,0000		4,565	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 4,57					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
3	**Analisi 22CL.PR.E.1910.10.c** Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP, per la realizzazione di solai ed impalcati in acciaio S 355 compreso eventuali tiranti e bulloni Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP, per la realizzazione di solai ed impalcati, forniti e posti in opera in conformità al D.M. 17/01/2018, compreso eventuali forature e quant'altro per dare l'opera finita, escluso l'eventuale trattamento protettivo					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0078	28,96	0,226	0,0078
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0078	24,13	0,188	0,0078
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0098	28,96	0,284	0,0098
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0049	26,86	0,132	0,0049
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0098	24,13	0,236	0,0098
	22CL.PR.2.22050.b - TRAVI AD ALA LARGA Travi IPE da mm 80 a 220	kg	1,0300	1,45	1,494	1,0300
	22CL.PR.2.22060.b - Maggiorazione per extra qualità	kg	1,0000	0,29	0,290	1,0000
	22CL.AT.10.3035.b - SALDATRICE ELETTRICA Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora	0,0030	35,72	0,107	0,0030
	22CL.PR.2.260250.b - ELETTRODI TIPO BASICO Elettrodi tipo basico di diametro 3,25	cad	0,3000	0,53	0,159	0,3000
	22CL.PR.2.160130.b - ANTIRUGGINE Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,0200	14,00	0,280	0,0200
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0070	54,60	0,382	0,0070
	22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA Nolo a caldo per autocarro con gruetta per carichi fino a 4000 kg	ora	0,0020	54,69	0,109	0,0020
					0,583	
	(SPESE GENERALI)15%*3.887				0,447	
	(UTILE)10%*4.470					
	Totale analizzato	kg	1,0000		4,917	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 4,92					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
4	**Analisi 22CL.PR.E.1910.20.a** Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di qualsiasi sezione di acciaio calmato, per travature, pilastri, colonne, mensole in acciaio S235JR Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di qualsiasi sezione di acciaio calmato, per travature, pilastri, colonne, mensole, ecc. piatti, lamiere, ecc, compreso le schiacciature, forature e le saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio in conformità alle norme tecniche di cui al D.M. 17/01/2018, esclusi i trattamenti protettivi					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0078	28,96	0,226	0,0078
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0078	24,13	0,188	0,0078
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0117	28,96	0,339	0,0117
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0059	26,86	0,158	0,0059
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0117	24,13	0,282	0,0117
	22CL.PR.2.220110.a - PROFILATI E LAMINATI Profilati e laminati in acciaio dolce	kg	0,8200	1,69	1,386	0,8200
	22CL.PR.2.22060.c - Maggiorazione per profili tubolari	kg	1,1000	0,23	0,253	1,1000
	22CL.PR.2.220100.g - PROFILATI Profilati tondi diametro da mm 18 a 32	kg	0,2200	2,50	0,550	0,2200
	22CL.AT.10.3035.b - SALDATRICE ELETTRICA Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora	0,0030	35,72	0,107	0,0030
	22CL.PR.2.260250.b - ELETTRODI TIPO BASICO Elettrodi tipo basico di diametro 3,25	cad	0,3500	0,53	0,186	0,3500
	22CL.AT.10.3010.a - SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,0020	33,35	0,067	0,0020
	22CL.PR.2.160130.b - ANTIRUGGINE Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,0200	14,00	0,280	0,0200
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0068	24,13	0,164	0,0068
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0068	26,86	0,183	0,0068
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0049	28,96	0,142	0,0049
	22CL.AT.10.2035.a - AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,0070	72,80	0,510	0,0070

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU Nolo a caldo per autocarro con gru da 14,8 T	ora	0,0020	78,69	0,157	0,0020
					0,777	
	(SPESE GENERALI)15%*5.178					
					0,596	
	(UTILE)10%*5.955					
	Totale analizzato	kg	1,0000		6,551	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione **Euro/kg 6,55**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
5	**Analisi 22CL.PR.E.1910.20.b** Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di qualsiasi sezione di acciaio calmato, per travature, pilastri, colonne, mensole in acciaio S275 JR Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di qualsiasi sezione di acciaio calmato, per travature, pilastri, colonne, mensole, ecc. piatti, lamiere, ecc, compreso le schiacciature, forature e le saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio in conformità alle norme tecniche di cui al D.M. 17/01/2018, esclusi i trattamenti protettivi					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0078	28,96	0,226	0,0078
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0078	24,13	0,188	0,0078
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0117	28,96	0,339	0,0117
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0059	26,86	0,158	0,0059
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0117	24,13	0,282	0,0117
	22CL.PR.2.220110.a - PROFILATI E LAMINATI Profilati e laminati in acciaio dolce	kg	0,8200	1,69	1,386	0,8200
	22CL.PR.2.22060.c - Maggiorazione per profili tubolari	kg	1,1000	0,23	0,253	1,1000
	22CL.PR.2.22060.a - Maggiorazione per qualità	kg	1,1000	0,11	0,121	1,1000
	22CL.PR.2.220100.g - PROFILATI Profilati tondi diametro da mm 18 a 32	kg	0,2200	2,50	0,550	0,2200
	22CL.AT.10.3035.b - SALDATRICE ELETTRICA Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora	0,0030	35,72	0,107	0,0030
	22CL.PR.2.260250.b - ELETTRODI TIPO BASICO Elettrodi tipo basico di diametro 3,25	cad	0,3500	0,53	0,186	0,3500
	22CL.AT.10.3010.a - SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,0020	33,35	0,067	0,0020
	22CL.PR.2.160130.b - ANTIRUGGINE Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,0200	14,00	0,280	0,0200
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0068	24,13	0,164	0,0068
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0068	26,86	0,183	0,0068
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0049	28,96	0,142	0,0049

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	22CL.AT.10.2035.a - AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,0070	72,80	0,510	0,0070
	22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU Nolo a caldo per autocarro con gru da 14,8 T	ora	0,0020	78,69	0,157	0,0020
					0,795	
	(SPESE GENERALI)15%*5.299					
					0,609	
	(UTILE)10%*6.094					
	Totale analizzato	kg	1,0000		6,703	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione **Euro/kg 6,70**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
6	**Analisi 22CL.PR.E.1910.20.c** Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di qualsiasi sezione di acciaio calmato, per travature, pilastri, colonne, mensole in acciaio S355 JR Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di qualsiasi sezione di acciaio calmato, per travature, pilastri, colonne, mensole, ecc. piatti, lamiere, ecc, compreso le schiacciature, forature e le saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio in conformità alle norme tecniche di cui al D.M. 17/01/2018, esclusi i trattamenti protettivi					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0078	28,96	0,226	0,0078
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0078	24,13	0,188	0,0078
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0117	28,96	0,339	0,0117
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0059	26,86	0,158	0,0059
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0117	24,13	0,282	0,0117
	22CL.PR.2.220110.a - PROFILATI E LAMINATI Profilati e laminati in acciaio dolce	kg	0,8200	1,69	1,386	0,8200
	22CL.PR.2.22060.c - Maggiorazione per profili tubolari	kg	1,1000	0,23	0,253	1,1000
	22CL.PR.2.22060.b - Maggiorazione per extra qualità	kg	1,1000	0,29	0,319	1,1000
	22CL.PR.2.220100.g - PROFILATI Profilati tondi diametro da mm 18 a 32	kg	0,2200	2,50	0,550	0,2200
	22CL.AT.10.3035.b - SALDATRICE ELETTRICA Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora	0,0030	35,72	0,107	0,0030
	22CL.PR.2.260250.b - ELETTRODI TIPO BASICO Elettrodi tipo basico di diametro 3,25	cad	0,3500	0,53	0,186	0,3500
	22CL.AT.10.3010.a - SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,0020	33,35	0,067	0,0020
	22CL.PR.2.160130.b - ANTIRUGGINE Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,0200	14,00	0,280	0,0200
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0068	24,13	0,164	0,0068
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0068	26,86	0,183	0,0068
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0049	28,96	0,142	0,0049
	22CL.AT.10.2035.a - AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,0070	72,80	0,510	0,0070

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU Nolo a caldo per autocarro con gru da 14,8 T	ora	0,0020	78,69	0,157	0,0020
	(SPESE GENERALI)15%*5.497				0,825	
	(UTILE)10%*6.322				0,632	
	Totale analizzato	kg	1,0000		6,954	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 6,95					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
7	**Analisi 22CL.PR.E.1910.30.a** Carpenteria metallica per strutture composte in lamiera elettrosaldata, anche a sezione variabile, di acciaio calmato, per travature, pilastri, ect. in acciaio S235 JR, compreso eventuali tiranti e bulloni Carpenteria metallica per strutture composte in lamiera elettrosaldata, anche a sezione variabile, di acciaio calmato, per travature, pilastri, mensole, scale ecc. anche a sezione variabile, e/o profilati laminati INP, IPE, HE, UNP, angolari, piatti, lamiere ecc., compreso le forature e le saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio in conformità alle norme tecniche di cui al DM 17/01/2018, escluso i trattamenti protettivi					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0100	28,96	0,290	0,0100
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0100	24,13	0,241	0,0100
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0117	28,96	0,339	0,0117
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0059	26,86	0,158	0,0059
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0117	24,13	0,282	0,0117
	22CL.PR.2.220140.b - LAMIERA NERA SOTTILE Lamiera nera da 16 a 45/10	kg	0,8200	1,53	1,255	0,8200
	22CL.PR.2.22050.b - TRAVI AD ALA LARGA Travi IPE da mm 80 a 220	kg	0,1800	1,45	0,261	0,1800
	22CL.AT.10.3035.b - SALDATRICE ELETTRICA Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora	0,0030	35,72	0,107	0,0030
	22CL.PR.2.260250.b - ELETTRODI TIPO BASICO Elettrodi tipo basico di diametro 3,25	cad	0,3500	0,53	0,186	0,3500
	22CL.AT.10.3010.a - SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,0020	33,35	0,067	0,0020
	22CL.PR.2.160130.b - ANTIRUGGINE Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,0200	14,00	0,280	0,0200
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0068	24,13	0,164	0,0068
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0068	26,86	0,183	0,0068
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0049	28,96	0,142	0,0049
	22CL.AT.10.2035.a - AUTOGRU'	ora	0,0070	72,80	0,510	0,0070

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Autogru' da 20000 kg					
	22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU Nolo a caldo per autocarro con gru da 14,8 T	ora	0,0020	78,69	0,157	0,0020
					0,693	
	(SPESE GENERALI)15%*4.622					
					0,532	
	(UTILE)10%*5.315					
	Totale analizzato	kg	1,0000		5,847	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione **Euro/kg 5,85**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
8	**Analisi 22CL.PR.E.1910.30.b** Carpenteria metallica per strutture composte in lamiera elettrosaldata, anche a sezione variabile, di acciaio calmato, per travature, pilastri, ect. in acciaio S275 JR, compreso eventuali tiranti e bulloni Carpenteria metallica per strutture composte in lamiera elettrosaldata, anche a sezione variabile, di acciaio calmato, per travature, pilastri, mensole, scale ecc. anche a sezione variabile, e/o profilati laminati INP, IPE, HE, UNP, angolari, piatti, lamiere ecc., compreso le forature e le saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio in conformità alle norme tecniche di cui al DM 17/01/2018, escluso i trattamenti protettivi					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0100	28,96	0,290	0,0100
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0100	24,13	0,241	0,0100
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0117	28,96	0,339	0,0117
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0059	26,86	0,158	0,0059
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0117	24,13	0,282	0,0117
	22CL.PR.2.220140.b - LAMIERA NERA SOTTILE Lamiera nera da 16 a 45/10	kg	0,8200	1,53	1,255	0,8200
	22CL.PR.2.22050.b - TRAVI AD ALA LARGA Travi IPE da mm 80 a 220	kg	0,2200	1,45	0,319	0,2200
	22CL.AT.10.3035.b - SALDATRICE ELETTRICA Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora	0,0030	35,72	0,107	0,0030
	22CL.PR.2.260250.b - ELETTRODI TIPO BASICO Elettrodi tipo basico di diametro 3,25	cad	0,3500	0,53	0,186	0,3500
	22CL.AT.10.3010.a - SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,0020	33,35	0,067	0,0020
	22CL.PR.2.160130.b - ANTIRUGGINE Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,0200	14,00	0,280	0,0200
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0068	24,13	0,164	0,0068
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0068	26,86	0,183	0,0068
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0049	28,96	0,142	0,0049

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	22CL.AT.10.2035.a - AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,0100	72,80	0,728	0,0100
	22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU Nolo a caldo per autocarro con gru da 14,8 T	ora	0,0020	78,69	0,157	0,0020
					0,735	
	(SPESE GENERALI)15%*4.898				0,563	
	(UTILE)10%*5.633					
	Totale analizzato	kg	1,0000		6,196	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione **Euro/kg 6,20**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
9	**Analisi 22CL.PR.E.1910.30.c** Carpenteria metallica per strutture composte in lamiera elettrosaldata, anche a sezione variabile, di acciaio calmato, per travature, pilastri, ect. in acciaio S 355 JO, compreso eventuali tiranti e bulloni Carpenteria metallica per strutture composte in lamiera elettrosaldata, anche a sezione variabile, di acciaio calmato, per travature, pilastri, mensole, scale ecc. anche a sezione variabile, e/o profilati laminati INP, IPE, HE, UNP, angolari, piatti, lamiere ecc., compreso le forature e le saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio in conformità alle norme tecniche di cui al DM 17/01/2018, escluso i trattamenti protettivi					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0180	28,96	0,521	0,0180
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0100	24,13	0,241	0,0100
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0117	28,96	0,339	0,0117
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0059	26,86	0,158	0,0059
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0117	24,13	0,282	0,0117
	22CL.PR.2.220140.b - LAMIERA NERA SOTTILE Lamiera nera da 16 a 45/10	kg	0,8200	1,53	1,255	0,8200
	22CL.PR.2.22050.b - TRAVI AD ALA LARGA Travi IPE da mm 80 a 220	kg	0,1800	1,45	0,261	0,1800
	22CL.AT.10.3035.b - SALDATRICE ELETTRICA Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora	0,0030	35,72	0,107	0,0030
	22CL.PR.2.260250.b - ELETTRODI TIPO BASICO Elettrodi tipo basico di diametro 3,25	cad	0,3500	0,53	0,186	0,3500
	22CL.AT.10.3010.a - SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,0020	33,35	0,067	0,0020
	22CL.PR.2.160130.b - ANTIRUGGINE Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,0200	14,00	0,280	0,0200
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0068	24,13	0,164	0,0068
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0068	26,86	0,183	0,0068
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0049	28,96	0,142	0,0049

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	22CL.AT.10.2035.a - AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,0100	72,80	0,728	0,0100
	22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU Nolo a caldo per autocarro con gru da 14,8 T	ora	0,0020	78,69	0,157	0,0020
					0,761	
	(SPESE GENERALI)15%*5.071					
					0,583	
	(UTILE)10%*5.832					
	Totale analizzato	kg	1,0000		6,415	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione **Euro/kg 6,42**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
10	**Analisi 22CL.PR.E.1910.40.a** Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per travature reticolari, pilastri, mensole, scale, ecc in acciaio S 235 JR Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per travature reticolari, pilastri, mensole, scale, ecc, realizzate con profilati INP, IPE, HE, UNP, angolari, tee, piatti, lamiere, ecc, compreso forature ed eventuali saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio, in conformità alle norme tecniche di cui al DM 17/01/2018, escluso i trattamenti protettivi					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0078	28,96	0,226	0,0078
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0078	24,13	0,188	0,0078
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0117	28,96	0,339	0,0117
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0059	26,86	0,158	0,0059
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0117	24,13	0,282	0,0117
	22CL.PR.2.22050.c - TRAVI AD ALA LARGA Travi IPE da mm 240 a 300	kg	0,8200	1,45	1,189	0,8200
	22CL.PR.2.22050.b - TRAVI AD ALA LARGA Travi IPE da mm 80 a 220	kg	0,1800	1,45	0,261	0,1800
	22CL.AT.10.3035.b - SALDATRICE ELETTRICA Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora	0,0030	35,72	0,107	0,0030
	22CL.PR.2.260250.b - ELETTRODI TIPO BASICO Elettrodi tipo basico di diametro 3,25	cad	0,2000	0,53	0,106	0,2000
	22CL.AT.10.3010.a - SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,0020	33,35	0,067	0,0020
	22CL.PR.2.160130.b - ANTIRUGGINE Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,0200	14,00	0,280	0,0200
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0068	24,13	0,164	0,0068
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0068	26,86	0,183	0,0068
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0049	28,96	0,142	0,0049
	22CL.AT.10.2035.a - AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,0100	72,80	0,728	0,0100
	22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON	ora	0,0020	78,69	0,157	0,0020

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	GRU Nolo a caldo per autocarro con gru da 14,8 T					
					0,687	
	(SPESE GENERALI)15%*4.577					
					0,526	
	(UTILE)10%*5.264					
	Totale analizzato	kg	1,0000		5,790	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 5,79					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
11	**Analisi 22CL.PR.E.1910.40.b** Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per travature reticolari, pilastri, mensole, scale, ecc in acciaio S 275 JR Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per travature reticolari, pilastri, mensole, scale, ecc, realizzate con profilati INP, IPE, HE, UNP, angolari, tee, piatti, lamiere, ecc, compreso forature ed eventuali saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio, in conformità alle norme tecniche di cui al DM 17/01/2018, escluso i trattamenti protettivi					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0078	28,96	0,226	0,0078
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0078	24,13	0,188	0,0078
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0117	28,96	0,339	0,0117
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0059	26,86	0,158	0,0059
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0117	24,13	0,282	0,0117
	22CL.PR.2.22050.c - TRAVI AD ALA LARGA Travi IPE da mm 240 a 300	kg	0,8200	1,45	1,189	0,8200
	22CL.PR.2.22050.b - TRAVI AD ALA LARGA Travi IPE da mm 80 a 220	kg	0,1800	1,45	0,261	0,1800
	22CL.AT.10.3035.b - SALDATRICE ELETTRICA Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora	0,0030	35,72	0,107	0,0030
	22CL.PR.2.260250.b - ELETTRODI TIPO BASICO Elettrodi tipo basico di diametro 3,25	cad	0,3500	0,53	0,186	0,3500
	22CL.AT.10.3010.a - SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,0020	33,35	0,067	0,0020
	22CL.PR.2.160130.b - ANTIRUGGINE Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,0200	14,00	0,280	0,0200
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0068	24,13	0,164	0,0068
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0068	26,86	0,183	0,0068
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0049	28,96	0,142	0,0049
	22CL.AT.10.2035.a - AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,0100	72,80	0,728	0,0100
	22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON	ora	0,0020	78,69	0,157	0,0020

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	GRU Nolo a caldo per autocarro con gru da 14,8 T					
					0,699	
	(SPESE GENERALI)15%*4.657					
					0,536	
	(UTILE)10%*5.356					
	Totale analizzato	kg	1,0000		5,892	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione **Euro/kg 5,89**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
12	**Analisi 22CL.PR.E.1910.40.c** Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per travature reticolari, pilastri, mensole, scale, ecc in acciaio S 355 JO Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per travature reticolari, pilastri, mensole, scale, ecc, realizzate con profilati INP, IPE, HE, UNP, angolari, tee, piatti, lamiere, ecc, compreso forature ed eventuali saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio, in conformità alle norme tecniche di cui al DM 17/01/2018, escluso i trattamenti protettivi					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0078	28,96	0,226	0,0078
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0078	24,13	0,188	0,0078
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0117	28,96	0,339	0,0117
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0059	26,86	0,158	0,0059
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0117	24,13	0,282	0,0117
	22CL.PR.2.22050.c - TRAVI AD ALA LARGA Travi IPE da mm 240 a 300	kg	0,8200	1,45	1,189	0,8200
	22CL.PR.2.22050.b - TRAVI AD ALA LARGA Travi IPE da mm 80 a 220	kg	0,2800	1,45	0,406	0,2800
	22CL.AT.10.3035.b - SALDATRICE ELETTRICA Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora	0,0030	35,72	0,107	0,0030
	22CL.PR.2.260250.b - ELETTRODI TIPO BASICO Elettrodi tipo basico di diametro 3,25	cad	0,3500	0,53	0,186	0,3500
	22CL.AT.10.3010.a - SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,0020	33,35	0,067	0,0020
	22CL.PR.2.160130.b - ANTIRUGGINE Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,0200	14,00	0,280	0,0200
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0068	24,13	0,164	0,0068
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0068	26,86	0,183	0,0068
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0049	28,96	0,142	0,0049
	22CL.AT.10.2035.a - AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,0100	72,80	0,728	0,0100
	22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU	ora	0,0020	78,69	0,157	0,0020

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Nolo a caldo per autocarro con gru da 14,8 T					
					0,720	
	(SPESE GENERALI)15%*4.802					
					0,552	
	(UTILE)10%*5.522					
	Totale analizzato	kg	1,0000		6,074	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 6,07					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
13	**Analisi 22CL.PR.E.1910.50.a** Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per travature reticolari, pilastri, mensole, scale, ecc Solo posa di carpenteria metallica. Peso fino a 5 kg Solo posa di carpenteria metallica assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio, in conformità alle norme tecniche di cui al DM 17/01/2018, escluso i trattamenti protettivi					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1200	24,13	2,896	0,1200
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1200	26,86	3,223	0,1200
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0800	28,96	2,317	0,0800
	22CL.AT.10.2035.a - AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,0400	72,80	2,912	0,0400
	22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU Nolo a caldo per autocarro con gru da 14,8 T	ora	0,0400	78,69	3,148	0,0400
					2,174	
	(SPESE GENERALI)15%*14.496				1,667	
	(UTILE)10%*16.670					
	Totale analizzato	kg	1,0000		18,337	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 18,34					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
14	**Analisi 22CL.PR.E.1910.50.b** Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per travature reticolari, pilastri, mensole, scale, ecc Solo posa di carpenteria metallica. Peso da 5 a 25 kg Solo posa di carpenteria metallica assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio, in conformità alle norme tecniche di cui al DM 17/01/2018, escluso i trattamenti protettivi					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0200	24,13	0,483	0,0200
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0200	26,86	0,537	0,0200
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0200	28,96	0,579	0,0200
	22CL.AT.10.2035.a - AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,0120	72,80	0,874	0,0120
	22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU Nolo a caldo per autocarro con gru da 14,8 T	ora	0,0120	78,69	0,944	0,0120
					0,513	
	(SPESE GENERALI)15%*3.417				0,393	
	(UTILE)10%*3.930					
	Totale analizzato	kg	1,0000		4,323	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 4,32					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
15	**Analisi 22CL.PR.E.1910.50.c** Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per travature reticolari, pilastri, mensole, scale, ecc Solo posa di carpenteria metallica. Peso da 25 a 50 kg Solo posa di carpenteria metallica assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio, in conformità alle norme tecniche di cui al DM 17/01/2018, escluso i trattamenti protettivi					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0120	24,13	0,290	0,0120
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0120	26,86	0,322	0,0120
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0120	28,96	0,348	0,0120
	22CL.AT.10.2035.a - AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,0100	72,80	0,728	0,0100
	22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU Nolo a caldo per autocarro con gru da 14,8 T	ora	0,0100	78,69	0,787	0,0100
					0,371	
	(SPESE GENERALI)15%*2.475				0,285	
	(UTILE)10%*2.846					
	Totale analizzato	kg	1,0000		3,131	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione **Euro/kg 3,13**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
16	**Analisi 22CL.PR.E.1910.50.d** Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per travature reticolari, pilastri, mensole, scale, ecc Solo posa di carpenteria metallica. Peso da 50 a 200 Kg Solo posa di carpenteria metallica assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio, in conformità alle norme tecniche di cui al DM 17/01/2018, escluso i trattamenti protettivi					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0100	24,13	0,241	0,0100
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0100	26,86	0,269	0,0100
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0100	28,96	0,290	0,0100
	22CL.AT.10.2035.a - AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,0060	72,80	0,437	0,0060
	22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU Nolo a caldo per autocarro con gru da 14,8 T	ora	0,0060	78,69	0,472	0,0060
					0,256	
	(SPESE GENERALI)15%*1.709				0,197	
	(UTILE)10%*1.965					
	Totale analizzato	kg	1,0000		2,162	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 2,16					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
17	**Analisi 22CL.PR.E.1910.50.e** Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per travature reticolari, pilastri, mensole, scale, ecc Solo posa di carpenteria metallica. Peso oltre i 200 kg Solo posa di carpenteria metallica assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio, in conformità alle norme tecniche di cui al DM 17/01/2018, escluso i trattamenti protettivi					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0080	24,13	0,193	0,0080
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0080	26,86	0,215	0,0080
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0080	28,96	0,232	0,0080
	22CL.AT.10.2035.a - AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,0040	72,80	0,291	0,0040
	22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU Nolo a caldo per autocarro con gru da 14,8 T	ora	0,0040	78,69	0,315	0,0040
					0,187	
	(SPESE GENERALI)15%*1.246					
					0,143	
	(UTILE)10%*1.433					
	Totale analizzato	kg	1,0000		1,576	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 1,58					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
18	**Analisi 22CL.PR.E.1910.60.a** Sovrapprezzo sulle voci precedenti Sovrapprezzo sulle voci precedenti Sovrapprezzo sulle voci precedenti per carpenteria assemblata in opera mediante saldatura con elettrodi rivestiti e/o filo di qualità idonei all'acciaio impiegato					
	22CL.PR.2.260240.c - ELETTRODI TIPO CITOFLEX Maggor onere per saldatura continua a filo	kg	0,0500	4,37	0,219	0,0500
	(SPESE GENERALI)15%*0.219				0,033	
	(UTILE)10%*0.252				0,025	
	Totale analizzato	kg	1,0000		0,277	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 0,28					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
19	**Analisi 22CL.PR.E.1910.70.a** Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. Cancellate fisse semplici Fornitura e posa in opera di profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0117	28,96	0,339	0,0117
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0117	24,13	0,282	0,0117
	22CL.PR.2.220200.a - INFERRIATE RECINZIONI O SIMILI Inferriate in profilati normali e a linee diritte	kg	1,0000	3,86	3,860	1,0000
	22CL.PR.2.160130.b - ANTIRUGGINE Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,0300	14,00	0,420	0,0300
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.a - Malta con kg 300 di cemento per mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0008	180,54	0,144	0,0008
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					0,798	
	(SPESE GENERALI)15%*5.318				0,612	
	(UTILE)10%*6.116					
	Totale analizzato	kg	1,0000		6,728	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 6,73					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
20	**Analisi 22CL.PR.E.1910.70.b** Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. Cancellate apribili semplici Fornitura e posa in opera di profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0117	28,96	0,339	0,0117
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0117	24,13	0,282	0,0117
	22CL.PR.2.220200.b - INFERRIATE RECINZIONI O SIMILI Inferriate in profilati normali apribili	kg	1,0000	4,09	4,090	1,0000
	22CL.PR.2.160130.b - ANTIRUGGINE Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,0300	14,00	0,420	0,0300
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.a - Malta con kg 300 di cemento per mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0008	180,54	0,144	0,0008
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					0,832	
	(SPESE GENERALI)15%*5.548				0,638	
	(UTILE)10%*6.380					
	Totale analizzato	kg	1,0000		7,018	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 7,02					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
21	**Analisi 22CL.PR.E.1910.70.c** Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. Ringhiere in profilati normali e a linee diritte Fornitura e posa in opera di profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0117	28,96	0,339	0,0117
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0117	24,13	0,282	0,0117
	22CL.PR.2.220210.a - RINGHIERE PER BALCONI, TERRAZZI E SIMILI Ringhiere in profilati normali e a linee diritte	kg	1,0000	4,22	4,220	1,0000
	22CL.PR.2.160130.b - ANTIRUGGINE Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,0300	14,00	0,420	0,0300
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.a - Malta con kg 300 di cemento per mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0008	180,54	0,144	0,0008
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					0,852	
	(SPESE GENERALI)15%*5.678				0,653	
	(UTILE)10%*6.530					
	Totale analizzato	kg	1,0000		7,183	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 7,18					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
22	**Analisi 22CL.PR.E.1910.70.d** Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. Ringhiere in profilati normali e a linee curve Fornitura e posa in opera di profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0117	28,96	0,339	0,0117
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0117	24,13	0,282	0,0117
	22CL.PR.2.220210.b - RINGHIERE PER BALCONI, TERRAZZI E SIMILI Ringhiere in profilati normali e a linee curve	kg	1,0000	4,43	4,430	1,0000
	22CL.PR.2.160130.b - ANTIRUGGINE Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,0300	14,00	0,420	0,0300
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.a - Malta con kg 300 di cemento per mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0008	180,54	0,144	0,0008
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					0,883	
	(SPESE GENERALI)15%*5.888				0,677	
	(UTILE)10%*6.771					
	Totale analizzato	kg	1,0000		7,448	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 7,45					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
23	**Analisi 22CL.PR.E.1910.70.e** Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. Ringhiere in profilati scatolari o tubolari a linee diritte Fornitura e posa in opera di profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0117	28,96	0,339	0,0117
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0117	24,13	0,282	0,0117
	22CL.PR.2.220210.c - RINGHIERE PER BALCONI, TERRAZZI E SIMILI Ringhiere in profilati scatolari o tubolari a linee diritte	kg	1,0000	4,80	4,800	1,0000
	22CL.PR.2.160130.b - ANTIRUGGINE Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,0300	14,00	0,420	0,0300
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.a - Malta con 300 di cemento per mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	kg mc	0,0008	180,54	0,144	0,0008
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0050	54,60	0,273	0,0050
					0,939	
	(SPESE GENERALI)15%*6.258				0,720	
	(UTILE)10%*7.197					
	Totale analizzato	kg	1,0000		7,917	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 7,92					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
24	**Analisi 22CL.PR.E.1910.80.a** PANNELLO IN RETE METALLICA Pannello in rete metallica e telaio in ferro Fornitura e posa in opera di pannello in rete metallica o in tondini di ferro saldati, compreso telaio in profilati metallici semplici tondi, quadri, piatti e sagomati, anche con parti apribili, completi di cerniere, squadre, compassi e predisposti per il fissaggio alle strutture portanti					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0293	26,86	0,787	0,0293
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0293	24,13	0,707	0,0293
	22CL.PR.2.220230.a - PANNELLO IN RETE METALLICA Compreso telaio in ferro profilato, per recinzione e protezioni	kg	1,0000	2,96	2,960	1,0000
	22CL.PR.2.160130.b - ANTIRUGGINE Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,0300	14,00	0,420	0,0300
	22CL.AT.10.3035.a - SALDATRICE ELETTRICA Saldatrice elettrica alimentata a 220 V	ora	0,0200	35,11	0,702	0,0200
					0,836	
	(SPESE GENERALI)15%*5.576				0,641	
	(UTILE)10%*6.412					
	Totale analizzato	kg	1,0000		7,053	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 7,05					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
25	**Analisi 22CL.PR.E.1910.90.a** PANNELLI IN RETE DI LAMIERA DI FERRO Pannelli in rete di lamiera di ferro con telaietti Pannelli in rete di lamiera di ferro stirata o in tondini saldati, a maglie quadrate o rombiche, con i relativi telaietti in ferro profilato, per parapetti, recinzioni, ecc., forniti e posti in opera compreso di una mano di minio, completi di cerniere, squadre, compassi e predisposti per il fissaggio alle strutture portanti					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0293	26,86	0,787	0,0293
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0293	24,13	0,707	0,0293
	22CL.PR.2.220250.a - PANNELLI IN RETE DI LAMIERA DI FERRO Panelli completi di acessori	kg	1,0000	3,16	3,160	1,0000
	22CL.PR.2.160130.b - ANTIRUGGINE Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,0300	14,00	0,420	0,0300
	22CL.AT.10.3035.a - SALDATRICE ELETTRICA Saldatrice elettrica alimentata a 220 V	ora	0,0400	35,11	1,404	0,0400
					0,972	
	(SPESE GENERALI)15%*6.478				0,745	
	(UTILE)10%*7.450					
	Totale analizzato	kg	1,0000		8,195	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 8,20					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
26	**Analisi 22CL.PR.E.1910.100.a** TELAI IN PROFILATI DI FERRO Telai semplici in ferro eseguiti con profilati Telai semplici in ferro eseguiti con profilati, per controteai, cassonetti, ecc., forniti e posti in opera compreso di una mano di antiruggine, completi in opera					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0419	26,86	1,125	0,0419
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0419	24,13	1,011	0,0419
	22CL.PR.2.220100.a - PROFILATI Profilati inferiori a mm 39	kg	1,0500	1,59	1,670	1,0500
	22CL.PR.2.160130.b - ANTIRUGGINE Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,0300	14,00	0,420	0,0300
					0,634	
	(SPESE GENERALI)15%*4.226				0,486	
	(UTILE)10%*4.860					
	Totale analizzato	kg	1,0000		5,346	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 5,35					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
27	**Analisi 22CL.PR.E.1910.110.a** TELAI IN LAMIERA PRESSOPIEGATA ZINCATA Telai semplici con profilati di lamiera pressopiegata Telai semplici in ferro eseguiti con lamiera zincata pressopiegata, per controteai, cassonetti, ecc., forniti e posti in opera compreso di una mano di antiruggine, completi in opera					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0419	26,86	1,125	0,0419
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0419	24,13	1,011	0,0419
	22CL.PR.2.220150.a - LAMIERA DI FERRO ZINCATO Lamiera di ferro zincato da 5/10 di mm	kg	1,0500	2,10	2,205	1,0500
					0,651	
	(SPESE GENERALI)15%*4.341					
					0,499	
	(UTILE)10%*4.992					
	Totale analizzato	kg	1,0000		5,491	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 5,49					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
28	**Analisi 22CL.PR.E.1910.120.a** POSA IN OPERA DI FERRO LAVORATO Posa in opera di ferro lavorato già fornito Posa in opera di ferro lavorato già fornito di qualsiasi tipo di profilato					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0137	26,86	0,368	0,0137
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0137	24,13	0,331	0,0137
					0,105	
	(SPESE GENERALI)15%*0.699				0,080	
	(UTILE)10%*0.804					
	Totale analizzato	kg	1,0000		0,884	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 0,88					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
29	**Analisi 22CL.PR.E.1910.130.1** Piccola ferramenta costituita da zanche, cravatte, ecc., data in opera compreso opere murarie Piccola ferramenta costituita da zanche, cravatte, ecc., data in opera compreso opere murarie					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0488	26,86	1,311	0,0488
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0488	24,13	1,178	0,0488
	22CL.PR.2.220100.a - PROFILATI Profilati inferiori a mm 39	kg	1,0500	1,59	1,670	1,0500
	22CL.PR.2.160130.b - ANTIRUGGINE Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,0300	14,00	0,420	0,0300
					0,687	
	(SPESE GENERALI)15%*4.579					
					0,527	
	(UTILE)10%*5.266					
	Totale analizzato	kg	1,0000		5,793	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 5,79					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
30	**Analisi 22CL.PR.E.1910.130.a** Piccola ferramenta costituita da zanche, cravatte, ecc., data in opera compreso opere murarie In profilati normali lavorato per staffe					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0439	26,86	1,179	0,0439
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0439	24,13	1,059	0,0439
	22CL.PR.2.220100.a - PROFILATI Profilati inferiori a mm 39	kg	1,0500	1,59	1,670	1,0500
	22CL.PR.2.160130.b - ANTIRUGGINE Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,0300	14,00	0,420	0,0300
					0,649	
	(SPESE GENERALI)15%*4.328				0,498	
	(UTILE)10%*4.977					
	Totale analizzato	kg	1,0000		5,475	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 5,48					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
31	**Analisi 22CL.PR.E.1920.10.a** Carpenteria in acciaio inox AISI 304 con impiego di profilati di qualunque tipo Carpenteria in acciaio inox AISI 304 satinato o grana fine Carpenteria in acciaio inox AISI 304 con impiego di profilati di qualunque tipo. Acciaio inox AISI 304 lavorato per carpenteria metallica pesante in genere, con impiego di profilati semplici quali piatti, angolari, circolari o simili, tutti di dimensioni commerciali o realizzabili mediante unione di profili commerciali, con finitura superficiale eseguita mediante sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave, etc, e successiva spazzolatura al fine di presentare superficie omogenea con aspetto satinato. Per lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non lineare, compreso l'onere per le calandrature secondo archi circolari. Prezzo comprensivo di tutti gli oneri per la fornitura dell'acciaio, per tutte le lavorazioni quali tagli, forature, saldature, piegature, calandrature, accoppiamenti, comprensivo del trasporto dei pezzi finiti in cantiere, comprensivo degli oneri di installazione, l'assistenza muraria, e di quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.. Compresi gli oneri di cui alle avvertenze generali del presente elenco					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0146	28,96	0,423	0,0146
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0146	24,13	0,352	0,0146
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0137	28,96	0,397	0,0137
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0137	26,86	0,368	0,0137
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0137	24,13	0,331	0,0137
	22CL.PR.2.22065.b - Profili piatti - angolari - tondi in aciaio inox AISI 304	kg	0,8200	8,35	6,847	0,8200
	22CL.PR.2.22065.a - Lamiere laminate acciaio inox AISI 304	kg	0,1800	6,84	1,231	0,1800
	22CL.AT.10.3035.b - SALDATRICE ELETTRICA Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora	0,0030	35,72	0,107	0,0030
	22CL.PR.2.260245.b - Elettrodi tipo inox di diametro 3.25	cad	0,2000	0,78	0,156	0,2000
	22CL.AT.10.3010.a - SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,0020	33,35	0,067	0,0020
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0053	24,13	0,128	0,0053
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0053	26,86	0,142	0,0053

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0035	28,96	0,101	0,0035
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0070	54,60	0,382	0,0070
	22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU Nolo a caldo per autocarro con gru da 14,8 T	ora	0,0020	78,69	0,157	0,0020
					1,678	
	(SPESE GENERALI)15%*11.189				1,287	
	(UTILE)10%*12.867					
	Totale analizzato	kg	1,0000		14,154	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione **Euro/kg 14,15**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
32	**Analisi 22CL.PR.E.1920.10.b** Carpenteria in acciaio inox AISI 304 con impiego di profilati di qualunque tipo Carpenteria in acciaio inox AISI 304 lucido Carpenteria in acciaio inox AISI 304 con impiego di profilati di qualunque tipo. Acciaio inox AISI 304 lavorato per carpenteria metallica pesante in genere, con impiego di profilati semplici quali piatti, angolari, circolari o simili, tutti di dimensioni commerciali o realizzabili mediante unione di profili commerciali, con finitura superficiale eseguita mediante sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave, etc, e successiva spazzolatura al fine di presentare superficie omogenea con aspetto satinato. Per lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non lineare, compreso l'onere per le calandrature secondo archi circolari. Prezzo comprensivo di tutti gli oneri per la fornitura dell'acciaio, per tutte le lavorazioni quali tagli, forature, saldature, piegature, calandrature, accoppiamenti, comprensivo del trasporto dei pezzi finiti in cantiere, comprensivo degli oneri di installazione, l'assistenza muraria, e di quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.. Compresi gli oneri di cui alle avvertenze generali del presente elenco					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0146	28,96	0,423	0,0146
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0146	24,13	0,352	0,0146
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0156	28,96	0,452	0,0156
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0156	26,86	0,419	0,0156
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0156	24,13	0,376	0,0156
	22CL.PR.2.22065.b - Profili piatti - angolari - tondi in aciaio inox AISI 304	kg	0,8200	8,35	6,847	0,8200
	22CL.PR.2.22065.a - Lamiere laminate acciaio inox AISI 304	kg	0,1800	6,84	1,231	0,1800
	22CL.AT.10.3035.b - SALDATRICE ELETTRICA Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora	0,0030	35,72	0,107	0,0030
	22CL.PR.2.260245.b - Elettrodi tipo inox di diametro 3.25	cad	0,2000	0,78	0,156	0,2000
	22CL.AT.10.3016.a - SABBIATRICE Pasta liquida per lucidare acciaio	kg	0,0020	14,15	0,028	0,0020
	22CL.AT.10.3016.b - SABBIATRICE Rotore con feltro per lucidatura acciaio inox	ora	0,0100	10,02	0,100	0,0100
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0053	24,13	0,128	0,0053
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA	ora	0,0053	26,86	0,142	0,0053

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0035	28,96	0,101	0,0035
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0070	54,60	0,382	0,0070
	22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU Nolo a caldo per autocarro con gru da 14,8 T	ora	0,0020	78,69	0,157	0,0020
					1,710	
	(SPESE GENERALI)15%*11.401				1,311	
	(UTILE)10%*13.111					
	Totale analizzato	kg	1,0000		14,422	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione **Euro/kg 14,42**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
33	**Analisi 22CL.PR.E.1920.20.a** Inferriate, recinzioni e simili in acciaio inox Acciaio inox AISI 304 In acciaio inox Acciaio AISI 304 satinato a grana fine Fornitura e posa in opera di inferriate, recinzioni e simili in acciaio inox Acciaio inox AISI 304 lavorato, con impiego di profilati empiici quali piatti, angolari e simili, di profilati tubolari o scatolari e profilati a doppio T, a C, ad U o simili, tutti di dimensioni commerciali o realizzabili mediante unione di profili commerciali, con finltura superficiale eseguita mediante sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave, etc, e successiva spazzolatura al fine di presentare superficie omogenea con aspetto satinato. Per lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non ineare, compreso l'onere per le calandrature secondo archi circolari. Compresi gli oneri per la fornitura lell'acciaio, per tutte le lavorazioni necessarie quali tagli, forature, saldature, piegature, calandrature, accoppiamenti, compresi altresì gli oneri per il carico, il trasporto, lo scarico, la movimentazione dei pezzi finiti in antiere, gli oneri per l'installazione, gli oneri per l'assistenza muraria.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0146	28,96	0,423	0,0146
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0146	24,13	0,352	0,0146
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0176	28,96	0,510	0,0176
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0176	26,86	0,473	0,0176
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0176	24,13	0,425	0,0176
	22CL.PR.2.22065.b - Profili piatti - angolari - tondi in aciaio inox AISI 304	kg	1,0000	8,35	8,350	1,0000
	22CL.AT.10.3035.b - SALDATRICE ELETTRICA Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora	0,0030	35,72	0,107	0,0030
	22CL.PR.2.260245.b - Elettrodi tipo inox di diametro 3.25	cad	0,2000	0,78	0,156	0,2000
	22CL.AT.10.3010.a - SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,0020	33,35	0,067	0,0020
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0053	24,13	0,128	0,0053
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0053	26,86	0,142	0,0053
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0035	28,96	0,101	0,0035

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0070	54,60	0,382	0,0070
	22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU Nolo a caldo per autocarro con gru da 14,8 T	ora	0,0020	78,69	0,157	0,0020
					1,766	
	(SPESE GENERALI)15%*11.773					
					1,354	
	(UTILE)10%*13.539					
	Totale analizzato	kg	1,0000		14,893	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione **Euro/kg 14,89**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
34	**Analisi 22CL.PR.E.1920.20.b** Inferriate, recinzioni e simili in acciaio inox Acciaio inox AISI 304 In acciaio inox Acciaio AISI 304 lucido Fornitura e posa in opera di inferriate, recinzioni e simili in acciaio inox Acciaio inox AISI 304 lavorato, con impiego di profilati empiici quali piatti, angolari e simili, di profilati tubolari o scatolari e profilati a doppio T, a C, ad U o simili, tutti di dimensioni commerciali o realizzabili mediante unione di profili commerciali, con finltura superficiale eseguita mediante sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave, etc, e successiva spazzolatura al fine di presentare superficie omogenea con aspetto satinato. Per lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non ineare, compreso l'onere per le calandrature secondo archi circolari. Compresi gli oneri per la fornitura lell'acciaio, per tutte le lavorazioni necessarie quali tagli, forature, saldature, piegature, calandrature, accoppiamenti, compresi altresì gli oneri per il carico, il trasporto, lo scarico, la movimentazione dei pezzi finiti in antiere, gli oneri per l'installazione, gli oneri per l'assistenza muraria.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0146	28,96	0,423	0,0146
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0146	24,13	0,352	0,0146
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0176	28,96	0,510	0,0176
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0176	26,86	0,473	0,0176
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0176	24,13	0,425	0,0176
	22CL.PR.2.22065.b - Profili piatti - angolari - tondi in aciaio inox AISI 304	kg	1,0000	8,35	8,350	1,0000
	22CL.AT.10.3035.b - SALDATRICE ELETTRICA Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora	0,0030	35,72	0,107	0,0030
	22CL.PR.2.260245.b - Elettrodi tipo inox di diametro 3.25	cad	0,2000	0,78	0,156	0,2000
	22CL.AT.10.3016.a - SABBIATRICE Pasta liquida per lucidare acciaio	kg	0,0025	14,15	0,035	0,0025
	22CL.AT.10.3016.b - SABBIATRICE Rotore con feltro per lucidatura acciaio inox	ora	0,0120	10,02	0,120	0,0120
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0053	24,13	0,128	0,0053
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0053	26,86	0,142	0,0053
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE	ora	0,0035	28,96	0,101	0,0035

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Operaio specializzato o 3° livello					
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0070	54,60	0,382	0,0070
	22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU Nolo a caldo per autocarro con gru da 14,8 T	ora	0,0020	78,69	0,157	0,0020
					1,779	
	(SPESE GENERALI)15%*11.861					
					1,364	
	(UTILE)10%*13.640					
	Totale analizzato	kg	1,0000		15,004	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 15,00					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
35	**Analisi 22CL.PR.E.1920.30.a** Pannelli in lamiera di acciaio inox AISI emi meccanici non in vista Pannelli in lamiera di acciaio inox AISI satinati Fornitura e posa in opera di pannelli in lamiera di acciaio inox AISI 316 fissata mediante sistemi meccanici non in vista, finitura satinata a grana fine, opportunamente sagomata ed irrigidita da opportune costolature cosi come indicato dagli elaborati di progetto con finitura superficiale eseguita mediante sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave, etc, Per lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non lineare, compreso l'onere per le calandrature secondo archi circolari					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0215	28,96	0,623	0,0215
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0215	24,13	0,519	0,0215
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0215	28,96	0,623	0,0215
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0215	26,86	0,577	0,0215
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0215	24,13	0,519	0,0215
	22CL.PR.2.22065.b - Profili piatti - angolari - tondi in aciaio inox AISI 304	kg	0,1200	8,35	1,002	0,1200
	22CL.PR.2.22065.d - Lamiere laminate acciaio inox AISI AISI 316	kg	0,8800	8,24	7,251	0,8800
	22CL.AT.10.3035.b - SALDATRICE ELETTRICA Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora	0,0030	35,72	0,107	0,0030
	22CL.PR.2.260245.b - Elettrodi tipo inox di diametro 3.25	cad	0,2000	0,78	0,156	0,2000
	22CL.AT.10.3010.a - SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,0040	33,35	0,133	0,0040
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0063	24,13	0,152	0,0063
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0063	26,86	0,169	0,0063
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0047	28,96	0,136	0,0047
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0070	54,60	0,382	0,0070
	22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU Nolo a caldo per autocarro con gru da 14,8 T	ora	0,0020	78,69	0,157	0,0020
					1,876	

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	(SPESE GENERALI)15%*12.506				1,438	
	(UTILE)10%*14.382					
	Totale analizzato	kg	1,0000		15,820	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 15,82					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
36	**Analisi 22CL.PR.E.1920.30.b** Pannelli in lamiera di acciaio inox AISI emi meccanici non in vista Pannelli in lamiera di acciaio inox AISI lucidi Fornitura e posa in opera di pannelli in lamiera di acciaio inox AISI 316 fissata mediante sistemi meccanici non in vista, finitura satinata a grana fine, opportunamente sagomata ed irrigidita da opportune costolature cosi come indicato dagli elaborati di progetto con finitura superficiale eseguita mediante sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave, etc, Per lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non lineare, compreso l'onere per le calandrature secondo archi circolari					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0215	28,96	0,623	0,0215
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0215	24,13	0,519	0,0215
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0234	28,96	0,678	0,0234
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0234	26,86	0,629	0,0234
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0234	24,13	0,565	0,0234
	22CL.PR.2.22065.b - Profili piatti - angolari - tondi in aciaio inox AISI 304	kg	0,1200	8,35	1,002	0,1200
	22CL.PR.2.22065.d - Lamiere laminate acciaio inox AISI AISI 316	kg	0,8800	8,24	7,251	0,8800
	22CL.AT.10.3035.b - SALDATRICE ELETTRICA Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora	0,0030	35,72	0,107	0,0030
	22CL.PR.2.260245.b - Elettrodi tipo inox di diametro 3.25	cad	0,2000	0,78	0,156	0,2000
	22CL.AT.10.3016.a - SABBIATRICE Pasta liquida per lucidare acciaio	kg	0,0025	14,15	0,035	0,0025
	22CL.AT.10.3016.b - SABBIATRICE Rotore con feltro per lucidatura acciaio inox	ora	0,0120	10,02	0,120	0,0120
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0063	24,13	0,152	0,0063
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0063	26,86	0,169	0,0063
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0047	28,96	0,136	0,0047
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0070	54,60	0,382	0,0070

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU Nolo a caldo per autocarro con gru da 14,8 T	ora	0,0020	78,69	0,157	0,0020
					1,902	
	(SPESE GENERALI)15%*12.681					
					1,458	
	(UTILE)10%*14.583					
	Totale analizzato	kg	1,0000		16,041	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 16,04					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
37	**Analisi 22CL.PR.E.1920.40.a** PANNELLI IN RETE METALLICA O TONDINI IN ACCIAIO INOX AISI 304 Pannello in rete metallica o tondini in acciao INOX AISI 304 Fornitura e posa in opera di pannello in rete metallica o in tondini di acciaio inox AISI 304 saldati, per recinzioni e protezioni, compreso telaio in ferro profilato. Prezzo comprensivo delle opere di finitura superficiale eseguita mediante sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave, e successiva spazzolatura al fine di presentare superficie omogenea con aspetto satinato, delle lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non lineare, dell'onere per le calandrature secondo archi circolari; comprensivo inoltre di tutti gli oneri per la fornitura dell'acciaio, per tutte le lavorazioni quali tagli, forature, saldature, piegature, calandrature, accoppiamenti, comprensivo del trasporto dei pezzi finiti in cantiere, comprensivo degli oneri di installazione, dell'assistenza muraria, e di quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0098	28,96	0,284	0,0098
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0010	26,86	0,027	0,0010
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0049	24,13	0,118	0,0049
	22CL.PR.2.220195.b - Pannello con tondi pieni di acciaio inox AISI 304	kg	1,0000	8,58	8,580	1,0000
					1,351	
	(SPESE GENERALI)15%*9.009					
					1,036	
	(UTILE)10%*10.360					
	Totale analizzato	kg	1,0000		11,396	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 11,40					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
38	**Analisi 22CL.PR.E.1920.50.a** Parapetto con profilo in acciaio inox Parapetto con profilo in acciaio inox satinato Parapetti costituiti da: montanti in piatti di acciaio inox AISI 304 corrimano in acciao inox AISI 304 ed altri elementi in acciaio inox AISI 304, completi di fissaggio terminali, tenditori ed elementi intermedi. Prezzo comprensivo delle opere di finitura superficiale eseguita mediante sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave, etc, successiva abrasivatura e successiva spazzolatura al fine di presentare superficie omogenea con aspetto satinato, delle lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non lineare, dell'onere per le calandrature secondo archi circolari; comprensivo inoltre di tutti gli oneri per la fornitura dell'acciaio, per tutte le avorazioni quali tagli, forature, saldature, piegature, calandrature, accoppiamenti, comprensivo del trasporto dei pezzi finiti in cantiere, comprensivo degli oneri di installazione, dell'assistenza muraria, e di quant'altro necessario aer dare il lavoro compiuto a regola d'arte.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0098	28,96	0,284	0,0098
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0010	26,86	0,027	0,0010
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0049	24,13	0,118	0,0049
	22CL.PR.2.220195.c - Pannello con tondi pieni di acciaio inox AISI 304	kg	1,0000	11,75	11,750	1,0000
					1,827	
	(SPESE GENERALI)15%*12.179					
					1,401	
	(UTILE)10%*14.006					
	Totale analizzato	kg	1,0000		15,407	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 15,41					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
39	**Analisi 22CL.PR.E.1920.50.b** Parapetto con profilo in acciaio inox Parapetto con profilo in acciaio inox lucido Parapetti costituiti da: montanti in piatti di acciaio inox AISI 304 corrimano in acciao inox AISI 304 ed altri elementi in acciaio inox AISI 304, completi di fissaggio terminali, tenditori ed elementi intermedi. Prezzo comprensivo delle opere di finitura superficiale eseguita mediante sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave, etc, successiva abrasivatura e successiva spazzolatura al fine di presentare superficie omogenea con aspetto satinato, delle lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non lineare, dell'onere per le calandrature secondo archi circolari; comprensivo inoltre di tutti gli oneri per la fornitura dell'acciaio, per tutte le avorazioni quali tagli, forature, saldature, piegature, calandrature, accoppiamenti, comprensivo del trasporto dei pezzi finiti in cantiere, comprensivo degli oneri di installazione, dell'assistenza muraria, e di quant'altro necessario aer dare il lavoro compiuto a regola d'arte.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0098	28,96	0,284	0,0098
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0010	26,86	0,027	0,0010
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0049	24,13	0,118	0,0049
	22CL.PR.2.220195.d - Pannello con tondi pieni di acciaio inox AISI 304	kg	1,0000	12,72	12,720	1,0000
					1,972	
	(SPESE GENERALI)15%*13.149					
					1,512	
	(UTILE)10%*15.121					
	Totale analizzato	kg	1,0000		16,633	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 16,63					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
40	**Analisi 22CL.PR.E.1930.10.a** Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S235JR zincato a caldo a norme UNI-E-14.05.000.0 (ex UNI 5744/66) con collegamento in tond Grigliato carrabile industriale Fornitura e posa in opera di grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S235JR zincato a caldo a norme UNI-E-14.05.000.0 (ex UNI 5744/66) con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, in opera compresi gli elementi di supporto anche essi zincati a caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie e simili					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0180	28,96	0,521	0,0180
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0080	24,13	0,193	0,0080
	22CL.PR.2.220190.a - GRIGLIATO Grigliato carrabili industriali	kg	1,0000	4,43	4,430	1,0000
					0,772	
	(SPESE GENERALI)15%*5.144					
					0,592	
	(UTILE)10%*5.916					
	Totale analizzato	kg	1,0000		6,508	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 6,51					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
41	**Analisi 22CL.PR.E.1930.10.b** Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S235JR zincato a caldo a norme UNI-E-14.05.000.0 (ex UNI 5744/66) con collegamento in tond Grigliato pedonabile industriale Fornitura e posa in opera di grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S235JR zincato a caldo a norme UNI-E-14.05.000.0 (ex UNI 5744/66) con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, in opera compresi gli elementi di supporto anche essi zincati a caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie e simili					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0180	28,96	0,521	0,0180
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0080	24,13	0,193	0,0080
	22CL.PR.2.220190.b - GRIGLIATO Grigliato pedonale industriale	kg	1,0000	4,25	4,250	1,0000
					0,745	
	(SPESE GENERALI)15%*4.964					
					0,571	
	(UTILE)10%*5.709					
	Totale analizzato	kg	1,0000		6,280	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 6,28					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
42	**Analisi 22CL.PR.E.1930.20.a** Gradini in grigliato elettroforgiato in acciaio S235JR, zincato a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461, forniti e posti Gradini in grigliato elettroforgiato Gradini in grigliato elettroforgiato in acciaio S235JR, zincato a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461, forniti e posti in opera completi di angolare rompivisuale antisdrucciolo e piastre laterali forate per fissaggio ai cosciali della scala, questi esclusi, compresi gli elementi di supporto anch'essi zincati a caldo, quali guide, zanche, bullonerie e simili, ed ogni altro onere e magistero atto a dare l'opera realizzata a regola d'arte Gradini in grigliato elettroforgiato in acciaio S235JR, zincato a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461, forniti e posti in opera completi di angolare rompivisuale antisdrucciolo e piastre laterali forate per fissaggio ai cosciali della scala, questi esclusi, compresi gli elementi di supporto anch'essi zincati a caldo, quali guide, zanche, bullonerie e simili, ed ogni altro onere e magistero atto a dare l'opera realizzata a regola d'arte					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0180	28,96	0,521	0,0180
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0180	24,13	0,434	0,0180
	22CL.PR.2.220190.d - GRIGLIATO Gradini in grigliato elettrofofogiato	kg	1,0000	4,60	4,600	1,0000
					0,833	
	(SPESE GENERALI)15%*5.555					
					0,639	
	(UTILE)10%*6.388					
	Totale analizzato	kg	1,0000		7,027	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 7,03					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
43	**Analisi 22CL.PR.E.1930.30.a** Recinzione da pannello grigliato Recinzione da pannello grigliato Fornitura e posa in opera di recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgiato in acciaio S235JR, collegamenti in tondo liscio diametro non inferiore a 5 mm, bordi orizzontali orizzontali elettroforgiati in ferro bugnato e piantane in profilato piatto secondo UNI 5681, zincato a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461, con collegamenti effettuati tramite bulloni in acciaio inox zincati del tipo antisvitamento, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a regola d'arte					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0100	28,96	0,290	0,0100
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0100	24,13	0,241	0,0100
	22CL.PR.2.220190.e - GRIGLIATO Recinzione da pannello grigliato	kg	1,0000	3,68	3,680	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*4.211				0,632	
	(UTILE)10%*4.843				0,484	
	Totale analizzato	kg	1,0000		5,327	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 5,33					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
44	**Analisi 22CL.PR.E.1930.40.a** Cancello pedonale ad una o più ante					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0078	26,86	0,210	0,0078
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0078	24,13	0,188	0,0078
	22CL.PR.2.220190.f - GRIGLIATO Cancello pedonale ad una o più ante	kg	1,0000	4,05	4,050	1,0000
					0,667	
	(SPESE GENERALI)15%*4.448					
					0,512	
	(UTILE)10%*5.115					
	Totale analizzato	kg	1,0000		5,627	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 5,63					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
45	**Analisi 22CL.PR.E.1930.50.a** Grigliato in acciaio inox Grigliato in acciaio inox Pannelli grigliati in acciaio inox AISI 304 Pannelli grigliati in acciaio inox AISI 304, costituiti da longherina portante piatta e distanziale tondo (quadro ritorto), completi di bordatura perimetrale in piatto, longherine portanti, con tutti gli elementi saldati con procedimenti di elettrofusione senza materiale di apporto, posti in opera mediante bullonatura con elementi in acciaio inox AISI 304. Prezzo comprensivo delle opere di finitura superficiale eseguita mediante sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave, etc, successiva spazzolatura					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0098	28,96	0,284	0,0098
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0010	26,86	0,027	0,0010
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0049	24,13	0,118	0,0049
	22CL.PR.2.220195.a - Grigliato in pannelli in acciaio AISI 304	kg	1,0000	8,40	8,400	1,0000
					1,324	
	(SPESE GENERALI)15%*8.829					
					1,015	
	(UTILE)10%*10.153					
	Totale analizzato	kg	1,0000		11,168	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 11,17					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
46	**Analisi 22CL.PR.E.1940.30.a** Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso immersione di strutture pesanti fino a 18 metri di lunghezza Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc, e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo le specificazioni UNI-EN-ISO 2078 e 2064:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0021	24,13	0,051	0,0021
	22CL.AT.10.225.c - ZINCATURA A CALDO Zincatura a caldo di manufatti tubolari da fabbro	kg	1,0000	2,71	2,710	1,0000
	22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA Nolo a caldo per autocarro con gruetta per carichi fino a 4000 kg	ora	0,0010	54,69	0,055	0,0010
					0,422	
	(SPESE GENERALI)15%*2.816				0,324	
	(UTILE)10%*3.238					
	Totale analizzato	kg	1,0000		3,562	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 3,56					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
47	**Analisi 22CL.PR.E.1940.30.b** Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso immersione di strutture leggere fino a 8 metri di lunghezza Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc, e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo le specificazioni UNI-EN-ISO 2078 e 2064:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0021	24,13	0,051	0,0021
	22CL.AT.10.225.b - ZINCATURA A CALDO Zincatura a caldo di manufatti da fabbro	kg	1,0000	2,71	2,710	1,0000
	22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA Nolo a caldo per autocarro con gruetta per carichi fino a 4000 kg	ora	0,0010	54,69	0,055	0,0010
					0,422	
	(SPESE GENERALI)15%*2.816				0,324	
	(UTILE)10%*3.238					
	Totale analizzato	kg	1,0000		3,562	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 3,56					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
48	**Analisi 22CL.PR.E.1940.30.c** Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso immersione di strutture tubolari Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc, e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo le specificazioni UNI-EN-ISO 2078 e 2064:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0021	24,13	0,051	0,0021
	22CL.AT.10.225.c - ZINCATURA A CALDO Zincatura a caldo di manufatti tubolari da fabbro	kg	1,0000	2,71	2,710	1,0000
	22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA Nolo a caldo per autocarro con gruetta per carichi fino a 4000 kg	ora	0,0010	54,69	0,055	0,0010
					0,422	
	(SPESE GENERALI)15%*2.816				0,324	
	(UTILE)10%*3.238					
	Totale analizzato	kg	1,0000		3,562	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione **Euro/kg 3,56**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
49	**Analisi 22CL.PR.E.1940.30.d** Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso immersione di manufatti da fabbro, cancelli, inferriate, ecc. .. Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc, e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo le specificazioni UNI-EN-ISO 2078 e 2064:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0021	24,13	0,051	0,0021
	22CL.AT.10.225.b - ZINCATURA A CALDO Zincatura a caldo di manufatti da fabbro	kg	1,0000	2,71	2,710	1,0000
	22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA Nolo a caldo per autocarro con gruetta per carichi fino a 4000 kg	ora	0,0010	54,69	0,055	0,0010
					0,422	
	(SPESE GENERALI)15%*2.816				0,324	
	(UTILE)10%*3.238					
	Totale analizzato	kg	1,0000		3,562	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 3,56					

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - OPERE CIVILI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
1	**Analisi 22CL.PR.E.2010.10.a** Lastre di vetro tagliate a misura, di qualsiasi dimensione - vetro float trasparente, conforme norma UNI EN 572 spessore 4 mm Fornitura e posa in opera di lastre di vetro tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, fornite e poste in opera su infissi e telai di qualunque natura in legno o metallici con fermavetro riportato fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai comprese guarnizioni, pulitura e sfridi: vetro float trasparente, conforme norma UNI EN 572:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0395	28,96	1,144	0,0395
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0475	24,13	1,146	0,0475
	22CL.PR.2.150100.a - Materiali per opere in vetro vetro float trasparente spessore 4 mm	mq	1,0000	31,29	31,290	1,0000
					5,037	
	(SPESE GENERALI)15%*33.580					
					3,862	
	(UTILE)10%*38.617					
	Totale analizzato	mq	1,0000		42,479	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 42,48					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
2	**Analisi 22CL.PR.E.2010.10.b** Lastre di vetro tagliate a misura, di qualsiasi dimensione - vetro float trasparente, conforme norma UNI EN 572 spessore 6 mm Fornitura e posa in opera di lastre di vetro tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, fornite e poste in opera su infissi e telai di qualunque natura in legno o metallici con fermavetro riportato fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai comprese guarnizioni, pulitura e sfridi: vetro float trasparente, conforme norma UNI EN 572:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0497	28,96	1,439	0,0497
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0597	24,13	1,441	0,0597
	22CL.PR.2.150100.b - Materiali per opere in vetro vetro float trasparente spessore 6 mm	mq	1,0000	39,36	39,360	1,0000
					6,336	
	(SPESE GENERALI)15%*42.240					
					4,858	
	(UTILE)10%*48.576					
	Totale analizzato	mq	1,0000		53,434	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 53,43					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
3	**Analisi 22CL.PR.E.2010.10.c** Lastre di vetro tagliate a misura, di qualsiasi dimensione - vetro float trasparente, conforme norma UNI EN 572 spessore 8 mm Fornitura e posa in opera di lastre di vetro tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, fornite e poste in opera su infissi e telai di qualunque natura in legno o metallici con fermavetro riportato fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai comprese guarnizioni, pulitura e sfridi: vetro float trasparente, conforme norma UNI EN 572:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0716	28,96	2,074	0,0716
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0859	24,13	2,073	0,0859
	22CL.PR.2.150100.c - Materiali per opere in vetro vetro float trasparente spessore 8 mm	mq	1,0000	56,63	56,630	1,0000
					9,117	
	(SPESE GENERALI)15%*60.777				6,989	
	(UTILE)10%*69.894					
	Totale analizzato	mq	1,0000		76,883	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 76,88**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
4	**Analisi 22CL.PR.E.2010.10.d** Lastre di vetro tagliate a misura, di qualsiasi dimensione - vetro float trasparente, conforme norma UNI EN 572 spessore 10 mm Fornitura e posa in opera di lastre di vetro tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, fornite e poste in opera su infissi e telai di qualunque natura in legno o metallici con fermavetro riportato fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai comprese guarnizioni, pulitura e sfridi: vetro float trasparente, conforme norma UNI EN 572:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0904	28,96	2,618	0,0904
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1086	24,13	2,621	0,1086
	22CL.PR.2.150100.d - Materiali per opere in vetro vetro float trasparente spessore 10 mm	mq	1,0000	71,58	71,580	1,0000
					11,523	
	(SPESE GENERALI)15%*76.819					
					8,834	
	(UTILE)10%*88.342					
	Totale analizzato	mq	1,0000		97,176	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 97,18					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
5	**Analisi 22CL.PR.E.2010.10.e** Lastre di vetro tagliate a misura, di qualsiasi dimensione - vetro float trasparente, conforme norma UNI EN 572 spessore 12 mm Fornitura e posa in opera di lastre di vetro tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, fornite e poste in opera su infissi e telai di qualunque natura in legno o metallici con fermavetro riportato fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai comprese guarnizioni, pulitura e sfridi: vetro float trasparente, conforme norma UNI EN 572:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1428	28,96	4,135	0,1428
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1714	24,13	4,136	0,1714
	22CL.PR.2.150100.e - Materiali per opere in vetro vetro float trasparente spessore 12 mm	mq	1,0000	113,01	113,010	1,0000
					18,192	
	(SPESE GENERALI)15%*121.281					
					13,947	
	(UTILE)10%*139.473					
	Totale analizzato	mq	1,0000		153,420	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 153,42					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
6	**Analisi 22CL.PR.E.2010.10.f**					
	Lastre di vetro tagliate a misura, di qualsiasi dimensione - vetro float trasparente, conforme norma UNI EN 572 spessore 15 mm					
	Fornitura e posa in opera di lastre di vetro tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, fornite e poste in opera su infissi e telai di qualunque natura in legno o metallici con fermavetro riportato fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai comprese guarnizioni, pulitura e sfridi: vetro float trasparente, conforme norma UNI EN 572:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2196	28,96	6,360	0,2196
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2635	24,13	6,358	0,2635
	22CL.PR.2.150100.f - Materiali per opere in vetro vetro float trasparente spessore 15 mm	mq	1,0000	173,79	173,790	1,0000
					27,976	
	(SPESE GENERALI)15%*186.508					
					21,448	
	(UTILE)10%*214.484					
	Totale analizzato	mq	1,0000		235,932	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 235,93**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
7	**Analisi 22CL.PR.E.2010.20.a** Lastre di vetro tagliate a misura, di qualsiasi dimensione - vetro float extrachiaro, conforme norma UNI EN 572 spessore 4 mm Fornitura e posa in opera di lastre di vetro tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, fornite e poste in opera su infissi e telai di qualunque natura in legno o metallici con fermavetro riportato fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai comprese guarnizioni, pulitura e sfridi: vetro float extrachiaro, conforme norma UNI EN 572:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0599	28,96	1,735	0,0599
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0719	24,13	1,735	0,0719
	22CL.PR.2.150100.g - Materiali per opere in vetro vetro float extrachiaro spessore 4 mm	mq	1,0000	47,41	47,410	1,0000
					7,632	
	(SPESE GENERALI)15%*50.880					
					5,851	
	(UTILE)10%*58.512					
	Totale analizzato	mq	1,0000		64,363	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 64,36					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
8	**Analisi 22CL.PR.E.2010.20.b** Lastre di vetro tagliate a misura, di qualsiasi dimensione - vetro float extrachiaro, conforme norma UNI EN 572 spessore 6 mm Fornitura e posa in opera di lastre di vetro tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, fornite e poste in opera su infissi e telai di qualunque natura in legno o metallici con fermavetro riportato fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai comprese guarnizioni, pulitura e sfridi: vetro float extrachiaro, conforme norma UNI EN 572:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0854	28,96	2,473	0,0854
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1024	24,13	2,471	0,1024
	22CL.PR.2.150100.h - Materiali per opere in vetro vetro float extrachiaro spessore 6 mm	mq	1,0000	67,56	67,560	1,0000
					10,876	
	(SPESE GENERALI)15%*72.504					
					8,338	
	(UTILE)10%*83.380					
	Totale analizzato	mq	1,0000		91,718	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 91,72					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
9	**Analisi 22CL.PR.E.2010.20.c** Lastre di vetro tagliate a misura, di qualsiasi dimensione - vetro float extrachiaro, conforme norma UNI EN 572 spessore 8 mm Fornitura e posa in opera di lastre di vetro tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, fornite e poste in opera su infissi e telai di qualunque natura in legno o metallici con fermavetro riportato fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai comprese guarnizioni, pulitura e sfridi: vetro float extrachiaro, conforme norma UNI EN 572:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1123	28,96	3,252	0,1123
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1347	24,13	3,250	0,1347
	22CL.PR.2.150100.i - Materiali per opere in vetro vetro float extrachiaro spessore 8 mm	mq	1,0000	88,84	88,840	1,0000
					14,301	
	(SPESE GENERALI)15%*95.342				10,964	
	(UTILE)10%*109.643					
	Totale analizzato	mq	1,0000		120,607	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 120,61					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
10	**Analisi 22CL.PR.E.2010.20.d** Lastre di vetro tagliate a misura, di qualsiasi dimensione - vetro float extrachiaro, conforme norma UNI EN 572 spessore 10 mm Fornitura e posa in opera di lastre di vetro tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, fornite e poste in opera su infissi e telai di qualunque natura in legno o metallici con fermavetro riportato fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai comprese guarnizioni, pulitura e sfridi: vetro float extrachiaro, conforme norma UNI EN 572:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1399	28,96	4,052	0,1399
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1679	24,13	4,051	0,1679
	22CL.PR.2.150100.j - Materiali per opere in vetro vetro float extrachiaro spessore 10 mm	mq	1,0000	110,72	110,720	1,0000
					17,823	
	(SPESE GENERALI)15%*118.823					
					13,665	
	(UTILE)10%*136.646					
	Totale analizzato	mq	1,0000		150,311	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 150,31					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
11	**Analisi 22CL.PR.E.2010.20.e** Lastre di vetro tagliate a misura, di qualsiasi dimensione - vetro float extrachiaro, conforme norma UNI EN 572 spessore 12 mm Fornitura e posa in opera di lastre di vetro tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, fornite e poste in opera su infissi e telai di qualunque natura in legno o metallici con fermavetro riportato fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai comprese guarnizioni, pulitura e sfridi: vetro float extrachiaro, conforme norma UNI EN 572:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1544	28,96	4,471	0,1544
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1853	24,13	4,471	0,1853
	22CL.PR.2.150100.k - Materiali per opere in vetro vetro float extrachiaro spessore 12 mm	mq	1,0000	122,17	122,170	1,0000
					19,667	
	(SPESE GENERALI)15%*131.112					
					15,078	
	(UTILE)10%*150.779					
	Totale analizzato	mq	1,0000		165,857	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 165,86					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
12	**Analisi 22CL.PR.E.2010.30.a** Lastre di vetro tagliate a misura, di qualsiasi dimensione - vetro float colorato bronzo o grigio, conforme norma UNI EN 572 spessore 4 mm Fornitura e posa in opera di lastre di vetro tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, fornite e poste in opera su infissi e telai di qualunque natura in legno o metallici con fermavetro riportato fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai comprese guarnizioni, pulitura e sfridi: vetro float colorato bronzo o grigio, conforme norma UNI EN 572:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0585	28,96	1,694	0,0585
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0702	24,13	1,694	0,0702
	22CL.PR.2.150100.l - Materiali per opere in vetro vetro float colorato bronzo o grigio spessore 4 mm	mq	1,0000	46,26	46,260	1,0000
					7,447	
	(SPESE GENERALI)15%*49.648					
					5,710	
	(UTILE)10%*57.095					
	Totale analizzato	mq	1,0000		62,805	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 62,81					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
13	**Analisi 22CL.PR.E.2010.30.b** Lastre di vetro tagliate a misura, di qualsiasi dimensione - vetro float colorato bronzo o grigio, conforme norma UNI EN 572 spessore 6 mm Fornitura e posa in opera di lastre di vetro tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, fornite e poste in opera su infissi e telai di qualunque natura in legno o metallici con fermavetro riportato fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai comprese guarnizioni, pulitura e sfridi: vetro float colorato bronzo o grigio, conforme norma UNI EN 572:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1072	28,96	3,105	0,1072
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1286	24,13	3,103	0,1286
	22CL.PR.2.150100.m - Materiali per opere in vetro vetro float colorato bronzo o grigio spessore 6 mm	mq	1,0000	84,83	84,830	1,0000
					13,656	
	(SPESE GENERALI)15%*91.038				10,469	
	(UTILE)10%*104.694					
	Totale analizzato	mq	1,0000		115,163	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 115,16					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
14	**Analisi 22CL.PR.E.2010.30.c** Lastre di vetro tagliate a misura, di qualsiasi dimensione - vetro float colorato bronzo o grigio, conforme norma UNI EN 572 spessore 8 mm Fornitura e posa in opera di lastre di vetro tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, fornite e poste in opera su infissi e telai di qualunque natura in legno o metallici con fermavetro riportato fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai comprese guarnizioni, pulitura e sfridi: vetro float colorato bronzo o grigio, conforme norma UNI EN 572:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1428	28,96	4,135	0,1428
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1714	24,13	4,136	0,1714
	22CL.PR.2.150100.n - Materiali per opere in vetro vetro float colorato bronzo o grigio spessore 8 mm	mq	1,0000	113,02	113,020	1,0000
					18,194	
	(SPESE GENERALI)15%*121.291					
					13,949	
	(UTILE)10%*139.485					
	Totale analizzato	mq	1,0000		153,434	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 153,43**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
15	**Analisi 22CL.PR.E.2010.30.d** Lastre di vetro tagliate a misura, di qualsiasi dimensione - vetro float colorato bronzo o grigio, conforme norma UNI EN 572 spessore 10 mm Fornitura e posa in opera di lastre di vetro tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, fornite e poste in opera su infissi e telai di qualunque natura in legno o metallici con fermavetro riportato fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai comprese guarnizioni, pulitura e sfridi: vetro float colorato bronzo o grigio, conforme norma UNI EN 572:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1733	28,96	5,019	0,1733
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2080	24,13	5,019	0,2080
	22CL.PR.2.150100.o - Materiali per opere in vetro vetro float colorato bronzo o grigio spessore 10 mm	mq	1,0000	137,19	137,190	1,0000
					22,084	
	(SPESE GENERALI)15%*147.228				16,931	
	(UTILE)10%*169.312					
	Totale analizzato	mq	1,0000		186,243	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 186,24					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
16	**Analisi 22CL.PR.E.2010.40.a** Lastre di vetro tagliate a misura, di qualsiasi dimensione - vetro satinato bianco, conforme norma UNI EN 572 spessore 3 mm Fornitura e posa in opera di lastre di vetro tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, fornite e poste in opera su infissi e telai di qualunque natura in legno o metallici con fermavetro riportato fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai comprese guarnizioni, pulitura e sfridi: vetro float satinato bianco, conforme norma UNI EN 572:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0817	28,96	2,366	0,0817
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0981	24,13	2,367	0,0981
	22CL.PR.2.150100.p - Materiali per opere in vetro vetro satinato bianco spessore 3 mm	mq	1,0000	64,70	64,700	1,0000
					10,415	
	(SPESE GENERALI)15%*69.433					
					7,985	
	(UTILE)10%*79.848					
	Totale analizzato	mq	1,0000		87,833	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 87,83					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
17	**Analisi 22CL.PR.E.2010.40.b** Lastre di vetro tagliate a misura, di qualsiasi dimensione - vetro satinato bianco, conforme norma UNI EN 572 spessore 4 mm Fornitura e posa in opera di lastre di vetro tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, fornite e poste in opera su infissi e telai di qualunque natura in legno o metallici con fermavetro riportato fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai comprese guarnizioni, pulitura e sfridi: vetro float satinato bianco, conforme norma UNI EN 572:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0984	28,96	2,850	0,0984
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1182	24,13	2,852	0,1182
	22CL.PR.2.150100.q - Materiali per opere in vetro vetro satinato bianco spessore 4 mm	mq	1,0000	77,92	77,920	1,0000
					12,543	
	(SPESE GENERALI)15%*83.622					
					9,617	
	(UTILE)10%*96.165					
	Totale analizzato	mq	1,0000		105,782	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 105,78					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
18	**Analisi 22CL.PR.E.2010.40.c** Lastre di vetro tagliate a misura, di qualsiasi dimensione - vetro satinato bianco, conforme norma UNI EN 572 spessore 5 mm Fornitura e posa in opera di lastre di vetro tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, fornite e poste in opera su infissi e telai di qualunque natura in legno o metallici con fermavetro riportato fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai comprese guarnizioni, pulitura e sfridi: vetro float satinato bianco, conforme norma UNI EN 572:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1123	28,96	3,252	0,1123
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1347	24,13	3,250	0,1347
	22CL.PR.2.150100.r - Materiali per opere in vetro vetro satinato bianco spessore 5 mm	mq	1,0000	88,84	88,840	1,0000
					14,301	
	(SPESE GENERALI)15%*95.342					
					10,964	
	(UTILE)10%*109.643					
	Totale analizzato	mq	1,0000		120,607	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 120,61**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
19	**Analisi 22CL.PR.E.2010.40.d** Lastre di vetro tagliate a misura, di qualsiasi dimensione - vetro satinato bianco, conforme norma UNI EN 572 spessore 6 mm Fornitura e posa in opera di lastre di vetro tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, fornite e poste in opera su infissi e telai di qualunque natura in legno o metallici con fermavetro riportato fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai comprese guarnizioni, pulitura e sfridi: vetro float satinato bianco, conforme norma UNI EN 572:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1152	28,96	3,336	0,1152
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1382	24,13	3,335	0,1382
	22CL.PR.2.150100.s - Materiali per opere in vetro vetro satinato bianco spessore 6 mm	mq	1,0000	91,16	91,160	1,0000
					14,675	
	(SPESE GENERALI)15%*97.831					
					11,251	
	(UTILE)10%*112.506					
	Totale analizzato	mq	1,0000		123,757	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 123,76					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
20	**Analisi 22CL.PR.E.2010.40.e** Lastre di vetro tagliate a misura, di qualsiasi dimensione - vetro satinato bianco, conforme norma UNI EN 572 spessore 8 mm Fornitura e posa in opera di lastre di vetro tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, fornite e poste in opera su infissi e telai di qualunque natura in legno o metallici con fermavetro riportato fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai comprese guarnizioni, pulitura e sfridi: vetro float satinato bianco, conforme norma UNI EN 572:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1413	28,96	4,092	0,1413
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1696	24,13	4,092	0,1696
	22CL.PR.2.150100.t - Materiali per opere in vetro vetro satinato bianco spessore 8 mm	mq	1,0000	111,84	111,840	1,0000
					18,004	
	(SPESE GENERALI)15%*120.024					
					13,803	
	(UTILE)10%*138.028					
	Totale analizzato	mq	1,0000		151,831	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 151,83					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
21	**Analisi 22CL.PR.E.2010.45.a** Lastre di vetro tagliate a misura, di qualsiasi dimensione - vetro satinato colorato, conforme norma UNI EN 572 bronzo Fornitura e posa in opera di lastre di vetro tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, fornite e poste in opera su infissi e telai di qualunque natura in legno o metallici con fermavetro riportato fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai comprese guarnizioni, pulitura e sfridi: vetro float satinato colorato, spessore 5 mm, conforme norma UNI EN 572:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1415	28,96	4,098	0,1415
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1698	24,13	4,097	0,1698
	22CL.PR.2.150100.u - Materiali per opere in vetro vetro satinato colorato bronzo	mq	1,0000	111,98	111,980	1,0000
					18,026	
	(SPESE GENERALI)15%*120.175					
					13,820	
	(UTILE)10%*138.201					
	Totale analizzato	mq	1,0000		152,021	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 152,02					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
22	**Analisi 22CL.PR.E.2010.45.b** Lastre di vetro tagliate a misura, di qualsiasi dimensione - vetro satinato colorato, conforme norma UNI EN 572 blu Fornitura e posa in opera di lastre di vetro tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, fornite e poste in opera su infissi e telai di qualunque natura in legno o metallici con fermavetro riportato fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai comprese guarnizioni, pulitura e sfridi: vetro float satinato colorato, spessore 5 mm, conforme norma UNI EN 572:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1687	28,96	4,886	0,1687
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2025	24,13	4,886	0,2025
	22CL.PR.2.150100.v - Materiali per opere in vetro vetro satinato colorato blu	mq	1,0000	133,52	133,520	1,0000
					21,494	
	(SPESE GENERALI)15%*143.292				16,479	
	(UTILE)10%*164.786					
	Totale analizzato	mq	1,0000		181,265	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 181,27					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
23	**Analisi 22CL.PR.E.2010.45.c** Lastre di vetro tagliate a misura, di qualsiasi dimensione - vetro satinato colorato, conforme norma UNI EN 572 verde Fornitura e posa in opera di lastre di vetro tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, fornite e poste in opera su infissi e telai di qualunque natura in legno o metallici con fermavetro riportato fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai comprese guarnizioni, pulitura e sfridi: vetro float satinato colorato, spessore 5 mm, conforme norma UNI EN 572:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1415	28,96	4,098	0,1415
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1698	24,13	4,097	0,1698
	22CL.PR.2.150100.w - Materiali per opere in vetro vetro satinato colorato verde	mq	1,0000	111,98	111,980	1,0000
					18,026	
	(SPESE GENERALI)15%*120.175					
					13,820	
	(UTILE)10%*138.201					
	Totale analizzato	mq	1,0000		152,021	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 152,02**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
24	**Analisi 22CL.PR.E.2010.45.d** Lastre di vetro tagliate a misura, di qualsiasi dimensione - vetro satinato colorato, conforme norma UNI EN 572 rosa Fornitura e posa in opera di lastre di vetro tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, fornite e poste in opera su infissi e telai di qualunque natura in legno o metallici con fermavetro riportato fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai comprese guarnizioni, pulitura e sfridi: vetro float satinato colorato, spessore 5 mm, conforme norma UNI EN 572:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1831	28,96	5,303	0,1831
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2197	24,13	5,301	0,2197
	22CL.PR.2.150100.x - Materiali per opere in vetro vetro satinato colorato rosa	mq	1,0000	144,89	144,890	1,0000
					23,324	
	(SPESE GENERALI)15%*155.494					
					17,882	
	(UTILE)10%*178.818					
	Totale analizzato	mq	1,0000		196,700	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 196,70					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
25	**Analisi 22CL.PR.E.2010.50.a** Vetro retinato, spessore 6 mm, a norma UNI EN 572-5: incolore Fornitura e posa in opera di vetro retinato, spessore 6 mm, a norma UNI EN 572-5:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0435	28,96	1,260	0,0435
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0522	24,13	1,260	0,0522
	22CL.PR.2.150100.y - Materiali per opere in vetro Vetro retinato, spessore 6 mm incolore	mq	1,0000	34,41	34,410	1,0000
					5,540	
	(SPESE GENERALI)15%*36.930				4,247	
	(UTILE)10%*42.470					
	Totale analizzato	mq	1,0000		46,717	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 46,72					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
26	**Analisi 22CL.PR.E.2010.50.b** Vetro retinato, spessore 6 mm, a norma UNI EN 572-5: colorato Fornitura e posa in opera di vetro retinato, spessore 6 mm, a norma UNI EN 572-5:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0557	28,96	1,613	0,0557
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0669	24,13	1,614	0,0669
	22CL.PR.2.150100.z - Materiali per opere in vetro Vetro retinato, spessore 6 mm colorato	mq	1,0000	44,10	44,100	1,0000
					7,099	
	(SPESE GENERALI)15%*47.327				5,443	
	(UTILE)10%*54.426					
	Totale analizzato	mq	1,0000		59,869	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 59,87					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
27	**Analisi 22CL.PR.E.2010.60.a** Vetro giardiniero, spessore 4 mm, a norma UNI EN 572-2 vetro giardiniero, spessore 4 mm, a norma UNI EN 572-2					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0233	28,96	0,675	0,0233
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0279	24,13	0,673	0,0279
	22CL.PR.2.150130.a - VERTI CAMERA ANTISFONDAMENTO Vetro giardiniero, spessore 4 mm	mq	1,0000	18,41	18,410	1,0000
					2,964	
	(SPESE GENERALI)15%*19.758					
					2,272	
	(UTILE)10%*22.722					
	Totale analizzato		1,00		24,994	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/ 24,99					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
28	**Analisi 22CL.PR.E.2010.90.a** Vetro stampato temperato incolore, a norma UNI EN 572-5: spessore 8 mm Fornitura e posa in opera di vetro stampato temperato incolore, conforme norma UNI EN 572:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1152	28,96	3,336	0,1152
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1382	24,13	3,335	0,1382
	22CL.PR.2.150130.b - VERTI CAMERA ANTISFONDAMENTO Vetro stampato temperato incolore spessore 8 mm	mq	1,0000	91,16	91,160	1,0000
					14,675	
	(SPESE GENERALI)15%*97.831				11,251	
	(UTILE)10%*112.506					
	Totale analizzato	mq	1,0000		123,757	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 123,76					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
29	**Analisi 22CL.PR.E.2010.90.b** Vetro stampato temperato incolore, a norma UNI EN 572-5: spessore 10 mm Fornitura e posa in opera di vetro stampato temperato incolore, conforme norma UNI EN 572:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1413	28,96	4,092	0,1413
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1696	24,13	4,092	0,1696
	22CL.PR.2.150130.c - VERTI CAMERA ANTISFONDAMENTO Vetro stampato temperato incolore spessore 10 mm	mq	1,0000	111,84	111,840	1,0000
					18,004	
	(SPESE GENERALI)15%*120.024					
					13,803	
	(UTILE)10%*138.028					
	Totale analizzato	mq	1,0000		151,831	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 151,83					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
30	**Analisi 22CL.PR.E.2010.100.a** Vetro stampato temperato colorato, a norma UNI EN 572-5: spessore 8 mm Fornitura e posa in opera di vetro stampato temperato colorato, conforme norma UNI EN 572:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1413	28,96	4,092	0,1413
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1696	24,13	4,092	0,1696
	22CL.PR.2.150130.d - VERTI CAMERA ANTISFONDAMENTO Vetro stampato temperato colorato spessore 8 mm	mq	1,0000	111,84	111,840	1,0000
					18,004	
	(SPESE GENERALI)15%*120.024				13,803	
	(UTILE)10%*138.028					
	Totale analizzato	mq	1,0000		151,831	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 151,83					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
31	**Analisi 22CL.PR.E.2010.100.b** Vetro stampato temperato colorato, a norma UNI EN 572-5: spessore 10 mm Fornitura e posa in opera di vetro stampato temperato colorato, conforme norma UNI EN 572:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1739	28,96	5,036	0,1739
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2088	24,13	5,038	0,2088
	22CL.PR.2.150130.e - VERTI CAMERA ANTISFONDAMENTO Vetro stampato temperato colorato spessore 10 mm	mq	1,0000	137,65	137,650	1,0000
					22,159	
	(SPESE GENERALI)15%*147.724				16,988	
	(UTILE)10%*169.883					
	Totale analizzato	mq	1,0000		186,871	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 186,87					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
32	**Analisi 22CL.PR.E.2010.110.a** Vetro stratificato non temperato, con interposto PVB (polivinilbutirrale) spessore 3 + 3 mm Fornitura e posa in opera di vetro stratificato non temperato, con interposto PVB (polivinilbutirrale) dello spessore di 0.76 mm conforme UNI EN 12543					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0961	28,96	2,783	0,0961
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1154	24,13	2,785	0,1154
	22CL.PR.2.150130.f - VERTI CAMERA ANTISFONDAMENTO Vetro stratificato non temperato, con interposto PVB (polivinilbutirrale) spessore 3 + 3 mm	mq	1,0000	76,09	76,090	1,0000
					12,249	
	(SPESE GENERALI)15%*81.658					
					9,391	
	(UTILE)10%*93.907					
	Totale analizzato	mq	1,0000		103,298	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 103,30					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
33	**Analisi 22CL.PR.E.2010.110.b** Vetro stratificato non temperato, con interposto PVB (polivinilbutirrale) spessore 4 + 4 mm Fornitura e posa in opera di vetro stratificato non temperato, con interposto PVB (polivinilbutirrale) dello spessore di 0.76 mm conforme UNI EN 12543					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1049	28,96	3,038	0,1049
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1259	24,13	3,038	0,1259
	22CL.PR.2.150130.g - VERTI CAMERA ANTISFONDAMENTO Vetro stratificato non temperato, con interposto PVB (polivinilbutirrale) spessore 4 + 4 mm	mq	1,0000	83,00	83,000	1,0000
					13,361	
	(SPESE GENERALI)15%*89.076					
					10,244	
	(UTILE)10%*102.437					
	Totale analizzato	mq	1,0000		112,681	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 112,68					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
34	**Analisi 22CL.PR.E.2010.110.c** Vetro stratificato non temperato, con interposto PVB (polivinilbutirrale) spessore 5 + 5 mm Fornitura e posa in opera di vetro stratificato non temperato, con interposto PVB (polivinilbutirrale) dello spessore di 0.76 mm conforme UNI EN 12543					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1136	28,96	3,290	0,1136
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1363	24,13	3,289	0,1363
	22CL.PR.2.150130.h - VERTI CAMERA ANTISFONDAMENTO Vetro stratificato non temperato, con interposto PVB (polivinilbutirrale) spessore 5 + 5 mm	mq	1,0000	89,90	89,900	1,0000
					14,472	
	(SPESE GENERALI)15%*96.479					
					11,095	
	(UTILE)10%*110.951					
	Totale analizzato	mq	1,0000		122,046	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 122,05					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
35	**Analisi 22CL.PR.E.2010.110.d** Vetro stratificato non temperato, con interposto PVB (polivinilbutirrale) spessore 6 + 6 mm Fornitura e posa in opera di vetro stratificato non temperato, con interposto PVB (polivinilbutirrale) dello spessore di 0.76 mm conforme UNI EN 12543					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1281	28,96	3,710	0,1281
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1538	24,13	3,711	0,1538
	22CL.PR.2.150130.i - VERTI CAMERA ANTISFONDAMENTO Vetro stratificato non temperato, con interposto PVB (polivinilbutirrale) spessore 6 + 6 mm	mq	1,0000	101,41	101,410	1,0000
					16,325	
	(SPESE GENERALI)15%*108.831					
					12,516	
	(UTILE)10%*125.156					
	Totale analizzato	mq	1,0000		137,672	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 137,67					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
36	**Analisi 22CL.PR.E.2010.110.e** Vetro stratificato non temperato, con interposto PVB (polivinilbutirrale) spessore 8 + 8 mm Fornitura e posa in opera di vetro stratificato non temperato, con interposto PVB (polivinilbutirrale) dello spessore di 0.76 mm conforme UNI EN 12543					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1805	28,96	5,227	0,1805
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2166	24,13	5,227	0,2166
	22CL.PR.2.150130.j - VERTI CAMERA ANTISFONDAMENTO Vetro stratificato non temperato, con interposto PVB (polivinilbutirrale) spessore 8 + 8 mm	mq	1,0000	142,82	142,820	1,0000
					22,991	
	(SPESE GENERALI)15%*153.274					
					17,627	
	(UTILE)10%*176.265					
	Totale analizzato	mq	1,0000		193,892	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 193,89					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
37	**Analisi 22CL.PR.E.2010.110.f** Vetro stratificato non temperato, con interposto PVB (polivinilbutirrale) spessore 10 + 10 mm Fornitura e posa in opera di vetro stratificato non temperato, con interposto PVB (polivinilbutirrale) dello spessore di 0.76 mm conforme UNI EN 12543					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1994	28,96	5,775	0,1994
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2393	24,13	5,774	0,2393
	22CL.PR.2.150130.k - VERTI CAMERA ANTISFONDAMENTO Vetro stratificato non temperato, con interposto PVB (polivinilbutirrale) spessore 10 + 10 mm	mq	1,0000	157,81	157,810	1,0000
					25,404	
	(SPESE GENERALI)15%*169.359					
					19,476	
	(UTILE)10%*194.763					
	Totale analizzato	mq	1,0000		214,239	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 214,24					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
38	**Analisi 22CL.PR.E.2010.110.g** Vetro stratificato non temperato, con interposto PVB (polivinilbutirrale) spessore 12 + 12 mm Fornitura e posa in opera di vetro stratificato non temperato, con interposto PVB (polivinilbutirrale) dello spessore di 0.76 mm conforme UNI EN 12543					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2692	28,96	7,796	0,2692
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3231	24,13	7,796	0,3231
	22CL.PR.2.150130.l - VERTI CAMERA ANTISFONDAMENTO Vetro stratificato non temperato, con interposto PVB (polivinilbutirrale) spessore 12 + 12 mm	mq	1,0000	213,05	213,050	1,0000
					34,296	
	(SPESE GENERALI)15%*228.642					
					26,294	
	(UTILE)10%*262.938					
	Totale analizzato	mq	1,0000		289,232	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 289,23					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
39	**Analisi 22CL.PR.E.2010.110.h** Vetro stratificato non temperato, con interposto PVB (polivinilbutirrale) spessore 5 + 5 + 5 mm Fornitura e posa in opera di vetro stratificato non temperato, con interposto PVB (polivinilbutirrale) dello spessore di 0.76 mm conforme UNI EN 12543					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2110	28,96	6,111	0,2110
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2533	24,13	6,112	0,2533
	22CL.PR.2.150130.m - VERTI CAMERA ANTISFONDAMENTO Vetro stratificato non temperato, con interposto PVB (polivinilbutirrale) spessore 5 + 5 + 5 mm	mq	1,0000	167,02	167,020	1,0000
					26,886	
	(SPESE GENERALI)15%*179.243				20,613	
	(UTILE)10%*206.129					
	Totale analizzato	mq	1,0000		226,742	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 226,74					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
40	**Analisi 22CL.PR.E.2010.110.i** Vetro stratificato non temperato, con interposto PVB (polivinilbutirrale) spessore 6 + 6 + 6 mm Fornitura e posa in opera di vetro stratificato non temperato, con interposto PVB (polivinilbutirrale) dello spessore di 0.76 mm conforme UNI EN 12543					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2314	28,96	6,701	0,2314
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2777	24,13	6,701	0,2777
	22CL.PR.2.150130.n - VERTI CAMERA ANTISFONDAMENTO Vetro stratificato non temperato, con interposto PVB (polivinilbutirrale) spessore 6 + 6 + 6 mm	mq	1,0000	183,14	183,140	1,0000
					29,481	
	(SPESE GENERALI)15%*196.542				22,602	
	(UTILE)10%*226.023					
	Totale analizzato	mq	1,0000		248,625	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 248,63					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
41	**Analisi 22CL.PR.E.2010.110.j** Vetro stratificato non temperato, con interposto PVB (polivinilbutirrale) spessore 6 + 5 + 6 mm Fornitura e posa in opera di vetro stratificato non temperato, con interposto PVB (polivinilbutirrale) dello spessore di 0.76 mm conforme UNI EN 12543					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2256	28,96	6,533	0,2256
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2707	24,13	6,532	0,2707
	22CL.PR.2.150130.o - VERTI CAMERA ANTISFONDAMENTO Vetro stratificato non temperato, con interposto PVB (polivinilbutirrale) spessore 6 + 5 + 6 mm	mq	1,0000	178,52	178,520	1,0000
					28,738	
	(SPESE GENERALI)15%*191.585					
					22,032	
	(UTILE)10%*220.323					
	Totale analizzato	mq	1,0000		242,355	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 242,36					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
42	**Analisi 22CL.PR.E.2010.110.k** Vetro stratificato non temperato, con interposto PVB (polivinilbutirrale) spessore 8 + 8 + 8 mm Fornitura e posa in opera di vetro stratificato non temperato, con interposto PVB (polivinilbutirrale) dello spessore di 0.76 mm conforme UNI EN 12543					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3153	28,96	9,131	0,3153
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3784	24,13	9,131	0,3784
	22CL.PR.2.150130.p - VERTI CAMERA ANTISFONDAMENTO Vetro stratificato non temperato, con interposto PVB (polivinilbutirrale) spessore 8 + 8 + 8 mm	mq	1,0000	249,50	249,500	1,0000
					40,164	
	(SPESE GENERALI)15%*267.762				30,793	
	(UTILE)10%*307.926					
	Totale analizzato	mq	1,0000		338,719	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 338,72					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
43	**Analisi 22CL.PR.E.2010.110.l** Vetro stratificato non temperato, con interposto PVB (polivinilbutirrale) spessore 8 + 10 + 8 mm Fornitura e posa in opera di vetro stratificato non temperato, con interposto PVB (polivinilbutirrale) dello spessore di 0.76 mm conforme UNI EN 12543					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3153	28,96	9,131	0,3153
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3784	24,13	9,131	0,3784
	22CL.PR.2.150130.q - VERTI CAMERA ANTISFONDAMENTO Vetro stratificato non temperato, con interposto PVB (polivinilbutirrale) spessore 8 + 10 + 8 mm	mq	1,0000	249,50	249,500	1,0000
					40,164	
	(SPESE GENERALI)15%*267.762				30,793	
	(UTILE)10%*307.926					
	Totale analizzato	mq	1,0000		338,719	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 338,72					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
44	**Analisi 22CL.PR.E.2010.110.m** Vetro stratificato non temperato, con interposto PVB (polivinilbutirrale) spessore 5 + 8 + 5 mm Fornitura e posa in opera di vetro stratificato non temperato, con interposto PVB (polivinilbutirrale) dello spessore di 0.76 mm conforme UNI EN 12543					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2547	28,96	7,376	0,2547
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3056	24,13	7,374	0,3056
	22CL.PR.2.150130.r - VERTI CAMERA ANTISFONDAMENTO Vetro stratificato non temperato, con interposto PVB (polivinilbutirrale) spessore 5 + 8 + 5 mm	mq	1,0000	201,54	201,540	1,0000
					32,444	
	(SPESE GENERALI)15%*216.290					
					24,873	
	(UTILE)10%*248.734					
	Totale analizzato	mq	1,0000		273,607	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 273,61					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
45	**Analisi 22CL.PR.E.2010.110.n** Vetro stratificato non temperato, con interposto PVB (polivinilbutirrale) spessore 6 + 8 + 6 mm Fornitura e posa in opera di vetro stratificato non temperato, con interposto PVB (polivinilbutirrale) dello spessore di 0.76 mm conforme UNI EN 12543					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2591	28,96	7,504	0,2591
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3109	24,13	7,502	0,3109
	22CL.PR.2.150130.s - VERTI CAMERA ANTISFONDAMENTO Vetro stratificato non temperato, con interposto PVB (polivinilbutirrale) spessore 6 + 8 + 6 mm	mq	1,0000	205,01	205,010	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*220.016				33,002	
	(UTILE)10%*253.018				25,302	
	Totale analizzato	mq	1,0000		278,320	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 278,32					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
46	**Analisi 22CL.PR.E.2010.110.o** Vetro stratificato non temperato, con interposto PVB (polivinilbutirrale) spessore 10 + 8 + 10 mm Fornitura e posa in opera di vetro stratificato non temperato, con interposto PVB (polivinilbutirrale) dello spessore di 0.76 mm conforme UNI EN 12543					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3623	28,96	10,492	0,3623
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4348	24,13	10,492	0,4348
	22CL.PR.2.150130.t - VERTI CAMERA ANTISFONDAMENTO Vetro stratificato non temperato, con interposto PVB (polivinilbutirrale) spessore 10 + 8 + 10 mm	mq	1,0000	286,72	286,720	1,0000
					46,156	
	(SPESE GENERALI)15%*307.704				35,386	
	(UTILE)10%*353.860					
	Totale analizzato	mq	1,0000		389,246	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 389,25					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
47	**Analisi 22CL.PR.E.2010.110.p** Vetro stratificato non temperato, con interposto PVB (polivinilbutirrale) spessore 10 + 10 + 10 mm Fornitura e posa in opera di vetro stratificato non temperato, con interposto PVB (polivinilbutirrale) dello spessore di 0.76 mm conforme UNI EN 12543					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3797	28,96	10,996	0,3797
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4558	24,13	10,998	0,4558
	22CL.PR.2.150130.u - VERTI CAMERA ANTISFONDAMENTO Vetro stratificato non temperato, con interposto PVB (polivinilbutirrale) spessore 10 + 10 + 10 mm	mq	1,0000	300,53	300,530	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*322.524				48,379	
	(UTILE)10%*370.903				37,090	
	Totale analizzato	mq	1,0000		407,993	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 407,99					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
48	**Analisi 22CL.PR.E.2010.110.q** Vetro stratificato non temperato, con interposto PVB (polivinilbutirrale) spessore 12 + 12 + 12 mm Fornitura e posa in opera di vetro stratificato non temperato, con interposto PVB (polivinilbutirrale) dello spessore di 0.76 mm conforme UNI EN 12543					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5092	28,96	14,746	0,5092
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,6111	24,13	14,746	0,6111
	22CL.PR.2.150130.v - VERTI CAMERA ANTISFONDAMENTO Vetro stratificato non temperato, con interposto PVB (polivinilbutirrale) spessore 12 + 12 + 12 mm	mq	1,0000	402,98	402,980	1,0000
					64,871	
	(SPESE GENERALI)15%*432.472				49,734	
	(UTILE)10%*497.343					
	Totale analizzato	mq	1,0000		547,077	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 547,08					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
49	**Analisi 22CL.PR.E.2010.110.r** Vetro stratificato non temperato, con interposto PVB (polivinilbutirrale) spessore 8 + 10 + 8 + 10 mm Fornitura e posa in opera di vetro stratificato non temperato, con interposto PVB (polivinilbutirrale) dello spessore di 0.76 mm conforme UNI EN 12543					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4888	28,96	14,156	0,4888
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5867	24,13	14,157	0,5867
	22CL.PR.2.150130.w - VERTI CAMERA ANTISFONDAMENTO Vetro stratificato non temperato, con interposto PVB (polivinilbutirrale) spessore 8 + 10 + 8 + 10 mm	mq	1,0000	386,85	386,850	1,0000
					62,274	
	(SPESE GENERALI)15%*415.163					
					47,744	
	(UTILE)10%*477.437					
	Totale analizzato	mq	1,0000		525,181	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 525,18					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
50	**Analisi 22CL.PR.E.2010.110.s** Vetro stratificato non temperato, con interposto PVB (polivinilbutirrale) spessore 6 mm extrachiaro + 6 mm extrachiaro Fornitura e posa in opera di vetro stratificato non temperato, con interposto PVB (polivinilbutirrale) dello spessore di 0.76 mm conforme UNI EN 12543					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1652	28,96	4,784	0,1652
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1983	24,13	4,785	0,1983
	22CL.PR.2.150130.x - VERTI CAMERA ANTISFONDAMENTO Vetro stratificato non temperato spessore 6 mm extrachiaro + 6 mm extrachiaro	mq	1,0000	130,77	130,770	1,0000
					21,051	
	(SPESE GENERALI)15%*140.339					
					16,139	
	(UTILE)10%*161.390					
	Totale analizzato	mq	1,0000		177,529	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 177,53					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
51	**Analisi 22CL.PR.E.2010.110.t** Vetro stratificato non temperato, con interposto PVB (polivinilbutirrale) spessore 6 mm satinato + 6 mm satinato Fornitura e posa in opera di vetro stratificato non temperato, con interposto PVB (polivinilbutirrale) dello spessore di 0.76 mm conforme UNI EN 12543					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2234	28,96	6,470	0,2234
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2682	24,13	6,472	0,2682
	22CL.PR.2.150130.y - VERTI CAMERA ANTISFONDAMENTO Vetro stratificato non temperato spessore 6 mm satinato + 6 mm satinato	mq	1,0000	176,83	176,830	1,0000
					28,466	
	(SPESE GENERALI)15%*189.772					
					21,824	
	(UTILE)10%*218.238					
	Totale analizzato	mq	1,0000		240,062	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 240,06					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
52	**Analisi 22CL.PR.E.2010.120.a** Vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float extrachiaro, con interposto PVB (polivinilbutirrale) spessore 4 + 4 mm Fornitura e posa in opera di vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float extrachiaro, con interposto PVB (polivinilbutirrale) dello spessore di 1,52 mm, lavorato con macchine a controllo numerico computerizzato, conforme UNI EN 12543: trasparente:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4481	28,96	12,977	0,4481
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5378	24,13	12,977	0,5378
	22CL.PR.2.150130.z - VERTI CAMERA ANTISFONDAMENTO Vetro stratificato temperato spessore 4 + 4 mm	mq	1,0000	354,63	354,630	1,0000
					57,088	
	(SPESE GENERALI)15%*380.584					
					43,767	
	(UTILE)10%*437.672					
	Totale analizzato	mq	1,0000		481,439	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 481,44					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
53	**Analisi 22CL.PR.E.2010.120.b** Vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float extrachiaro, con interposto PVB (polivinilbutirrale) spessore 5 + 5 mm Fornitura e posa in opera di vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float extrachiaro, con interposto PVB (polivinilbutirrale) dello spessore di 1,52 mm, lavorato con macchine a controllo numerico computerizzato, conforme UNI EN 12543: trasparente:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4801	28,96	13,904	0,4801
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5762	24,13	13,904	0,5762
	22CL.PR.2.150110.a - Materiali per opere in vetro Vetro stratificato temperato spessore 5 + 5 mm	mq	1,0000	379,95	379,950	1,0000
					61,164	
	(SPESE GENERALI)15%*407.758				46,892	
	(UTILE)10%*468.922					
	Totale analizzato	mq	1,0000		515,814	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 515,81					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
54	**Analisi 22CL.PR.E.2010.120.c** Vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float extrachiaro, con interposto PVB (polivinilbutirrale) spessore 6 + 6 mm Fornitura e posa in opera di vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float extrachiaro, con interposto PVB (polivinilbutirrale) dello spessore di 1,52 mm, lavorato con macchine a controllo numerico computerizzato, conforme UNI EN 12543: trasparente:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5208	28,96	15,082	0,5208
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,6251	24,13	15,084	0,6251
	22CL.PR.2.150110.b - Materiali per opere in vetro Vetro stratificato temperato spessore 6 + 6 mm	mq	1,0000	412,17	412,170	1,0000
					66,350	
	(SPESE GENERALI)15%*442.336				50,869	
	(UTILE)10%*508.686					
	Totale analizzato	mq	1,0000		559,555	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 559,56					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
55	**Analisi 22CL.PR.E.2010.120.d** Vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float extrachiaro, con interposto PVB (polivinilbutirrale) spessore 8 + 8 mm Fornitura e posa in opera di vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float extrachiaro, con interposto PVB (polivinilbutirrale) dello spessore di 1,52 mm, lavorato con macchine a controllo numerico computerizzato, conforme UNI EN 12543: trasparente:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,6284	28,96	18,198	0,6284
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,7542	24,13	18,199	0,7542
	22CL.PR.2.150110.c - Materiali per opere in vetro Vetro stratificato temperato spessore 8 + 8 mm	mq	1,0000	497,35	497,350	1,0000
					80,062	
	(SPESE GENERALI)15%*533.747					
					61,381	
	(UTILE)10%*613.809					
	Totale analizzato	mq	1,0000		675,190	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 675,19					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
56	**Analisi 22CL.PR.E.2010.120.e** Vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float extrachiaro, con interposto PVB (polivinilbutirrale) spessore 10 + 10 mm Fornitura e posa in opera di vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float extrachiaro, con interposto PVB (polivinilbutirrale) dello spessore di 1,52 mm, lavorato con macchine a controllo numerico computerizzato, conforme UNI EN 12543: trasparente:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,7535	28,96	21,821	0,7535
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,9043	24,13	21,821	0,9043
	22CL.PR.2.150110.d - Materiali per opere in vetro Vetro stratificato temperato spessore 10 + 10 mm	mq	1,0000	596,34	596,340	1,0000
					95,997	
	(SPESE GENERALI)15%*639.982				73,598	
	(UTILE)10%*735.979					
	Totale analizzato	mq	1,0000		809,577	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 809,58					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
57	**Analisi 22CL.PR.E.2010.120.f** Vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float extrachiaro, con interposto PVB (polivinilbutirrale) spessore 12 + 12 mm Fornitura e posa in opera di vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float extrachiaro, con interposto PVB (polivinilbutirrale) dello spessore di 1,52 mm, lavorato con macchine a controllo numerico computerizzato, conforme UNI EN 12543: trasparente:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,9019	28,96	26,119	0,9019
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,0824	24,13	26,118	1,0824
	22CL.PR.2.150110.e - Materiali per opere in vetro Vetro stratificato temperato spessore 12 + 12 mm	mq	1,0000	713,73	713,730	1,0000
					114,895	
	(SPESE GENERALI)15%*765.967				88,086	
	(UTILE)10%*880.862					
	Totale analizzato	mq	1,0000		968,948	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 968,95					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
58	**Analisi 22CL.PR.E.2010.120.g** Vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float extrachiaro, con interposto PVB (polivinilbutirrale) spessore 15 + 15 mm Fornitura e posa in opera di vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float extrachiaro, con interposto PVB (polivinilbutirrale) dello spessore di 1,52 mm, lavorato con macchine a controllo numerico computerizzato, conforme UNI EN 12543: trasparente:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,2571	28,96	36,406	1,2571
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,5088	24,13	36,407	1,5088
	22CL.PR.2.150110.f - Materiali per opere in vetro Vetro stratificato temperato spessore 15 + 15 mm	mq	1,0000	994,89	994,890	1,0000
					160,155	
	(SPESE GENERALI)15%*1067.703				122,786	
	(UTILE)10%*1227.858					
	Totale analizzato	mq	1,0000		1 350,644	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 1 350,64					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
59	**Analisi 22CL.PR.E.2010.120.h** Vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float extrachiaro, con interposto PVB (polivinilbutirrale) spessore 19 + 19 mm Fornitura e posa in opera di vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float extrachiaro, con interposto PVB (polivinilbutirrale) dello spessore di 1,52 mm, lavorato con macchine a controllo numerico computerizzato, conforme UNI EN 12543: trasparente:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,5582	28,96	45,125	1,5582
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,8701	24,13	45,126	1,8701
	22CL.PR.2.150110.g - Materiali per opere in vetro Vetro stratificato temperato spessore 19 + 19 mm	mq	1,0000	1 233,15	1 233,150	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*1323.401				198,510	
	(UTILE)10%*1521.911				152,191	
	Totale analizzato	mq	1,0000		1 674,102	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 1 674,10					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
60	**Analisi 22CL.PR.E.2010.130.a** Vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float extrachiaro, con interposto PVB (polivinilbutirrale) - satinato su un lato spessore 4 + 4 mm Fornitura e posa in opera di vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float extrachiaro, con interposto PVB (polivinilbutirrale) dello spessore di 1,52 mm, lavorato con macchine a controllo numerico computerizzato, conforme UNI EN 12543: satinato su un lato:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5266	28,96	15,250	0,5266
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,6321	24,13	15,253	0,6321
	22CL.PR.2.150110.h - Materiali per opere in vetro Vetro stratificato temperato satinato su un lato spessore 4 + 4 mm	mq	1,0000	416,79	416,790	1,0000
					67,094	
	(SPESE GENERALI)15%*447.293				51,439	
	(UTILE)10%*514.387					
	Totale analizzato	mq	1,0000		565,826	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 565,83					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
61	**Analisi 22CL.PR.E.2010.130.b** Vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float extrachiaro, con interposto PVB (polivinilbutirrale) - satinato su un lato spessore 5 + 5 mm Fornitura e posa in opera di vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float extrachiaro, con interposto PVB (polivinilbutirrale) dello spessore di 1,52 mm, lavorato con macchine a controllo numerico computerizzato, conforme UNI EN 12543: satinato su un lato:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5717	28,96	16,556	0,5717
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,6862	24,13	16,558	0,6862
	22CL.PR.2.150110.i - Materiali per opere in vetro Vetro stratificato temperato satinato su un lato spessore 5 + 5 mm	mq	1,0000	452,46	452,460	1,0000
					72,836	
	(SPESE GENERALI)15%*485.574					
					55,841	
	(UTILE)10%*558.410					
	Totale analizzato	mq	1,0000		614,251	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 614,25					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
62	**Analisi 22CL.PR.E.2010.130.c** Vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float extrachiaro, con interposto PVB (polivinilbutirrale) - satinato su un lato spessore 6 + 6 mm Fornitura e posa in opera di vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float extrachiaro, con interposto PVB (polivinilbutirrale) dello spessore di 1,52 mm, lavorato con macchine a controllo numerico computerizzato, conforme UNI EN 12543: satinato su un lato:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,6118	28,96	17,718	0,6118
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,7343	24,13	17,719	0,7343
	22CL.PR.2.150110.j - Materiali per opere in vetro Vetro stratificato temperato satinato su un lato spessore 6 + 6 mm	mq	1,0000	484,19	484,190	1,0000
					77,944	
	(SPESE GENERALI)15%*519.627				59,757	
	(UTILE)10%*597.571					
	Totale analizzato	mq	1,0000		657,328	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 657,33					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
63	**Analisi 22CL.PR.E.2010.130.d** Vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float extrachiaro, con interposto PVB (polivinilbutirrale) - satinato su un lato spessore 8 + 8 mm Fornitura e posa in opera di vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float extrachiaro, con interposto PVB (polivinilbutirrale) dello spessore di 1,52 mm, lavorato con macchine a controllo numerico computerizzato, conforme UNI EN 12543: satinato su un lato:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,7591	28,96	21,984	0,7591
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,9110	24,13	21,982	0,9110
	22CL.PR.2.150110.k - Materiali per opere in vetro Vetro stratificato temperato satinato su un lato spessore 8 + 8 mm	mq	1,0000	600,73	600,730	1,0000
					96,704	
	(SPESE GENERALI)15%*644.696					
					74,140	
	(UTILE)10%*741.400					
	Totale analizzato	mq	1,0000		815,540	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 815,54					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
64	**Analisi 22CL.PR.E.2010.130.e** Vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float extrachiaro, con interposto PVB (polivinilbutirrale) - satinato su un lato spessore 10 + 10 mm Fornitura e posa in opera di vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float extrachiaro, con interposto PVB (polivinilbutirrale) dello spessore di 1,52 mm, lavorato con macchine a controllo numerico computerizzato, conforme UNI EN 12543: satinato su un lato:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,8721	28,96	25,256	0,8721
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,0466	24,13	25,254	1,0466
	22CL.PR.2.150110.l - Materiali per opere in vetro Vetro stratificato temperato satinato su un lato spessore 10 + 10 mm	mq	1,0000	690,16	690,160	1,0000
					111,101	
	(SPESE GENERALI)15%*740.670				85,177	
	(UTILE)10%*851.771					
	Totale analizzato	mq	1,0000		936,948	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 936,95					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
65	**Analisi 22CL.PR.E.2010.130.f** Vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float extrachiaro, con interposto PVB (polivinilbutirrale) - satinato su un lato spessore 12 + 12 mm Fornitura e posa in opera di vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float extrachiaro, con interposto PVB (polivinilbutirrale) dello spessore di 1,52 mm, lavorato con macchine a controllo numerico computerizzato, conforme UNI EN 12543: satinato su un lato:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,0296	28,96	29,817	1,0296
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,2357	24,13	29,817	1,2357
	22CL.PR.2.150110.m - Materiali per opere in vetro Vetro stratificato temperato satinato su un lato spessore 12 + 12 mm	mq	1,0000	814,81	814,810	1,0000
					131,167	
	(SPESE GENERALI)15%*874.444				100,561	
	(UTILE)10%*1005.611					
	Totale analizzato	mq	1,0000		1 106,172	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 1 106,17					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
66	**Analisi 22CL.PR.E.2010.130.g** Vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float extrachiaro, con interposto PVB (polivinilbutirrale) - satinato su un lato spessore 15 + 15 mm Fornitura e posa in opera di vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float extrachiaro, con interposto PVB (polivinilbutirrale) dello spessore di 1,52 mm, lavorato con macchine a controllo numerico computerizzato, conforme UNI EN 12543: satinato su un lato:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,4382	28,96	41,650	1,4382
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,7261	24,13	41,651	1,7261
	22CL.PR.2.150110.n - Materiali per opere in vetro Vetro stratificato temperato satinato su un lato spessore 15 + 15 mm	mq	1,0000	1 138,22	1 138,220	1,0000
					183,228	
	(SPESE GENERALI)15%*1221.521				140,475	
	(UTILE)10%*1404.749					
	Totale analizzato	mq	1,0000		1 545,224	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 1 545,22					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
67	**Analisi 22CL.PR.E.2010.140.a** Vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float extrachiaro, con interposto PVB (polivinilbutirrale) - satinato su due lati spessore 4 + 4 mm Fornitura e posa in opera di vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float extrachiaro, con interposto PVB (polivinilbutirrale) dello spessore di 1,52 mm, lavorato con macchine a controllo numerico computerizzato, conforme UNI EN 12543: satinato su due lati:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,6061	28,96	17,553	0,6061
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,7274	24,13	17,552	0,7274
	22CL.PR.2.150110.o - Materiali per opere in vetro Vetro stratificato temperato satinato su due lati spessore 4 + 4 mm	mq	1,0000	479,67	479,670	1,0000
					77,216	
	(SPESE GENERALI)15%*514.775					
					59,199	
	(UTILE)10%*591.991					
	Totale analizzato	mq	1,0000		651,190	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 651,19					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
68	**Analisi 22CL.PR.E.2010.140.b** Vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float extrachiaro, con interposto PVB (polivinilbutirrale) - satinato su due lati spessore 5 + 5 mm Fornitura e posa in opera di vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float extrachiaro, con interposto PVB (polivinilbutirrale) dello spessore di 1,52 mm, lavorato con macchine a controllo numerico computerizzato, conforme UNI EN 12543: satinato su due lati:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,6632	28,96	19,206	0,6632
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,7959	24,13	19,205	0,7959
	22CL.PR.2.150110.p - Materiali per opere in vetro Vetro stratificato temperato satinato su due lati spessore 5 + 5 mm	mq	1,0000	524,84	524,840	1,0000
					84,488	
	(SPESE GENERALI)15%*563.251					
					64,774	
	(UTILE)10%*647.739					
	Totale analizzato	mq	1,0000		712,513	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 712,51					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
69	**Analisi 22CL.PR.E.2010.140.c** Vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float extrachiaro, con interposto PVB (polivinilbutirrale) - satinato su due lati spessore 6 + 6 mm Fornitura e posa in opera di vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float extrachiaro, con interposto PVB (polivinilbutirrale) dello spessore di 1,52 mm, lavorato con macchine a controllo numerico computerizzato, conforme UNI EN 12543: satinato su due lati:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,6951	28,96	20,130	0,6951
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,8343	24,13	20,132	0,8343
	22CL.PR.2.150110.q - Materiali per opere in vetro Vetro stratificato temperato satinato su due lati spessore 6 + 6 mm	mq	1,0000	550,14	550,140	1,0000
					88,560	
	(SPESE GENERALI)15%*590.402				67,896	
	(UTILE)10%*678.962					
	Totale analizzato	mq	1,0000		746,858	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 746,86					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
70	**Analisi 22CL.PR.E.2010.140.d** Vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float extrachiaro, con interposto PVB (polivinilbutirrale) - satinato su due lati spessore 8 + 8 mm Fornitura e posa in opera di vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float extrachiaro, con interposto PVB (polivinilbutirrale) dello spessore di 1,52 mm, lavorato con macchine a controllo numerico computerizzato, conforme UNI EN 12543: satinato su due lati:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,8915	28,96	25,818	0,8915
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,0699	24,13	25,817	1,0699
	22CL.PR.2.150110.r - Materiali per opere in vetro Vetro stratificato temperato satinato su due lati spessore 8 + 8 mm	mq	1,0000	705,51	705,510	1,0000
					113,572	
	(SPESE GENERALI)15%*757.145				87,072	
	(UTILE)10%*870.717					
	Totale analizzato	mq	1,0000		957,789	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 957,79					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
71	**Analisi 22CL.PR.E.2010.140.e** Vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float extrachiaro, con interposto PVB (polivinilbutirrale) - satinato su due lati spessore 10 + 10 mm Fornitura e posa in opera di vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float extrachiaro, con interposto PVB (polivinilbutirrale) dello spessore di 1,52 mm, lavorato con macchine a controllo numerico computerizzato, conforme UNI EN 12543: satinato su due lati:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,9919	28,96	28,725	0,9919
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,1905	24,13	28,727	1,1905
	22CL.PR.2.150110.s - Materiali per opere in vetro Vetro stratificato temperato satinato su due lati spessore 10 + 10 mm	mq	1,0000	785,01	785,010	1,0000
					126,369	
	(SPESE GENERALI)15%*842.462				96,883	
	(UTILE)10%*968.831					
	Totale analizzato	mq	1,0000		1 065,714	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 1 065,71					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
72	**Analisi 22CL.PR.E.2010.140.f** Vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float extrachiaro, con interposto PVB (polivinilbutirrale) - satinato su due lati spessore 12 + 12 mm Fornitura e posa in opera di vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float extrachiaro, con interposto PVB (polivinilbutirrale) dello spessore di 1,52 mm, lavorato con macchine a controllo numerico computerizzato, conforme UNI EN 12543: satinato su due lati:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,1666	28,96	33,785	1,1666
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,4001	24,13	33,784	1,4001
	22CL.PR.2.150110.t - Materiali per opere in vetro Vetro stratificato temperato satinato su due lati spessore 12 + 12 mm	mq	1,0000	923,22	923,220	1,0000
					148,618	
	(SPESE GENERALI)15%*990.789				113,941	
	(UTILE)10%*1139.407					
	Totale analizzato	mq	1,0000		1 253,348	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 1 253,35					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
73	**Analisi 22CL.PR.E.2010.140.g** Vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float extrachiaro, con interposto PVB (polivinilbutirrale) - satinato su due lati spessore 15 + 15 mm Fornitura e posa in opera di vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float extrachiaro, con interposto PVB (polivinilbutirrale) dello spessore di 1,52 mm, lavorato con macchine a controllo numerico computerizzato, conforme UNI EN 12543: satinato su due lati:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,6187	28,96	46,878	1,6187
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,9427	24,13	46,877	1,9427
	22CL.PR.2.150110.u - Materiali per opere in vetro Vetro stratificato temperato satinato su due lati spessore 15 + 15 mm	mq	1,0000	1 281,03	1 281,030	1,0000
					206,218	
	(SPESE GENERALI)15%*1374.785				158,100	
	(UTILE)10%*1581.003					
	Totale analizzato	mq	1,0000		1 739,103	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 1 739,10					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
74	**Analisi 22CL.PR.E.2010.150.a** Vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float extrachiaro, con interposto PVB (polivinilbutirrale) blindato trasparente spessore 4 + 4 + 4 mm Fornitura e posa in opera di vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float extrachiaro, con interposto PVB (polivinilbutirrale) dello spessore di 1,52 mm, lavorato con macchine a controllo numerico computerizzato, conforme UNI EN 12543: blindato trasparente:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4543	28,96	13,157	0,4543
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5452	24,13	13,156	0,5452
	22CL.PR.2.150110.v - Materiali per opere in vetro Vetro stratificato temperato blindato trasparente spessore 4 + 4 + 4 mm	mq	1,0000	359,53	359,530	1,0000
					57,876	
	(SPESE GENERALI)15%*385.843					
					44,372	
	(UTILE)10%*443.719					
	Totale analizzato	mq	1,0000		488,091	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 488,09					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
75	**Analisi 22CL.PR.E.2010.150.b** Vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float extrachiaro, con interposto PVB (polivinilbutirrale) blindato trasparente spessore 5 + 5 + 5 mm Fornitura e posa in opera di vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float extrachiaro, con interposto PVB (polivinilbutirrale) dello spessore di 1,52 mm, lavorato con macchine a controllo numerico computerizzato, conforme UNI EN 12543: blindato trasparente:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4897	28,96	14,182	0,4897
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5877	24,13	14,181	0,5877
	22CL.PR.2.150110.w - Materiali per opere in vetro Vetro stratificato temperato blindato trasparente spessore 5 + 5 + 5 mm	mq	1,0000	387,54	387,540	1,0000
					62,385	
	(SPESE GENERALI)15%*415.903					
					47,829	
	(UTILE)10%*478.288					
	Totale analizzato	mq	1,0000		526,117	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 526,12					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
76	**Analisi 22CL.PR.E.2010.150.c** Vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float extrachiaro, con interposto PVB (polivinilbutirrale) blindato trasparente spessore 6 + 6 + 6 mm Fornitura e posa in opera di vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float extrachiaro, con interposto PVB (polivinilbutirrale) dello spessore di 1,52 mm, lavorato con macchine a controllo numerico computerizzato, conforme UNI EN 12543: blindato trasparente:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5490	28,96	15,899	0,5490
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,6589	24,13	15,899	0,6589
	22CL.PR.2.150110.x - Materiali per opere in vetro Vetro stratificato temperato blindato trasparente spessore 6 + 6 + 6 mm	mq	1,0000	434,51	434,510	1,0000
					69,946	
	(SPESE GENERALI)15%*466.308					
					53,625	
	(UTILE)10%*536.254					
	Totale analizzato	mq	1,0000		589,879	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 589,88					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
77	**Analisi 22CL.PR.E.2010.150.d** Vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float extrachiaro, con interposto PVB (polivinilbutirrale) blindato trasparente spessore 8 + 8 + 8 mm Fornitura e posa in opera di vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float extrachiaro, con interposto PVB (polivinilbutirrale) dello spessore di 1,52 mm, lavorato con macchine a controllo numerico computerizzato, conforme UNI EN 12543: blindato trasparente:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,6335	28,96	18,346	0,6335
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,7603	24,13	18,346	0,7603
	22CL.PR.2.150110.y - Materiali per opere in vetro Vetro stratificato temperato blindato trasparente spessore 8 + 8 + 8 mm	mq	1,0000	501,36	501,360	1,0000
					80,708	
	(SPESE GENERALI)15%*538.052				61,876	
	(UTILE)10%*618.760					
	Totale analizzato	mq	1,0000		680,636	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 680,64					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
78	**Analisi 22CL.PR.E.2010.150.e** Vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float extrachiaro, con interposto PVB (polivinilbutirrale) blindato trasparente spessore 10 + 10 + 10 mm Fornitura e posa in opera di vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float extrachiaro, con interposto PVB (polivinilbutirrale) dello spessore di 1,52 mm, lavorato con macchine a controllo numerico computerizzato, conforme UNI EN 12543: blindato trasparente:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,7819	28,96	22,644	0,7819
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,9384	24,13	22,644	0,9384
	22CL.PR.2.150110.z - Materiali per opere in vetro Vetro stratificato temperato blindato trasparente spessore 10 + 10 + 10 mm	mq	1,0000	618,79	618,790	1,0000
					99,612	
	(SPESE GENERALI)15%*664.078				76,369	
	(UTILE)10%*763.690					
	Totale analizzato	mq	1,0000		840,059	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 840,06					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
79	**Analisi 22CL.PR.E.2010.150.f** Vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float extrachiaro, con interposto PVB (polivinilbutirrale) blindato trasparente spessore 12 + 12 + 12 mm Fornitura e posa in opera di vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float extrachiaro, con interposto PVB (polivinilbutirrale) dello spessore di 1,52 mm, lavorato con macchine a controllo numerico computerizzato, conforme UNI EN 12543: blindato trasparente:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,9874	28,96	28,595	0,9874
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,1850	24,13	28,594	1,1850
	22CL.PR.2.150120.a - Materiali per opere in vetro Vetro stratificato temperato blindato trasparente spessore 12 + 12 + 12 mm	mq	1,0000	781,40	781,400	1,0000
					125,788	
	(SPESE GENERALI)15%*838.589				96,438	
	(UTILE)10%*964.377					
	Totale analizzato	mq	1,0000		1 060,815	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 1 060,82					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
80	**Analisi 22CL.PR.E.2010.150.g** Vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float extrachiaro, con interposto PVB (polivinilbutirrale) blindato trasparente spessore 6 + 8 + 6 mm Fornitura e posa in opera di vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float extrachiaro, con interposto PVB (polivinilbutirrale) dello spessore di 1,52 mm, lavorato con macchine a controllo numerico computerizzato, conforme UNI EN 12543: blindato trasparente:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5764	28,96	16,693	0,5764
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,6918	24,13	16,693	0,6918
	22CL.PR.2.150120.b - Materiali per opere in vetro Vetro stratificato temperato blindato trasparente spessore 6 + 8 + 6 mm	mq	1,0000	456,19	456,190	1,0000
					73,436	
	(SPESE GENERALI)15%*489.576					
					56,301	
	(UTILE)10%*563.012					
	Totale analizzato	mq	1,0000		619,313	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 619,31					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
81	**Analisi 22CL.PR.E.2010.150.h** Vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float extrachiaro, con interposto PVB (polivinilbutirrale) blindato trasparente spessore 8 + 6 + 8 mm Fornitura e posa in opera di vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float extrachiaro, con interposto PVB (polivinilbutirrale) dello spessore di 1,52 mm, lavorato con macchine a controllo numerico computerizzato, conforme UNI EN 12543: blindato trasparente:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,6050	28,96	17,521	0,6050
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,7261	24,13	17,521	0,7261
	22CL.PR.2.150120.c - Materiali per opere in vetro Vetro stratificato temperato blindato trasparente spessore 8 + 6 + 8 mm	mq	1,0000	478,77	478,770	1,0000
					77,072	
	(SPESE GENERALI)15%*513.812					
					59,088	
	(UTILE)10%*590.884					
	Totale analizzato	mq	1,0000		649,972	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 649,97					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
82	**Analisi 22CL.PR.E.2010.150.i** Vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float extrachiaro, con interposto PVB (polivinilbutirrale) blindato trasparente spessore 8 + 10 + 8 mm Fornitura e posa in opera di vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float extrachiaro, con interposto PVB (polivinilbutirrale) dello spessore di 1,52 mm, lavorato con macchine a controllo numerico computerizzato, conforme UNI EN 12543: blindato trasparente:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,6860	28,96	19,867	0,6860
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,8233	24,13	19,866	0,8233
	22CL.PR.2.150120.d - Materiali per opere in vetro Vetro stratificato temperato blindato trasparente spessore 8 + 10 + 8 mm	mq	1,0000	542,91	542,910	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*582.643				87,396	
	(UTILE)10%*670.039				67,004	
	Totale analizzato	mq	1,0000		737,043	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 737,04					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
83	**Analisi 22CL.PR.E.2010.150.j** Vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float extrachiaro, con interposto PVB (polivinilbutirrale) blindato trasparente spessore 10 + 8 + 10 mm Fornitura e posa in opera di vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float extrachiaro, con interposto PVB (polivinilbutirrale) dello spessore di 1,52 mm, lavorato con macchine a controllo numerico computerizzato, conforme UNI EN 12543: blindato trasparente:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,7340	28,96	21,257	0,7340
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,8809	24,13	21,256	0,8809
	22CL.PR.2.150120.e - Materiali per opere in vetro Vetro stratificato temperato blindato trasparente spessore 10 + 8 + 10 mm	mq	1,0000	580,86	580,860	1,0000
					93,506	
	(SPESE GENERALI)15%*623.373				71,688	
	(UTILE)10%*716.879					
	Totale analizzato	mq	1,0000		788,567	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 788,57					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
84	**Analisi 22CL.PR.E.2010.160.a** Vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float extrachiaro, con interposto PVB (polivinilbutirrale) trasparente spessore 4 + 4 mm Fornitura e posa in opera di vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float chiaro con interposto foglio di PVB (polivinilbutirrale) dello spessore di 1,52 mm, lavorato con macchine a controllo numerico computerizzato, conforme UNI EN 12543: trasparente:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2728	28,96	7,900	0,2728
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3274	24,13	7,900	0,3274
	22CL.PR.2.150120.f - Materiali per opere in vetro Vetro stratificato temperato trasparente spessore 4 + 4 mm	mq	1,0000	215,90	215,900	1,0000
					34,755	
	(SPESE GENERALI)15%*231.700					
					26,646	
	(UTILE)10%*266.455					
	Totale analizzato	mq	1,0000		293,101	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 293,10					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
85	**Analisi 22CL.PR.E.2010.160.b** Vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float extrachiaro, con interposto PVB (polivinilbutirrale) trasparente spessore 5 + 5 mm Fornitura e posa in opera di vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float chiaro con interposto foglio di PVB (polivinilbutirrale) dello spessore di 1,52 mm, lavorato con macchine a controllo numerico computerizzato, conforme UNI EN 12543: trasparente:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2991	28,96	8,662	0,2991
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3589	24,13	8,660	0,3589
	22CL.PR.2.150120.g - Materiali per opere in vetro Vetro stratificato temperato trasparente spessore 5 + 5 mm	mq	1,0000	236,67	236,670	1,0000
					38,099	
	(SPESE GENERALI)15%*253.992					
					29,209	
	(UTILE)10%*292.091					
	Totale analizzato	mq	1,0000		321,300	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 321,30					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
86	**Analisi 22CL.PR.E.2010.160.c** Vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float extrachiaro, con interposto PVB (polivinilbutirrale) trasparente spessore 6 + 6 mm Fornitura e posa in opera di vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float chiaro con interposto foglio di PVB (polivinilbutirrale) dello spessore di 1,52 mm, lavorato con macchine a controllo numerico computerizzato, conforme UNI EN 12543: trasparente:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3390	28,96	9,817	0,3390
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4069	24,13	9,818	0,4069
	22CL.PR.2.150120.h - Materiali per opere in vetro Vetro stratificato temperato trasparente spessore 6 + 6 mm	mq	1,0000	268,30	268,300	1,0000
					43,190	
	(SPESE GENERALI)15%*287.935					
					33,113	
	(UTILE)10%*331.125					
	Totale analizzato	mq	1,0000		364,238	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 364,24					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
87	**Analisi 22CL.PR.E.2010.160.d** Vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float extrachiaro, con interposto PVB (polivinilbutirrale) trasparente spessore 8 + 8 mm Fornitura e posa in opera di vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float chiaro con interposto foglio di PVB (polivinilbutirrale) dello spessore di 1,52 mm, lavorato con macchine a controllo numerico computerizzato, conforme UNI EN 12543: trasparente:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3927	28,96	11,373	0,3927
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4713	24,13	11,372	0,4713
	22CL.PR.2.150120.i - Materiali per opere in vetro Vetro stratificato temperato trasparente spessore 8 + 8 mm	mq	1,0000	310,75	310,750	1,0000
					50,024	
	(SPESE GENERALI)15%*333.495					
					38,352	
	(UTILE)10%*383.519					
	Totale analizzato	mq	1,0000		421,871	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 421,87					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
88	**Analisi 22CL.PR.E.2010.160.e** Vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float extrachiaro, con interposto PVB (polivinilbutirrale) trasparente spessore 10 + 10 mm Fornitura e posa in opera di vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float chiaro con interposto foglio di PVB (polivinilbutirrale) dello spessore di 1,52 mm, lavorato con macchine a controllo numerico computerizzato, conforme UNI EN 12543: trasparente:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4931	28,96	14,280	0,4931
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5918	24,13	14,280	0,5918
	22CL.PR.2.150120.j - Materiali per opere in vetro Vetro stratificato temperato trasparente spessore 10 + 10 mm	mq	1,0000	390,25	390,250	1,0000
					62,822	
	(SPESE GENERALI)15%*418.810				48,163	
	(UTILE)10%*481.632					
	Totale analizzato	mq	1,0000		529,795	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 529,80					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
89	**Analisi 22CL.PR.E.2010.160.f** Vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float extrachiaro, con interposto PVB (polivinilbutirrale) trasparente spessore 12 + 12 mm Fornitura e posa in opera di vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float chiaro con interposto foglio di PVB (polivinilbutirrale) dello spessore di 1,52 mm, lavorato con macchine a controllo numerico computerizzato, conforme UNI EN 12543: trasparente:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,6278	28,96	18,181	0,6278
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,7535	24,13	18,182	0,7535
	22CL.PR.2.150120.k - Materiali per opere in vetro Vetro stratificato temperato trasparente spessore 12 + 12 mm	mq	1,0000	496,84	496,840	1,0000
					79,980	
	(SPESE GENERALI)15%*533.203				61,318	
	(UTILE)10%*613.183					
	Totale analizzato	mq	1,0000		674,501	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 674,50					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
90	**Analisi 22CL.PR.E.2010.160.g** Vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float extrachiaro, con interposto PVB (polivinilbutirrale) trasparente spessore 15 + 15 mm Fornitura e posa in opera di vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float chiaro con interposto foglio di PVB (polivinilbutirrale) dello spessore di 1,52 mm, lavorato con macchine a controllo numerico computerizzato, conforme UNI EN 12543: trasparente:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,0079	28,96	29,189	1,0079
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,2096	24,13	29,188	1,2096
	22CL.PR.2.150120.l - Materiali per opere in vetro Vetro stratificato temperato trasparente spessore 15 + 15 mm	mq	1,0000	797,66	797,660	1,0000
					128,406	
	(SPESE GENERALI)15%*856.037					
					98,444	
	(UTILE)10%*984.443					
	Totale analizzato	mq	1,0000		1 082,887	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 1 082,89					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
91	**Analisi 22CL.PR.E.2010.160.h** Vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float extrachiaro, con interposto PVB (polivinilbutirrale) trasparente spessore 19 + 19 mm Fornitura e posa in opera di vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float chiaro con interposto foglio di PVB (polivinilbutirrale) dello spessore di 1,52 mm, lavorato con macchine a controllo numerico computerizzato, conforme UNI EN 12543: trasparente:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,1219	28,96	32,490	1,1219
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,3464	24,13	32,489	1,3464
	22CL.PR.2.150120.m - Materiali per opere in vetro Vetro stratificato temperato trasparente spessore 19 + 19 mm	mq	1,0000	887,86	887,860	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*952.839				142,926	
	(UTILE)10%*1095.765				109,577	
	Totale analizzato	mq	1,0000		1 205,342	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 1 205,34					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
92	**Analisi 22CL.PR.E.2010.170.a** spessore 4 + 4 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3245	28,96	9,398	0,3245
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3894	24,13	9,396	0,3894
	22CL.PR.2.150120.n - Materiali per opere in vetro Vetro stratificato temperato colorato spessore 4 + 4 mm	mq	1,0000	256,79	256,790	1,0000
					41,338	
	(SPESE GENERALI)15%*275.584					
					31,692	
	(UTILE)10%*316.922					
	Totale analizzato	m	1,000000		348,614	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/m 348,61					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
93	**Analisi 22CL.PR.E.2010.170.b** spessore 5 + 5 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3303	28,96	9,565	0,3303
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3964	24,13	9,565	0,3964
	22CL.PR.2.150120.o - Materiali per opere in vetro Vetro stratificato temperato colorato spessore 5 + 5 mm	mq	1,0000	261,41	261,410	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*280.540				42,081	
	(UTILE)10%*322.621				32,262	
	Totale analizzato	m	1,000000		354,883	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/m 354,88					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
94	**Analisi 22CL.PR.E.2010.170.c** spessore 6 + 6 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3797	28,96	10,996	0,3797
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4558	24,13	10,998	0,4558
	22CL.PR.2.150120.p - Materiali per opere in vetro Vetro stratificato temperato colorato spessore 6 + 6 mm	mq	1,0000	300,53	300,530	1,0000
					48,379	
	(SPESE GENERALI)15%*322.524					
					37,090	
	(UTILE)10%*370.903					
	Totale analizzato	m	1,000000		407,993	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/m 407,99					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
95	**Analisi 22CL.PR.E.2010.170.d** spessore 8 + 8 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4577	28,96	13,255	0,4577
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5493	24,13	13,255	0,5493
	22CL.PR.2.150120.q - Materiali per opere in vetro Vetro stratificato temperato colorato spessore 8 + 8 mm	mq	1,0000	362,24	362,240	1,0000
					58,313	
	(SPESE GENERALI)15%*388.750					
					44,706	
	(UTILE)10%*447.063					
	Totale analizzato	m	1,000000		491,769	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/m 491,77					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
96	**Analisi 22CL.PR.E.2010.170.e** spessore 10 + 10 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5707	28,96	16,527	0,5707
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,6850	24,13	16,529	0,6850
	22CL.PR.2.150120.r - Materiali per opere in vetro Vetro stratificato temperato colorato spessore 10 + 10 mm	mq	1,0000	451,67	451,670	1,0000
					72,709	
	(SPESE GENERALI)15%*484.726					
					55,744	
	(UTILE)10%*557.435					
	Totale analizzato	m	1,000000		613,179	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/m 613,18					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
97	**Analisi 22CL.PR.E.2010.170.f** spessore 12 + 12 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,7819	28,96	22,644	0,7819
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,9384	24,13	22,644	0,9384
	22CL.PR.2.150120.s - Materiali per opere in vetro Vetro stratificato temperato colorato spessore 12 + 12 mm	mq	1,0000	618,79	618,790	1,0000
					99,612	
	(SPESE GENERALI)15%*664.078					
					76,369	
	(UTILE)10%*763.690					
	Totale analizzato	m	1,000000		840,059	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/m 840,06					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
98	**Analisi 22CL.PR.E.2010.180.a** Vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float extrachiaro, con interposto PVB (polivinilbutirrale) colorato rosa, blu spessore 6 + 6 mm Vetrate termoacustiche isolanti composte da due cristalli incolori con intercapedine 6-12 mm, poste in opera con opportuni distanziatori su infissi o telai in legno o metallici compreso sfridi, tagli e sigillanti siliconici, a norma UNI EN 1279-1:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,6803	28,96	19,701	0,6803
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,8165	24,13	19,702	0,8165
	22CL.PR.2.150120.t - Materiali per opere in vetro Vetro stratificato temperato colorato rosa, blu spessore 6 + 6 mm	mq	1,0000	538,40	538,400	1,0000
					86,670	
	(SPESE GENERALI)15%*577.803					
					66,447	
	(UTILE)10%*664.473					
	Totale analizzato	mq	1,0000		730,920	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 730,92					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
99	**Analisi 22CL.PR.E.2010.180.b** Vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float extrachiaro, con interposto PVB (polivinilbutirrale) colorato rosa, blu spessore 8 + 8 mm Vetrate termoacustiche isolanti composte da due cristalli incolori con intercapedine 6-12 mm, poste in opera con opportuni distanziatori su infissi o telai in legno o metallici compreso sfridi, tagli e sigillanti siliconici, a norma UNI EN 1279-1:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,7648	28,96	22,149	0,7648
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,9179	24,13	22,149	0,9179
	22CL.PR.2.150120.u - Materiali per opere in vetro Vetro stratificato temperato colorato rosa, blu spessore 8 + 8 mm	mq	1,0000	605,25	605,250	1,0000
					97,432	
	(SPESE GENERALI)15%*649.548				74,698	
	(UTILE)10%*746.980					
	Totale analizzato	mq	1,0000		821,678	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 821,68					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
100	**Analisi 22CL.PR.E.2010.180.c** Vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float extrachiaro, con interposto PVB (polivinilbutirrale) colorato rosa, blu spessore 10 + 10 mm Vetrate termoacustiche isolanti composte da due cristalli incolori con intercapedine 6-12 mm, poste in opera con opportuni distanziatori su infissi o telai in legno o metallici compreso sfridi, tagli e sigillanti siliconici, a norma UNI EN 1279-1:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,0193	28,96	29,519	1,0193
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,2233	24,13	29,518	1,2233
	22CL.PR.2.150120.v - Materiali per opere in vetro Vetro stratificato temperato colorato rosa, blu spessore 10 + 10 mm	mq	1,0000	806,68	806,680	1,0000
					129,858	
	(SPESE GENERALI)15%*865.717				99,558	
	(UTILE)10%*995.575					
	Totale analizzato	mq	1,0000		1 095,133	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 1 095,13					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
101	**Analisi 22CL.PR.E.2010.180.d** Vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float extrachiaro, con interposto PVB (polivinilbutirrale) colorato rosa, blu spessore 12 + 12 mm Vetrate termoacustiche isolanti composte da due cristalli incolori con intercapedine 6-12 mm, poste in opera con opportuni distanziatori su infissi o telai in legno o metallici compreso sfridi, tagli e sigillanti siliconici, a norma UNI EN 1279-1:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,2750	28,96	36,924	1,2750
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,5302	24,13	36,924	1,5302
	22CL.PR.2.150120.w - Materiali per opere in vetro Vetro stratificato temperato colorato rosa, blu spessore 12 + 12 mm	mq	1,0000	1 009,03	1 009,030	1,0000
					162,432	
	(SPESE GENERALI)15%*1082.878				124,531	
	(UTILE)10%*1245.310					
	Totale analizzato	mq	1,0000		1 369,841	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 1 369,84					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
102	**Analisi 22CL.PR.E.2010.190.a** Vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float extrachiaro, con interposto PVB (polivinilbutirrale) trasparente su un lato e con stampa sull'altro spessore 4 + 4 mm Fornitura e posa in opera di vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float chiaro con interposto foglio di PVB (polivinilbutirrale) dello spessore di 1,52 mm, lavorato con macchine a controllo numerico computerizzato, conforme UNI EN 12543: trasparente su un lato e con stampa sull'altro:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2728	28,96	7,900	0,2728
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3274	24,13	7,900	0,3274
	22CL.PR.2.150120.x - Materiali per opere in vetro Vetro stratificato temperato trasparente su un lato e con stampa sull'altro spessore 4 + 4 mm	mq	1,0000	215,90	215,900	1,0000
					34,755	
	(SPESE GENERALI)15%*231.700					
					26,646	
	(UTILE)10%*266.455					
	Totale analizzato	mq	1,0000		293,101	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 293,10					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
103	**Analisi 22CL.PR.E.2010.190.b** Vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float extrachiaro, con interposto PVB (polivinilbutirrale) trasparente su un lato e con stampa sull'altro spessore 6 + 6 mm Fornitura e posa in opera di vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float chiaro con interposto foglio di PVB (polivinilbutirrale) dello spessore di 1,52 mm, lavorato con macchine a controllo numerico computerizzato, conforme UNI EN 12543: trasparente su un lato e con stampa sull'altro:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3447	28,96	9,983	0,3447
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4137	24,13	9,983	0,4137
	22CL.PR.2.150120.y - Materiali per opere in vetro Vetro stratificato temperato trasparente su un lato e con stampa sull'altro spessore 6 + 6 mm	mq	1,0000	272,80	272,800	1,0000
					43,915	
	(SPESE GENERALI)15%*292.766					
					33,668	
	(UTILE)10%*336.681					
	Totale analizzato	mq	1,0000		370,349	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 370,35					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
104	**Analisi 22CL.PR.E.2010.190.c** Vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float extrachiaro, con interposto PVB (polivinilbutirrale) trasparente su un lato e con stampa sull'altro spessore 8 + 8 mm Fornitura e posa in opera di vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float chiaro con interposto foglio di PVB (polivinilbutirrale) dello spessore di 1,52 mm, lavorato con macchine a controllo numerico computerizzato, conforme UNI EN 12543: trasparente su un lato e con stampa sull'altro:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4064	28,96	11,769	0,4064
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4877	24,13	11,768	0,4877
	22CL.PR.2.150120.z - Materiali per opere in vetro Vetro stratificato temperato trasparente su un lato e con stampa sull'altro spessore 8 + 8 mm	mq	1,0000	321,59	321,590	1,0000
					51,769	
	(SPESE GENERALI)15%*345.127					
					39,690	
	(UTILE)10%*396.896					
	Totale analizzato	mq	1,0000		436,586	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 436,59					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
105	**Analisi 22CL.PR.E.2010.190.d** Vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float extrachiaro, con interposto PVB (polivinilbutirrale) trasparente su un lato e con stampa sull'altro spessore 10 + 10 mm Fornitura e posa in opera di vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float chiaro con interposto foglio di PVB (polivinilbutirrale) dello spessore di 1,52 mm, lavorato con macchine a controllo numerico computerizzato, conforme UNI EN 12543: trasparente su un lato e con stampa sull'altro:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5045	28,96	14,610	0,5045
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,6055	24,13	14,611	0,6055
	22CL.PR.2.150140.a - VETRO STAMPATO TEMPERATO INCOLORE Vetro stratificato temperato trasparente su un lato e con stampa sull'altro spessore 10 + 10 mm	mq	1,0000	399,28	399,280	1,0000
					64,275	
	(SPESE GENERALI)15%*428.501				49,278	
	(UTILE)10%*492.776					
	Totale analizzato	mq	1,0000		542,054	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 542,05					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
106	**Analisi 22CL.PR.E.2010.200.a** Vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float extrachiaro, con interposto PVB (polivinilbutirrale) trasparente su un lato e satinato sull'altro spessore 4 + 4 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3459	28,96	10,017	0,3459
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4151	24,13	10,016	0,4151
	22CL.PR.2.150140.b - VETRO STAMPATO TEMPERATO INCOLORE Vetro stratificato temperato trasparente su un lato e satinato sull'altro spessore 4 + 4 mm	mq	1,0000	273,71	273,710	1,0000
					44,061	
	(SPESE GENERALI)15%*293.743				33,780	
	(UTILE)10%*337.804					
	Totale analizzato	mq	1,0000		371,584	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 371,58					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
107	**Analisi 22CL.PR.E.2010.200.b** Vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float extrachiaro, con interposto PVB (polivinilbutirrale) trasparente su un lato e satinato sull'altro spessore 5 + 5 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3710	28,96	10,744	0,3710
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4452	24,13	10,743	0,4452
	22CL.PR.2.150140.c - VETRO STAMPATO TEMPERATO INCOLORE Vetro stratificato temperato trasparente su un lato e satinato sull'altro spessore 5 + 5 mm	mq	1,0000	293,58	293,580	1,0000
					47,260	
	(SPESE GENERALI)15%*315.067				36,233	
	(UTILE)10%*362.327					
	Totale analizzato	mq	1,0000		398,560	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 398,56					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
108	**Analisi 22CL.PR.E.2010.200.c** Vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float extrachiaro, con interposto PVB (polivinilbutirrale) trasparente su un lato e satinato sull'altro spessore 6 + 6 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4041	28,96	11,703	0,4041
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4850	24,13	11,703	0,4850
	22CL.PR.2.150140.d - VETRO STAMPATO TEMPERATO INCOLORE Vetro stratificato temperato trasparente su un lato e satinato sull'altro spessore 6 + 6 mm	mq	1,0000	319,78	319,780	1,0000
					51,478	
	(SPESE GENERALI)15%*343.186					
					39,466	
	(UTILE)10%*394.664					
	Totale analizzato	mq	1,0000		434,130	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 434,13					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
109	**Analisi 22CL.PR.E.2010.200.d** Vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float extrachiaro, con interposto PVB (polivinilbutirrale) trasparente su un lato e satinato sull'altro spessore 8 + 8 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4897	28,96	14,182	0,4897
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5877	24,13	14,181	0,5877
	22CL.PR.2.150140.e - VETRO STAMPATO TEMPERATO INCOLORE Vetro stratificato temperato trasparente su un lato e satinato sull'altro spessore 8 + 8 mm	mq	1,0000	387,54	387,540	1,0000
					62,385	
	(SPESE GENERALI)15%*415.903				47,829	
	(UTILE)10%*478.288					
	Totale analizzato	mq	1,0000		526,117	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 526,12					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
110	**Analisi 22CL.PR.E.2010.200.e** Vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float extrachiaro, con interposto PVB (polivinilbutirrale) trasparente su un lato e satinato sull'altro spessore 10 + 10 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5856	28,96	16,959	0,5856
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,7028	24,13	16,959	0,7028
	22CL.PR.2.150140.f - VETRO STAMPATO TEMPERATO INCOLORE Vetro stratificato temperato trasparente su un lato e satinato sull'altro spessore 10 + 10 mm	mq	1,0000	463,41	463,410	1,0000
					74,599	
	(SPESE GENERALI)15%*497.328				57,193	
	(UTILE)10%*571.927					
	Totale analizzato	mq	1,0000		629,120	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 629,12					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
111	**Analisi 22CL.PR.E.2010.200.f** Vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float extrachiaro, con interposto PVB (polivinilbutirrale) trasparente su un lato e satinato sull'altro spessore 12 + 12 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,7282	28,96	21,089	0,7282
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,8740	24,13	21,090	0,8740
	22CL.PR.2.150140.g - VETRO STAMPATO TEMPERATO INCOLORE Vetro stratificato temperato trasparente su un lato e satinato sull'altro spessore 12 + 12 mm	mq	1,0000	576,34	576,340	1,0000
					92,778	
	(SPESE GENERALI)15%*618.519				71,130	
	(UTILE)10%*711.297					
	Totale analizzato	mq	1,0000		782,427	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 782,43					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
112	**Analisi 22CL.PR.E.2010.200.g** Vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float extrachiaro, con interposto PVB (polivinilbutirrale) trasparente su un lato e satinato sull'altro spessore 15 + 15 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,0627	28,96	30,776	1,0627
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,2754	24,13	30,775	1,2754
	22CL.PR.2.150140.h - VETRO STAMPATO TEMPERATO INCOLORE Vetro stratificato temperato trasparente su un lato e satinato sull'altro spessore 15 + 15 mm	mq	1,0000	841,01	841,010	1,0000
					135,384	
	(SPESE GENERALI)15%*902.561				103,795	
	(UTILE)10%*1037.945					
	Totale analizzato	mq	1,0000		1 141,740	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 1 141,74					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
113	**Analisi 22CL.PR.E.2010.210.a** Vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float extrachiaro, con interposto PVB (polivinilbutirrale) satinato su entrambi i lati spessore 4 + 4 mm Fornitura e posa in opera di vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float chiaro con interposto foglio di PVB (polivinilbutirrale) dello spessore di 1,52 mm, lavorato con macchine a controllo numerico computerizzato, conforme UNI EN 12543: satinato su entrambi i lati:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4189	28,96	12,131	0,4189
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5028	24,13	12,133	0,5028
	22CL.PR.2.150140.j - VETRO STAMPATO TEMPERATO INCOLORE Vetro stratificato temperato satinato su entrambi i lati spessore 4 + 4 mm	mq	1,0000	331,53	331,530	1,0000
					53,369	
	(SPESE GENERALI)15%*355.794					
					40,916	
	(UTILE)10%*409.163					
	Totale analizzato	mq	1,0000		450,079	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 450,08					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
114	**Analisi 22CL.PR.E.2010.210.b** Vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float extrachiaro, con interposto PVB (polivinilbutirrale) satinato su entrambi i lati spessore 5 + 5 mm Fornitura e posa in opera di vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float chiaro con interposto foglio di PVB (polivinilbutirrale) dello spessore di 1,52 mm, lavorato con macchine a controllo numerico computerizzato, conforme UNI EN 12543: satinato su entrambi i lati:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4474	28,96	12,957	0,4474
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5370	24,13	12,958	0,5370
	22CL.PR.2.150140.k - VETRO STAMPATO TEMPERATO INCOLORE Vetro stratificato temperato satinato su entrambi i lati spessore 5 + 5 mm	mq	1,0000	354,11	354,110	1,0000
					57,004	
	(SPESE GENERALI)15%*380.025					
					43,703	
	(UTILE)10%*437.029					
	Totale analizzato	mq	1,0000		480,732	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 480,73					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
115	**Analisi 22CL.PR.E.2010.210.c** Vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float extrachiaro, con interposto PVB (polivinilbutirrale) satinato su entrambi i lati spessore 6 + 6 mm Fornitura e posa in opera di vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float chiaro con interposto foglio di PVB (polivinilbutirrale) dello spessore di 1,52 mm, lavorato con macchine a controllo numerico computerizzato, conforme UNI EN 12543: satinato su entrambi i lati:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4691	28,96	13,585	0,4691
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5630	24,13	13,585	0,5630
	22CL.PR.2.150140.l - VETRO STAMPATO TEMPERATO INCOLORE Vetro stratificato temperato satinato su entrambi i lati spessore 6 + 6 mm	mq	1,0000	371,28	371,280	1,0000
					59,768	
	(SPESE GENERALI)15%*398.450					
					45,822	
	(UTILE)10%*458.218					
	Totale analizzato	mq	1,0000		504,040	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 504,04					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
116	**Analisi 22CL.PR.E.2010.210.d** Vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float extrachiaro, con interposto PVB (polivinilbutirrale) satinato su entrambi i lati spessore 8 + 8 mm Fornitura e posa in opera di vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float chiaro con interposto foglio di PVB (polivinilbutirrale) dello spessore di 1,52 mm, lavorato con macchine a controllo numerico computerizzato, conforme UNI EN 12543: satinato su entrambi i lati:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5833	28,96	16,892	0,5833
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,7000	24,13	16,891	0,7000
	22CL.PR.2.150140.m - VETRO STAMPATO TEMPERATO INCOLORE Vetro stratificato temperato satinato su entrambi i lati spessore 8 + 8 mm	mq	1,0000	461,60	461,600	1,0000
					74,307	
	(SPESE GENERALI)15%*495.383					
					56,969	
	(UTILE)10%*569.690					
	Totale analizzato	mq	1,0000		626,659	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 626,66					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
117	**Analisi 22CL.PR.E.2010.210.e** Vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float extrachiaro, con interposto PVB (polivinilbutirrale) satinato su entrambi i lati spessore 10 + 10 mm Fornitura e posa in opera di vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float chiaro con interposto foglio di PVB (polivinilbutirrale) dello spessore di 1,52 mm, lavorato con macchine a controllo numerico computerizzato, conforme UNI EN 12543: satinato su entrambi i lati:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,6849	28,96	19,835	0,6849
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,8220	24,13	19,835	0,8220
	22CL.PR.2.150140.n - VETRO STAMPATO TEMPERATO INCOLORE Vetro stratificato temperato satinato su entrambi i lati spessore 10 + 10 mm	mq	1,0000	542,01	542,010	1,0000
					87,252	
	(SPESE GENERALI)15%*581.680					
					66,893	
	(UTILE)10%*668.932					
	Totale analizzato	mq	1,0000		735,825	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 735,83					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
118	**Analisi 22CL.PR.E.2010.210.f** Vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float extrachiaro, con interposto PVB (polivinilbutirrale) satinato su entrambi i lati spessore 12 + 12 mm Fornitura e posa in opera di vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float chiaro con interposto foglio di PVB (polivinilbutirrale) dello spessore di 1,52 mm, lavorato con macchine a controllo numerico computerizzato, conforme UNI EN 12543: satinato su entrambi i lati:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,8327	28,96	24,115	0,8327
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,9994	24,13	24,116	0,9994
	22CL.PR.2.150140.o - VETRO STAMPATO TEMPERATO INCOLORE Vetro stratificato temperato satinato su entrambi i lati spessore 12 + 12 mm	mq	1,0000	659,01	659,010	1,0000
					106,086	
	(SPESE GENERALI)15%*707.241				81,333	
	(UTILE)10%*813.327					
	Totale analizzato	mq	1,0000		894,660	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 894,66					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
119	**Analisi 22CL.PR.E.2010.210.g** Vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float extrachiaro, con interposto PVB (polivinilbutirrale) satinato su entrambi i lati spessore 15 + 15 mm Fornitura e posa in opera di vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float chiaro con interposto foglio di PVB (polivinilbutirrale) dello spessore di 1,52 mm, lavorato con macchine a controllo numerico computerizzato, conforme UNI EN 12543: satinato su entrambi i lati:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,1095	28,96	32,131	1,1095
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,3316	24,13	32,132	1,3316
	22CL.PR.2.150140.p - VETRO STAMPATO TEMPERATO INCOLORE Vetro stratificato temperato satinato su entrambi i lati spessore 15 + 15 mm	mq	1,0000	878,05	878,050	1,0000
					141,347	
	(SPESE GENERALI)15%*942.313				108,366	
	(UTILE)10%*1083.660					
	Totale analizzato	mq	1,0000		1 192,026	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 1 192,03					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
120	**Analisi 22CL.PR.E.2020.10.a** spessore singolo vetro 4 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1354	28,96	3,921	0,1354
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1625	24,13	3,921	0,1625
	22CL.PR.2.150140.q - VETRO STAMPATO TEMPERATO INCOLORE Vetrata isolante spessore singolo vetro 4 mm	mq	1,0000	107,17	107,170	1,0000
					17,252	
	(SPESE GENERALI)15%*115.012					
					13,226	
	(UTILE)10%*132.264					
	Totale analizzato	mq	1,0000		145,490	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 145,49					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
121	**Analisi 22CL.PR.E.2020.10.b** spessore singolo vetro 5 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1507	28,96	4,364	0,1507
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1808	24,13	4,363	0,1808
	22CL.PR.2.150140.r - VETRO STAMPATO TEMPERATO INCOLORE Vetrata isolante spessore singolo vetro 5 mm	mq	1,0000	119,25	119,250	1,0000
					19,197	
	(SPESE GENERALI)15%*127.977					
					14,717	
	(UTILE)10%*147.174					
	Totale analizzato	mq	1,0000		161,891	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 161,89					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
122	**Analisi 22CL.PR.E.2020.10.c**					
	spessore singolo vetro 6 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1601	28,96	4,636	0,1601
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1922	24,13	4,638	0,1922
	22CL.PR.2.150140.s - VETRO STAMPATO TEMPERATO INCOLORE Vetrata isolante spessore singolo vetro 6 mm	mq	1,0000	126,73	126,730	1,0000
					20,401	
	(SPESE GENERALI)15%*136.004					
					15,641	
	(UTILE)10%*156.405					
	Totale analizzato	mq	1,0000		172,046	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 172,05**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
123	**Analisi 22CL.PR.E.2020.20.a** float con bassoemissivo 4 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1427	28,96	4,133	0,1427
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1712	24,13	4,131	0,1712
	22CL.PR.2.150140.t - VETRO STAMPATO TEMPERATO INCOLORE float con bassoemissivo 4 mm	mq	1,0000	112,91	112,910	1,0000
					18,176	
	(SPESE GENERALI)15%*121.174					
					13,935	
	(UTILE)10%*139.350					
	Totale analizzato	mq	1,0000		153,285	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 153,29					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
124	**Analisi 22CL.PR.E.2020.20.b** float con bassoemissivo 5 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1575	28,96	4,561	0,1575
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1891	24,13	4,563	0,1891
	22CL.PR.2.150140.u - VETRO STAMPATO TEMPERATO INCOLORE float con bassoemissivo 5 mm	mq	1,0000	124,67	124,670	1,0000
					20,069	
	(SPESE GENERALI)15%*133.794					
					15,386	
	(UTILE)10%*153.863					
	Totale analizzato	mq	1,0000		169,249	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 169,25					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
125	**Analisi 22CL.PR.E.2020.20.c**					
	float con bassoemissivo 6 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1712	28,96	4,958	0,1712
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2055	24,13	4,959	0,2055
	22CL.PR.2.150140.v - VETRO STAMPATO TEMPERATO INCOLORE float con bassoemissivo 6 mm	mq	1,0000	135,50	135,500	1,0000
					21,813	
	(SPESE GENERALI)15%*145.417					
					16,723	
	(UTILE)10%*167.230					
	Totale analizzato	mq	1,0000		183,953	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 183,95**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
126	**Analisi 22CL.PR.E.2020.40.a** Vetrata isolante ad elevate prestazioni energetiche composta da due lastre di cristallo di cui una float chiaro di spessore 4 mm ed una bassoemissiva di spessore 4 mm, intercapedine in aria disidratata 12-15 mm Fornitura e posa in opera di vetrata isolante ad elevate prestazioni energetiche, con cristallo bassoemissivo con emissività epsilon pari a 0,01 (trasmittanza termica Ug fino a 1,0 W/mqK), composta da due lastre di cristallo di cui una float chiaro di spessore 4 mm ed una bassoemissiva di spessore 4 mm, intercapedine in aria disidratata 12-15 mm, conforme alla norma UNI EN 1279					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1446	28,96	4,188	0,1446
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1735	24,13	4,187	0,1735
	22CL.PR.2.150140.w - VETRO STAMPATO TEMPERATO INCOLORE float chiaro di spessore 4 mm ed una bassoemissiva di spessore 4 mm, intercapedine in aria disidratata 12-15 mm	mq	1,0000	114,42	114,420	1,0000
					18,419	
	(SPESE GENERALI)15%*122.795					
					14,121	
	(UTILE)10%*141.214					
	Totale analizzato	mq	1,0000		155,335	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 155,34					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
127	**Analisi 22CL.PR.E.2020.40.b** Vetrata isolante ad elevate prestazioni energetiche composta da due lastre di stratificato di sicurezza di cui una chiara 33.1 ed una bassoemissiva 33.1, intercapedine in aria disidratata 12-15 mm Fornitura e posa in opera di vetrata isolante ad elevate prestazioni energetiche, con cristallo bassoemissivo con emissività epsilon pari a 0,01 (trasmittanza termica Ug fino a 1,0 W/mqK), composta da due lastre di stratificato di sicurezza di cui una chiara 33.1 ed una bassoemissiva 33.1, intercapedine in aria disidratata 12-15 mm, conforme alla norma UNI EN 1279					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2316	28,96	6,707	0,2316
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2779	24,13	6,706	0,2779
	22CL.PR.2.150140.x - VETRO STAMPATO TEMPERATO INCOLORE lastre di stratificato di sicurezza di cui una chiara 33.1 ed una bassoemissiva 33.1, intercapedine in aria disidratata 12-15 mm	mq	1,0000	183,25	183,250	1,0000
					29,499	
	(SPESE GENERALI)15%*196.663				22,616	
	(UTILE)10%*226.162					
	Totale analizzato	mq	1,0000		248,778	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 248,78					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
128	**Analisi 22CL.PR.E.2020.50.a** Vetrata frangivento in cristallo scorrevole ad impacchettamento senza montanti per balconi altezza 170 mm Fornitura e posa in opera di vetrata frangivento in cristallo scorrevole ad impacchettamento senza montanti per balconi, porticati ed ambienti esterni, composta da pannelli in cristallo temperato di larghezza 600 ÷ 800 mm e spessore 8 ÷ 12 mm scorrevoli su binari guida di cui quello inferiore portante su cui si scarica il peso del cristallo, con pattini in teflon senza cuscinetti, per garantirne l'utilizzo illimitato senza manutenzione e compensatori di livello, installata a filo pavimento o ad incasso, con guarnizioni verticali laterali flessibili in silicone e tra i vetri in pvc rigido, resistente agli agenti atmosferici ed agli urti, compreso un pannello porta di larghezza massima 900 mm con blocco superiore ed inferiore per l'apertura a pacchetto dell'intera parete, esclusa eventuale serratura: vetrata standard lineare con un modulo porta:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4532	28,96	13,125	0,4532
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5439	24,13	13,124	0,5439
	22CL.PR.2.150140.y - VETRO STAMPATO TEMPERATO INCOLORE Vetrata frangivento in cristallo scorrevole altezza 170 mm	mq	1,0000	358,63	358,630	1,0000
					57,732	
	(SPESE GENERALI)15%*384.879					
					44,261	
	(UTILE)10%*442.611					
	Totale analizzato	mq	1,0000		486,872	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 486,87					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
129	**Analisi 22CL.PR.E.2020.50.b** Vetrata frangivento in cristallo scorrevole ad impacchettamento senza montanti per balconi altezza 200 mm Fornitura e posa in opera di vetrata frangivento in cristallo scorrevole ad impacchettamento senza montanti per balconi, porticati ed ambienti esterni, composta da pannelli in cristallo temperato di larghezza 600 ÷ 800 mm e spessore 8 ÷ 12 mm scorrevoli su binari guida di cui quello inferiore portante su cui si scarica il peso del cristallo, con pattini in teflon senza cuscinetti, per garantirne l'utilizzo illimitato senza manutenzione e compensatori di livello, installata a filo pavimento o ad incasso, con guarnizioni verticali laterali flessibili in silicone e tra i vetri in pvc rigido, resistente agli agenti atmosferici ed agli urti, compreso un pannello porta di larghezza massima 900 mm con blocco superiore ed inferiore per l'apertura a pacchetto dell'intera parete, esclusa eventuale serratura: vetrata standard lineare con un modulo porta:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4075	28,96	11,801	0,4075
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4891	24,13	11,802	0,4891
	22CL.PR.2.150140.z - VETRO STAMPATO TEMPERATO INCOLORE Vetrata frangivento in cristallo scorrevole altezza 200 mm	mq	1,0000	322,49	322,490	1,0000
					51,914	
	(SPESE GENERALI)15%*346.093					
					39,801	
	(UTILE)10%*398.007					
	Totale analizzato	mq	1,0000		437,808	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 437,81					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
130	**Analisi 22CL.PR.E.2020.50.c** Vetrata frangivento in cristallo scorrevole ad impacchettamento senza montanti per balconi altezza 230 mm Fornitura e posa in opera di vetrata frangivento in cristallo scorrevole ad impacchettamento senza montanti per balconi, porticati ed ambienti esterni, composta da pannelli in cristallo temperato di larghezza 600 ÷ 800 mm e spessore 8 ÷ 12 mm scorrevoli su binari guida di cui quello inferiore portante su cui si scarica il peso del cristallo, con pattini in teflon senza cuscinetti, per garantirne l'utilizzo illimitato senza manutenzione e compensatori di livello, installata a filo pavimento o ad incasso, con guarnizioni verticali laterali flessibili in silicone e tra i vetri in pvc rigido, resistente agli agenti atmosferici ed agli urti, compreso un pannello porta di larghezza massima 900 mm con blocco superiore ed inferiore per l'apertura a pacchetto dell'intera parete, esclusa eventuale serratura: vetrata standard lineare con un modulo porta:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3755	28,96	10,874	0,3755
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4507	24,13	10,875	0,4507
	22CL.PR.2.150150.a - VETRO STAMPATO TEMPERATO COLORATO Vetrata frangivento in cristallo scorrevole altezza 230 mm	mq	1,0000	297,19	297,190	1,0000
					47,841	
	(SPESE GENERALI)15%*318.939				36,678	
	(UTILE)10%*366.780					
	Totale analizzato	mq	1,0000		403,458	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 403,46**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
131	**Analisi 22CL.PR.E.2020.50.d** Vetrata frangivento in cristallo scorrevole ad impacchettamento senza montanti per balconi altezza 250 mm Fornitura e posa in opera di vetrata frangivento in cristallo scorrevole ad impacchettamento senza montanti per balconi, porticati ed ambienti esterni, composta da pannelli in cristallo temperato di larghezza 600 ÷ 800 mm e spessore 8 ÷ 12 mm scorrevoli su binari guida di cui quello inferiore portante su cui si scarica il peso del cristallo, con pattini in teflon senza cuscinetti, per garantirne l'utilizzo illimitato senza manutenzione e compensatori di livello, installata a filo pavimento o ad incasso, con guarnizioni verticali laterali flessibili in silicone e tra i vetri in pvc rigido, resistente agli agenti atmosferici ed agli urti, compreso un pannello porta di larghezza massima 900 mm con blocco superiore ed inferiore per l'apertura a pacchetto dell'intera parete, esclusa eventuale serratura: vetrata standard lineare con un modulo porta:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3584	28,96	10,379	0,3584
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4302	24,13	10,381	0,4302
	22CL.PR.2.150150.b - VETRO STAMPATO TEMPERATO COLORATO Vetrata frangivento in cristallo scorrevole altezza 250 mm	mq	1,0000	283,65	283,650	1,0000
					45,662	
	(SPESE GENERALI)15%*304.410					
					35,007	
	(UTILE)10%*350.072					
	Totale analizzato	mq	1,0000		385,079	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 385,08					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
132	**Analisi 22CL.PR.E.2020.50.e** Vetrata frangivento in cristallo scorrevole ad impacchettamento senza montanti per balconi altezza 270 mm Fornitura e posa in opera di vetrata frangivento in cristallo scorrevole ad impacchettamento senza montanti per balconi, porticati ed ambienti esterni, composta da pannelli in cristallo temperato di larghezza 600 ÷ 800 mm e spessore 8 ÷ 12 mm scorrevoli su binari guida di cui quello inferiore portante su cui si scarica il peso del cristallo, con pattini in teflon senza cuscinetti, per garantirne l'utilizzo illimitato senza manutenzione e compensatori di livello, installata a filo pavimento o ad incasso, con guarnizioni verticali laterali flessibili in silicone e tra i vetri in pvc rigido, resistente agli agenti atmosferici ed agli urti, compreso un pannello porta di larghezza massima 900 mm con blocco superiore ed inferiore per l'apertura a pacchetto dell'intera parete, esclusa eventuale serratura: vetrata standard lineare con un modulo porta:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3424	28,96	9,916	0,3424
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4110	24,13	9,917	0,4110
	22CL.PR.2.150150.c - VETRO STAMPATO TEMPERATO COLORATO Vetrata frangivento in cristallo scorrevole altezza 270 mm	mq	1,0000	271,00	271,000	1,0000
					43,625	
	(SPESE GENERALI)15%*290.833					
					33,446	
	(UTILE)10%*334.458					
	Totale analizzato	mq	1,0000		367,904	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 367,90					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
133	**Analisi 22CL.PR.E.2020.50.f** Vetrata frangivento in cristallo scorrevole ad impacchettamento senza montanti per balconi altezza 300 mm Fornitura e posa in opera di vetrata frangivento in cristallo scorrevole ad impacchettamento senza montanti per balconi, porticati ed ambienti esterni, composta da pannelli in cristallo temperato di larghezza 600 ÷ 800 mm e spessore 8 ÷ 12 mm scorrevoli su binari guida di cui quello inferiore portante su cui si scarica il peso del cristallo, con pattini in teflon senza cuscinetti, per garantirne l'utilizzo illimitato senza manutenzione e compensatori di livello, installata a filo pavimento o ad incasso, con guarnizioni verticali laterali flessibili in silicone e tra i vetri in pvc rigido, resistente agli agenti atmosferici ed agli urti, compreso un pannello porta di larghezza massima 900 mm con blocco superiore ed inferiore per l'apertura a pacchetto dell'intera parete, esclusa eventuale serratura: vetrata standard lineare con un modulo porta:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3242	28,96	9,389	0,3242
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3891	24,13	9,389	0,3891
	22CL.PR.2.150150.d - VETRO STAMPATO TEMPERATO COLORATO Vetrata frangivento in cristallo scorrevole altezza 300 mm	mq	1,0000	256,54	256,540	1,0000
					41,298	
	(SPESE GENERALI)15%*275.318					
					31,662	
	(UTILE)10%*316.616					
	Totale analizzato	mq	1,0000		348,278	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 348,28**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
134	**Analisi 22CL.PR.E.2020.60.a** Vetrata frangivento in cristallo scorrevole ad impacchettamento senza montanti per balconi altezza 170 mm Fornitura e posa in opera di vetrata frangivento in cristallo scorrevole ad impacchettamento senza montanti per balconi, porticati ed ambienti esterni, composta da pannelli in cristallo temperato di larghezza 600 ÷ 800 mm e spessore 8 ÷ 12 mm scorrevoli su binari guida di cui quello inferiore portante su cui si scarica il peso del cristallo, con pattini in teflon senza cuscinetti, per garantirne l'utilizzo illimitato senza manutenzione e compensatori di livello, installata a filo pavimento o ad incasso, con guarnizioni verticali laterali flessibili in silicone e tra i vetri in pvc rigido, resistente agli agenti atmosferici ed agli urti, compreso un pannello porta di larghezza massima 900 mm con blocco superiore ed inferiore per l'apertura a pacchetto dell'intera parete, esclusa eventuale serratura: vetrata circolare con un modulo porta:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4634	28,96	13,420	0,4634
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5562	24,13	13,421	0,5562
	22CL.PR.2.150150.e - VETRO STAMPATO TEMPERATO COLORATO vetrata frangivento scorrevole circolare con un modulo porta altezza 170 mm	mq	1,0000	366,76	366,760	1,0000
					59,040	
	(SPESE GENERALI)15%*393.601				45,264	
	(UTILE)10%*452.641					
	Totale analizzato	mq	1,0000		497,905	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 497,91					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
135	**Analisi 22CL.PR.E.2020.60.b** Vetrata frangivento in cristallo scorrevole ad impacchettamento senza montanti per balconi altezza 200 mm Fornitura e posa in opera di vetrata frangivento in cristallo scorrevole ad impacchettamento senza montanti per balconi, porticati ed ambienti esterni, composta da pannelli in cristallo temperato di larghezza 600 ÷ 800 mm e spessore 8 ÷ 12 mm scorrevoli su binari guida di cui quello inferiore portante su cui si scarica il peso del cristallo, con pattini in teflon senza cuscinetti, per garantirne l'utilizzo illimitato senza manutenzione e compensatori di livello, installata a filo pavimento o ad incasso, con guarnizioni verticali laterali flessibili in silicone e tra i vetri in pvc rigido, resistente agli agenti atmosferici ed agli urti, compreso un pannello porta di larghezza massima 900 mm con blocco superiore ed inferiore per l'apertura a pacchetto dell'intera parete, esclusa eventuale serratura: vetrata circolare con un modulo porta:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4189	28,96	12,131	0,4189
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5028	24,13	12,133	0,5028
	22CL.PR.2.150150.f - VETRO STAMPATO TEMPERATO COLORATO vetrata frangivento scorrevole circolare con un modulo porta altezza 200 mm	mq	1,0000	331,53	331,530	1,0000
					53,369	
	(SPESE GENERALI)15%*355.794					
					40,916	
	(UTILE)10%*409.163					
	Totale analizzato	mq	1,0000		450,079	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 450,08					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
136	**Analisi 22CL.PR.E.2020.60.c**					
	Vetrata frangivento in cristallo scorrevole ad impacchettamento senza montanti per balconi altezza 230 mm					
	Fornitura e posa in opera di vetrata frangivento in cristallo scorrevole ad impacchettamento senza montanti per balconi, porticati ed ambienti esterni, composta da pannelli in cristallo temperato di larghezza 600 ÷ 800 mm e spessore 8 ÷ 12 mm scorrevoli su binari guida di cui quello inferiore portante su cui si scarica il peso del cristallo, con pattini in teflon senza cuscinetti, per garantirne l'utilizzo illimitato senza manutenzione e compensatori di livello, installata a filo pavimento o ad incasso, con guarnizioni verticali laterali flessibili in silicone e tra i vetri in pvc rigido, resistente agli agenti atmosferici ed agli urti, compreso un pannello porta di larghezza massima 900 mm con blocco superiore ed inferiore per l'apertura a pacchetto dell'intera parete, esclusa eventuale serratura: vetrata circolare con un modulo porta:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3858	28,96	11,173	0,3858
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4630	24,13	11,172	0,4630
	22CL.PR.2.150150.g - VETRO STAMPATO TEMPERATO COLORATO vetrata frangivento scorrevole circolare con un modulo porta altezza 230 mm	mq	1,0000	305,33	305,330	1,0000
					49,151	
	(SPESE GENERALI)15%*327.675					
					37,683	
	(UTILE)10%*376.826					
	Totale analizzato	mq	1,0000		414,509	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 414,51					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
137	**Analisi 22CL.PR.E.2020.60.d** Vetrata frangivento in cristallo scorrevole ad impacchettamento senza montanti per balconi altezza 250 mm Fornitura e posa in opera di vetrata frangivento in cristallo scorrevole ad impacchettamento senza montanti per balconi, porticati ed ambienti esterni, composta da pannelli in cristallo temperato di larghezza 600 ÷ 800 mm e spessore 8 ÷ 12 mm scorrevoli su binari guida di cui quello inferiore portante su cui si scarica il peso del cristallo, con pattini in teflon senza cuscinetti, per garantirne l'utilizzo illimitato senza manutenzione e compensatori di livello, installata a filo pavimento o ad incasso, con guarnizioni verticali laterali flessibili in silicone e tra i vetri in pvc rigido, resistente agli agenti atmosferici ed agli urti, compreso un pannello porta di larghezza massima 900 mm con blocco superiore ed inferiore per l'apertura a pacchetto dell'intera parete, esclusa eventuale serratura: vetrata circolare con un modulo porta:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3687	28,96	10,678	0,3687
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4425	24,13	10,678	0,4425
	22CL.PR.2.150150.h - VETRO STAMPATO TEMPERATO COLORATO vetrata frangivento scorrevole circolare con un modulo porta altezza 250 mm	mq	1,0000	291,78	291,780	1,0000
					46,970	
	(SPESE GENERALI)15%*313.136				36,011	
	(UTILE)10%*360.106					
	Totale analizzato	mq	1,0000		396,117	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 396,12					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
138	**Analisi 22CL.PR.E.2020.60.e** Vetrata frangivento in cristallo scorrevole ad impacchettamento senza montanti per balconi altezza 270 mm Fornitura e posa in opera di vetrata frangivento in cristallo scorrevole ad impacchettamento senza montanti per balconi, porticati ed ambienti esterni, composta da pannelli in cristallo temperato di larghezza 600 ÷ 800 mm e spessore 8 ÷ 12 mm scorrevoli su binari guida di cui quello inferiore portante su cui si scarica il peso del cristallo, con pattini in teflon senza cuscinetti, per garantirne l'utilizzo illimitato senza manutenzione e compensatori di livello, installata a filo pavimento o ad incasso, con guarnizioni verticali laterali flessibili in silicone e tra i vetri in pvc rigido, resistente agli agenti atmosferici ed agli urti, compreso un pannello porta di larghezza massima 900 mm con blocco superiore ed inferiore per l'apertura a pacchetto dell'intera parete, esclusa eventuale serratura: vetrata circolare con un modulo porta:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3527	28,96	10,214	0,3527
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4233	24,13	10,214	0,4233
	22CL.PR.2.150150.j - VETRO STAMPATO TEMPERATO COLORATO vetrata frangivento scorrevole circolare con un modulo porta altezza 270 mm	mq	1,0000	279,13	279,130	1,0000
					44,934	
	(SPESE GENERALI)15%*299.558				34,449	
	(UTILE)10%*344.492					
	Totale analizzato	mq	1,0000		378,941	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 378,94					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
139	**Analisi 22CL.PR.E.2020.60.f** Vetrata frangivento in cristallo scorrevole ad impacchettamento senza montanti per balconi altezza 300 mm Fornitura e posa in opera di vetrata frangivento in cristallo scorrevole ad impacchettamento senza montanti per balconi, porticati ed ambienti esterni, composta da pannelli in cristallo temperato di larghezza 600 ÷ 800 mm e spessore 8 ÷ 12 mm scorrevoli su binari guida di cui quello inferiore portante su cui si scarica il peso del cristallo, con pattini in teflon senza cuscinetti, per garantirne l'utilizzo illimitato senza manutenzione e compensatori di livello, installata a filo pavimento o ad incasso, con guarnizioni verticali laterali flessibili in silicone e tra i vetri in pvc rigido, resistente agli agenti atmosferici ed agli urti, compreso un pannello porta di larghezza massima 900 mm con blocco superiore ed inferiore per l'apertura a pacchetto dell'intera parete, esclusa eventuale serratura: vetrata circolare con un modulo porta:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3344	28,96	9,684	0,3344
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4014	24,13	9,686	0,4014
	22CL.PR.2.150150.k - VETRO STAMPATO TEMPERATO COLORATO vetrata frangivento scorrevole circolare con un modulo porta altezza 300 mm	mq	1,0000	264,67	264,670	1,0000
					42,606	
	(SPESE GENERALI)15%*284.040					
					32,665	
	(UTILE)10%*326.646					
	Totale analizzato	mq	1,0000		359,311	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 359,31**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
140	**Analisi 22CL.PR.E.2030.10.a** spessore 5 mm, colore chiaro ca. 65/33					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0565	28,96	1,636	0,0565
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0678	24,13	1,636	0,0678
	22CL.PR.2.150150.l - VETRO STAMPATO TEMPERATO COLORATO Cristallo riflettente spessore 5 mm, colore chiaro ca. 65/33	mq	1,0000	44,73	44,730	1,0000
					7,200	
	(SPESE GENERALI)15%*48.002					
					5,520	
	(UTILE)10%*55.202					
	Totale analizzato	mq	1,0000		60,722	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 60,72					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
141	**Analisi 22CL.PR.E.2030.10.b** spessore 6 mm, colore chiaro ca. 64/33					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0609	28,96	1,764	0,0609
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0731	24,13	1,764	0,0731
	22CL.PR.2.150150.m - VETRO STAMPATO TEMPERATO COLORATO Cristallo riflettente spessore 6 mm, colore chiaro ca. 64/33	mq	1,0000	48,18	48,180	1,0000
					7,756	
	(SPESE GENERALI)15%*51.708					
					5,946	
	(UTILE)10%*59.464					
	Totale analizzato	mq	1,0000		65,410	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 65,41					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
142	**Analisi 22CL.PR.E.2030.10.c**					
	spessore 8 mm, colore chiaro ca. 63/33					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0652	28,96	1,888	0,0652
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0783	24,13	1,889	0,0783
	22CL.PR.2.150150.n - VETRO STAMPATO TEMPERATO COLORATO Cristallo riflettente spessore 8 mm, colore chiaro ca. 63/33	mq	1,0000	51,63	51,630	1,0000
					8,311	
	(SPESE GENERALI)15%*55.407					
					6,372	
	(UTILE)10%*63.718					
	Totale analizzato	mq	1,0000		70,090	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 70,09					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
143	**Analisi 22CL.PR.E.2040.10.a** vetro antifuoco incolore, spessore nominale 6,5 mm, RE 120					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5544	28,96	16,055	0,5544
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,6654	24,13	16,056	0,6654
	22CL.PR.2.150150.o - VETRO STAMPATO TEMPERATO COLORATO vetro antifuoco incolore, spessore nominale 6,5 mm, RE 120	mq	1,0000	438,77	438,770	1,0000
					70,632	
	(SPESE GENERALI)15%*470.881					
					54,151	
	(UTILE)10%*541.513					
	Totale analizzato	mq	1,0000		595,664	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 595,66					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
144	**Analisi 22CL.PR.E.2040.20.a** vetro antifuoco retinato incolore, spessore nominale 7 mm, RE 60					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1065	28,96	3,084	0,1065
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1279	24,13	3,086	0,1279
	22CL.PR.2.150150.p - VETRO STAMPATO TEMPERATO COLORATO vetro antifuoco retinato incolore, spessore nominale 7 mm, RE 60	mq	1,0000	84,31	84,310	1,0000
					13,572	
	(SPESE GENERALI)15%*90.480					
					10,405	
	(UTILE)10%*104.052					
	Totale analizzato	mq	1,0000		114,457	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 114,46					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
145	**Analisi 22CL.PR.E.2040.30.a** lastra composta antifuoco, spessore complessivo nominale 15 mm, REI 30					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4370	28,96	12,656	0,4370
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5245	24,13	12,656	0,5245
	22CL.PR.2.150150.q - VETRO STAMPATO TEMPERATO COLORATO lastra composta antifuoco, spessore complessivo nominale 15 mm, REI 30	mq	1,0000	345,85	345,850	1,0000
					55,674	
	(SPESE GENERALI)15%*371.162					
					42,684	
	(UTILE)10%*426.836					
	Totale analizzato	mq	1,0000		469,520	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 469,52					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
146	**Analisi 22CL.PR.E.2040.30.b** lastra composta antifuoco, spessore complessivo nominale 21 mm, REI 60					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,6414	28,96	18,575	0,6414
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,7698	24,13	18,575	0,7698
	22CL.PR.2.150150.r - VETRO STAMPATO TEMPERATO COLORATO lastra composta antifuoco, spessore complessivo nominale 21 mm, REI 60	mq	1,0000	507,59	507,590	1,0000
					81,711	
	(SPESE GENERALI)15%*544.740				62,645	
	(UTILE)10%*626.451					
	Totale analizzato	mq	1,0000		689,096	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 689,10					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
147	**Analisi 22CL.PR.E.2040.30.c** lastra composta antifuoco, spessore complessivo nominale 50 mm, REI 120					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,8990	28,96	26,035	0,8990
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,0790	24,13	26,036	1,0790
	22CL.PR.2.150150.s - VETRO STAMPATO TEMPERATO COLORATO lastra composta antifuoco, spessore complessivo nominale 50 mm, REI 120	mq	1,0000	711,49	711,490	1,0000
					114,534	
	(SPESE GENERALI)15%*763.561					
					87,810	
	(UTILE)10%*878.095					
	Totale analizzato	mq	1,0000		965,905	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 965,91**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
148	**Analisi 22CL.PR.E.2050.10.a** spessore lastra 3 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0457	28,96	1,323	0,0457
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0548	24,13	1,322	0,0548
	22CL.PR.2.150150.t - VETRO STAMPATO TEMPERATO COLORATO Lastra trasparente in materiale plastico PMMA spessore lastra 3 mm	mq	1,0000	36,13	36,130	1,0000
					5,816	
	(SPESE GENERALI)15%*38.775					
					4,459	
	(UTILE)10%*44.591					
	Totale analizzato	mq	1,0000		49,050	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 49,05					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
149	**Analisi 22CL.PR.E.2050.10.b** spessore lastra 4 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0598	28,96	1,732	0,0598
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0718	24,13	1,733	0,0718
	22CL.PR.2.150150.u - VETRO STAMPATO TEMPERATO COLORATO Lastra trasparente in materiale plastico PMMA spessore lastra 4 mm	mq	1,0000	47,32	47,320	1,0000
					7,618	
	(SPESE GENERALI)15%*50.785					
					5,840	
	(UTILE)10%*58.403					
	Totale analizzato	mq	1,0000		64,243	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 64,24					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
150	**Analisi 22CL.PR.E.2050.10.c**					
	spessore lastra 5 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0720	28,96	2,085	0,0720
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0864	24,13	2,085	0,0864
	22CL.PR.2.150150.v - VETRO STAMPATO TEMPERATO COLORATO Lastra trasparente in materiale plastico PMMA spessore lastra 5 mm	mq	1,0000	56,96	56,960	1,0000
					9,170	
	(SPESE GENERALI)15%*61.130					
					7,030	
	(UTILE)10%*70.300					
	Totale analizzato	mq	1,0000		77,330	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 77,33					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
151	**Analisi 22CL.PR.E.2050.10.d** spessore lastra 6 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0872	28,96	2,525	0,0872
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1046	24,13	2,524	0,1046
	22CL.PR.2.150150.w - VETRO STAMPATO TEMPERATO COLORATO Lastra trasparente in materiale plastico PMMA spessore lastra 6 mm	mq	1,0000	68,99	68,990	1,0000
					11,106	
	(SPESE GENERALI)15%*74.039					
					8,515	
	(UTILE)10%*85.145					
	Totale analizzato	mq	1,0000		93,660	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 93,66					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
152	**Analisi 22CL.PR.E.2050.10.e** spessore lastra 8 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1196	28,96	3,464	0,1196
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1435	24,13	3,463	0,1435
	22CL.PR.2.150150.x - VETRO STAMPATO TEMPERATO COLORATO Lastra trasparente in materiale plastico PMMA spessore lastra 8 mm	mq	1,0000	94,64	94,640	1,0000
					15,235	
	(SPESE GENERALI)15%*101.567					
					11,680	
	(UTILE)10%*116.802					
	Totale analizzato	mq	1,0000		128,482	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 128,48					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
153	**Analisi 22CL.PR.E.2050.20.a** spessore lastra 3 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0600	28,96	1,738	0,0600
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0720	24,13	1,737	0,0720
	22CL.PR.2.150150.y - VETRO STAMPATO TEMPERATO COLORATO Lastra trasparente in policarbonato spessore lastra 3 mm	mq	1,0000	47,50	47,500	1,0000
					7,646	
	(SPESE GENERALI)15%*50.975					
					5,862	
	(UTILE)10%*58.621					
	Totale analizzato	mq	1,0000		64,483	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 64,48					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
154	**Analisi 22CL.PR.E.2050.20.b** spessore lastra 4 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0774	28,96	2,242	0,0774
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0929	24,13	2,242	0,0929
	22CL.PR.2.150150.z - VETRO STAMPATO TEMPERATO COLORATO Lastra trasparente in policarbonato spessore lastra 4 mm	mq	1,0000	61,28	61,280	1,0000
					9,865	
	(SPESE GENERALI)15%*65.764					
					7,563	
	(UTILE)10%*75.629					
	Totale analizzato	mq	1,0000		83,192	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 83,19					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
155	**Analisi 22CL.PR.E.2050.20.c**					
	spessore lastra 5 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0938	28,96	2,716	0,0938
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1126	24,13	2,717	0,1126
	22CL.PR.2.150160.a - Lastra trasparente in policarbonato spessore lastra 5 mm	mq	1,0000	74,25	74,250	1,0000
					11,952	
	(SPESE GENERALI)15%*79.683					
					9,164	
	(UTILE)10%*91.635					
	Totale analizzato	mq	1,0000		100,799	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 100,80**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
156	**Analisi 22CL.PR.E.2050.20.d** spessore lastra 6 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1180	28,96	3,417	0,1180
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1416	24,13	3,417	0,1416
	22CL.PR.2.150160.b - Lastra trasparente in policarbonato spessore lastra 6 mm	mq	1,0000	93,35	93,350	1,0000
					15,028	
	(SPESE GENERALI)15%*100.184					
					11,521	
	(UTILE)10%*115.212					
	Totale analizzato	mq	1,0000		126,733	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 126,73					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
157	**Analisi 22CL.PR.E.2050.20.e** spessore lastra 8 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1413	28,96	4,092	0,1413
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1696	24,13	4,092	0,1696
	22CL.PR.2.150160.c - Lastra trasparente in policarbonato spessore lastra 8 mm	mq	1,0000	111,84	111,840	1,0000
					18,004	
	(SPESE GENERALI)15%*120.024					
					13,803	
	(UTILE)10%*138.028					
	Totale analizzato	mq	1,0000		151,831	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 151,83					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
158	**Analisi 22CL.PR.E.2055.10.a** VETRI PELLICOLE SOLARI E DI SICUREZZA Pellicola adesiva a controllo solare per il miglioramento delle prestazioni termiche di vetri da posare internamente fumè, coefficiente d'ombra 0,29, energia solare respinta 74%, trasmittanza energia solare 9%, trasmittanza luce visibile 7% Fornitura e posa in opera di pellicola adesiva a controllo solare per il miglioramento delle prestazioni termiche di vetri, metallizzata con vapori di alluminio, protetta da due strati di poliestere stabilizzato contro gli UV, con resinatura superficiale antigraffio, trasmittanza ultravioletti 1%: riflettente, posata internamente previa pulizia del vetro, taglio a misura e applicazione senza bolle o grinze:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0770	28,96	2,230	0,0770
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0925	24,13	2,232	0,0925
	22CL.PR.2.150160.d - Pellicola adesiva fumè, coefficiente d'ombra 0,29, energia solare respinta 74%, trasmittanza energia solare 9%, trasmittanza luce visibile 7%	mq	1,0000	48,96	48,960	1,0000
					8,013	
	(SPESE GENERALI)15%*53.422					
					6,144	
	(UTILE)10%*61.435					
	Totale analizzato	mq	1,0000		67,579	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 67,58					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
159	**Analisi 22CL.PR.E.2055.10.b** VETRI PELLICOLE SOLARI E DI SICUREZZA Pellicola adesiva a controllo solare per il miglioramento delle prestazioni termiche di vetri da posare internamente colore argento, coefficiente d'ombra 0,24, energia solare respinta 79%, trasmittanza energia solare 12%, trasmittanza luce visibile 15% Fornitura e posa in opera di pellicola adesiva a controllo solare per il miglioramento delle prestazioni termiche di vetri, metallizzata con vapori di alluminio, protetta da due strati di poliestere stabilizzato contro gli UV, con resinatura superficiale antigraffio, trasmittanza ultravioletti 1%: riflettente, posata internamente previa pulizia del vetro, taglio a misura e applicazione senza bolle o grinze:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0696	28,96	2,016	0,0696
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0835	24,13	2,015	0,0835
	22CL.PR.2.150160.e - Pellicola adesiva colore argento, coefficiente d'ombra 0,24, energia solare respinta 79%, trasmittanza energia solare 12%, trasmittanza luce visibile 15%	mq	1,0000	44,21	44,210	1,0000
					7,236	
	(SPESE GENERALI)15%*48.241					
					5,548	
	(UTILE)10%*55.477					
	Totale analizzato	mq	1,0000		61,025	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 61,03					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
160	**Analisi 22CL.PR.E.2055.10.c** VETRI PELLICOLE SOLARI E DI SICUREZZA Pellicola adesiva a controllo solare per il miglioramento delle prestazioni termiche di vetri da posare internamente colore argento, coefficiente d'ombra 0,36, energia solare respinta 68%, trasmittanza energia solare 22%, trasmittanza luce visibile 28% Fornitura e posa in opera di pellicola adesiva a controllo solare per il miglioramento delle prestazioni termiche di vetri, metallizzata con vapori di alluminio, protetta da due strati di poliestere stabilizzato contro gli UV, con resinatura superficiale antigraffio, trasmittanza ultravioletti 1%: riflettente, posata internamente previa pulizia del vetro, taglio a misura e applicazione senza bolle o grinze:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0696	28,96	2,016	0,0696
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0835	24,13	2,015	0,0835
	22CL.PR.2.150160.f - Pellicola adesiva colore argento, coefficiente d'ombra 0,36, energia solare respinta 68%, trasmittanza energia solare 22%, trasmittanza luce visibile 28%	mq	1,0000	44,21	44,210	1,0000
					7,236	
	(SPESE GENERALI)15%*48.241					
					5,548	
	(UTILE)10%*55.477					
	Totale analizzato	mq	1,0000		61,025	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 61,03**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
161	**Analisi 22CL.PR.E.2055.10.d** VETRI PELLICOLE SOLARI E DI SICUREZZA Pellicola adesiva a controllo solare per il miglioramento delle prestazioni termiche di vetri da posare internamente colore argento, coefficiente d'ombra 0,53, energia solare respinta 54%, trasmittanza energia solare 37%, trasmittanza luce visibile 47% Fornitura e posa in opera di pellicola adesiva a controllo solare per il miglioramento delle prestazioni termiche di vetri, metallizzata con vapori di alluminio, protetta da due strati di poliestere stabilizzato contro gli UV, con resinatura superficiale antigraffio, trasmittanza ultravioletti 1%: riflettente, posata internamente previa pulizia del vetro, taglio a misura e applicazione senza bolle o grinze:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0696	28,96	2,016	0,0696
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0835	24,13	2,015	0,0835
	22CL.PR.2.150160.g - Pellicola adesiva colore argento, coefficiente d'ombra 0,53, energia solare respinta 54%, trasmittanza energia solare 37%, trasmittanza luce visibile 47%	mq	1,0000	44,21	44,210	1,0000
					7,236	
	(SPESE GENERALI)15%*48.241					
					5,548	
	(UTILE)10%*55.477					
	Totale analizzato	mq	1,0000		61,025	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 61,03					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
162	**Analisi 22CL.PR.E.2055.10.e** VETRI PELLICOLE SOLARI E DI SICUREZZA Pellicola adesiva a controllo solare per il miglioramento delle prestazioni termiche di vetri da posare internamente colore perlato, tripla metallizzazione, coefficiente d'ombra 0,45, energia solare respinta 61%, trasmittanza energia solare 30%, trasmittanza luce visibile 50% Fornitura e posa in opera di pellicola adesiva a controllo solare per il miglioramento delle prestazioni termiche di vetri, metallizzata con vapori di alluminio, protetta da due strati di poliestere stabilizzato contro gli UV, con resinatura superficiale antigraffio, trasmittanza ultravioletti 1%: riflettente, posata internamente previa pulizia del vetro, taglio a misura e applicazione senza bolle o grinze:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0834	28,96	2,415	0,0834
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1001	24,13	2,415	0,1001
	22CL.PR.2.150160.h - Pellicola adesiva colore perlato, tripla metallizzazione, coefficiente d'ombra 0,45, energia solare respinta 61%, trasmittanza energia solare 30%, trasmittanza luce visibile 50%	mq	1,0000	52,98	52,980	1,0000
					8,672	
	(SPESE GENERALI)15%*57.810					
					6,648	
	(UTILE)10%*66.482					
	Totale analizzato	mq	1,0000		73,130	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 73,13					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
163	**Analisi 22CL.PR.E.2055.10.f** VETRI PELLICOLE SOLARI E DI SICUREZZA Pellicola adesiva a controllo solare per il miglioramento delle prestazioni termiche di vetri da posare internamente colore perlato, tripla metallizzazione, coefficiente d'ombra 0,63, energia solare respinta 45%, trasmittanza energia solare 46%, trasmittanza luce visibile 68% Fornitura e posa in opera di pellicola adesiva a controllo solare per il miglioramento delle prestazioni termiche di vetri, metallizzata con vapori di alluminio, protetta da due strati di poliestere stabilizzato contro gli UV, con resinatura superficiale antigraffio, trasmittanza ultravioletti 1%: riflettente, posata internamente previa pulizia del vetro, taglio a misura e applicazione senza bolle o grinze:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0834	28,96	2,415	0,0834
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1001	24,13	2,415	0,1001
	22CL.PR.2.150160.i - Pellicola adesiva colore perlato, tripla metallizzazione, coefficiente d'ombra 0,63, energia solare respinta 45%, trasmittanza energia solare 46%, trasmittanza luce visibile 68%	mq	1,0000	52,98	52,980	1,0000
					8,672	
	(SPESE GENERALI)15%*57.810					
					6,648	
	(UTILE)10%*66.482					
	Totale analizzato	mq	1,0000		73,130	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 73,13**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
164	**Analisi 22CL.PR.E.2055.10.g** VETRI PELLICOLE SOLARI E DI SICUREZZA Pellicola adesiva a controllo solare per il miglioramento delle prestazioni termiche di vetri da posare internamente con coefficiente d'ombra 0,59, energia solare respinta 49%, trasmittanza energia solare 43%, trasmittanza luce visibile 60% Fornitura e posa in opera di pellicola adesiva a controllo solare per il miglioramento delle prestazioni termiche di vetri, metallizzata con vapori di alluminio, protetta da due strati di poliestere stabilizzato contro gli UV, con resinatura superficiale antigraffio, trasmittanza ultravioletti 1%: riflettente, posata internamente previa pulizia del vetro, taglio a misura e applicazione senza bolle o grinze:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0834	28,96	2,415	0,0834
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1001	24,13	2,415	0,1001
	22CL.PR.2.150160.j - Pellicola adesiva con coefficiente d'ombra 0,59, energia solare respinta 49%, trasmittanza energia solare 43%, trasmittanza luce visibile 60%	mq	1,0000	52,98	52,980	1,0000
					8,672	
	(SPESE GENERALI)15%*57.810					
					6,648	
	(UTILE)10%*66.482					
	Totale analizzato	mq	1,0000		73,130	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 73,13					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
165	**Analisi 22CL.PR.E.2055.10.h** VETRI PELLICOLE SOLARI E DI SICUREZZA Pellicola adesiva a controllo solare per il miglioramento delle prestazioni termiche di vetri da posare internamente con coefficiente d'ombra 0,68, energia solare respinta 41%, trasmittanza energia solare 39%, trasmittanza luce visibile 54% Fornitura e posa in opera di pellicola adesiva a controllo solare per il miglioramento delle prestazioni termiche di vetri, metallizzata con vapori di alluminio, protetta da due strati di poliestere stabilizzato contro gli UV, con resinatura superficiale antigraffio, trasmittanza ultravioletti 1%: riflettente, posata internamente previa pulizia del vetro, taglio a misura e applicazione senza bolle o grinze:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0834	28,96	2,415	0,0834
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1001	24,13	2,415	0,1001
	22CL.PR.2.150160.k - Pellicola adesiva con coefficiente d'ombra 0,68, energia solare respinta 41%, trasmittanza energia solare 39%, trasmittanza luce visibile 54%	mq	1,0000	52,98	52,980	1,0000
					8,672	
	(SPESE GENERALI)15%*57.810					
					6,648	
	(UTILE)10%*66.482					
	Totale analizzato	mq	1,0000		73,130	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 73,13					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
166	**Analisi 22CL.PR.E.2055.10.i**					
	VETRI PELLICOLE SOLARI E DI SICUREZZA Pellicola adesiva a controllo solare per il miglioramento delle prestazioni termiche di vetri da posare internamente neutra, coefficiente d'ombra 0,43, energia solare respinta 63%, trasmittanza energia solare 22%, trasmittanza luce visibile 24%					
	Fornitura e posa in opera di pellicola adesiva a controllo solare per il miglioramento delle prestazioni termiche di vetri, metallizzata con vapori di alluminio, protetta da due strati di poliestere stabilizzato contro gli UV, con resinatura superficiale antigraffio, trasmittanza ultravioletti 1%: riflettente, posata internamente previa pulizia del vetro, taglio a misura e applicazione senza bolle o grinze:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0784	28,96	2,270	0,0784
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0940	24,13	2,268	0,0940
	22CL.PR.2.150160.l - Pellicola adesiva neutra, coefficiente d'ombra 0,43, energia solare respinta 63%, trasmittanza energia solare 22%, trasmittanza luce visibile 24%	mq	1,0000	49,78	49,780	1,0000
					8,148	
	(SPESE GENERALI)15%*54.318				6,247	
	(UTILE)10%*62.466					
	Totale analizzato	mq	1,0000		68,713	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 68,71**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
167	**Analisi 22CL.PR.E.2055.10.j** VETRI PELLICOLE SOLARI E DI SICUREZZA Pellicola adesiva a controllo solare per il miglioramento delle prestazioni termiche di vetri da posare internamente neutra, coefficiente d'ombra 0,55, energia solare respinta 52%, trasmittanza energia solare 35%, trasmittanza luce visibile 35% Fornitura e posa in opera di pellicola adesiva a controllo solare per il miglioramento delle prestazioni termiche di vetri, metallizzata con vapori di alluminio, protetta da due strati di poliestere stabilizzato contro gli UV, con resinatura superficiale antigraffio, trasmittanza ultravioletti 1%: riflettente, posata internamente previa pulizia del vetro, taglio a misura e applicazione senza bolle o grinze:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0784	28,96	2,270	0,0784
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0940	24,13	2,268	0,0940
	22CL.PR.2.150160.m - Pellicola adesiva neutra, coefficiente d'ombra 0,55, energia solare respinta 52%, trasmittanza energia solare 35%, trasmittanza luce visibile 35%	mq	1,0000	49,78	49,780	1,0000
					8,148	
	(SPESE GENERALI)15%*54.318				6,247	
	(UTILE)10%*62.466					
	Totale analizzato	mq	1,0000		68,713	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 68,71**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
168	**Analisi 22CL.PR.E.2055.10.k** VETRI PELLICOLE SOLARI E DI SICUREZZA Pellicola adesiva a controllo solare per il miglioramento delle prestazioni termiche di vetri da posare internamente neutra, coefficiente d'ombra 0,64, energia solare respinta 44%, trasmittanza energia solare 48%, trasmittanza luce visibile 48% Fornitura e posa in opera di pellicola adesiva a controllo solare per il miglioramento delle prestazioni termiche di vetri, metallizzata con vapori di alluminio, protetta da due strati di poliestere stabilizzato contro gli UV, con resinatura superficiale antigraffio, trasmittanza ultravioletti 1%: riflettente, posata internamente previa pulizia del vetro, taglio a misura e applicazione senza bolle o grinze:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0784	28,96	2,270	0,0784
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0940	24,13	2,268	0,0940
	22CL.PR.2.150160.n - Pellicola adesiva neutra, coefficiente d'ombra 0,64, energia solare respinta 44%, trasmittanza energia solare 48%, trasmittanza luce visibile 48%	mq	1,0000	49,78	49,780	1,0000
					8,148	
	(SPESE GENERALI)15%*54.318					
					6,247	
	(UTILE)10%*62.466					
	Totale analizzato	mq	1,0000		68,713	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 68,71					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
169	**Analisi 22CL.PR.E.2055.10.l** VETRI PELLICOLE SOLARI E DI SICUREZZA Pellicola adesiva a controllo solare per il miglioramento delle prestazioni termiche di vetri da posare internamente colore argento, coefficiente d'ombra 0,25, energia solare respinta 78%, trasmittanza energia solare 10%, trasmittanza luce visibile 12% Fornitura e posa in opera di pellicola adesiva a controllo solare per il miglioramento delle prestazioni termiche di vetri, metallizzata con vapori di alluminio, protetta da due strati di poliestere stabilizzato contro gli UV, con resinatura superficiale antigraffio, trasmittanza ultravioletti 1%: riflettente, posata internamente previa pulizia del vetro, taglio a misura e applicazione senza bolle o grinze:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0816	28,96	2,363	0,0816
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0980	24,13	2,365	0,0980
	22CL.PR.2.150160.o - Pellicola adesiva colore argento, coefficiente d'ombra 0,25, energia solare respinta 78%, trasmittanza energia solare 10%, trasmittanza luce visibile 12%	mq	1,0000	51,87	51,870	1,0000
					8,490	
	(SPESE GENERALI)15%*56.598					
					6,509	
	(UTILE)10%*65.088					
	Totale analizzato	mq	1,0000		71,597	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 71,60**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
170	**Analisi 22CL.PR.E.2055.20.a** VETRI PELLICOLE SOLARI E DI SICUREZZA Pellicola adesiva a controllo solare per il miglioramento delle prestazioni termiche di vetri da posare esternamente colore argento, coefficiente d'ombra 0,21, energia solare respinta 82%, trasmittanza energia solare 11%, trasmittanza luce visibile 14% Fornitura e posa in opera di pellicola adesiva a controllo solare per il miglioramento delle prestazioni termiche di vetri, metallizzata con vapori di alluminio, protetta da due strati di poliestere stabilizzato contro gli UV, con resinatura superficiale antigraffio, trasmittanza ultravioletti 1%: riflettente, posata esternamente previa pulizia del vetro, taglio a misura e applicazione senza bolle o grinze:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0960	28,96	2,780	0,0960
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1152	24,13	2,780	0,1152
	22CL.PR.2.150160.p - Pellicola adesiva colore argento, coefficiente d'ombra 0,21, energia solare respinta 82%, trasmittanza energia solare 11%, trasmittanza luce visibile 14%	mq	1,0000	61,01	61,010	1,0000
					9,986	
	(SPESE GENERALI)15%*66.570					
					7,656	
	(UTILE)10%*76.556					
	Totale analizzato	mq	1,0000		84,212	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 84,21					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
171	**Analisi 22CL.PR.E.2055.20.b** VETRI PELLICOLE SOLARI E DI SICUREZZA Pellicola adesiva a controllo solare per il miglioramento delle prestazioni termiche di vetri da posare esternamente colore argento, coefficiente d'ombra 0,29, energia solare respinta 74%, trasmittanza energia solare 25%, trasmittanza luce visibile 18% Fornitura e posa in opera di pellicola adesiva a controllo solare per il miglioramento delle prestazioni termiche di vetri, metallizzata con vapori di alluminio, protetta da due strati di poliestere stabilizzato contro gli UV, con resinatura superficiale antigraffio, trasmittanza ultravioletti 1%: riflettente, posata esternamente previa pulizia del vetro, taglio a misura e applicazione senza bolle o grinze:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1000	28,96	2,896	0,1000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1200	24,13	2,896	0,1200
	22CL.PR.2.150160.q - Pellicola adesiva colore argento, coefficiente d'ombra 0,29, energia solare respinta 74%, trasmittanza energia solare 25%, trasmittanza luce visibile 18%	mq	1,0000	63,53	63,530	1,0000
					10,398	
	(SPESE GENERALI)15%*69.322					
					7,972	
	(UTILE)10%*79.720					
	Totale analizzato	mq	1,0000		87,692	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 87,69					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
172	**Analisi 22CL.PR.E.2055.20.c** VETRI PELLICOLE SOLARI E DI SICUREZZA Pellicola adesiva a controllo solare per il miglioramento delle prestazioni termiche di vetri da posare esternamente colore argento, coefficiente d'ombra 0,48, energia solare respinta 58%, trasmittanza energia solare 35%, trasmittanza luce visibile 45% Fornitura e posa in opera di pellicola adesiva a controllo solare per il miglioramento delle prestazioni termiche di vetri, metallizzata con vapori di alluminio, protetta da due strati di poliestere stabilizzato contro gli UV, con resinatura superficiale antigraffio, trasmittanza ultravioletti 1%: riflettente, posata esternamente previa pulizia del vetro, taglio a misura e applicazione senza bolle o grinze:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0960	28,96	2,780	0,0960
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1152	24,13	2,780	0,1152
	22CL.PR.2.150160.r - Pellicola adesiva colore argento, coefficiente d'ombra 0,48, energia solare respinta 58%, trasmittanza energia solare 35%, trasmittanza luce visibile 45%	mq	1,0000	61,01	61,010	1,0000
					9,986	
	(SPESE GENERALI)15%*66.570					
					7,656	
	(UTILE)10%*76.556					
	Totale analizzato	mq	1,0000		84,212	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 84,21**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
173	**Analisi 22CL.PR.E.2055.20.d** VETRI PELLICOLE SOLARI E DI SICUREZZA Pellicola adesiva a controllo solare per il miglioramento delle prestazioni termiche di vetri da posare esternamente neutra, coefficiente d'ombra 0,41, energia solare respinta 64%, trasmittanza energia solare 22%, trasmittanza luce visibile 25% Fornitura e posa in opera di pellicola adesiva a controllo solare per il miglioramento delle prestazioni termiche di vetri, metallizzata con vapori di alluminio, protetta da due strati di poliestere stabilizzato contro gli UV, con resinatura superficiale antigraffio, trasmittanza ultravioletti 1%: riflettente, posata esternamente previa pulizia del vetro, taglio a misura e applicazione senza bolle o grinze:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0945	28,96	2,737	0,0945
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1134	24,13	2,736	0,1134
	22CL.PR.2.150160.s - Pellicola adesiva neutra, coefficiente d'ombra 0,41, energia solare respinta 64%, trasmittanza energia solare 22%, trasmittanza luce visibile 25%	mq	1,0000	60,06	60,060	1,0000
					9,830	
	(SPESE GENERALI)15%*65.533					
					7,536	
	(UTILE)10%*75.363					
	Totale analizzato	mq	1,0000		82,899	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 82,90					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
174	**Analisi 22CL.PR.E.2055.20.e** VETRI PELLICOLE SOLARI E DI SICUREZZA Pellicola adesiva a controllo solare per il miglioramento delle prestazioni termiche di vetri da posare esternamente neutra, coefficiente d'ombra 0,51, energia solare respinta 55%, trasmittanza energia solare 32%, trasmittanza luce visibile 37% Fornitura e posa in opera di pellicola adesiva a controllo solare per il miglioramento delle prestazioni termiche di vetri, metallizzata con vapori di alluminio, protetta da due strati di poliestere stabilizzato contro gli UV, con resinatura superficiale antigraffio, trasmittanza ultravioletti 1%: riflettente, posata esternamente previa pulizia del vetro, taglio a misura e applicazione senza bolle o grinze:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0945	28,96	2,737	0,0945
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1134	24,13	2,736	0,1134
	22CL.PR.2.150160.t - Pellicola adesiva neutra, coefficiente d'ombra 0,51, energia solare respinta 55%, trasmittanza energia solare 32%, trasmittanza luce visibile 37%	mq	1,0000	60,06	60,060	1,0000
					9,830	
	(SPESE GENERALI)15%*65.533					
					7,536	
	(UTILE)10%*75.363					
	Totale analizzato	mq	1,0000		82,899	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 82,90					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
175	**Analisi 22CL.PR.E.2055.20.f** VETRI PELLICOLE SOLARI E DI SICUREZZA Pellicola adesiva a controllo solare per il miglioramento delle prestazioni termiche di vetri da posare esternamente colore grigio acciaio, coefficiente d'ombra 0,43, energia solare respinta 63%, trasmittanza energia solare 22%, trasmittanza luce visibile 23% Fornitura e posa in opera di pellicola adesiva a controllo solare per il miglioramento delle prestazioni termiche di vetri, metallizzata con vapori di alluminio, protetta da due strati di poliestere stabilizzato contro gli UV, con resinatura superficiale antigraffio, trasmittanza ultravioletti 1%: riflettente, posata esternamente previa pulizia del vetro, taglio a misura e applicazione senza bolle o grinze:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0945	28,96	2,737	0,0945
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1134	24,13	2,736	0,1134
	22CL.PR.2.150160.u - Pellicola adesiva colore grigio acciaio, coefficiente d'ombra 0,43, energia solare respinta 63%, trasmittanza energia solare 22%, trasmittanza luce visibile 23%	mq	1,0000	60,06	60,060	1,0000
					9,830	
	(SPESE GENERALI)15%*65.533					
					7,536	
	(UTILE)10%*75.363					
	Totale analizzato	mq	1,0000		82,899	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 82,90**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
176	**Analisi 22CL.PR.E.2055.30.a** VETRI PELLICOLE SOLARI E DI SICUREZZA Pellicola adesiva di sicurezza per l'aumento della resistenza allo sfondamento senza resinatura superficiale antigraffio Fornitura e posa in opera di pellicola adesiva di sicurezza per l'aumento della resistenza allo sfondamento e in grado di far assumere al vetro caratteristiche di sicurezza, certificata secondo norma UNI EN 12600, posata internamente previa pulizia del vetro, taglio a misura e applicazione senza bolle o grinze: trasparente:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0787	28,96	2,279	0,0787
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0944	24,13	2,278	0,0944
	22CL.PR.2.150160.v - Pellicola adesiva di sicurezza senza resinatura superficiale antigraffio	mq	1,0000	49,98	49,980	1,0000
					8,181	
	(SPESE GENERALI)15%*54.537					
					6,272	
	(UTILE)10%*62.718					
	Totale analizzato	mq	1,0000		68,990	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 68,99					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
177	**Analisi 22CL.PR.E.2055.30.b** VETRI PELLICOLE SOLARI E DI SICUREZZA Pellicola adesiva di sicurezza per l'aumento della resistenza allo sfondamento con resinatura superficiale antigraffio Fornitura e posa in opera di pellicola adesiva di sicurezza per l'aumento della resistenza allo sfondamento e in grado di far assumere al vetro caratteristiche di sicurezza, certificata secondo norma UNI EN 12600, posata internamente previa pulizia del vetro, taglio a misura e applicazione senza bolle o grinze: trasparente:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0869	28,96	2,517	0,0869
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1043	24,13	2,517	0,1043
	22CL.PR.2.150160.w - Pellicola adesiva di sicurezza con resinatura superficiale antigraffio	mq	1,0000	55,21	55,210	1,0000
					9,037	
	(SPESE GENERALI)15%*60.244				6,928	
	(UTILE)10%*69.281					
	Totale analizzato	mq	1,0000		76,209	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 76,21					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
178	**Analisi 22CL.PR.E.2055.40.a** VETRI PELLICOLE SOLARI E DI SICUREZZA Pellicola adesiva di sicurezza per l'aumento della resistenza allo sfondamento antisolare con coefficiente d'ombra 0,24, energia solare respinta 79%, trasmittanza energia solare 12%, trasmittanza luce visibile 15% Fornitura e posa in opera di pellicola adesiva di sicurezza per l'aumento della resistenza allo sfondamento e in grado di far assumere al vetro caratteristiche di sicurezza, certificata secondo norma UNI EN 12600, posata internamente previa pulizia del vetro, taglio a misura e applicazione senza bolle o grinze: antisolare, colore argento, metallizzata con vapori di alluminio, protetta da due strati di poliestere stabilizzato contro gli UV, trasmittanza ultravioletti 1%:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0816	28,96	2,363	0,0816
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0979	24,13	2,362	0,0979
	22CL.PR.2.150160.x - Pellicola adesiva di sicurezza antisolare con coefficiente d'ombra 0,24, energia solare respinta 79%, trasmittanza energia solare 12%, trasmittanza luce visibile 15%	mq	1,0000	51,84	51,840	1,0000
					8,485	
	(SPESE GENERALI)15%*56.565					
					6,505	
	(UTILE)10%*65.050					
	Totale analizzato	mq	1,0000		71,555	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 71,56					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
179	**Analisi 22CL.PR.E.2055.40.b** VETRI PELLICOLE SOLARI E DI SICUREZZA Pellicola adesiva di sicurezza per l'aumento della resistenza allo sfondamento antisolare con coefficiente d'ombra 0,36, energia solare respinta 68%, trasmittanza energia solare 22%, trasmittanza luce visibile 28% Fornitura e posa in opera di pellicola adesiva di sicurezza per l'aumento della resistenza allo sfondamento e in grado di far assumere al vetro caratteristiche di sicurezza, certificata secondo norma UNI EN 12600, posata internamente previa pulizia del vetro, taglio a misura e applicazione senza bolle o grinze: antisolare, colore argento, metallizzata con vapori di alluminio, protetta da due strati di poliestere stabilizzato contro gli UV, trasmittanza ultravioletti 1%:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0816	28,96	2,363	0,0816
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0979	24,13	2,362	0,0979
	22CL.PR.2.150160.y - Pellicola adesiva di sicurezza antisolare con coefficiente d'ombra 0,36, energia solare respinta 68%, trasmittanza energia solare 22%, trasmittanza luce visibile 28%	mq	1,0000	51,84	51,840	1,0000
					8,485	
	(SPESE GENERALI)15%*56.565					
					6,505	
	(UTILE)10%*65.050					
	Totale analizzato	mq	1,0000		71,555	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 71,56					

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - OPERE CIVILI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
1	**Analisi 22CL.PR.E.2110.20.a** Primerizzazione, consolidamento ed omogeneizzazione dell'assorbimento dei supporti prima dell'applicazione di finiture traspiranti a base di silicati di potassio, mediante l'applicazione di fissativo trasparente a base di Primerizzazione, consolidamento ed omogeneizzazione dell'assorbimento dei supporti prima dell'applicazione di finiture traspiranti a base di silicati di potassio, mediante l'applicazione di fissativo trasparente a base di Primerizzazione, consolidamento ed omogeneizzazione dell'assorbimento dei supporti prima dell'applicazione di finiture traspiranti a base di silicati di potassio, mediante l'applicazione a pennello, rullo o spruzzo di fissativo trasparente a base di silicato di potassio. Il supporto, prima dell'applicazione, dovrà essere opportunamente preparato, pulito, privo di parti incoerenti e di precedenti pitture a base organica. Escluse le impalcature e i ponteggi di servizio ed ogni altra opera provvisionale, compreso altresì, ogni onere e magistero.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0500	28,96	1,448	0,0500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0500	24,13	1,207	0,0500
	22CL.PR.2.16010.i - FISSATIVI E FONDI Fissativo consolidante a base di silicato di potassio	L	0,1500	6,46	0,969	0,1500
					0,544	
	(SPESE GENERALI)15%*3.624					
					0,417	
	(UTILE)10%*4.168					
	Totale analizzato	mq	1,0000		4,585	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 4,59					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
2	**Analisi 22CL.PR.E.2120.10.a** Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la preparazione delle stesse su superfici interne: imprimitura ad una mano eseguita a pennello					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1000	28,96	2,896	0,1000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0500	24,13	1,207	0,0500
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0010	1,27	0,001	0,0010
	22CL.PR.2.1010.a - OSSIDO DI CALCIO Ossido di calcio	100 kg	0,0500	9,69	0,485	0,0500
					0,688	
	(SPESE GENERALI)15%*4.589				0,528	
	(UTILE)10%*5.277					
	Totale analizzato	mq	1,0000		5,805	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 5,81					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
3	**Analisi 22CL.PR.E.2120.10.b** Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la preparazione delle stesse su superfici interne: per ogni strato a coprire eseguito a pennello					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0195	28,96	0,565	0,0195
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0200	24,13	0,483	0,0200
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0010	1,27	0,001	0,0010
	22CL.PR.2.1010.a - OSSIDO DI CALCIO Ossido di calcio	100 kg	0,0600	9,69	0,581	0,0600
					0,245	
	(SPESE GENERALI)15%*1.630				0,188	
	(UTILE)10%*1.875					
	Totale analizzato	mq	1,0000		2,063	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 2,06					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
4	**Analisi 22CL.PR.E.2120.20.a** Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la preparazione delle stesse su superfici esterne: imprimitura ad una mano eseguita a pennello					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1000	28,96	2,896	0,1000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0500	24,13	1,207	0,0500
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0010	1,27	0,001	0,0010
	22CL.PR.2.1010.a - OSSIDO DI CALCIO Ossido di calcio	100 kg	0,0500	9,69	0,485	0,0500
					0,688	
	(SPESE GENERALI)15%*4.589				0,528	
	(UTILE)10%*5.277					
	Totale analizzato	mq	1,0000		5,805	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 5,81					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
5	**Analisi 22CL.PR.E.2120.20.b** Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la preparazione delle stesse su superfici esterne: per ogni strato a coprire eseguito a pennello per ogni strato a coprire eseguito a pennello					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0244	28,96	0,707	0,0244
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0300	24,13	0,724	0,0300
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0010	1,27	0,001	0,0010
	22CL.PR.2.1010.a - OSSIDO DI CALCIO Ossido di calcio	100 kg	0,0600	9,69	0,581	0,0600
	(SPESE GENERALI)15%*2.013				0,302	
	(UTILE)10%*2.315				0,232	
	Totale analizzato	mq	1,0000		2,547	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 2,55					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
6	**Analisi 22CL.PR.E.2120.30.a** Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la preparazione delle stesse mediante rasatura e imprimitura: compenso per due mani a coprire Su superfici interne.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1500	28,96	4,344	0,1500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0420	24,13	1,013	0,0420
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0010	1,27	0,001	0,0010
	22CL.PR.2.16090.h - IDROPITTURE Idropittura a tempera bianca	L	0,2200	1,63	0,359	0,2200
					0,858	
	(SPESE GENERALI)15%*5.717				0,658	
	(UTILE)10%*6.575					
	Totale analizzato	mq	1,0000		7,233	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 7,23					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
7	**Analisi 22CL.PR.E.2120.30.b** Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la preparazione delle stesse mediante rasatura e imprimitura: compenso per uno strato in più Su superfici interne.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0300	28,96	0,869	0,0300
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0300	24,13	0,724	0,0300
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0010	1,27	0,001	0,0010
	22CL.PR.2.16090.h - IDROPITTURE Idropittura a tempera bianca	L	0,1100	1,63	0,179	0,1100
	(SPESE GENERALI)15%*1.773				0,266	
	(UTILE)10%*2.039				0,204	
	Totale analizzato	mq	1,0000		2,243	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 2,24					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
8	**Analisi 22CL.PR.E.2120.40.a** Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse su superfici interne: con idropittura traspirante					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1000	28,96	2,896	0,1000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1000	24,13	2,413	0,1000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0010	1,27	0,001	0,0010
	22CL.PR.2.16090.b - IDROPITTURE Idropittura traspirante	L	0,3300	4,08	1,346	0,3300
					0,998	
	(SPESE GENERALI)15%*6.656				0,765	
	(UTILE)10%*7.654					
	Totale analizzato	mq	1,0000		8,419	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 8,42					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
9	**Analisi 22CL.PR.E.2120.40.b** Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse su superfici interne: con idropittura traspirante e idrorepellente					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1000	28,96	2,896	0,1000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1000	24,13	2,413	0,1000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0010	1,27	0,001	0,0010
	22CL.PR.2.16090.a - IDROPITTURE Idropittura traspirante e idrorepellente	L	0,3300	5,25	1,733	0,3300
					1,056	
	(SPESE GENERALI)15%*7.043				0,810	
	(UTILE)10%*8.099					
	Totale analizzato	mq	1,0000		8,909	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 8,91					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
10	**Analisi 22CL.PR.E.2120.40.c** Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse su superfici interne: con idropittura lavabile					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0667	28,96	1,932	0,0667
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0667	24,13	1,609	0,0667
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0010	1,27	0,001	0,0010
	22CL.PR.2.16090.c - IDROPITTURE Idropittura lavabile	L	0,3300	6,18	2,039	0,3300
					0,837	
	(SPESE GENERALI)15%*5.581					
					0,642	
	(UTILE)10%*6.418					
	Totale analizzato	mq	1,0000		7,060	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 7,06**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
11	**Analisi 22CL.PR.E.2120.50.a** Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse su superfici esterne: con idropittura traspirante					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0667	28,96	1,932	0,0667
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1000	24,13	2,413	0,1000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0010	1,27	0,001	0,0010
	22CL.PR.2.16090.b - IDROPITTURE Idropittura traspirante	L	0,3300	4,08	1,346	0,3300
					0,854	
	(SPESE GENERALI)15%*5.692					
					0,655	
	(UTILE)10%*6.546					
	Totale analizzato	mq	1,0000		7,201	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 7,20					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
12	**Analisi 22CL.PR.E.2120.50.b** Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse su superfici esterne: con idropittura traspirante e idrorepellente					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0667	28,96	1,932	0,0667
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0667	24,13	1,609	0,0667
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0010	1,27	0,001	0,0010
	22CL.PR.2.16090.a - IDROPITTURE Idropittura traspirante e idrorepellente	L	0,3300	5,25	1,733	0,3300
	(SPESE GENERALI)15%*5.275				0,791	
	(UTILE)10%*6.066				0,607	
	Totale analizzato	mq	1,0000		6,673	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 6,67					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
13	**Analisi 22CL.PR.E.2120.50.c** Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse su superfici esterne: con idropittura lavabile					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0667	28,96	1,932	0,0667
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0667	24,13	1,609	0,0667
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0010	1,27	0,001	0,0010
	22CL.PR.2.16090.c - IDROPITTURE Idropittura lavabile	L	0,3300	6,18	2,039	0,3300
					0,837	
	(SPESE GENERALI)15%*5.581					
					0,642	
	(UTILE)10%*6.418					
	Totale analizzato	mq	1,0000		7,060	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 7,06**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
14	**Analisi 22CL.PR.E.2120.60.a** Tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani a coprire con idrosmalto brillante Fornitura e posa in opera di tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni e la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0500	28,96	1,448	0,0500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1000	24,13	2,413	0,1000
	22CL.PR.2.16030.c - SMALTI BRILLANTI E SATINATI Idrosmalto brillante	L	0,2000	13,74	2,748	0,2000
					0,991	
	(SPESE GENERALI)15%*6.609					
					0,760	
	(UTILE)10%*7.600					
	Totale analizzato	mq	1,0000		8,360	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 8,36					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
15	**Analisi 22CL.PR.E.2120.60.b** Tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani a coprire con idrosmalto satinato Fornitura e posa in opera di tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni e la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0500	28,96	1,448	0,0500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0800	24,13	1,930	0,0800
	22CL.PR.2.16030.f - SMALTI BRILLANTI E SATINATI Idrosmalto satinato	L	0,2000	12,29	2,458	0,2000
					0,875	
	(SPESE GENERALI)15%*5.836					
					0,671	
	(UTILE)10%*6.711					
	Totale analizzato	mq	1,0000		7,382	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 7,38					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
16	**Analisi 22CL.PR.E.2120.60.c** Tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani a coprire con smalto oleosintetico opaco Fornitura e posa in opera di tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni e la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0500	28,96	1,448	0,0500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0500	24,13	1,207	0,0500
	22CL.PR.2.16030.g - SMALTI BRILLANTI E SATINATI Smalto oleosintetico opaco	L	0,3000	11,72	3,516	0,3000
					0,926	
	(SPESE GENERALI)15%*6.171					
					0,710	
	(UTILE)10%*7.097					
	Totale analizzato	mq	1,0000		7,807	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 7,81**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
17	**Analisi 22CL.PR.E.2120.60.d** Tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani a coprire con smalto oleosintetico brillante Fornitura e posa in opera di tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni e la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0500	28,96	1,448	0,0500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0500	24,13	1,207	0,0500
	22CL.PR.2.16030.h - SMALTI BRILLANTI E SATINATI Smalto oleosintetico brillante	L	0,3000	13,94	4,182	0,3000
					1,026	
	(SPESE GENERALI)15%*6.837				0,786	
	(UTILE)10%*7.863					
	Totale analizzato	mq	1,0000		8,649	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 8,65					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
18	**Analisi 22CL.PR.E.2130.10.a** Rivestimento plastico al quarzo, applicato a rullo su adeguato sottofondo da pagare a parte, escluse le opere provvisionali: superficie lamata opaca Per interni					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0830	28,96	2,404	0,0830
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0830	24,13	2,003	0,0830
	22CL.PR.2.16060.l - RIVESTIMENTI A SPESSORE Graffiato normale al quarzo lamato opaco	kg	0,6700	3,27	2,191	0,6700
					0,990	
	(SPESE GENERALI)15%*6.598					
					0,759	
	(UTILE)10%*7.588					
	Totale analizzato	mq	1,0000		8,347	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 8,35					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
19	**Analisi 22CL.PR.E.2130.10.b** Rivestimento plastico al quarzo, applicato a rullo su adeguato sottofondo da pagare a parte, escluse le opere provvisionali: superficie bucciata fine opaca Per interni					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0830	28,96	2,404	0,0830
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0830	24,13	2,003	0,0830
	22CL.PR.2.16060.m - RIVESTIMENTI A SPESSORE Graffiato normale al quarzo fine opaco	kg	1,8000	2,50	4,500	1,8000
					1,336	
	(SPESE GENERALI)15%*8.907					
					1,024	
	(UTILE)10%*10.243					
	Totale analizzato	mq	1,0000		11,267	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 11,27					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
20	**Analisi 22CL.PR.E.2130.10.c** Rivestimento plastico al quarzo, applicato a rullo su adeguato sottofondo da pagare a parte, escluse le opere provvisionali: superficie bucciata media opaca Per interni					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0830	28,96	2,404	0,0830
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0830	24,13	2,003	0,0830
	22CL.PR.2.16060.n - RIVESTIMENTI A SPESSORE Graffiato normale al quarzo medio opaco	kg	0,6000	3,60	2,160	0,6000
					0,985	
	(SPESE GENERALI)15%*6.567				0,755	
	(UTILE)10%*7.552					
	Totale analizzato	mq	1,0000		8,307	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 8,31**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
21	**Analisi 22CL.PR.E.2130.10.d** Rivestimento plastico al quarzo, applicato a rullo su adeguato sottofondo da pagare a parte, escluse le opere provvisionali: superficie bucciata media lucida Per interni					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0830	28,96	2,404	0,0830
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0830	24,13	2,003	0,0830
	22CL.PR.2.16060.o - RIVESTIMENTI A SPESSORE Graffiato normale al quarzo medio lucido	kg	0,6000	3,90	2,340	0,6000
					1,012	
	(SPESE GENERALI)15%*6.747					
					0,776	
	(UTILE)10%*7.759					
	Totale analizzato	mq	1,0000		8,535	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 8,54					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
22	**Analisi 22CL.PR.E.2130.20.a** Rivestimento plastico al quarzo, applicato a rullo su adeguato sottofondo da pagare a parte per esterni: superficie lamata opaca					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0830	28,96	2,404	0,0830
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0830	24,13	2,003	0,0830
	22CL.PR.2.16060.p - RIVESTIMENTI A SPESSORE Rivestimento fine lamato opaco	kg	1,5000	3,60	5,400	1,5000
					1,471	
	(SPESE GENERALI)15%*9.807					
					1,128	
	(UTILE)10%*11.278					
	Totale analizzato	mq	1,0000		12,406	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 12,41					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
23	**Analisi 22CL.PR.E.2130.20.b** Rivestimento plastico al quarzo, applicato a rullo su adeguato sottofondo da pagare a parte per esterni: superficie bucciata fine opaca					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0800	28,96	2,317	0,0800
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0800	24,13	1,930	0,0800
	22CL.PR.2.16060.q - RIVESTIMENTI A SPESSORE Rivestimento finitura bucciata fine opaca	kg	0,8000	3,00	2,400	0,8000
					0,997	
	(SPESE GENERALI)15%*6.647				0,764	
	(UTILE)10%*7.644					
	Totale analizzato	mq	1,0000		8,408	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 8,41					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
24	**Analisi 22CL.PR.E.2130.20.c** Rivestimento plastico al quarzo, applicato a rullo su adeguato sottofondo da pagare a parte per esterni: superficie bucciata media opaca					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0830	28,96	2,404	0,0830
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0830	24,13	2,003	0,0830
	22CL.PR.2.16060.r - RIVESTIMENTI A SPESSORE Rivestimento finitura bucciata media opaca	kg	1,5000	2,55	3,825	1,5000
					1,235	
	(SPESE GENERALI)15%*8.232				0,947	
	(UTILE)10%*9.467					
	Totale analizzato	mq	1,0000		10,414	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 10,41**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
25	**Analisi 22CL.PR.E.2130.30.a** Rivestimento plastico a base di resine sintetiche ed inerti, applicato a frattazzo su adeguato sottofondo da pagare a parte granulometria fine, per spessore 1 mm Superficie granulare per interni					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1000	28,96	2,896	0,1000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1000	24,13	2,413	0,1000
	22CL.PR.2.16060.s - RIVESTIMENTI A SPESSORE Rivestimento plastico granulato granulometria fine	kg	2,0000	2,53	5,060	2,0000
					1,555	
	(SPESE GENERALI)15%*10.369					
					1,192	
	(UTILE)10%*11.924					
	Totale analizzato	mq	1,0000		13,116	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 13,12					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
26	**Analisi 22CL.PR.E.2130.30.b** Rivestimento plastico a base di resine sintetiche ed inerti, applicato a frattazzo su adeguato sottofondo da pagare a parte granulometria media, per spessore 1,5 mm Superficie granulare per interni					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1000	28,96	2,896	0,1000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1000	24,13	2,413	0,1000
	22CL.PR.2.16060.t - RIVESTIMENTI A SPESSORE Rivestimento plastico granulato granulometria media	kg	2,0000	2,63	5,260	2,0000
					1,585	
	(SPESE GENERALI)15%*10.569					
					1,215	
	(UTILE)10%*12.154					
	Totale analizzato	mq	1,0000		13,369	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 13,37					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
27	**Analisi 22CL.PR.E.2130.30.c** Rivestimento plastico a base di resine sintetiche ed inerti, applicato a frattazzo su adeguato sottofondo da pagare a parte granulometria grossa, per spessore 2 mm Superficie granulare per interni					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1000	28,96	2,896	0,1000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1000	24,13	2,413	0,1000
	22CL.PR.2.16060.u - RIVESTIMENTI A SPESSORE Rivestimento plastico granulato granulometria grossa	kg	3,0000	2,34	7,020	3,0000
					1,849	
	(SPESE GENERALI)15%*12.329				1,418	
	(UTILE)10%*14.178					
	Totale analizzato	mq	1,0000		15,596	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 15,60**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
28	**Analisi 22CL.PR.E.2130.40.a** Rivestimento plastico a base di resine sintetiche ed inerti, applicato a frattazzo su adeguato sottofondo da pagare a parte. granulometria fine, per spessore 1 mm Superficie granulare per esterni					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1365	28,96	3,953	0,1365
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1365	24,13	3,294	0,1365
	22CL.PR.2.16060.s - RIVESTIMENTI A SPESSORE Rivestimento plastico granulato granulometria fine	kg	2,0000	2,53	5,060	2,0000
					1,846	
	(SPESE GENERALI)15%*12.307					
					1,415	
	(UTILE)10%*14.153					
	Totale analizzato	mq	1,0000		15,568	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 15,57					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
29	**Analisi 22CL.PR.E.2130.40.b** Rivestimento plastico a base di resine sintetiche ed inerti, applicato a frattazzo su adeguato sottofondo da pagare a parte. granulometria media, per spessore 1,5 mm Superficie granulare per esterni					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1365	28,96	3,953	0,1365
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1365	24,13	3,294	0,1365
	22CL.PR.2.16060.t - RIVESTIMENTI A SPESSORE Rivestimento plastico granulato granulometria media	kg	2,0000	2,63	5,260	2,0000
					1,876	
	(SPESE GENERALI)15%*12.507					
					1,438	
	(UTILE)10%*14.383					
	Totale analizzato	mq	1,0000		15,821	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 15,82					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
30	**Analisi 22CL.PR.E.2130.40.c** Rivestimento plastico a base di resine sintetiche ed inerti, applicato a frattazzo su adeguato sottofondo da pagare a parte. granulometria grossa, per spessore 2 mm Superficie granulare per esterni					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1365	28,96	3,953	0,1365
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1365	24,13	3,294	0,1365
	22CL.PR.2.16060.u - RIVESTIMENTI A SPESSORE Rivestimento plastico granulato granulometria grossa	kg	3,0000	2,34	7,020	3,0000
					2,140	
	(SPESE GENERALI)15%*14.267				1,641	
	(UTILE)10%*16.407					
	Totale analizzato	mq	1,0000		18,048	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 18,05**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
31	**Analisi 22CL.PR.E.2130.50.a** Rivestimento plastico a base di resine sintetiche ed inerti, applicato a frattazzo su adeguato sottofondo da pagare a parte. granulometria media, per spessore 2 mm Superficie graffiata, per interni					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0878	28,96	2,543	0,0878
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0878	24,13	2,119	0,0878
	22CL.PR.2.16060.w - RIVESTIMENTI A SPESSORE Rivestimento plastico grafiato granulometria fine	kg	2,9000	1,67	4,843	2,9000
					1,426	
	(SPESE GENERALI)15%*9.505				1,093	
	(UTILE)10%*10.931					
	Totale analizzato	mq	1,0000		12,024	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 12,02					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
32	**Analisi 22CL.PR.E.2130.50.b** Rivestimento plastico a base di resine sintetiche ed inerti, applicato a frattazzo su adeguato sottofondo da pagare a parte. granulometria grossa, per spessore 2,5 mm Superficie graffiata, per interni					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0878	28,96	2,543	0,0878
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0878	24,13	2,119	0,0878
	22CL.PR.2.16060.w - RIVESTIMENTI A SPESSORE Rivestimento plastico grafiato granulometria fine	kg	3,5000	1,67	5,845	3,5000
					1,576	
	(SPESE GENERALI)15%*10.507				1,208	
	(UTILE)10%*12.083					
	Totale analizzato	mq	1,0000		13,291	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 13,29					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
33	**Analisi 22CL.PR.E.2130.60.a** granulometria media, per spessore 2 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1365	28,96	3,953	0,1365
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1365	24,13	3,294	0,1365
	22CL.PR.2.16060.w - RIVESTIMENTI A SPESSORE Rivestimento plastico grafiato granulometria fine	kg	2,9000	1,67	4,843	2,9000
	(SPESE GENERALI)15%*12.090				1,814	
	(UTILE)10%*13.904				1,390	
	Totale analizzato	mq	1,0000		15,294	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 15,29					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
34	**Analisi 22CL.PR.E.2130.60.b** granulometria grossa, per spessore 2,5 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1365	28,96	3,953	0,1365
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1365	24,13	3,294	0,1365
	22CL.PR.2.16060.w - RIVESTIMENTI A SPESSORE Rivestimento plastico grafiato granulometria fine	kg	3,5000	1,67	5,845	3,5000
					1,964	
	(SPESE GENERALI)15%*13.092					
					1,506	
	(UTILE)10%*15.056					
	Totale analizzato	mq	1,0000		16,562	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 16,56					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
35	**Analisi 22CL.PR.E.2130.70.a** Rivestimento plastico granigliato a base di resine sintetiche e graniglia di marmo, per interni ed esterni granulometria fine, per spessore 1,5 mm Rivestimento plastico granigliato a base di resine sintetiche e graniglia di marmo, per interni ed esterni, applicato su adeguato sottofondo da pagare a parte					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1365	28,96	3,953	0,1365
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1365	24,13	3,294	0,1365
	22CL.PR.2.16060.z - RIVESTIMENTI A SPESSORE Rivestimento plastico granigliato granulometria fine	kg	3,5000	1,73	6,055	3,5000
					1,995	
	(SPESE GENERALI)15%*13.302					
					1,530	
	(UTILE)10%*15.297					
	Totale analizzato	mq	1,0000		16,827	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 16,83					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
36	**Analisi 22CL.PR.E.2130.70.b** Rivestimento plastico granigliato a base di resine sintetiche e graniglia di marmo, per interni ed esterni granulometria media, per spessore 2 mm Rivestimento plastico granigliato a base di resine sintetiche e graniglia di marmo, per interni ed esterni, applicato su adeguato sottofondo da pagare a parte					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1365	28,96	3,953	0,1365
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1365	24,13	3,294	0,1365
	22CL.PR.2.16060.z - RIVESTIMENTI A SPESSORE Rivestimento plastico granigliato granulometria fine	kg	4,5000	1,73	7,785	4,5000
					2,255	
	(SPESE GENERALI)15%*15.032				1,729	
	(UTILE)10%*17.287					
	Totale analizzato	mq	1,0000		19,016	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 19,02					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
37	**Analisi 22CL.PR.E.2140.10.a** Verniciatura con isolante a base di siliconi da applicarsi su cemento e mattoni a vista Verniciatura con isolante a base di siliconi da applicarsi su cemento e mattoni a vista					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0390	28,96	1,129	0,0390
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0195	24,13	0,471	0,0195
	22CL.PR.2.16065.a - VERNICI Granigliato di marmo piccolo	L	0,0333	4,56	0,152	0,0333
					0,263	
	(SPESE GENERALI)15%*1.752				0,202	
	(UTILE)10%*2.015					
	Totale analizzato	mq	1,0000		2,217	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 2,22					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
38	**Analisi 22CL.PR.E.2140.20.a** Preparazione di superficie in legno con: stuccatura e rasatura					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0920	26,86	2,471	0,0920
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0420	24,13	1,013	0,0420
	22CL.PR.2.16090.i - IDROPITTURE Stucco	kg	0,2000	10,00	2,000	0,2000
					0,823	
	(SPESE GENERALI)15%*5.484					
					0,631	
	(UTILE)10%*6.307					
	Totale analizzato	mq	1,0000		6,938	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 6,94					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
39	**Analisi 22CL.PR.E.2140.20.b** Preparazione di superficie in legno con: carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0500	26,86	1,343	0,0500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0500	24,13	1,207	0,0500
	22CL.PR.2.16090.l - IDROPITTURE Carta abrasiva	m	2,000000	1,52	3,040	2,000000
					0,839	
	(SPESE GENERALI)15%*5.590					
					0,643	
	(UTILE)10%*6.429					
	Totale analizzato	mq	1,0000		7,072	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 7,07					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
40	**Analisi 22CL.PR.E.2140.30.a** Preparazione di superficie in ferro con: stuccatura e rasatura					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0667	26,86	1,792	0,0667
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0333	24,13	0,804	0,0333
	22CL.PR.2.16090.i - IDROPITTURE Stucco	kg	0,1500	10,00	1,500	0,1500
					0,614	
	(SPESE GENERALI)15%*4.096				0,471	
	(UTILE)10%*4.710					
	Totale analizzato	mq	1,0000		5,181	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 5,18					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
41	**Analisi 22CL.PR.E.2140.30.b** Preparazione di superficie in ferro con: carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0667	26,86	1,792	0,0667
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0333	24,13	0,804	0,0333
	22CL.PR.2.16090.l - IDROPITTURE Carta abrasiva	m	2,000000	1,52	3,040	2,000000
					0,845	
	(SPESE GENERALI)15%*5.636				0,648	
	(UTILE)10%*6.481					
	Totale analizzato	mq	1,0000		7,129	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 7,13					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
42	**Analisi 22CL.PR.E.2140.40.a** Applicazione di una mano di fondo su superfici in legno gà preparate, prima di procedere a stuccature, rasature o pitturazioni: con impregnante protettivo idrorepellente, antitarlo, fungicida					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0420	26,86	1,128	0,0420
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0420	24,13	1,013	0,0420
	22CL.PR.2.16065.b - VERNICI Granigliato di marmo medio	L	0,2000	5,80	1,160	0,2000
					0,495	
	(SPESE GENERALI)15%*3.301				0,380	
	(UTILE)10%*3.796					
	Totale analizzato	mq	1,0000		4,176	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 4,18					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
43	**Analisi 22CL.PR.E.2140.40.b** Applicazione di una mano di fondo su superfici in legno gà preparate, prima di procedere a stuccature, rasature o pitturazioni: con olio di lino cotto					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0420	26,86	1,128	0,0420
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0420	24,13	1,013	0,0420
	22CL.PR.2.16050.i - VERNICI Olio di lino cotto	kg	0,2000	7,09	1,418	0,2000
					0,534	
	(SPESE GENERALI)15%*3.559				0,409	
	(UTILE)10%*4.093					
	Totale analizzato	mq	1,0000		4,502	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 4,50					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
44	**Analisi 22CL.PR.E.2140.50.a** Pittura, su superfici in legno già preparate, in colori correnti chiari a due mani a coprire: smalto oleosintetico opaco					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0830	26,86	2,229	0,0830
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0830	24,13	2,003	0,0830
	22CL.PR.2.16030.g - SMALTI BRILLANTI E SATINATI Smalto oleosintetico opaco	L	0,1500	11,72	1,758	0,1500
					0,899	
	(SPESE GENERALI)15%*5.990				0,689	
	(UTILE)10%*6.889					
	Totale analizzato	mq	1,0000		7,578	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 7,58					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
45	**Analisi 22CL.PR.E.2140.50.b** Pittura, su superfici in legno già preparate, in colori correnti chiari a due mani a coprire: smalto oleosintetico brillante					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0830	26,86	2,229	0,0830
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0830	24,13	2,003	0,0830
	22CL.PR.2.16030.h - SMALTI BRILLANTI E SATINATI Smalto oleosintetico brillante	L	0,1500	13,94	2,091	0,1500
					0,948	
	(SPESE GENERALI)15%*6.323				0,727	
	(UTILE)10%*7.271					
	Totale analizzato	mq	1,0000		7,998	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 8,00					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
46	**Analisi 22CL.PR.E.2140.60.a** Verniciatura trasparente, a due mani, su superfici in legno già preparate: trasparente brillante sintetica					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0780	26,86	2,095	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0390	24,13	0,941	0,0390
	22CL.PR.2.16050.c - VERNICI Vernice sintetica trasparente brillante	kg	0,0833	14,23	1,185	0,0833
					0,633	
	(SPESE GENERALI)15%*4.221					
					0,485	
	(UTILE)10%*4.854					
	Totale analizzato	mq	1,0000		5,339	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 5,34					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
47	**Analisi 22CL.PR.E.2140.60.b** Verniciatura trasparente, a due mani, su superfici in legno già preparate: trasparente satinata poliuretanica					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0780	26,86	2,095	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0390	24,13	0,941	0,0390
	22CL.PR.2.16050.r - VERNICI Vernice satinata poliuretanica	kg	0,1000	25,12	2,512	0,1000
					0,832	
	(SPESE GENERALI)15%*5.548					
					0,638	
	(UTILE)10%*6.380					
	Totale analizzato	mq	1,0000		7,018	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 7,02					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
48	**Analisi 22CL.PR.E.2140.70.a** Preparazione di infissi ed opere in ferro mediante applicazione di pittura antiruggine su superfici: antiruggine al cromato di piombo o di zinco					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0975	26,86	2,619	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0488	24,13	1,178	0,0488
	22CL.PR.2.160130.b - ANTIRUGGINE Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,1000	14,00	1,400	0,1000
					0,780	
	(SPESE GENERALI)15%*5.197					
					0,598	
	(UTILE)10%*5.977					
	Totale analizzato	mq	1,0000		6,575	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 6,58					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
49	**Analisi 22CL.PR.E.2140.70.b** Preparazione di infissi ed opere in ferro mediante applicazione di pittura antiruggine su superfici: con antiruggine all'ossido di ferro					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0975	26,86	2,619	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0488	24,13	1,178	0,0488
	22CL.PR.2.160130.a - ANTIRUGGINE Antiruggine all'ossido di ferro	kg	0,1000	15,90	1,590	0,1000
					0,808	
	(SPESE GENERALI)15%*5.387					
					0,620	
	(UTILE)10%*6.195					
	Totale analizzato	mq	1,0000		6,815	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 6,82					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
50	**Analisi 22CL.PR.E.2140.80.a** Verniciatura con smalto oleosintetico opaco bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: fino a 3 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0488	26,86	1,311	0,0488
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0244	24,13	0,589	0,0244
	22CL.PR.2.16030.g - SMALTI BRILLANTI E SATINATI Smalto oleosintetico opaco	L	0,0133	11,72	0,156	0,0133
					0,308	
	(SPESE GENERALI)15%*2.056				0,236	
	(UTILE)10%*2.364					
	Totale analizzato	m	1,000000		2,600	
	Prezzo di applicazione Euro/m 2,60					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
51	**Analisi 22CL.PR.E.2140.80.b** Verniciatura con smalto oleosintetico opaco bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: fino a 5 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0663	26,86	1,781	0,0663
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0332	24,13	0,801	0,0332
	22CL.PR.2.16030.g - SMALTI BRILLANTI E SATINATI Smalto oleosintetico opaco	L	0,0420	11,72	0,492	0,0420
					0,461	
	(SPESE GENERALI)15%*3.074				0,354	
	(UTILE)10%*3.535					
	Totale analizzato	m	1,000000		3,889	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/m 3,89					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
52	**Analisi 22CL.PR.E.2140.80.c** Verniciatura con smalto oleosintetico opaco bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: fino a 10 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0975	26,86	2,619	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0488	24,13	1,178	0,0488
	22CL.PR.2.16030.g - SMALTI BRILLANTI E SATINATI Smalto oleosintetico opaco	L	0,0860	11,72	1,008	0,0860
					0,721	
	(SPESE GENERALI)15%*4.805				0,553	
	(UTILE)10%*5.526					
	Totale analizzato	m	1,000000		6,079	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione **Euro/m 6,08**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
53	**Analisi 22CL.PR.E.2140.80.d** Verniciatura con smalto oleosintetico opaco bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: fino a 15 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1560	26,86	4,190	0,1560
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0780	24,13	1,882	0,0780
	22CL.PR.2.16030.g - SMALTI BRILLANTI E SATINATI Smalto oleosintetico opaco	L	0,1100	11,72	1,289	0,1100
					1,104	
	(SPESE GENERALI)15%*7.361				0,847	
	(UTILE)10%*8.465					
	Totale analizzato	m	1,000000		9,312	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/m 9,31					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
54	**Analisi 22CL.PR.E.2140.90.a** Verniciatura con smalto oleosintetico brillante, su manufatti in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: fino a 3 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0488	26,86	1,311	0,0488
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0244	24,13	0,589	0,0244
	22CL.PR.2.16030.h - SMALTI BRILLANTI E SATINATI Smalto oleosintetico brillante	L	0,0133	13,94	0,185	0,0133
					0,313	
	(SPESE GENERALI)15%*2.085				0,240	
	(UTILE)10%*2.398					
	Totale analizzato	m	1,000000		2,638	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/m 2,64					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
55	**Analisi 22CL.PR.E.2140.90.b** Verniciatura con smalto oleosintetico brillante, su manufatti in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: fino a 5 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0663	26,86	1,781	0,0663
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0332	24,13	0,801	0,0332
	22CL.PR.2.16030.h - SMALTI BRILLANTI E SATINATI Smalto oleosintetico brillante	L	0,0420	13,94	0,585	0,0420
					0,475	
	(SPESE GENERALI)15%*3.167				0,364	
	(UTILE)10%*3.642					
	Totale analizzato	m	1,000000		4,006	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/m 4,01					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
56	**Analisi 22CL.PR.E.2140.90.c** Verniciatura con smalto oleosintetico brillante, su manufatti in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: fino a 10 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0975	26,86	2,619	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0488	24,13	1,178	0,0488
	22CL.PR.2.16030.h - SMALTI BRILLANTI E SATINATI Smalto oleosintetico brillante	L	0,0860	13,94	1,199	0,0860
					0,749	
	(SPESE GENERALI)15%*4.996				0,575	
	(UTILE)10%*5.745					
	Totale analizzato	m	1,000000		6,320	
	Prezzo di applicazione Euro/m 6,32					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
57	**Analisi 22CL.PR.E.2140.90.d** Verniciatura con smalto oleosintetico brillante, su manufatti in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: fino a 15 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1560	26,86	4,190	0,1560
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0780	24,13	1,882	0,0780
	22CL.PR.2.16030.h - SMALTI BRILLANTI E SATINATI Smalto oleosintetico brillante	L	0,1100	13,94	1,533	0,1100
					1,141	
	(SPESE GENERALI)15%*7.605				0,875	
	(UTILE)10%*8.746					
	Totale analizzato	m	1,000000		9,621	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/m 9,62					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
58	**Analisi 22CL.PR.E.2140.100.a** Verniciatura di radiatori di calore, ad elementi a colonnina, in colori correnti chiari con vernice a smalto Verniciatura di radiatori di calore, ad elementi a colonnina, in colori correnti chiari, a due mani a coprire con vernice a smalto, previa applicazione di una mano di antiruggine, conteggiata ad elemento					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0390	26,86	1,048	0,0390
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0195	24,13	0,471	0,0195
	22CL.PR.2.16030.g - SMALTI BRILLANTI E SATINATI Smalto oleosintetico opaco	L	0,0400	11,72	0,469	0,0400
	22CL.PR.2.160130.a - ANTIRUGGINE Antiruggine all'ossido di ferro	kg	0,0200	15,90	0,318	0,0200
					0,346	
	(SPESE GENERALI)15%*2.306					
					0,265	
	(UTILE)10%*2.652					
	Totale analizzato	cad	1,0000		2,917	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 2,92					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
59	**Analisi 22CL.PR.E.2140.110.a** Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro smalto oleosintetico opaco Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1950	26,86	5,238	0,1950
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.PR.2.16030.g - SMALTI BRILLANTI E SATINATI Smalto oleosintetico opaco	L	0,0833	11,72	0,976	0,0833
					1,285	
	(SPESE GENERALI)15%*8.567				0,985	
	(UTILE)10%*9.852					
	Totale analizzato	mq	1,0000		10,837	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 10,84					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
60	**Analisi 22CL.PR.E.2140.110.b** Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro smalto oleosintetico brillante Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1950	26,86	5,238	0,1950
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.PR.2.16030.h - SMALTI BRILLANTI E SATINATI Smalto oleosintetico brillante	L	0,0833	13,94	1,161	0,0833
					1,313	
	(SPESE GENERALI)15%*8.752				1,007	
	(UTILE)10%*10.065					
	Totale analizzato	mq	1,0000		11,072	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 11,07					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
61	**Analisi 22CL.PR.E.2140.120.a** Tinteggiatura di superfici per trattamenti preventivi antiscritta e antiaffissioni per trattamenti preventivi antiscritta e antiaffissioni Tinteggiatura di superfici per trattamenti preventivi antiscritta e antiaffissioni, applicabile su qualsiasi supporto, eseguita con una passata di vernice trasparente antiscritta isocianica bicomponente compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro a perfetta regola d'arte					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0780	24,13	1,882	0,0780
	22CL.PR.2.16050.w - VERNICI Vernice antigraffiti trasparente	kg	0,7500	20,09	15,068	0,7500
					2,881	
	(SPESE GENERALI)15%*19.209				2,209	
	(UTILE)10%*22.090					
	Totale analizzato	mq	1,0000		24,299	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 24,30					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
62	**Analisi 22CL.PR.E.2150.10.a** Preparazione di parete per l'applicazione di tappezzeria con una mano di fissativo a base di resine acriliche con una mano di fissativo a base di resine acriliche					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0390	26,86	1,048	0,0390
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0195	24,13	0,471	0,0195
	22CL.PR.2.16010.j - FISSATIVI E FONDI Fissativo a base di resine acriliche	L	0,0200	5,50	0,110	0,0200
					0,244	
	(SPESE GENERALI)15%*1.629				0,187	
	(UTILE)10%*1.873					
	Totale analizzato	mq	1,0000		2,060	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 2,06					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
63	**Analisi 22CL.PR.E.2150.20.a** Fornitura e posa in opera di parati con incollaggio su pareti previamente preparate: fodera Carta in rotoli da 10x 0,53-0,56 cm					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0585	26,86	1,571	0,0585
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0293	24,13	0,707	0,0293
	22CL.PR.2.260160.n - Colla cellulosica	cad	0,0350	2,95	0,103	0,0350
	22CL.PR.2.260220.c - Carta bianca da fondo	mq	1,0200	0,67	0,683	1,0200
					0,460	
	(SPESE GENERALI)15%*3.064				0,352	
	(UTILE)10%*3.524					
	Totale analizzato	mq	1,0000		3,876	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 3,88					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
64	**Analisi 22CL.PR.E.2150.20.b** Fornitura e posa in opera di parati con incollaggio su pareti previamente preparate: lavabile Carta in rotoli da 10x 0,53-0,56 cm					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1073	26,86	2,882	0,1073
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1073	24,13	2,589	0,1073
	22CL.PR.2.260160.n - Colla cellulosica	cad	0,0400	2,95	0,118	0,0400
	22CL.PR.2.260220.d - Carta parato lavabile	mq	1,0200	3,58	3,652	1,0200
					1,386	
	(SPESE GENERALI)15%*9.241					
					1,063	
	(UTILE)10%*10.627					
	Totale analizzato	mq	1,0000		11,690	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 11,69					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
65	**Analisi 22CL.PR.E.2150.20.c** Fornitura e posa in opera di parati con incollaggio su pareti previamente preparate: a stampa tradizionale Carta in rotoli da 10x 0,53-0,56 cm					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1073	26,86	2,882	0,1073
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1073	24,13	2,589	0,1073
	22CL.PR.2.260160.n - Colla cellulosica	cad	0,0400	2,95	0,118	0,0400
	22CL.PR.2.260220.e - Carta parato la stampa	mq	1,0200	7,83	7,987	1,0200
					2,036	
	(SPESE GENERALI)15%*13.576					
					1,561	
	(UTILE)10%*15.612					
	Totale analizzato	mq	1,0000		17,173	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 17,17**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
66	**Analisi 22CL.PR.E.2150.20.d** Fornitura e posa in opera di parati con incollaggio su pareti previamente preparate: duplex a stampa rotocalco Carta in rotoli da 10x 0,53-0,56 cm					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1073	26,86	2,882	0,1073
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1073	24,13	2,589	0,1073
	22CL.PR.2.260160.n - Colla cellulosica	cad	0,0400	2,95	0,118	0,0400
	22CL.PR.2.260220.f - Carta parato duplex	mq	1,0200	4,26	4,345	1,0200
					1,490	
	(SPESE GENERALI)15%*9.934				1,142	
	(UTILE)10%*11.424					
	Totale analizzato	mq	1,0000		12,566	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 12,57					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
67	**Analisi 22CL.PR.E.2150.20.e** Fornitura e posa in opera di parati con incollaggio su pareti previamente preparate: serigrafico espanso Carta in rotoli da 10x 0,53-0,56 cm					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1073	26,86	2,882	0,1073
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1073	24,13	2,589	0,1073
	22CL.PR.2.260160.n - Colla cellulosica	cad	0,0400	2,95	0,118	0,0400
	22CL.PR.2.260220.g - Carta serigrafico espanso	mq	1,0200	4,86	4,957	1,0200
					1,582	
	(SPESE GENERALI)15%*10.546					
					1,213	
	(UTILE)10%*12.128					
	Totale analizzato	mq	1,0000		13,341	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 13,34					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
68	**Analisi 22CL.PR.E.2150.30.a** Fornitura e posa in opera di parati con incollaggio su pareti previamente preparate vinilico: su cotone					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1121	26,86	3,011	0,1121
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1121	24,13	2,705	0,1121
	22CL.PR.2.260160.n - Colla cellulosica	cad	0,0400	2,95	0,118	0,0400
	22CL.PR.2.260220.h - Vinilico su cotone	mq	1,0200	9,43	9,619	1,0200
					2,318	
	(SPESE GENERALI)15%*15.453					
					1,777	
	(UTILE)10%*17.771					
	Totale analizzato	mq	1,0000		19,548	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 19,55					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
69	**Analisi 22CL.PR.E.2150.30.b** Fornitura e posa in opera di parati con incollaggio su pareti previamente preparate vinilico: su fibre sintetiche					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1121	26,86	3,011	0,1121
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1121	24,13	2,705	0,1121
	22CL.PR.2.260160.n - Colla cellulosica	cad	0,0400	2,95	0,118	0,0400
	22CL.PR.2.260220.i - Vinilico su fibre	mq	1,0200	9,23	9,415	1,0200
					2,287	
	(SPESE GENERALI)15%*15.249					
					1,754	
	(UTILE)10%*17.536					
	Totale analizzato	mq	1,0000		19,290	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 19,29					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
70	**Analisi 22CL.PR.E.2150.30.c** Fornitura e posa in opera di parati con incollaggio su pareti previamente preparate vinilico: su carta					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1121	26,86	3,011	0,1121
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1121	24,13	2,705	0,1121
	22CL.PR.2.260160.n - Colla cellulosica	cad	0,0400	2,95	0,118	0,0400
	22CL.PR.2.260220.j - Vinilico su carta	mq	1,0200	6,51	6,640	1,0200
					1,871	
	(SPESE GENERALI)15%*12.474					
					1,435	
	(UTILE)10%*14.345					
	Totale analizzato	mq	1,0000		15,780	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 15,78					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
71	**Analisi 22CL.PR.E.2150.30.d** Fornitura e posa in opera di parati con incollaggio su pareti previamente preparate vinilico: lamina di alluminio su supporto di carta					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1560	26,86	4,190	0,1560
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1560	24,13	3,764	0,1560
	22CL.PR.2.260160.n - Colla cellulosica	cad	0,0500	2,95	0,148	0,0500
	22CL.PR.2.260220.k - Vinilico su lamina di alluminio	mq	1,0200	27,45	27,999	1,0200
					5,415	
	(SPESE GENERALI)15%*36.101					
					4,152	
	(UTILE)10%*41.516					
	Totale analizzato	mq	1,0000		45,668	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 45,67					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
72	**Analisi 22CL.PR.E.2160.10.a** RIVESTIMENTO DI PARETI DI TESSUTO DI FIBRA DI VETRO Dal peso di 115 g/mq tela media Fornitura in opera di rivestimento di pareti di tessuto di fibra di vetro tinteggiabile, classe di reazione al fuoco 1, posto in opera con idoneo collante su fondi già preparati					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0585	28,96	1,694	0,0585
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0585	24,13	1,412	0,0585
	22CL.PR.2.160190.a - Tessuto in fibra di vetro dal peso di 115 g/mq	mq	1,0200	2,59	2,642	1,0200
	22CL.PR.2.260160.n - Colla cellulosica	cad	0,0080	2,95	0,024	0,0080
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0005	1,27	0,001	0,0005
					0,866	
	(SPESE GENERALI)15%*5.773				0,664	
	(UTILE)10%*6.639					
	Totale analizzato	mq	1,0000		7,303	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 7,30					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
73	**Analisi 22CL.PR.E.2160.10.b** RIVESTIMENTO DI PARETI DI TESSUTO DI FIBRA DI VETRO Dal peso di 120 g/mq tela fine Fornitura in opera di rivestimento di pareti di tessuto di fibra di vetro tinteggiabile, classe di reazione al fuoco 1, posto in opera con idoneo collante su fondi già preparati					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0585	28,96	1,694	0,0585
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0585	24,13	1,412	0,0585
	22CL.PR.2.160190.b - Tessuto in fibra di vetro dal peso di 120 g/mq	mq	1,0200	2,76	2,815	1,0200
	22CL.PR.2.260160.n - Colla cellulosica	cad	0,0100	2,95	0,030	0,0100
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0005	1,27	0,001	0,0005
					0,893	
	(SPESE GENERALI)15%*5.952					
					0,685	
	(UTILE)10%*6.845					
	Totale analizzato	mq	1,0000		7,530	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 7,53					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
74	**Analisi 22CL.PR.E.2160.10.c**					
	RIVESTIMENTO DI PARETI DI TESSUTO DI FIBRA DI VETRO Dal peso di 140 g/mq tela grande					
	Fornitura in opera di rivestimento di pareti di tessuto di fibra di vetro tinteggiabile, classe di reazione al fuoco 1, posto in opera con idoneo collante su fondi già preparati					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0585	28,96	1,694	0,0585
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0585	24,13	1,412	0,0585
	22CL.PR.2.160190.c - Tessuto in fibra di vetro dal peso di 140 g/mq	mq	1,0200	3,08	3,142	1,0200
	22CL.PR.2.260160.n - Colla cellulosica	cad	0,0100	2,95	0,030	0,0100
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0005	1,27	0,001	0,0005
					0,942	
	(SPESE GENERALI)15%*6.279				0,722	
	(UTILE)10%*7.221					
	Totale analizzato	mq	1,0000		7,943	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 7,94					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
75	**Analisi 22CL.PR.E.2160.10.d** RIVESTIMENTO DI PARETI DI TESSUTO DI FIBRA DI VETRO Dal peso di 180 g/mq spiga grande Fornitura in opera di rivestimento di pareti di tessuto di fibra di vetro tinteggiabile, classe di reazione al fuoco 1, posto in opera con idoneo collante su fondi già preparati					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0585	28,96	1,694	0,0585
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0585	24,13	1,412	0,0585
	22CL.PR.2.160190.d - Tessuto in fibra di vetro dal peso di 180 g/mq spiga grande	mq	1,0200	4,53	4,621	1,0200
	22CL.PR.2.260160.n - Colla cellulosica	cad	0,0100	2,95	0,030	0,0100
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0005	1,27	0,001	0,0005
					1,164	
	(SPESE GENERALI)15%*7.758					
					0,892	
	(UTILE)10%*8.922					
	Totale analizzato	mq	1,0000		9,814	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 9,81					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
76	**Analisi 22CL.PR.E.2160.10.e** RIVESTIMENTO DI PARETI DI TESSUTO DI FIBRA DI VETRO Dal peso di 180 g/mq spiga piccola Fornitura in opera di rivestimento di pareti di tessuto di fibra di vetro tinteggiabile, classe di reazione al fuoco 1, posto in opera con idoneo collante su fondi già preparati					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0585	28,96	1,694	0,0585
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0585	24,13	1,412	0,0585
	22CL.PR.2.160190.e - Tessuto in fibra di vetro dal peso di 180 g/mq spiga piccola	mq	1,0200	4,59	4,682	1,0200
	22CL.PR.2.260160.n - Colla cellulosica	cad	0,0100	2,95	0,030	0,0100
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0005	1,27	0,001	0,0005
					1,173	
	(SPESE GENERALI)15%*7.819					
					0,899	
	(UTILE)10%*8.992					
	Totale analizzato	mq	1,0000		9,891	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 9,89					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
77	**Analisi 22CL.PR.E.2160.10.f**					
	RIVESTIMENTO DI PARETI DI TESSUTO DI FIBRA DI VETRO Dal peso di 180 g/mq tela diagonale					
	Fornitura in opera di rivestimento di pareti di tessuto di fibra di vetro tinteggiabile, classe di reazione al fuoco 1, posto in opera con idoneo collante su fondi già preparati					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0585	28,96	1,694	0,0585
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0585	24,13	1,412	0,0585
	22CL.PR.2.160190.f - Tessuto in fibra di vetro dal peso di 180 g/mq spiga diagonale	mq	1,0200	4,73	4,825	1,0200
	22CL.PR.2.260160.n - Colla cellulosica	cad	0,0100	2,95	0,030	0,0100
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0005	1,27	0,001	0,0005
					1,194	
	(SPESE GENERALI)15%*7.962				0,916	
	(UTILE)10%*9.156					
	Totale analizzato	mq	1,0000		10,072	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 10,07					

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - OPERE CIVILI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
1	**Analisi 22CL.PR.E.2210.10.a** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido in letto di sabbia e cemento: 4x4x6 cm Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido posti in opera in letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3900	24,13	9,411	0,3900
	22CL.PR.2.70270.b - PIETRINI DI PORFIDO LEVIGATO 4x4x6 Pietrini a più colori	t	0,1050	265,89	27,918	0,1050
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	0,0600	23,18	1,391	0,0600
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	0,1600	25,61	4,098	0,1600
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0100	70,21	0,702	0,0100
	22CL.AT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,0500	40,44	2,022	0,0500
					7,678	
	(SPESE GENERALI)15%*51.189				5,887	
	(UTILE)10%*58.867					
	Totale analizzato	mq	1,0000		64,754	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 64,75					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
2	**Analisi 22CL.PR.E.2210.10.b** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido in letto di sabbia e cemento: 6x6x8 cm Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido posti in opera in letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1560	28,96	4,518	0,1560
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3120	24,13	7,529	0,3120
	22CL.PR.2.70280.b - PIETRINI DI PORFIDO LEVIGATO 6x6x8 Pietrini a più colori	t	0,1430	251,52	35,967	0,1430
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	0,0600	23,18	1,391	0,0600
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	0,1600	25,61	4,098	0,1600
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0100	70,21	0,702	0,0100
	22CL.AT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,0500	40,44	2,022	0,0500
					8,434	
	(SPESE GENERALI)15%*56.227				6,466	
	(UTILE)10%*64.661					
	Totale analizzato	mq	1,0000		71,127	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 71,13					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
3	**Analisi 22CL.PR.E.2210.10.c** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido in letto di sabbia e cemento: 8x8x10 cm Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido posti in opera in letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1170	28,96	3,388	0,1170
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2340	24,13	5,646	0,2340
	22CL.PR.2.70290.b - PIETRINI DI PORFIDO LEVIGATO 8x8x10 Pietrini a più colori	t	0,1980	203,70	40,333	0,1980
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	0,0800	23,18	1,854	0,0800
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	0,1600	25,61	4,098	0,1600
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0100	70,21	0,702	0,0100
	22CL.AT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,0500	40,44	2,022	0,0500
					8,706	
	(SPESE GENERALI)15%*58.043					
					6,675	
	(UTILE)10%*66.749					
	Totale analizzato	mq	1,0000		73,424	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 73,42**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
4	**Analisi 22CL.PR.E.2210.10.d** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido in letto di sabbia e cemento: 10x10x12 cm Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido posti in opera in letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1950	24,13	4,705	0,1950
	22CL.PR.2.70300.b - PIETRINI DI PORFIDO LEVIGATO 10x10x12 Pietrini a più colori	t	0,2500	203,20	50,800	0,2500
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	0,1000	23,18	2,318	0,1000
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	0,1600	25,61	4,098	0,1600
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0100	70,21	0,702	0,0100
	22CL.AT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,0500	40,44	2,022	0,0500
					10,120	
	(SPESE GENERALI)15%*67.469				7,759	
	(UTILE)10%*77.589					
	Totale analizzato	mq	1,0000		85,348	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 85,35					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
5	**Analisi 22CL.PR.E.2210.20.a** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido in letto di sabbia: 4x4x6 cm Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido posti in opera in letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3900	24,13	9,411	0,3900
	22CL.PR.2.70270.b - PIETRINI DI PORFIDO LEVIGATO 4x4x6 Pietrini a più colori	t	0,1050	265,89	27,918	0,1050
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	0,0600	23,18	1,391	0,0600
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0100	70,21	0,702	0,0100
	22CL.AT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,0500	40,44	2,022	0,0500
					7,064	
	(SPESE GENERALI)15%*47.091				5,416	
	(UTILE)10%*54.155					
	Totale analizzato	mq	1,0000		59,571	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 59,57					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
6	**Analisi 22CL.PR.E.2210.20.b** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido in letto di sabbia: 6x6x8 cm Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido posti in opera in letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1500	28,96	4,344	0,1500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3000	24,13	7,239	0,3000
	22CL.PR.2.70280.b - PIETRINI DI PORFIDO LEVIGATO 6x6x8 Pietrini a più colori	t	0,1430	251,52	35,967	0,1430
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	0,0600	23,18	1,391	0,0600
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0100	70,21	0,702	0,0100
	22CL.AT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,0500	40,44	2,022	0,0500
					7,750	
	(SPESE GENERALI)15%*51.665				5,942	
	(UTILE)10%*59.415					
	Totale analizzato	mq	1,0000		65,357	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 65,36					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
7	**Analisi 22CL.PR.E.2210.20.c** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido in letto di sabbia: 8x8x10 cm Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido posti in opera in letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1170	28,96	3,388	0,1170
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2340	24,13	5,646	0,2340
	22CL.PR.2.70290.b - PIETRINI DI PORFIDO LEVIGATO 8x8x10 Pietrini a più colori	t	0,1980	203,70	40,333	0,1980
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	0,0800	23,18	1,854	0,0800
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0100	70,21	0,702	0,0100
	22CL.AT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,0500	40,44	2,022	0,0500
					8,092	
	(SPESE GENERALI)15%*53.945				6,204	
	(UTILE)10%*62.037					
	Totale analizzato	mq	1,0000		68,241	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 68,24**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
8	**Analisi 22CL.PR.E.2210.20.d** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido in letto di sabbia: 10x10x12 cm Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido posti in opera in letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0800	28,96	2,317	0,0800
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1600	24,13	3,861	0,1600
	22CL.PR.2.70300.b - PIETRINI DI PORFIDO LEVIGATO 10x10x12 Pietrini a più colori	t	0,2500	203,20	50,800	0,2500
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	0,1000	23,18	2,318	0,1000
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0100	70,21	0,702	0,0100
	22CL.AT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,0500	40,44	2,022	0,0500
					9,303	
	(SPESE GENERALI)15%*62.020				7,132	
	(UTILE)10%*71.323					
	Totale analizzato	mq	1,0000		78,455	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 78,46					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
9	**Analisi 22CL.PR.E.2210.30.a** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Pavimentazione in cubetti di marmo bianco di Carrara in letto di sabbia e cemento: 4x4x6 cm Pavimentazione in cubetti di marmo bianco di Carrara, posti in opera in letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3900	24,13	9,411	0,3900
	22CL.PR.2.70330.b - PIETRINI DI MARMO LEVIGATO 4x4x6 Pietrini di marmo bianco cm 4x4x6	t	0,1050	303,81	31,900	0,1050
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	0,0600	23,18	1,391	0,0600
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	0,1600	25,61	4,098	0,1600
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0100	70,21	0,702	0,0100
	22CL.AT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,0500	40,44	2,022	0,0500
					8,276	
	(SPESE GENERALI)15%*55.171					
					6,345	
	(UTILE)10%*63.447					
	Totale analizzato	mq	1,0000		69,792	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 69,79					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
10	**Analisi 22CL.PR.E.2210.30.b** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Pavimentazione in cubetti di marmo bianco di Carrara in letto di sabbia e cemento: 6x6x8 cm Pavimentazione in cubetti di marmo bianco di Carrara, posti in opera in letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1560	28,96	4,518	0,1560
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3120	24,13	7,529	0,3120
	22CL.PR.2.70340.b - PIETRINI DI MARMO LEVIGATO 6x6x8 Pietrini di marmo bianco cm 6x6x8	t	0,1430	303,20	43,358	0,1430
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	0,0600	23,18	1,391	0,0600
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	0,1600	25,61	4,098	0,1600
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0100	70,21	0,702	0,0100
	22CL.AT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,0500	40,44	2,022	0,0500
					9,543	
	(SPESE GENERALI)15%*63.618				7,316	
	(UTILE)10%*73.161					
	Totale analizzato	mq	1,0000		80,477	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 80,48					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
11	**Analisi 22CL.PR.E.2210.30.c** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Pavimentazione in cubetti di marmo bianco di Carrara in letto di sabbia e cemento: 8x8x10 cm Pavimentazione in cubetti di marmo bianco di Carrara, posti in opera in letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1170	28,96	3,388	0,1170
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2340	24,13	5,646	0,2340
	22CL.PR.2.70350.b - PIETRINI DI MARMO LEVIGATO 8x8x10 Pietrini di marmo bianco cm 8x8x10	t	0,1980	270,60	53,579	0,1980
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	0,0800	23,18	1,854	0,0800
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	0,1600	25,61	4,098	0,1600
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0100	70,21	0,702	0,0100
	22CL.AT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,0500	40,44	2,022	0,0500
					10,693	
	(SPESE GENERALI)15%*71.289				8,198	
	(UTILE)10%*81.982					
	Totale analizzato	mq	1,0000		90,180	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 90,18					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
12	**Analisi 22CL.PR.E.2210.40.a** 4x4x6 cm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3900	24,13	9,411	0,3900
	22CL.PR.2.70330.b - PIETRINI DI MARMO LEVIGATO 4x4x6 Pietrini di marmo bianco cm 4x4x6	t	0,1050	303,81	31,900	0,1050
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	0,0600	23,18	1,391	0,0600
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0100	70,21	0,702	0,0100
	22CL.AT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,0500	40,44	2,022	0,0500
					7,661	
	(SPESE GENERALI)15%*51.073				5,873	
	(UTILE)10%*58.734					
	Totale analizzato	mq	1,0000		64,607	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 64,61					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
13	**Analisi 22CL.PR.E.2210.40.b** 6x6x8 cm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1560	28,96	4,518	0,1560
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3120	24,13	7,529	0,3120
	22CL.PR.2.70340.b - PIETRINI DI MARMO LEVIGATO 6x6x8 Pietrini di marmo bianco cm 6x6x8	t	0,1430	303,20	43,358	0,1430
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	0,0600	23,18	1,391	0,0600
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0100	70,21	0,702	0,0100
	22CL.AT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,0500	40,44	2,022	0,0500
					8,928	
	(SPESE GENERALI)15%*59.520				6,845	
	(UTILE)10%*68.448					
	Totale analizzato	mq	1,0000		75,293	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 75,29					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
14	**Analisi 22CL.PR.E.2210.40.c**					
	8x8x10 cm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1170	28,96	3,388	0,1170
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2340	24,13	5,646	0,2340
	22CL.PR.2.70350.b - PIETRINI DI MARMO LEVIGATO 8x8x10 Pietrini di marmo bianco cm 8x8x10	t	0,1980	270,60	53,579	0,1980
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	0,0800	23,18	1,854	0,0800
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0100	70,21	0,702	0,0100
	22CL.AT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,0500	40,44	2,022	0,0500
					10,079	
	(SPESE GENERALI)15%*67.191				7,727	
	(UTILE)10%*77.270					
	Totale analizzato	mq	1,0000		84,997	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 85,00					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
15	**Analisi 22CL.PR.E.2210.50.a** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Pavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati in letto di sabbia e cemento: 10x10x6 cm Fornitura e posa in opera di pavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati, con finitura a spacco, in letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1950	24,13	4,705	0,1950
	22CL.PR.2.70360.b - PIETRINI DI GRANITO CALIBRATO 10x10x6 Pietrini di granito calibrato cm 10x10x6	t	0,1200	335,53	40,264	0,1200
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	0,0400	23,18	0,927	0,0400
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	0,1600	25,61	4,098	0,1600
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0100	70,21	0,702	0,0100
	22CL.AT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,0500	40,44	2,022	0,0500
					8,331	
	(SPESE GENERALI)15%*55.542				6,387	
	(UTILE)10%*63.873					
	Totale analizzato	mq	1,0000		70,260	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 70,26					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
16	**Analisi 22CL.PR.E.2210.50.b** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Pavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati in letto di sabbia e cemento: 10x10x8 cm Fornitura e posa in opera di pavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati, con finitura a spacco, in letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1950	24,13	4,705	0,1950
	22CL.PR.2.70370.b - PIETRINI DI GRANITO CALIBRATO 10x10x8 Pietrini di granito calibrato cm 10x10x8	t	0,1600	331,17	52,987	0,1600
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	0,0600	23,18	1,391	0,0600
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	0,1600	25,61	4,098	0,1600
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0100	70,21	0,702	0,0100
	22CL.AT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,0500	40,44	2,022	0,0500
					10,309	
	(SPESE GENERALI)15%*68.729				7,904	
	(UTILE)10%*79.038					
	Totale analizzato	mq	1,0000		86,942	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 86,94					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
17	**Analisi 22CL.PR.E.2210.50.c** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Pavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati in letto di sabbia e cemento: 10x10x10 cm Fornitura e posa in opera di pavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati, con finitura a spacco, in letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1950	24,13	4,705	0,1950
	22CL.PR.2.70380.b - PIETRINI DI GRANITO CALIBRATO 10x10x10 Pietrini di granito calibrato cm 10x10x10	t	0,2000	307,70	61,540	0,2000
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	0,0800	23,18	1,854	0,0800
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	0,1600	25,61	4,098	0,1600
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0100	70,21	0,702	0,0100
	22CL.AT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,0500	40,44	2,022	0,0500
					11,662	
	(SPESE GENERALI)15%*77.745				8,941	
	(UTILE)10%*89.407					
	Totale analizzato	mq	1,0000		98,348	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 98,35**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
18	**Analisi 22CL.PR.E.2210.50.d** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Pavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati in letto di sabbia e cemento: 15x15x6/8 cm Fornitura e posa in opera di pavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati, con finitura a spacco, in letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1950	24,13	4,705	0,1950
	22CL.PR.2.70390.b - PIETRINI DI GRANITO CALIBRATO 15x15x8 Pietrini di granito calibrato cm 15x15x8	t	0,1600	266,69	42,670	0,1600
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	0,0600	23,18	1,391	0,0600
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	0,1600	25,61	4,098	0,1600
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0100	70,21	0,702	0,0100
	22CL.AT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,0500	40,44	2,022	0,0500
					8,762	
	(SPESE GENERALI)15%*58.412				6,717	
	(UTILE)10%*67.174					
	Totale analizzato	mq	1,0000		73,891	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 73,89					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
19	**Analisi 22CL.PR.E.2210.60.a** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Pavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati in letto di sabbia: 10x10x6 cm Fornitura e posa in opera di pavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati, con finitura a spacco, in letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1950	24,13	4,705	0,1950
	22CL.PR.2.70360.b - PIETRINI DI GRANITO CALIBRATO 10x10x6 Pietrini di granito calibrato cm 10x10x6	t	0,1200	335,53	40,264	0,1200
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	0,0400	23,18	0,927	0,0400
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0100	70,21	0,702	0,0100
	22CL.AT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,0500	40,44	2,022	0,0500
					7,717	
	(SPESE GENERALI)15%*51.444					
					5,916	
	(UTILE)10%*59.161					
	Totale analizzato	mq	1,0000		65,077	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 65,08					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
20	**Analisi 22CL.PR.E.2210.60.b** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Pavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati in letto di sabbia: 10x10x8 cm Fornitura e posa in opera di pavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati, con finitura a spacco, in letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1950	24,13	4,705	0,1950
	22CL.PR.2.70370.b - PIETRINI DI GRANITO CALIBRATO 10x10x8 Pietrini di granito calibrato cm 10x10x8	t	0,1600	331,17	52,987	0,1600
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	0,0600	23,18	1,391	0,0600
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0100	70,21	0,702	0,0100
	22CL.AT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,0500	40,44	2,022	0,0500
					9,695	
	(SPESE GENERALI)15%*64.631				7,433	
	(UTILE)10%*74.326					
	Totale analizzato	mq	1,0000		81,759	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 81,76					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
21	**Analisi 22CL.PR.E.2210.60.c** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Pavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati in letto di sabbia: 10x10x10 cm Fornitura e posa in opera di pavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati, con finitura a spacco, in letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1950	24,13	4,705	0,1950
	22CL.PR.2.70380.b - PIETRINI DI GRANITO CALIBRATO 10x10x10 Pietrini di granito calibrato cm 10x10x10	t	0,2000	307,70	61,540	0,2000
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	0,0800	23,18	1,854	0,0800
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0100	70,21	0,702	0,0100
	22CL.AT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,0500	40,44	2,022	0,0500
					11,047	
	(SPESE GENERALI)15%*73.647				8,469	
	(UTILE)10%*84.694					
	Totale analizzato	mq	1,0000		93,163	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 93,16**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
22	**Analisi 22CL.PR.E.2210.60.d** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Pavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati in letto di sabbia: 15x15x6/8 cm Fornitura e posa in opera di pavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati, con finitura a spacco, in letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1950	24,13	4,705	0,1950
	22CL.PR.2.70390.b - PIETRINI DI GRANITO CALIBRATO 15x15x8 Pietrini di granito calibrato cm 15x15x8	t	0,1600	266,69	42,670	0,1600
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	0,0600	23,18	1,391	0,0600
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0100	70,21	0,702	0,0100
	22CL.AT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,0500	40,44	2,022	0,0500
					8,147	
	(SPESE GENERALI)15%*54.314				6,246	
	(UTILE)10%*62.461					
	Totale analizzato	mq	1,0000		68,707	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 68,71					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
23	**Analisi 22CL.PR.E.2210.70.a** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Pavimentazione in cubetti di granito bianco in letto di sabbia e cemento: 10x10x6cm Fornitura e posa in opera di pavimentazione in cubetti di granito bianco, calibrati, con finitura bocciardata, in letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1950	24,13	4,705	0,1950
	22CL.PR.2.70400.b - PIETRINI DI GRANITO CALIBRATO BOCCIARDATO 10x10x6 Pietrini di granito calibrato bocciardato cm 10x10x6	t	0,1200	359,68	43,162	0,1200
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	0,1600	25,61	4,098	0,1600
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	0,0400	23,18	0,927	0,0400
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0100	70,21	0,702	0,0100
	22CL.AT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,0500	40,44	2,022	0,0500
					8,766	
	(SPESE GENERALI)15%*58.440				6,721	
	(UTILE)10%*67.206					
	Totale analizzato	mq	1,0000		73,927	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 73,93					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
24	**Analisi 22CL.PR.E.2210.70.b** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Pavimentazione in cubetti di granito bianco in letto di sabbia e cemento: 10x10x8cm Fornitura e posa in opera di pavimentazione in cubetti di granito bianco, calibrati, con finitura bocciardata, in letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1950	24,13	4,705	0,1950
	22CL.PR.2.70410.b - PIETRINI DI GRANITO CALIBRATO BOCCIARDATO 10x10x8 Pietrini di granito calibrato bocciardato cm 10x10x8	t	0,1600	355,10	56,816	0,1600
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	0,0600	23,18	1,391	0,0600
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	0,1600	25,61	4,098	0,1600
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0100	70,21	0,702	0,0100
	22CL.AT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,0500	40,44	2,022	0,0500
					10,884	
	(SPESE GENERALI)15%*72.558				8,344	
	(UTILE)10%*83.442					
	Totale analizzato	mq	1,0000		91,786	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 91,79					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
25	**Analisi 22CL.PR.E.2210.70.c** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Pavimentazione in cubetti di granito bianco in letto di sabbia e cemento: 10x10x10cm Fornitura e posa in opera di pavimentazione in cubetti di granito bianco, calibrati, con finitura bocciardata, in letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1950	24,13	4,705	0,1950
	22CL.PR.2.70420.b - PIETRINI DI GRANITO CALIBRATO BOCCIARDATO 10x10x10 Pietrini di granito calibrato bocciardato cm 10x10x10	t	0,2000	316,35	63,270	0,2000
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	0,0800	23,18	1,854	0,0800
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	0,1600	25,61	4,098	0,1600
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0100	70,21	0,702	0,0100
	22CL.AT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,0500	40,44	2,022	0,0500
					11,921	
	(SPESE GENERALI)15%*79.475				9,140	
	(UTILE)10%*91.396					
	Totale analizzato	mq	1,0000		100,536	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 100,54					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
26	**Analisi 22CL.PR.E.2210.70.d** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Pavimentazione in cubetti di granito bianco in letto di sabbia e cemento: 15x15x6/8cm Fornitura e posa in opera di pavimentazione in cubetti di granito bianco, calibrati, con finitura bocciardata, in letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1950	24,13	4,705	0,1950
	22CL.PR.2.70430.b - PIETRINI DI GRANITO CALIBRATO BOCCIARDATO 15x15x8 Pietrini di granito calibrato bocciardato cm 15x15x8	t	0,1600	297,45	47,592	0,1600
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	0,0600	23,18	1,391	0,0600
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	0,1600	25,61	4,098	0,1600
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0100	70,21	0,702	0,0100
	22CL.AT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,0500	40,44	2,022	0,0500
					9,500	
	(SPESE GENERALI)15%*63.334				7,283	
	(UTILE)10%*72.834					
	Totale analizzato	mq	1,0000		80,117	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 80,12					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
27	**Analisi 22CL.PR.E.2210.80.a** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Pavimentazione in cubetti di granito bianco in letto di sabbia: 10x10x6cm Fornitura e posa in opera di pavimentazione in cubetti di granito bianco, calibrati, con finitura bocciardata, in letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1950	24,13	4,705	0,1950
	22CL.PR.2.70400.b - PIETRINI DI GRANITO CALIBRATO BOCCIARDATO 10x10x6 Pietrini di granito calibrato bocciardato cm 10x10x6	t	0,1200	359,68	43,162	0,1200
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	0,0400	23,18	0,927	0,0400
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0100	70,21	0,702	0,0100
	22CL.AT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,0500	40,44	2,022	0,0500
					8,151	
	(SPESE GENERALI)15%*54.342				6,249	
	(UTILE)10%*62.493					
	Totale analizzato	mq	1,0000		68,742	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 68,74					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
28	**Analisi 22CL.PR.E.2210.80.b** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Pavimentazione in cubetti di granito bianco in letto di sabbia: 10x10x8cm Fornitura e posa in opera di pavimentazione in cubetti di granito bianco, calibrati, con finitura bocciardata, in letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1950	24,13	4,705	0,1950
	22CL.PR.2.70410.b - PIETRINI DI GRANITO CALIBRATO BOCCIARDATO 10x10x8 Pietrini di granito calibrato bocciardato cm 10x10x8	t	0,1600	355,10	56,816	0,1600
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	0,0600	23,18	1,391	0,0600
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0100	70,21	0,702	0,0100
	22CL.AT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,0500	40,44	2,022	0,0500
					10,269	
	(SPESE GENERALI)15%*68.460				7,873	
	(UTILE)10%*78.729					
	Totale analizzato	mq	1,0000		86,602	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 86,60					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
29	**Analisi 22CL.PR.E.2210.80.c** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Pavimentazione in cubetti di granito bianco in letto di sabbia: 10x10x10cm Fornitura e posa in opera di pavimentazione in cubetti di granito bianco, calibrati, con finitura bocciardata, in letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1950	24,13	4,705	0,1950
	22CL.PR.2.70420.b - PIETRINI DI GRANITO CALIBRATO BOCCIARDATO 10x10x10 Pietrini di granito calibrato bocciardato cm 10x10x10	t	0,2000	316,35	63,270	0,2000
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	0,0800	23,18	1,854	0,0800
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0100	70,21	0,702	0,0100
	22CL.AT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,0500	40,44	2,022	0,0500
					11,307	
	(SPESE GENERALI)15%*75.377				8,668	
	(UTILE)10%*86.684					
	Totale analizzato	mq	1,0000		95,352	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 95,35**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
30	**Analisi 22CL.PR.E.2210.80.d** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Pavimentazione in cubetti di granito bianco in letto di sabbia: 15x15x6/8cm Fornitura e posa in opera di pavimentazione in cubetti di granito bianco, calibrati, con finitura bocciardata, in letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1950	24,13	4,705	0,1950
	22CL.PR.2.70430.b - PIETRINI DI GRANITO CALIBRATO BOCCIARDATO 15x15x8 Pietrini di granito calibrato bocciardato cm 15x15x8	t	0,1600	297,45	47,592	0,1600
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	0,0600	23,18	1,391	0,0600
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0100	70,21	0,702	0,0100
	22CL.AT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,0500	40,44	2,022	0,0500
					8,885	
	(SPESE GENERALI)15%*59.236				6,812	
	(UTILE)10%*68.121					
	Totale analizzato	mq	1,0000		74,933	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 74,93					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
31	**Analisi 22CL.PR.E.2210.90.a** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Pavimentazione in cubetti di granito bianco, grezzi, con finitura a spacco, in letto di sabbia 6x6x8 cm Fornitura e posa in opera di pavimentazione in cubetti di granito bianco, grezzi, con finitura a spacco, in letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1560	28,96	4,518	0,1560
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3120	24,13	7,529	0,3120
	22CL.PR.2.70345.b - PIETRINI DI GRANITO BIANCO GREZZO 6x6x8 Pietrini granito bianco grezzo cm 6x6x8	t	0,1430	289,60	41,413	0,1430
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	0,0600	23,18	1,391	0,0600
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	0,1600	25,61	4,098	0,1600
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0100	70,21	0,702	0,0100
	22CL.AT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,0500	40,44	2,022	0,0500
					9,251	
	(SPESE GENERALI)15%*61.673				7,092	
	(UTILE)10%*70.924					
	Totale analizzato	mq	1,0000		78,016	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 78,02					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
32	**Analisi 22CL.PR.E.2210.90.b** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Pavimentazione in cubetti di granito bianco, grezzi, con finitura a spacco, in letto di sabbia 8x8x10 cm Fornitura e posa in opera di pavimentazione in cubetti di granito bianco, grezzi, con finitura a spacco, in letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1170	28,96	3,388	0,1170
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2340	24,13	5,646	0,2340
	22CL.PR.2.70355.b - PIETRINI DI GRANITO BIANCO GREZZO 8x8x10 Pietrini granito bianco grezzo, dimensioni cm 8x8x10	t	0,1980	251,75	49,847	0,1980
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	0,0800	23,18	1,854	0,0800
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	0,1600	25,61	4,098	0,1600
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0100	70,21	0,702	0,0100
	22CL.AT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,0500	40,44	2,022	0,0500
					10,134	
	(SPESE GENERALI)15%*67.557				7,769	
	(UTILE)10%*77.691					
	Totale analizzato	mq	1,0000		85,460	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 85,46					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
33	**Analisi 22CL.PR.E.2210.95.a** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Pavimentazione in cubetti di pietra reggina Pavimentazione in cubetti di pietra reggina. In letto di sabbia e cemento 4x4x6 cm Fornitura e posa in opera in opera di pavimentazione in cubetti di pietra reggina, grezzi, con finitura a spacco, in letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento 4x4x6 cm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2400	28,96	6,950	0,2400
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3800	24,13	9,169	0,3800
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	0,0600	23,18	1,391	0,0600
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	0,1600	25,61	4,098	0,1600
	22CL.PR.2.60120.11.a - MANUFATTI IN PIETRA REGGINA Pietrini di pietra reggina Pietrini di pietra reggina 4x4x6	t	0,1100	301,53	33,168	0,1100
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0100	70,21	0,702	0,0100
	22CL.AT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,0500	40,44	2,022	0,0500
					8,625	
	(SPESE GENERALI)15%* 57.500				6,613	
	(UTILE)10%* 66.125					
	Totale analizzato	mq	1,0000		72,738	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 72,74					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
34	**Analisi 22CL.PR.E.2210.95.b** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Pavimentazione in cubetti di pietra reggina Pavimentazione in cubetti di pietra reggina. In letto di sabbia e cemento 6x6x8 cm Fornitura e posa in opera di pavimentazione in cubetti di pietra reggina, grezzi, con finitura a spacco, in letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento 6x6x8 cm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2000	28,96	5,792	0,2000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3500	24,13	8,446	0,3500
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	0,0600	23,18	1,391	0,0600
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	0,1600	25,61	4,098	0,1600
	22CL.PR.2.60120.11.b - MANUFATTI IN PIETRA REGGINA Pietrini di pietra reggina Pietrini di pietra reggina 6x6x8	t	0,1330	301,53	40,103	0,1330
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0100	70,21	0,702	0,0100
	22CL.AT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,0500	40,44	2,022	0,0500
					9,383	
	(SPESE GENERALI)15%* 62.554					
					7,194	
	(UTILE)10%* 71.937					
	Totale analizzato		1,00		79,131	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/ 79,13					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
35	**Analisi 22CL.PR.E.2210.95.c** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Pavimentazione in cubetti di pietra reggina Pavimentazione in cubetti di pietra reggina. In letto di sabbia e cemento 8x8x10 cm Fornitura e posa in opera di pavimentazione in cubetti di pietra reggina, grezzi, con finitura a spacco, in letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento 8x8x10 cm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1000	28,96	2,896	0,1000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2500	24,13	6,033	0,2500
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	0,0600	23,18	1,391	0,0600
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	0,1600	25,61	4,098	0,1600
	22CL.PR.2.60120.11.c - MANUFATTI IN PIETRA REGGINA Pietrini di pietra reggina Pietrini di pietra reggina 8x8x10	t	0,1920	301,53	57,894	0,1920
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0100	70,21	0,702	0,0100
	22CL.AT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,0500	40,44	2,022	0,0500
					11,255	
	(SPESE GENERALI)15%* 75.036				8,629	
	(UTILE)10%* 86.291					
	Totale analizzato	mq	1,0000		94,920	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 94,92					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
36	**Analisi 22CL.PR.E.2210.100.a** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Pavimentazione in cubetti di granito bianco, grezzi, in letto di sabbia: 6x6x8 cm Fornitura e posa in opera di pavimentazione in cubetti di granito bianco, grezzi, con finitura a spacco, in letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1560	28,96	4,518	0,1560
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3120	24,13	7,529	0,3120
	22CL.PR.2.70345.b - PIETRINI DI GRANITO BIANCO GREZZO 6x6x8 Pietrini granito bianco grezzo cm 6x6x8	t	0,1430	289,60	41,413	0,1430
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	0,0600	23,18	1,391	0,0600
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0100	70,21	0,702	0,0100
	22CL.AT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,0500	40,44	2,022	0,0500
					8,636	
	(SPESE GENERALI)15%*57.575				6,621	
	(UTILE)10%*66.211					
	Totale analizzato	mq	1,0000		72,832	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 72,83					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
37	**Analisi 22CL.PR.E.2210.100.b** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Pavimentazione in cubetti di granito bianco, grezzi, in letto di sabbia: 8x8x10 cm Fornitura e posa in opera di pavimentazione in cubetti di granito bianco, grezzi, con finitura a spacco, in letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1170	28,96	3,388	0,1170
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2340	24,13	5,646	0,2340
	22CL.PR.2.70355.b - PIETRINI DI GRANITO BIANCO GREZZO 8x8x10 Pietrini granito bianco grezzo, dimensioni cm 8x8x10	t	0,1980	251,75	49,847	0,1980
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	0,0800	23,18	1,854	0,0800
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0100	70,21	0,702	0,0100
	22CL.AT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,0500	40,44	2,022	0,0500
					9,519	
	(SPESE GENERALI)15%*63.459				7,298	
	(UTILE)10%*72.978					
	Totale analizzato	mq	1,0000		80,276	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 80,28					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
38	**Analisi 22CL.PR.E.2210.105.a** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Pavimentazione in fasce di pietra reggina Pavimento in fasce di pietra reggina. Spessore cm 3,00 lunghezza a correre larghezza fino a cm 20 Pavimento in fasce di pietra reggina poste in opera su letto di malta cementizia o con idoneo collante su masso perdisposto, con giunti connessi o fugati, compresa cernita del materiale e pulitura finale. Spessore cm 3,00 lunghezza a correre larghezza fino a cm 20.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1000	28,96	2,896	0,1000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1000	24,13	2,413	0,1000
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0200	196,74	3,935	0,0200
	22CL.PR.2.60120.12.a - MANUFATTI IN PIETRA REGGINA Fasce in pietra reggina spessore 3 cm lunghezza a correre fino a 20 cm di larghezza	m	1,000000	13,77	13,770	1,000000
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0100	70,21	0,702	0,0100
					3,557	
	(SPESE GENERALI)15%* 23.716				2,727	
	(UTILE)10%* 27.273					
	Totale analizzato	m	1,000000		30,000	
	Prezzo di applicazione Euro/m 30,00					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
39	**Analisi 22CL.PR.E.2210.105.b** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Pavimentazione in fasce di pietra reggina Pavimento in fasce di pietra reggina. Spessore cm 3,00 lunghezza a correre larghezza fino a cm 20 con smusso Pavimento in fasce di pietra reggina poste in opera su letto di malta cementizia o con idoneo collante su masso perdisposto, con giunti connessi o fugati, compresa cernita del materiale e pulitura finale. Spessore cm 3,00 lunghezza a correre larghezza fino a cm 20 con smusso.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1000	28,96	2,896	0,1000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1000	24,13	2,413	0,1000
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0200	196,74	3,935	0,0200
	22CL.PR.2.60120.12.b - MANUFATTI IN PIETRA REGGINA Fasce in pietra reggina spessore 3 cm lunghezza a correre fino a 20 cm di larghezza	m	1,000000	19,02	19,020	1,000000
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0100	70,21	0,702	0,0100
					4,345	
	(SPESE GENERALI)15%* 28.966				3,331	
	(UTILE)10%* 33.311					
	Totale analizzato	m	1,000000		36,642	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/m 36,64					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
40	**Analisi 22CL.PR.E.2210.110.a** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Sigillatura dei giunti di pavimentazione in cubetti di porfido o di marmo Sigillatura dei giunti di pavimentazione in cubetti Sigillatura dei giunti di pavimentazione in cubetti di porfido o di marmo, previa scarnitura dei giunti, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte Sigillatura e bitumatura dei giunti di pavimentazione in cubetti di porfido o di marmo, previa scarnitura dei giunti, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0195	28,96	0,565	0,0195
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0390	24,13	0,941	0,0390
	22CL.PR.2.190510.a - BITUME NATURALE Bitume naturale penetrazione 40¸50	mc	0,0180	28,79	0,518	0,0180
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	0,0010	23,18	0,023	0,0010
					0,307	
	(SPESE GENERALI)15%*2.047				0,235	
	(UTILE)10%*2.354					
	Totale analizzato	mq	1,0000		2,589	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 2,59					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
41	**Analisi 22CL.PR.E.2210.120.a** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Pavimento in mosaico formato da frammenti di lastre di porfido o granito o pietra lavica a opera incerta spessore cm 2,50-5,00 Pavimento formato da frammenti di lastre di porfido o granito o pietra lavica poste in opera su letto di malta cementizia o con idoneo collante su masso perdisposto, con giunti connessi o fugati, compresa cernita del materiale e pulitura finale.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2438	28,96	7,060	0,2438
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2438	24,13	5,883	0,2438
	22CL.PR.2.70500.b - PIETRINI DI GRANITO CALIBRATO BOCCIARDATO 15x15x8 Lastrame opera incerta spessore cm 2,50¸5,00	t	0,1300	127,12	16,526	0,1300
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0237	196,74	4,663	0,0237
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0100	70,21	0,702	0,0100
					5,225	
	(SPESE GENERALI)15%*34.834					
					4,006	
	(UTILE)10%*40.059					
	Totale analizzato	mq	1,0000		44,065	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 44,07					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
42	**Analisi 22CL.PR.E.2210.120.b** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Pavimento in mosaico formato da frammenti di lastre di porfido o granito o pietra lavica piastrelle da cm 1,00-4,00 lunghezza a correre larghezza fino a cm 20 Pavimento formato da frammenti di lastre di porfido o granito o pietra lavica poste in opera su letto di malta cementizia o con idoneo collante su masso perdisposto, con giunti connessi o fugati, compresa cernita del materiale e pulitura finale.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2438	28,96	7,060	0,2438
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2438	24,13	5,883	0,2438
	22CL.PR.2.70500.c - PIETRINI DI GRANITO CALIBRATO BOCCIARDATO 15x15x8 Piastrelle spessore cm 1,00¸4,00 lunghezza a correre fino a cm 20	mq	1,0500	53,81	56,501	1,0500
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0198	196,74	3,895	0,0198
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0100	70,21	0,702	0,0100
					11,106	
	(SPESE GENERALI)15%*74.041				8,515	
	(UTILE)10%*85.147					
	Totale analizzato	mq	1,0000		93,662	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 93,66					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
43	**Analisi 22CL.PR.E.2210.120.c** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Pavimento in mosaico formato da frammenti di lastre di porfido o granito o pietra lavica piastrelle da cm 1,00-4,00 lunghezza a correre larghezza fino a cm 30 Pavimento formato da frammenti di lastre di porfido o granito o pietra lavica poste in opera su letto di malta cementizia o con idoneo collante su masso perdisposto, con giunti connessi o fugati, compresa cernita del materiale e pulitura finale.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2438	28,96	7,060	0,2438
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2438	24,13	5,883	0,2438
	22CL.PR.2.70500.d - PIETRINI DI GRANITO CALIBRATO BOCCIARDATO 15x15x8 Piastrelle spessore cm 1,00¸4,00 lunghezza a correre fino a cm 30	mq	1,0500	58,98	61,929	1,0500
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0198	196,74	3,895	0,0198
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0100	70,21	0,702	0,0100
					11,920	
	(SPESE GENERALI)15%*79.469				9,139	
	(UTILE)10%*91.389					
	Totale analizzato	mq	1,0000		100,528	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 100,53					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
44	**Analisi 22CL.PR.E.2210.120.d** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Pavimento in mosaico formato da frammenti di lastre di porfido o granito o pietra lavica piastrelle da cm 1,00-4,00 lunghezza a correre larghezza fino a cm 40 Pavimento formato da frammenti di lastre di porfido o granito o pietra lavica poste in opera su letto di malta cementizia o con idoneo collante su masso perdisposto, con giunti connessi o fugati, compresa cernita del materiale e pulitura finale.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2438	28,96	7,060	0,2438
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2438	24,13	5,883	0,2438
	22CL.PR.2.70500.e - PIETRINI DI GRANITO CALIBRATO BOCCIARDATO 15x15x8 Piastrelle spessore cm 1,00¸4,00 lunghezza a correre fino a cm 40	mq	1,0500	69,56	73,038	1,0500
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0198	196,74	3,895	0,0198
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0100	70,21	0,702	0,0100
					13,587	
	(SPESE GENERALI)15%*90.578					
					10,417	
	(UTILE)10%*104.165					
	Totale analizzato	mq	1,0000		114,582	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 114,58					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
45	**Analisi 22CL.PR.E.2210.120.e** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Pavimento in mosaico formato da frammenti di lastre di porfido o granito o pietra lavica piastrelle da cm 1,00-4,00 lunghezza a correre larghezza fino a cm 50 Pavimento formato da frammenti di lastre di porfido o granito o pietra lavica poste in opera su letto di malta cementizia o con idoneo collante su masso perdisposto, con giunti connessi o fugati, compresa cernita del materiale e pulitura finale.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2438	28,96	7,060	0,2438
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2438	24,13	5,883	0,2438
	22CL.PR.2.70500.f - PIETRINI DI GRANITO CALIBRATO BOCCIARDATO 15x15x8 Piastrelle spessore cm 1,00¸4,00 lunghezza a correre fino a cm 50	mq	1,0500	82,43	86,552	1,0500
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0198	196,74	3,895	0,0198
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0100	70,21	0,702	0,0100
					15,614	
	(SPESE GENERALI)15%*104.092				11,971	
	(UTILE)10%*119.706					
	Totale analizzato	mq	1,0000		131,677	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 131,68					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
46	**Analisi 22CL.PR.E.2210.120.f** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Pavimento in mosaico formato da frammenti di lastre di porfido o granito o pietra lavica tranciato spessore cm 8,00-14,00 Pavimento formato da frammenti di lastre di porfido o granito o pietra lavica poste in opera su letto di malta cementizia o con idoneo collante su masso perdisposto, con giunti connessi o fugati, compresa cernita del materiale e pulitura finale.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2438	28,96	7,060	0,2438
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2438	24,13	5,883	0,2438
	22CL.PR.2.70500.g - PIETRINI DI GRANITO CALIBRATO BOCCIARDATO 15x15x8 tranciato spessore cm 8,00¸14,00	t	0,2300	262,27	60,322	0,2300
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0198	196,74	3,895	0,0198
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0100	70,21	0,702	0,0100
					11,679	
	(SPESE GENERALI)15%*77.862				8,954	
	(UTILE)10%*89.541					
	Totale analizzato	mq	1,0000		98,495	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 98,50					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
47	**Analisi 22CL.PR.E.2210.120.g** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Pavimento in mosaico formato da frammenti di lastre di porfido o granito o pietra lavica tranciato spessore cm 14,00-18,00 Pavimento formato da frammenti di lastre di porfido o granito o pietra lavica poste in opera su letto di malta cementizia o con idoneo collante su masso perdisposto, con giunti connessi o fugati, compresa cernita del materiale e pulitura finale.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2438	28,96	7,060	0,2438
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2438	24,13	5,883	0,2438
	22CL.PR.2.70500.h - PIETRINI DI GRANITO CALIBRATO BOCCIARDATO 15x15x8 tranciato spessore cm 14,00¸18,00	t	0,2800	229,14	64,159	0,2800
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0198	196,74	3,895	0,0198
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0100	70,21	0,702	0,0100
					12,255	
	(SPESE GENERALI)15%*81.699				9,395	
	(UTILE)10%*93.954					
	Totale analizzato	mq	1,0000		103,349	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 103,35					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
48	**Analisi 22CL.PR.E.2210.125.a** Pavimento formato da frammenti di lastre di pietra reggina spessore cm 2,00 Pavimento formato da frammenti di lastre di pietra reggina poste in opera su letto di malta cementizia o con idoneo collante su masso perdisposto, con giunti connessi o fugati, compresa cernita del materiale e pulitura finale.spessore cm 2,00. Pietra Reggina.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1200	28,96	3,475	0,1200
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1200	24,13	2,896	0,1200
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0200	196,74	3,935	0,0200
	22CL.PR.2.60120.9.b - MANUFATTI IN PIETRA REGGINA Rivestimento in frammenti di pietra reggina segata su tutti i lati piano sega, spessore cm 2	mq	1,0000	28,84	28,840	1,0000
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0100	70,21	0,702	0,0100
					5,977	
	(SPESE GENERALI)15%* 39.848					
					4,583	
	(UTILE)10%* 45.825					
	Totale analizzato	mq	1,0000		50,408	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 50,41					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
49	**Analisi 22CL.PR.E.2210.125.b** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Pavimento formato da frammenti di di pietra reggina spessore 3 cm Pavimento formato da frammenti di di pietra reggina poste in opera su letto di malta cementizia o con idoneo collante su masso perdisposto, con giunti connessi o fugati, compresa cernita del materiale e pulitura finale.spessore cm 3,00. Pietra Reggina.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1200	28,96	3,475	0,1200
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1200	24,13	2,896	0,1200
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0200	196,74	3,935	0,0200
	22CL.PR.2.60120.9.b - MANUFATTI IN PIETRA REGGINA Rivestimento in frammenti di pietra reggina segata su tutti i lati piano sega, spessore cm 2	mq	1,0000	28,84	28,840	1,0000
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0100	70,21	0,702	0,0100
					5,977	
	(SPESE GENERALI)15%* 39.848				4,583	
	(UTILE)10%* 45.825					
	Totale analizzato	mq	1,0000		50,408	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 50,41					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
50	**Analisi 22CL.PR.E.2210.130.a** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Lastricato di nuovi basole scelte con basole di I scelta di spessore pari a 18 cm Fornitura e posa in opera di lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo sulla faccia ed a scalpello negli assetti, poste in opera con malta mista a sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi o a secco su letto di sabbia di altezza pari a 10 cm, compreso lo spianamento del fondo stradale, la sigillatura e/o bitumatura:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3413	28,96	9,884	0,3413
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3413	24,13	8,236	0,3413
	22CL.PR.2.6090.a - LASTRE DI PIETRARSA LAVORATA A PUNTILLO Lastre di spessore cm 16¸18	mq	1,0100	121,63	122,846	1,0100
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0791	196,74	15,562	0,0791
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0100	70,21	0,702	0,0100
					23,585	
	(SPESE GENERALI)15%*157.230				18,082	
	(UTILE)10%*180.815					
	Totale analizzato	mq	1,0000		198,897	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 198,90					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
51	**Analisi 22CL.PR.E.2210.130.b** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Lastricato di nuovi basole scelte con basole di I scelta di spessore pari a 16 cm Fornitura e posa in opera di lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo sulla faccia ed a scalpello negli assetti, poste in opera con malta mista a sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi o a secco su letto di sabbia di altezza pari a 10 cm, compreso lo spianamento del fondo stradale, la sigillatura e/o bitumatura:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3413	28,96	9,884	0,3413
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3413	24,13	8,236	0,3413
	22CL.PR.2.6090.b - LASTRE DI PIETRARSA LAVORATA A PUNTILLO Lastre di spessore cm 14¸16	mq	1,0100	116,88	118,049	1,0100
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0791	196,74	15,562	0,0791
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0100	70,21	0,702	0,0100
					22,865	
	(SPESE GENERALI)15%*152.433				17,530	
	(UTILE)10%*175.298					
	Totale analizzato	mq	1,0000		192,828	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 192,83					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
52	**Analisi 22CL.PR.E.2210.130.c** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Lastricato di nuovi basole scelte con basole di I scelta di spessore pari a 12 cm Fornitura e posa in opera di lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo sulla faccia ed a scalpello negli assetti, poste in opera con malta mista a sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi o a secco su letto di sabbia di altezza pari a 10 cm, compreso lo spianamento del fondo stradale, la sigillatura e/o bitumatura:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3413	28,96	9,884	0,3413
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3413	24,13	8,236	0,3413
	22CL.PR.2.6090.c - LASTRE DI PIETRARSA LAVORATA A PUNTILLO Lastre di spessore cm 10¸14	mq	1,0100	101,49	102,505	1,0100
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0791	196,74	15,562	0,0791
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0100	70,21	0,702	0,0100
					20,533	
	(SPESE GENERALI)15%*136.889				15,742	
	(UTILE)10%*157.422					
	Totale analizzato	mq	1,0000		173,164	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 173,16					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
53	**Analisi 22CL.PR.E.2210.140.a** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Lastricato di basole vecchie Rimozione, rilavorazione e posa di vecchie basole Rimozione di basole vecchie, ripresa a scalpello sulla faccia ed negli assetti, riposte in opera a secco su letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi di altezza pari a 10 cm, compresa la sigillatura o bitumatura dei giunti e il trasporto a rifiuto delle scrie e rifiuti prodotti Rimozione di basole vecchie, ripresa a scalpello sulla faccia ed negli assetti, riposte in opera a secco su letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi di altezza pari a 10 cm, compresa la sigillatura o bitumatura dei giunti e il trasporto a rifiuto delle scorie e rifiuti prodotti					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,6825	28,96	19,765	0,6825
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,6825	24,13	16,469	0,6825
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0791	196,74	15,562	0,0791
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0100	70,21	0,702	0,0100
					7,875	
	(SPESE GENERALI)15%*52.498				6,037	
	(UTILE)10%*60.373					
	Totale analizzato	mq	1,0000		66,410	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 66,41					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
54	**Analisi 22CL.PR.E.2210.150.a** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bacciarda di basole resi a pié d'opera dall'Amministrazione resi a pié d'opera dall'Amministrazione					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3413	28,96	9,884	0,3413
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3413	24,13	8,236	0,3413
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0791	196,74	15,562	0,0791
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0100	70,21	0,702	0,0100
					5,158	
	(SPESE GENERALI)15%*34.384					
					3,954	
	(UTILE)10%*39.542					
	Totale analizzato	mq	1,0000		43,496	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 43,50					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
55	**Analisi 22CL.PR.E.2210.160.a** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Rilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecche basole di qualsiasi classe in opera, eseguita in opera, compresa la bitumatura: vecchie basole a puntillo, rilavorate nuovamente a puntillo					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,3413	26,86	9,167	0,3413
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	(SPESE GENERALI)15%*11.520				1,728	
	(UTILE)10%*13.248				1,325	
	Totale analizzato	mq	1,0000		14,573	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 14,57					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
56	**Analisi 22CL.PR.E.2210.160.b** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Rilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecchie basole di qualsiasi classe in opera, eseguita in opera, compresa la bitumatura: vecchie basole a bocciarda, rilavorate a bocciarda					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,3900	26,86	10,475	0,3900
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
					1,924	
	(SPESE GENERALI)15%*12.828					
					1,475	
	(UTILE)10%*14.752					
	Totale analizzato	mq	1,0000		16,227	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 16,23					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
57	**Analisi 22CL.PR.E.2210.160.c** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Rilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecche basole di qualsiasi classe in opera, eseguita in opera, compresa la bitumatura: vecchie basoli a puntillo, rilavorate a bocciarda					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,4193	26,86	11,262	0,4193
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
					2,042	
	(SPESE GENERALI)15%*13.615					
					1,566	
	(UTILE)10%*15.657					
	Totale analizzato	mq	1,0000		17,223	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 17,22					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
58	**Analisi 22CL.PR.E.2210.160.d** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Rilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecche basole di qualsiasi classe in opera, eseguita in opera, compresa la bitumatura: taglio a scalpello					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0975	26,86	2,619	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
					0,746	
	(SPESE GENERALI)15%*4.972				0,572	
	(UTILE)10%*5.718					
	Totale analizzato	mq	1,0000		6,290	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 6,29					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
59	**Analisi 22CL.PR.E.2210.160.e** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Rilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecche basole di qualsiasi classe in opera, eseguita in opera, compresa la bitumatura: configurazione di gaveta a superficie curva in opera					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1170	26,86	3,143	0,1170
	(SPESE GENERALI)15%*3.143				0,471	
	(UTILE)10%*3.614				0,361	
	Totale analizzato	mq	1,0000		3,975	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 3,98					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
60	**Analisi 22CL.PR.E.2210.170.a** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Bitumatura a caldo dei giunti di lastricati nuovi o vecchi di qualsiasi classe Bitumatura a caldo dei giunti Bitumatura a caldo dei giunti di lastricati nuovi o vecchi di qualsiasi classe, previa preparazione delle connessure e loro accurata pulizia fino ad almeno 3 cm di profondità, compreso lo spargimento del sabbione a bitumatura compiuta					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0195	28,96	0,565	0,0195
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.PR.2.190510.a - BITUME NATURALE Bitume naturale penetrazione 40¸50	mc	0,0180	28,79	0,518	0,0180
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	0,0010	23,18	0,023	0,0010
					0,519	
	(SPESE GENERALI)15%*3.459				0,398	
	(UTILE)10%*3.978					
	Totale analizzato	mq	1,0000		4,376	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 4,38					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
61	**Analisi 22CL.PR.E.2210.180.a** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Pavimentazione con vecchi selci alla romana o vecchi cubetti di pietra vesuviana Pavimentazione con vecchi selci alla romana o vecchi cubetti di pietra vesuviana Pavimentazione con vecchi selci alla romana o vecchi cubetti di pietra vesuviana, posti in opera a secco ad archi contrastanti su letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi di spessore 10 cm, compreso gli oneri di cui alle note particolari					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	0,1200	23,18	2,782	0,1200
					1,617	
	(SPESE GENERALI)15%*10.782					
					1,240	
	(UTILE)10%*12.399					
	Totale analizzato	mq	1,0000		13,639	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 13,64					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
62	**Analisi 22CL.PR.E.2210.190.a** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Scheggionati di pietrame vulcanico o calcareo per lastricati o rivestimenti Scheggioni di pietrame di spessore cm 20 Scheggionati di pietrame vulcanico o calcareo per lastricati o rivestimenti, eseguito con pietre scelte di spessore non inferiore a 20 cm, spianate sulla superficie a vista e squadrate negli assetti, di forma poligonale con quattro o più lati, poste in opera a mosaico o ad opera incerta, su letto di malta cementizia, compresa la rabboccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.PR.2.60110.a - LASTRE DI PIETRARSA LAVORATA A PUNTILLO Scheggioni di pietrame di spessore cm 20	mq	1,0000	28,95	28,950	1,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0400	196,74	7,870	0,0400
					6,723	
	(SPESE GENERALI)15%*44.820					
					5,154	
	(UTILE)10%*51.543					
	Totale analizzato	mq	1,0000		56,697	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 56,70					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
63	**Analisi 22CL.PR.E.2210.190.b** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Scheggionati di pietrame vulcanico o calcareo per lastricati o rivestimenti Scheggioni di pietrame di spessore cm 10 Scheggionati di pietrame vulcanico o calcareo per lastricati o rivestimenti, eseguito con pietre scelte di spessore non inferiore a 20 cm, spianate sulla superficie a vista e squadrate negli assetti, di forma poligonale con quattro o più lati, poste in opera a mosaico o ad opera incerta, su letto di malta cementizia, compresa la rabboccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.PR.2.60110.b - LASTRE DI PIETRARSA LAVORATA A PUNTILLO Scheggioni di pietrame di spessore cm 10	mq	1,0000	21,06	21,060	1,0000
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0400	196,74	7,870	0,0400
					5,540	
	(SPESE GENERALI)15%*36.930					
					4,247	
	(UTILE)10%*42.470					
	Totale analizzato	mq	1,0000		46,717	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 46,72					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
64	**Analisi 22CL.PR.E.2210.200.a** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Scheggionati di pietrame di proprietà dell'Amministrazione con pietre lavorate Scheggionati di pietrame di proprietà dell'Amministrazione Scheggionati di pietrame di proprietà dell'Amministrazione con pietre lavorate, poste in opera a mosaico o ad opera incerta, su letto di malta cementizia, compresa la rabboccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1463	28,96	4,237	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1463	24,13	3,530	0,1463
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0400	196,74	7,870	0,0400
					2,346	
	(SPESE GENERALI)15%*15.637				1,798	
	(UTILE)10%*17.983					
	Totale analizzato	mq	1,0000		19,781	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 19,78					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
65	**Analisi 22CL.PR.E.2210.210.a** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE BASOLE IN PIETRA REGGINA Basole a filo di sega, per pavimentazioni esterne, in pietra reggina delle dimensioni max cm 40 x 40 - Spessore cm 3 Fornitura e posa di basole a filo di sega, per pavimentazioni esterne, tagliate a macchina su tutti i lati, di pianta quadrata e/o rettangolare in pietra "pietra reggina",eseguita a disegno geometrico su indicazione della D.L. e delle dimensioni max cm 30x30, 40x40, predisposta anche secondo pendenze. Il tutto messo in opera su idoneo sottofondo in conglomerato cementizio da compensarsi a parte. Compreso nella fornitura del materiale, il carico, il trasporto e lo scarico in sito, la sigillatura dei giunti, l'esecuzione di pezzi speciali, la pulitura finale e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Il basolato dovrà essere conforme alle norme EN 1341, 1342, 1343 e munito di marcatura CE. Spessore cm 3					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1000	26,86	2,686	0,1000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2000	24,13	4,826	0,2000
	22CL.PR.2.60120.3.a - MANUFATTI IN PIETRA REGGINA Basole di pietra reggina segati su tutti i lati piano sega, misura fissa, spess. cm 3	mq	1,0000	94,39	94,390	1,0000
	22CL.PR.2.1090.z4 - MALTE PRECONFEZIONATE Malta di cemento tipo 32.5 e sabbia composta da : 400 kg di cemento per 1 mc di sabbia	mc	0,0300	109,60	3,288	0,0300
	22CL.PR.2.1090.z3 - MALTE PRECONFEZIONATE Malta tenace ed idrofuga, con aggreganti ed inerti naturali colorati per il riempimento delle fughe	mc	0,0500	128,30	6,415	0,0500
	22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA Nolo a caldo per autocarro con gruetta per carichi fino a 4000 kg	ora	0,0500	54,69	2,735	0,0500
					17,151	
	(SPESE GENERALI)15%*114.340					
					13,149	
	(UTILE)10%*131.491					
	Totale analizzato	mq	1,0000		144,640	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 144,64					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
66	**Analisi 22CL.PR.E.2210.210.b** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE BASOLE IN PIETRA REGGINA Basole a filo di sega, per pavimentazioni esterne, in pietra reggina delle dimensioni max cm 40 x 40 - Spessore cm 6 Fornitura e posa di basole a filo di sega, per pavimentazioni esterne, tagliate a macchina su tutti i lati, di pianta quadrata e/o rettangolare in pietra "pietra reggina",eseguita a disegno geometrico su indicazione della D.L. e delle dimensioni max cm 30x30, 40x40, predisposta anche secondo pendenze. Il tutto messo in opera su idoneo sottofondo in conglomerato cementizio da compensarsi a parte. Compreso nella fornitura del materiale, il carico, il trasporto e lo scarico in sito, la sigillatura dei giunti, l'esecuzione di pezzi speciali, la pulitura finale e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Il basolato dovrà essere conforme alle norme EN 1341, 1342, 1343 e munito di marcatura CE. Spessore cm 6					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1000	26,86	2,686	0,1000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2000	24,13	4,826	0,2000
	22CL.PR.2.60120.3.b - MANUFATTI IN PIETRA REGGINA Basole di pietra reggina segati su tutti i lati piano sega, misura fissa, spess. cm 6	mq	1,0000	154,70	154,700	1,0000
	22CL.PR.2.1090.z4 - MALTE PRECONFEZIONATE Malta di cemento tipo 32.5 e sabbia composta da : 400 kg di cemento per 1 mc di sabbia	mc	0,0100	109,60	1,096	0,0100
	22CL.PR.2.1090.z3 - MALTE PRECONFEZIONATE Malta tenace ed idrofuga, con aggreganti ed inerti naturali colorati per il riempimento delle fughe	mc	0,0010	128,30	0,128	0,0010
	22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA Nolo a caldo per autocarro con gruetta per carichi fino a 4000 kg	ora	0,1000	54,69	5,469	0,1000
					25,336	
	(SPESE GENERALI)15%*168.905				19,424	
	(UTILE)10%*194.241					
	Totale analizzato	mq	1,0000		213,665	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 213,67					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
67	**Analisi 22CL.PR.E.2210.210.c** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE BASOLE IN PIETRA REGGINA Basole a filo di sega, per pavimentazioni esterne, in pietra reggina delle dimensioni max cm 40 x 40 - Spessore cm 10 Fornitura e posa di basole a filo di sega, per pavimentazioni esterne, tagliate a macchina su tutti i lati, di pianta quadrata e/o rettangolare in pietra "pietra reggina",eseguita a disegno geometrico su indicazione della D.L. e delle dimensioni max cm 30x30, 40x40, predisposta anche secondo pendenze. Il tutto messo in opera su idoneo sottofondo in conglomerato cementizio da compensarsi a parte. Compreso nella fornitura del materiale, il carico, il trasporto e lo scarico in sito, la sigillatura dei giunti, l'esecuzione di pezzi speciali, la pulitura finale e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Il basolato dovrà essere conforme alle norme EN 1341, 1342, 1343 e munito di marcatura CE. Spessore cm 10					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1000	26,86	2,686	0,1000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2000	24,13	4,826	0,2000
	22CL.PR.2.60120.3.c - MANUFATTI IN PIETRA REGGINA Basole di pietra reggina segati su tutti i lati piano sega, misura fissa, spess. cm 10	mq	1,0000	200,58	200,580	1,0000
	22CL.PR.2.1090.z4 - MALTE PRECONFEZIONATE Malta di cemento tipo 32.5 e sabbia composta da : 400 kg di cemento per 1 mc di sabbia	mc	0,0300	109,60	3,288	0,0300
	22CL.PR.2.1090.z3 - MALTE PRECONFEZIONATE Malta tenace ed idrofuga, con aggreganti ed inerti naturali colorati per il riempimento delle fughe	mc	0,0500	128,30	6,415	0,0500
	22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA Nolo a caldo per autocarro con gruetta per carichi fino a 4000 kg	ora	0,1000	54,69	5,469	0,1000
					33,490	
	(SPESE GENERALI)15%*223.264				25,675	
	(UTILE)10%*256.754					
	Totale analizzato	mq	1,0000		282,429	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 282,43					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
68	**Analisi 22CL.PR.E.2210.210.d** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE BASOLE IN PIETRA REGGINA Basole a filo di sega, per scalinate esterne ed orlature, con raggio superiore a mt. 2, in pietra reggina delle dimensioni max cm 40x80 - Spessore cm 3 Fornitura e posa di basole a filo di sega, per scalinate esterne ed orlature, tagliate a macchina su tutti i lati, a moduli regolari anche sagomati con raggio superiore a mt 2, in pietra "pietra reggina",eseguita a disegno geometrico su indicazione della D.L. e delle dimensioni max cm 40x80, spigoli in vista smussati. Il tutto messo in opera su idoneo sottofondo in conglomerato cementizio da compensarsi a parte. Compreso nella fornitura del materiale, il carico, il trasporto e lo scarico in sito, la sigillatura dei giunti, l'esecuzione di pezzi speciali, la pulitura finale e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Il basolato dovrà essere conforme alle norme EN 1341, 1342, 1343 e munito di marcatura CE. Spessore cm 3					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1000	26,86	2,686	0,1000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2000	24,13	4,826	0,2000
	22CL.PR.2.60120.3.a - MANUFATTI IN PIETRA REGGINA Basole di pietra reggina segati su tutti i lati piano sega, misura fissa, spess. cm 3	mq	1,0000	94,39	94,390	1,0000
	22CL.PR.2.1090.z4 - MALTE PRECONFEZIONATE Malta di cemento tipo 32.5 e sabbia composta da : 400 kg di cemento per 1 mc di sabbia	mc	0,0300	109,60	3,288	0,0300
	22CL.PR.2.1090.z3 - MALTE PRECONFEZIONATE Malta tenace ed idrofuga, con aggreganti ed inerti naturali colorati per il riempimento delle fughe	mc	0,0500	128,30	6,415	0,0500
	22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA Nolo a caldo per autocarro con gruetta per carichi fino a 4000 kg	ora	0,1000	54,69	5,469	0,1000
					17,561	
	(SPESE GENERALI)15%*117.074					
					13,464	
	(UTILE)10%*134.635					
	Totale analizzato	mq	1,0000		148,099	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 148,10					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
69	**Analisi 22CL.PR.E.2210.210.e** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE BASOLE IN PIETRA REGGINA Basole a filo di sega, per scalinate esterne ed orlature, con raggio superiore a mt. 2, in pietra reggina delle dimensioni max cm 40x80 - Spessore cm 5 Fornitura e posa di basole a filo di sega, per scalinate esterne ed orlature, tagliate a macchina su tutti i lati, a moduli regolari anche sagomati con raggio superiore a mt 2, in pietra "pietra reggina",eseguita a disegno geometrico su indicazione della D.L. e delle dimensioni max cm 40x80, spigoli in vista smussati. Il tutto messo in opera su idoneo sottofondo in conglomerato cementizio da compensarsi a parte. Compreso nella fornitura del materiale, il carico, il trasporto e lo scarico in sito, la sigillatura dei giunti, l'esecuzione di pezzi speciali, la pulitura finale e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Il basolato dovrà essere conforme alle norme EN 1341, 1342, 1343 e munito di marcatura CE. Spessore cm 5					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1000	26,86	2,686	0,1000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2000	24,13	4,826	0,2000
	22CL.PR.2.60120.3.b - MANUFATTI IN PIETRA REGGINA Basole di pietra reggina segati su tutti i lati piano sega, misura fissa, spess. cm 6	mq	1,0000	154,70	154,700	1,0000
	22CL.PR.2.1090.z4 - MALTE PRECONFEZIONATE Malta di cemento tipo 32.5 e sabbia composta da : 400 kg di cemento per 1 mc di sabbia	mc	0,0300	109,60	3,288	0,0300
	22CL.PR.2.1090.z3 - MALTE PRECONFEZIONATE Malta tenace ed idrofuga, con aggreganti ed inerti naturali colorati per il riempimento delle fughe	mc	0,0500	128,30	6,415	0,0500
	22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA Nolo a caldo per autocarro con gruetta per carichi fino a 4000 kg	ora	0,1000	54,69	5,469	0,1000
					26,608	
	(SPESE GENERALI)15%*177.384					
					20,399	
	(UTILE)10%*203.992					
	Totale analizzato	mq	1,0000		224,391	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 224,39					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
70	**Analisi 22CL.PR.E.2210.210.f** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE BASOLE IN PIETRA REGGINA Basole a filo di sega, per scalinate esterne ed orlature, con raggio superiore a mt. 2, in pietra reggina delle dimensioni max cm 40x80 - Spessore cm 8 Fornitura e posa di basole a filo di sega, per scalinate esterne ed orlature, tagliate a macchina su tutti i lati, a moduli regolari anche sagomati con raggio superiore a mt 2, in pietra "pietra reggina",eseguita a disegno geometrico su indicazione della D.L. e delle dimensioni max cm 40x80, spigoli in vista smussati. Il tutto messo in opera su idoneo sottofondo in conglomerato cementizio da compensarsi a parte. Compreso nella fornitura del materiale, il carico, il trasporto e lo scarico in sito, la sigillatura dei giunti, l'esecuzione di pezzi speciali, la pulitura finale e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Il basolato dovrà essere conforme alle norme EN 1341, 1342, 1343 e munito di marcatura CE. Spessore cm 8					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2000	24,13	4,826	0,2000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1000	26,86	2,686	0,1000
	22CL.PR.2.60120.3.d - MANUFATTI IN PIETRA REGGINA Basole di pietra reggina segati su tutti i lati piano sega, misura fissa, spess. cm 8 con raggio sup a mt 2	mq	1,0000	253,02	253,020	1,0000
	22CL.PR.2.1090.z4 - MALTE PRECONFEZIONATE Malta di cemento tipo 32.5 e sabbia composta da : 400 kg di cemento per 1 mc di sabbia	mc	0,0300	109,60	3,288	0,0300
	22CL.PR.2.1090.z3 - MALTE PRECONFEZIONATE Malta tenace ed idrofuga, con aggreganti ed inerti naturali colorati per il riempimento delle fughe	mc	0,0500	128,30	6,415	0,0500
	22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA Nolo a caldo per autocarro con gruetta per carichi fino a 4000 kg	ora	0,1000	54,69	5,469	0,1000
					41,356	
	(SPESE GENERALI)15%*275.704				31,706	
	(UTILE)10%*317.060					
	Totale analizzato	mq	1,0000		348,766	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 348,77					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
71	**Analisi 22CL.PR.E.2220.10.a** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI EN 1338 finitura superiore standard colore grigio Fornitura e posa in opera di masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI EN 1338, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 4-6 cm, base 22 cm, altezza 11 cm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1463	28,96	4,237	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1463	24,13	3,530	0,1463
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	0,0400	23,18	0,927	0,0400
	22CL.PR.2.70600.a - MASSELLI DI CALCESTRUZZO A DOPPIO STRATO finitura superiore standard colore grigio	mq	1,0200	17,32	17,666	1,0200
	22CL.AT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,1000	40,44	4,044	0,1000
					4,561	
	(SPESE GENERALI)15%*30.404				3,497	
	(UTILE)10%*34.965					
	Totale analizzato	mq	1,0000		38,462	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 38,46**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
72	**Analisi 22CL.PR.E.2220.10.b** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI EN 1338 finitura superiore standard altri colori Fornitura e posa in opera di masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI EN 1338, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 4-6 cm, base 22 cm, altezza 11 cm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1463	28,96	4,237	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1463	24,13	3,530	0,1463
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	0,0400	23,18	0,927	0,0400
	22CL.PR.2.70600.b - MASSELLI DI CALCESTRUZZO A DOPPIO STRATO finitura superiore standard altri colori	mq	1,0200	20,04	20,441	1,0200
	22CL.AT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,1000	40,44	4,044	0,1000
					4,977	
	(SPESE GENERALI)15%*33.179				3,816	
	(UTILE)10%*38.156					
	Totale analizzato	mq	1,0000		41,972	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 41,97					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
73	**Analisi 22CL.PR.E.2220.10.c** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI EN 1338 finitura superiore tipo quarzo colore grigio Fornitura e posa in opera di masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI EN 1338, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 4-6 cm, base 22 cm, altezza 11 cm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1463	28,96	4,237	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1463	24,13	3,530	0,1463
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	0,0400	23,18	0,927	0,0400
	22CL.PR.2.70600.c - MASSELLI DI CALCESTRUZZO A DOPPIO STRATO finitura superiore tipo quarzo colore grigio	mq	1,0200	18,44	18,809	1,0200
	22CL.AT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,1000	40,44	4,044	0,1000
					4,732	
	(SPESE GENERALI)15%*31.547				3,628	
	(UTILE)10%*36.279					
	Totale analizzato	mq	1,0000		39,907	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 39,91**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
74	**Analisi 22CL.PR.E.2220.10.d** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI EN 1338 finitura superiore tipo quarzo altri colori Fornitura e posa in opera di masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI EN 1338, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 4-6 cm, base 22 cm, altezza 11 cm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1463	28,96	4,237	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1463	24,13	3,530	0,1463
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	0,0400	23,18	0,927	0,0400
	22CL.PR.2.70600.d - MASSELLI DI CALCESTRUZZO A DOPPIO STRATO finitura superiore tipo quarzo altri colori	mq	1,0200	21,89	22,328	1,0200
	22CL.AT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,1000	40,44	4,044	0,1000
					5,260	
	(SPESE GENERALI)15%*35.066				4,033	
	(UTILE)10%*40.326					
	Totale analizzato	mq	1,0000		44,359	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 44,36					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
75	**Analisi 22CL.PR.E.2220.20.a** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI EN 1338 finitura superiore standard colore grigio Fornitura e posa in opera di masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI EN 1338, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 4¸6 cm, base 20 cm, altezza 10 cm:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1463	28,96	4,237	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1463	24,13	3,530	0,1463
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	0,0400	23,18	0,927	0,0400
	22CL.PR.2.70602.a - spessore 4¸6 cm, base 20 cm, altezza 10 cm: finitura superiore standard colore grigio	mq	1,0200	17,35	17,697	1,0200
	22CL.AT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,1000	40,44	4,044	0,1000
					4,565	
	(SPESE GENERALI)15%*30.435					
					3,500	
	(UTILE)10%*35					
	Totale analizzato	mq	1,0000		38,500	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 38,50					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
76	**Analisi 22CL.PR.E.2220.20.b** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI EN 1338 finitura superiore standard altri colori Fornitura e posa in opera di masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI EN 1338, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 4¸6 cm, base 20 cm, altezza 10 cm:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1463	28,96	4,237	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1463	24,13	3,530	0,1463
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	0,0400	23,18	0,927	0,0400
	22CL.PR.2.70602.b - spessore 4¸6 cm, base 20 cm, altezza 10 cm: finitura superiore standard altri colori	mq	1,0200	20,07	20,471	1,0200
	22CL.AT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,1000	40,44	4,044	0,1000
					4,981	
	(SPESE GENERALI)15%*33.209				3,819	
	(UTILE)10%*38.190					
	Totale analizzato	mq	1,0000		42,009	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 42,01					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
77	**Analisi 22CL.PR.E.2220.20.c** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI EN 1338 finitura superiore tipo quarzo colore grigio Fornitura e posa in opera di masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI EN 1338, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 4¸6 cm, base 20 cm, altezza 10 cm:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1463	28,96	4,237	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1463	24,13	3,530	0,1463
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	0,0400	23,18	0,927	0,0400
	22CL.PR.2.70602.c - spessore 4¸6 cm, base 20 cm, altezza 10 cm: finitura superiore tipo quarzo colore grigio	mq	1,0200	21,16	21,583	1,0200
	22CL.AT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,1000	40,44	4,044	0,1000
					5,148	
	(SPESE GENERALI)15%*34.321				3,947	
	(UTILE)10%*39.469					
	Totale analizzato	mq	1,0000		43,416	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 43,42**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
78	**Analisi 22CL.PR.E.2220.20.d** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI EN 1338 finitura superiore tipo quarzo altri colori Fornitura e posa in opera di masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI EN 1338, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 4¸6 cm, base 20 cm, altezza 10 cm:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1463	28,96	4,237	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1463	24,13	3,530	0,1463
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	0,0400	23,18	0,927	0,0400
	22CL.PR.2.70602.d - spessore 4¸6 cm, base 20 cm, altezza 10 cm: finitura superiore tipo quarzo altri colori	mq	1,0200	23,49	23,960	1,0200
	22CL.AT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,1000	40,44	4,044	0,1000
					5,505	
	(SPESE GENERALI)15%*36.698				4,220	
	(UTILE)10%*42.203					
	Totale analizzato	mq	1,0000		46,423	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 46,42					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
79	**Analisi 22CL.PR.E.2220.20.e** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI EN 1338 finitura superiore tipo porfido Fornitura e posa in opera di masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI EN 1338, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 4¸6 cm, base 20 cm, altezza 10 cm:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1463	28,96	4,237	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1463	24,13	3,530	0,1463
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	0,0400	23,18	0,927	0,0400
	22CL.PR.2.70602.e - spessore 4¸6 cm, base 20 cm, altezza 10 cm: finitura superiore tipo porfido	mq	1,0200	23,42	23,888	1,0200
	22CL.AT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,1000	40,44	4,044	0,1000
					5,494	
	(SPESE GENERALI)15%*36.626				4,212	
	(UTILE)10%*42.120					
	Totale analizzato	mq	1,0000		46,332	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 46,33					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
80	**Analisi 22CL.PR.E.2220.30.a** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI EN 1338 finitura superiore standard colore grigio Fornitura e posa in opera di masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI EN 1338, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 6 cm, base 20 cm, altezza 16,5 cm:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1463	28,96	4,237	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1463	24,13	3,530	0,1463
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	0,0400	23,18	0,927	0,0400
	22CL.PR.2.70604.a - spessore 6 cm, base 20 cm, altezza 16,5 cm: finitura superiore standard colore grigio	mq	1,0200	14,76	15,055	1,0200
	22CL.AT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,1000	40,44	4,044	0,1000
					4,169	
	(SPESE GENERALI)15%*27.793				3,196	
	(UTILE)10%*31.962					
	Totale analizzato	mq	1,0000		35,158	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 35,16					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
81	**Analisi 22CL.PR.E.2220.30.b** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI EN 1338 finitura superiore standard altri colori Fornitura e posa in opera di masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI EN 1338, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 6 cm, base 20 cm, altezza 16,5 cm:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1463	28,96	4,237	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1463	24,13	3,530	0,1463
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	0,0400	23,18	0,927	0,0400
	22CL.PR.2.70604.b - spessore 6 cm, base 20 cm, altezza 16,5 cm: finitura superiore standard altri colori	mq	1,0200	17,88	18,238	1,0200
	22CL.AT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,1000	40,44	4,044	0,1000
					4,646	
	(SPESE GENERALI)15%*30.976				3,562	
	(UTILE)10%*35.622					
	Totale analizzato	mq	1,0000		39,184	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 39,18					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
82	**Analisi 22CL.PR.E.2220.30.c** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI EN 1338 finitura superiore tipo quarzo colore grigio Fornitura e posa in opera di masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI EN 1338, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 6 cm, base 20 cm, altezza 16,5 cm:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1463	28,96	4,237	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1463	24,13	3,530	0,1463
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	0,0400	23,18	0,927	0,0400
	22CL.PR.2.70604.c - spessore 6 cm, base 20 cm, altezza 16,5 cm: finitura superiore tipo quarzo colore grigio	mq	1,0200	18,41	18,778	1,0200
	22CL.AT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,1000	40,44	4,044	0,1000
					4,727	
	(SPESE GENERALI)15%*31.516				3,624	
	(UTILE)10%*36.243					
	Totale analizzato	mq	1,0000		39,867	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 39,87**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
83	**Analisi 22CL.PR.E.2220.30.d** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI EN 1338 finitura superiore tipo quarzo altri colori Fornitura e posa in opera di masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI EN 1338, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 6 cm, base 20 cm, altezza 16,5 cm:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1463	28,96	4,237	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1463	24,13	3,530	0,1463
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	0,0400	23,18	0,927	0,0400
	22CL.PR.2.70604.d - spessore 6 cm, base 20 cm, altezza 16,5 cm: finitura superiore tipo quarzo altri colori	mq	1,0200	22,28	22,726	1,0200
	22CL.AT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,1000	40,44	4,044	0,1000
					5,320	
	(SPESE GENERALI)15%*35.464				4,078	
	(UTILE)10%*40.784					
	Totale analizzato	mq	1,0000		44,862	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 44,86**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
84	**Analisi 22CL.PR.E.2220.40.a** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI EN 1338 finitura superiore standard colore grigio Fornitura e posa in opera di masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI EN 1338, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 8 cm, base 20 cm, altezza 16,5 cm:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1463	28,96	4,237	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1463	24,13	3,530	0,1463
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	0,0400	23,18	0,927	0,0400
	22CL.PR.2.70605.a - spessore 8 cm, base 20 cm, altezza 16,5 cm: finitura superiore standard colore grigio	mq	1,0200	20,48	20,890	1,0200
	22CL.AT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,1000	40,44	4,044	0,1000
					5,044	
	(SPESE GENERALI)15%*33.628				3,867	
	(UTILE)10%*38.672					
	Totale analizzato	mq	1,0000		42,539	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 42,54					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
85	**Analisi 22CL.PR.E.2220.40.b** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI EN 1338 finitura superiore standard altri colori Fornitura e posa in opera di masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI EN 1338, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 8 cm, base 20 cm, altezza 16,5 cm:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1463	28,96	4,237	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1463	24,13	3,530	0,1463
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	0,0400	23,18	0,927	0,0400
	22CL.PR.2.70605.b - spessore 8 cm, base 20 cm, altezza 16,5 cm: finitura superiore standard altri colori	mq	1,0200	22,35	22,797	1,0200
	22CL.AT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,1000	40,44	4,044	0,1000
					5,330	
	(SPESE GENERALI)15%*35.535				4,087	
	(UTILE)10%*40.865					
	Totale analizzato	mq	1,0000		44,952	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 44,95					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
86	**Analisi 22CL.PR.E.2220.40.c** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI EN 1338 finitura superiore tipo quarzo colore grigio Fornitura e posa in opera di masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI EN 1338, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 8 cm, base 20 cm, altezza 16,5 cm:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1463	28,96	4,237	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1463	24,13	3,530	0,1463
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	0,0400	23,18	0,927	0,0400
	22CL.PR.2.70605.c - spessore 8 cm, base 20 cm, altezza 16,5 cm: finitura superiore tipo quarzo colore grigio	mq	1,0200	23,05	23,511	1,0200
	22CL.AT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,1000	40,44	4,044	0,1000
					5,437	
	(SPESE GENERALI)15%*36.249				4,169	
	(UTILE)10%*41.686					
	Totale analizzato	mq	1,0000		45,855	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 45,86**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
87	**Analisi 22CL.PR.E.2220.40.d** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI EN 1338 finitura superiore tipo quarzo altri colori Fornitura e posa in opera di masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI EN 1338, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 8 cm, base 20 cm, altezza 16,5 cm:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1463	28,96	4,237	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1463	24,13	3,530	0,1463
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	0,0400	23,18	0,927	0,0400
	22CL.PR.2.70605.d - spessore 8 cm, base 20 cm, altezza 16,5 cm: finitura superiore tipo quarzo altri colori	mq	1,0200	25,32	25,826	1,0200
	22CL.AT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,1000	40,44	4,044	0,1000
					5,785	
	(SPESE GENERALI)15%*38.564				4,435	
	(UTILE)10%*44.349					
	Totale analizzato	mq	1,0000		48,784	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 48,78					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
88	**Analisi 22CL.PR.E.2220.50.a** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI EN 1338 finitura superiore standard colore grigio Fornitura e posa in opera di masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI EN 1338, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 4,5¸6 cm, base 25 cm, altezza 14 cm:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1463	28,96	4,237	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1463	24,13	3,530	0,1463
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	0,0400	23,18	0,927	0,0400
	22CL.PR.2.70606.a - spessore 4,5¸6 cm, base 25 cm, altezza 14 cm: finitura superiore standard colore grigio	mq	1,0200	17,32	17,666	1,0200
	22CL.AT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,1000	40,44	4,044	0,1000
					4,561	
	(SPESE GENERALI)15%*30.404				3,497	
	(UTILE)10%*34.965					
	Totale analizzato	mq	1,0000		38,462	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 38,46					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
89	**Analisi 22CL.PR.E.2220.50.b** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI EN 1338 finitura superiore standard altri colori Fornitura e posa in opera di masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI EN 1338, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 4,5¸6 cm, base 25 cm, altezza 14 cm:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1463	28,96	4,237	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1463	24,13	3,530	0,1463
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	0,0400	23,18	0,927	0,0400
	22CL.PR.2.70606.b - spessore 4,5¸6 cm, base 25 cm, altezza 14 cm: finitura superiore standard altri colori	mq	1,0200	20,12	20,522	1,0200
	22CL.AT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,1000	40,44	4,044	0,1000
					4,989	
	(SPESE GENERALI)15%*33.260				3,825	
	(UTILE)10%*38.249					
	Totale analizzato	mq	1,0000		42,074	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 42,07					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
90	**Analisi 22CL.PR.E.2220.50.c** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI EN 1338 finitura superiore tipo quarzo colore grigio Fornitura e posa in opera di masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI EN 1338, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 4,5¸6 cm, base 25 cm, altezza 14 cm:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1463	28,96	4,237	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1463	24,13	3,530	0,1463
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	0,0400	23,18	0,927	0,0400
	22CL.PR.2.70606.c - spessore 4,5¸6 cm, base 25 cm, altezza 14 cm: finitura superiore tipo quarzo colore grigio	mq	1,0200	18,33	18,697	1,0200
	22CL.AT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,1000	40,44	4,044	0,1000
					4,715	
	(SPESE GENERALI)15%*31.435				3,615	
	(UTILE)10%*36.150					
	Totale analizzato	mq	1,0000		39,765	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 39,77**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
91	**Analisi 22CL.PR.E.2220.50.d** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI EN 1338 finitura superiore tipo quarzo altri colori Fornitura e posa in opera di masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI EN 1338, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 4,5¸6 cm, base 25 cm, altezza 14 cm:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1463	28,96	4,237	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1463	24,13	3,530	0,1463
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	0,0400	23,18	0,927	0,0400
	22CL.PR.2.70606.d - spessore 4,5¸6 cm, base 25 cm, altezza 14 cm: finitura superiore tipo quarzo altri colori	mq	1,0200	22,68	23,134	1,0200
	22CL.AT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,1000	40,44	4,044	0,1000
					5,381	
	(SPESE GENERALI)15%*35.872				4,125	
	(UTILE)10%*41.253					
	Totale analizzato	mq	1,0000		45,378	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 45,38**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
92	**Analisi 22CL.PR.E.2220.50.e** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI EN 1338 finitura superiore tipo porfido Fornitura e posa in opera di masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI EN 1338, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 4,5¸6 cm, base 25 cm, altezza 14 cm:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1463	28,96	4,237	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1463	24,13	3,530	0,1463
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	0,0400	23,18	0,927	0,0400
	22CL.PR.2.70606.e - spessore 4,5¸6 cm, base 25 cm, altezza 14 cm: finitura superiore tipo porfido	mq	1,0200	25,28	25,786	1,0200
	22CL.AT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,1000	40,44	4,044	0,1000
					5,779	
	(SPESE GENERALI)15%*38.524				4,430	
	(UTILE)10%*44.303					
	Totale analizzato	mq	1,0000		48,733	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 48,73					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
93	**Analisi 22CL.PR.E.2220.60.a** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI EN 1338 finitura superiore standard colore grigio Fornitura e posa in opera di masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI EN 1338, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 8 cm, base 25 cm, altezza 14 cm:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1463	28,96	4,237	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1463	24,13	3,530	0,1463
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	0,0400	23,18	0,927	0,0400
	22CL.PR.2.70608.a - spessore 8 cm, base 25 cm, altezza 14 cm: finitura superiore standard colore grigio	mq	1,0200	20,00	20,400	1,0200
	22CL.AT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,1000	40,44	4,044	0,1000
					4,971	
	(SPESE GENERALI)15%*33.138				3,811	
	(UTILE)10%*38.109					
	Totale analizzato	mq	1,0000		41,920	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 41,92					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
94	**Analisi 22CL.PR.E.2220.60.b** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI EN 1338 finitura superiore tipo quarzo colore grigio Fornitura e posa in opera di masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI EN 1338, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 8 cm, base 25 cm, altezza 14 cm:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1463	28,96	4,237	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1463	24,13	3,530	0,1463
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	0,0400	23,18	0,927	0,0400
	22CL.PR.2.70608.b - spessore 8 cm, base 25 cm, altezza 14 cm: finitura superiore tipo quarzo colore grigio	mq	1,0200	23,67	24,143	1,0200
	22CL.AT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,1000	40,44	4,044	0,1000
					5,532	
	(SPESE GENERALI)15%*36.881				4,241	
	(UTILE)10%*42.413					
	Totale analizzato	mq	1,0000		46,654	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 46,65					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
95	**Analisi 22CL.PR.E.2220.60.c** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI EN 1338 finitura superiore tipo quarzo altri colori Fornitura e posa in opera di masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI EN 1338, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 8 cm, base 25 cm, altezza 14 cm:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1463	28,96	4,237	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1463	24,13	3,530	0,1463
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	0,0400	23,18	0,927	0,0400
	22CL.PR.2.70608.c - spessore 8 cm, base 25 cm, altezza 14 cm: finitura superiore tipo quarzo altri colori	mq	1,0200	25,22	25,724	1,0200
	22CL.AT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,1000	40,44	4,044	0,1000
					5,769	
	(SPESE GENERALI)15%*38.462					
					4,423	
	(UTILE)10%*44.231					
	Totale analizzato	mq	1,0000		48,654	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 48,65**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
96	**Analisi 22CL.PR.E.2220.60.d** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI EN 1338 finitura superiore tipo porfido Fornitura e posa in opera di masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI EN 1338, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 8 cm, base 25 cm, altezza 14 cm:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1463	28,96	4,237	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1463	24,13	3,530	0,1463
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	0,0400	23,18	0,927	0,0400
	22CL.PR.2.70608.d - spessore 8 cm, base 25 cm, altezza 14 cm: finitura superiore tipo porfido	mq	1,0200	28,32	28,886	1,0200
	22CL.AT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,1000	40,44	4,044	0,1000
					6,244	
	(SPESE GENERALI)15%*41.624				4,787	
	(UTILE)10%*47.868					
	Totale analizzato	mq	1,0000		52,655	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 52,66					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
97	**Analisi 22CL.PR.E.2220.70.a** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI EN 1338 finitura superiore tipo quarzo colore grigio Fornitura e posa in opera di masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI EN 1338, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 6 cm, base 22,5 cm, altezza 7,5 cm:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1463	28,96	4,237	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1463	24,13	3,530	0,1463
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	0,0400	23,18	0,927	0,0400
	22CL.PR.2.70610.a - spessore 6 cm, base 22,5 cm, altezza 7,5 cm: finitura superiore tipo quarzo colore grigio	mq	1,0200	19,65	20,043	1,0200
	22CL.AT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,1000	40,44	4,044	0,1000
					4,917	
	(SPESE GENERALI)15%*32.781				3,770	
	(UTILE)10%*37.698					
	Totale analizzato	mq	1,0000		41,468	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 41,47					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
98	**Analisi 22CL.PR.E.2220.70.b** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI EN 1338 finitura superiore tipo quarzo altri colori Fornitura e posa in opera di masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI EN 1338, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 6 cm, base 22,5 cm, altezza 7,5 cm:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1463	28,96	4,237	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1463	24,13	3,530	0,1463
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	0,0400	23,18	0,927	0,0400
	22CL.PR.2.70610.b - spessore 6 cm, base 22,5 cm, altezza 7,5 cm: finitura superiore tipo quarzo altri colori	mq	1,0200	24,89	25,388	1,0200
	22CL.AT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,1000	40,44	4,044	0,1000
					5,719	
	(SPESE GENERALI)15%*38.126					
					4,385	
	(UTILE)10%*43.845					
	Totale analizzato	mq	1,0000		48,230	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 48,23					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
99	**Analisi 22CL.PR.E.2220.70.c** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI EN 1338 finitura superiore tipo porfido Fornitura e posa in opera di masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI EN 1338, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 6 cm, base 22,5 cm, altezza 7,5 cm:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1463	28,96	4,237	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1463	24,13	3,530	0,1463
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	0,0400	23,18	0,927	0,0400
	22CL.PR.2.70610.c - spessore 6 cm, base 22,5 cm, altezza 7,5 cm: finitura superiore tipo porfido	mq	1,0200	25,59	26,102	1,0200
	22CL.AT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,1000	40,44	4,044	0,1000
					5,826	
	(SPESE GENERALI)15%*38.840				4,467	
	(UTILE)10%*44.666					
	Totale analizzato	mq	1,0000		49,133	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 49,13**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
100	**Analisi 22CL.PR.E.2220.80.a** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI EN 1338 finitura superiore tipo quarzo colore grigio Fornitura e posa in opera di masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI EN 1338, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 6 cm, base 24 cm, altezza 16 cm:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1463	28,96	4,237	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1463	24,13	3,530	0,1463
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	0,0400	23,18	0,927	0,0400
	22CL.PR.2.70612.a - spessore 6 cm, base 24 cm, altezza 16 cm: finitura superiore tipo quarzo colore grigio	mq	1,0200	19,54	19,931	1,0200
	22CL.AT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,1000	40,44	4,044	0,1000
					4,900	
	(SPESE GENERALI)15%*32.669				3,757	
	(UTILE)10%*37.569					
	Totale analizzato	mq	1,0000		41,326	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 41,33					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
101	**Analisi 22CL.PR.E.2220.80.b** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI EN 1338 finitura superiore tipo quarzo altri colori Fornitura e posa in opera di masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI EN 1338, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 6 cm, base 24 cm, altezza 16 cm:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1463	28,96	4,237	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1463	24,13	3,530	0,1463
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	0,0400	23,18	0,927	0,0400
	22CL.PR.2.70612.b - spessore 6 cm, base 24 cm, altezza 16 cm: finitura superiore tipo quarzo altri colori	mq	1,0200	24,89	25,388	1,0200
	22CL.AT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,1000	40,44	4,044	0,1000
					5,719	
	(SPESE GENERALI)15%*38.126					
					4,385	
	(UTILE)10%*43.845					
	Totale analizzato	mq	1,0000		48,230	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 48,23					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
102	**Analisi 22CL.PR.E.2220.80.c** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI EN 1338 finitura superiore tipo porfido Fornitura e posa in opera di masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI EN 1338, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 6 cm, base 24 cm, altezza 16 cm:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1463	28,96	4,237	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1463	24,13	3,530	0,1463
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	0,0400	23,18	0,927	0,0400
	22CL.PR.2.70612.c - spessore 6 cm, base 24 cm, altezza 16 cm: finitura superiore tipo porfido	mq	1,0200	26,40	26,928	1,0200
	22CL.AT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,1000	40,44	4,044	0,1000
					5,950	
	(SPESE GENERALI)15%*39.666				4,562	
	(UTILE)10%*45.616					
	Totale analizzato	mq	1,0000		50,178	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 50,18**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
103	**Analisi 22CL.PR.E.2220.90.a** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI EN 1338 finitura superiore tipo quarzo colore grigio Fornitura e posa in opera di masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI EN 1338, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 6 cm, base 6,5/13/19,5 cm, altezza 13 cm:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1463	28,96	4,237	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1463	24,13	3,530	0,1463
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	0,0400	23,18	0,927	0,0400
	22CL.PR.2.70614.a - spessore 6 cm, base 6,5/13/19,5 cm, altezza 13 cm: finitura superiore tipo quarzo colore grigio	mq	1,0200	20,45	20,859	1,0200
	22CL.AT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,1000	40,44	4,044	0,1000
					5,040	
	(SPESE GENERALI)15%*33.597				3,864	
	(UTILE)10%*38.637					
	Totale analizzato	mq	1,0000		42,501	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 42,50					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
104	**Analisi 22CL.PR.E.2220.90.b** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI EN 1338 finitura superiore tipo quarzo altri colori Fornitura e posa in opera di masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI EN 1338, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 6 cm, base 6,5/13/19,5 cm, altezza 13 cm:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1463	28,96	4,237	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1463	24,13	3,530	0,1463
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	0,0400	23,18	0,927	0,0400
	22CL.PR.2.70614.b - spessore 6 cm, base 6,5/13/19,5 cm, altezza 13 cm: finitura superiore tipo quarzo altri colori	mq	1,0200	23,15	23,613	1,0200
	22CL.AT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,1000	40,44	4,044	0,1000
					5,453	
	(SPESE GENERALI)15%*36.351				4,180	
	(UTILE)10%*41.804					
	Totale analizzato	mq	1,0000		45,984	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 45,98					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
105	**Analisi 22CL.PR.E.2220.90.c** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI EN 1338 finitura superiore tipo porfido Fornitura e posa in opera di masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI EN 1338, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 6 cm, base 6,5/13/19,5 cm, altezza 13 cm:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1463	28,96	4,237	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1463	24,13	3,530	0,1463
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	0,0400	23,18	0,927	0,0400
	22CL.PR.2.70614.c - spessore 6 cm, base 6,5/13/19,5 cm, altezza 13 cm: finitura superiore tipo porfido	mq	1,0200	24,08	24,562	1,0200
	22CL.AT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,1000	40,44	4,044	0,1000
					5,595	
	(SPESE GENERALI)15%*37.300				4,290	
	(UTILE)10%*42.895					
	Totale analizzato	mq	1,0000		47,185	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 47,19**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
106	**Analisi 22CL.PR.E.2220.100.a** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI EN 1338 finitura superiore tipo quarzo misto bicolore Fornitura e posa in opera di masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI EN 1338, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 6 cm, base 33 cm, altezza 8,5 cm:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1463	28,96	4,237	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1463	24,13	3,530	0,1463
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	0,0400	23,18	0,927	0,0400
	22CL.PR.2.70615.a - finitura superiore tipo quarzo misto bicolore	mq	1,0200	28,65	29,223	1,0200
	22CL.AT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,1000	40,44	4,044	0,1000
					6,294	
	(SPESE GENERALI)15%*41.961				4,826	
	(UTILE)10%*48.255					
	Totale analizzato	mq	1,0000		53,081	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 53,08					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
107	**Analisi 22CL.PR.E.2220.100.b** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI EN 1338 finitura superiore tipo porfido misto bicolore Fornitura e posa in opera di masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI EN 1338, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 6 cm, base 33 cm, altezza 8,5 cm:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1463	28,96	4,237	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1463	24,13	3,530	0,1463
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	0,0400	23,18	0,927	0,0400
	22CL.PR.2.70615.b - finitura superiore tipo porfido misto bicolore	mq	1,0200	28,36	28,927	1,0200
	22CL.AT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,1000	40,44	4,044	0,1000
					6,250	
	(SPESE GENERALI)15%*41.665					
					4,792	
	(UTILE)10%*47.915					
	Totale analizzato	mq	1,0000		52,707	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 52,71					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
108	**Analisi 22CL.PR.E.2220.110.a** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso grigie Fornitura e posa in opera di pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con malta di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Con finitura superficiale liscia, 400x400 mm, spessore 35 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1463	28,96	4,237	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1463	24,13	3,530	0,1463
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	0,0400	23,18	0,927	0,0400
	22CL.PR.2.70616.a - Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massett grigie	mq	1,0200	21,09	21,512	1,0200
	22CL.AT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,1000	40,44	4,044	0,1000
					5,138	
	(SPESE GENERALI)15%*34.250				3,939	
	(UTILE)10%*39.388					
	Totale analizzato	mq	1,0000		43,327	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 43,33					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
109	**Analisi 22CL.PR.E.2220.110.b** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso rosse Fornitura e posa in opera di pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con malta di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Con finitura superficiale liscia, 400x400 mm, spessore 35 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1463	28,96	4,237	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1463	24,13	3,530	0,1463
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	0,0400	23,18	0,927	0,0400
	22CL.PR.2.70616.b - Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massett rosse	mq	1,0200	22,10	22,542	1,0200
	22CL.AT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,1000	40,44	4,044	0,1000
					5,292	
	(SPESE GENERALI)15%*35.280				4,057	
	(UTILE)10%*40.572					
	Totale analizzato	mq	1,0000		44,629	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 44,63**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
110	**Analisi 22CL.PR.E.2220.120.a** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso 250x250 mm, spessore 30 mm, grigie Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con malta di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Con finitura superficiale bugnata:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1463	28,96	4,237	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1463	24,13	3,530	0,1463
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	0,0400	23,18	0,927	0,0400
	22CL.PR.2.70618.a - con finitura superficiale bugnata: 250x250 mm, spessore 30 mm, grigie	mq	1,0200	19,02	19,400	1,0200
	22CL.AT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,1000	40,44	4,044	0,1000
					4,821	
	(SPESE GENERALI)15%*32.138				3,696	
	(UTILE)10%*36.959					
	Totale analizzato	mq	1,0000		40,655	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 40,66					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
111	**Analisi 22CL.PR.E.2220.120.b** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso 250x250 mm, spessore 30 mm, rosse Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con malta di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Con finitura superficiale bugnata:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1463	28,96	4,237	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1463	24,13	3,530	0,1463
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	0,0400	23,18	0,927	0,0400
	22CL.PR.2.70618.b - con finitura superficiale bugnata: 250x250 mm, spessore 30 mm, rosse	mq	1,0200	19,18	19,564	1,0200
	22CL.AT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,1000	40,44	4,044	0,1000
					4,845	
	(SPESE GENERALI)15%*32.302					
					3,715	
	(UTILE)10%*37.147					
	Totale analizzato	mq	1,0000		40,862	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 40,86**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
112	**Analisi 22CL.PR.E.2220.120.c** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso 400x400 mm, spessore 35 mm, grigie Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con malta di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Con finitura superficiale bugnata:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1463	28,96	4,237	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1463	24,13	3,530	0,1463
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	0,0400	23,18	0,927	0,0400
	22CL.PR.2.70618.c - con finitura superficiale bugnata: 400x400 mm, spessore 35 mm, grigie	mq	1,0200	23,98	24,460	1,0200
	22CL.AT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,1000	40,44	4,044	0,1000
					5,580	
	(SPESE GENERALI)15%*37.198					
					4,278	
	(UTILE)10%*42.778					
	Totale analizzato	mq	1,0000		47,056	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 47,06**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
113	**Analisi 22CL.PR.E.2220.120.d** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso 400x400 mm, spessore 35 mm, rosse Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con malta di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Con finitura superficiale bugnata:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1463	28,96	4,237	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1463	24,13	3,530	0,1463
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	0,0400	23,18	0,927	0,0400
	22CL.PR.2.70618.d - con finitura superficiale bugnata: 400x400 mm, spessore 35 mm, rosse	mq	1,0200	23,62	24,092	1,0200
	22CL.AT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,1000	40,44	4,044	0,1000
					5,525	
	(SPESE GENERALI)15%*36.830					
					4,236	
	(UTILE)10%*42.355					
	Totale analizzato	mq	1,0000		46,591	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 46,59**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
114	**Analisi 22CL.PR.E.2220.130.a** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso 250x250 mm, spessore 30 mm, grigie Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con malta di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Con finitura superficiale scanalata diagonale:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1463	28,96	4,237	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1463	24,13	3,530	0,1463
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	0,0400	23,18	0,927	0,0400
	22CL.PR.2.70620.a - con finitura superficiale scanalata diagonale: 250x250 mm, spessore 30 mm, grigie	mq	1,0200	19,75	20,145	1,0200
	22CL.AT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,1000	40,44	4,044	0,1000
					4,932	
	(SPESE GENERALI)15%*32.883					
					3,782	
	(UTILE)10%*37.815					
	Totale analizzato	mq	1,0000		41,597	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 41,60**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
115	**Analisi 22CL.PR.E.2220.130.b** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso 250x250 mm, spessore 30 mm, rosse Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con malta di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Con finitura superficiale scanalata diagonale:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1463	28,96	4,237	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1463	24,13	3,530	0,1463
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	0,0400	23,18	0,927	0,0400
	22CL.PR.2.70620.b - con finitura superficiale scanalata diagonale: 250x250 mm, spessore 30 mm, rosse	mq	1,0200	21,56	21,991	1,0200
	22CL.AT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,1000	40,44	4,044	0,1000
					5,209	
	(SPESE GENERALI)15%*34.729					
					3,994	
	(UTILE)10%*39.938					
	Totale analizzato	mq	1,0000		43,932	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 43,93**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
116	**Analisi 22CL.PR.E.2220.130.c** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso 400x400 mm, spessore 35 mm, grigie Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con malta di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Con finitura superficiale scanalata diagonale:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1463	28,96	4,237	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1463	24,13	3,530	0,1463
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	0,0400	23,18	0,927	0,0400
	22CL.PR.2.70620.c - con finitura superficiale scanalata diagonale: 400x400 mm, spessore 35 mm, grigie	mq	1,0200	21,38	21,808	1,0200
	22CL.AT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,1000	40,44	4,044	0,1000
					5,182	
	(SPESE GENERALI)15%*34.546					
					3,973	
	(UTILE)10%*39.728					
	Totale analizzato	mq	1,0000		43,701	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 43,70**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
117	**Analisi 22CL.PR.E.2220.130.d** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso 400x400 mm, spessore 35 mm, rosse Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con malta di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Con finitura superficiale scanalata diagonale:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1463	28,96	4,237	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1463	24,13	3,530	0,1463
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	0,0400	23,18	0,927	0,0400
	22CL.PR.2.70620.d - con finitura superficiale scanalata diagonale: 400x400 mm, spessore 35 mm, rosse	mq	1,0200	23,51	23,980	1,0200
	22CL.AT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,1000	40,44	4,044	0,1000
					5,508	
	(SPESE GENERALI)15%*36.718					
					4,223	
	(UTILE)10%*42.226					
	Totale analizzato	mq	1,0000		46,449	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 46,45					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
118	**Analisi 22CL.PR.E.2220.140.a** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso con finitura superficiale in ghiaino lavato, 400x400 mm, spessore 35 mm Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con malta di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Con finitura superficiale in ghiaino lavato, 400x400 mm, spessore 35 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1463	28,96	4,237	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1463	24,13	3,530	0,1463
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	0,0400	23,18	0,927	0,0400
	22CL.PR.2.70622.a - con finitura superficiale in ghiaino lavato, 400x400 mm, spessore 35 mm	mq	1,0200	15,89	16,208	1,0200
	22CL.AT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,1000	40,44	4,044	0,1000
					4,342	
	(SPESE GENERALI)15%*28.946					
					3,329	
	(UTILE)10%*33.288					
	Totale analizzato	mq	1,0000		36,617	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 36,62					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
119	**Analisi 22CL.PR.E.2220.150.a** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso con finitura superficiale in graniglia di marmo, 400x400 mm, spessore 35 mm Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con malta di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Con finitura superficiale in graniglia di marmo, 400x400 mm, spessore 35 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1463	28,96	4,237	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1463	24,13	3,530	0,1463
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	0,0400	23,18	0,927	0,0400
	22CL.PR.2.70624.a - con finitura superficiale in graniglia di marmo, 400x400 mm, spessore 35 mm con finitura superficiale in graniglia di marmo, 400x400 mm, spessore 35 mm	mq	1,0200	20,40	20,808	1,0200
	22CL.AT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,1000	40,44	4,044	0,1000
					5,032	
	(SPESE GENERALI)15%*33.546				3,858	
	(UTILE)10%*38.578					
	Totale analizzato	mq	1,0000		42,436	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 42,44					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
120	**Analisi 22CL.PR.E.2225.10.a** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI CON MATTONI PIENI Con mattoni pieni comuni posti di coltello Pavimento di mattoni pieni posti in opera di coltello, allettati con malta di cemento dosata a 4 ql di cemento 32.5, con giunti di spessore massimo 8 mm realizzati con malta cementizia, secondo qualsiasi geometria come da disegno indicato nei grafici esecutivi, eseguito per superfici inteme o esterne, piane o inclinate. Compresi gli oneri per la realizzazione di canalette di cemento lisciato della larghezza di cm 5 circa sui bordi delle pavimentazioni qualora previsto dal progetto ovvero richiesto dalla D.L, gli oneri per la il carico, il trasporto, lo scarico ed il tiro in alto dei materiali, per i tagli, gli sfridi ed i pezzi speciali, per la suggellatura e gli incastri alle pareti, per le stuccature dei giunti con malta cementizia dosata a 6 ql di cemento 32.5 additivato con antiritiro, compresi altresì gli oneri per la formazione di giunti tecnici, quelli per la realizzazione di eventuali fasce ribassate, quelli per la messa in opera su superfici piane e/o nclinate, anche secondo geometrie curve, quelli per l'esecuzione di eventuali risvolti e quelli per la pulizia finale con specifiche soluzioni acide che non danneggiano il supporto stesso, per evitare la formazione di efflorescenze					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4095	28,96	11,859	0,4095
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4095	24,13	9,881	0,4095
	22CL.PR.2.5010.a - MATTONI Mattoni pieni da cm 5,5x12x25	cad	53,0000	0,89	47,170	53,0000
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	0,0020	25,61	0,051	0,0020
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0395	196,74	7,771	0,0395
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.g - 600 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0024	277,73	0,667	0,0024
					11,610	
	(SPESE GENERALI)15%*77.399					
					8,901	
	(UTILE)10%*89.009					
	Totale analizzato	mq	1,0000		97,910	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 97,91					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
121	**Analisi 22CL.PR.E.2225.10.b** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI CON MATTONI PIENI Con mattoni faccia vista posti di coltello Pavimento di mattoni pieni posti in opera di coltello, allettati con malta di cemento dosata a 4 ql di cemento 32.5, con giunti di spessore massimo 8 mm realizzati con malta cementizia, secondo qualsiasi geometria come da disegno indicato nei grafici esecutivi, eseguito per superfici inteme o esterne, piane o inclinate. Compresi gli oneri per la realizzazione di canalette di cemento lisciato della larghezza di cm 5 circa sui bordi delle pavimentazioni qualora previsto dal progetto ovvero richiesto dalla D.L, gli oneri per la il carico, il trasporto, lo scarico ed il tiro in alto dei materiali, per i tagli, gli sfridi ed i pezzi speciali, per la suggellatura e gli incastri alle pareti, per le stuccature dei giunti con malta cementizia dosata a 6 ql di cemento 32.5 additivato con antiritiro, compresi altresì gli oneri per la formazione di giunti tecnici, quelli per la realizzazione di eventuali fasce ribassate, quelli per la messa in opera su superfici piane e/o nclinate, anche secondo geometrie curve, quelli per l'esecuzione di eventuali risvolti e quelli per la pulizia finale con specifiche soluzioni acide che non danneggiano il supporto stesso, per evitare la formazione di efflorescenze					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4095	28,96	11,859	0,4095
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4095	24,13	9,881	0,4095
	22CL.PR.2.5010.b - MATTONI Mattoni pieni da cm 5,5x14x28	cad	59,0000	0,93	54,870	59,0000
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	0,0020	25,61	0,051	0,0020
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0395	196,74	7,771	0,0395
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.g - 600 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0024	277,73	0,667	0,0024
					12,765	
	(SPESE GENERALI)15%*85.099					
					9,786	
	(UTILE)10%*97.864					
	Totale analizzato	mq	1,0000		107,650	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 107,65					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
122	**Analisi 22CL.PR.E.2225.10.c** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI CON MATTONI PIENI Con mattono pieni comuni posti di piatto Pavimento di mattoni pieni posti in opera di coltello, allettati con malta di cemento dosata a 4 ql di cemento 32.5, con giunti di spessore massimo 8 mm realizzati con malta cementizia, secondo qualsiasi geometria come da disegno indicato nei grafici esecutivi, eseguito per superfici inteme o esterne, piane o inclinate. Compresi gli oneri per la realizzazione di canalette di cemento lisciato della larghezza di cm 5 circa sui bordi delle pavimentazioni qualora previsto dal progetto ovvero richiesto dalla D.L, gli oneri per la il carico, il trasporto, lo scarico ed il tiro in alto dei materiali, per i tagli, gli sfridi ed i pezzi speciali, per la suggellatura e gli incastri alle pareti, per le stuccature dei giunti con malta cementizia dosata a 6 ql di cemento 32.5 additivato con antiritiro, compresi altresì gli oneri per la formazione di giunti tecnici, quelli per la realizzazione di eventuali fasce ribassate, quelli per la messa in opera su superfici piane e/o nclinate, anche secondo geometrie curve, quelli per l'esecuzione di eventuali risvolti e quelli per la pulizia finale con specifiche soluzioni acide che non danneggiano il supporto stesso, per evitare la formazione di efflorescenze					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3608	28,96	10,449	0,3608
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3608	24,13	8,706	0,3608
	22CL.PR.2.5010.a - MATTONI Mattoni pieni da cm 5,5x12x25	cad	26,0000	0,89	23,140	26,0000
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	0,0020	25,61	0,051	0,0020
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0395	196,74	7,771	0,0395
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.g - 600 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0012	277,73	0,333	0,0012
					7,568	
	(SPESE GENERALI)15%*50.450				5,802	
	(UTILE)10%*58.018					
	Totale analizzato	mq	1,0000		63,820	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 63,82**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
123	**Analisi 22CL.PR.E.2225.10.d** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI CON MATTONI PIENI Con mattoni pieni faccia vista posti di piatto Pavimento di mattoni pieni posti in opera di coltello, allettati con malta di cemento dosata a 4 ql di cemento 32.5, con giunti di spessore massimo 8 mm realizzati con malta cementizia, secondo qualsiasi geometria come da disegno indicato nei grafici esecutivi, eseguito per superfici inteme o esterne, piane o inclinate. Compresi gli oneri per la realizzazione di canalette di cemento lisciato della larghezza di cm 5 circa sui bordi delle pavimentazioni qualora previsto dal progetto ovvero richiesto dalla D.L, gli oneri per la il carico, il trasporto, lo scarico ed il tiro in alto dei materiali, per i tagli, gli sfridi ed i pezzi speciali, per la suggellatura e gli incastri alle pareti, per le stuccature dei giunti con malta cementizia dosata a 6 ql di cemento 32.5 additivato con antiritiro, compresi altresì gli oneri per la formazione di giunti tecnici, quelli per la realizzazione di eventuali fasce ribassate, quelli per la messa in opera su superfici piane e/o nclinate, anche secondo geometrie curve, quelli per l'esecuzione di eventuali risvolti e quelli per la pulizia finale con specifiche soluzioni acide che non danneggiano il supporto stesso, per evitare la formazione di efflorescenze					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3608	28,96	10,449	0,3608
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3608	24,13	8,706	0,3608
	22CL.PR.2.5010.d - MATTONI Mattoni pieni da cm 5,5x12x25 per faccia vista	cad	31,0000	0,60	18,600	31,0000
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	0,0020	25,61	0,051	0,0020
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0395	196,74	7,771	0,0395
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.g - 600 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0012	277,73	0,333	0,0012
					6,887	
	(SPESE GENERALI)15%*45.910				5,280	
	(UTILE)10%*52.797					
	Totale analizzato	mq	1,0000		58,077	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 58,08					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
124	**Analisi 22CL.PR.E.2230.10.a** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN COTTO Pavimentazione con mattoni autobloccanti in cotto tipo "a mano" bisellati Posti di piatto di colore rosato o fiammato Fornitura e posa in opera di pavimentazione con mattoni in cotto non gelivi, con resistenza a compressione pari a 30 N/mmq, durezza superficiale pari a 3 (scala Mohs), dimensioni 5,5x12x25 cm, a secco su letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi lavata di granulometria minore= 5 mm dello spessore di 5 cm opportunamente compattata e su sottofondo resistente, compreso l'onere della compattazione con apposita piastra vibrante, la sigillatura con sabbia finemente vagliata e quanto altro occorre per dare il lavoro a perfetta opera d'arte:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1463	28,96	4,237	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1463	24,13	3,530	0,1463
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	0,0600	23,18	1,391	0,0600
	22CL.PR.2.5010.d - MATTONI Mattoni pieni da cm 5,5x12x25 per faccia vista	cad	31,0000	0,60	18,600	31,0000
	22CL.AT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,1000	40,44	4,044	0,1000
					4,770	
	(SPESE GENERALI)15%*31.802				3,657	
	(UTILE)10%*36.572					
	Totale analizzato	mq	1,0000		40,229	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 40,23					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
125	**Analisi 22CL.PR.E.2230.10.c** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN COTTO Pavimentazione con mattoni autobloccanti in cotto tipo "a mano" bisellati Posti di coltello di colore rosato o fiammato Fornitura e posa in opera di pavimentazione con mattoni in cotto non gelivi, con resistenza a compressione pari a 30 N/mmq, durezza superficiale pari a 3 (scala Mohs), dimensioni 5,5x12x25 cm, a secco su letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi lavata di granulometria minore= 5 mm dello spessore di 5 cm opportunamente compattata e su sottofondo resistente, compreso l'onere della compattazione con apposita piastra vibrante, la sigillatura con sabbia finemente vagliata e quanto altro occorre per dare il lavoro a perfetta opera d'arte:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2340	28,96	6,777	0,2340
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2340	24,13	5,646	0,2340
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	0,0600	23,18	1,391	0,0600
	22CL.PR.2.5010.d - MATTONI Mattoni pieni da cm 5,5x12x25 per faccia vista	cad	62,0000	0,60	37,200	62,0000
	22CL.AT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,1000	40,44	4,044	0,1000
					8,259	
	(SPESE GENERALI)15%*55.058					
					6,332	
	(UTILE)10%*63.317					
	Totale analizzato	mq	1,0000		69,649	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 69,65**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
126	**Analisi 22CL.PR.E.2230.10.d** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN COTTO Pavimentazione con mattoni autobloccanti in cotto tipo "a mano" bisellati Posti di coltello di colore bruno Fornitura e posa in opera di pavimentazione con mattoni in cotto non gelivi, con resistenza a compressione pari a 30 N/mmq, durezza superficiale pari a 3 (scala Mohs), dimensioni 5,5x12x25 cm, a secco su letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi lavata di granulometria minore= 5 mm dello spessore di 5 cm opportunamente compattata e su sottofondo resistente, compreso l'onere della compattazione con apposita piastra vibrante, la sigillatura con sabbia finemente vagliata e quanto altro occorre per dare il lavoro a perfetta opera d'arte:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2340	28,96	6,777	0,2340
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2340	24,13	5,646	0,2340
	22CL.PR.2.2021.e - SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm	mc	0,0600	23,18	1,391	0,0600
	22CL.PR.2.5010.e - MATTONI Mattoni pieni da cm 5,5x12x25 da cortina sabbiati	cad	62,0000	0,86	53,320	62,0000
	22CL.AT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,1000	40,44	4,044	0,1000
					10,677	
	(SPESE GENERALI)15%*71.178				8,186	
	(UTILE)10%*81.855					
	Totale analizzato	mq	1,0000		90,041	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 90,04					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
127	**Analisi 22CL.PR.E.2230.20.a** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN COTTO Pavimentazione con listelli in cotto non gelivo, con resistenza a compressione pari a 60 N/mmq Pavimentazione con listelli in cotto non gelivo posti di piatto Fornitura e posa in opera di pavimentazione con listelli in cotto non gelivo, con resistenza a compressione pari a 60 N/mmq, durezza superficiale pari a 7 (scala Mohs), dimensioni 6,5x28 cm, spessore 2,5 cm, in opera su letto di malta bastarda, compresa imboiaccatura dei giunti, tagli, sfridi e pulitura					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4485	28,96	12,989	0,4485
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4485	24,13	10,822	0,4485
	22CL.PR.2.80150.c - LISTELLI IN LATERIZIO Da 2,5x5,5x25 calibrato	cad	96,0000	0,28	26,880	96,0000
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	0,0020	25,61	0,051	0,0020
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0395	196,74	7,771	0,0395
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.g - 600 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0012	277,73	0,333	0,0012
					8,827	
	(SPESE GENERALI)15%*58.846				6,767	
	(UTILE)10%*67.673					
	Totale analizzato	mq	1,0000		74,440	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 74,44					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
128	**Analisi 22CL.PR.E.2230.20.b** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN COTTO Pavimentazione con listelli in cotto non gelivo, con resistenza a compressione pari a 60 N/mmq Con sestini posti di coltello Fornitura e posa in opera di pavimentazione con listelli in cotto non gelivo, con resistenza a compressione pari a 60 N/mmq, durezza superficiale pari a 7 (scala Mohs), dimensioni 6,5x28 cm, spessore 2,5 cm, in opera su letto di malta bastarda, compresa imboiaccatura dei giunti, tagli, sfridi e pulitura					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4485	28,96	12,989	0,4485
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4485	24,13	10,822	0,4485
	22CL.PR.2.5010.h - MATTONI Mattoni pieni da cm 3x6x23	cad	96,0000	0,59	56,640	96,0000
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	0,0020	25,61	0,051	0,0020
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0395	196,74	7,771	0,0395
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.g - 600 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0012	277,73	0,333	0,0012
					13,291	
	(SPESE GENERALI)15%*88.606				10,190	
	(UTILE)10%*101.897					
	Totale analizzato	mq	1,0000		112,087	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 112,09					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
129	**Analisi 22CL.PR.E.2230.30.a** Trattamento per pavimento in cotto					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0975	26,86	2,619	0,0975
	22CL.PR.2.7020.f - PIASTRELLE IN COTTO Cera per pavimentazioni in cotto in pasta	kg	0,2200	25,00	5,500	0,2200
					1,571	
	(SPESE GENERALI)15%*10.472					
					1,204	
	(UTILE)10%*12.043					
	Totale analizzato	mq	1,0000		13,247	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 13,25					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
130	**Analisi 22CL.PR.E.2240.10.a** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN KLINKER E CERAMICA Pavimentazione con piastrelle in klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione pari a 25 N/mmq cm 24,5 x 12 Fornitura e posa in opera di pavimentazione con piastrelle in klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione pari a 25 N/mmq, durezza superficiale pari a 5 (scala Mohs), spessore 8¸16 mm, superficie grezza, vari colori, posto in opera su letto di malta bastarda, compresa imboiaccatura dei giunti (circa 5 mm), tagli, sfridi, pezzi speciali e pulitura finale:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2925	28,96	8,471	0,2925
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2925	24,13	7,058	0,2925
	22CL.PR.2.7050.f - PIASTRELLE IN KLINKER Piastrelle opache da cm 24,5 x 12	mq	0,9800	23,64	23,167	0,9800
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,63	1,378	0,0450
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	0,1120	25,61	2,868	0,1120
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0030	1,27	0,004	0,0030
	22CL.PR.2.9090.b - TASSELLI PER FUGHE Tasselli per fughe mm 6	cad	32,0000	0,05	1,600	32,0000
	22CL.PR.2.1090.n - MALTE PRECONFEZIONATE Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10 mm	kg	1,0000	1,16	1,160	1,0000
	22CL.PR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,22	0,007	0,0008
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
	22CL.AT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,0170	20,50	0,349	0,0170
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0300	70,21	2,106	0,0300
					7,471	
	(SPESE GENERALI)15%*49.806				5,728	
	(UTILE)10%*57.277					
	Totale analizzato	mq	1,0000		63,005	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Euro/mq 63,01					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
131	**Analisi 22CL.PR.E.2240.10.b** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN KLINKER E CERAMICA Pavimentazione con piastrelle in klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione pari a 25 N/mmq cm 12 x 12 Fornitura e posa in opera di pavimentazione con piastrelle in klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione pari a 25 N/mmq, durezza superficiale pari a 5 (scala Mohs), spessore 8¸16 mm, superficie grezza, vari colori, posto in opera su letto di malta bastarda, compresa imboiaccatura dei giunti (circa 5 mm), tagli, sfridi, pezzi speciali e pulitura finale:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2925	28,96	8,471	0,2925
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2925	24,13	7,058	0,2925
	22CL.PR.2.7050.e - PIASTRELLE IN KLINKER Piastrelle opache da cm 12 x 12	mq	0,9800	26,55	26,019	0,9800
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,63	1,378	0,0450
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	0,1120	25,61	2,868	0,1120
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0030	1,27	0,004	0,0030
	22CL.PR.2.9090.b - TASSELLI PER FUGHE Tasselli per fughe mm 6	cad	64,0000	0,05	3,200	64,0000
	22CL.PR.2.1090.n - MALTE PRECONFEZIONATE Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10 mm	kg	1,6000	1,16	1,856	1,6000
	22CL.PR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,22	0,007	0,0008
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
	22CL.AT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,0170	20,50	0,349	0,0170
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0300	70,21	2,106	0,0300
					8,243	
	(SPESE GENERALI)15%*54.954				6,320	
	(UTILE)10%*63.197					
	Totale analizzato	mq	1,0000		69,517	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Euro/mq 69,52					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
132	**Analisi 22CL.PR.E.2240.10.c** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN KLINKER E CERAMICA Pavimentazione con piastrelle in klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione pari a 25 N/mmq cm 24,5x24,5 Fornitura e posa in opera di pavimentazione con piastrelle in klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione pari a 25 N/mmq, durezza superficiale pari a 5 (scala Mohs), spessore 8¸16 mm, superficie grezza, vari colori, posto in opera su letto di malta bastarda, compresa imboiaccatura dei giunti (circa 5 mm), tagli, sfridi, pezzi speciali e pulitura finale:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2730	28,96	7,906	0,2730
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2730	24,13	6,587	0,2730
	22CL.PR.2.7050.b - PIASTRELLE IN KLINKER Piastrelle opache da cm 24,5x24,5	mq	0,9800	26,51	25,980	0,9800
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,63	1,378	0,0450
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	0,1120	25,61	2,868	0,1120
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0030	1,27	0,004	0,0030
	22CL.PR.2.9090.b - TASSELLI PER FUGHE Tasselli per fughe mm 6	cad	16,0000	0,05	0,800	16,0000
	22CL.PR.2.1090.n - MALTE PRECONFEZIONATE Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10 mm	kg	0,8000	1,16	0,928	0,8000
	22CL.PR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,22	0,007	0,0008
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
	22CL.AT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,0170	20,50	0,349	0,0170
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0300	70,21	2,106	0,0300
					7,583	
	(SPESE GENERALI)15%*50.551				5,813	
	(UTILE)10%*58.134					
	Totale analizzato	mq	1,0000		63,947	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 63,95					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
133	**Analisi 22CL.PR.E.2240.10.d** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN KLINKER E CERAMICA Pavimentazione con piastrelle in klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione pari a 25 N/mmq cm 32,5x32,5 Fornitura e posa in opera di pavimentazione con piastrelle in klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione pari a 25 N/mmq, durezza superficiale pari a 5 (scala Mohs), spessore 8¸16 mm, superficie grezza, vari colori, posto in opera su letto di malta bastarda, compresa imboiaccatura dei giunti (circa 5 mm), tagli, sfridi, pezzi speciali e pulitura finale:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2730	28,96	7,906	0,2730
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2730	24,13	6,587	0,2730
	22CL.PR.2.7050.c - PIASTRELLE IN KLINKER Piastrelle opache da cm 32,5x32,5	mq	0,9800	26,80	26,264	0,9800
	22CL.PR.2.2021.c - SABBIA Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,63	1,378	0,0450
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	0,1120	25,61	2,868	0,1120
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0030	1,27	0,004	0,0030
	22CL.PR.2.9090.b - TASSELLI PER FUGHE Tasselli per fughe mm 6	cad	9,0000	0,05	0,450	9,0000
	22CL.PR.2.1090.n - MALTE PRECONFEZIONATE Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10 mm	kg	0,7200	1,16	0,835	0,7200
	22CL.PR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,22	0,007	0,0008
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
	22CL.AT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,0170	20,50	0,349	0,0170
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0300	70,21	2,106	0,0300
					7,559	
	(SPESE GENERALI)15%*50.392				5,795	
	(UTILE)10%*57.951					
	Totale analizzato	mq	1,0000		63,746	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Euro/mq 63,75					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
134	**Analisi 22CL.PR.E.2240.30.a** SISTEMAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI IN KLINKER E CERAMICA ZINCORETE PER POSA DI MASSI PER PAVIMENTAZIONI Zincorete per posa di massi di sottofondo Fornitura e posa in opera di zincorete a maglia quadra o rettangolare di spessore con filo di spessore mm 2,2- 3,0 per massi di sottofondo, in opera compreso sormonti non inferiori a cm 10, piegagure, legature e tagli. Misurato per la superfice netta					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0098	28,96	0,284	0,0098
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0098	24,13	0,236	0,0098
	22CL.PR.2.10900.a - Zincorete per massetti di sottofondo	mq	1,1000	0,67	0,737	1,1000
	22CL.AT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10000 kg	ora	0,0010	62,39	0,062	0,0010
					0,198	
	(SPESE GENERALI)15%*1.319				0,152	
	(UTILE)10%*1.517					
	Totale analizzato		1,00		1,669	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/ 1,67					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
135	**Analisi 22CL.PR.E.2250.10.a** SISTEMAZIONI ESTERNE CORDONI PREFABBRICATI Cordoli in calcestruzzo di colore grigio a sezione rettangolare: Cordone prefabbricato da cm 8-10x25x100 Fornitura e posa in opera di cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5, compresi rinfianco e sigillatura dei giunti, compresi i pezzi speciali, valutati per m 1 per curva a 45° e m 1,8 per curva a 90°					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1365	26,86	3,666	0,1365
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1365	24,13	3,294	0,1365
	22CL.PR.2.40120.a - CORDONE STRADALE PREFABBICATO Cordone prefabbricato da cm 8¸10x25x100	m	1,000000	4,25	4,250	1,000000
	22CL.PR.2.3010.d - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO A DOSAGGIO Dosaggio kg/mc 250 di cemento 32.5	mc	0,0800	90,28	7,222	0,0800
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.c - 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0158	217,11	3,430	0,0158
					3,279	
	(SPESE GENERALI)15%*21.862				2,514	
	(UTILE)10%*25.141					
	Totale analizzato	m	1,000000		27,655	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/m 27,66					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
136	**Analisi 22CL.PR.E.2250.10.b** SISTEMAZIONI ESTERNE CORDONI PREFABBRICATI Cordoli in calcestruzzo di colore grigio a sezione rettangolare: Cordone prefabbricato da cm 10-12x25x100 Fornitura e posa in opera di cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5, compresi rinfianco e sigillatura dei giunti, compresi i pezzi speciali, valutati per m 1 per curva a 45° e m 1,8 per curva a 90°					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1365	26,86	3,666	0,1365
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1365	24,13	3,294	0,1365
	22CL.PR.2.40120.b - CORDONE STRADALE PREFABBICATO Cordone prefabbricato da cm 10¸12x25x100	m	1,000000	4,95	4,950	1,000000
	22CL.PR.2.3010.d - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO A DOSAGGIO Dosaggio kg/mc 250 di cemento 32.5	mc	0,0800	90,28	7,222	0,0800
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.c - 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0158	217,11	3,430	0,0158
					3,384	
	(SPESE GENERALI)15%*22.562				2,595	
	(UTILE)10%*25.946					
	Totale analizzato	m	1,000000		28,541	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/m 28,54					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
137	**Analisi 22CL.PR.E.2250.10.c** SISTEMAZIONI ESTERNE CORDONI PREFABBRICATI Cordoli in calcestruzzo di colore grigio a sezione rettangolare: Cordone prefabbricato da cm 12-14x25x100 Fornitura e posa in opera di cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5, compresi rinfianco e sigillatura dei giunti, compresi i pezzi speciali, valutati per m 1 per curva a 45° e m 1,8 per curva a 90°					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1365	26,86	3,666	0,1365
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1365	24,13	3,294	0,1365
	22CL.PR.2.40120.c - CORDONE STRADALE PREFABBICATO Cordone prefabbricato da cm 12¸14x25x100	m	1,000000	5,88	5,880	1,000000
	22CL.PR.2.3010.d - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO A DOSAGGIO Dosaggio kg/mc 250 di cemento 32.5	mc	0,0800	90,28	7,222	0,0800
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0158	196,74	3,108	0,0158
					3,476	
	(SPESE GENERALI)15%*23.170				2,665	
	(UTILE)10%*26.646					
	Totale analizzato	m	1,000000		29,311	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/m 29,31					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
138	**Analisi 22CL.PR.E.2250.10.d** SISTEMAZIONI ESTERNE CORDONI PREFABBRICATI Cordoli in calcestruzzo di colore grigio a sezione rettangolare: Cordone prefabbricato da cm 14-16x25x100 Fornitura e posa in opera di cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5, compresi rinfianco e sigillatura dei giunti, compresi i pezzi speciali, valutati per m 1 per curva a 45° e m 1,8 per curva a 90°					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1560	26,86	4,190	0,1560
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1560	24,13	3,764	0,1560
	22CL.PR.2.40120.d - CORDONE STRADALE PREFABBICATO Cordone prefabbricato da cm 14¸16x25x100	m	1,000000	8,09	8,090	1,000000
	22CL.PR.2.3010.d - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO A DOSAGGIO Dosaggio kg/mc 250 di cemento 32.5	mc	0,0900	90,28	8,125	0,0900
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0190	196,74	3,738	0,0190
					4,186	
	(SPESE GENERALI)15%*27.907				3,209	
	(UTILE)10%*32.093					
	Totale analizzato	m	1,000000		35,302	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/m 35,30					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
139	**Analisi 22CL.PR.E.2250.10.e** SISTEMAZIONI ESTERNE CORDONI PREFABBRICATI Cordoli in calcestruzzo di colore grigio a sezione rettangolare: Cordone prefabbricato da cm 15-18x25x100 Fornitura e posa in opera di cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5, compresi rinfianco e sigillatura dei giunti, compresi i pezzi speciali, valutati per m 1 per curva a 45° e m 1,8 per curva a 90°					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1560	26,86	4,190	0,1560
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1560	24,13	3,764	0,1560
	22CL.PR.2.40120.e - CORDONE STRADALE PREFABBICATO Cordone prefabbricato da cm 15¸18x25x100	m	1,000000	10,03	10,030	1,000000
	22CL.PR.2.3010.d - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO A DOSAGGIO Dosaggio kg/mc 250 di cemento 32.5	mc	0,0900	90,28	8,125	0,0900
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0190	196,74	3,738	0,0190
					4,477	
	(SPESE GENERALI)15%*29.847				3,432	
	(UTILE)10%*34.324					
	Totale analizzato	m	1,000000		37,756	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/m 37,76					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
140	**Analisi 22CL.PR.E.2250.10.f** SISTEMAZIONI ESTERNE CORDONI PREFABBRICATI Cordoli in calcestruzzo di colore grigio a sezione rettangolare: Cordone prefabbricato da cm 18-20x25x100 Fornitura e posa in opera di cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5, compresi rinfianco e sigillatura dei giunti, compresi i pezzi speciali, valutati per m 1 per curva a 45° e m 1,8 per curva a 90°					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1755	26,86	4,714	0,1755
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1755	24,13	4,235	0,1755
	22CL.PR.2.40120.f - CORDONE STRADALE PREFABBICATO Cordone prefabbricato da cm 18¸20x25x100	m	1,000000	11,18	11,180	1,000000
	22CL.PR.2.3010.d - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO A DOSAGGIO Dosaggio kg/mc 250 di cemento 32.5	mc	0,1000	90,28	9,028	0,1000
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0237	196,74	4,663	0,0237
					5,073	
	(SPESE GENERALI)15%*33.820					
					3,889	
	(UTILE)10%*38.893					
	Totale analizzato	m	1,000000		42,782	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione **Euro/m 42,78**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
141	**Analisi 22CL.PR.E.2250.20.a** SISTEMAZIONI ESTERNE CORDONI PREFABBRICATI Fornitura e posa in opera di cordoli di pietra locale "Pietra Reggina" per aiuole o gradoni o marciapiedi di altezza variabile da cm 15 a 20 e lunghezza a correre Larghezza cm 10 Fornitura e posa in opera di cordoli di pietra locale "Pietra Reggina" per aiuole o gradoni o marciapiedi di altezza variabile da cm 15 a 20 e lunghezza a correre; segati su tutti i lati, lavorati alla grana ordinaria sul piano di capestio e con gli spigoli in vista smussati. Il tutto posto in opera su idonea sottofondo in congloerato cementizio, da compensarsi a parte, incluso l'onere per l'esecuzione di pezzi speciali, il sollevamento del materiale, il trasporto, le sgillature dei giunti, la pulitura finale e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Il cordonale dovrà essere conforme alle norme EN 1341, 1342, 1343 e munito di marcatura CE.					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0500	26,86	1,343	0,0500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1000	24,13	2,413	0,1000
	22CL.PR.2.60120.1.a - MANUFATTI IN PIETRA REGGINA Cordoni di pietra reggina segati su tutti i lati con spigolo in vista smussato, cm. 20x10 lunghezza a correre	m	1,000000	32,25	32,250	1,000000
	22CL.PR.2.1090.z4 - MALTE PRECONFEZIONATE Malta di cemento tipo 32.5 e sabbia composta da : 400 kg di cemento per 1 mc di sabbia	mc	0,0100	109,60	1,096	0,0100
	22CL.PR.2.1090.z3 - MALTE PRECONFEZIONATE Malta tenace ed idrofuga, con aggreganti ed inerti naturali colorati per il riempimento delle fughe	mc	0,0010	128,30	0,128	0,0010
	22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA Nolo a caldo per autocarro con gruetta per carichi fino a 4000 kg	ora	0,0500	54,69	2,735	0,0500
					5,995	
	(SPESE GENERALI)15%*39.965				4,596	
	(UTILE)10%*45.960					
	Totale analizzato	m	1,000000		50,556	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/m 50,56					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
142	**Analisi 22CL.PR.E.2250.20.b** SISTEMAZIONI ESTERNE CORDONI PREFABBRICATI Fornitura e posa in opera di cordoli di pietra locale "Pietra Reggina" per aiuole o gradoni o marciapiedi di altezza variabile da cm 15 a 20 e lunghezza a correre Larghezza cm 20 Fornitura e posa in opera di cordoli di pietra locale "Pietra Reggina" per aiuole o gradoni o marciapiedi di altezza variabile da cm 15 a 20 e lunghezza a correre; segati su tutti i lati, lavorati alla grana ordinaria sul piano di capestio e con gli spigoli in vista smussati. Il tutto posto in opera su idonea sottofondo in congloerato cementizio, da compensarsi a parte, incluso l'onere per l'esecuzione di pezzi speciali, il sollevamento del materiale, il trasporto, le sgillature dei giunti, la pulitura finale e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Il cordonale dovrà essere conforme alle norme EN 1341, 1342, 1343 e munito di marcatura CE.					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0500	26,86	1,343	0,0500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1000	24,13	2,413	0,1000
	22CL.PR.2.60120.1.b - MANUFATTI IN PIETRA REGGINA Cordoni di pietra reggina segati su tutti i lati con spigolo in vista smussato, cm. 20x20 lunghezza a correre	m	1,000000	51,79	51,790	1,000000
	22CL.PR.2.1090.z4 - MALTE PRECONFEZIONATE Malta di cemento tipo 32.5 e sabbia composta da : 400 kg di cemento per 1 mc di sabbia	mc	0,0300	109,60	3,288	0,0300
	22CL.PR.2.1090.z3 - MALTE PRECONFEZIONATE Malta tenace ed idrofuga, con aggreganti ed inerti naturali colorati per il riempimento delle fughe	mc	0,0010	128,30	0,128	0,0010
	22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA Nolo a caldo per autocarro con gruetta per carichi fino a 4000 kg	ora	0,0500	54,69	2,735	0,0500
					9,255	
	(SPESE GENERALI)15%*61.697				7,095	
	(UTILE)10%*70.952					
	Totale analizzato	m	1,000000		78,047	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/m 78,05					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
143	**Analisi 22CL.PR.E.2250.20.c** SISTEMAZIONI ESTERNE CORDONI PREFABBRICATI Fornitura e posa in opera di cordoli di pietra locale "Pietra Reggina" per aiuole o gradoni o marciapiedi di altezza variabile da cm 15 a 20 e lunghezza a correre Larghezza cm 30 Fornitura e posa in opera di cordoli di pietra locale "Pietra Reggina" per aiuole o gradoni o marciapiedi di altezza variabile da cm 15 a 20 e lunghezza a correre; segati su tutti i lati, lavorati alla grana ordinaria sul piano di capestio e con gli spigoli in vista smussati. Il tutto posto in opera su idonea sottofondo in congloerato cementizio, da compensarsi a parte, incluso l'onere per l'esecuzione di pezzi speciali, il sollevamento del materiale, il trasporto, le sgillature dei giunti, la pulitura finale e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Il cordonale dovrà essere conforme alle norme EN 1341, 1342, 1343 e munito di marcatura CE.					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1000	26,86	2,686	0,1000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2000	24,13	4,826	0,2000
	22CL.PR.2.60120.1.c - MANUFATTI IN PIETRA REGGINA Cordoni di pietra reggina segati su tutti i lati con spigolo in vista smussato, cm. 20x30 lunghezza a correre	m	1,000000	68,50	68,500	1,000000
	22CL.PR.2.1090.z4 - MALTE PRECONFEZIONATE Malta di cemento tipo 32.5 e sabbia composta da : 400 kg di cemento per 1 mc di sabbia	mc	0,0300	109,60	3,288	0,0300
	22CL.PR.2.1090.z3 - MALTE PRECONFEZIONATE Malta tenace ed idrofuga, con aggreganti ed inerti naturali colorati per il riempimento delle fughe	mc	0,0010	128,30	0,128	0,0010
	22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA Nolo a caldo per autocarro con gruetta per carichi fino a 4000 kg	ora	0,0500	54,69	2,735	0,0500
					12,324	
	(SPESE GENERALI)15%*82.163				9,449	
	(UTILE)10%*94.487					
	Totale analizzato	m	1,000000		103,936	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione **Euro/m 103,94**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
144	**Analisi 22CL.PR.E.2250.30.a** SISTEMAZIONI ESTERNE CORDONI PREFABBRICATI Fornitura e posa in opera di cordoli curvi di pietra locale "Pietra Reggina" per aiuole o gradoni o marcipiedi di altezza variabile da cm 15 a 20 e raggio maggiore di mt. 2,00 Larghezza cm 10 Fornitura e posa in opera di cordoli curvi di pietra locale "Pietra Reggina" per aiuole o gradoni o marcipiedi di altezza variabile da cm 15 a 20 e raggio maggiore di mt. 2,00; segati su tutti i lati, lavorati alla grana ordinaria sul piano di capestio e con gli spigoli in vista smussati. Il tutto posto in opera su idonea sottofondo in congloerato cementizio, da compensarsi a parte, incluso l'onere per l'esecuzione di pezzi speciali, il sollevamento del materiale, il trasporto, le sgillature dei giunti, la pulitura finale e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Il cordonale dovrà essere conforme alle norme EN 1341, 1342, 1343 e munito di marcatura CE.					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0800	26,86	2,149	0,0800
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1500	24,13	3,620	0,1500
	22CL.PR.2.60120.2.a - MANUFATTI IN PIETRA REGGINA Cordoni di pietra reggina segati su tutti i lati con spigolo in vista smussato, cm 20x10 raggio di curvatura > 2,00 ml	m	1,000000	69,48	69,480	1,000000
	22CL.PR.2.1090.z4 - MALTE PRECONFEZIONATE Malta di cemento tipo 32.5 e sabbia composta da : 400 kg di cemento per 1 mc di sabbia	mc	0,0300	109,60	3,288	0,0300
	22CL.PR.2.1090.z3 - MALTE PRECONFEZIONATE Malta tenace ed idrofuga, con aggreganti ed inerti naturali colorati per il riempimento delle fughe	mc	0,0010	128,30	0,128	0,0010
	22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA Nolo a caldo per autocarro con gruetta per carichi fino a 4000 kg	ora	0,0500	54,69	2,735	0,0500
					12,210	
	(SPESE GENERALI)15%*81.400				9,361	
	(UTILE)10%*93.610					
	Totale analizzato	m	1,000000		102,971	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/m 102,97					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
145	**Analisi 22CL.PR.E.2250.30.b** SISTEMAZIONI ESTERNE CORDONI PREFABBRICATI Fornitura e posa in opera di cordoli curvi di pietra locale "Pietra Reggina" per aiuole o gradoni o marcipiedi di altezza variabile da cm 15 a 20 e raggio maggiore di mt. 2,00 Larghezza cm 20 Fornitura e posa in opera di cordoli curvi di pietra locale "Pietra Reggina" per aiuole o gradoni o marcipiedi di altezza variabile da cm 15 a 20 e raggio maggiore di mt. 2,00; segati su tutti i lati, lavorati alla grana ordinaria sul piano di capestio e con gli spigoli in vista smussati. Il tutto posto in opera su idonea sottofondo in congloerato cementizio, da compensarsi a parte, incluso l'onere per l'esecuzione di pezzi speciali, il sollevamento del materiale, il trasporto, le sgillature dei giunti, la pulitura finale e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Il cordonale dovrà essere conforme alle norme EN 1341, 1342, 1343 e munito di marcatura CE.					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1000	26,86	2,686	0,1000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2000	24,13	4,826	0,2000
	22CL.PR.2.60120.2.b - MANUFATTI IN PIETRA REGGINA Cordoni di pietra reggina segati su tutti i lati con spigolo in vista smussato, cm 20x20 raggio di curvatura > 2,00 ml	m	1,000000	115,37	115,370	1,000000
	22CL.PR.2.1090.z4 - MALTE PRECONFEZIONATE Malta di cemento tipo 32.5 e sabbia composta da : 400 kg di cemento per 1 mc di sabbia	mc	0,0300	109,60	3,288	0,0300
	22CL.PR.2.1090.z3 - MALTE PRECONFEZIONATE Malta tenace ed idrofuga, con aggreganti ed inerti naturali colorati per il riempimento delle fughe	mc	0,0010	128,30	0,128	0,0010
	22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA Nolo a caldo per autocarro con gruetta per carichi fino a 4000 kg	ora	0,0500	54,69	2,735	0,0500
					19,355	
	(SPESE GENERALI)15%*129.033				14,839	
	(UTILE)10%*148.388					
	Totale analizzato	m	1,000000		163,227	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/m 163,23					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
146	**Analisi 22CL.PR.E.2260.10.a** ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA per elementi di peso fino a 50 kg Elementi di pietra ricomposta a disegni semplici quali: cordoli per aiuole, sedute, rivestimento e coronamento muri, gradini, pezzi speciali ad altro di qualunque forma e dimensione realizzati in pietra ricomposta preformata, costituita da inerti di varia granulometria, ottenuti dalla macinazione di pietre naturali, aggregati con leganti minerali additivati e colorati con ossidi e colori vegetali per pietre vulcaniche, giallo napoletano, bianco pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a finitura liscia, bocciardata sia a grana fine che doppia, picconata, rigata o antichizzata, durezza mohs pari a 6, resistenza all'usura non superiore a 11, peso specifico pari a 2000 kg/mc, posto in opera con ogni onere o magistero, escluso ponteggi e banchinaggi, compreso inserimento di boccole, zanche e quant'altro necessario per il corretto montaggio e la realizzazione del modello, per elementi in numero non inferiore a 100. Per elemento :					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0117	24,13	0,282	0,0117
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0117	28,96	0,339	0,0117
	22CL.PR.2.70700.a - ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA per i primi 50 kg di peso	dmc	1,0000	6,83	6,830	1,0000
					1,118	
	(SPESE GENERALI)15%*7.451				0,857	
	(UTILE)10%*8.569					
	Totale analizzato	dmc	1,0000		9,426	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/dmc 9,43					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
147	**Analisi 22CL.PR.E.2260.10.b** ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA per elementi di peso da 51 a 100 kg Elementi di pietra ricomposta a disegni semplici quali: cordoli per aiuole, sedute, rivestimento e coronamento muri, gradini, pezzi speciali ad altro di qualunque forma e dimensione realizzati in pietra ricomposta preformata, costituita da inerti di varia granulometria, ottenuti dalla macinazione di pietre naturali, aggregati con leganti minerali additivati e colorati con ossidi e colori vegetali per pietre vulcaniche, giallo napoletano, bianco pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a finitura liscia, bocciardata sia a grana fine che doppia, picconata, rigata o antichizzata, durezza mohs pari a 6, resistenza all'usura non superiore a 11, peso specifico pari a 2000 kg/mc, posto in opera con ogni onere o magistero, escluso ponteggi e banchinaggi, compreso inserimento di boccole, zanche e quant'altro necessario per il corretto montaggio e la realizzazione del modello, per elementi in numero non inferiore a 100. Per elemento :					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0020	24,13	0,048	0,0020
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0020	28,96	0,058	0,0020
	22CL.PR.2.70700.b - ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA per pesi successivi da 51 a 100 kg oltre i primi	dmc	1,0000	6,15	6,150	1,0000
					0,938	
	(SPESE GENERALI)15%*6.256					
					0,719	
	(UTILE)10%*7.194					
	Totale analizzato	dmc	1,0000		7,913	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/dmc 7,91					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
148	**Analisi 22CL.PR.E.2260.10.c** ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA per elementi di peso da 101 a 200 kg Elementi di pietra ricomposta a disegni semplici quali: cordoli per aiuole, sedute, rivestimento e coronamento muri, gradini, pezzi speciali ad altro di qualunque forma e dimensione realizzati in pietra ricomposta preformata, costituita da inerti di varia granulometria, ottenuti dalla macinazione di pietre naturali, aggregati con leganti minerali additivati e colorati con ossidi e colori vegetali per pietre vulcaniche, giallo napoletano, bianco pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a finitura liscia, bocciardata sia a grana fine che doppia, picconata, rigata o antichizzata, durezza mohs pari a 6, resistenza all'usura non superiore a 11, peso specifico pari a 2000 kg/mc, posto in opera con ogni onere o magistero, escluso ponteggi e banchinaggi, compreso inserimento di boccole, zanche e quant'altro necessario per il corretto montaggio e la realizzazione del modello, per elementi in numero non inferiore a 100. Per elemento :					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0001	24,13	0,002	0,0001
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0001	28,96	0,003	0,0001
	22CL.PR.2.70700.c - ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA per pesi successivi da 101 a 200 kg oltre i precedenti	dmc	1,0000	5,27	5,270	1,0000
					0,791	
	(SPESE GENERALI)15%*5.275					
					0,607	
	(UTILE)10%*6.066					
	Totale analizzato	dmc	1,0000		6,673	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione **Euro/dmc 6,67**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
149	**Analisi 22CL.PR.E.2260.10.d** ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA per elementii di peso superiore a 200 kg Elementi di pietra ricomposta a disegni semplici quali: cordoli per aiuole, sedute, rivestimento e coronamento muri, gradini, pezzi speciali ad altro di qualunque forma e dimensione realizzati in pietra ricomposta preformata, costituita da inerti di varia granulometria, ottenuti dalla macinazione di pietre naturali, aggregati con leganti minerali additivati e colorati con ossidi e colori vegetali per pietre vulcaniche, giallo napoletano, bianco pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a finitura liscia, bocciardata sia a grana fine che doppia, picconata, rigata o antichizzata, durezza mohs pari a 6, resistenza all'usura non superiore a 11, peso specifico pari a 2000 kg/mc, posto in opera con ogni onere o magistero, escluso ponteggi e banchinaggi, compreso inserimento di boccole, zanche e quant'altro necessario per il corretto montaggio e la realizzazione del modello, per elementi in numero non inferiore a 100. Per elemento :					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora		24,13		
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora		28,96		
	22CL.PR.2.70700.d - ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA per manufatti di peso superiore ai 200 kg oltre i precedenti	dmc	1,0000	4,12	4,120	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*4.120				0,618	
	(UTILE)10%*4.738				0,474	
	Totale analizzato	dmc	1,0000		5,212	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/dmc 5,21					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
150	**Analisi 22CL.PR.E.2260.20.a** ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA PER ARREDO URBANO per elementi di peso fino a 50 kg Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano: tavoli, panchine, cesti portarifiuti, fioriere, dissuasori, porta cassonetti, fontanelle, ecc. e pezzi speciali ad altro di qualunque forma e dimensione realizzati in pietra ricomposta preformata, costituita da inerti di varia granulometria anche se con inserti in legno o ferro che non ricoprono più del 20% della supefice in vista, ottenuti dalla macinazione di pietre naturali, aggregati con leganti minerali additivati e colorati con ossidi e colori vegetali per pietre vulcaniche, giallo napoletano, bianco pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a finitura liscia, bocciardata sia a grana fine che doppia, picconata, rigata o antichizzata, durezza mohs pari a 6, resistenza all'usura non superiore a 11, peso specifico pari a 2000 kg/mc, posto in opera con ogni onere o magistero, escluso ponteggi e banchinaggi, compreso inserimento di boccole, zanche e quant'altro necessario per il corretto montaggio e la realizzazione del modello, per elementi in numero non inferiore a 100. Per elemento :					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0088	24,13	0,212	0,0088
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0088	28,96	0,255	0,0088
	22CL.PR.2.70730.a - ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA PER ARREDO URBANO per i primi 50 kg di peso	dmc	1,0000	5,20	5,200	1,0000
					0,850	
	(SPESE GENERALI)15%*5.667					
					0,652	
	(UTILE)10%*6.517					
	Totale analizzato	dmc	1,0000		7,169	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/dmc 7,17					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
151	**Analisi 22CL.PR.E.2260.20.b** ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA PER ARREDO URBANO per elementi di peso da 51 a 100 kg Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano: tavoli, panchine, cesti portarifiuti, fioriere, dissuasori, porta cassonetti, fontanelle, ecc. e pezzi speciali ad altro di qualunque forma e dimensione realizzati in pietra ricomposta preformata, costituita da inerti di varia granulometria anche se con inserti in legno o ferro che non ricoprono più del 20% della supefice in vista, ottenuti dalla macinazione di pietre naturali, aggregati con leganti minerali additivati e colorati con ossidi e colori vegetali per pietre vulcaniche, giallo napoletano, bianco pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a finitura liscia, bocciardata sia a grana fine che doppia, picconata, rigata o antichizzata, durezza mohs pari a 6, resistenza all'usura non superiore a 11, peso specifico pari a 2000 kg/mc, posto in opera con ogni onere o magistero, escluso ponteggi e banchinaggi, compreso inserimento di boccole, zanche e quant'altro necessario per il corretto montaggio e la realizzazione del modello, per elementi in numero non inferiore a 100. Per elemento :					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0016	24,13	0,039	0,0016
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0016	28,96	0,046	0,0016
	22CL.PR.2.70730.b - ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA PER ARREDO URBANO per pesi successivi da 51 a 100 kg oltre i primi	dmc	1,0000	4,70	4,700	1,0000
					0,718	
	(SPESE GENERALI)15%*4.785				0,550	
	(UTILE)10%*5.503					
	Totale analizzato	dmc	1,0000		6,053	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/dmc 6,05					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
152	**Analisi 22CL.PR.E.2260.20.c** ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA PER ARREDO URBANO per elementi di peso da 101 a 200 kg Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano: tavoli, panchine, cesti portarifiuti, fioriere, dissuasori, porta cassonetti, fontanelle, ecc. e pezzi speciali ad altro di qualunque forma e dimensione realizzati in pietra ricomposta preformata, costituita da inerti di varia granulometria anche se con inserti in legno o ferro che non ricoprono più del 20% della supefice in vista, ottenuti dalla macinazione di pietre naturali, aggregati con leganti minerali additivati e colorati con ossidi e colori vegetali per pietre vulcaniche, giallo napoletano, bianco pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a finitura liscia, bocciardata sia a grana fine che doppia, picconata, rigata o antichizzata, durezza mohs pari a 6, resistenza all'usura non superiore a 11, peso specifico pari a 2000 kg/mc, posto in opera con ogni onere o magistero, escluso ponteggi e banchinaggi, compreso inserimento di boccole, zanche e quant'altro necessario per il corretto montaggio e la realizzazione del modello, per elementi in numero non inferiore a 100. Per elemento :					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0001	24,13	0,002	0,0001
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0001	28,96	0,003	0,0001
	22CL.PR.2.70730.c - ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA PER ARREDO URBANO per pesi successivi da 101 a 200 kg oltre i precedenti	dmc	1,0000	4,06	4,060	1,0000
					0,610	
	(SPESE GENERALI)15%*4.065					
					0,468	
	(UTILE)10%*4.675					
	Totale analizzato	dmc	1,0000		5,143	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione **Euro/dmc 5,14**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
153	**Analisi 22CL.PR.E.2260.20.d** ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA PER ARREDO URBANO per elementii di peso superiore a 200 kg Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano: tavoli, panchine, cesti portarifiuti, fioriere, dissuasori, porta cassonetti, fontanelle, ecc. e pezzi speciali ad altro di qualunque forma e dimensione realizzati in pietra ricomposta preformata, costituita da inerti di varia granulometria anche se con inserti in legno o ferro che non ricoprono più del 20% della supefice in vista, ottenuti dalla macinazione di pietre naturali, aggregati con leganti minerali additivati e colorati con ossidi e colori vegetali per pietre vulcaniche, giallo napoletano, bianco pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a finitura liscia, bocciardata sia a grana fine che doppia, picconata, rigata o antichizzata, durezza mohs pari a 6, resistenza all'usura non superiore a 11, peso specifico pari a 2000 kg/mc, posto in opera con ogni onere o magistero, escluso ponteggi e banchinaggi, compreso inserimento di boccole, zanche e quant'altro necessario per il corretto montaggio e la realizzazione del modello, per elementi in numero non inferiore a 100. Per elemento :					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora		24,13		
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora		28,96		
	22CL.PR.2.70730.d - ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA PER ARREDO URBANO per manufatti di peso superiore ai 200 kg oltre i precedenti	dmc	1,0000	3,37	3,370	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*3.370				0,506	
	(UTILE)10%*3.876				0,388	
	Totale analizzato	dmc	1,0000		4,264	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/dmc 4,26					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
154	**Analisi 22CL.PR.E.2260.30.a** ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA per elementi di peso fino a 50 kg Elementi di pietra ricomposta a disegni artistici quali: basi di colonne, colonne, capitelli, stemmi, blasoni, balconi, davanzali, balaustre, soglie, bugnati, cornici, architravi, cornicioni, coronamento muri, gradini, lesene, mensole, portali, trabeazioni, zoccolature ed altro di qualunque forma e dimensione realizzati in pietra ricomposta preformata, costituita da inerti di varia granulometria, ottenuti dalla macinazione di pietre naturali, aggregati con leganti minerali additivati e colorati con ossidi e colori vegetali per pietre vulcaniche, giallo napoletano, bianco pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a finitura liscia, bocciardata sia a grana fine che doppia, picconata, rigata o antichizzata, durezza mohs pari a 6, resistenza all'usura non superiore a 11, peso specifico pari a 2000 kg/mc, posto in opera con ogni onere o magistero, escluso ponteggi e banchinaggi, compreso inserimento di boccole, zanche e quant'altro necessario per il corretto montaggio e la realizzazione del modello, per elementi in numero non inferiore a 100. Per elemento :					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0117	24,13	0,282	0,0117
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0117	28,96	0,339	0,0117
	22CL.PR.2.70720.a - ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA per i primi 50 kg di peso	dmc	1,0000	15,22	15,220	1,0000
					2,376	
	(SPESE GENERALI)15%*15.841					
					1,822	
	(UTILE)10%*18.217					
	Totale analizzato	dmc	1,0000		20,039	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/dmc 20,04					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
155	**Analisi 22CL.PR.E.2260.30.b** ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA per elementi di peso da 51 a 100 kg Elementi di pietra ricomposta a disegni artistici quali: basi di colonne, colonne, capitelli, stemmi, blasoni, balconi, davanzali, balaustre, soglie, bugnati, cornici, architravi, cornicioni, coronamento muri, gradini, lesene, mensole, portali, trabeazioni, zoccolature ed altro di qualunque forma e dimensione realizzati in pietra ricomposta preformata, costituita da inerti di varia granulometria, ottenuti dalla macinazione di pietre naturali, aggregati con leganti minerali additivati e colorati con ossidi e colori vegetali per pietre vulcaniche, giallo napoletano, bianco pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a finitura liscia, bocciardata sia a grana fine che doppia, picconata, rigata o antichizzata, durezza mohs pari a 6, resistenza all'usura non superiore a 11, peso specifico pari a 2000 kg/mc, posto in opera con ogni onere o magistero, escluso ponteggi e banchinaggi, compreso inserimento di boccole, zanche e quant'altro necessario per il corretto montaggio e la realizzazione del modello, per elementi in numero non inferiore a 100. Per elemento :					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0020	24,13	0,048	0,0020
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0020	28,96	0,058	0,0020
	22CL.PR.2.70720.b - ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA per pesi successivi da 51 a 100 kg oltre i primi	dmc	1,0000	10,55	10,550	1,0000
					1,598	
	(SPESE GENERALI)15%*10.656					
					1,225	
	(UTILE)10%*12.254					
	Totale analizzato	dmc	1,0000		13,479	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/dmc 13,48					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
156	**Analisi 22CL.PR.E.2260.30.c** ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA per elementi di peso da 101 a 200 kg Elementi di pietra ricomposta a disegni artistici quali: basi di colonne, colonne, capitelli, stemmi, blasoni, balconi, davanzali, balaustre, soglie, bugnati, cornici, architravi, cornicioni, coronamento muri, gradini, lesene, mensole, portali, trabeazioni, zoccolature ed altro di qualunque forma e dimensione realizzati in pietra ricomposta preformata, costituita da inerti di varia granulometria, ottenuti dalla macinazione di pietre naturali, aggregati con leganti minerali additivati e colorati con ossidi e colori vegetali per pietre vulcaniche, giallo napoletano, bianco pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a finitura liscia, bocciardata sia a grana fine che doppia, picconata, rigata o antichizzata, durezza mohs pari a 6, resistenza all'usura non superiore a 11, peso specifico pari a 2000 kg/mc, posto in opera con ogni onere o magistero, escluso ponteggi e banchinaggi, compreso inserimento di boccole, zanche e quant'altro necessario per il corretto montaggio e la realizzazione del modello, per elementi in numero non inferiore a 100. Per elemento :					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0001	24,13	0,002	0,0001
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0001	28,96	0,003	0,0001
	22CL.PR.2.70720.c - ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA per pesi successivi da 101 a 200 kg oltre i precedenti	dmc	1,0000	8,40	8,400	1,0000
					1,261	
	(SPESE GENERALI)15%*8.405				0,967	
	(UTILE)10%*9.666					
	Totale analizzato	dmc	1,0000		10,633	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione **Euro/dmc 10,63**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
157	**Analisi 22CL.PR.E.2260.30.d** ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA per elementi di peso superiore a 200 kg Elementi di pietra ricomposta a disegni artistici quali: basi di colonne, colonne, capitelli, stemmi, blasoni, balconi, davanzali, balaustre, soglie, bugnati, cornici, architravi, cornicioni, coronamento muri, gradini, lesene, mensole, portali, trabeazioni, zoccolature ed altro di qualunque forma e dimensione realizzati in pietra ricomposta preformata, costituita da inerti di varia granulometria, ottenuti dalla macinazione di pietre naturali, aggregati con leganti minerali additivati e colorati con ossidi e colori vegetali per pietre vulcaniche, giallo napoletano, bianco pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a finitura liscia, bocciardata sia a grana fine che doppia, picconata, rigata o antichizzata, durezza mohs pari a 6, resistenza all'usura non superiore a 11, peso specifico pari a 2000 kg/mc, posto in opera con ogni onere o magistero, escluso ponteggi e banchinaggi, compreso inserimento di boccole, zanche e quant'altro necessario per il corretto montaggio e la realizzazione del modello, per elementi in numero non inferiore a 100. Per elemento :					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0020	24,13	0,048	0,0020
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0020	28,96	0,058	0,0020
	22CL.PR.2.70720.d - ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA per manufatti di peso superiore ai 200 kg oltre i precedenti	dmc	1,0000	8,47	8,470	1,0000
					1,286	
	(SPESE GENERALI)15%*8.576					
					0,986	
	(UTILE)10%*9.862					
	Totale analizzato	dmc	1,0000		10,848	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/dmc 10,85					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
158	**Analisi 22CL.PR.E.2260.40.a** MAGGIOR PREZZO PER ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA per numero di pezzi forniti fino a 10 Maggior prezzo all'articolo precedente per la fornitura di manufatto rispondente all'esatta riproduzione di elementi artistici ricavato da modello cosi come da elaborati progettuali. Per numero di pezzi uguali :					
	22CL.PR.2.70710.a - MAGGIOR PREZZO PER ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA per numero di pezzi forniti fino a 10	dmc	1,0000	9,07	9,070	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*9.070				1,361	
	(UTILE)10%*10.431				1,043	
	Totale analizzato	dmc	1,0000		11,474	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/dmc 11,47					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
159	**Analisi 22CL.PR.E.2260.40.b** MAGGIOR PREZZO PER ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA per numero di pezzi forniti da 11 a 25 oltre i primi 10 Maggior prezzo all'articolo precedente per la fornitura di manufatto rispondente all'esatta riproduzione di elementi artistici ricavato da modello cosi come da elaborati progettuali. Per numero di pezzi uguali :					
	22CL.PR.2.70710.b - MAGGIOR PREZZO PER ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA per numero di pezzi forniti da 11 a 25 oltre i primi 10	dmc	1,0000	3,59	3,590	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*3.590				0,539	
	(UTILE)10%*4.129				0,413	
	Totale analizzato	dmc	1,0000		4,542	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/dmc 4,54					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
160	**Analisi 22CL.PR.E.2260.40.c** MAGGIOR PREZZO PER ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA per numero di pezzi forniti da 26 a 50 oltre i precedenti Maggior prezzo all'articolo precedente per la fornitura di manufatto rispondente all'esatta riproduzione di elementi artistici ricavato da modello cosi come da elaborati progettuali. Per numero di pezzi uguali :					
	22CL.PR.2.70710.c - MAGGIOR PREZZO PER ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA per numero di pezzi forniti da 26 a 50 oltre i precedenti	dmc	1,0000	1,25	1,250	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*1.250				0,188	
	(UTILE)10%*1.438				0,144	
	Totale analizzato	dmc	1,0000		1,582	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/dmc 1,58					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
161	**Analisi 22CL.PR.E.2260.40.d** MAGGIOR PREZZO PER ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA per numero di pezzi forniti da 51 a 75 oltre i precedenti Maggior prezzo all'articolo precedente per la fornitura di manufatto rispondente all'esatta riproduzione di elementi artistici ricavato da modello cosi come da elaborati progettuali. Per numero di pezzi uguali :					
	22CL.PR.2.70710.d - MAGGIOR PREZZO PER ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA per numero di pezzi forniti da 51 a 75 oltre i precedenti	dmc	1,0000	0,51	0,510	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*0.510				0,077	
	(UTILE)10%*0.587				0,059	
	Totale analizzato	dmc	1,0000		0,646	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/dmc 0,65					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
162	**Analisi 22CL.PR.E.2260.40.e** MAGGIOR PREZZO PER ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA per numero di pezzi forniti da 76 a 99 oltre i precedenti Maggior prezzo all'articolo precedente per la fornitura di manufatto rispondente all'esatta riproduzione di elementi artistici ricavato da modello cosi come da elaborati progettuali. Per numero di pezzi uguali :					
	22CL.PR.2.70710.e - MAGGIOR PREZZO PER ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA per numero di pezzi forniti da 76 a 99 oltre i precedenti	dmc	1,0000	0,22	0,220	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*0.220				0,033	
	(UTILE)10%*0.253				0,025	
	Totale analizzato	dmc	1,0000		0,278	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/dmc 0,28					

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - OPERE CIVILI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
1	**Analisi 22CL.PR.E.2310.10.a** GIUNTO DI DILATAZIONE A PAVIMENTO AD ALTEZZA FISSA Altezza 25 mm Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento ad altezza fissa, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione in neoprene per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose per una larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10 - 5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1950	24,13	4,705	0,1950
	22CL.PR.2.21010.a - GIUNTO DI DILATAZIONE A PAVIMENTO AD ALTEZZA FISSA Altezza 25 mm	m	1,030000	56,65	58,350	1,030000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,38	2,280	6,0000
	22CL.PR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,93	0,140	0,1500
					10,668	
	(SPESE GENERALI)15%*71.122				8,179	
	(UTILE)10%*81.790					
	Totale analizzato	m	1,000000		89,969	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/m 89,97					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
2	**Analisi 22CL.PR.E.2310.10.b** GIUNTO DI DILATAZIONE A PAVIMENTO AD ALTEZZA FISSA Altezza 35 mm Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento ad altezza fissa, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione in neoprene per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose per una larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10 - 5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1950	24,13	4,705	0,1950
	22CL.PR.2.21010.b - GIUNTO DI DILATAZIONE A PAVIMENTO AD ALTEZZA FISSA Altezza 35 mm	m	1,030000	58,59	60,348	1,030000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,38	2,280	6,0000
	22CL.PR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,93	0,140	0,1500
					10,968	
	(SPESE GENERALI)15%*73.120				8,409	
	(UTILE)10%*84.088					
	Totale analizzato	m	1,000000		92,497	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/m 92,50					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
3	**Analisi 22CL.PR.E.2310.10.c** GIUNTO DI DILATAZIONE A PAVIMENTO AD ALTEZZA FISSA Altezza 50 mm Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento ad altezza fissa, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione in neoprene per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose per una larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10 - 5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1950	24,13	4,705	0,1950
	22CL.PR.2.21010.c - GIUNTO DI DILATAZIONE A PAVIMENTO AD ALTEZZA FISSA Altezza 50 mm	m	1,030000	63,74	65,652	1,030000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,38	2,280	6,0000
	22CL.PR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,93	0,140	0,1500
					11,764	
	(SPESE GENERALI)15%*78.424				9,019	
	(UTILE)10%*90.188					
	Totale analizzato	m	1,000000		99,207	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione **Euro/m 99,21**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
4	**Analisi 22CL.PR.E.2310.20.a** GIUNTO DI DILATAZIONE A PAVIMENTO AD ALTEZZA REGOLABILE Altezza 30-35 mm Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento ad altezza regolabile, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione in neoprene per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose per una larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10 - 5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3120	28,96	9,036	0,3120
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3120	24,13	7,529	0,3120
	22CL.PR.2.21020.a - GIUNTO DI DILATAZIONE A PAVIMENTO AD ALTEZZA REGOLABILE Altezza 30¸35 mm	m	1,030000	65,34	67,300	1,030000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,38	2,280	6,0000
	22CL.PR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,93	0,140	0,1500
					12,943	
	(SPESE GENERALI)15%*86.285				9,923	
	(UTILE)10%*99.228					
	Totale analizzato	m	1,000000		109,151	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/m 109,15					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
5	**Analisi 22CL.PR.E.2310.20.b** GIUNTO DI DILATAZIONE A PAVIMENTO AD ALTEZZA REGOLABILE Altezza 40-55 mm Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento ad altezza regolabile, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione in neoprene per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose per una larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10 - 5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3120	28,96	9,036	0,3120
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3120	24,13	7,529	0,3120
	22CL.PR.2.21020.b - GIUNTO DI DILATAZIONE A PAVIMENTO AD ALTEZZA REGOLABILE Altezza 40¸55 mm	m	1,030000	67,67	69,700	1,030000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,38	2,280	6,0000
	22CL.PR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,93	0,140	0,1500
					13,303	
	(SPESE GENERALI)15%*88.685				10,199	
	(UTILE)10%*101.988					
	Totale analizzato	m	1,000000		112,187	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/m 112,19					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
6	**Analisi 22CL.PR.E.2310.20.c** GIUNTO DI DILATAZIONE A PAVIMENTO AD ALTEZZA REGOLABILE Altezza 60-75 mm Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento ad altezza regolabile, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione in neoprene per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose per una larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10 - 5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3120	28,96	9,036	0,3120
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3120	24,13	7,529	0,3120
	22CL.PR.2.21020.c - GIUNTO DI DILATAZIONE A PAVIMENTO AD ALTEZZA REGOLABILE Altezza 60¸75 mm	m	1,030000	72,93	75,118	1,030000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,38	2,280	6,0000
	22CL.PR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,93	0,140	0,1500
					14,115	
	(SPESE GENERALI)15%*94.103				10,822	
	(UTILE)10%*108.218					
	Totale analizzato	m	1,000000		119,040	
	Prezzo di applicazione Euro/m 119,04					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
7	**Analisi 22CL.PR.E.2310.20.d** GIUNTO DI DILATAZIONE A PAVIMENTO AD ALTEZZA REGOLABILE Altezza 75-90 mm Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento ad altezza regolabile, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione in neoprene per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose per una larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10 - 5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3120	28,96	9,036	0,3120
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3120	24,13	7,529	0,3120
	22CL.PR.2.21020.d - GIUNTO DI DILATAZIONE A PAVIMENTO AD ALTEZZA REGOLABILE Altezza 75¸90 mm	m	1,030000	79,46	81,844	1,030000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,38	2,280	6,0000
	22CL.PR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,93	0,140	0,1500
					15,124	
	(SPESE GENERALI)15%*100.829					
					11,595	
	(UTILE)10%*115.953					
	Totale analizzato	m	1,000000		127,548	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/m 127,55					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
8	**Analisi 22CL.PR.E.2310.20.e** GIUNTO DI DILATAZIONE A PAVIMENTO AD ALTEZZA REGOLABILE Altezza 90-105 mm Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento ad altezza regolabile, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione in neoprene per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose per una larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10 - 5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3120	28,96	9,036	0,3120
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3120	24,13	7,529	0,3120
	22CL.PR.2.21020.e - GIUNTO DI DILATAZIONE A PAVIMENTO AD ALTEZZA REGOLABILE Altezza 90¸105 mm	m	1,030000	83,17	85,665	1,030000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,38	2,280	6,0000
	22CL.PR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,93	0,140	0,1500
					15,698	
	(SPESE GENERALI)15%*104.650				12,035	
	(UTILE)10%*120.348					
	Totale analizzato	m	1,000000		132,383	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/m 132,38					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
9	**Analisi 22CL.PR.E.2310.30.a** GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO IN MATERIE PLASTICHE Altezza fissa 15 mm Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in PVC, sporgente per 3 mm resistente all'usura termosaldabile al pavimento in materiale plastico, larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10 - 5 mm, larghezza visibile 35 mm. Con elementi pari a m 4,00					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2925	28,96	8,471	0,2925
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2925	24,13	7,058	0,2925
	22CL.PR.2.21030.a - GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO IN MATERIE PLASTICHE Altezza fissa 15 mm	m	1,030000	45,79	47,164	1,030000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,38	2,280	6,0000
	22CL.PR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,93	0,140	0,1500
					9,767	
	(SPESE GENERALI)15%*65.113				7,488	
	(UTILE)10%*74.880					
	Totale analizzato	m	1,000000		82,368	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/m 82,37					

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - OPERE CIVILI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
10	**Analisi 22CL.PR.E.2310.30.b** GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO IN MATERIE PLASTICHE Altezza fissa 20 mm Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in PVC, sporgente per 3 mm resistente all'usura termosaldabile al pavimento in materiale plastico, larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10 - 5 mm, larghezza visibile 35 mm. Con elementi pari a m 4,00					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2925	28,96	8,471	0,2925
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2925	24,13	7,058	0,2925
	22CL.PR.2.21030.b - GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO IN MATERIE PLASTICHE Altezza fissa 20 mm	m	1,030000	46,42	47,813	1,030000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,38	2,280	6,0000
	22CL.PR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,93	0,140	0,1500
					9,864	
	(SPESE GENERALI)15%*65.762				7,563	
	(UTILE)10%*75.626					
	Totale analizzato	m	1,000000		83,189	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/m 83,19					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
11	**Analisi 22CL.PR.E.2310.30.c** GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO IN MATERIE PLASTICHE Altezza fissa 25 mm Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in PVC, sporgente per 3 mm resistente all'usura termosaldabile al pavimento in materiale plastico, larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10 - 5 mm, larghezza visibile 35 mm. Con elementi pari a m 4,00					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2925	28,96	8,471	0,2925
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2925	24,13	7,058	0,2925
	22CL.PR.2.21030.c - GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO IN MATERIE PLASTICHE Altezza fissa 25 mm	m	1,030000	45,51	46,875	1,030000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,38	2,280	6,0000
	22CL.PR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,93	0,140	0,1500
					9,724	
	(SPESE GENERALI)15%*64.824				7,455	
	(UTILE)10%*74.548					
	Totale analizzato	m	1,000000		82,003	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione **Euro/m 82,00**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
12	**Analisi 22CL.PR.E.2310.30.d** GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO IN MATERIE PLASTICHE Altezza fissa 35 mm Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in PVC, sporgente per 3 mm resistente all'usura termosaldabile al pavimento in materiale plastico, larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10 - 5 mm, larghezza visibile 35 mm. Con elementi pari a m 4,00					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2925	28,96	8,471	0,2925
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2925	24,13	7,058	0,2925
	22CL.PR.2.21030.d - GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO IN MATERIE PLASTICHE Altezza fissa 35 mm	m	1,030000	51,45	52,994	1,030000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,38	2,280	6,0000
	22CL.PR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,93	0,140	0,1500
					10,641	
	(SPESE GENERALI)15%*70.943				8,158	
	(UTILE)10%*81.584					
	Totale analizzato	m	1,000000		89,742	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/m 89,74					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
13	**Analisi 22CL.PR.E.2310.30.e** GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO IN MATERIE PLASTICHE Altezza fissa 50 mm Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in PVC, sporgente per 3 mm resistente all'usura termosaldabile al pavimento in materiale plastico, larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10 - 5 mm, larghezza visibile 35 mm. Con elementi pari a m 4,00					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2925	28,96	8,471	0,2925
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2925	24,13	7,058	0,2925
	22CL.PR.2.21030.e - GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO IN MATERIE PLASTICHE Altezza fissa 50 mm	m	1,030000	58,14	59,884	1,030000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,38	2,280	6,0000
	22CL.PR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,93	0,140	0,1500
					11,675	
	(SPESE GENERALI)15%*77.833				8,951	
	(UTILE)10%*89.508					
	Totale analizzato	m	1,000000		98,459	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/m 98,46					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
14	**Analisi 22CL.PR.E.2310.30.f** GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO IN MATERIE PLASTICHE Altezza regolabile 30-35 mm Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in PVC, sporgente per 3 mm resistente all'usura termosaldabile al pavimento in materiale plastico, larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10 - 5 mm, larghezza visibile 35 mm. Con elementi pari a m 4,00					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3413	28,96	9,884	0,3413
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3413	24,13	8,236	0,3413
	22CL.PR.2.21030.f - GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO IN MATERIE PLASTICHE Altezza regolabile 30¸35 mm	m	1,030000	72,66	74,840	1,030000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,38	2,280	6,0000
	22CL.PR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,93	0,140	0,1500
					14,307	
	(SPESE GENERALI)15%*95.380				10,969	
	(UTILE)10%*109.687					
	Totale analizzato	m	1,000000		120,656	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione **Euro/m 120,66**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
15	**Analisi 22CL.PR.E.2310.30.g** GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO IN MATERIE PLASTICHE Altezza regolabile 40-55 mm Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in PVC, sporgente per 3 mm resistente all'usura termosaldabile al pavimento in materiale plastico, larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10 - 5 mm, larghezza visibile 35 mm. Con elementi pari a m 4,00					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3413	28,96	9,884	0,3413
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3413	24,13	8,236	0,3413
	22CL.PR.2.21030.g - GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO IN MATERIE PLASTICHE Altezza regolabile 40¸55 mm	m	1,030000	76,87	79,176	1,030000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,38	2,280	6,0000
	22CL.PR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,93	0,140	0,1500
					14,957	
	(SPESE GENERALI)15%*99.716				11,467	
	(UTILE)10%*114.673					
	Totale analizzato	m	1,000000		126,140	
	Prezzo di applicazione Euro/m 126,14					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
16	**Analisi 22CL.PR.E.2310.30.h** GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO IN MATERIE PLASTICHE Altezza regolabile 60-75 mm Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in PVC, sporgente per 3 mm resistente all'usura termosaldabile al pavimento in materiale plastico, larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10 - 5 mm, larghezza visibile 35 mm. Con elementi pari a m 4,00					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3413	28,96	9,884	0,3413
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3413	24,13	8,236	0,3413
	22CL.PR.2.21030.h - GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO IN MATERIE PLASTICHE Altezza regolabile 60¸75 mm	m	1,030000	85,77	88,343	1,030000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,38	2,280	6,0000
	22CL.PR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,93	0,140	0,1500
					16,332	
	(SPESE GENERALI)15%*108.883				12,522	
	(UTILE)10%*125.215					
	Totale analizzato	m	1,000000		137,737	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/m 137,74					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
17	**Analisi 22CL.PR.E.2310.30.i** GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO IN MATERIE PLASTICHE Altezza regolabile 75-90 mm Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in PVC, sporgente per 3 mm resistente all'usura termosaldabile al pavimento in materiale plastico, larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10 - 5 mm, larghezza visibile 35 mm. Con elementi pari a m 4,00					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3413	28,96	9,884	0,3413
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3413	24,13	8,236	0,3413
	22CL.PR.2.21030.i - GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO IN MATERIE PLASTICHE Altezza regolabile 75¸90 mm	m	1,030000	86,88	89,486	1,030000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,38	2,280	6,0000
	22CL.PR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,93	0,140	0,1500
					16,504	
	(SPESE GENERALI)15%*110.026				12,653	
	(UTILE)10%*126.530					
	Totale analizzato	m	1,000000		139,183	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione **Euro/m 139,18**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
18	**Analisi 22CL.PR.E.2310.30.j** GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO IN MATERIE PLASTICHE Altezza regolabile 90-105 mm Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in PVC, sporgente per 3 mm resistente all'usura termosaldabile al pavimento in materiale plastico, larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10 - 5 mm, larghezza visibile 35 mm. Con elementi pari a m 4,00					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3413	28,96	9,884	0,3413
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3413	24,13	8,236	0,3413
	22CL.PR.2.21030.j - GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO IN MATERIE PLASTICHE Altezza regolabile 90¸105 mm	m	1,030000	90,47	93,184	1,030000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,38	2,280	6,0000
	22CL.PR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,93	0,140	0,1500
					17,059	
	(SPESE GENERALI)15%*113.724					
					13,078	
	(UTILE)10%*130.783					
	Totale analizzato	m	1,000000		143,861	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione **Euro/m 143,86**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
19	**Analisi 22CL.PR.E.2310.40.a** GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON MOQUETTE Altezza fissa 15 mm Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento con moquette, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene sporgente per5 mm per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10 - 5 mm, larghezza visibile 35 mm. Con elementi pari a m 4,00					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2925	28,96	8,471	0,2925
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2925	24,13	7,058	0,2925
	22CL.PR.2.21040.a - GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON MOQUETTE Altezza fissa 15 mm	m	1,030000	48,12	49,564	1,030000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,38	2,280	6,0000
	22CL.PR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,93	0,140	0,1500
					10,127	
	(SPESE GENERALI)15%*67.513				7,764	
	(UTILE)10%*77.640					
	Totale analizzato	m	1,000000		85,404	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/m 85,40					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
20	**Analisi 22CL.PR.E.2310.40.b** GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON MOQUETTE Altezza fissa 20 mm Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento con moquette, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene sporgente per5 mm per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10 - 5 mm, larghezza visibile 35 mm. Con elementi pari a m 4,00					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2925	28,96	8,471	0,2925
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2925	24,13	7,058	0,2925
	22CL.PR.2.21040.b - GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON MOQUETTE Altezza fissa 20 mm	m	1,030000	48,93	50,398	1,030000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,38	2,280	6,0000
	22CL.PR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,93	0,140	0,1500
					10,252	
	(SPESE GENERALI)15%*68.347				7,860	
	(UTILE)10%*78.599					
	Totale analizzato	m	1,000000		86,459	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/m 86,46					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
21	**Analisi 22CL.PR.E.2310.40.c** GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON MOQUETTE Altezza fissa 25 mm Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento con moquette, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene sporgente per5 mm per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10 - 5 mm, larghezza visibile 35 mm. Con elementi pari a m 4,00					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2925	28,96	8,471	0,2925
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2925	24,13	7,058	0,2925
	22CL.PR.2.21040.c - GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON MOQUETTE Altezza fissa 25 mm	m	1,030000	54,16	55,785	1,030000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,38	2,280	6,0000
	22CL.PR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,93	0,140	0,1500
					11,060	
	(SPESE GENERALI)15%*73.734				8,479	
	(UTILE)10%*84.794					
	Totale analizzato	m	1,000000		93,273	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione **Euro/m 93,27**					

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - OPERE CIVILI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
22	**Analisi 22CL.PR.E.2310.40.d** GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON MOQUETTE Altezza fissa 35 mm Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento con moquette, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene sporgente per5 mm per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10 - 5 mm, larghezza visibile 35 mm. Con elementi pari a m 4,00					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2925	28,96	8,471	0,2925
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2925	24,13	7,058	0,2925
	22CL.PR.2.21040.d - GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON MOQUETTE Altezza fissa 35 mm	m	1,030000	56,27	57,958	1,030000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,38	2,280	6,0000
	22CL.PR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,93	0,140	0,1500
					11,386	
	(SPESE GENERALI)15%*75.907				8,729	
	(UTILE)10%*87.293					
	Totale analizzato	m	1,000000		96,022	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/m 96,02					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
23	**Analisi 22CL.PR.E.2310.40.e** GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON MOQUETTE Altezza fissa 50 mm Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento con moquette, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene sporgente per5 mm per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10 - 5 mm, larghezza visibile 35 mm. Con elementi pari a m 4,00					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2925	28,96	8,471	0,2925
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2925	24,13	7,058	0,2925
	22CL.PR.2.21040.e - GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON MOQUETTE Altezza fissa 50 mm	m	1,030000	60,88	62,706	1,030000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,38	2,280	6,0000
	22CL.PR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,93	0,140	0,1500
					12,098	
	(SPESE GENERALI)15%*80.655				9,275	
	(UTILE)10%*92.753					
	Totale analizzato	m	1,000000		102,028	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/m 102,03					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
24	**Analisi 22CL.PR.E.2310.40.f** GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON MOQUETTE Altezza regolabile 30-35 mm Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento con moquette, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene sporgente per5 mm per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10 - 5 mm, larghezza visibile 35 mm. Con elementi pari a m 4,00					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3413	28,96	9,884	0,3413
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3413	24,13	8,236	0,3413
	22CL.PR.2.21040.f - GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON MOQUETTE Altezza regolabile 30¸35 mm	m	1,030000	75,43	77,693	1,030000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,38	2,280	6,0000
	22CL.PR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,93	0,140	0,1500
					14,735	
	(SPESE GENERALI)15%*98.233				11,297	
	(UTILE)10%*112.968					
	Totale analizzato	m	1,000000		124,265	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione **Euro/m 124,27**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
25	**Analisi 22CL.PR.E.2310.40.g** GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON MOQUETTE Altezza regolabile 40-55 mm Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento con moquette, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene sporgente per5 mm per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10 - 5 mm, larghezza visibile 35 mm. Con elementi pari a m 4,00					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3413	28,96	9,884	0,3413
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3413	24,13	8,236	0,3413
	22CL.PR.2.21040.g - GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON MOQUETTE Altezza regolabile 40¸55 mm	m	1,030000	80,86	83,286	1,030000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,38	2,280	6,0000
	22CL.PR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,93	0,140	0,1500
					15,574	
	(SPESE GENERALI)15%*103.826					
					11,940	
	(UTILE)10%*119.400					
	Totale analizzato	m	1,000000		131,340	
	Prezzo di applicazione Euro/m 131,34					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
26	**Analisi 22CL.PR.E.2310.40.h** GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON MOQUETTE Altezza regolabile 60-75 mm Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento con moquette, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene sporgente per5 mm per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10 - 5 mm, larghezza visibile 35 mm. Con elementi pari a m 4,00					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3413	28,96	9,884	0,3413
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3413	24,13	8,236	0,3413
	22CL.PR.2.21040.h - GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON MOQUETTE Altezza regolabile 60¸75 mm	m	1,030000	85,01	87,560	1,030000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,38	2,280	6,0000
	22CL.PR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,93	0,140	0,1500
					16,215	
	(SPESE GENERALI)15%*108.100					
					12,432	
	(UTILE)10%*124.315					
	Totale analizzato	m	1,000000		136,747	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/m 136,75					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
27	**Analisi 22CL.PR.E.2310.40.i** GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON MOQUETTE Altezza regolabile 75-90 mm Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento con moquette, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene sporgente per5 mm per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10 - 5 mm, larghezza visibile 35 mm. Con elementi pari a m 4,00					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3413	28,96	9,884	0,3413
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3413	24,13	8,236	0,3413
	22CL.PR.2.21040.i - GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON MOQUETTE Altezza regolabile 75¸90 mm	m	1,030000	88,73	91,392	1,030000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,38	2,280	6,0000
	22CL.PR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,93	0,140	0,1500
					16,790	
	(SPESE GENERALI)15%*111.932				12,872	
	(UTILE)10%*128.722					
	Totale analizzato	m	1,000000		141,594	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione **Euro/m 141,59**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
28	**Analisi 22CL.PR.E.2310.40.j** GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON MOQUETTE Altezza regolabile 90-105 mm Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento con moquette, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene sporgente per5 mm per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10 - 5 mm, larghezza visibile 35 mm. Con elementi pari a m 4,00					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3413	28,96	9,884	0,3413
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3413	24,13	8,236	0,3413
	22CL.PR.2.21040.j - GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON MOQUETTE Altezza regolabile 90¸105 mm	m	1,030000	98,53	101,486	1,030000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,38	2,280	6,0000
	22CL.PR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,93	0,140	0,1500
					18,304	
	(SPESE GENERALI)15%*122.026				14,033	
	(UTILE)10%*140.330					
	Totale analizzato	m	1,000000		154,363	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione **Euro/m 154,36**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
29	**Analisi 22CL.PR.E.2310.50.a** GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON LATO SUPERIORE LISCIO Altezza fissa 15 mm Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento antibatterico, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene con lato superiore liscio, per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 6 - 3 mm, larghezza visibile 35 mm. Con elementi pari a m 4,00					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2925	28,96	8,471	0,2925
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2925	24,13	7,058	0,2925
	22CL.PR.2.21050.a - GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON LATO SUPERIORE LISCIO Altezza fissa 15 mm	m	1,030000	36,65	37,750	1,030000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,38	2,280	6,0000
	22CL.PR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,93	0,140	0,1500
					8,355	
	(SPESE GENERALI)15%*55.699				6,405	
	(UTILE)10%*64.054					
	Totale analizzato	m	1,000000		70,459	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/m 70,46					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
30	**Analisi 22CL.PR.E.2310.50.b** GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON LATO SUPERIORE LISCIO Altezza fissa 20 mm Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento antibatterico, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene con lato superiore liscio, per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 6 - 3 mm, larghezza visibile 35 mm. Con elementi pari a m 4,00					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2925	28,96	8,471	0,2925
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2925	24,13	7,058	0,2925
	22CL.PR.2.21050.b - GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON LATO SUPERIORE LISCIO Altezza fissa 20 mm	m	1,030000	38,10	39,243	1,030000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,38	2,280	6,0000
	22CL.PR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,93	0,140	0,1500
					8,579	
	(SPESE GENERALI)15%*57.192				6,577	
	(UTILE)10%*65.771					
	Totale analizzato	m	1,000000		72,348	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/m 72,35					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
31	**Analisi 22CL.PR.E.2310.50.c** GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON LATO SUPERIORE LISCIO Altezza fissa 25 mm Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento antibatterico, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene con lato superiore liscio, per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 6 - 3 mm, larghezza visibile 35 mm. Con elementi pari a m 4,00					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2925	28,96	8,471	0,2925
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2925	24,13	7,058	0,2925
	22CL.PR.2.21050.c - GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON LATO SUPERIORE LISCIO Altezza fissa 25 mm	m	1,030000	39,89	41,087	1,030000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,38	2,280	6,0000
	22CL.PR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,93	0,140	0,1500
					8,855	
	(SPESE GENERALI)15%*59.036				6,789	
	(UTILE)10%*67.891					
	Totale analizzato	m	1,000000		74,680	
	Prezzo di applicazione **Euro/m 74,68**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
32	**Analisi 22CL.PR.E.2310.50.d** GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON LATO SUPERIORE LISCIO Altezza fissa 35 mm Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento antibatterico, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene con lato superiore liscio, per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 6 - 3 mm, larghezza visibile 35 mm. Con elementi pari a m 4,00					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2925	28,96	8,471	0,2925
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2925	24,13	7,058	0,2925
	22CL.PR.2.21050.d - GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON LATO SUPERIORE LISCIO Altezza fissa 35 mm	m	1,030000	44,46	45,794	1,030000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,38	2,280	6,0000
	22CL.PR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,93	0,140	0,1500
					9,561	
	(SPESE GENERALI)15%*63.743				7,330	
	(UTILE)10%*73.304					
	Totale analizzato	m	1,000000		80,634	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/m 80,63					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
33	**Analisi 22CL.PR.E.2310.50.e** GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON LATO SUPERIORE LISCIO Altezza fissa 50 mm Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento antibatterico, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene con lato superiore liscio, per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 6 - 3 mm, larghezza visibile 35 mm. Con elementi pari a m 4,00					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2925	28,96	8,471	0,2925
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2925	24,13	7,058	0,2925
	22CL.PR.2.21050.e - GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON LATO SUPERIORE LISCIO Altezza fissa 50 mm	m	1,030000	50,58	52,097	1,030000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,38	2,280	6,0000
	22CL.PR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,93	0,140	0,1500
					10,507	
	(SPESE GENERALI)15%*70.046				8,055	
	(UTILE)10%*80.553					
	Totale analizzato	m	1,000000		88,608	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/m 88,61					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
34	**Analisi 22CL.PR.E.2310.50.f** GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON LATO SUPERIORE LISCIO Altezza regolabile 30-35 mm Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento antibatterico, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene con lato superiore liscio, per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 6 - 3 mm, larghezza visibile 35 mm. Con elementi pari a m 4,00					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3413	28,96	9,884	0,3413
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3413	24,13	8,236	0,3413
	22CL.PR.2.21050.f - GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON LATO SUPERIORE LISCIO Altezza regolabile 30¸35 mm	m	1,030000	65,96	67,939	1,030000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,38	2,280	6,0000
	22CL.PR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,93	0,140	0,1500
					13,272	
	(SPESE GENERALI)15%*88.479				10,175	
	(UTILE)10%*101.751					
	Totale analizzato	m	1,000000		111,926	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione **Euro/m 111,93**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
35	**Analisi 22CL.PR.E.2310.50.g** GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON LATO SUPERIORE LISCIO Altezza regolabile 40-55 mm Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento antibatterico, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene con lato superiore liscio, per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 6 - 3 mm, larghezza visibile 35 mm. Con elementi pari a m 4,00					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3413	28,96	9,884	0,3413
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3413	24,13	8,236	0,3413
	22CL.PR.2.21050.g - GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON LATO SUPERIORE LISCIO Altezza regolabile 40¸55 mm	m	1,030000	69,94	72,038	1,030000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,38	2,280	6,0000
	22CL.PR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,93	0,140	0,1500
					13,887	
	(SPESE GENERALI)15%*92.578				10,647	
	(UTILE)10%*106.465					
	Totale analizzato	m	1,000000		117,112	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/m 117,11					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
36	**Analisi 22CL.PR.E.2310.50.h** GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON LATO SUPERIORE LISCIO Altezza regolabile 60-75 mm Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento antibatterico, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene con lato superiore liscio, per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 6 - 3 mm, larghezza visibile 35 mm. Con elementi pari a m 4,00					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3413	28,96	9,884	0,3413
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3413	24,13	8,236	0,3413
	22CL.PR.2.21050.h - GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON LATO SUPERIORE LISCIO Altezza regolabile 60¸75 mm	m	1,030000	78,79	81,154	1,030000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,38	2,280	6,0000
	22CL.PR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,93	0,140	0,1500
					15,254	
	(SPESE GENERALI)15%*101.694				11,695	
	(UTILE)10%*116.948					
	Totale analizzato	m	1,000000		128,643	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/m 128,64					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
37	**Analisi 22CL.PR.E.2310.50.i** GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON LATO SUPERIORE LISCIO Altezza regolabile 75-90 mm Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento antibatterico, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene con lato superiore liscio, per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 6 - 3 mm, larghezza visibile 35 mm. Con elementi pari a m 4,00					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3413	28,96	9,884	0,3413
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3413	24,13	8,236	0,3413
	22CL.PR.2.21050.i - GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON LATO SUPERIORE LISCIO Altezza regolabile 75¸90 mm	m	1,030000	82,46	84,934	1,030000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,38	2,280	6,0000
	22CL.PR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,93	0,140	0,1500
					15,821	
	(SPESE GENERALI)15%*105.474				12,130	
	(UTILE)10%*121.295					
	Totale analizzato	m	1,000000		133,425	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione **Euro/m 133,43**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
38	**Analisi 22CL.PR.E.2310.50.j** GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON LATO SUPERIORE LISCIO Altezza regolabile 90-105 mm Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento antibatterico, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene con lato superiore liscio, per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 6 - 3 mm, larghezza visibile 35 mm. Con elementi pari a m 4,00					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3413	28,96	9,884	0,3413
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3413	24,13	8,236	0,3413
	22CL.PR.2.21050.j - GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON LATO SUPERIORE LISCIO Altezza regolabile 90¸105 mm	m	1,030000	83,97	86,489	1,030000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,38	2,280	6,0000
	22CL.PR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,93	0,140	0,1500
					16,054	
	(SPESE GENERALI)15%*107.029				12,308	
	(UTILE)10%*123.083					
	Totale analizzato	m	1,000000		135,391	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione **Euro/m 135,39**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
39	**Analisi 22CL.PR.E.2310.60.a** GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO SOPRELEVATO Larghezza del giunto 30 mm, visibile 35 mm Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento soprelevato, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 10 - 5 mm, altezza di montaggio 35 mm. Con elementi pari a m 4,00					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2925	28,96	8,471	0,2925
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2925	24,13	7,058	0,2925
	22CL.PR.2.21060.a - GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO SOPRELEVATO Larghezza del giunto 30 mm, visibile 35 mm	m	1,030000	46,82	48,225	1,030000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,38	2,280	6,0000
					9,905	
	(SPESE GENERALI)15%*66.034				7,594	
	(UTILE)10%*75.939					
	Totale analizzato	m	1,000000		83,533	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/m 83,53					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
40	**Analisi 22CL.PR.E.2310.60.b** GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO SOPRELEVATO Larghezza del giunto 50 mm, visibile 54 mm Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento soprelevato, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 10 - 5 mm, altezza di montaggio 35 mm. Con elementi pari a m 4,00					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2925	28,96	8,471	0,2925
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2925	24,13	7,058	0,2925
	22CL.PR.2.21060.b - GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO SOPRELEVATO Larghezza del giunto 50 mm, visibile 54 mm	m	1,030000	61,10	62,933	1,030000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,38	2,280	6,0000
					12,111	
	(SPESE GENERALI)15%*80.742				9,285	
	(UTILE)10%*92.853					
	Totale analizzato	m	1,000000		102,138	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/m 102,14					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
41	**Analisi 22CL.PR.E.2310.70.a** GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO PROTETTO Altezza 21 mm Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento con profilo di protezione a U in acciaio inox, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 16 - 8 mm, larghezza massima del giunto 50 mm, larghezza visibile del profilo 56 mm. Con elementi pari a m 4,00					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3413	28,96	9,884	0,3413
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3413	24,13	8,236	0,3413
	22CL.PR.2.21070.a - GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO PROTETTO Altezza 21 mm	m	1,030000	73,35	75,551	1,030000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,38	2,280	6,0000
	22CL.PR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,93	0,140	0,1500
					14,414	
	(SPESE GENERALI)15%*96.091				11,051	
	(UTILE)10%*110.505					
	Totale analizzato	m	1,000000		121,556	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/m 121,56					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
42	**Analisi 22CL.PR.E.2310.70.b** GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO PROTETTO Altezza 26 mm Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento con profilo di protezione a U in acciaio inox, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 16 - 8 mm, larghezza massima del giunto 50 mm, larghezza visibile del profilo 56 mm. Con elementi pari a m 4,00					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3413	28,96	9,884	0,3413
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3413	24,13	8,236	0,3413
	22CL.PR.2.21070.b - GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO PROTETTO Altezza 26 mm	m	1,030000	73,94	76,158	1,030000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,38	2,280	6,0000
	22CL.PR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,93	0,140	0,1500
					14,505	
	(SPESE GENERALI)15%*96.698				11,120	
	(UTILE)10%*111.203					
	Totale analizzato	m	1,000000		122,323	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/m 122,32					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
43	**Analisi 22CL.PR.E.2310.70.c** GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO PROTETTO Altezza 36 mm Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento con profilo di protezione a U in acciaio inox, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 16 - 8 mm, larghezza massima del giunto 50 mm, larghezza visibile del profilo 56 mm. Con elementi pari a m 4,00					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3413	28,96	9,884	0,3413
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3413	24,13	8,236	0,3413
	22CL.PR.2.21070.c - GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO PROTETTO Altezza 36 mm	m	1,030000	79,82	82,215	1,030000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,38	2,280	6,0000
	22CL.PR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,93	0,140	0,1500
					15,413	
	(SPESE GENERALI)15%*102.755				11,817	
	(UTILE)10%*118.168					
	Totale analizzato	m	1,000000		129,985	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione **Euro/m 129,99**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
44	**Analisi 22CL.PR.E.2310.70.d** GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO PROTETTO Altezza 51 mm Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento con profilo di protezione a U in acciaio inox, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 16 - 8 mm, larghezza massima del giunto 50 mm, larghezza visibile del profilo 56 mm. Con elementi pari a m 4,00					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3413	28,96	9,884	0,3413
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3413	24,13	8,236	0,3413
	22CL.PR.2.21070.d - GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO PROTETTO Altezza 51 mm	m	1,030000	84,83	87,375	1,030000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,38	2,280	6,0000
	22CL.PR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,93	0,140	0,1500
					16,187	
	(SPESE GENERALI)15%*107.915					
					12,410	
	(UTILE)10%*124.102					
	Totale analizzato	m	1,000000		136,512	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/m 136,51					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
45	**Analisi 22CL.PR.E.2310.80.a** GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON FORTI CARICHI Altezza 30 mm Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado di sopportare mezzi con carichi complessivo fino a kg 30.000, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 16+10 - 6 mm, larghezza massima del giunto 50 mm, larghezza visibile del profilo 63 mm. Con elementi pari a m 4,00					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3900	28,96	11,294	0,3900
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3900	24,13	9,411	0,3900
	22CL.PR.2.21080.a - GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON FORTI CARICHI Altezza 30 mm	m	1,030000	107,61	110,838	1,030000
	22CL.PR.2.26070.j - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	6,0000	1,72	10,320	6,0000
	22CL.PR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,2500	0,93	0,233	0,2500
					21,314	
	(SPESE GENERALI)15%*142.096				16,341	
	(UTILE)10%*163.410					
	Totale analizzato	m	1,000000		179,751	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/m 179,75					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
46	**Analisi 22CL.PR.E.2310.80.b** GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON FORTI CARICHI Altezza 40 mm Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado di sopportare mezzi con carichi complessivo fino a kg 30.000, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 16+10 - 6 mm, larghezza massima del giunto 50 mm, larghezza visibile del profilo 63 mm. Con elementi pari a m 4,00					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3900	28,96	11,294	0,3900
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3900	24,13	9,411	0,3900
	22CL.PR.2.21080.b - GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON FORTI CARICHI Altezza 40 mm	m	1,030000	116,48	119,974	1,030000
	22CL.PR.2.26070.j - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	6,0000	1,72	10,320	6,0000
	22CL.PR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,2500	0,93	0,233	0,2500
					22,685	
	(SPESE GENERALI)15%*151.232				17,392	
	(UTILE)10%*173.917					
	Totale analizzato	m	1,000000		191,309	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/m 191,31					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
47	**Analisi 22CL.PR.E.2310.80.c** GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON FORTI CARICHI Altezza 50 mm Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado di sopportare mezzi con carichi complessivo fino a kg 30.000, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 16+10 - 6 mm, larghezza massima del giunto 50 mm, larghezza visibile del profilo 63 mm. Con elementi pari a m 4,00					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3900	28,96	11,294	0,3900
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3900	24,13	9,411	0,3900
	22CL.PR.2.21080.c - GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON FORTI CARICHI Altezza 50 mm	m	1,030000	122,28	125,948	1,030000
	22CL.PR.2.26070.j - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	6,0000	1,72	10,320	6,0000
	22CL.PR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,2500	0,93	0,233	0,2500
					23,581	
	(SPESE GENERALI)15%*157.206					
					18,079	
	(UTILE)10%*180.787					
	Totale analizzato	m	1,000000		198,866	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione **Euro/m 198,87**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
48	**Analisi 22CL.PR.E.2310.80.d** GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON FORTI CARICHI Altezza 65 mm Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado di sopportare mezzi con carichi complessivo fino a kg 30.000, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 16+10 - 6 mm, larghezza massima del giunto 50 mm, larghezza visibile del profilo 63 mm. Con elementi pari a m 4,00					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3900	28,96	11,294	0,3900
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3900	24,13	9,411	0,3900
	22CL.PR.2.21080.d - GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON FORTI CARICHI Altezza 65 mm	m	1,030000	130,65	134,570	1,030000
	22CL.PR.2.26070.j - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	6,0000	1,72	10,320	6,0000
	22CL.PR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,2500	0,93	0,233	0,2500
					24,874	
	(SPESE GENERALI)15%*165.828				19,070	
	(UTILE)10%*190.702					
	Totale analizzato	m	1,000000		209,772	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/m 209,77					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
49	**Analisi 22CL.PR.E.2310.80.e** GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON FORTI CARICHI Altezza 75 mm Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado di sopportare mezzi con carichi complessivo fino a kg 30.000, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 16+10 - 6 mm, larghezza massima del giunto 50 mm, larghezza visibile del profilo 63 mm. Con elementi pari a m 4,00					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3900	28,96	11,294	0,3900
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3900	24,13	9,411	0,3900
	22CL.PR.2.21080.e - GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON FORTI CARICHI Altezza 75 mm	m	1,030000	144,83	149,175	1,030000
	22CL.PR.2.26070.j - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	6,0000	1,72	10,320	6,0000
	22CL.PR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,2500	0,93	0,233	0,2500
					27,065	
	(SPESE GENERALI)15%*180.433				20,750	
	(UTILE)10%*207.498					
	Totale analizzato	m	1,000000		228,248	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/m 228,25					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
50	**Analisi 22CL.PR.E.2310.80.f** GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON FORTI CARICHI Altezza 85 mm Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado di sopportare mezzi con carichi complessivo fino a kg 30.000, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 16+10 - 6 mm, larghezza massima del giunto 50 mm, larghezza visibile del profilo 63 mm. Con elementi pari a m 4,00					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3900	28,96	11,294	0,3900
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3900	24,13	9,411	0,3900
	22CL.PR.2.21080.f - GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON FORTI CARICHI Altezza 85 mm	m	1,030000	149,84	154,335	1,030000
	22CL.PR.2.26070.j - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	6,0000	1,72	10,320	6,0000
	22CL.PR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,2500	0,93	0,233	0,2500
					27,839	
	(SPESE GENERALI)15%*185.593				21,343	
	(UTILE)10%*213.432					
	Totale analizzato	m	1,000000		234,775	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione **Euro/m 234,78**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
51	**Analisi 22CL.PR.E.2310.90.a** GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON FORTI CARICHI PROTETTO Altezza 45 mm Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado di sopportare mezzi con carichi complessivo fino a kg 30.000,con profilo di protezione a U in acciaio inox, profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 20 - 10 mm, larghezza massima del giunto 50 mm, larghezza visibile del profilo 60 mm. Con elementi pari a m 4,00					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4388	28,96	12,708	0,4388
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4388	24,13	10,588	0,4388
	22CL.PR.2.21090.a - GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON FORTI CARICHI PROTETTO Altezza 45 mm	m	1,030000	133,96	137,979	1,030000
	22CL.PR.2.26070.j - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	6,0000	1,72	10,320	6,0000
	22CL.PR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,2500	0,93	0,233	0,2500
					25,774	
	(SPESE GENERALI)15%*171.828				19,760	
	(UTILE)10%*197.602					
	Totale analizzato	m	1,000000		217,362	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/m 217,36					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
52	**Analisi 22CL.PR.E.2310.90.b** GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON FORTI CARICHI PROTETTO Altezza 55 mm Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado di sopportare mezzi con carichi complessivo fino a kg 30.000,con profilo di protezione a U in acciaio inox, profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 20 - 10 mm, larghezza massima del giunto 50 mm, larghezza visibile del profilo 60 mm. Con elementi pari a m 4,00					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4388	28,96	12,708	0,4388
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4388	24,13	10,588	0,4388
	22CL.PR.2.21090.b - GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON FORTI CARICHI PROTETTO Altezza 55 mm	m	1,030000	143,68	147,990	1,030000
	22CL.PR.2.26070.j - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	6,0000	1,72	10,320	6,0000
	22CL.PR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,2500	0,93	0,233	0,2500
					27,276	
	(SPESE GENERALI)15%*181.839				20,912	
	(UTILE)10%*209.115					
	Totale analizzato	m	1,000000		230,027	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/m 230,03					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
53	**Analisi 22CL.PR.E.2310.90.c**					
	GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON FORTI CARICHI PROTETTO Altezza 65 mm					
	Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado di sopportare mezzi con carichi complessivo fino a kg 30.000,con profilo di protezione a U in acciaio inox, profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 20 - 10 mm, larghezza massima del giunto 50 mm, larghezza visibile del profilo 60 mm. Con elementi pari a m 4,00					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4388	28,96	12,708	0,4388
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4388	24,13	10,588	0,4388
	22CL.PR.2.21090.c - GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON FORTI CARICHI PROTETTO Altezza 65 mm	m	1,030000	148,59	153,048	1,030000
	22CL.PR.2.26070.j - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	6,0000	1,72	10,320	6,0000
	22CL.PR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,2500	0,93	0,233	0,2500
					28,035	
	(SPESE GENERALI)15%*186.897				21,493	
	(UTILE)10%*214.932					
	Totale analizzato	m	1,000000		236,425	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/m 236,43					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
54	**Analisi 22CL.PR.E.2310.90.d** GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON FORTI CARICHI PROTETTO Altezza 80 mm Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado di sopportare mezzi con carichi complessivo fino a kg 30.000,con profilo di protezione a U in acciaio inox, profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 20 - 10 mm, larghezza massima del giunto 50 mm, larghezza visibile del profilo 60 mm. Con elementi pari a m 4,00					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4388	28,96	12,708	0,4388
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4388	24,13	10,588	0,4388
	22CL.PR.2.21090.d - GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON FORTI CARICHI PROTETTO Altezza 80 mm	m	1,030000	161,72	166,572	1,030000
	22CL.PR.2.26070.j - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	6,0000	1,72	10,320	6,0000
	22CL.PR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,2500	0,93	0,233	0,2500
					30,063	
	(SPESE GENERALI)15%*200.421				23,048	
	(UTILE)10%*230.484					
	Totale analizzato	m	1,000000		253,532	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/m 253,53					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
55	**Analisi 22CL.PR.E.2310.90.e** GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON FORTI CARICHI PROTETTO Altezza 90 mm Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado di sopportare mezzi con carichi complessivo fino a kg 30.000,con profilo di protezione a U in acciaio inox, profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 20 - 10 mm, larghezza massima del giunto 50 mm, larghezza visibile del profilo 60 mm. Con elementi pari a m 4,00					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4388	28,96	12,708	0,4388
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4388	24,13	10,588	0,4388
	22CL.PR.2.21090.e - GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON FORTI CARICHI PROTETTO Altezza 90 mm	m	1,030000	177,45	182,774	1,030000
	22CL.PR.2.26070.j - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	6,0000	1,72	10,320	6,0000
	22CL.PR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,2500	0,93	0,233	0,2500
					32,493	
	(SPESE GENERALI)15%*216.623				24,912	
	(UTILE)10%*249.116					
	Totale analizzato	m	1,000000		274,028	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/m 274,03					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
56	**Analisi 22CL.PR.E.2310.90.f**					
	GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON FORTI CARICHI PROTETTO Altezza 100 mm					
	Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado di sopportare mezzi con carichi complessivo fino a kg 30.000,con profilo di protezione a U in acciaio inox, profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 20 - 10 mm, larghezza massima del giunto 50 mm, larghezza visibile del profilo 60 mm. Con elementi pari a m 4,00					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4388	28,96	12,708	0,4388
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4388	24,13	10,588	0,4388
	22CL.PR.2.21090.f - GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON FORTI CARICHI PROTETTO Altezza 100 mm	m	1,030000	173,84	179,055	1,030000
	22CL.PR.2.26070.j - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	6,0000	1,72	10,320	6,0000
	22CL.PR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,2500	0,93	0,233	0,2500
					31,936	
	(SPESE GENERALI)15%*212.904				24,484	
	(UTILE)10%*244.840					
	Totale analizzato	m	1,000000		269,324	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/m 269,32					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
57	**Analisi 22CL.PR.E.2310.100.a** GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON FORTI CARICHI CON ELEMENTO CENTRALE Altezza 30 mm Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado di sopportare mezzi con carichi complessivo fino a kg 30.000, con profilo portante in alluminio ed elemento centrale a T, alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 25+16 - 9 mm, larghezza massima del giunto 70 mm, larghezza visibile del profilo 76 mm. Con elementi pari a m 4,00					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4388	28,96	12,708	0,4388
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4388	24,13	10,588	0,4388
	22CL.PR.2.210100.a - GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON FORTI CARICHI CON ELEMENTO CENTRALE Altezza 30 mm	m	1,030000	109,21	112,486	1,030000
	22CL.PR.2.26070.j - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	6,0000	1,72	10,320	6,0000
	22CL.PR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,2500	0,93	0,233	0,2500
					21,950	
	(SPESE GENERALI)15%*146.335				16,829	
	(UTILE)10%*168.285					
	Totale analizzato	m	1,000000		185,114	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/m 185,11					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
58	**Analisi 22CL.PR.E.2310.100.b** GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON FORTI CARICHI CON ELEMENTO CENTRALE Altezza 40 mm Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado di sopportare mezzi con carichi complessivo fino a kg 30.000, con profilo portante in alluminio ed elemento centrale a T, alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 25+16 - 9 mm, larghezza massima del giunto 70 mm, larghezza visibile del profilo 76 mm. Con elementi pari a m 4,00					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4388	28,96	12,708	0,4388
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4388	24,13	10,588	0,4388
	22CL.PR.2.210100.b - GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON FORTI CARICHI CON ELEMENTO CENTRALE Altezza 40 mm	m	1,030000	122,12	125,784	1,030000
	22CL.PR.2.26070.j - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	6,0000	1,72	10,320	6,0000
	22CL.PR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,2500	0,93	0,233	0,2500
					23,945	
	(SPESE GENERALI)15%*159.633				18,358	
	(UTILE)10%*183.578					
	Totale analizzato	m	1,000000		201,936	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/m 201,94					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
59	**Analisi 22CL.PR.E.2310.100.c** GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON FORTI CARICHI CON ELEMENTO CENTRALE Altezza 50 mm Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado di sopportare mezzi con carichi complessivo fino a kg 30.000, con profilo portante in alluminio ed elemento centrale a T, alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 25+16 - 9 mm, larghezza massima del giunto 70 mm, larghezza visibile del profilo 76 mm. Con elementi pari a m 4,00					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4388	28,96	12,708	0,4388
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4388	24,13	10,588	0,4388
	22CL.PR.2.210100.c - GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON FORTI CARICHI CON ELEMENTO CENTRALE Altezza 50 mm	m	1,030000	126,90	130,707	1,030000
	22CL.PR.2.26070.j - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	6,0000	1,72	10,320	6,0000
	22CL.PR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,2500	0,93	0,233	0,2500
					24,683	
	(SPESE GENERALI)15%*164.556				18,924	
	(UTILE)10%*189.239					
	Totale analizzato	m	1,000000		208,163	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/m 208,16					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
60	**Analisi 22CL.PR.E.2310.100.d** GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON FORTI CARICHI CON ELEMENTO CENTRALE Altezza 65 mm Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado di sopportare mezzi con carichi complessivo fino a kg 30.000, con profilo portante in alluminio ed elemento centrale a T, alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 25+16 - 9 mm, larghezza massima del giunto 70 mm, larghezza visibile del profilo 76 mm. Con elementi pari a m 4,00					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4388	28,96	12,708	0,4388
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4388	24,13	10,588	0,4388
	22CL.PR.2.210100.d - GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON FORTI CARICHI CON ELEMENTO CENTRALE Altezza 65 mm	m	1,030000	135,58	139,647	1,030000
	22CL.PR.2.26070.j - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	6,0000	1,72	10,320	6,0000
	22CL.PR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,2500	0,93	0,233	0,2500
					26,024	
	(SPESE GENERALI)15%*173.496				19,952	
	(UTILE)10%*199.520					
	Totale analizzato	m	1,000000		219,472	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/m 219,47					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
61	**Analisi 22CL.PR.E.2310.100.e** GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON FORTI CARICHI CON ELEMENTO CENTRALE Altezza 75 mm Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado di sopportare mezzi con carichi complessivo fino a kg 30.000, con profilo portante in alluminio ed elemento centrale a T, alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 25+16 - 9 mm, larghezza massima del giunto 70 mm, larghezza visibile del profilo 76 mm. Con elementi pari a m 4,00					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4388	28,96	12,708	0,4388
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4388	24,13	10,588	0,4388
	22CL.PR.2.210100.e - GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON FORTI CARICHI CON ELEMENTO CENTRALE Altezza 75 mm	m	1,030000	143,58	147,887	1,030000
	22CL.PR.2.26070.j - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	6,0000	1,72	10,320	6,0000
	22CL.PR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,2500	0,93	0,233	0,2500
					27,260	
	(SPESE GENERALI)15%*181.736				20,900	
	(UTILE)10%*208.996					
	Totale analizzato	m	1,000000		229,896	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/m 229,90					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
62	**Analisi 22CL.PR.E.2310.100.f** GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON FORTI CARICHI CON ELEMENTO CENTRALE Altezza 85 mm Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado di sopportare mezzi con carichi complessivo fino a kg 30.000, con profilo portante in alluminio ed elemento centrale a T, alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 25+16 - 9 mm, larghezza massima del giunto 70 mm, larghezza visibile del profilo 76 mm. Con elementi pari a m 4,00					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4388	28,96	12,708	0,4388
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4388	24,13	10,588	0,4388
	22CL.PR.2.210100.f - GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON FORTI CARICHI CON ELEMENTO CENTRALE Altezza 85 mm	m	1,030000	153,76	158,373	1,030000
	22CL.PR.2.26070.j - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	6,0000	1,72	10,320	6,0000
	22CL.PR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,2500	0,93	0,233	0,2500
					28,833	
	(SPESE GENERALI)15%*192.222				22,106	
	(UTILE)10%*221.055					
	Totale analizzato	m	1,000000		243,161	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/m 243,16					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
63	**Analisi 22CL.PR.E.2310.110.a** GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON ELEMENTO CENTRALE A T Altezza 30 mm Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio ed elemento centrale a T, alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 30+18 - 12 mm, larghezza massima del giunto 90 mm, larghezza visibile del profilo 100 mm. Con elementi pari a m 4,00					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4388	28,96	12,708	0,4388
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4388	24,13	10,588	0,4388
	22CL.PR.2.210110.a - GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON ELEMENTO CENTRALE A T Altezza 30 mm	m	1,030000	129,09	132,963	1,030000
	22CL.PR.2.26070.j - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	6,0000	1,72	10,320	6,0000
	22CL.PR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,4000	0,93	0,372	0,4000
					25,043	
	(SPESE GENERALI)15%*166.951				19,199	
	(UTILE)10%*191.994					
	Totale analizzato	m	1,000000		211,193	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/m 211,19					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
64	**Analisi 22CL.PR.E.2310.110.b** GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON ELEMENTO CENTRALE A T Altezza 40 mm Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio ed elemento centrale a T, alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 30+18 - 12 mm, larghezza massima del giunto 90 mm, larghezza visibile del profilo 100 mm. Con elementi pari a m 4,00					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4388	28,96	12,708	0,4388
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4388	24,13	10,588	0,4388
	22CL.PR.2.210110.b - GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON ELEMENTO CENTRALE A T Altezza 40 mm	m	1,030000	133,95	137,969	1,030000
	22CL.PR.2.26070.j - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	6,0000	1,72	10,320	6,0000
	22CL.PR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,4000	0,93	0,372	0,4000
					25,794	
	(SPESE GENERALI)15%*171.957				19,775	
	(UTILE)10%*197.751					
	Totale analizzato	m	1,000000		217,526	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/m 217,53					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
65	**Analisi 22CL.PR.E.2310.110.c** GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON ELEMENTO CENTRALE A T Altezza 50 mm Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio ed elemento centrale a T, alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 30+18 - 12 mm, larghezza massima del giunto 90 mm, larghezza visibile del profilo 100 mm. Con elementi pari a m 4,00					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4388	28,96	12,708	0,4388
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4388	24,13	10,588	0,4388
	22CL.PR.2.210110.c - GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON ELEMENTO CENTRALE A T Altezza 50 mm	m	1,030000	139,74	143,932	1,030000
	22CL.PR.2.26070.j - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	6,0000	1,72	10,320	6,0000
	22CL.PR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,4000	0,93	0,372	0,4000
					26,688	
	(SPESE GENERALI)15%*177.920				20,461	
	(UTILE)10%*204.608					
	Totale analizzato	m	1,000000		225,069	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/m 225,07					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
66	**Analisi 22CL.PR.E.2310.110.d** GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON ELEMENTO CENTRALE A T Altezza 65 mm Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio ed elemento centrale a T, alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 30+18 - 12 mm, larghezza massima del giunto 90 mm, larghezza visibile del profilo 100 mm. Con elementi pari a m 4,00					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4388	28,96	12,708	0,4388
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4388	24,13	10,588	0,4388
	22CL.PR.2.210110.d - GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON ELEMENTO CENTRALE A T Altezza 65 mm	m	1,030000	162,08	166,942	1,030000
	22CL.PR.2.26070.j - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	6,0000	1,72	10,320	6,0000
	22CL.PR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,4000	0,93	0,372	0,4000
					30,140	
	(SPESE GENERALI)15%*200.930				23,107	
	(UTILE)10%*231.070					
	Totale analizzato	m	1,000000		254,177	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/m 254,18					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
67	**Analisi 22CL.PR.E.2310.110.e** GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON ELEMENTO CENTRALE A T Altezza 75 mm Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio ed elemento centrale a T, alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 30+18 - 12 mm, larghezza massima del giunto 90 mm, larghezza visibile del profilo 100 mm. Con elementi pari a m 4,00					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4388	28,96	12,708	0,4388
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4388	24,13	10,588	0,4388
	22CL.PR.2.210110.e - GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON ELEMENTO CENTRALE A T Altezza 75 mm	m	1,030000	166,17	171,155	1,030000
	22CL.PR.2.26070.j - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	6,0000	1,72	10,320	6,0000
	22CL.PR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,4000	0,93	0,372	0,4000
					30,771	
	(SPESE GENERALI)15%*205.143					
					23,591	
	(UTILE)10%*235.914					
	Totale analizzato	m	1,000000		259,505	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/m 259,51					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
68	**Analisi 22CL.PR.E.2310.110.f** GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON ELEMENTO CENTRALE A T Altezza 85 mm Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio ed elemento centrale a T, alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 30+18 - 12 mm, larghezza massima del giunto 90 mm, larghezza visibile del profilo 100 mm. Con elementi pari a m 4,00					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4388	28,96	12,708	0,4388
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4388	24,13	10,588	0,4388
	22CL.PR.2.210110.f - GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON ELEMENTO CENTRALE A T Altezza 85 mm	m	1,030000	166,45	171,444	1,030000
	22CL.PR.2.26070.j - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	6,0000	1,72	10,320	6,0000
	22CL.PR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,4000	0,93	0,372	0,4000
					30,815	
	(SPESE GENERALI)15%*205.432				23,625	
	(UTILE)10%*236.247					
	Totale analizzato	m	1,000000		259,872	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/m 259,87					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
69	**Analisi 22CL.PR.E.2310.120.a** GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON ELEMENTO CENTRALE A H Altezza 30 mm Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio ed elemento centrale a H, alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 34 - 17 mm, larghezza massima del giunto 120 mm, larghezza visibile del profilo 140 mm. Con elementi pari a m 4,00					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4875	28,96	14,118	0,4875
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4875	24,13	11,763	0,4875
	22CL.PR.2.210120.a - GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON ELEMENTO CENTRALE A H Altezza 30 mm	m	1,030000	221,12	227,754	1,030000
	22CL.PR.2.26070.j - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	6,0000	1,72	10,320	6,0000
	22CL.PR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,8000	0,93	0,744	0,8000
					39,705	
	(SPESE GENERALI)15%*264.699				30,440	
	(UTILE)10%*304.404					
	Totale analizzato	m	1,000000		334,844	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/m 334,84					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
70	**Analisi 22CL.PR.E.2310.120.b** GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON ELEMENTO CENTRALE A H Altezza 40 mm Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio ed elemento centrale a H, alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 34 - 17 mm, larghezza massima del giunto 120 mm, larghezza visibile del profilo 140 mm. Con elementi pari a m 4,00					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4875	28,96	14,118	0,4875
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4875	24,13	11,763	0,4875
	22CL.PR.2.210120.b - GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON ELEMENTO CENTRALE A H Altezza 40 mm	m	1,030000	225,38	232,141	1,030000
	22CL.PR.2.26070.j - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	6,0000	1,72	10,320	6,0000
	22CL.PR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,8000	0,93	0,744	0,8000
					40,363	
	(SPESE GENERALI)15%*269.086				30,945	
	(UTILE)10%*309.449					
	Totale analizzato	m	1,000000		340,394	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/m 340,39					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
71	**Analisi 22CL.PR.E.2310.120.c** GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON ELEMENTO CENTRALE A H Altezza 50 mm Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio ed elemento centrale a H, alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 34 - 17 mm, larghezza massima del giunto 120 mm, larghezza visibile del profilo 140 mm. Con elementi pari a m 4,00					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4875	28,96	14,118	0,4875
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4875	24,13	11,763	0,4875
	22CL.PR.2.210120.c - GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON ELEMENTO CENTRALE A H Altezza 50 mm	m	1,030000	235,35	242,411	1,030000
	22CL.PR.2.26070.j - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	6,0000	1,72	10,320	6,0000
	22CL.PR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,8000	0,93	0,744	0,8000
					41,903	
	(SPESE GENERALI)15%*279.356				32,126	
	(UTILE)10%*321.259					
	Totale analizzato	m	1,000000		353,385	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/m 353,39					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
72	**Analisi 22CL.PR.E.2310.120.d** GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON ELEMENTO CENTRALE A H Altezza 65 mm Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio ed elemento centrale a H, alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 34 - 17 mm, larghezza massima del giunto 120 mm, larghezza visibile del profilo 140 mm. Con elementi pari a m 4,00					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4875	28,96	14,118	0,4875
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4875	24,13	11,763	0,4875
	22CL.PR.2.210120.d - GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON ELEMENTO CENTRALE A H Altezza 65 mm	m	1,030000	246,89	254,297	1,030000
	22CL.PR.2.26070.j - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	6,0000	1,72	10,320	6,0000
	22CL.PR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,8000	0,93	0,744	0,8000
					43,686	
	(SPESE GENERALI)15%*291.242				33,493	
	(UTILE)10%*334.928					
	Totale analizzato	m	1,000000		368,421	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/m 368,42					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
73	**Analisi 22CL.PR.E.2310.120.e** GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON ELEMENTO CENTRALE A H Altezza 75 mm Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio ed elemento centrale a H, alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 34 - 17 mm, larghezza massima del giunto 120 mm, larghezza visibile del profilo 140 mm. Con elementi pari a m 4,00					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4875	28,96	14,118	0,4875
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4875	24,13	11,763	0,4875
	22CL.PR.2.210120.e - GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON ELEMENTO CENTRALE A H Altezza 75 mm	m	1,030000	252,21	259,776	1,030000
	22CL.PR.2.26070.j - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	6,0000	1,72	10,320	6,0000
	22CL.PR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,8000	0,93	0,744	0,8000
					44,508	
	(SPESE GENERALI)15%*296.721					
					34,123	
	(UTILE)10%*341.229					
	Totale analizzato	m	1,000000		375,352	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/m 375,35					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
74	**Analisi 22CL.PR.E.2310.120.f** GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON ELEMENTO CENTRALE A H Altezza 85 mm Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio ed elemento centrale a H, alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 34 - 17 mm, larghezza massima del giunto 120 mm, larghezza visibile del profilo 140 mm. Con elementi pari a m 4,00					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4875	28,96	14,118	0,4875
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4875	24,13	11,763	0,4875
	22CL.PR.2.210120.f - GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON ELEMENTO CENTRALE A H Altezza 85 mm	m	1,030000	272,97	281,159	1,030000
	22CL.PR.2.26070.j - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	6,0000	1,72	10,320	6,0000
	22CL.PR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,8000	0,93	0,744	0,8000
					47,716	
	(SPESE GENERALI)15%*318.104				36,582	
	(UTILE)10%*365.820					
	Totale analizzato	m	1,000000		402,402	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/m 402,40					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
75	**Analisi 22CL.PR.E.2310.130.a** GIUNTO VERTICALE PER ESTERNI TUTTO ESTERNO Per larghezza di utilizzo da 20 a 85 mm Fornitura e posa in opera di giunto verticale per esterni, tipo tutto esterno, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25. Con elementi pari a m 4.00					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3413	28,96	9,884	0,3413
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3413	24,13	8,236	0,3413
	22CL.PR.2.210130.a - GIUNTO VERTICALE PER ESTERNI TUTTO ESTERNO Per larghezza di utilizzo da 20 a 85 mm	m	1,030000	41,42	42,663	1,030000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,38	2,280	6,0000
	22CL.PR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,93	0,140	0,1500
					9,480	
	(SPESE GENERALI)15%*63.203				7,268	
	(UTILE)10%*72.683					
	Totale analizzato	m	1,000000		79,951	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/m 79,95					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
76	**Analisi 22CL.PR.E.2310.130.b** GIUNTO VERTICALE PER ESTERNI TUTTO ESTERNO Per larghezza di utilizzo da 85 a 145 mm Fornitura e posa in opera di giunto verticale per esterni, tipo tutto esterno, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25. Con elementi pari a m 4.00					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3413	28,96	9,884	0,3413
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3413	24,13	8,236	0,3413
	22CL.PR.2.210130.b - GIUNTO VERTICALE PER ESTERNI TUTTO ESTERNO Per larghezza di utilizzo da 85 a 145 mm	m	1,030000	46,70	48,101	1,030000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,38	2,280	6,0000
	22CL.PR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,93	0,140	0,1500
					10,296	
	(SPESE GENERALI)15%*68.641				7,894	
	(UTILE)10%*78.937					
	Totale analizzato	m	1,000000		86,831	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/m 86,83					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
77	**Analisi 22CL.PR.E.2310.130.c** GIUNTO VERTICALE PER ESTERNI TUTTO ESTERNO Per larghezza di utilizzo da 145 a 205 mm Fornitura e posa in opera di giunto verticale per esterni, tipo tutto esterno, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25. Con elementi pari a m 4.00					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3413	28,96	9,884	0,3413
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3413	24,13	8,236	0,3413
	22CL.PR.2.210130.c - GIUNTO VERTICALE PER ESTERNI TUTTO ESTERNO Per larghezza di utilizzo da 145 a 205 mm	m	1,030000	53,12	54,714	1,030000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,38	2,280	6,0000
	22CL.PR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,93	0,140	0,1500
					11,288	
	(SPESE GENERALI)15%*75.254				8,654	
	(UTILE)10%*86.542					
	Totale analizzato	m	1,000000		95,196	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/m 95,20					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
78	**Analisi 22CL.PR.E.2310.130.d** GIUNTO VERTICALE PER ESTERNI TUTTO ESTERNO Per larghezza di utilizzo da 205 a 255 mm Fornitura e posa in opera di giunto verticale per esterni, tipo tutto esterno, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25. Con elementi pari a m 4.00					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3413	28,96	9,884	0,3413
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3413	24,13	8,236	0,3413
	22CL.PR.2.210130.d - GIUNTO VERTICALE PER ESTERNI TUTTO ESTERNO Per larghezza di utilizzo da 205 a 255 mm	m	1,030000	61,71	63,561	1,030000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,38	2,280	6,0000
	22CL.PR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,93	0,140	0,1500
					12,615	
	(SPESE GENERALI)15%*84.101				9,672	
	(UTILE)10%*96.716					
	Totale analizzato	m	1,000000		106,388	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/m 106,39					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
79	**Analisi 22CL.PR.E.2310.130.e** GIUNTO VERTICALE PER ESTERNI TUTTO ESTERNO Per larghezza di utilizzo da 255 a 335 mm Fornitura e posa in opera di giunto verticale per esterni, tipo tutto esterno, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25. Con elementi pari a m 4.00					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3413	28,96	9,884	0,3413
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3413	24,13	8,236	0,3413
	22CL.PR.2.210130.e - GIUNTO VERTICALE PER ESTERNI TUTTO ESTERNO Per larghezza di utilizzo da 255 a 335 mm	m	1,030000	70,78	72,903	1,030000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,38	2,280	6,0000
	22CL.PR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,93	0,140	0,1500
					14,016	
	(SPESE GENERALI)15%*93.443				10,746	
	(UTILE)10%*107.459					
	Totale analizzato	m	1,000000		118,205	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/m 118,21					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
80	**Analisi 22CL.PR.E.2310.130.f** GIUNTO VERTICALE PER ESTERNI TUTTO ESTERNO Per larghezza di utilizzo da 335 a 500 mm Fornitura e posa in opera di giunto verticale per esterni, tipo tutto esterno, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25. Con elementi pari a m 4.00					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3413	28,96	9,884	0,3413
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3413	24,13	8,236	0,3413
	22CL.PR.2.210130.f - GIUNTO VERTICALE PER ESTERNI TUTTO ESTERNO Per larghezza di utilizzo da 335 a 500 mm	m	1,030000	80,73	83,152	1,030000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,38	2,280	6,0000
	22CL.PR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,93	0,140	0,1500
					15,554	
	(SPESE GENERALI)15%*103.692				11,925	
	(UTILE)10%*119.246					
	Totale analizzato	m	1,000000		131,171	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/m 131,17					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
81	**Analisi 22CL.PR.E.2310.140.a** GIUNTO VERTICALE PER ESTERNI CORPO INTERNO Per larghezza di utilizzo da 25 a 45 mm Fornitura e posa in opera di giunto verticale per esterni, tipo alette esterne e corpo interno, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25. Con elementi pari a m 4.00					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3413	28,96	9,884	0,3413
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3413	24,13	8,236	0,3413
	22CL.PR.2.210140.a - GIUNTO VERTICALE PER ESTERNI CORPO INTERNO Per larghezza di utilizzo da 25 a 45 mm	m	1,030000	36,56	37,657	1,030000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,38	2,280	6,0000
	22CL.PR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,93	0,140	0,1500
					8,730	
	(SPESE GENERALI)15%*58.197					
					6,693	
	(UTILE)10%*66.927					
	Totale analizzato	m	1,000000		73,620	
	Prezzo di applicazione Euro/m 73,62					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
82	**Analisi 22CL.PR.E.2310.140.b** GIUNTO VERTICALE PER ESTERNI CORPO INTERNO Per larghezza di utilizzo da 45 a 85 mm Fornitura e posa in opera di giunto verticale per esterni, tipo alette esterne e corpo interno, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25. Con elementi pari a m 4.00					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3413	28,96	9,884	0,3413
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3413	24,13	8,236	0,3413
	22CL.PR.2.210140.b - GIUNTO VERTICALE PER ESTERNI CORPO INTERNO Per larghezza di utilizzo da 45 a 85 mm	m	1,030000	42,81	44,094	1,030000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,38	2,280	6,0000
	22CL.PR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,93	0,140	0,1500
					9,695	
	(SPESE GENERALI)15%*64.634				7,433	
	(UTILE)10%*74.329					
	Totale analizzato	m	1,000000		81,762	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/m 81,76					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
83	**Analisi 22CL.PR.E.2310.140.c** GIUNTO VERTICALE PER ESTERNI CORPO INTERNO Per larghezza di utilizzo da 85 a 145 mm Fornitura e posa in opera di giunto verticale per esterni, tipo alette esterne e corpo interno, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25. Con elementi pari a m 4.00					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3413	28,96	9,884	0,3413
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3413	24,13	8,236	0,3413
	22CL.PR.2.210140.c - GIUNTO VERTICALE PER ESTERNI CORPO INTERNO Per larghezza di utilizzo da 85 a 145 mm	m	1,030000	46,18	47,565	1,030000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,38	2,280	6,0000
	22CL.PR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,93	0,140	0,1500
					10,216	
	(SPESE GENERALI)15%*68.105					
					7,832	
	(UTILE)10%*78.321					
	Totale analizzato	m	1,000000		86,153	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/m 86,15					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
84	**Analisi 22CL.PR.E.2310.140.d** GIUNTO VERTICALE PER ESTERNI CORPO INTERNO Per larghezza di utilizzo da 145 a 205 mm Fornitura e posa in opera di giunto verticale per esterni, tipo alette esterne e corpo interno, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25. Con elementi pari a m 4.00					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3413	28,96	9,884	0,3413
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3413	24,13	8,236	0,3413
	22CL.PR.2.210140.d - GIUNTO VERTICALE PER ESTERNI CORPO INTERNO Per larghezza di utilizzo da 145 a 205 mm	m	1,030000	52,08	53,642	1,030000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,38	2,280	6,0000
	22CL.PR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,93	0,140	0,1500
					11,127	
	(SPESE GENERALI)15%*74.182					
					8,531	
	(UTILE)10%*85.309					
	Totale analizzato	m	1,000000		93,840	
	Prezzo di applicazione Euro/m 93,84					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
85	**Analisi 22CL.PR.E.2310.140.e** GIUNTO VERTICALE PER ESTERNI CORPO INTERNO Per larghezza di utilizzo da 205 a 255 mm Fornitura e posa in opera di giunto verticale per esterni, tipo alette esterne e corpo interno, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25. Con elementi pari a m 4.00					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3413	28,96	9,884	0,3413
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3413	24,13	8,236	0,3413
	22CL.PR.2.210140.e - GIUNTO VERTICALE PER ESTERNI CORPO INTERNO Per larghezza di utilizzo da 205 a 255 mm	m	1,030000	62,59	64,468	1,030000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,38	2,280	6,0000
	22CL.PR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,93	0,140	0,1500
					12,751	
	(SPESE GENERALI)15%*85.008					
					9,776	
	(UTILE)10%*97.759					
	Totale analizzato	m	1,000000		107,535	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/m 107,54					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
86	**Analisi 22CL.PR.E.2310.140.f** GIUNTO VERTICALE PER ESTERNI CORPO INTERNO Per larghezza di utilizzo da 255 a 335 mm Fornitura e posa in opera di giunto verticale per esterni, tipo alette esterne e corpo interno, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25. Con elementi pari a m 4.00					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3413	28,96	9,884	0,3413
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3413	24,13	8,236	0,3413
	22CL.PR.2.210140.f - GIUNTO VERTICALE PER ESTERNI CORPO INTERNO Per larghezza di utilizzo da 255 a 335 mm	m	1,030000	70,03	72,131	1,030000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,38	2,280	6,0000
	22CL.PR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,93	0,140	0,1500
					13,901	
	(SPESE GENERALI)15%*92.671				10,657	
	(UTILE)10%*106.572					
	Totale analizzato	m	1,000000		117,229	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/m 117,23					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
87	**Analisi 22CL.PR.E.2310.140.g** GIUNTO VERTICALE PER ESTERNI CORPO INTERNO Per larghezza di utilizzo da 335 a 500 mm Fornitura e posa in opera di giunto verticale per esterni, tipo alette esterne e corpo interno, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25. Con elementi pari a m 4.00					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3413	28,96	9,884	0,3413
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3413	24,13	8,236	0,3413
	22CL.PR.2.210140.g - GIUNTO VERTICALE PER ESTERNI CORPO INTERNO Per larghezza di utilizzo da 335 a 500 mm	m	1,030000	77,83	80,165	1,030000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,38	2,280	6,0000
	22CL.PR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,93	0,140	0,1500
					15,106	
	(SPESE GENERALI)15%*100.705					
					11,581	
	(UTILE)10%*115.811					
	Totale analizzato	m	1,000000		127,392	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/m 127,39					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
88	**Analisi 22CL.PR.E.2310.150.a** GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE PARETI E SOFFITTI SOTTO INTONACO Per larghezza di utilizzo da 20 a 35 mm Fornitura e posa in opera di giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da installare sotto intonaco, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25. Con elementi pari a m 4.00					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3413	28,96	9,884	0,3413
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3413	24,13	8,236	0,3413
	22CL.PR.2.210150.a - GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE PARETI E SOFFITTI SOTTO INTONACO Per larghezza di utilizzo da 20 a 35 mm	m	1,030000	26,90	27,707	1,030000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,38	2,280	6,0000
	22CL.PR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,93	0,140	0,1500
					7,237	
	(SPESE GENERALI)15%*48.247				5,548	
	(UTILE)10%*55.484					
	Totale analizzato	m	1,000000		61,032	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/m 61,03					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
89	**Analisi 22CL.PR.E.2310.150.b** GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE PARETI E SOFFITTI SOTTO INTONACO Per larghezza di utilizzo da 35 a 85 mm Fornitura e posa in opera di giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da installare sotto intonaco, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25. Con elementi pari a m 4.00					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3413	28,96	9,884	0,3413
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3413	24,13	8,236	0,3413
	22CL.PR.2.210150.b - GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE PARETI E SOFFITTI SOTTO INTONACO Per larghezza di utilizzo da 35 a 85 mm	m	1,030000	32,04	33,001	1,030000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,38	2,280	6,0000
	22CL.PR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,93	0,140	0,1500
					8,031	
	(SPESE GENERALI)15%*53.541				6,157	
	(UTILE)10%*61.572					
	Totale analizzato	m	1,000000		67,729	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/m 67,73					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
90	**Analisi 22CL.PR.E.2310.150.c** GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE PARETI E SOFFITTI SOTTO INTONACO Per larghezza di utilizzo da 85 a 145 mm Fornitura e posa in opera di giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da installare sotto intonaco, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25. Con elementi pari a m 4.00					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3413	28,96	9,884	0,3413
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3413	24,13	8,236	0,3413
	22CL.PR.2.210150.c - GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE PARETI E SOFFITTI SOTTO INTONACO Per larghezza di utilizzo da 85 a 145 mm	m	1,030000	37,00	38,110	1,030000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,38	2,280	6,0000
	22CL.PR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,93	0,140	0,1500
					8,798	
	(SPESE GENERALI)15%*58.650				6,745	
	(UTILE)10%*67.448					
	Totale analizzato	m	1,000000		74,193	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/m 74,19					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
91	**Analisi 22CL.PR.E.2310.150.d** GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE PARETI E SOFFITTI SOTTO INTONACO Per larghezza di utilizzo da 145 a 205 mm Fornitura e posa in opera di giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da installare sotto intonaco, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25. Con elementi pari a m 4.00					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3413	28,96	9,884	0,3413
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3413	24,13	8,236	0,3413
	22CL.PR.2.210150.d - GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE PARETI E SOFFITTI SOTTO INTONACO Per larghezza di utilizzo da 145 a 205 mm	m	1,030000	43,05	44,342	1,030000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,38	2,280	6,0000
	22CL.PR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,93	0,140	0,1500
					9,732	
	(SPESE GENERALI)15%*64.882				7,461	
	(UTILE)10%*74.614					
	Totale analizzato	m	1,000000		82,075	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/m 82,08					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
92	**Analisi 22CL.PR.E.2310.150.e** GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE PARETI E SOFFITTI SOTTO INTONACO Per larghezza di utilizzo da 205 a 255 mm Fornitura e posa in opera di giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da installare sotto intonaco, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25. Con elementi pari a m 4.00					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3413	28,96	9,884	0,3413
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3413	24,13	8,236	0,3413
	22CL.PR.2.210150.e - GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE PARETI E SOFFITTI SOTTO INTONACO Per larghezza di utilizzo da 205 a 255 mm	m	1,030000	51,74	53,292	1,030000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,38	2,280	6,0000
	22CL.PR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,93	0,140	0,1500
					11,075	
	(SPESE GENERALI)15%*73.832				8,491	
	(UTILE)10%*84.907					
	Totale analizzato	m	1,000000		93,398	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione **Euro/m 93,40**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
93	**Analisi 22CL.PR.E.2310.150.f** GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE PARETI E SOFFITTI SOTTO INTONACO Per larghezza di utilizzo da 255 a 335 mm Fornitura e posa in opera di giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da installare sotto intonaco, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25. Con elementi pari a m 4.00					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3413	28,96	9,884	0,3413
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3413	24,13	8,236	0,3413
	22CL.PR.2.210150.f - GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE PARETI E SOFFITTI SOTTO INTONACO Per larghezza di utilizzo da 255 a 335 mm	m	1,030000	59,71	61,501	1,030000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,38	2,280	6,0000
	22CL.PR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,93	0,140	0,1500
					12,306	
	(SPESE GENERALI)15%*82.041				9,435	
	(UTILE)10%*94.347					
	Totale analizzato	m	1,000000		103,782	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/m 103,78					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
94	**Analisi 22CL.PR.E.2310.150.g** GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE PARETI E SOFFITTI SOTTO INTONACO Per larghezza di utilizzo da 335 a 500 mm Fornitura e posa in opera di giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da installare sotto intonaco, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25. Con elementi pari a m 4.00					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3413	28,96	9,884	0,3413
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3413	24,13	8,236	0,3413
	22CL.PR.2.210150.g - GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE PARETI E SOFFITTI SOTTO INTONACO Per larghezza di utilizzo da 335 a 500 mm	m	1,030000	73,48	75,684	1,030000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,38	2,280	6,0000
	22CL.PR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,93	0,140	0,1500
					14,434	
	(SPESE GENERALI)15%*96.224				11,066	
	(UTILE)10%*110.658					
	Totale analizzato	m	1,000000		121,724	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/m 121,72					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
95	**Analisi 22CL.PR.E.2310.160.a** GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE PARETI E SOFFITTI PER PIASTRELLE Per larghezza di utilizzo da 20 a 35 mm Fornitura e posa in opera di giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da installare rasente a piastrelle, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25. Con elementi pari a m 4.00					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3413	28,96	9,884	0,3413
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3413	24,13	8,236	0,3413
	22CL.PR.2.210160.a - GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE PARETI E SOFFITTI PER PIASTRELLE Per larghezza di utilizzo da 20 a 35 mm	m	1,030000	27,65	28,480	1,030000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,38	2,280	6,0000
	22CL.PR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,93	0,140	0,1500
					7,353	
	(SPESE GENERALI)15%*49.020				5,637	
	(UTILE)10%*56.373					
	Totale analizzato	m	1,000000		62,010	
	Prezzo di applicazione Euro/m 62,01					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
96	**Analisi 22CL.PR.E.2310.160.b** GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE PARETI E SOFFITTI PER PIASTRELLE Per larghezza di utilizzo da 35 a 85 mm Fornitura e posa in opera di giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da installare rasente a piastrelle, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25. Con elementi pari a m 4.00					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3413	28,96	9,884	0,3413
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3413	24,13	8,236	0,3413
	22CL.PR.2.210160.b - GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE PARETI E SOFFITTI PER PIASTRELLE Per larghezza di utilizzo da 35 a 85 mm	m	1,030000	33,79	34,804	1,030000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,38	2,280	6,0000
	22CL.PR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,93	0,140	0,1500
					8,302	
	(SPESE GENERALI)15%*55.344				6,365	
	(UTILE)10%*63.646					
	Totale analizzato	m	1,000000		70,011	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/m 70,01					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
97	**Analisi 22CL.PR.E.2310.160.c** GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE PARETI E SOFFITTI PER PIASTRELLE Per larghezza di utilizzo da 85 a 145 mm Fornitura e posa in opera di giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da installare rasente a piastrelle, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25. Con elementi pari a m 4.00					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3413	28,96	9,884	0,3413
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3413	24,13	8,236	0,3413
	22CL.PR.2.210160.c - GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE PARETI E SOFFITTI PER PIASTRELLE Per larghezza di utilizzo da 85 a 145 mm	m	1,030000	40,25	41,458	1,030000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,38	2,280	6,0000
	22CL.PR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,93	0,140	0,1500
					9,300	
	(SPESE GENERALI)15%*61.998				7,130	
	(UTILE)10%*71.298					
	Totale analizzato	m	1,000000		78,428	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/m 78,43					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
98	**Analisi 22CL.PR.E.2310.160.d** GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE PARETI E SOFFITTI PER PIASTRELLE Per larghezza di utilizzo da 145 a 205 mm Fornitura e posa in opera di giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da installare rasente a piastrelle, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25. Con elementi pari a m 4.00					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3413	28,96	9,884	0,3413
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3413	24,13	8,236	0,3413
	22CL.PR.2.210160.d - GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE PARETI E SOFFITTI PER PIASTRELLE Per larghezza di utilizzo da 145 a 205 mm	m	1,030000	45,00	46,350	1,030000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,38	2,280	6,0000
	22CL.PR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,93	0,140	0,1500
					10,034	
	(SPESE GENERALI)15%*66.890				7,692	
	(UTILE)10%*76.924					
	Totale analizzato	m	1,000000		84,616	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/m 84,62					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
99	**Analisi 22CL.PR.E.2310.160.e** GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE PARETI E SOFFITTI PER PIASTRELLE Per larghezza di utilizzo da 205 a 255 mm Fornitura e posa in opera di giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da installare rasente a piastrelle, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25. Con elementi pari a m 4.00					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3413	28,96	9,884	0,3413
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3413	24,13	8,236	0,3413
	22CL.PR.2.210160.e - GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE PARETI E SOFFITTI PER PIASTRELLE Per larghezza di utilizzo da 205 a 255 mm	m	1,030000	52,40	53,972	1,030000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,38	2,280	6,0000
	22CL.PR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,93	0,140	0,1500
					11,177	
	(SPESE GENERALI)15%*74.512				8,569	
	(UTILE)10%*85.689					
	Totale analizzato	m	1,000000		94,258	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/m 94,26					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
100	**Analisi 22CL.PR.E.2310.160.f** GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE PARETI E SOFFITTI PER PIASTRELLE Per larghezza di utilizzo da 255 a 335 mm Fornitura e posa in opera di giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da installare rasente a piastrelle, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25. Con elementi pari a m 4.00					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3413	28,96	9,884	0,3413
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3413	24,13	8,236	0,3413
	22CL.PR.2.210160.f - GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE PARETI E SOFFITTI PER PIASTRELLE Per larghezza di utilizzo da 255 a 335 mm	m	1,030000	61,18	63,015	1,030000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,38	2,280	6,0000
	22CL.PR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,93	0,140	0,1500
					12,533	
	(SPESE GENERALI)15%*83.555				9,609	
	(UTILE)10%*96.088					
	Totale analizzato	m	1,000000		105,697	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/m 105,70					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
101	**Analisi 22CL.PR.E.2310.160.g** GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE PARETI E SOFFITTI PER PIASTRELLE Per larghezza di utilizzo da 335 a 500 mm Fornitura e posa in opera di giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da installare rasente a piastrelle, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25. Con elementi pari a m 4.00					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3413	28,96	9,884	0,3413
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3413	24,13	8,236	0,3413
	22CL.PR.2.210160.g - GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE PARETI E SOFFITTI PER PIASTRELLE Per larghezza di utilizzo da 335 a 500 mm	m	1,030000	72,87	75,056	1,030000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,38	2,280	6,0000
	22CL.PR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,93	0,140	0,1500
					14,339	
	(SPESE GENERALI)15%*95.596				10,994	
	(UTILE)10%*109.935					
	Totale analizzato	m	1,000000		120,929	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/m 120,93					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
102	**Analisi 22CL.PR.E.2310.170.a** GIUNTO VERTICALE PER PARETI DI CARTONGESSO Per larghezza massima del giunto 30 mm Fornitura e posa in opera di giunto verticale per pareti di cartongesso, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 14 con lastra da 12,5 mm e mm 26 con lastra di circa 25 mm. Con elementi pari a m 4.00					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2438	28,96	7,060	0,2438
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2438	24,13	5,883	0,2438
	22CL.PR.2.210170.a - GIUNTO VERTICALE PER PARETI DI CARTONGESSO Per larghezza massima del giunto 30 mm	m	1,030000	28,72	29,582	1,030000
					6,379	
	(SPESE GENERALI)15%*42.525					
					4,890	
	(UTILE)10%*48.904					
	Totale analizzato	m	1,000000		53,794	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/m 53,79					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
103	**Analisi 22CL.PR.E.2310.170.b** GIUNTO VERTICALE PER PARETI DI CARTONGESSO Per larghezza massima del giunto 50 mm Fornitura e posa in opera di giunto verticale per pareti di cartongesso, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 14 con lastra da 12,5 mm e mm 26 con lastra di circa 25 mm. Con elementi pari a m 4.00					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1950	24,13	4,705	0,1950
	22CL.PR.2.210170.b - GIUNTO VERTICALE PER PARETI DI CARTONGESSO Per larghezza massima del giunto 50 mm	m	1,030000	38,84	40,005	1,030000
	(SPESE GENERALI)15%*50.357				7,554	
	(UTILE)10%*57.911				5,791	
	Totale analizzato	m	1,000000		63,702	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/m 63,70					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
104	**Analisi 22CL.PR.E.2310.170.c** GIUNTO VERTICALE PER PARETI DI CARTONGESSO Per larghezza massima del giunto 70 mm Fornitura e posa in opera di giunto verticale per pareti di cartongesso, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 14 con lastra da 12,5 mm e mm 26 con lastra di circa 25 mm. Con elementi pari a m 4.00					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1950	24,13	4,705	0,1950
	22CL.PR.2.210170.c - GIUNTO VERTICALE PER PARETI DI CARTONGESSO Per larghezza massima del giunto 70 mm	m	1,030000	74,17	76,395	1,030000
	(SPESE GENERALI)15%*86.747				13,012	
	(UTILE)10%*99.759				9,976	
	Totale analizzato	m	1,000000		109,735	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/m 109,74					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
105	**Analisi 22CL.PR.E.2310.170.d** GIUNTO VERTICALE PER PARETI DI CARTONGESSO Per larghezza massima del giunto 90 mm Fornitura e posa in opera di giunto verticale per pareti di cartongesso, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 14 con lastra da 12,5 mm e mm 26 con lastra di circa 25 mm. Con elementi pari a m 4.00					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1950	24,13	4,705	0,1950
	22CL.PR.2.210170.d - GIUNTO VERTICALE PER PARETI DI CARTONGESSO Per larghezza massima del giunto 90 mm	m	1,030000	85,28	87,838	1,030000
	(SPESE GENERALI)15%*98.190				14,729	
	(UTILE)10%*112.919				11,292	
	Totale analizzato	m	1,000000		124,211	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/m 124,21					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
106	**Analisi 22CL.PR.E.2320.10.a** Per larghezza 100 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2925	28,96	8,471	0,2925
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2925	24,13	7,058	0,2925
	22CL.PR.2.210180.a - Per larghezza 100 mm	m	1,030000	59,75	61,543	1,030000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,38	2,280	6,0000
					11,903	
	(SPESE GENERALI)15%*79.352				9,126	
	(UTILE)10%*91.255					
	Totale analizzato	m	1,000000		100,381	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/m 100,38					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
107	**Analisi 22CL.PR.E.2320.10.b** Per larghezza 150 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2925	28,96	8,471	0,2925
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2925	24,13	7,058	0,2925
	22CL.PR.2.210180.b - Per larghezza 150 mm	m	1,030000	65,48	67,444	1,030000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,38	2,280	6,0000
					12,788	
	(SPESE GENERALI)15%*85.253				9,804	
	(UTILE)10%*98.041					
	Totale analizzato	m	1,000000		107,845	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/m 107,85					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
108	**Analisi 22CL.PR.E.2320.10.c**					
	Per larghezza 200 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2925	28,96	8,471	0,2925
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2925	24,13	7,058	0,2925
	22CL.PR.2.210180.c - Per larghezza 200 mm	m	1,030000	73,22	75,417	1,030000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,38	2,280	6,0000
					13,984	
	(SPESE GENERALI)15%*93.226					
					10,721	
	(UTILE)10%*107.210					
	Totale analizzato	m	1,000000		117,931	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/m 117,93					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
109	**Analisi 22CL.PR.E.2320.10.d** Per larghezza 250 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2925	28,96	8,471	0,2925
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2925	24,13	7,058	0,2925
	22CL.PR.2.210180.d - Per larghezza 250 mm	m	1,030000	77,95	80,289	1,030000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,38	2,280	6,0000
					14,715	
	(SPESE GENERALI)15%*98.098				11,281	
	(UTILE)10%*112.813					
	Totale analizzato	m	1,000000		124,094	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/m 124,09					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
110	**Analisi 22CL.PR.E.2320.10.e** Per larghezza 300 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2925	28,96	8,471	0,2925
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2925	24,13	7,058	0,2925
	22CL.PR.2.210180.e - Per larghezza 300 mm	m	1,030000	84,74	87,282	1,030000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,38	2,280	6,0000
					15,764	
	(SPESE GENERALI)15%*105.091					
					12,086	
	(UTILE)10%*120.855					
	Totale analizzato	m	1,000000		132,941	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/m 132,94					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
111	**Analisi 22CL.PR.E.2320.20.a** COPRIGIUNTO VERTICALE PER ESTERNI IN ACCIAIO 15/10 Di sviluppo cm 25 Fornitura e posa in opera di coprigiunto verticale con profilo portante in acciaio 15/10 e alette di ancoraggio perforate, su strutture in cemento armato per una larghezza massima del giunto indicata al tipo					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2779	28,96	8,048	0,2779
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2779	24,13	6,706	0,2779
	22CL.PR.2.220150.c - LAMIERA DI FERRO ZINCATO Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm	kg	4,5000	2,15	9,675	4,5000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	4,0000	0,38	1,520	4,0000
	22CL.PR.2.260170.a - SIGILLANTI Sigillante monocomponente siliconico	kg	0,1250	8,49	1,061	0,1250
					4,052	
	(SPESE GENERALI)15%*27.010					
					3,106	
	(UTILE)10%*31.062					
	Totale analizzato	m	1,000000		34,168	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/m 34,17					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
112	**Analisi 22CL.PR.E.2320.20.b** COPRIGIUNTO VERTICALE PER ESTERNI IN ACCIAIO 15/10 Di sviluppo cm 33 Fornitura e posa in opera di coprigiunto verticale con profilo portante in acciaio 15/10 e alette di ancoraggio perforate, su strutture in cemento armato per una larghezza massima del giunto indicata al tipo					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2828	28,96	8,190	0,2828
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2828	24,13	6,824	0,2828
	22CL.PR.2.220150.c - LAMIERA DI FERRO ZINCATO Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm	kg	6,0700	2,15	13,051	6,0700
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	4,0000	0,38	1,520	4,0000
	22CL.PR.2.260170.a - SIGILLANTI Sigillante monocomponente siliconico	kg	0,1250	8,49	1,061	0,1250
					4,597	
	(SPESE GENERALI)15%*30.646				3,524	
	(UTILE)10%*35.243					
	Totale analizzato	m	1,000000		38,767	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/m 38,77					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
113	**Analisi 22CL.PR.E.2320.30.a** COPRIGIUNTO VERTICALE PER ESTERNI IN ACCIAIO 8/10 Di sviluppo cm 25 per larghezza del giunto massima di 10 cm Fornitura e posa in opera di coprigiunto verticale con profilo portante in acciaio 8/10 e alette di ancoraggio perforate, su strutture in cemento armato per una larghezza massima del giunto indicata al tipo					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2603	28,96	7,538	0,2603
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2603	24,13	6,281	0,2603
	22CL.PR.2.220150.c - LAMIERA DI FERRO ZINCATO Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm	kg	3,0000	2,15	6,450	3,0000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	4,0000	0,38	1,520	4,0000
	22CL.PR.2.260170.a - SIGILLANTI Sigillante monocomponente siliconico	kg	0,1250	8,49	1,061	0,1250
					3,428	
	(SPESE GENERALI)15%*22.850					
					2,628	
	(UTILE)10%*26.278					
	Totale analizzato	m	1,000000		28,906	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/m 28,91					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
114	**Analisi 22CL.PR.E.2320.30.b** COPRIGIUNTO VERTICALE PER ESTERNI IN ACCIAIO 8/10 Di sviluppo cm 33 per larghezza del giunto massima di 15 cm Fornitura e posa in opera di coprigiunto verticale con profilo portante in acciaio 8/10 e alette di ancoraggio perforate, su strutture in cemento armato per una larghezza massima del giunto indicata al tipo					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2681	28,96	7,764	0,2681
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2681	24,13	6,469	0,2681
	22CL.PR.2.220150.c - LAMIERA DI FERRO ZINCATO Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm	kg	4,0500	2,15	8,708	4,0500
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	4,0000	0,38	1,520	4,0000
	22CL.PR.2.260170.a - SIGILLANTI Sigillante monocomponente siliconico	kg	0,1250	8,49	1,061	0,1250
					3,828	
	(SPESE GENERALI)15%*25.522					
					2,935	
	(UTILE)10%*29.350					
	Totale analizzato	m	1,000000		32,285	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/m 32,29					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
115	**Analisi 22CL.PR.E.2320.40.a** COPRIGIUNTO PER ESTERNI IN ACCIAIO Di spessore 8/10 di mm Fornitura e posa in opera di coprigiunto verticale con profilo portante in acciaio zincato preverniciato leggero e alette di ancoraggio perforate, su strutture in cemento armato					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0139	28,96	0,403	0,0139
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0139	24,13	0,335	0,0139
	22CL.PR.2.220150.a - LAMIERA DI FERRO ZINCATO Lamiera di ferro zincato da 5/10 di mm	kg	1,0300	2,10	2,163	1,0300
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	1,2739	0,38	0,484	1,2739
	22CL.PR.2.260170.a - SIGILLANTI Sigillante monocomponente siliconico	kg	0,0159	8,49	0,135	0,0159
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0002	54,60	0,011	0,0002
					0,530	
	(SPESE GENERALI)15%*3.531				0,406	
	(UTILE)10%*4.061					
	Totale analizzato	mq	1,0000		4,467	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 4,47					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
116	**Analisi 22CL.PR.E.2320.40.b** COPRIGIUNTO PER ESTERNI IN ACCIAIO Di spessore 15/10 di mm Fornitura e posa in opera di coprigiunto verticale con profilo portante in acciaio zincato preverniciato leggero e alette di ancoraggio perforate, su strutture in cemento armato					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0010	28,96	0,029	0,0010
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0010	24,13	0,024	0,0010
	22CL.PR.2.220150.c - LAMIERA DI FERRO ZINCATO Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm	kg	1,0300	2,15	2,215	1,0300
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	0,6797	0,38	0,258	0,6797
	22CL.PR.2.260170.a - SIGILLANTI Sigillante monocomponente siliconico	kg	0,0085	8,49	0,072	0,0085
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0001	54,60	0,005	0,0001
					0,390	
	(SPESE GENERALI)15%*2.603				0,299	
	(UTILE)10%*2.993					
	Totale analizzato	mq	1,0000		3,292	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 3,29					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
117	**Analisi 22CL.PR.E.2330.10.a** SUPPORTO TAGLIAFUOCO Supporto tagliafuoco da mm 100x20 Supporto tipo tagliafuoco, previsto per impiego con giunti, su strutture in c.a., compresi gli oneri per la preparazione dei supporti. Dal prezzo rimangono esclusi gli oneri per tagli, incastri, ripristini di massi o pavimentazioni solo se eseguite su strutture non nuove; i predetti oneri sono invece compresi per strutture di nuova realizzazione					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1950	24,13	4,705	0,1950
	22CL.PR.2.20050.a - Pannello tagliafuoco da mm 1000x100x20 "Joint Jocof"	m	1,000000	6,13	6,130	1,000000
	22CL.PR.2.1090.m - MALTE PRECONFEZIONATE Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	kg	2,0000	0,72	1,440	2,0000
					2,688	
	(SPESE GENERALI)15%*17.922				2,061	
	(UTILE)10%*20.610					
	Totale analizzato	m	1,000000		22,671	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/m 22,67					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
118	**Analisi 22CL.PR.E.2330.10.b** SUPPORTO TAGLIAFUOCO Supporto tagliafuoco da mm 200x20 Supporto tipo tagliafuoco, previsto per impiego con giunti, su strutture in c.a., compresi gli oneri per la preparazione dei supporti. Dal prezzo rimangono esclusi gli oneri per tagli, incastri, ripristini di massi o pavimentazioni solo se eseguite su strutture non nuove; i predetti oneri sono invece compresi per strutture di nuova realizzazione					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2925	28,96	8,471	0,2925
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2925	24,13	7,058	0,2925
	22CL.PR.2.20050.a - Pannello tagliafuoco da mm 1000x100x20 "Joint Jocof"	m	2,000000	6,13	12,260	2,000000
	22CL.PR.2.1090.m - MALTE PRECONFEZIONATE Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	kg	2,0000	0,72	1,440	2,0000
					4,384	
	(SPESE GENERALI)15%*29.229				3,361	
	(UTILE)10%*33.613					
	Totale analizzato	m	1,000000		36,974	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/m 36,97					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
119	**Analisi 22CL.PR.E.2330.10.c**					
	SUPPORTO TAGLIAFUOCO Supporto tagliafuoco da mm 300x20 Supporto tipo tagliafuoco, previsto per impiego con giunti, su strutture in c.a., compresi gli oneri per la preparazione dei supporti. Dal prezzo rimangono esclusi gli oneri per tagli, incastri, ripristini di massi o pavimentazioni solo se eseguite su strutture non nuove; i predetti oneri sono invece compresi per strutture di nuova realizzazione					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3900	28,96	11,294	0,3900
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3900	24,13	9,411	0,3900
	22CL.PR.2.20050.a - Pannello tagliafuoco da mm 1000x100x20 "Joint Jocof"	m	3,000000	6,13	18,390	3,000000
	22CL.PR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,38	2,280	6,0000
					6,206	
	(SPESE GENERALI)15%*41.375				4,758	
	(UTILE)10%*47.581					
	Totale analizzato	m	1,000000		52,339	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/m 52,34					

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - OPERE CIVILI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
1	**Analisi 22CL.PR.E.2610.10.a** Portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo fino a 1500 kN e scorrimento fino a +/- 150 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	3,6000	28,96	104,256	3,6000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	2,0000	26,86	53,720	2,0000
	22CL.PR.11.1030.1 - ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE KN 1500	cad	1,0000	1 253,00	1 253,000	1,0000
	22CL.AT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10000 kg	ora	1,0000	62,39	62,390	1,0000
	22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU Nolo a caldo per autocarro con gru da 7,8 T	ora	1,0000	68,58	68,580	1,0000
					231,292	
	(SPESE GENERALI)15%*1541.946					
					177,324	
	(UTILE)10%*1773.238					
	Totale analizzato	cad	1,0000		1 950,562	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 1 950,56					

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - OPERE CIVILI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
2	**Analisi 22CL.PR.E.2610.10.b** Portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo fino a 2000 kN e scorrimento fino a +/- 150 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	4,2000	28,96	121,632	4,2000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	2,4000	26,86	64,464	2,4000
	22CL.PR.11.1030.2 - ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE KN 2000	cad	1,0000	1 474,00	1 474,000	1,0000
	22CL.AT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10000 kg	ora	1,0000	62,39	62,390	1,0000
	22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU Nolo a caldo per autocarro con gru da 7,8 T	ora	1,2000	68,58	82,296	1,2000
					270,717	
	(SPESE GENERALI)15%*1804.782					
					207,550	
	(UTILE)10%*2075.499					
	Totale analizzato	cad	1,0000		2 283,049	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 2 283,05					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
3	**Analisi 22CL.PR.E.2610.10.c** Portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo fino a 2500 kN e scorrimento fino a +/- 150 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	4,8000	28,96	139,008	4,8000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	2,8000	26,86	75,208	2,8000
	22CL.PR.11.1030.3 - ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE KN 2500	cad	1,0000	1 644,00	1 644,000	1,0000
	22CL.AT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10000 kg	ora	1,0000	62,39	62,390	1,0000
	22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU Nolo a caldo per autocarro con gru da 7,8 T	ora	1,4000	68,58	96,012	1,4000
					302,493	
	(SPESE GENERALI)15%*2016.618					
					231,911	
	(UTILE)10%*2319.111					
	Totale analizzato	cad	1,0000		2 551,022	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione **Euro/cad 2 551,02**					

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - OPERE CIVILI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
4	**Analisi 22CL.PR.E.2610.10.d** Portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo fino a 3000 kN e scorrimento fino a +/- 150 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	5,4000	28,96	156,384	5,4000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	3,2000	26,86	85,952	3,2000
	22CL.PR.11.1030.4 - ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE KN 3000	cad	1,0000	1 780,50	1 780,500	1,0000
	22CL.AT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10000 kg	ora	1,0000	62,39	62,390	1,0000
	22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU Nolo a caldo per autocarro con gru da 7,8 T	ora	1,6000	68,58	109,728	1,6000
					329,243	
	(SPESE GENERALI)15%*2194.954				252,420	
	(UTILE)10%*2524.197					
	Totale analizzato	cad	1,0000		2 776,617	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 2 776,62					

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - OPERE CIVILI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
5	**Analisi 22CL.PR.E.2610.10.e** Portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo fino a 4000 kN e scorrimento fino a +/- 150 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	6,6000	28,96	191,136	6,6000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	4,0000	26,86	107,440	4,0000
	22CL.PR.11.1030.5 - ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE KN 4000	cad	1,0000	2 150,00	2 150,000	1,0000
	22CL.AT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10000 kg	ora	1,2000	62,39	74,868	1,2000
	22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU Nolo a caldo per autocarro con gru da 7,8 T	ora	2,0000	68,58	137,160	2,0000
					399,091	
	(SPESE GENERALI)15%*2660.604				305,970	
	(UTILE)10%*3059.695					
	Totale analizzato	cad	1,0000		3 365,665	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 3 365,67					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
6	**Analisi 22CL.PR.E.2610.15.a** Portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo fino a 1500 kN e scorrimento fino a +/- 150 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	3,6000	28,96	104,256	3,6000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	2,0000	26,86	53,720	2,0000
	22CL.PR.11.1070.1 - Isolatore sismico a pendolo scorrevole a una superficie Kn 1500	cad	1,0000	1 163,00	1 163,000	1,0000
	22CL.AT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10000 kg	ora	1,0000	62,39	62,390	1,0000
	22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU Nolo a caldo per autocarro con gru da 7,8 T	ora	1,0000	68,58	68,580	1,0000
					217,792	
	1451.946*(SPESE GENERALI)15%				166,974	
	1669.738*(UTILE)10%					
	Totale analizzato	cad	1,0000		1 836,712	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 1 836,71					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
7	**Analisi 22CL.PR.E.2610.15.b** Portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo fino a 2000 kN e scorrimento fino a +/- 150 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	4,2000	28,96	121,632	4,2000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	2,4000	26,86	64,464	2,4000
	22CL.PR.11.1070.2 - Isolatore sismico a pendolo scorrevole a una superficie Kn 2000	cad	1,0000	1 324,00	1 324,000	1,0000
	22CL.AT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10000 kg	ora	1,0000	62,39	62,390	1,0000
	22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU Nolo a caldo per autocarro con gru da 7,8 T	ora	1,2000	68,58	82,296	1,2000
					248,217	
	1654.782*(SPESE GENERALI)15%				190,300	
	1902.999*(UTILE)10%					
	Totale analizzato	cad	1,0000		2 093,299	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 2 093,30					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
8	**Analisi 22CL.PR.E.2610.15.c** Portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo fino a 2500 kN e scorrimento fino a +/- 150 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	4,8000	28,96	139,008	4,8000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	2,8000	26,86	75,208	2,8000
	22CL.PR.11.1070.3 - Isolatore sismico a pendolo scorrevole a una superficie Kn 2500	cad	1,0000	1 524,00	1 524,000	1,0000
	22CL.AT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10000 kg	ora	1,0000	62,39	62,390	1,0000
	22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU Nolo a caldo per autocarro con gru da 7,8 T	ora	1,4000	68,58	96,012	1,4000
					284,493	
	1896.618*(SPESE GENERALI)15%				218,111	
	2181.111*(UTILE)10%					
	Totale analizzato	cad	1,0000		2 399,222	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione **Euro/cad 2 399,22**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
9	**Analisi 22CL.PR.E.2610.15.d** Portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo fino a 3000 kN e scorrimento fino a +/- 150 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	5,4000	28,96	156,384	5,4000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	3,2000	26,86	85,952	3,2000
	22CL.PR.11.1070.4 - Isolatore sismico a pendolo scorrevole a una superficie Kn 3000	cad	1,0000	1 607,00	1 607,000	1,0000
	22CL.AT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10000 kg	ora	1,0000	62,39	62,390	1,0000
	22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU Nolo a caldo per autocarro con gru da 7,8 T	ora	1,6000	68,58	109,728	1,6000
					303,218	
	2021.454*(SPESE GENERALI)15%				232,467	
	2324.672*(UTILE)10%					
	Totale analizzato	cad	1,0000		2 557,139	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 2 557,14					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
10	**Analisi 22CL.PR.E.2610.15.e** Portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo fino a 4000 kN e scorrimento fino a +/- 150 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	6,6000	28,96	191,136	6,6000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	4,0000	26,86	107,440	4,0000
	22CL.PR.11.1070.5 - Isolatore sismico a pendolo scorrevole a una superficie Kn 4000	cad	1,0000	1 900,00	1 900,000	1,0000
	22CL.AT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10000 kg	ora	1,2000	62,39	74,868	1,2000
	22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU Nolo a caldo per autocarro con gru da 7,8 T	ora	2,0000	68,58	137,160	2,0000
					361,591	
	2410.604*(SPESE GENERALI)15%				277,220	
	2772.195*(UTILE)10%					
	Totale analizzato	cad	1,0000		3 049,415	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 3 049,42					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
11	**Analisi 22CL.PR.E.2610.40.a** DISPOSITIVI E SISTEMI ANTISISMICI DISPOSITIVI ANTISISMICI ISOLATORE SISMICO ELASTOMERICO Isolatori aventi un volume minore di 15 dm3 Fornitura e posa in opera di isolatore sismico in gomma armata ad alta dissipazione di energia, in grado di sopportare elevati carichi verticali con minima comprimibilità (elevata rigidezza verticale) e di consentire elevati spostamenti orizzontali con reazioni relativamente piccole (bassa rigidezza orizzontale), costituito da lamiare in acciaio, immerse in una matrice elastomerica e a questa collegate mediante vulcanizzazione in ottemperanza alla normativa europea UNI EN 15129. Comprese nel prezzo le piastre metalliche in acciao S355JR di ripartizione ed interfaccia con la sovra e sotto struttura e del sitema di ancoraggio idoneo a trasferire le forze orizzontali e verticali di progetto, le prove di qualificazione (prove di accettazione compensate a parte), la protezione anticorrosiva delle superfici metalliche in conformità alla UNI EN 1337-9 (sabbiatura a metallo bianco SA2.5, trattamento delle superfici esposte realizzato con rivestimento epossidico bi componente per lo spessore minimo di 200 micron, trattamento delle superfici a contatto con il calcestruzzo realizzato con rivestimento epossidico bi componente per lo spessore minimo di 70 micron) Dovranno inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni: • Modulo di elasticità tangenziale compreso tra 0,35 e 1,5 MPa • Resistenza a rottura > 18 MPa • Allungamento a rottura > 500% • Prova di aderenza elastomero-acciaio fino a deformazione di taglio pari a 3,0 • Smorzamento viscoso equivalente > 0,10 Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9. I prezzi degli isolatori sono definiti in base al volume in dmc valutato convenzionalmente quale prodotto della superficie in pianta dell'elastomero per lo spessore totale dell'isolatore incluse le lamiere vulcanizzate.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1600	28,96	4,634	0,1600
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0667	26,86	1,792	0,0667
	22CL.PR.11.1040.1 - ISOLATORE SISMICO ELASTOMERICO dmc 15	dmc	0,0667	980,00	65,366	0,0667
	22CL.AT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10000 kg	ora	0,0267	62,39	1,666	0,0267
	22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU	ora	0,0333	68,58	2,284	0,0333

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Nolo a caldo per autocarro con gru da 7,8 T					
					11,361	
	(SPESE GENERALI)15%*75.742					
					8,710	
	(UTILE)10%*87.103					
	Totale analizzato	dmc	1,0000		95,813	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/dmc 95,81					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
12	**Analisi 22CL.PR.E.2610.40.b** DISPOSITIVI E SISTEMI ANTISISMICI DISPOSITIVI ANTISISMICI ISOLATORE SISMICO ELASTOMERICO Isolatori aventi un volume compreso fra 15,01 e 25 dm3 Fornitura e posa in opera di isolatore sismico in gomma armata ad alta dissipazione di energia, in grado di sopportare elevati carichi verticali con minima comprimibilità (elevata rigidezza verticale) e di consentire elevati spostamenti orizzontali con reazioni relativamente piccole (bassa rigidezza orizzontale), costituito da lamiare in acciaio, immerse in una matrice elastomerica e a questa collegate mediante vulcanizzazione in ottemperanza alla normativa europea UNI EN 15129. Comprese nel prezzo le piastre metalliche in acciao S355JR di ripartizione ed interfaccia con la sovra e sotto struttura e del sitema di ancoraggio idoneo a trasferire le forze orizzontali e verticali di progetto, le prove di qualificazione (prove di accettazione compensate a parte), la protezione anticorrosiva delle superfici metalliche in conformità alla UNI EN 1337-9 (sabbiatura a metallo bianco SA2.5, trattamento delle superfici esposte realizzato con rivestimento epossidico bi componente per lo spessore minimo di 200 micron, trattamento delle superfici a contatto con il calcestruzzo realizzato con rivestimento epossidico bi componente per lo spessore minimo di 70 micron) Dovranno inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni: • Modulo di elasticità tangenziale compreso tra 0,35 e 1,5 MPa • Resistenza a rottura > 18 MPa • Allungamento a rottura > 500% • Prova di aderenza elastomero-acciaio fino a deformazione di taglio pari a 3,0 • Smorzamento viscoso equivalente > 0,10 Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9. I prezzi degli isolatori sono definiti in base al volume in dmc valutato convenzionalmente quale prodotto della superficie in pianta dell'elastomero per lo spessore totale dell'isolatore incluse le lamiere vulcanizzate.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1200	28,96	3,475	0,1200
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0720	26,86	1,934	0,0720
	22CL.PR.11.1040.2 - ISOLATORE SISMICO ELASTOMERICO dmc 25	dmc	0,0400	1 460,00	58,400	0,0400
	22CL.AT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10000 kg	ora	0,0240	62,39	1,497	0,0240
	22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU Nolo a caldo per autocarro con gru da 7,8	ora	0,0320	68,58	2,195	0,0320

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	T					
					10,125	
	(SPESE GENERALI)15%*67.501					
					7,763	
	(UTILE)10%*77.626					
	Totale analizzato	dmc	1,0000		85,389	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/dmc 85,39					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
13	**Analisi 22CL.PR.E.2610.40.c** DISPOSITIVI E SISTEMI ANTISISMICI DISPOSITIVI ANTISISMICI ISOLATORE SISMICO ELASTOMERICO Isolatori aventi un volume compreso fra 25,01 e 35 dm3 Fornitura e posa in opera di isolatore sismico in gomma armata ad alta dissipazione di energia, in grado di sopportare elevati carichi verticali con minima comprimibilità (elevata rigidezza verticale) e di consentire elevati spostamenti orizzontali con reazioni relativamente piccole (bassa rigidezza orizzontale), costituito da lamiare in acciaio, immerse in una matrice elastomerica e a questa collegate mediante vulcanizzazione in ottemperanza alla normativa europea UNI EN 15129. Comprese nel prezzo le piastre metalliche in acciao S355JR di ripartizione ed interfaccia con la sovra e sotto struttura e del sitema di ancoraggio idoneo a trasferire le forze orizzontali e verticali di progetto, le prove di qualificazione (prove di accettazione compensate a parte), la protezione anticorrosiva delle superfici metalliche in conformità alla UNI EN 1337-9 (sabbiatura a metallo bianco SA2.5, trattamento delle superfici esposte realizzato con rivestimento epossidico bi componente per lo spessore minimo di 200 micron, trattamento delle superfici a contatto con il calcestruzzo realizzato con rivestimento epossidico bi componente per lo spessore minimo di 70 micron) Dovranno inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni: • Modulo di elasticità tangenziale compreso tra 0,35 e 1,5 MPa • Resistenza a rottura > 18 MPa • Allungamento a rottura > 500% • Prova di aderenza elastomero-acciaio fino a deformazione di taglio pari a 3,0 • Smorzamento viscoso equivalente > 0,10 Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9. I prezzi degli isolatori sono definiti in base al volume in dmc valutato convenzionalmente quale prodotto della superficie in pianta dell'elastomero per lo spessore totale dell'isolatore incluse le lamiere vulcanizzate.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1029	28,96	2,980	0,1029
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0571	26,86	1,534	0,0571
	22CL.PR.11.1040.3 - ISOLATORE SISMICO ELASTOMERICO dmc 35	dmc	0,0286	1 810,00	51,766	0,0286
	22CL.AT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10000 kg	ora	0,0229	62,39	1,429	0,0229
	22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU Nolo a caldo per autocarro con gru da 7,8 T	ora	0,0286	68,58	1,961	0,0286

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
					8,951	
	(SPESE GENERALI)15%*59.670					
					6,862	
	(UTILE)10%*68.621					
	Totale analizzato	dmc	1,0000		75,483	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/dmc 75,48					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
14	**Analisi 22CL.PR.E.2610.40.d** DISPOSITIVI E SISTEMI ANTISISMICI DISPOSITIVI ANTISISMICI ISOLATORE SISMICO ELASTOMERICO Isolatori aventi un volume compreso fra 35,01 e 60 dm3 Fornitura e posa in opera di isolatore sismico in gomma armata ad alta dissipazione di energia, in grado di sopportare elevati carichi verticali con minima comprimibilità (elevata rigidezza verticale) e di consentire elevati spostamenti orizzontali con reazioni relativamente piccole (bassa rigidezza orizzontale), costituito da lamiare in acciaio, immerse in una matrice elastomerica e a questa collegate mediante vulcanizzazione in ottemperanza alla normativa europea UNI EN 15129. Comprese nel prezzo le piastre metalliche in acciao S355JR di ripartizione ed interfaccia con la sovra e sotto struttura e del sitema di ancoraggio idoneo a trasferire le forze orizzontali e verticali di progetto, le prove di qualificazione (prove di accettazione compensate a parte), la protezione anticorrosiva delle superfici metalliche in conformità alla UNI EN 1337-9 (sabbiatura a metallo bianco SA2.5, trattamento delle superfici esposte realizzato con rivestimento epossidico bi componente per lo spessore minimo di 200 micron, trattamento delle superfici a contatto con il calcestruzzo realizzato con rivestimento epossidico bi componente per lo spessore minimo di 70 micron) Dovranno inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni: • Modulo di elasticità tangenziale compreso tra 0,35 e 1,5 MPa • Resistenza a rottura > 18 MPa • Allungamento a rottura > 500% • Prova di aderenza elastomero-acciaio fino a deformazione di taglio pari a 3,0 • Smorzamento viscoso equivalente > 0,10 Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9. I prezzi degli isolatori sono definiti in base al volume in dmc valutato convenzionalmente quale prodotto della superficie in pianta dell'elastomero per lo spessore totale dell'isolatore incluse le lamiere vulcanizzate.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0700	28,96	2,027	0,0700
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0400	26,86	1,074	0,0400
	22CL.PR.11.1040.4 - ISOLATORE SISMICO ELASTOMERICO dmc 60	dmc	0,0167	2 780,00	46,426	0,0167
	22CL.AT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10000 kg	ora	0,0167	62,39	1,042	0,0167
	22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU Nolo a caldo per autocarro con gru da 7,8	ora	0,0200	68,58	1,372	0,0200

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	T					
					7,791	
	(SPESE GENERALI)15%*51.941					
					5,973	
	(UTILE)10%*59.732					
	Totale analizzato	dmc	1,0000		65,705	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/dmc 65,71					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
15	**Analisi 22CL.PR.E.2610.40.e** DISPOSITIVI E SISTEMI ANTISISMICI DISPOSITIVI ANTISISMICI ISOLATORE SISMICO ELASTOMERICO Isolatori aventi un volume compreso fra 60,01 e 100 dm3 Fornitura e posa in opera di isolatore sismico in gomma armata ad alta dissipazione di energia, in grado di sopportare elevati carichi verticali con minima comprimibilità (elevata rigidezza verticale) e di consentire elevati spostamenti orizzontali con reazioni relativamente piccole (bassa rigidezza orizzontale), costituito da lamiare in acciaio, immerse in una matrice elastomerica e a questa collegate mediante vulcanizzazione in ottemperanza alla normativa europea UNI EN 15129. Comprese nel prezzo le piastre metalliche in acciao S355JR di ripartizione ed interfaccia con la sovra e sotto struttura e del sitema di ancoraggio idoneo a trasferire le forze orizzontali e verticali di progetto, le prove di qualificazione (prove di accettazione compensate a parte), la protezione anticorrosiva delle superfici metalliche in conformità alla UNI EN 1337-9 (sabbiatura a metallo bianco SA2.5, trattamento delle superfici esposte realizzato con rivestimento epossidico bi componente per lo spessore minimo di 200 micron, trattamento delle superfici a contatto con il calcestruzzo realizzato con rivestimento epossidico bi componente per lo spessore minimo di 70 micron) Dovranno inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni: • Modulo di elasticità tangenziale compreso tra 0,35 e 1,5 MPa • Resistenza a rottura > 18 MPa • Allungamento a rottura > 500% • Prova di aderenza elastomero-acciaio fino a deformazione di taglio pari a 3,0 • Smorzamento viscoso equivalente > 0,10 Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9. I prezzi degli isolatori sono definiti in base al volume in dmc valutato convenzionalmente quale prodotto della superficie in pianta dell'elastomero per lo spessore totale dell'isolatore incluse le lamiere vulcanizzate.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0550	28,96	1,593	0,0550
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0280	26,86	0,752	0,0280
	22CL.PR.11.1040.5 - ISOLATORE SISMICO ELASTOMERICO dmc 100	dmc	0,0100	3 880,00	38,800	0,0100
	22CL.AT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10000 kg	ora	0,0120	62,39	0,749	0,0120
	22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU Nolo a caldo per autocarro con gru da 7,8	ora	0,0140	68,58	0,960	0,0140

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	T					
					6,428	
	(SPESE GENERALI)15%*42.854					
					4,928	
	(UTILE)10%*49.282					
	Totale analizzato	dmc	1,0000		54,210	
	Prezzo di applicazione Euro/dmc 54,21					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
16	**Analisi 22CL.PR.E.2610.40.f** DISPOSITIVI E SISTEMI ANTISISMICI DISPOSITIVI ANTISISMICI ISOLATORE SISMICO ELASTOMERICO Isolatori aventi un volume superiore a 100,01 dm3 Fornitura e posa in opera di isolatore sismico in gomma armata ad alta dissipazione di energia, in grado di sopportare elevati carichi verticali con minima comprimibilità (elevata rigidezza verticale) e di consentire elevati spostamenti orizzontali con reazioni relativamente piccole (bassa rigidezza orizzontale), costituito da lamiare in acciaio, immerse in una matrice elastomerica e a questa collegate mediante vulcanizzazione in ottemperanza alla normativa europea UNI EN 15129. Comprese nel prezzo le piastre metalliche in acciao S355JR di ripartizione ed interfaccia con la sovra e sotto struttura e del sitema di ancoraggio idoneo a trasferire le forze orizzontali e verticali di progetto, le prove di qualificazione (prove di accettazione compensate a parte), la protezione anticorrosiva delle superfici metalliche in conformità alla UNI EN 1337-9 (sabbiatura a metallo bianco SA2.5, trattamento delle superfici esposte realizzato con rivestimento epossidico bi componente per lo spessore minimo di 200 micron, trattamento delle superfici a contatto con il calcestruzzo realizzato con rivestimento epossidico bi componente per lo spessore minimo di 70 micron) Dovranno inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni: • Modulo di elasticità tangenziale compreso tra 0,35 e 1,5 MPa • Resistenza a rottura > 18 MPa • Allungamento a rottura > 500% • Prova di aderenza elastomero-acciaio fino a deformazione di taglio pari a 3,0 • Smorzamento viscoso equivalente > 0,10 Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9. I prezzi degli isolatori sono definiti in base al volume in dmc valutato convenzionalmente quale prodotto della superficie in pianta dell'elastomero per lo spessore totale dell'isolatore incluse le lamiere vulcanizzate.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0400	28,96	1,158	0,0400
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0200	26,86	0,537	0,0200
	22CL.PR.11.1040.6 - ISOLATORE SISMICO ELASTOMERICO dmc 200	dmc	0,0050	6 250,00	31,250	0,0050
	22CL.AT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10000 kg	ora	0,0090	62,39	0,562	0,0090
	22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU Nolo a caldo per autocarro con gru da 7,8 T	ora	0,0100	68,58	0,686	0,0100

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
					5,129	
	(SPESE GENERALI)15%*34.193					
					3,932	
	(UTILE)10%*39.322					
	Totale analizzato	dmc	1,0000		43,254	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/dmc 43,25					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
17	**Analisi 22CL.PR.E.2610.60.a** DISPOSITIVI E SISTEMI ANTISISMICI DISPOSITIVI ANTISISMICI DISPOSITIVO ANTISISMICO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO A SUPERFICIE DI SCORRIMENTO PIANA (SLITTA) Portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo fino a 100 ton Fornitura e posa in opera di dispositivo antisismico a disco elastomerico confinato a superificie di scorrimento piana rispondente alla norma UNI EN 1337-5 costituito da una piastra in acciao S355JR dotata di una sede circolare entro la quale alloggia un disco di gomma che consente la rotazione relativa in ogni direzione sulla quale si inserisce un elemento intermedio circolare in acciaio S355JR la cui superificie superiore è lavorata per incassare un disco di materiale antifrizione conforme alla norma UNI EN 1337-2 (teflon) sul quale scorre una piastra di scorrimento a supericie piana in acciaio S355JR rivestita da una lamina in acciaio inox AISI 316 che consente lo spostamento in tutte le direzioni. Compreso nel prezzo la protezione anticorrosiva delle superfici metalliche in conformità alla UNI EN 1337-9 (sabbiatura a metallo bianco SA2.5, trattamento delle superfici esposte realizzato con rivestimento epossidico bi componente per lo spessore minimo di 200 micron, trattamento delle superfici a contatto con il calcestruzzo realizzato con rivestimento epossidico bi componente per lo spessore minimo di 70 micron) I prezzi dei dispositivi sono definiti in base alla portata vericale allo SLU espressa in tonnellate e per spostamenti fino a +/- 150mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,8000	28,96	52,128	1,8000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,0000	26,86	26,860	1,0000
	22CL.PR.11.1050.1 - DISPOSITIVO ANTISISMICO DI SCORRIMENTO SEMPLICE A DISCO ELASTOMERICO INCAPSULATO KN 1000	cad	1,0000	651,00	651,000	1,0000
	22CL.AT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10000 kg	ora	0,5000	62,39	31,195	0,5000
	22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU Nolo a caldo per autocarro con gru da 7,8 T	ora	0,5000	68,58	34,290	0,5000
					119,321	
	(SPESE GENERALI)15%*795.473				91,479	
	(UTILE)10%*914.794					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Totale analizzato	cad	1,0000		1 006,273	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 1 006,27					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
18	**Analisi 22CL.PR.E.2610.60.b** DISPOSITIVI E SISTEMI ANTISISMICI DISPOSITIVI ANTISISMICI DISPOSITIVO ANTISISMICO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO A SUPERFICIE DI SCORRIMENTO PIANA (SLITTA) Portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo fino a 150 ton Fornitura e posa in opera di dispositivo antisismico a disco elastomerico confinato a superificie di scorrimento piana rispondente alla norma UNI EN 1337-5 costituito da una piastra in acciao S355JR dotata di una sede circolare entro la quale alloggia un disco di gomma che consente la rotazione relativa in ogni direzione sulla quale si inserisce un elemento intermedio circolare in acciaio S355JR la cui superificie superiore è lavorata per incassare un disco di materiale antifrizione conforme alla norma UNI EN 1337-2 (teflon) sul quale scorre una piastra di scorrimento a supericie piana in acciaio S355JR rivestita da una lamina in acciaio inox AISI 316 che consente lo spostamento in tutte le direzioni. Compreso nel prezzo la protezione anticorrosiva delle superfici metalliche in conformità alla UNI EN 1337-9 (sabbiatura a metallo bianco SA2.5, trattamento delle superfici esposte realizzato con rivestimento epossidico bi componente per lo spessore minimo di 200 micron, trattamento delle superfici a contatto con il calcestruzzo realizzato con rivestimento epossidico bi componente per lo spessore minimo di 70 micron) I prezzi dei dispositivi sono definiti in base alla portata vericale allo SLU espressa in tonnellate e per spostamenti fino a +/- 150mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,0000	28,96	57,920	2,0000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,1000	26,86	29,546	1,1000
	22CL.PR.11.1050.2 - DISPOSITIVO ANTISISMICO DI SCORRIMENTO SEMPLICE A DISCO ELASTOMERICO INCAPSULATO KN 1500	cad	1,0000	849,00	849,000	1,0000
	22CL.AT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10000 kg	ora	0,5500	62,39	34,315	0,5500
	22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU Nolo a caldo per autocarro con gru da 7,8 T	ora	0,5500	68,58	37,719	0,5500
					151,275	
	(SPESE GENERALI)15%*1008.500				115,978	
	(UTILE)10%*1159.775					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Totale analizzato	cad	1,0000		1 275,753	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 1 275,75					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
19	**Analisi 22CL.PR.E.2610.60.c** DISPOSITIVI E SISTEMI ANTISISMICI DISPOSITIVI ANTISISMICI DISPOSITIVO ANTISISMICO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO A SUPERFICIE DI SCORRIMENTO PIANA (SLITTA) Portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo fino a 200 ton Fornitura e posa in opera di dispositivo antisismico a disco elastomerico confinato a superificie di scorrimento piana rispondente alla norma UNI EN 1337-5 costituito da una piastra in acciao S355JR dotata di una sede circolare entro la quale alloggia un disco di gomma che consente la rotazione relativa in ogni direzione sulla quale si inserisce un elemento intermedio circolare in acciaio S355JR la cui superificie superiore è lavorata per incassare un disco di materiale antifrizione conforme alla norma UNI EN 1337-2 (teflon) sul quale scorre una piastra di scorrimento a supericie piana in acciaio S355JR rivestita da una lamina in acciaio inox AISI 316 che consente lo spostamento in tutte le direzioni. Compreso nel prezzo la protezione anticorrosiva delle superfici metalliche in conformità alla UNI EN 1337-9 (sabbiatura a metallo bianco SA2.5, trattamento delle superfici esposte realizzato con rivestimento epossidico bi componente per lo spessore minimo di 200 micron, trattamento delle superfici a contatto con il calcestruzzo realizzato con rivestimento epossidico bi componente per lo spessore minimo di 70 micron) I prezzi dei dispositivi sono definiti in base alla portata vericale allo SLU espressa in tonnellate e per spostamenti fino a +/- 150mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,2000	28,96	63,712	2,2000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,2000	26,86	32,232	1,2000
	22CL.PR.11.1050.3 - DISPOSITIVO ANTISISMICO DI SCORRIMENTO SEMPLICE A DISCO ELASTOMERICO INCAPSULATO KN 2000	cad	1,0000	996,00	996,000	1,0000
	22CL.AT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10000 kg	ora	0,6000	62,39	37,434	0,6000
	22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU Nolo a caldo per autocarro con gru da 7,8 T	ora	0,6000	68,58	41,148	0,6000
					175,579	
	(SPESE GENERALI)15%*1170.526				134,611	
	(UTILE)10%*1346.105					
	Totale analizzato	cad	1,0000		1 480,716	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Euro/cad 1 480,72					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
20	**Analisi 22CL.PR.E.2610.60.d** DISPOSITIVI E SISTEMI ANTISISMICI DISPOSITIVI ANTISISMICI DISPOSITIVO ANTISISMICO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO A SUPERFICIE DI SCORRIMENTO PIANA (SLITTA) Portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo fino a 250 ton Fornitura e posa in opera di dispositivo antisismico a disco elastomerico confinato a superificie di scorrimento piana rispondente alla norma UNI EN 1337-5 costituito da una piastra in acciao S355JR dotata di una sede circolare entro la quale alloggia un disco di gomma che consente la rotazione relativa in ogni direzione sulla quale si inserisce un elemento intermedio circolare in acciaio S355JR la cui superificie superiore è lavorata per incassare un disco di materiale antifrizione conforme alla norma UNI EN 1337-2 (teflon) sul quale scorre una piastra di scorrimento a supericie piana in acciaio S355JR rivestita da una lamina in acciaio inox AISI 316 che consente lo spostamento in tutte le direzioni. Compreso nel prezzo la protezione anticorrosiva delle superfici metalliche in conformità alla UNI EN 1337-9 (sabbiatura a metallo bianco SA2.5, trattamento delle superfici esposte realizzato con rivestimento epossidico bi componente per lo spessore minimo di 200 micron, trattamento delle superfici a contatto con il calcestruzzo realizzato con rivestimento epossidico bi componente per lo spessore minimo di 70 micron) I prezzi dei dispositivi sono definiti in base alla portata vericale allo SLU espressa in tonnellate e per spostamenti fino a +/- 150mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,4000	28,96	69,504	2,4000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,3000	26,86	34,918	1,3000
	22CL.PR.11.1050.4 - DISPOSITIVO ANTISISMICO DI SCORRIMENTO SEMPLICE A DISCO ELASTOMERICO INCAPSULATO KN 2500	cad	1,0000	1 212,50	1 212,500	1,0000
	22CL.AT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10000 kg	ora	0,6500	62,39	40,554	0,6500
	22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU Nolo a caldo per autocarro con gru da 7,8 T	ora	0,6500	68,58	44,577	0,6500
					210,308	
	(SPESE GENERALI)15%*1402.053				161,236	
	(UTILE)10%*1612.361					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Totale analizzato	cad	1,0000		1 773,597	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 1 773,60					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
21	**Analisi 22CL.PR.E.2610.60.e** DISPOSITIVI E SISTEMI ANTISISMICI DISPOSITIVI ANTISISMICI DISPOSITIVO ANTISISMICO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO A SUPERFICIE DI SCORRIMENTO PIANA (SLITTA) Portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo fino a 300 ton Fornitura e posa in opera di dispositivo antisismico a disco elastomerico confinato a superificie di scorrimento piana rispondente alla norma UNI EN 1337-5 costituito da una piastra in acciao S355JR dotata di una sede circolare entro la quale alloggia un disco di gomma che consente la rotazione relativa in ogni direzione sulla quale si inserisce un elemento intermedio circolare in acciaio S355JR la cui superificie superiore è lavorata per incassare un disco di materiale antifrizione conforme alla norma UNI EN 1337-2 (teflon) sul quale scorre una piastra di scorrimento a supericie piana in acciaio S355JR rivestita da una lamina in acciaio inox AISI 316 che consente lo spostamento in tutte le direzioni. Compreso nel prezzo la protezione anticorrosiva delle superfici metalliche in conformità alla UNI EN 1337-9 (sabbiatura a metallo bianco SA2.5, trattamento delle superfici esposte realizzato con rivestimento epossidico bi componente per lo spessore minimo di 200 micron, trattamento delle superfici a contatto con il calcestruzzo realizzato con rivestimento epossidico bi componente per lo spessore minimo di 70 micron) I prezzi dei dispositivi sono definiti in base alla portata vericale allo SLU espressa in tonnellate e per spostamenti fino a +/- 150mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,6000	28,96	75,296	2,6000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,4000	26,86	37,604	1,4000
	22CL.PR.11.1050.5 - DISPOSITIVO ANTISISMICO DI SCORRIMENTO SEMPLICE A DISCO ELASTOMERICO INCAPSULATO KN 3000	cad	1,0000	1 402,00	1 402,000	1,0000
	22CL.AT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10000 kg	ora	0,7000	62,39	43,673	0,7000
	22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU Nolo a caldo per autocarro con gru da 7,8 T	ora	0,7000	68,58	48,006	0,7000
					240,987	
	(SPESE GENERALI)15%*1606.579				184,757	
	(UTILE)10%*1847.566					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Totale analizzato	cad	1,0000		2 032,323	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 2 032,32					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
22	**Analisi 22CL.PR.E.2610.60.f** DISPOSITIVI E SISTEMI ANTISISMICI DISPOSITIVI ANTISISMICI DISPOSITIVO ANTISISMICO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO A SUPERFICIE DI SCORRIMENTO PIANA (SLITTA) Portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo fino a 400 ton Fornitura e posa in opera di dispositivo antisismico a disco elastomerico confinato a superificie di scorrimento piana rispondente alla norma UNI EN 1337-5 costituito da una piastra in acciao S355JR dotata di una sede circolare entro la quale alloggia un disco di gomma che consente la rotazione relativa in ogni direzione sulla quale si inserisce un elemento intermedio circolare in acciaio S355JR la cui superificie superiore è lavorata per incassare un disco di materiale antifrizione conforme alla norma UNI EN 1337-2 (teflon) sul quale scorre una piastra di scorrimento a supericie piana in acciaio S355JR rivestita da una lamina in acciaio inox AISI 316 che consente lo spostamento in tutte le direzioni. Compreso nel prezzo la protezione anticorrosiva delle superfici metalliche in conformità alla UNI EN 1337-9 (sabbiatura a metallo bianco SA2.5, trattamento delle superfici esposte realizzato con rivestimento epossidico bi componente per lo spessore minimo di 200 micron, trattamento delle superfici a contatto con il calcestruzzo realizzato con rivestimento epossidico bi componente per lo spessore minimo di 70 micron) I prezzi dei dispositivi sono definiti in base alla portata vericale allo SLU espressa in tonnellate e per spostamenti fino a +/- 150mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,8000	28,96	81,088	2,8000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,5000	26,86	40,290	1,5000
	22CL.PR.11.1050.6 - DISPOSITIVO ANTISISMICO DI SCORRIMENTO SEMPLICE A DISCO ELASTOMERICO INCAPSULATO KN 4000	cad	1,0000	1 719,50	1 719,500	1,0000
	22CL.AT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10000 kg	ora	0,8000	62,39	49,912	0,8000
	22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU Nolo a caldo per autocarro con gru da 7,8 T	ora	0,8000	68,58	54,864	0,8000
					291,848	
	(SPESE GENERALI)15%*1945.654				223,750	
	(UTILE)10%*2237.502					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Totale analizzato	cad	1,0000		2 461,252	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 2 461,25					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
23	**Analisi 22CL.PR.E.2620.10.a** Portata assiale massima allo Stato Limite Ultimo fino a 100 kN e scorrimento fino a +/- 20 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,8000	28,96	52,128	1,8000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,0000	26,86	26,860	1,0000
	22CL.PR.11.1020.1 - CONTROVENTI DISSIPATIVI A COMPORTAMENTO ELASTO-PLASTICO ASSIALE KN 100	cad	1,0000	775,00	775,000	1,0000
	22CL.AT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10000 kg	ora	0,5000	62,39	31,195	0,5000
	22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU Nolo a caldo per autocarro con gru da 7,8 T	ora	0,5000	68,58	34,290	0,5000
					137,921	
	(SPESE GENERALI)15%*919.473				105,739	
	(UTILE)10%*1057.394					
	Totale analizzato	cad	1,0000		1 163,133	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 1 163,13					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
24	**Analisi 22CL.PR.E.2620.10.b** Portata assiale massima allo Stato Limite Ultimo fino a 300 kN e scorrimento fino a +/- 20 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,2000	28,96	63,712	2,2000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,3000	26,86	34,918	1,3000
	22CL.PR.11.1020.2 - CONTROVENTI DISSIPATIVI A COMPORTAMENTO ELASTO-PLASTICO ASSIALE KN 300	cad	1,0000	927,00	927,000	1,0000
	22CL.AT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10000 kg	ora	0,6000	62,39	37,434	0,6000
	22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU Nolo a caldo per autocarro con gru da 7,8 T	ora	0,6000	68,58	41,148	0,6000
					165,632	
	(SPESE GENERALI)15%*1104.212				126,984	
	(UTILE)10%*1269.844					
	Totale analizzato	cad	1,0000		1 396,828	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 1 396,83					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
25	**Analisi 22CL.PR.E.2620.10.c** Portata assiale massima allo Stato Limite Ultimo fino a 500 kN e scorrimento fino a +/- 20 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,5000	28,96	72,400	2,5000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,5000	26,86	40,290	1,5000
	22CL.PR.11.1020.3 - CONTROVENTI DISSIPATIVI A COMPORTAMENTO ELASTO-PLASTICO ASSIALE KN 500	cad	1,0000	1 014,00	1 014,000	1,0000
	22CL.AT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10000 kg	ora	0,7000	62,39	43,673	0,7000
	22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU Nolo a caldo per autocarro con gru da 7,8 T	ora	0,7000	68,58	48,006	0,7000
					182,755	
	(SPESE GENERALI)15%*1218.369				140,112	
	(UTILE)10%*1401.124					
	Totale analizzato	cad	1,0000		1 541,236	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 1 541,24					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
26	**Analisi 22CL.PR.E.2620.10.d** Portata assiale massima allo Stato Limite Ultimo fino a 1000 kN e scorrimento fino a +/- 20 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,7000	28,96	78,192	2,7000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,8000	26,86	48,348	1,8000
	22CL.PR.11.1020.4 - CONTROVENTI DISSIPATIVI A COMPORTAMENTO ELASTO-PLASTICO ASSIALE KN 1000	cad	1,0000	1 419,50	1 419,500	1,0000
	22CL.AT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10000 kg	ora	0,8000	62,39	49,912	0,8000
	22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU Nolo a caldo per autocarro con gru da 7,8 T	ora	0,8000	68,58	54,864	0,8000
					247,622	
	(SPESE GENERALI)15%*1650.816				189,844	
	(UTILE)10%*1898.438					
	Totale analizzato	cad	1,0000		2 088,282	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 2 088,28					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
27	**Analisi 22CL.PR.E.2630.10.a** cadauno					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	3,6000	28,96	104,256	3,6000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	2,6500	26,86	71,179	2,6500
	22CL.PR.11.1060.1 - DISPOSITIVO ANTISISMICO DI GIUNZIONE ORIZZONTALE PER SCORRIMENTI FINO A +/-150mm	cad	1,0000	510,00	510,000	1,0000
	22CL.AT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10000 kg	ora	1,0000	62,39	62,390	1,0000
	22CL.AT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU Nolo a caldo per autocarro con gru da 7,8 T	ora	1,0000	68,58	68,580	1,0000
					122,461	
	(SPESE GENERALI)15%*816.405					
					93,887	
	(UTILE)10%*938.866					
	Totale analizzato	cad	1,0000		1 032,753	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 1 032,75					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
28	**Analisi 22CL.PR.E.2640.10.a** PROCEDURA DI RETROFIT PER INSERIMENTO DI ISOLATORI SISMICI IN EDIFICI CON STRUTTURA INTELAIATA IN C.A. Portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo pari a 1500 kN Procedura di retrofit mediante opportuno sistema testato costituita nell'inserimento, in ciascun pilastro e/o setto portante, di opportuno isolatore sismico. La procedura prevede l'utilizzo di una struttura provvisoria di supporto da applicarsi ai pilastri e/o setti portanti, previo trattamento di adeguamento delle superfici in c.a. che garantisca una resistenza caratteristica di almeno 25 MPa. Sono compresi: • Progettazione, collaudo, nolo della struttura di supporto atta a sopportare l'aggancio alle strutture. Sotto la voce collaudo s'intendono le prove di laboratorio atte a comprovare l'efficienza del sistema da impiegare. • Nolo di martinetti, centraline oleodinamiche e trasduttori di spostamento da utilizzare per le fasi di trasferimento del carico, oltre ai mezzi di sollevamento quali muletti gommati o ogni altro mezzo ritenuto necessario per l'installazione del sistema di aggancio e traferimento dei carichi. • Doppio taglio di pilastro e/o setto portante con filo o sega diamantata, allo scopo di estrarre il concio di calcestruzzo dove verrà installato l'isolatore. • Fornitura e posa di sistema di aggancio e trasferimento dei carichi fra isolatore e struttura. • Manodopera necessaria per la movimentazione, assemblaggio e messa in carico del sistema di aggancio, installazione degli isolatori compreso gli ancoraggi, smontaggio delle attrezzature. Per tutte le fasi anzidette ed in funzione del tipo di isolatore impiegato:					
	22CL.RU.1.5.5.f - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Tecnico di cantiere	ora	24,0000	35,50	852,000	24,0000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	48,0000	28,96	1 390,080	48,0000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	24,0000	26,86	644,640	24,0000
	22CL.PR.11.1010.1 - Stucco epossidico	kg	3,2000	7,10	22,720	3,2000
	22CL.PR.11.1010.2 - Solvente	L	2,9000	0,93	2,697	2,9000
	22CL.PR.11.1010.3 - SISTEMA DI AGGANCIO FRA ISOLATORE E STRUTTURA	kg	104,0000	6,71	697,840	104,0000
	22CL.AT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10000 kg	ora	4,0000	62,39	249,560	4,0000
	22CL.AT.10.550.b - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Nolo a caldo per escavatore idraulico	ora	4,0000	68,47	273,880	4,0000

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	cingolato da 15000 kg					
	22CL.AT.10.6010.b - Motocompressore completo di motore da HP 90	ora	4,0000	16,18	64,720	4,0000
	22CL.AT.10.6010.a - CENTRALINA ELETTRONICA CON POMPATE PER OLIO	ora	24,0000	22,50	540,000	24,0000
	22CL.AT.10.6010.c - Struttura di supporto	cad	1,0000	350,00	350,000	1,0000
	22CL.PR.11.1010.4 - Olio idraulico	kg	0,1000	2,01	0,201	0,1000
	22CL.AT.10.6010.d - Martinetti idraulici	gg	12,00	10,00	120,000	12,00
	22CL.AT.10.6010.e - TRASDUTTORE CENTESIMALE DI SPOSTAMENTO	gg	12,00	12,00	144,000	12,00
	22CL.AT.10.6010.f - Gruppo elettrogeno	gg	3,00	20,00	60,000	3,00
	22CL.AT.10.6010.g - PINZA TAGLIATRICE E DEMOLITRICE IDRAULICA MANUALE	gg	0,50	295,00	147,500	0,50
					833,976	
	(SPESE GENERALI)15%*5559.838					
					639,381	
	(UTILE)10%*6393.814					
	Totale analizzato	cad	1,0000		7 033,195	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 7 033,20					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
29	**Analisi 22CL.PR.E.2640.10.b** PROCEDURA DI RETROFIT PER INSERIMENTO DI ISOLATORI SISMICI IN EDIFICI CON STRUTTURA INTELAIATA IN C.A. Portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo pari a 2000 kN Procedura di retrofit mediante opportuno sistema testato costituita nell'inserimento, in ciascun pilastro e/o setto portante, di opportuno isolatore sismico. La procedura prevede l'utilizzo di una struttura provvisoria di supporto da applicarsi ai pilastri e/o setti portanti, previo trattamento di adeguamento delle superfici in c.a. che garantisca una resistenza caratteristica di almeno 25 MPa. Sono compresi: • Progettazione, collaudo, nolo della struttura di supporto atta a sopportare l'aggancio alle strutture. Sotto la voce collaudo s'intendono le prove di laboratorio atte a comprovare l'efficienza del sistema da impiegare. • Nolo di martinetti, centraline oleodinamiche e trasduttori di spostamento da utilizzare per le fasi di trasferimento del carico, oltre ai mezzi di sollevamento quali muletti gommati o ogni altro mezzo ritenuto necessario per l'installazione del sistema di aggancio e traferimento dei carichi. • Doppio taglio di pilastro e/o setto portante con filo o sega diamantata, allo scopo di estrarre il concio di calcestruzzo dove verrà installato l'isolatore. • Fornitura e posa di sistema di aggancio e trasferimento dei carichi fra isolatore e struttura. • Manodopera necessaria per la movimentazione, assemblaggio e messa in carico del sistema di aggancio, installazione degli isolatori compreso gli ancoraggi, smontaggio delle attrezzature. Per tutte le fasi anzidette ed in funzione del tipo di isolatore impiegato:					
	22CL.RU.1.5.5.f - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Tecnico di cantiere	ora	26,0000	35,50	923,000	26,0000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	52,0000	28,96	1 505,920	52,0000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	26,0000	26,86	698,360	26,0000
	22CL.PR.11.1010.1 - Stucco epossidico	kg	4,3000	7,10	30,530	4,3000
	22CL.PR.11.1010.2 - Solvente	L	3,1000	0,93	2,883	3,1000
	22CL.PR.11.1010.3 - SISTEMA DI AGGANCIO FRA ISOLATORE E STRUTTURA	kg	125,0000	6,71	838,750	125,0000
	22CL.AT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10000 kg	ora	5,0000	62,39	311,950	5,0000
	22CL.AT.10.550.b - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Nolo a caldo per escavatore idraulico	ora	5,0000	68,47	342,350	5,0000

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	cingolato da 15000 kg					
	22CL.AT.10.6010.b - Motocompressore completo di motore da HP 90	ora	5,0000	16,18	80,900	5,0000
	22CL.AT.10.6010.a - CENTRALINA ELETTRONICA CON POMPATE PER OLIO	ora	24,0000	22,50	540,000	24,0000
	22CL.AT.10.6010.c - Struttura di supporto	cad	1,0000	350,00	350,000	1,0000
	22CL.PR.11.1010.4 - Olio idraulico	kg	0,1000	2,01	0,201	0,1000
	22CL.AT.10.6010.d - Martinetti idraulici	gg	12,00	10,00	120,000	12,00
	22CL.AT.10.6010.e - TRASDUTTORE CENTESIMALE DI SPOSTAMENTO	gg	12,00	12,00	144,000	12,00
	22CL.AT.10.6010.f - Gruppo elettrogeno	gg	3,00	20,00	60,000	3,00
	22CL.AT.10.6010.g - PINZA TAGLIATRICE E DEMOLITRICE IDRAULICA MANUALE	gg	0,50	295,00	147,500	0,50
					914,452	
	(SPESE GENERALI)15%*6096.344					
					701,080	
	(UTILE)10%*7010.796					
	Totale analizzato	cad	1,0000		7 711,876	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 7 711,88					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
30	**Analisi 22CL.PR.E.2640.10.c** PROCEDURA DI RETROFIT PER INSERIMENTO DI ISOLATORI SISMICI IN EDIFICI CON STRUTTURA INTELAIATA IN C.A. Portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo pari a 2500 kN Procedura di retrofit mediante opportuno sistema testato costituita nell'inserimento, in ciascun pilastro e/o setto portante, di opportuno isolatore sismico. La procedura prevede l'utilizzo di una struttura provvisoria di supporto da applicarsi ai pilastri e/o setti portanti, previo trattamento di adeguamento delle superfici in c.a. che garantisca una resistenza caratteristica di almeno 25 MPa. Sono compresi: • Progettazione, collaudo, nolo della struttura di supporto atta a sopportare l'aggancio alle strutture. Sotto la voce collaudo s'intendono le prove di laboratorio atte a comprovare l'efficienza del sistema da impiegare. • Nolo di martinetti, centraline oleodinamiche e trasduttori di spostamento da utilizzare per le fasi di trasferimento del carico, oltre ai mezzi di sollevamento quali muletti gommati o ogni altro mezzo ritenuto necessario per l'installazione del sistema di aggancio e traferimento dei carichi. • Doppio taglio di pilastro e/o setto portante con filo o sega diamantata, allo scopo di estrarre il concio di calcestruzzo dove verrà installato l'isolatore. • Fornitura e posa di sistema di aggancio e trasferimento dei carichi fra isolatore e struttura. • Manodopera necessaria per la movimentazione, assemblaggio e messa in carico del sistema di aggancio, installazione degli isolatori compreso gli ancoraggi, smontaggio delle attrezzature. Per tutte le fasi anzidette ed in funzione del tipo di isolatore impiegato:					
	22CL.RU.1.5.5.f - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Tecnico di cantiere	ora	28,0000	35,50	994,000	28,0000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	56,0000	28,96	1 621,760	56,0000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	28,0000	26,86	752,080	28,0000
	22CL.PR.11.1010.1 - Stucco epossidico	kg	4,9000	7,10	34,790	4,9000
	22CL.PR.11.1010.2 - Solvente	L	3,6000	0,93	3,348	3,6000
	22CL.PR.11.1010.3 - SISTEMA DI AGGANCIO FRA ISOLATORE E STRUTTURA	kg	145,0000	6,71	972,950	145,0000
	22CL.AT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10000 kg	ora	6,0000	62,39	374,340	6,0000
	22CL.AT.10.550.b - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato da 15000 kg	ora	6,0000	68,47	410,820	6,0000

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	22CL.AT.10.6010.b - Motocompressore completo di motore da HP 90	ora	6,0000	16,18	97,080	6,0000
	22CL.AT.10.6010.a - CENTRALINA ELETTRONICA CON POMPATE PER OLIO	ora	24,0000	22,50	540,000	24,0000
	22CL.AT.10.6010.c - Struttura di supporto	cad	1,0000	350,00	350,000	1,0000
	22CL.PR.11.1010.4 - Olio idraulico	kg	0,1000	2,01	0,201	0,1000
	22CL.AT.10.6010.d - Martinetti idraulici	gg	12,00	10,00	120,000	12,00
	22CL.AT.10.6010.e - TRASDUTTORE CENTESIMALE DI SPOSTAMENTO	gg	12,00	12,00	144,000	12,00
	22CL.AT.10.6010.f - Gruppo elettrogeno	gg	3,00	20,00	60,000	3,00
	22CL.AT.10.6010.g - PINZA TAGLIATRICE E DEMOLITRICE IDRAULICA MANUALE	gg	0,50	295,00	147,500	0,50
					993,430	
	(SPESE GENERALI)15%*6622.869				761,630	
	(UTILE)10%*7616.299					
	Totale analizzato	cad	1,0000		8 377,929	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 8 377,93					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
31	**Analisi 22CL.PR.E.2640.10.d** PROCEDURA DI RETROFIT PER INSERIMENTO DI ISOLATORI SISMICI IN EDIFICI CON STRUTTURA INTELAIATA IN C.A. Portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo pari a 3000 kN Procedura di retrofit mediante opportuno sistema testato costituita nell'inserimento, in ciascun pilastro e/o setto portante, di opportuno isolatore sismico. La procedura prevede l'utilizzo di una struttura provvisoria di supporto da applicarsi ai pilastri e/o setti portanti, previo trattamento di adeguamento delle superfici in c.a. che garantisca una resistenza caratteristica di almeno 25 MPa. Sono compresi: • Progettazione, collaudo, nolo della struttura di supporto atta a sopportare l'aggancio alle strutture. Sotto la voce collaudo s'intendono le prove di laboratorio atte a comprovare l'efficienza del sistema da impiegare. • Nolo di martinetti, centraline oleodinamiche e trasduttori di spostamento da utilizzare per le fasi di trasferimento del carico, oltre ai mezzi di sollevamento quali muletti gommati o ogni altro mezzo ritenuto necessario per l'installazione del sistema di aggancio e traferimento dei carichi. • Doppio taglio di pilastro e/o setto portante con filo o sega diamantata, allo scopo di estrarre il concio di calcestruzzo dove verrà installato l'isolatore. • Fornitura e posa di sistema di aggancio e trasferimento dei carichi fra isolatore e struttura. • Manodopera necessaria per la movimentazione, assemblaggio e messa in carico del sistema di aggancio, installazione degli isolatori compreso gli ancoraggi, smontaggio delle attrezzature. Per tutte le fasi anzidette ed in funzione del tipo di isolatore impiegato:					
	22CL.RU.1.5.5.f - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Tecnico di cantiere	ora	30,0000	35,50	1 065,000	30,0000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	60,0000	28,96	1 737,600	60,0000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	30,0000	26,86	805,800	30,0000
	22CL.PR.11.1010.1 - Stucco epossidico	kg	5,5000	7,10	39,050	5,5000
	22CL.PR.11.1010.2 - Solvente	L	4,0000	0,93	3,720	4,0000
	22CL.PR.11.1010.3 - SISTEMA DI AGGANCIO FRA ISOLATORE E STRUTTURA	kg	168,0000	6,71	1 127,280	168,0000
	22CL.AT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10000 kg	ora	7,0000	62,39	436,730	7,0000
	22CL.AT.10.550.b - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Nolo a caldo per escavatore idraulico	ora	7,0000	68,47	479,290	7,0000

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	cingolato da 15000 kg					
	22CL.AT.10.6010.b - Motocompressore completo di motore da HP 90	ora	7,0000	16,18	113,260	7,0000
	22CL.AT.10.6010.a - CENTRALINA ELETTRONICA CON POMPATE PER OLIO	ora	24,0000	22,50	540,000	24,0000
	22CL.AT.10.6010.c - Struttura di supporto	cad	1,0000	350,00	350,000	1,0000
	22CL.PR.11.1010.4 - Olio idraulico	kg	0,1000	2,01	0,201	0,1000
	22CL.AT.10.6010.d - Martinetti idraulici	gg	12,00	10,00	120,000	12,00
	22CL.AT.10.6010.e - TRASDUTTORE CENTESIMALE DI SPOSTAMENTO	gg	12,00	12,00	144,000	12,00
	22CL.AT.10.6010.f - Gruppo elettrogeno	gg	3,00	20,00	60,000	3,00
	22CL.AT.10.6010.g - PINZA TAGLIATRICE E DEMOLITRICE IDRAULICA MANUALE	gg	0,50	295,00	147,500	0,50
					1 075,415	
	(SPESE GENERALI)15%*7169.431				824,485	
	(UTILE)10%*8244.846					
	Totale analizzato	cad	1,0000		9 069,331	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 9 069,33					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
32	**Analisi 22CL.PR.E.2640.10.e** PROCEDURA DI RETROFIT PER INSERIMENTO DI ISOLATORI SISMICI IN EDIFICI CON STRUTTURA INTELAIATA IN C.A. Portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo pari a 4000 kN Procedura di retrofit mediante opportuno sistema testato costituita nell'inserimento, in ciascun pilastro e/o setto portante, di opportuno isolatore sismico. La procedura prevede l'utilizzo di una struttura provvisoria di supporto da applicarsi ai pilastri e/o setti portanti, previo trattamento di adeguamento delle superfici in c.a. che garantisca una resistenza caratteristica di almeno 25 MPa. Sono compresi: • Progettazione, collaudo, nolo della struttura di supporto atta a sopportare l'aggancio alle strutture. Sotto la voce collaudo s'intendono le prove di laboratorio atte a comprovare l'efficienza del sistema da impiegare. • Nolo di martinetti, centraline oleodinamiche e trasduttori di spostamento da utilizzare per le fasi di trasferimento del carico, oltre ai mezzi di sollevamento quali muletti gommati o ogni altro mezzo ritenuto necessario per l'installazione del sistema di aggancio e traferimento dei carichi. • Doppio taglio di pilastro e/o setto portante con filo o sega diamantata, allo scopo di estrarre il concio di calcestruzzo dove verrà installato l'isolatore. • Fornitura e posa di sistema di aggancio e trasferimento dei carichi fra isolatore e struttura. • Manodopera necessaria per la movimentazione, assemblaggio e messa in carico del sistema di aggancio, installazione degli isolatori compreso gli ancoraggi, smontaggio delle attrezzature. Per tutte le fasi anzidette ed in funzione del tipo di isolatore impiegato:					
	22CL.RU.1.5.5.f - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Tecnico di cantiere	ora	36,0000	35,50	1 278,000	36,0000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	72,0000	28,96	2 085,120	72,0000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	36,0000	26,86	966,960	36,0000
	22CL.PR.11.1010.1 - Stucco epossidico	kg	6,8000	7,10	48,280	6,8000
	22CL.PR.11.1010.2 - Solvente	L	4,5000	0,93	4,185	4,5000
	22CL.PR.11.1010.3 - SISTEMA DI AGGANCIO FRA ISOLATORE E STRUTTURA	kg	196,0000	6,71	1 315,160	196,0000
	22CL.AT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10000 kg	ora	9,0000	62,39	561,510	9,0000
	22CL.AT.10.550.b - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Nolo a caldo per escavatore idraulico	ora	7,0000	68,47	479,290	7,0000

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	cingolato da 15000 kg					
	22CL.AT.10.6010.b - Motocompressore completo di motore da HP 90	ora	9,0000	16,18	145,620	9,0000
	22CL.AT.10.6010.a - CENTRALINA ELETTRONICA CON POMPATE PER OLIO	ora	24,0000	22,50	540,000	24,0000
	22CL.AT.10.6010.c - Struttura di supporto	cad	1,0000	350,00	350,000	1,0000
	22CL.PR.11.1010.4 - Olio idraulico	kg	0,1000	2,01	0,201	0,1000
	22CL.AT.10.6010.d - Martinetti idraulici	gg	12,00	10,00	120,000	12,00
	22CL.AT.10.6010.e - TRASDUTTORE CENTESIMALE DI SPOSTAMENTO	gg	12,00	12,00	144,000	12,00
	22CL.AT.10.6010.f - Gruppo elettrogeno	gg	3,00	20,00	60,000	3,00
	22CL.AT.10.6010.g - PINZA TAGLIATRICE E DEMOLITRICE IDRAULICA MANUALE	gg	0,63	295,00	185,850	0,63
					1 242,626	
	(SPESE GENERALI)15%*8284.176				952,680	
	(UTILE)10%*9526.802					
	Totale analizzato	cad	1,0000		10 479,482	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 10 479,48					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
33	**Analisi 22CL.PR.E.2640.30.a** ADEGUAMENTO SISMICO PORTE Adeguamento sismico porte interne civile abitazione Adeguamento sismico delle porte interne di una civile abitazione, tramite l'inserimento del dispositivo antisismico mediante: - rimozione della porta interna esistente - trasporto della porta presso laboratorio e/o falegnameria - taglio a 45 ° di porzione di porta per l'inserimento del dispositivo fissato mediante viti e colla specifica - riposizionamento della parte rimossa - trasporto in cantiere e rimontaggio					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,7400	28,96	79,350	2,7400
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,6000	24,13	38,608	1,6000
	22CL.AT.10.55.b - NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo a caldo per autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,2000	48,00	9,600	0,2000
	22CL.PR.11.1010.5 - Dispositivo antisismico per porte interne	mq	1,0000	272,05	272,050	1,0000
					59,941	
	(SPESE GENERALI)15%*399.608					
					45,955	
	(UTILE)10%*459.549					
	Totale analizzato	mq	1,0000		505,504	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 505,50					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
34	**Analisi 22CL.PR.E.2640.30.b** ADEGUAMENTO SISMICO PORTE Adeguamento sismico porte interne edifici pubblici Adeguamento sismico delle porte interne di edifici pubblici, tramite l'inserimento di doppio dispositivo antisismico mediante: - rimozione della porta interna esistente - trasporto della porta presso laboratorio e/o falegnameria - taglio a 45 ° di porzione di porta per l'inserimento del dispositivo fissato mediante viti e colla specifica - riposizionamento della parte rimossa - trasporto in cantiere e rimontaggio					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,9000	28,96	83,984	2,9000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,6000	24,13	38,608	1,6000
	22CL.AT.10.55.b - NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo a caldo per autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,2000	48,00	9,600	0,2000
	22CL.PR.11.1010.5 - Dispositivo antisismico per porte interne	mq	2,0000	272,05	544,100	2,0000
					101,444	
	(SPESE GENERALI)15%*676.292					
					77,774	
	(UTILE)10%*777.736					
	Totale analizzato	mq	1,0000		855,510	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 855,51					

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - OPERE CIVILI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
1	**Analisi 22CL.PR.R.0110.05.a** Scavo di splateamento eseguito rigorosamente a mano Scavo di splateamento eseguito rigorosamente a mano Scavo di splateamento eseguito rigorosamente a mano in terreno di qualunque tipo e consistenza, entro edifici o ambienti confinati, escluso la roccia, compreso l'onere per la scariolatura del materiale il paleggio, cernite ed accantonamento di eventuali materiali di recupero, il trasporto alla discarica dei materiali di risulta, ed inoltre la regolarizzazione del piano e quanto altro occorra per dare il lavoro eseguito a regola d'arte					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,0000	24,13	24,130	1,0000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,0000	26,86	26,860	1,0000
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,3250	87,98	28,594	0,3250
					11,938	
	(SPESE GENERALI)15%*79.584				9,152	
	(UTILE)10%*91.522					
	Totale analizzato	mc	1,0000		100,674	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 100,67					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
2	**Analisi 22CL.PR.R.0110.10.a** Scavo a sezione aperta o di sbancamento in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, all'esterno di edifici con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,7000	26,86	45,662	1,7000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,7000	24,13	41,021	1,7000
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,3250	87,98	28,594	0,3250
					17,292	
	(SPESE GENERALI)15%*115.277					
					13,257	
	(UTILE)10%*132.569					
	Totale analizzato	mc	1,0000		145,826	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 145,83					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
3	**Analisi 22CL.PR.R.0110.15.a** Scavo a sezione obbligata eseguito rigorosamente a mano Scavo a sezione obbligata eseguito rigorosamente a mano Scavo a sezione obbligata eseguito rigorosamente a mano in terreno di qualunque tipo e consistenza, entro o a ridosso di edifici o in ambienti confinati, fino alla profondità di ml 2,00, da effettuarsi anche a quinconci, escluso la roccia, compreso l'onere per il rafforzamento delle pareti di scavo, la scariolatura del materiale il paleggio, cernite ed accantonamento di eventuali materiali di recupero, Il trasporto alla discarica dei materiali di risulta, ed inoltre la regolarizzazione dello scavo e quanto altro occorra per dare il lavoro eseguito a regola d'arte					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	2,0000	24,13	48,260	2,0000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	2,0000	26,86	53,720	2,0000
	22CL.PR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0030	415,80	1,247	0,0030
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,3250	87,98	28,594	0,3250
					19,773	
	(SPESE GENERALI)15%*131.821					
					15,159	
	(UTILE)10%*151.594					
	Totale analizzato	mc	1,0000		166,753	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 166,75					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
4	**Analisi 22CL.PR.R.0110.20.a** Scavo a sezione obbligata per profondità fino a 2 m Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo:					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,8000	26,86	48,348	1,8000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,8000	24,13	43,434	1,8000
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,3250	87,98	28,594	0,3250
	22CL.PR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0030	415,80	1,247	0,0030
					18,243	
	(SPESE GENERALI)15%*121.623					
					13,987	
	(UTILE)10%*139.866					
	Totale analizzato	mc	1,0000		153,853	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 153,85					

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - OPERE CIVILI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
5	**Analisi 22CL.PR.R.0110.20.b** Scavo a sezione obbligata Per profondita da 2 m a 4 m Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo:					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	2,0000	26,86	53,720	2,0000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	2,0000	24,13	48,260	2,0000
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,3250	70,21	22,818	0,3250
	22CL.PR.2.12010.g - Abete in travi scorzate	mc	0,0060	390,60	2,344	0,0060
	22CL.PR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0030	415,80	1,247	0,0030
					19,258	
	(SPESE GENERALI)15%*128.389					
					14,765	
	(UTILE)10%*147.647					
	Totale analizzato	mc	1,0000		162,412	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 162,41					

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - OPERE CIVILI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
6	**Analisi 22CL.PR.R.0110.30.1** Scavo di sottofondazione da eseguirsi a tratti Scavo di sottofondazione da eseguirsi a tratti Scavo di sottofondazione da eseguirsi a tratti, eseguito all'esterno di un edificio secondo le prescrizioni della Direzione Lavori, compresa l'estrazione a bordo scavo e la preparazione del fondo per le opere di sottofondazione per una profondità di 2 m dal piano di fondazione, ed escluso dal prezzo lo scavo dal piano di campagna al piano di fondazione e l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,5000	24,13	36,195	1,5000
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	1,6667	70,21	117,019	1,6667
	22CL.PR.2.12010.g - Abete in travi scorzate	mc	0,0040	390,60	1,562	0,0040
	22CL.PR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0020	415,80	0,832	0,0020
					23,341	
	(SPESE GENERALI)15%*155.608					
					17,895	
	(UTILE)10%*178.949					
	Totale analizzato	mc	1,0000		196,844	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 196,84					

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - OPERE CIVILI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
7	**Analisi 22CL.PR.R.0110.40.1** Sovrapprezzo allo scavo se effettuato in presenza di banco tufaceo (cappellaccio di media consistenza) Sovrapprezzo allo scavo se effettuato in presenza di banco tufaceo (cappellaccio di media consistenza)					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2510	24,13	6,057	0,2510
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,2500	70,21	17,553	0,2500
					3,542	
	(SPESE GENERALI)15%*23.610					
					2,715	
	(UTILE)10%*27.152					
	Totale analizzato	mc	1,0000		29,867	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 29,87					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
8	**Analisi 22CL.PR.R.0110.50.1** Sovrapprezzo allo scavo se effettuato in presenza di terre argillose Sovrapprezzo allo scavo se effettuato in presenza di terre argillose					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1670	24,13	4,030	0,1670
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,2500	70,21	17,553	0,2500
					3,237	
	(SPESE GENERALI)15%*21.583					
					2,482	
	(UTILE)10%*24.820					
	Totale analizzato	mc	1,0000		27,302	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 27,30					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
9	**Analisi 22CL.PR.R.0110.60.a** Sovrapprezzo allo scavo se effettuato in ambienti sotterranei, chiusi e con luce artificiale Sovrapprezzo allo scavo se effettuato in ambienti sotterranei, chiusi e con luce artificiale					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1176	24,13	2,838	0,1176
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,1176	70,21	8,257	0,1176
					1,664	
	(SPESE GENERALI)15%*11.095					
					1,276	
	(UTILE)10%*12.759					
	Totale analizzato	mc	1,0000		14,035	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 14,04					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
10	**Analisi 22CL.PR.R.0110.70.a** Sovrapprezzo allo scavo se effettuato in presenza di strutture archeologiche o di sepolture umane Sovrapprezzo allo scavo se effettuato in presenza di strutture archeologiche o di sepolture umane Sovrapprezzo allo scavo se effettuato in presenza di strutture archeologiche o di sepolture umane con l'onere del vaglio del terriccio e la custodia delle risultanze in apposite cassette					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3500	24,13	8,446	0,3500
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,3500	70,21	24,574	0,3500
					4,953	
	(SPESE GENERALI)15%*33.020					
					3,797	
	(UTILE)10%*37.973					
	Totale analizzato	mc	1,0000		41,770	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 41,77					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
11	**Analisi 22CL.PR.R.0110.80.a** Sovrapprezzo allo scavo per l'esecuzione in presenza d'acqua (falda in quota di scavo) Sovrapprezzo allo scavo per l'esecuzione in presenza d'acqua (falda in quota di scavo) Sovrapprezzo allo scavo per l'esecuzione in presenza d'acqua (falda in quota di scavo), compreso l'onere della canalizzazione provvisoria ed il prosciugamento con pompa elettrica ad immersione, nonché per scavo a campione					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0500	24,13	1,207	0,0500
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0200	70,21	1,404	0,0200
	22CL.AT.10.5100.a - MOTOPOMPA CON MOTORE A SCOPPIO Motopompa hp 4 bocca 2"	ora	0,4000	18,90	7,560	0,4000
					1,526	
	(SPESE GENERALI)15%*10.171				1,170	
	(UTILE)10%*11.697					
	Totale analizzato	mc	1,0000		12,867	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 12,87					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
12	**Analisi 22CL.PR.R.0110.90.a** Rinterro di cavo eseguito a mano con materiale al bordo Rinterro di cavo eseguito a mano con materiale al bordo Rinterro di cavo eseguito a mano con materiale al bordo comprendente costipamento della terra secondo prescrizioni del CsdA e irrorazione di acqua con esclusione degli oneri di avvicinamento del materiale a bordo cavo					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,6000	24,13	14,478	0,6000
	22CL.AT.10.2510.b - RULLI COMPATTATORI Rulli compattatori da 140 hp e peso di 16000 kg	ora	0,0500	70,63	3,532	0,0500
					2,702	
	(SPESE GENERALI)15%*18.010				2,071	
	(UTILE)10%*20.712					
	Totale analizzato	mc	1,0000		22,783	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 22,78					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
13	**Analisi 22CL.PR.R.0110.100.a** Carico a mano di materiale sciolto su mezzo di trasporto di piccole dimensioni Carico a mano di materiale sciolto su mezzo di trasporto di piccole dimensioni Carico a mano di materiale sciolto su mezzo di trasporto di piccole dimensioni per movimentazione dello stesso fini a luogo di deposito provvisorio o di riutilizzo					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3870	24,13	9,338	0,3870
	(SPESE GENERALI)15%*9.338				1,401	
	(UTILE)10%*10.739				1,074	
	Totale analizzato	mc	1,0000		11,813	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 11,81					

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - OPERE CIVILI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
14	**Analisi 22CL.PR.R.0120.10.a** Scavo a sezione aperta o di sbancamento in zona ampia all'esterno di edifici Scavo a sezione aperta o di sbancamento in zona ampia all'esterno di edifici Scavo a sezione aperta o di sbancamento in zona ampia all'esterno di edifici, in terreno vegetale, in terreno naturale incoerente o poco coerente, in materiale di riporto, in pozzolana o tufi non lapidei, compreso carico su mezzo di trasporto					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0400	24,13	0,965	0,0400
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,0420	87,98	3,695	0,0420
	22CL.AT.10.550.c - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Nolo a caldo per escavatore cingolato 17000 kg e benna da 1,00 mc	ora	0,0200	76,24	1,525	0,0200
					0,928	
	(SPESE GENERALI)15%*6.185				0,711	
	(UTILE)10%*7.113					
	Totale analizzato	mc	1,0000		7,824	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 7,82					

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - OPERE CIVILI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
15	**Analisi 22CL.PR.R.0120.20.a** Scavo a sezione obbligata eseguito in zona ampia compresi profilatura delle pareti e carico su mezzo di trasporto: scavo fino a 2 m					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0556	24,13	1,342	0,0556
	22CL.AT.10.550.c - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Nolo a caldo per escavatore cingolato 17000 kg e benna da 1,00 mc	ora	0,0400	76,24	3,050	0,0400
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,0650	87,98	5,719	0,0650
	22CL.PR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0030	415,80	1,247	0,0030
					1,704	
	(SPESE GENERALI)15%*11.358					
					1,306	
	(UTILE)10%*13.062					
	Totale analizzato	mc	1,0000		14,368	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 14,37					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
16	**Analisi 22CL.PR.R.0120.20.b** Scavo a sezione obbligata eseguito in zona ampia compresi profilatura delle pareti e carico su mezzo di trasporto: sovrapprezzo per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m fino a 4 m					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0200	24,13	0,483	0,0200
	22CL.AT.10.550.c - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Nolo a caldo per escavatore cingolato 17000 kg e benna da 1,00 mc	ora	0,0160	76,24	1,220	0,0160
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,0180	87,98	1,584	0,0180
	22CL.PR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0010	415,80	0,416	0,0010
					0,555	
	(SPESE GENERALI)15%*3.703				0,426	
	(UTILE)10%*4.258					
	Totale analizzato	%	1,00		4,684	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/% 4,68					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
17	**Analisi 22CL.PR.R.0120.30.a** In terreno con presenza di muratura o roccia tenera scavo fino a 2 m					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0833	24,13	2,010	0,0833
	22CL.AT.10.550.c - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Nolo a caldo per escavatore cingolato 17000 kg e benna da 1,00 mc	ora	0,0833	76,24	6,351	0,0833
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,0400	87,98	3,519	0,0400
	22CL.PR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0030	415,80	1,247	0,0030
					1,969	
	(SPESE GENERALI)15%*13.127					
					1,510	
	(UTILE)10%*15.096					
	Totale analizzato	mc	1,0000		16,606	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 16,61					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
18	**Analisi 22CL.PR.R.0120.30.b** In terreno con presenza di muratura o roccia tenera sovrapprezzo per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m fino a 4 m					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0240	24,13	0,579	0,0240
	22CL.AT.10.550.c - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Nolo a caldo per escavatore cingolato 17000 kg e benna da 1,00 mc	ora	0,0248	76,24	1,891	0,0248
	22CL.AT.10.555.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON MARTELLO Nolo a caldo per escavatore idraulico 17000 kg con martello da 500 kg	ora	0,0230	78,49	1,805	0,0230
	22CL.PR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0010	415,80	0,416	0,0010
					0,704	
	(SPESE GENERALI)15%*4.691				0,540	
	(UTILE)10%*5.395					
	Totale analizzato	%	1,00		5,935	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/% 5,94					

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - OPERE CIVILI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
19	**Analisi 22CL.PR.R.0120.40.a** Scavo a sezione obbligata eseguito in zona ristretta in terreno vegetale, in terreno naturale incoerente o poco coerente, in materiale di riporto, in pozzolana o tufi non lapidei Scavo a sezione obbligata eseguito in zona ristretta, per profondità fino a 1,5 m, con disposizione del materiale di risulta in cumulo di fianco allo scavo					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0870	24,13	2,099	0,0870
	22CL.AT.10.550.c - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Nolo a caldo per escavatore cingolato 17000 kg e benna da 1,00 mc	ora	0,0870	76,24	6,633	0,0870
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,0400	87,98	3,519	0,0400
	22CL.PR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0030	415,80	1,247	0,0030
					2,025	
	(SPESE GENERALI)15%*13.498				1,552	
	(UTILE)10%*15.523					
	Totale analizzato	mc	1,0000		17,075	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 17,08					

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - OPERE CIVILI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
20	**Analisi 22CL.PR.R.0120.40.b** Scavo a sezione obbligata eseguito in zona ristretta in terreno con presenza di muratura o roccia tenera Scavo a sezione obbligata eseguito in zona ristretta, per profondità fino a 1,5 m, con disposizione del materiale di risulta in cumulo di fianco allo scavo					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1333	24,13	3,217	0,1333
	22CL.AT.10.550.c - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Nolo a caldo per escavatore cingolato 17000 kg e benna da 1,00 mc	ora	0,1333	76,24	10,163	0,1333
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,0400	87,98	3,519	0,0400
	22CL.PR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0030	415,80	1,247	0,0030
					2,722	
	(SPESE GENERALI)15%*18.146				2,087	
	(UTILE)10%*20.868					
	Totale analizzato	mc	1,0000		22,955	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 22,96					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
21	**Analisi 22CL.PR.R.0120.50.a** Scavo a sezione obbligata eseguito in zona molto ristretta in terreno vegetale, in terreno naturale incoerente o poco coerente, in materiale di riporto, in pozzolana o tufi non lapidei Scavo a sezione obbligata eseguito in zona molto ristretta, per profondità fino a 1,5 m, con impossibilità di depositare il materiale a bordo cavo, compreso l'allontanamento del materiale stesso:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1667	24,13	4,022	0,1667
	22CL.AT.10.550.c - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Nolo a caldo per escavatore cingolato 17000 kg e benna da 1,00 mc	ora	0,1667	76,24	12,709	0,1667
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,1667	87,98	14,666	0,1667
	22CL.PR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0030	415,80	1,247	0,0030
					4,897	
	(SPESE GENERALI)15%*32.644				3,754	
	(UTILE)10%*37.541					
	Totale analizzato	mc	1,0000		41,295	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 41,30					

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - OPERE CIVILI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
22	**Analisi 22CL.PR.R.0120.50.b** Scavo a sezione obbligata eseguito in zona molto ristretta in terreno con presenza di muratura o roccia tenera Scavo a sezione obbligata eseguito in zona molto ristretta, per profondità fino a 1,5 m, con impossibilità di depositare il materiale a bordo cavo, compreso l'allontanamento del materiale stesso:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2632	24,13	6,351	0,2632
	22CL.AT.10.550.c - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Nolo a caldo per escavatore cingolato 17000 kg e benna da 1,00 mc	ora	0,2632	76,24	20,066	0,2632
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,2632	87,98	23,156	0,2632
	22CL.PR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0030	415,80	1,247	0,0030
					7,623	
	(SPESE GENERALI)15%*50.820				5,844	
	(UTILE)10%*58.443					
	Totale analizzato	mc	1,0000		64,287	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 64,29					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
23	**Analisi 22CL.PR.R.0120.70.a** Carico da cumulo in zona ristretta eseguito con mezzi meccanici di piccole dimensioni Carico da cumulo in zona ristretta eseguito con mezzi meccanici di piccole dimensioni					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0313	24,13	0,755	0,0313
	22CL.AT.10.570.c - ESCAVATORI IDRAULICI GOMMATI Nolo a caldo per escavatore bobcat	ora	0,0313	57,13	1,788	0,0313
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,0313	87,98	2,754	0,0313
					0,795	
	(SPESE GENERALI)15%*5.297				0,609	
	(UTILE)10%*6.092					
	Totale analizzato	mc	1,0000		6,701	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 6,70					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
24	**Analisi 22CL.PR.R.0120.80.a** Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, escluso l'avvicinamento dei materiali, la compattazione a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto; compreso ogni onere					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0500	24,13	1,207	0,0500
	22CL.AT.10.550.c - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Nolo a caldo per escavatore cingolato 17000 kg e benna da 1,00 mc	ora	0,0500	76,24	3,812	0,0500
	(SPESE GENERALI)15%*5.019				0,753	
	(UTILE)10%*5.772				0,577	
	Totale analizzato	mc	1,0000		6,349	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 6,35					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
25	**Analisi 22CL.PR.R.0130.10.a** Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra per trasporti fino a 10 km Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata.					
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,1000	70,21	7,021	0,1000
	(SPESE GENERALI)15%*7.021				1,053	
	(UTILE)10%*8.074				0,807	
	Totale analizzato	mc	1,0000		8,881	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 8,88					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
26	**Analisi 22CL.PR.R.0130.10.b** Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra per ogni cinque km in più oltre i primi 10 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata.					
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0500	70,21	3,511	0,0500
	(SPESE GENERALI)15%*3.511				0,527	
	(UTILE)10%*4.038				0,404	
	Totale analizzato	mc	1,0000		4,442	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 4,44					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
27	**Analisi 22CL.PR.R.0130.20.a** Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2730	24,13	6,587	0,2730
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,2730	70,21	19,167	0,2730
					3,863	
	(SPESE GENERALI)15%*25.754					
					2,962	
	(UTILE)10%*29.617					
	Totale analizzato	mc	1,0000		32,579	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 32,58					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
28	**Analisi 22CL.PR.R.0130.30.a** Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti a mano o in zone disagiate, con motocarro di portata fino a 1 mc, o mezzo di uguali caratteristiche , compresi carico, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5363	24,13	12,941	0,5363
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,5363	70,21	37,654	0,5363
	(SPESE GENERALI)15%*50.595				7,589	
	(UTILE)10%*58.184				5,818	
	Totale analizzato	mc	1,0000		64,002	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 64,00					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
29	**Analisi 22CL.PR.R.0130.40.a** Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta di qualsiasi natura e consistenza con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta di qualsiasi natura e consistenza con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per trasporto in luogo di deposito provvisorio, in attesa di viaggio allo scarico o di nuovo trasporto per rinterro					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0200	24,13	0,483	0,0200
	22CL.AT.10.530.a - DUMPER Nolo a caldo per miniescavatore	ora	0,0833	54,60	4,548	0,0833
					0,755	
	(SPESE GENERALI)15%*5.031					
					0,579	
	(UTILE)10%*5.786					
	Totale analizzato	mc	1,0000		6,365	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 6,37					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
30	**Analisi 22CL.PR.R.0130.50.a** Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m Scarriolatura di materiali sciolti					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,3650	24,13	32,937	1,3650
	(SPESE GENERALI)15%*32.937				4,941	
	(UTILE)10%*37.878				3,788	
	Totale analizzato	mc	1,0000		41,666	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 41,67					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
31	**Analisi 22CL.PR.R.0130.60.a** Sovrapprezzo alla scarriolatura, oltre i primi 50 m, valutato al mc di materiale trasportato Sovrapprezzo alla scarriolatura					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0833	24,13	2,010	0,0833
	(SPESE GENERALI)15%*2.010				0,302	
	(UTILE)10%*2.312				0,231	
	Totale analizzato	mc	1,0000		2,543	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 2,54					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
32	**Analisi 22CL.PR.R.0130.70.a** Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a peso					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0010	24,13	0,024	0,0010
	(SPESE GENERALI)15%*0.024				0,004	
	(UTILE)10%*0.028				0,003	
	Totale analizzato	kg	1,0000		0,031	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 0,03					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
33	**Analisi 22CL.PR.R.0130.70.b** Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,9750	24,13	23,527	0,9750
	22CL.AT.10.2030.a - ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	1,0000	2,90	2,900	1,0000
					3,964	
	(SPESE GENERALI)15%*26.427				3,039	
	(UTILE)10%*30.391					
	Totale analizzato	mc	1,0000		33,430	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 33,43					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
34	**Analisi 22CL.PR.R.0130.80.a** Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza valutazione a volume, per ogni 50 m o frazione Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da lavori di movimenti terra, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,9500	24,13	47,054	1,9500
	(SPESE GENERALI)15%*47.054				7,058	
	(UTILE)10%*54.112				5,411	
	Totale analizzato	mc	1,0000		59,523	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 59,52					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
35	**Analisi 22CL.PR.R.0130.80.b** Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza valutazione a peso, per ogni 50 m o frazione Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da lavori di movimenti terra, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0020	24,13	0,048	0,0020
	(SPESE GENERALI)15%*0.048				0,007	
	(UTILE)10%*0.055				0,006	
	Totale analizzato	kg	1,0000		0,061	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 0,06					

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - OPERE CIVILI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
1	**Analisi 22CL.PR.R.0210.10.a** Demolizione totale di fabbricati per fabbricati con strutture verticali in legno, muratura e ferro, vuoto per pieno Demolizione totale di fabbricati, sia per la parte interrata che fuori terra, questa per qualsiasi altezza compreso tiro, puntelli, ponti di servizio, schermature ed inoltre ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte. Eseguita con mezzi meccanici e con intervento manuale ove occorrente, incluso il carico e trasporto del materiale di risulta a discarica controllata, con esclusione degli oneri di discarica:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0780	24,13	1,882	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0390	28,96	1,129	0,0390
	22CL.PR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0020	415,80	0,832	0,0020
	22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Nolo a caldo per escavatore idraulico da 17000 kg	ora	0,0400	75,04	3,002	0,0400
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,0350	87,98	3,079	0,0350
	22CL.AT.10.585.a - MARTELLI DEMOLITORI Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 10 kg	ora	0,0150	30,19	0,453	0,0150
	22CL.AT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria per 4800 l/min silenziato	ora	0,0146	17,08	0,249	0,0146
	22CL.AT.10.3055.a - ATTREZZATURA OSSIACETILENICA Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	ora	0,0100	31,92	0,319	0,0100
					1,642	
	(SPESE GENERALI)15%*10.945					
					1,259	
	(UTILE)10%*12.587					
	Totale analizzato	mc	1,0000		13,846	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 13,85					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
2	**Analisi 22CL.PR.R.0210.10.b** Demolizione totale di fabbricati per fabbricati con strutture verticali in cemento armato e misto cemento armato e muratura, vuoto per pieno Demolizione totale di fabbricati, sia per la parte interrata che fuori terra, questa per qualsiasi altezza compreso tiro, puntelli, ponti di servizio, schermature ed inoltre ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte. Eseguita con mezzi meccanici e con intervento manuale ove occorrente, incluso il carico e trasporto del materiale di risulta a discarica controllata, con esclusione degli oneri di discarica:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1463	24,13	3,530	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0731	28,96	2,117	0,0731
	22CL.PR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0020	415,80	0,832	0,0020
	22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Nolo a caldo per escavatore idraulico da 17000 kg	ora	0,0400	75,04	3,002	0,0400
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,0350	87,98	3,079	0,0350
	22CL.AT.10.585.a - MARTELLI DEMOLITORI Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 10 kg	ora	0,0150	30,19	0,453	0,0150
	22CL.AT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria per 4800 l/min silenziato	ora	0,0146	17,08	0,249	0,0146
	22CL.AT.10.3055.a - ATTREZZATURA OSSIACETILENICA Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	ora	0,0100	31,92	0,319	0,0100
					2,037	
	(SPESE GENERALI)15%*13.581					
					1,562	
	(UTILE)10%*15.618					
	Totale analizzato	mc	1,0000		17,180	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 17,18					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
3	**Analisi 22CL.PR.R.0210.20.a** DEMOLIZIONE PARZIALE DI FABBRICATI IN MURATURA per fabbricati con strutture verticali in legno, muratura e ferro, vuo Demolizione parziale di fabbricati con struttura portante in tufo, pietrame in genere, mattoni pieni e solai di qualsiasi natura o in cemento armato. Effettuata a mano e con l'ausilio di mezzi meccanici, in qualsiasi condizione, altezza o profondità, compreso l'onere per puntellamenti o ponteggi, il calo o l'innalzamento dei materiali di risulta con successivo carico sull'auto mezzo e trasporto alla pubblica discarica entro 10 km di distanza. Valutato a metro cubo vuoto per pieno					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1170	24,13	2,823	0,1170
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.PR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0020	415,80	0,832	0,0020
	22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Nolo a caldo per escavatore idraulico da 17000 kg	ora	0,0450	75,04	3,377	0,0450
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,0350	87,98	3,079	0,0350
	22CL.AT.10.585.a - MARTELLI DEMOLITORI Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 10 kg	ora	0,0170	30,19	0,513	0,0170
	22CL.AT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria per 4800 l/min silenziato	ora	0,0166	17,08	0,284	0,0166
	22CL.AT.10.3055.a - ATTREZZATURA OSSIACETILENICA Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	ora	0,0100	31,92	0,319	0,0100
					2,023	
	(SPESE GENERALI)15%*13.486				1,551	
	(UTILE)10%*15.509					
	Totale analizzato	mc	1,0000		17,060	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 17,06					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
4	**Analisi 22CL.PR.R.0210.20.b** DEMOLIZIONE PARZIALE DI FABBRICATI IN MURATURA per fabbricati con strutture verticali in cemento armato e miste Demolizione parziale di fabbricati con struttura portante in tufo, pietrame in genere, mattoni pieni e solai di qualsiasi natura o in cemento armato. Effettuata a mano e con l'ausilio di mezzi meccanici, in qualsiasi condizione, altezza o profondità, compreso l'onere per puntellamenti o ponteggi, il calo o l'innalzamento dei materiali di risulta con successivo carico sull'auto mezzo e trasporto alla pubblica discarica entro 10 km di distanza. Valutato a metro cubo vuoto per pieno					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1560	24,13	3,764	0,1560
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1170	28,96	3,388	0,1170
	22CL.PR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0020	415,80	0,832	0,0020
	22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Nolo a caldo per escavatore idraulico da 17000 kg	ora	0,0500	75,04	3,752	0,0500
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,0350	87,98	3,079	0,0350
	22CL.AT.10.585.a - MARTELLI DEMOLITORI Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 10 kg	ora	0,0300	30,19	0,906	0,0300
	22CL.AT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria per 4800 l/min silenziato	ora	0,0293	17,08	0,500	0,0293
	22CL.AT.10.3055.a - ATTREZZATURA OSSIACETILENICA Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	ora	0,0050	31,92	0,160	0,0050
					2,457	
	(SPESE GENERALI)15%*16.381				1,884	
	(UTILE)10%*18.838					
	Totale analizzato	mc	1,0000		20,722	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 20,72					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
5	**Analisi 22CL.PR.R.0210.30.a** DEMOLIZIONE DI PREFABBRICATI Demolizione totale, vuoto per pieno Demolizione di fabbricati con struttura prefabbricata in cemento armato precompresso. Effettuata con l'ausilio di mezzi meccanici, in qualsiasi condizione, altezza o profondità, compreso l'onere per puntellamenti o ponteggi, il calo o l'innalzamento dei materiali di risulta con successivo carico sull'auto mezzo e trasporto alla pubblica discarica entro 10 km di distanza.Valutato a metro cubo vuoto per pieno					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1463	24,13	3,530	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.PR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0020	415,80	0,832	0,0020
	22CL.AT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Nolo a caldo per escavatore idraulico da 17000 kg	ora	0,0550	75,04	4,127	0,0550
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,0350	87,98	3,079	0,0350
	22CL.AT.10.585.a - MARTELLI DEMOLITORI Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 10 kg	ora	0,0225	30,19	0,679	0,0225
	22CL.AT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria per 4800 l/min silenziato	ora	0,0219	17,08	0,374	0,0219
	22CL.AT.10.3055.a - ATTREZZATURA OSSIACETILENICA Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	ora	0,0300	31,92	0,958	0,0300
					2,460	
	(SPESE GENERALI)15%*16.403				1,886	
	(UTILE)10%*18.863					
	Totale analizzato	mc	1,0000		20,749	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 20,75					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
6	**Analisi 22CL.PR.R.0210.30.b** DEMOLIZIONE DI PREFABBRICATI Demolizione parziale, vuoto per pieno Demolizione di fabbricati con struttura prefabbricata in cemento armato precompresso. Effettuata con l'ausilio di mezzi meccanici, in qualsiasi condizione, altezza o profondità, compreso l'onere per puntellamenti o ponteggi, il calo o l'innalzamento dei materiali di risulta con successivo carico sull'auto mezzo e trasporto alla pubblica discarica entro 10 km di distanza.Valutato a metro cubo vuoto per pieno					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0488	28,96	1,413	0,0488
	22CL.PR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0020	415,80	0,832	0,0020
	22CL.AT.10.540.c - PALA CARICATRICE CINGOLATA Nolo a caldo per pala caricatrice cingolata 100 hp e benna da 1.4 mc	ora	0,0380	83,90	3,188	0,0380
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,0380	87,98	3,343	0,0380
	22CL.AT.10.585.a - MARTELLI DEMOLITORI Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 10 kg	ora	0,0250	30,19	0,755	0,0250
	22CL.AT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria per 4800 l/min silenziato	ora	0,0244	17,08	0,417	0,0244
	22CL.AT.10.3055.a - ATTREZZATURA OSSIACETILENICA Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	ora	0,0300	31,92	0,958	0,0300
	22CL.AT.10.2030.a - ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,0830	2,90	0,241	0,0830
					2,025	
	(SPESE GENERALI)15%*13.500				1,553	
	(UTILE)10%*15.525					
	Totale analizzato	mc	1,0000		17,078	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 17,08					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
7	**Analisi 22CL.PR.R.0210.40.a** Demolizione controllata di strutture edili, industriali e stradali con uso di cemento spaccaroccia su rocce, pietrame, trovanti e simili Demolizione controllata di strutture edili, industriali e stradali con uso di cemento spaccaroccia, comprese le perforazioni a rotopercussione del diametro di 40 mm, il taglio dei ferri di armatura (quando presenti) e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,9500	24,13	47,054	1,9500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,9500	28,96	56,472	1,9500
	22CL.AT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria per 4800 l/min silenziato	ora	1,1700	17,08	19,984	1,1700
	22CL.AT.10.1020.a - TRIVELLA DI POTENZA 1600 l/min Trivella di potenza 1600 l/min	ora	1,2000	54,05	64,860	1,2000
	22CL.PR.2.1030.m - CEMENTO Malta a base cemento spaccaroccia in polvere	kg	13,0000	14,03	182,390	13,0000
					55,614	
	(SPESE GENERALI)15%*370.760					
					42,637	
	(UTILE)10%*426.374					
	Totale analizzato	mc	1,0000		469,011	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 469,01					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
8	**Analisi 22CL.PR.R.0210.40.b** Demolizione controllata di strutture edili, industriali e stradali con uso di cemento spaccaroccia su cemento non armato Demolizione controllata di strutture edili, industriali e stradali con uso di cemento spaccaroccia, comprese le perforazioni a rotopercussione del diametro di 40 mm, il taglio dei ferri di armatura (quando presenti) e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	2,1450	24,13	51,759	2,1450
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,1450	28,96	62,119	2,1450
	22CL.AT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria per 4800 l/min silenziato	ora	1,3650	17,08	23,314	1,3650
	22CL.AT.10.1020.a - TRIVELLA DI POTENZA 1600 l/min Trivella di potenza 1600 l/min	ora	1,4000	54,05	75,670	1,4000
	22CL.PR.2.1030.m - CEMENTO Malta a base cemento spaccaroccia in polvere	kg	14,8000	14,03	207,644	14,8000
					63,076	
	(SPESE GENERALI)15%*420.506					
					48,358	
	(UTILE)10%*483.582					
	Totale analizzato	mc	1,0000		531,940	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 531,94					

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - OPERE CIVILI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
9	**Analisi 22CL.PR.R.0210.40.c** Demolizione controllata di strutture edili, industriali e stradali con uso di cemento spaccaroccia su cemento leggermente armato (peso medio ferro 90 Kg/mc di CLS) Demolizione controllata di strutture edili, industriali e stradali con uso di cemento spaccaroccia, comprese le perforazioni a rotopercussione del diametro di 40 mm, il taglio dei ferri di armatura (quando presenti) e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	2,3400	24,13	56,464	2,3400
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,3400	28,96	67,766	2,3400
	22CL.AT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria per 4800 l/min silenziato	ora	1,5600	17,08	26,645	1,5600
	22CL.AT.10.1020.a - TRIVELLA DI POTENZA 1600 l/min Trivella di potenza 1600 l/min	ora	1,6000	54,05	86,480	1,6000
	22CL.AT.10.3055.a - ATTREZZATURA OSSIACETILENICA Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	ora	0,8000	31,92	25,536	0,8000
	22CL.PR.2.1030.m - CEMENTO Malta a base cemento spaccaroccia in polvere	kg	18,8000	14,03	263,764	18,8000
					78,998	
	(SPESE GENERALI)15%*526.655				60,565	
	(UTILE)10%*605.653					
	Totale analizzato	mc	1,0000		666,218	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 666,22					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
10	**Analisi 22CL.PR.R.0210.40.d** Demolizione controllata di strutture edili, industriali e stradali con uso di cemento spaccaroccia su cemento mediamente armato (peso ferro da 91 a 150 Kg/mc di CLS) Demolizione controllata di strutture edili, industriali e stradali con uso di cemento spaccaroccia, comprese le perforazioni a rotopercussione del diametro di 40 mm, il taglio dei ferri di armatura (quando presenti) e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	2,7300	24,13	65,875	2,7300
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,7300	28,96	79,061	2,7300
	22CL.AT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria per 4800 l/min silenziato	ora	1,9500	17,08	33,306	1,9500
	22CL.AT.10.1020.a - TRIVELLA DI POTENZA 1600 l/min Trivella di potenza 1600 l/min	ora	2,0000	54,05	108,100	2,0000
	22CL.AT.10.3055.a - ATTREZZATURA OSSIACETILENICA Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	ora	1,2000	31,92	38,304	1,2000
	22CL.PR.2.1030.m - CEMENTO Malta a base cemento spaccaroccia in polvere	kg	28,0000	14,03	392,840	28,0000
					107,623	
	(SPESE GENERALI)15%*717.486				82,511	
	(UTILE)10%*825.109					
	Totale analizzato	mc	1,0000		907,620	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 907,62					

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - OPERE CIVILI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
11	**Analisi 22CL.PR.R.0210.40.e** Demolizione controllata di strutture edili, industriali e stradali con uso di cemento spaccaroccia su cemento fortemente armato (ferro oltre i 150 Kg/mc di CLS) Demolizione controllata di strutture edili, industriali e stradali con uso di cemento spaccaroccia, comprese le perforazioni a rotopercussione del diametro di 40 mm, il taglio dei ferri di armatura (quando presenti) e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	3,9000	24,13	94,107	3,9000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	3,9000	28,96	112,944	3,9000
	22CL.AT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria per 4800 l/min silenziato	ora	2,7300	17,08	46,628	2,7300
	22CL.AT.10.1020.a - TRIVELLA DI POTENZA 1600 l/min Trivella di potenza 1600 l/min	ora	2,8000	54,05	151,340	2,8000
	22CL.AT.10.3055.a - ATTREZZATURA OSSIACETILENICA Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	ora	2,0000	31,92	63,840	2,0000
	22CL.PR.2.1030.m - CEMENTO Malta a base cemento spaccaroccia in polvere	kg	51,0000	14,03	715,530	51,0000
					177,658	
	(SPESE GENERALI)15%*1184.389				136,205	
	(UTILE)10%*1362.047					
	Totale analizzato	mc	1,0000		1 498,252	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 1 498,25					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
12	**Analisi 22CL.PR.R.0210.50.a** Taglio di superfici piane in conglomerato bituminoso: profondità di taglio da 0 a 100 mm Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0488	28,96	1,413	0,0488
	22CL.AT.10.2530.a - TAGLIASFALTI Taglia conglomerati con motore a scoppio e disco diamantato	ora	0,0500	37,91	1,896	0,0500
					0,496	
	(SPESE GENERALI)15%*3.309					
					0,381	
	(UTILE)10%*3.805					
	Totale analizzato	m	1,000000		4,186	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/m 4,19					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
13	**Analisi 22CL.PR.R.0210.50.b** Taglio di superfici piane in conglomerato bituminoso: profondità di taglio da 101 mm a 150 mm Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1365	28,96	3,953	0,1365
	22CL.AT.10.2530.a - TAGLIASFALTI Taglia conglomerati con motore a scoppio e disco diamantato	ora	0,1400	37,91	5,307	0,1400
					1,389	
	(SPESE GENERALI)15%*9.260					
					1,065	
	(UTILE)10%*10.649					
	Totale analizzato	m	1,000000		11,714	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/m 11,71					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
14	**Analisi 22CL.PR.R.0210.50.c** Taglio di superfici piane in conglomerato bituminoso: profondità di taglio da 151 mm a 200 mm Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2145	28,96	6,212	0,2145
	22CL.AT.10.2530.a - TAGLIASFALTI Taglia conglomerati con motore a scoppio e disco diamantato	ora	0,2200	37,91	8,340	0,2200
					2,183	
	(SPESE GENERALI)15%*14.552					
					1,674	
	(UTILE)10%*16.735					
	Totale analizzato	m	1,000000		18,409	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/m 18,41					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
15	**Analisi 22CL.PR.R.0210.60.a** Taglio di superfici piane in conglomerato cementizio: profondità di taglio da 0 a 100 mm Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti su conglomerato cementizio					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0585	28,96	1,694	0,0585
	22CL.AT.10.2530.a - TAGLIASFALTI Taglia conglomerati con motore a scoppio e disco diamantato	ora	0,0600	37,91	2,275	0,0600
					0,595	
	(SPESE GENERALI)15%*3.969					
					0,456	
	(UTILE)10%*4.564					
	Totale analizzato	m	1,000000		5,020	
	Prezzo di applicazione Euro/m 5,02					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
16	**Analisi 22CL.PR.R.0210.60.b** Taglio di superfici piane in conglomerato cementizio: profondità di taglio da 101 mm a 150 mm Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti su conglomerato cementizio					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1755	28,96	5,082	0,1755
	22CL.AT.10.2530.a - TAGLIASFALTI Taglia conglomerati con motore a scoppio e disco diamantato	ora	0,1800	37,91	6,824	0,1800
					1,786	
	(SPESE GENERALI)15%*11.906					
					1,369	
	(UTILE)10%*13.692					
	Totale analizzato	m	1,000000		15,061	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/m 15,06					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
17	**Analisi 22CL.PR.R.0210.60.c** Taglio di superfici piane in conglomerato cementizio: profondità di taglio da 151 mm a 200 mm Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti su conglomerato cementizio					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4680	28,96	13,553	0,4680
	22CL.AT.10.2530.a - TAGLIASFALTI Taglia conglomerati con motore a scoppio e disco diamantato	ora	0,4800	37,91	18,197	0,4800
					4,763	
	(SPESE GENERALI)15%*31.750					
					3,651	
	(UTILE)10%*36.513					
	Totale analizzato	m	1,000000		40,164	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/m 40,16					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
18	**Analisi 22CL.PR.R.0210.70.a** Taglio di superfici verticali in laterizio o tufo: profondità di taglio fino a 100 mm Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre Strutture in laterizio o tufo:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.AT.10.2530.b - TAGLIASFALTI Taglia conglomerati a basamento e disco diamantato	ora	0,2000	6,95	1,390	0,2000
					1,056	
	(SPESE GENERALI)15%*7.037					
					0,809	
	(UTILE)10%*8.093					
	Totale analizzato	m	1,000000		8,902	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/m 8,90					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
19	**Analisi 22CL.PR.R.0210.70.b** Taglio di superfici verticali in laterizio o tufo: profondità di taglio da 100 mm a 150 mm Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre Strutture in laterizio o tufo:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2535	28,96	7,341	0,2535
	22CL.AT.10.2530.b - TAGLIASFALTI Taglia conglomerati a basamento e disco diamantato	ora	0,2600	6,95	1,807	0,2600
					1,372	
	(SPESE GENERALI)15%*9.148					
					1,052	
	(UTILE)10%*10.520					
	Totale analizzato	m	1,000000		11,572	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/m 11,57					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
20	**Analisi 22CL.PR.R.0210.70.c** Taglio di superfici verticali in laterizio o tufo: profondità di taglio da 150 mm a 200 mm Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre Strutture in laterizio o tufo:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4290	28,96	12,424	0,4290
	22CL.AT.10.2530.b - TAGLIASFALTI Taglia conglomerati a basamento e disco diamantato	ora	0,4400	6,95	3,058	0,4400
					2,322	
	(SPESE GENERALI)15%*15.482					
					1,780	
	(UTILE)10%*17.804					
	Totale analizzato	m	1,000000		19,584	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/m 19,58					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
21	**Analisi 22CL.PR.R.0210.70.d** Taglio di superfici verticali in laterizio o tufo: profondità di taglio da 200 mm a 300 mm Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre Strutture in laterizio o tufo:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,6240	28,96	18,071	0,6240
	22CL.AT.10.2530.b - TAGLIASFALTI Taglia conglomerati a basamento e disco diamantato	ora	0,6400	6,95	4,448	0,6400
					3,378	
	(SPESE GENERALI)15%*22.519					
					2,590	
	(UTILE)10%*25.897					
	Totale analizzato	m	1,000000		28,487	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/m 28,49					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
22	**Analisi 22CL.PR.R.0210.80.a** Taglio di superfici verticali in conglomerato cementizio: profondità di taglio fino a 100 mm Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre. Strutture in conglomerato cementizio					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,6045	28,96	17,506	0,6045
	22CL.AT.10.2530.b - TAGLIASFALTI Taglia conglomerati a basamento e disco diamantato	ora	0,6200	6,95	4,309	0,6200
					3,272	
	(SPESE GENERALI)15%*21.815					
					2,509	
	(UTILE)10%*25.087					
	Totale analizzato	m	1,000000		27,596	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/m 27,60					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
23	**Analisi 22CL.PR.R.0210.80.b** Taglio di superfici verticali in conglomerato cementizio: profondità di taglio da 100 mm a 150 mm Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre. Strutture in conglomerato cementizio					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,8580	28,96	24,848	0,8580
	22CL.AT.10.2530.b - TAGLIASFALTI Taglia conglomerati a basamento e disco diamantato	ora	0,8800	6,95	6,116	0,8800
					4,645	
	(SPESE GENERALI)15%*30.964				3,561	
	(UTILE)10%*35.609					
	Totale analizzato	m	1,000000		39,170	
	Prezzo di applicazione Euro/m 39,17					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
24	**Analisi 22CL.PR.R.0210.80.c** Taglio di superfici verticali in conglomerato cementizio: profondità di taglio da 150 mm a 200 mm Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre. Strutture in conglomerato cementizio					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,2285	28,96	35,577	1,2285
	22CL.AT.10.2530.b - TAGLIASFALTI Taglia conglomerati a basamento e disco diamantato	ora	1,2600	6,95	8,757	1,2600
					6,650	
	(SPESE GENERALI)15%*44.334				5,098	
	(UTILE)10%*50.984					
	Totale analizzato	m	1,000000		56,082	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/m 56,08					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
25	**Analisi 22CL.PR.R.0210.80.d** Taglio di superfici verticali in conglomerato cementizio: profondità di taglio da 200 mm a 300 mm Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre. Strutture in conglomerato cementizio					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,6088	28,96	46,591	1,6088
	22CL.AT.10.2530.b - TAGLIASFALTI Taglia conglomerati a basamento e disco diamantato	ora	1,6500	6,95	11,468	1,6500
					8,709	
	(SPESE GENERALI)15%*58.059				6,677	
	(UTILE)10%*66.768					
	Totale analizzato	m	1,000000		73,445	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/m 73,45					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
26	**Analisi 22CL.PR.R.0210.90.a** Cariotaggio su muratura di tufo, mattoni e simili: diametro foro da 40 a 60 mm Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi. Su muratura di tufo, mattoni e simili:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2633	28,96	7,625	0,2633
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5265	24,13	12,704	0,5265
	22CL.AT.10.107.d - DEMOLITORE ELETTRICO Trapano a basamento a rotopercursione testa diamandata da mm 63	ora	0,5400	28,77	15,536	0,5400
					5,380	
	(SPESE GENERALI)15%*35.865				4,125	
	(UTILE)10%*41.245					
	Totale analizzato	m	1,000000		45,370	
	Prezzo di applicazione Euro/m 45,37					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
27	**Analisi 22CL.PR.R.0210.90.b** Cariotaggio su muratura di tufo, mattoni e simili: diametro foro da 70 a 100 mm Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi. Su muratura di tufo, mattoni e simili:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3900	28,96	11,294	0,3900
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,7800	24,13	18,821	0,7800
	22CL.AT.10.107.d - DEMOLITORE ELETTRICO Trapano a basamento a rotopercursione testa diamandata da mm 63	ora	0,8000	28,77	23,016	0,8000
					7,970	
	(SPESE GENERALI)15%*53.131				6,110	
	(UTILE)10%*61.101					
	Totale analizzato	m	1,000000		67,211	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/m 67,21					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
28	**Analisi 22CL.PR.R.0210.90.c** Cariotaggio su muratura di tufo, mattoni e simili: diametro foro da 110 a 150 mm Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi. Su muratura di tufo, mattoni e simili:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5850	28,96	16,942	0,5850
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,1700	24,13	28,232	1,1700
	22CL.AT.10.107.d - DEMOLITORE ELETTRICO Trapano a basamento a rotopercursione testa diamandata da mm 63	ora	1,2000	28,77	34,524	1,2000
					11,955	
	(SPESE GENERALI)15%*79.698				9,165	
	(UTILE)10%*91.653					
	Totale analizzato	m	1,000000		100,818	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/m 100,82					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
29	**Analisi 22CL.PR.R.0210.100.a** Carotaggio su pietrame calcareo o siliceo: diametro foro da 40 a 60 mm Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi: Su pietrame calcareo o siliceo:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3510	28,96	10,165	0,3510
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,7020	24,13	16,939	0,7020
	22CL.AT.10.107.d - DEMOLITORE ELETTRICO Trapano a basamento a rotopercursione testa diamandata da mm 63	ora	0,7200	28,77	20,714	0,7200
					7,173	
	(SPESE GENERALI)15%*47.818					
					5,499	
	(UTILE)10%*54.991					
	Totale analizzato	m	1,000000		60,490	
	Prezzo di applicazione Euro/m 60,49					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
30	**Analisi 22CL.PR.R.0210.100.b** Carotaggio su pietrame calcareo o siliceo: diametro foro da 70 a 100 mm Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi: Su pietrame calcareo o siliceo:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5460	28,96	15,812	0,5460
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,0920	24,13	26,350	1,0920
	22CL.AT.10.107.d - DEMOLITORE ELETTRICO Trapano a basamento a rotopercursione testa diamandata da mm 63	ora	1,1200	28,77	32,222	1,1200
					11,158	
	(SPESE GENERALI)15%*74.384				8,554	
	(UTILE)10%*85.542					
	Totale analizzato	m	1,000000		94,096	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/m 94,10					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
31	**Analisi 22CL.PR.R.0210.100.c** Carotaggio su pietrame calcareo o siliceo: diametro foro da 110 a 150 mm Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi: Su pietrame calcareo o siliceo:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,7800	28,96	22,589	0,7800
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,5600	24,13	37,643	1,5600
	22CL.AT.10.107.d - DEMOLITORE ELETTRICO Trapano a basamento a rotopercursione testa diamandata da mm 63	ora	1,6000	28,77	46,032	1,6000
					15,940	
	(SPESE GENERALI)15%*106.264				12,220	
	(UTILE)10%*122.204					
	Totale analizzato	m	1,000000		134,424	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/m 134,42					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
32	**Analisi 22CL.PR.R.0210.110.a** Carotaggio su conglomerati cementizi Diametro da 46 a 63 mm Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi: Su conglomerati cementizi					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0039	24,13	0,094	0,0039
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0039	28,96	0,113	0,0039
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0006	1,27	0,001	0,0006
	22CL.AT.10.107.d - DEMOLITORE ELETTRICO Trapano a basamento a rotopercursione testa diamandata da mm 63	ora	0,0040	28,77	0,115	0,0040
					0,048	
	(SPESE GENERALI)15%*0.323				0,037	
	(UTILE)10%*0.371					
	Totale analizzato	cm	1,0000		0,408	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cm 0,41					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
33	**Analisi 22CL.PR.R.0210.110.b** Carotaggio su conglomerati cementizi Diametro da 63 a 80 mm Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi: Su conglomerati cementizi					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0066	24,13	0,159	0,0066
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0066	28,96	0,191	0,0066
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0010	1,27	0,001	0,0010
	22CL.AT.10.107.e - DEMOLITORE ELETTRICO Trapano a basamento a rotopercursione testa diamandata da mm 80	ora	0,0068	28,77	0,196	0,0068
					0,082	
	(SPESE GENERALI)15%*0.547				0,063	
	(UTILE)10%*0.629					
	Totale analizzato	cm	1,0000		0,692	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cm 0,69					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
34	**Analisi 22CL.PR.R.0210.110.c** Carotaggio su conglomerati cementizi Diametro da 81 mm fino a mm 110 Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi: Su conglomerati cementizi					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0072	24,13	0,174	0,0072
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0072	28,96	0,209	0,0072
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0015	1,27	0,002	0,0015
	22CL.AT.10.107.f - DEMOLITORE ELETTRICO Trapano a basamento a rotopercursione testa diamandata da mm 114	ora	0,0074	29,01	0,215	0,0074
					0,090	
	(SPESE GENERALI)15%*0.600				0,069	
	(UTILE)10%*0.690					
	Totale analizzato	cm	1,0000		0,759	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cm 0,76					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
35	**Analisi 22CL.PR.R.0210.110.d** Carotaggio su conglomerati cementizi Diametro da 111 mm fino a mm 136 Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi: Su conglomerati cementizi					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0080	24,13	0,193	0,0080
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0080	28,96	0,232	0,0080
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0022	1,27	0,003	0,0022
	22CL.AT.10.107.g - DEMOLITORE ELETTRICO Trapano a basamento a rotopercursione testa diamandata da mm 136	ora	0,0082	29,07	0,238	0,0082
					0,100	
	(SPESE GENERALI)15%*0.666				0,077	
	(UTILE)10%*0.766					
	Totale analizzato	cm	1,0000		0,843	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cm 0,84					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
36	**Analisi 22CL.PR.R.0210.110.e** Carotaggio su conglomerati cementizi Diametro da 136 mm fino a mm 152 Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi: Su conglomerati cementizi					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0089	24,13	0,215	0,0089
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0089	28,96	0,258	0,0089
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0024	1,27	0,003	0,0024
	22CL.AT.10.107.g - DEMOLITORE ELETTRICO Trapano a basamento a rotopercursione testa diamandata da mm 136	ora	0,0091	29,07	0,265	0,0091
					0,111	
	(SPESE GENERALI)15%*0.741				0,085	
	(UTILE)10%*0.852					
	Totale analizzato	cm	1,0000		0,937	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cm 0,94					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
37	**Analisi 22CL.PR.R.0220.10.a** Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa muratura in mattoni o tufo Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,8000	28,96	81,088	2,8000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	2,8000	24,13	67,564	2,8000
					22,298	
	(SPESE GENERALI)15%*148.652				17,095	
	(UTILE)10%*170.950					
	Totale analizzato	mc	1,0000		188,045	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 188,05					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
38	**Analisi 22CL.PR.R.0220.10.b** Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa muratura in pietrame Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	3,2000	28,96	92,672	3,2000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	3,2000	24,13	77,216	3,2000
					25,483	
	(SPESE GENERALI)15%*169.888				19,537	
	(UTILE)10%*195.371					
	Totale analizzato	mc	1,0000		214,908	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 214,91					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
39	**Analisi 22CL.PR.R.0220.20.a** Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa muratura in mattoni pieni Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1950	24,13	4,705	0,1950
	(SPESE GENERALI)15%*10.352				1,553	
	(UTILE)10%*11.905				1,191	
	Totale analizzato	mq	1,0000		13,096	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 13,10					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
40	**Analisi 22CL.PR.R.0220.20.b** Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa muratura in mattoni forati Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1268	28,96	3,672	0,1268
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1268	24,13	3,060	0,1268
					1,010	
	(SPESE GENERALI)15%*6.732				0,774	
	(UTILE)10%*7.742					
	Totale analizzato	mq	1,0000		8,516	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 8,52					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
41	**Analisi 22CL.PR.R.0220.30.a** DEMOLIZIONE DI TRAMEZZATURA Di spessore fino a 10 cm Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0488	24,13	1,178	0,0488
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0488	28,96	1,413	0,0488
	22CL.PR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0005	415,80	0,208	0,0005
	22CL.AT.10.2030.a - ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,0220	2,90	0,064	0,0220
					0,429	
	(SPESE GENERALI)15%*2.863				0,329	
	(UTILE)10%*3.292					
	Totale analizzato	mq	1,0000		3,621	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 3,62					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
42	**Analisi 22CL.PR.R.0220.30.b** DEMOLIZIONE DI TRAMEZZATURA Di spessore da 10,1 a 15 cm Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.PR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0005	415,80	0,208	0,0005
	22CL.AT.10.2030.a - ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,0220	2,90	0,064	0,0220
					0,817	
	(SPESE GENERALI)15%*5.449				0,627	
	(UTILE)10%*6.266					
	Totale analizzato	mq	1,0000		6,893	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 6,89					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
43	**Analisi 22CL.PR.R.0220.30.c** DEMOLIZIONE DI TRAMEZZATURA Di spessore da 15 ,1 a 30 cm Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1365	24,13	3,294	0,1365
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1365	28,96	3,953	0,1365
	22CL.PR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0005	415,80	0,208	0,0005
	22CL.AT.10.2030.a - ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,0220	2,90	0,064	0,0220
					1,128	
	(SPESE GENERALI)15%*7.519				0,865	
	(UTILE)10%*8.647					
	Totale analizzato	mq	1,0000		9,512	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 9,51					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
44	**Analisi 22CL.PR.R.0220.30.d** DEMOLIZIONE DI TRAMEZZATURA Di spessore oltre i 30 cm Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1560	24,13	3,764	0,1560
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1560	28,96	4,518	0,1560
	22CL.PR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0005	415,80	0,208	0,0005
	22CL.AT.10.2030.a - ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,0220	2,90	0,064	0,0220
					1,283	
	(SPESE GENERALI)15%*8.554				0,984	
	(UTILE)10%*9.837					
	Totale analizzato	mq	1,0000		10,821	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 10,82					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
45	**Analisi 22CL.PR.R.0220.40.a** DEMOLIZIONE DI TRAMEZZATURA IN CARTONGESSO Rimozione di tramezzature in cartongesso Demolizione di tramezzatura in cartongesso. Compreso l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1365	24,13	3,294	0,1365
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0683	28,96	1,978	0,0683
	22CL.PR.2.12010.a - Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	mc	0,0003	394,78	0,118	0,0003
	22CL.PR.2.12010.g - Abete in travi scorzate	mc	0,0003	390,60	0,117	0,0003
	22CL.PR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0003	415,80	0,125	0,0003
	22CL.AT.10.2030.a - ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,0800	2,90	0,232	0,0800
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0050	70,21	0,351	0,0050
					0,932	
	(SPESE GENERALI)15%*6.215				0,715	
	(UTILE)10%*7.147					
	Totale analizzato	mq	1,0000		7,862	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 7,86					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
46	**Analisi 22CL.PR.R.0220.50.a** Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: non armato					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,7550	28,96	50,825	1,7550
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,7550	24,13	42,348	1,7550
	22CL.AT.10.585.a - MARTELLI DEMOLITORI Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 10 kg	ora	1,8000	30,19	54,342	1,8000
	22CL.AT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria per 4800 l/min silenziato	ora	1,7550	17,08	29,975	1,7550
					26,624	
	(SPESE GENERALI)15%*177.490					
					20,411	
	(UTILE)10%*204.114					
	Totale analizzato	mc	1,0000		224,525	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 224,53					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
47	**Analisi 22CL.PR.R.0220.50.b** Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,1450	28,96	62,119	2,1450
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	2,1450	24,13	51,759	2,1450
	22CL.AT.10.585.a - MARTELLI DEMOLITORI Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 10 kg	ora	2,2000	30,19	66,418	2,2000
	22CL.AT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria per 4800 l/min silenziato	ora	2,1450	17,08	36,637	2,1450
					32,540	
	(SPESE GENERALI)15%*216.933				24,947	
	(UTILE)10%*249.473					
	Totale analizzato	mc	1,0000		274,420	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 274,42					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
48	**Analisi 22CL.PR.R.0220.60.a** Demolizione di cornici, fasce marcapiano, aggetti, ecc. Demolizione di cornici, fasce marcapiano, aggetti, ecc. Demolizione di cornici, fasce marcapiano, aggetti, ecc., di qualsiasi genere forma e materiale, anche cemento armato, posti a qualsiasi altezza dal piano stradale o calpestio, eseguiti a mano o con impiego di mezzi meccanici, per un'altezza massima dell'elemento pari a 30 cm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0780	24,13	1,882	0,0780
	(SPESE GENERALI)15%*4.141				0,621	
	(UTILE)10%*4.762				0,476	
	Totale analizzato	m	1,000000		5,238	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/m 5,24					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
49	**Analisi 22CL.PR.R.0230.10.a** Tracce in muratura di mattoni pieni o tufo: della larghezza fino a cm 5 Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Misurate al metro quadrato per centimetro di profondità Per tracce in muratura di mattoni pieni o tufo:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1950	24,13	4,705	0,1950
	(*) 22CL.PR.R.5010.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0016	149,44	0,239	0,0016
					1,589	
	(SPESE GENERALI)15%*10.591				1,218	
	(UTILE)10%*12.180					
	Totale analizzato	mq/cm	1,0000		13,398	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq/cm 13,40					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
50	**Analisi 22CL.PR.R.0230.10.b** Tracce in muratura di mattoni pieni o tufo: della larghezza da cm 5 fino a cm 10 Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Misurate al metro quadrato per centimetro di profondità Per tracce in muratura di mattoni pieni o tufo:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3120	28,96	9,036	0,3120
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3120	24,13	7,529	0,3120
	(*) 22CL.PR.R.5010.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0079	149,44	1,181	0,0079
					2,662	
	(SPESE GENERALI)15%*17.746				2,041	
	(UTILE)10%*20.408					
	Totale analizzato	mq/cm	1,0000		22,449	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq/cm 22,45					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
51	**Analisi 22CL.PR.R.0230.10.c** Tracce in muratura di mattoni pieni o tufo: della larghezza oltre i cm 10 Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Misurate al metro quadrato per centimetro di profondità Per tracce in muratura di mattoni pieni o tufo:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3900	28,96	11,294	0,3900
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3900	24,13	9,411	0,3900
	(*) 22CL.PR.R.5010.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0119	149,44	1,778	0,0119
					3,372	
	(SPESE GENERALI)15%*22.483				2,586	
	(UTILE)10%*25.855					
	Totale analizzato	mq/cm	1,0000		28,441	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq/cm 28,44					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
52	**Analisi 22CL.PR.R.0230.20.a** Tracce in muratura di mattoni forati: della larghezza fino a cm 5 Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico.Misurate al metro quadrato per centimetro di profondità. Per tracce in muratura di mattoni forati:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1170	28,96	3,388	0,1170
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1170	24,13	2,823	0,1170
	(*) 22CL.PR.R.5010.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0016	149,44	0,239	0,0016
					0,968	
	(SPESE GENERALI)15%*6.450				0,742	
	(UTILE)10%*7.418					
	Totale analizzato	mq/cm	1,0000		8,160	
	Prezzo di applicazione Euro/mq/cm 8,16					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
53	**Analisi 22CL.PR.R.0230.20.b** Tracce in muratura di mattoni forati: della larghezza da cm 5 fino a cm 10 Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico.Misurate al metro quadrato per centimetro di profondità. Per tracce in muratura di mattoni forati:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1638	28,96	4,744	0,1638
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1638	24,13	3,952	0,1638
	(*) 22CL.PR.R.5010.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0079	149,44	1,181	0,0079
					1,482	
	(SPESE GENERALI)15%*9.877					
					1,136	
	(UTILE)10%*11.359					
	Totale analizzato	mq/cm	1,0000		12,495	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq/cm 12,50					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
54	**Analisi 22CL.PR.R.0230.20.c** Tracce in muratura di mattoni forati: della larghezza da cm 5 fino a cm 10 Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico.Misurate al metro quadrato per centimetro di profondità. Per tracce in muratura di mattoni forati:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2145	28,96	6,212	0,2145
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2145	24,13	5,176	0,2145
	(*) 22CL.PR.R.5010.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0119	149,44	1,778	0,0119
					1,975	
	(SPESE GENERALI)15%*13.166					
					1,514	
	(UTILE)10%*15.141					
	Totale analizzato	mq/cm	1,0000		16,655	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq/cm 16,66					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
55	**Analisi 22CL.PR.R.0230.30.a** Tracce di larghezza fino a cm 10,00 e profondità non superiore a cm 5,00 in muratura di mattoni pieni Maggio onere per l'esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Misurate al metro quadrato per centimetro di profondità Per tracce di profondità superiore a cm 5,00					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1073	28,96	3,107	0,1073
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1073	24,13	2,589	0,1073
	(*) 22CL.PR.R.5010.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0016	149,44	0,239	0,0016
					0,890	
	(SPESE GENERALI)15%*5.935				0,683	
	(UTILE)10%*6.825					
	Totale analizzato	m	1,000000		7,508	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/m 7,51					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
56	**Analisi 22CL.PR.R.0230.30.b** Tracce di larghezza fino a cm 10,00 e profondità non superiore a cm 5,00 in muratura di mattoni forati Maggio onere per l'esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Misurate al metro quadrato per centimetro di profondità Per tracce di profondità superiore a cm 5,00					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0878	28,96	2,543	0,0878
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0878	24,13	2,119	0,0878
	(*) 22CL.PR.R.5010.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0016	149,44	0,239	0,0016
					0,735	
	(SPESE GENERALI)15%*4.901				0,564	
	(UTILE)10%*5.636					
	Totale analizzato	m	1,000000		6,200	
	Prezzo di applicazione Euro/m 6,20					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
57	**Analisi 22CL.PR.R.0240.10.a**					
	TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI MURATURA In muratura di tufo					
	Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	2,1450	24,13	51,759	2,1450
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,0725	28,96	31,060	1,0725
	22CL.PR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0010	415,80	0,416	0,0010
	22CL.AT.10.107.b - DEMOLITORE ELETTRICO Martello demolitore perforatore combinato elettrico	ora	2,0000	28,63	57,260	2,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0220	54,60	1,201	0,0220
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,2000	70,21	14,042	0,2000
					23,361	
	(SPESE GENERALI)15%*155.738					
					17,910	
	(UTILE)10%*179.099					
	Totale analizzato	mc	1,0000		197,009	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 197,01					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
58	**Analisi 22CL.PR.R.0240.10.b**					
	TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI MURATURA In muratura di pietrame					
	Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	4,0950	24,13	98,812	4,0950
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,0475	28,96	59,296	2,0475
	22CL.PR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0010	415,80	0,416	0,0010
	22CL.AT.10.107.b - DEMOLITORE ELETTRICO Martello demolitore perforatore combinato elettrico	ora	3,8000	28,63	108,794	3,8000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0420	54,60	2,293	0,0420
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,2400	70,21	16,850	0,2400
					42,969	
	(SPESE GENERALI)15%*286.461					
					32,943	
	(UTILE)10%*329.430					
	Totale analizzato	mc	1,0000		362,373	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 362,37					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
59	**Analisi 22CL.PR.R.0240.10.c** TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI MURATURA In muratura di mattoni Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	3,9000	24,13	94,107	3,9000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,9500	28,96	56,472	1,9500
	22CL.PR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0010	415,80	0,416	0,0010
	22CL.AT.10.585.b - MARTELLI DEMOLITORI Massa del martello demolitore (m) * Livello di pressione acustica ammesso in dB (A) / 1 pW	ora	3,6000	30,27	108,972	3,6000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0400	54,60	2,184	0,0400
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,2000	70,21	14,042	0,2000
					41,429	
	(SPESE GENERALI)15%*276.193				31,762	
	(UTILE)10%*317.622					
	Totale analizzato	mc	1,0000		349,384	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 349,38					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
60	**Analisi 22CL.PR.R.0240.10.d**					
	TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI MURATURA In muratura di tufo interrata					
	Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	2,9250	24,13	70,580	2,9250
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,4625	28,96	42,354	1,4625
	22CL.PR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0014	415,80	0,582	0,0014
	22CL.AT.10.107.b - DEMOLITORE ELETTRICO Martello demolitore perforatore combinato elettrico	ora	2,6000	28,63	74,438	2,6000
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,2800	70,21	19,659	0,2800
					31,142	
	(SPESE GENERALI)15%*207.613					
					23,876	
	(UTILE)10%*238.755					
	Totale analizzato	mc	1,0000		262,631	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 262,63					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
61	**Analisi 22CL.PR.R.0240.20.a** TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI MURATURA DI SEZIONE INFERIORE A mc 0,20 In muratura di tufo Taglio a sezione obbligata di muratura di sezione inferiore a mc 0.20, eseguito con qualunque mezzo					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	4,2900	24,13	103,518	4,2900
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,1450	28,96	62,119	2,1450
	22CL.PR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0010	415,80	0,416	0,0010
	22CL.AT.10.107.b - DEMOLITORE ELETTRICO Martello demolitore perforatore combinato elettrico	ora	3,6000	28,63	103,068	3,6000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0440	54,60	2,402	0,0440
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,6000	70,21	42,126	0,6000
					47,047	
	(SPESE GENERALI)15%*313.649				36,070	
	(UTILE)10%*360.696					
	Totale analizzato	mc	1,0000		396,766	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 396,77					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
62	**Analisi 22CL.PR.R.0240.20.b** TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI MURATURA DI SEZIONE INFERIORE A mc 0,20 In muratura di pietrame Taglio a sezione obbligata di muratura di sezione inferiore a mc 0.20, eseguito con qualunque mezzo					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	8,1900	24,13	197,625	8,1900
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	4,0950	28,96	118,591	4,0950
	22CL.PR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0010	415,80	0,416	0,0010
	22CL.AT.10.107.b - DEMOLITORE ELETTRICO Martello demolitore perforatore combinato elettrico	ora	7,0000	28,63	200,410	7,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0840	54,60	4,586	0,0840
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,6000	70,21	42,126	0,6000
					84,563	
	(SPESE GENERALI)15%*563.754					
					64,832	
	(UTILE)10%*648.317					
	Totale analizzato	mc	1,0000		713,149	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 713,15					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
63	**Analisi 22CL.PR.R.0240.20.c** TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI MURATURA DI SEZIONE INFERIORE A mc 0,20 In muratura di mattoni Taglio a sezione obbligata di muratura di sezione inferiore a mc 0.20, eseguito con qualunque mezzo					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	7,8000	24,13	188,214	7,8000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	3,9000	28,96	112,944	3,9000
	22CL.PR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0010	415,80	0,416	0,0010
	22CL.AT.10.107.b - DEMOLITORE ELETTRICO Martello demolitore perforatore combinato elettrico	ora	7,4000	28,63	211,862	7,4000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0800	54,60	4,368	0,0800
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,8000	70,21	56,168	0,8000
					86,096	
	(SPESE GENERALI)15%*573.972					
					66,007	
	(UTILE)10%*660.068					
	Totale analizzato	mc	1,0000		726,075	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 726,08					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
64	**Analisi 22CL.PR.R.0240.30.a**					
	TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI CONGLOMERATI Di conglomerati di malta idraulica					
	Taglio a sezione obbligata di conglomerati di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	4,0950	24,13	98,812	4,0950
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,0475	28,96	59,296	2,0475
	22CL.PR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0010	415,80	0,416	0,0010
	22CL.AT.10.107.b - DEMOLITORE ELETTRICO Martello demolitore perforatore combinato elettrico	ora	4,0000	28,63	114,520	4,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0420	54,60	2,293	0,0420
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,2200	70,21	15,446	0,2200
					43,617	
	(SPESE GENERALI)15%*290.783				33,440	
	(UTILE)10%*334.400					
	Totale analizzato	mc	1,0000		367,840	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 367,84					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
65	**Analisi 22CL.PR.R.0240.30.b**					
	TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI CONGLOMERATI Di calcestruzzo non armato					
	Taglio a sezione obbligata di conglomerati di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	4,8750	24,13	117,634	4,8750
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,4375	28,96	70,590	2,4375
	22CL.PR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0010	415,80	0,416	0,0010
	22CL.AT.10.107.b - DEMOLITORE ELETTRICO Martello demolitore perforatore combinato elettrico	ora	4,6000	28,63	131,698	4,6000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0500	54,60	2,730	0,0500
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,2400	70,21	16,850	0,2400
					50,988	
	(SPESE GENERALI)15%*339.918					
					39,091	
	(UTILE)10%*390.906					
	Totale analizzato	mc	1,0000		429,997	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 430,00					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
66	**Analisi 22CL.PR.R.0240.30.c** TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI CONGLOMERATI Di calcestruzzo armato Taglio a sezione obbligata di conglomerati di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	6,8250	24,13	164,687	6,8250
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	3,4125	28,96	98,826	3,4125
	22CL.PR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0010	415,80	0,416	0,0010
	22CL.AT.10.107.b - DEMOLITORE ELETTRICO Martello demolitore perforatore combinato elettrico	ora	6,5000	28,63	186,095	6,5000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0700	54,60	3,822	0,0700
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,3000	70,21	21,063	0,3000
					71,236	
	(SPESE GENERALI)15%*474.909				54,615	
	(UTILE)10%*546.145					
	Totale analizzato	mc	1,0000		600,760	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 600,76					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
67	**Analisi 22CL.PR.R.0240.30.d** TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI CONGLOMERATI Di malta idraulica interrata Taglio a sezione obbligata di conglomerati di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	5,6550	24,13	136,455	5,6550
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,5350	28,96	73,414	2,5350
	22CL.PR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0010	415,80	0,416	0,0010
	22CL.AT.10.107.b - DEMOLITORE ELETTRICO Martello demolitore perforatore combinato elettrico	ora	4,8000	28,63	137,424	4,8000
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,3000	70,21	21,063	0,3000
					55,316	
	(SPESE GENERALI)15%*368.772					
					42,409	
	(UTILE)10%*424.088					
	Totale analizzato	mc	1,0000		466,497	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 466,50					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
68	**Analisi 22CL.PR.R.0240.30.e** TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI CONGLOMERATI Di cemento non armato interrato Taglio a sezione obbligata di conglomerati di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	6,0450	24,13	145,866	6,0450
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	3,0225	28,96	87,532	3,0225
	22CL.PR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0010	415,80	0,416	0,0010
	22CL.AT.10.107.b - DEMOLITORE ELETTRICO Martello demolitore perforatore combinato elettrico	ora	2,0000	28,63	57,260	2,0000
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,3200	70,21	22,467	0,3200
					47,031	
	(SPESE GENERALI)15%*313.541					
					36,057	
	(UTILE)10%*360.572					
	Totale analizzato	mc	1,0000		396,629	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 396,63					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
69	**Analisi 22CL.PR.R.0240.30.f**					
	TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI CONGLOMERATI Di cemento armato interrato					
	Taglio a sezione obbligata di conglomerati di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	6,2400	24,13	150,571	6,2400
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	3,1200	28,96	90,355	3,1200
	22CL.PR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0010	415,80	0,416	0,0010
	22CL.AT.10.107.b - DEMOLITORE ELETTRICO Martello demolitore perforatore combinato elettrico	ora	5,8000	28,63	166,054	5,8000
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,4200	70,21	29,488	0,4200
					65,533	
	(SPESE GENERALI)15%*436.884				50,242	
	(UTILE)10%*502.417					
	Totale analizzato	mc	1,0000		552,659	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 552,66					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
70	**Analisi 22CL.PR.R.0240.40.a** TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI CONGLOMERATI DI SEZIONE INFERIORE A mc 0,20 Di malta idraulica Taglio a sezione obbligata di conglomerati di sezione inferiore a mc 0.20, eseguito con qualunque mezzo					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	8,1900	24,13	197,625	8,1900
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	4,2900	28,96	124,238	4,2900
	22CL.PR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0010	415,80	0,416	0,0010
	22CL.AT.10.107.b - DEMOLITORE ELETTRICO Martello demolitore perforatore combinato elettrico	ora	8,0000	28,63	229,040	8,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0800	54,60	4,368	0,0800
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	1,0000	70,21	70,210	1,0000
					93,885	
	(SPESE GENERALI)15%*625.897				71,978	
	(UTILE)10%*719.782					
	Totale analizzato	mc	1,0000		791,760	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 791,76					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
71	**Analisi 22CL.PR.R.0240.40.b** TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI CONGLOMERATI DI SEZIONE INFERIORE A mc 0,20 Di cemento non armato Taglio a sezione obbligata di conglomerati di sezione inferiore a mc 0.20, eseguito con qualunque mezzo					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	8,7750	24,13	211,741	8,7750
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	4,3875	28,96	127,062	4,3875
	22CL.PR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0010	415,80	0,416	0,0010
	22CL.AT.10.107.b - DEMOLITORE ELETTRICO Martello demolitore perforatore combinato elettrico	ora	8,4000	28,63	240,492	8,4000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0900	54,60	4,914	0,0900
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	1,0000	70,21	70,210	1,0000
					98,225	
	(SPESE GENERALI)15%*654.835					
					75,306	
	(UTILE)10%*753.060					
	Totale analizzato	mc	1,0000		828,366	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 828,37					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
72	**Analisi 22CL.PR.R.0240.40.c** TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI CONGLOMERATI DI SEZIONE INFERIORE A mc 0,20 Di cemento armato Taglio a sezione obbligata di conglomerati di sezione inferiore a mc 0.20, eseguito con qualunque mezzo					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	11,7000	24,13	282,321	11,7000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	5,8500	28,96	169,416	5,8500
	22CL.PR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0010	415,80	0,416	0,0010
	22CL.AT.10.107.b - DEMOLITORE ELETTRICO Martello demolitore perforatore combinato elettrico	ora	11,0000	28,63	314,930	11,0000
	22CL.AT.10.2030.a - ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,1000	2,90	0,290	0,1000
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	1,2000	70,21	84,252	1,2000
					127,744	
	(SPESE GENERALI)15%*851.625					
					97,937	
	(UTILE)10%*979.369					
	Totale analizzato	mc	1,0000		1 077,306	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 1 077,31					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
73	**Analisi 22CL.PR.R.0240.50.a** TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI SOLAI Per spessore fino a 22 cm Taglio a sezione obbligata di solai misti di laterizi o blocchi di altro materiale e conglomerato cementizio armato					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1950	24,13	4,705	0,1950
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.PR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0010	415,80	0,416	0,0010
	22CL.AT.10.585.a - MARTELLI DEMOLITORI Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 10 kg	ora	0,1000	30,19	3,019	0,1000
	22CL.AT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria per 4800 l/min silenziato	ora	0,0975	17,08	1,665	0,0975
	22CL.AT.10.3055.a - ATTREZZATURA OSSIACETILENICA Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	ora	0,0100	31,92	0,319	0,0100
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0400	54,60	2,184	0,0400
					2,693	
	(SPESE GENERALI)15%*17.955					
					2,065	
	(UTILE)10%*20.648					
	Totale analizzato	mq	1,0000		22,713	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 22,71					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
74	**Analisi 22CL.PR.R.0240.50.b** TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI SOLAI Per spessore da 28,1 a 34 cm Taglio a sezione obbligata di solai misti di laterizi o blocchi di altro materiale e conglomerato cementizio armato					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2925	24,13	7,058	0,2925
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2925	28,96	8,471	0,2925
	22CL.PR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0010	415,80	0,416	0,0010
	22CL.AT.10.585.a - MARTELLI DEMOLITORI Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 10 kg	ora	0,1350	30,19	4,076	0,1350
	22CL.AT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria per 4800 l/min silenziato	ora	0,1316	17,08	2,248	0,1316
	22CL.AT.10.3055.a - ATTREZZATURA OSSIACETILENICA Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	ora	0,0200	31,92	0,638	0,0200
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0400	54,60	2,184	0,0400
					3,764	
	(SPESE GENERALI)15%*25.091					
					2,886	
	(UTILE)10%*28.855					
	Totale analizzato	mq	1,0000		31,741	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 31,74					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
75	**Analisi 22CL.PR.R.0240.50.c** TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI SOLAI Per spessore da 34,1 a 40 cm Taglio a sezione obbligata di solai misti di laterizi o blocchi di altro materiale e conglomerato cementizio armato					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3705	24,13	8,940	0,3705
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3705	28,96	10,730	0,3705
	22CL.PR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0010	415,80	0,416	0,0010
	22CL.AT.10.585.a - MARTELLI DEMOLITORI Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 10 kg	ora	0,1500	30,19	4,529	0,1500
	22CL.AT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria per 4800 l/min silenziato	ora	0,1463	17,08	2,499	0,1463
	22CL.AT.10.3055.a - ATTREZZATURA OSSIACETILENICA Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	ora	0,0200	31,92	0,638	0,0200
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0400	54,60	2,184	0,0400
					4,490	
	(SPESE GENERALI)15%*29.936					
					3,443	
	(UTILE)10%*34.426					
	Totale analizzato	mq	1,0000		37,869	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 37,87					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
76	**Analisi 22CL.PR.R.0240.60.a** TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI SOLAI DI SEZIONE INFERIORE A mc 0,20 Per spessore fino a 22 cm Taglio a sezione obbligata di solai misti di laterizi o blocchi di altro materiale e conglomerato cementizio armato di sezione inferiore a mc 0.20, eseguito con qualunque mezzo					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4095	24,13	9,881	0,4095
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4095	28,96	11,859	0,4095
	22CL.PR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0010	415,80	0,416	0,0010
	22CL.AT.10.585.a - MARTELLI DEMOLITORI Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 10 kg	ora	0,1000	30,19	3,019	0,1000
	22CL.AT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria per 4800 l/min silenziato	ora	0,0975	17,08	1,665	0,0975
	22CL.AT.10.3055.a - ATTREZZATURA OSSIACETILENICA Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	ora	0,0240	31,92	0,766	0,0240
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0400	54,60	2,184	0,0400
					4,469	
	(SPESE GENERALI)15%*29.790				3,426	
	(UTILE)10%*34.259					
	Totale analizzato	mq	1,0000		37,685	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 37,69					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
77	**Analisi 22CL.PR.R.0240.60.b** TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI SOLAI DI SEZIONE INFERIORE A mc 0,20 Per spessore da 28,1 a 34 cm Taglio a sezione obbligata di solai misti di laterizi o blocchi di altro materiale e conglomerato cementizio armato di sezione inferiore a mc 0.20, eseguito con qualunque mezzo					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,6045	24,13	14,587	0,6045
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,6045	28,96	17,506	0,6045
	22CL.PR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0010	415,80	0,416	0,0010
	22CL.AT.10.585.a - MARTELLI DEMOLITORI Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 10 kg	ora	0,1350	30,19	4,076	0,1350
	22CL.AT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria per 4800 l/min silenziato	ora	0,1316	17,08	2,248	0,1316
	22CL.AT.10.3055.a - ATTREZZATURA OSSIACETILENICA Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	ora	0,0440	31,92	1,404	0,0440
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0400	54,60	2,184	0,0400
					6,363	
	(SPESE GENERALI)15%*42.421				4,878	
	(UTILE)10%*48.784					
	Totale analizzato	mq	1,0000		53,662	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 53,66					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
78	**Analisi 22CL.PR.R.0240.60.c** TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI SOLAI DI SEZIONE INFERIORE A mc 0,20 Per spessore da 34,1 a 40 cm Taglio a sezione obbligata di solai misti di laterizi o blocchi di altro materiale e conglomerato cementizio armato di sezione inferiore a mc 0.20, eseguito con qualunque mezzo					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,7800	24,13	18,821	0,7800
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,7800	28,96	22,589	0,7800
	22CL.PR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0010	415,80	0,416	0,0010
	22CL.AT.10.585.a - MARTELLI DEMOLITORI Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 10 kg	ora	0,1500	30,19	4,529	0,1500
	22CL.AT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria per 4800 l/min silenziato	ora	0,1463	17,08	2,499	0,1463
	22CL.AT.10.3055.a - ATTREZZATURA OSSIACETILENICA Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	ora	0,0440	31,92	1,404	0,0440
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0400	54,60	2,184	0,0400
					7,866	
	(SPESE GENERALI)15%*52.442				6,031	
	(UTILE)10%*60.308					
	Totale analizzato	mq	1,0000		66,339	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 66,34					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
79	**Analisi 22CL.PR.R.0250.10.a** Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1000	28,96	2,896	0,1000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1000	24,13	2,413	0,1000
	(SPESE GENERALI)15%*5.309				0,796	
	(UTILE)10%*6.105				0,611	
	Totale analizzato	mq	1,0000		6,716	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 6,72					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
80	**Analisi 22CL.PR.R.0250.20.a** Compenso alla spicconatura degli intonaci per l'esecuzione a salvaguardia degli elementi architettonici presenti Compenso alla spicconatura degli intonaci per l'esecuzione a salvaguardia degli elementi architettonici presenti					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0390	28,96	1,129	0,0390
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0390	24,13	0,941	0,0390
					0,311	
	(SPESE GENERALI)15%*2.070				0,238	
	(UTILE)10%*2.381					
	Totale analizzato	mq	1,0000		2,619	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 2,62					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
81	**Analisi 22CL.PR.R.0250.30.a** Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (colla o stucco) Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (colla o stucco)					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0488	24,13	1,178	0,0488
	(SPESE GENERALI)15%*1.178				0,177	
	(UTILE)10%*1.355				0,136	
	Totale analizzato	mq	1,0000		1,491	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 1,49					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
82	**Analisi 22CL.PR.R.0260.10.a** Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale, gradini, soglie e simili senza recupero di materiale Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 5 cm compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1463	28,96	4,237	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1463	24,13	3,530	0,1463
					1,165	
	(SPESE GENERALI)15%*7.767				0,893	
	(UTILE)10%*8.932					
	Totale analizzato	mq	1,0000		9,825	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 9,83					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
83	**Analisi 22CL.PR.R.0260.10.b** Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale, gradini, soglie e simili eseguita con particolare cura, compresa cernita, eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 5 cm compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2438	28,96	7,060	0,2438
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2438	24,13	5,883	0,2438
	(SPESE GENERALI)15%*12.943				1,941	
	(UTILE)10%*14.884				1,488	
	Totale analizzato	mq	1,0000		16,372	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 16,37					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
84	**Analisi 22CL.PR.R.0260.20.a** Rimozione di pavimento in lastroni in pietra di altezza da 5 cm fino a 18 cm Rimozione di pavimento in lastroni in pietra di altezza da 5 cm fino a 18 cm Rimozione di pavimento in lastroni in pietra di altezza da 5 cm fino a 18 cm, compresi la catalogazione delle lastre, la rimozione del sottofondo e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2535	28,96	7,341	0,2535
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2535	24,13	6,117	0,2535
	(SPESE GENERALI)15%*13.458				2,019	
	(UTILE)10%*15.477				1,548	
	Totale analizzato	mq	1,0000		17,025	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 17,03					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
85	**Analisi 22CL.PR.R.0260.30.1** Rimozione di pavimento in basoli dello spessore oltre i 18 cm Rimozione di pavimento in basoli dello spessore oltre i 18 cm Rimozione di pavimento in basoli dello spessore oltre i 18 cm, compreso la rimozione del sottofondo e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2925	28,96	8,471	0,2925
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2925	24,13	7,058	0,2925
	(SPESE GENERALI)15%*15.529				2,329	
	(UTILE)10%*17.858				1,786	
	Totale analizzato	mq	1,0000		19,644	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 19,64					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
86	**Analisi 22CL.PR.R.0260.40.a** Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1170	28,96	3,388	0,1170
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1170	24,13	2,823	0,1170
	(SPESE GENERALI)15%*6.211				0,932	
	(UTILE)10%*7.143				0,714	
	Totale analizzato	mq	1,0000		7,857	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 7,86					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
87	**Analisi 22CL.PR.R.0260.50.a** Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo , anche con eventuale recupero parziale del materiale Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo , anche con eventuale recupero parziale del materiale					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1463	28,96	4,237	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1463	24,13	3,530	0,1463
					1,165	
	(SPESE GENERALI)15%*7.767					
					0,893	
	(UTILE)10%*8.932					
	Totale analizzato	mq	1,0000		9,825	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 9,83					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
88	**Analisi 22CL.PR.R.0260.60.a** Demolizione di pavimento in conglomerato con leganti e inerti locali Demolizione di pavimento in conglomerato con leganti e inerti locali Demolizione di pavimento in conglomerato con leganti e inerti locali, battuto, tipo cocciopesto alla romana, acciottolato, pavimento alla veneziana e simili, compreso il sottofondo dello spessore					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1658	28,96	4,802	0,1658
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1658	24,13	4,001	0,1658
	(SPESE GENERALI)15%*8.803				1,320	
	(UTILE)10%*10.123				1,012	
	Totale analizzato	mq	1,0000		11,135	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 11,14					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
89	**Analisi 22CL.PR.R.0260.70.a** Rimozione di pavimento in legno chiodato su travetti portanti, compresa schiodatura e sfilatura dei chiodi Rimozione di pavimento in legno, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
					0,777	
	(SPESE GENERALI)15%*5.177					
					0,595	
	(UTILE)10%*5.954					
	Totale analizzato	mq	1,0000		6,549	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 6,55					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
90	**Analisi 22CL.PR.R.0260.70.b** Rimozione di pavimento in legno incollato sul fondo di cemento o altro materiale Rimozione di pavimento in legno, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0683	28,96	1,978	0,0683
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0683	24,13	1,648	0,0683
					0,544	
	(SPESE GENERALI)15%*3.626					
					0,417	
	(UTILE)10%*4.170					
	Totale analizzato	mq	1,0000		4,587	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 4,59					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
91	**Analisi 22CL.PR.R.0260.80.a** Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, incollato su sottofondo cementizio o su preesistenti pavimenti, compreso eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0341	28,96	0,988	0,0341
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0341	24,13	0,823	0,0341
					0,272	
	(SPESE GENERALI)15%*1.811					
					0,208	
	(UTILE)10%*2.083					
	Totale analizzato	mq	1,0000		2,291	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 2,29					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
92	**Analisi 22CL.PR.R.0260.90.1** Rimozione di pavimento in moquette incollato su sottofondo di qualsiasi natura Rimozione di pavimento in moquette incollato su sottofondo di qualsiasi natura Rimozione di pavimento in moquette incollato su sottofondo di qualsiasi natura, compreso eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0390	28,96	1,129	0,0390
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0390	24,13	0,941	0,0390
					0,311	
	(SPESE GENERALI)15%*2.070				0,238	
	(UTILE)10%*2.381					
	Totale analizzato	mq	1,0000		2,619	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 2,62					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
93	**Analisi 22CL.PR.R.0260.100.a** Raschiatura di residui tenaci di vecchie colle anche con eventuale impiego di solventi Raschiatura di residui tenaci di vecchie colle anche con eventuale impiego di solventi					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0488	28,96	1,413	0,0488
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0488	24,13	1,178	0,0488
	(SPESE GENERALI)15%*2.591				0,389	
	(UTILE)10%*2.980				0,298	
	Totale analizzato	mq	1,0000		3,278	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 3,28					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
94	**Analisi 22CL.PR.R.0260.110.a** Demolizione di vespaio in pietrame Demolizione di vespaio in pietrame					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1950	24,13	4,705	0,1950
					1,553	
	(SPESE GENERALI)15%*10.352				1,191	
	(UTILE)10%*11.905					
	Totale analizzato	mc	1,0000		13,096	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 13,10					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
95	**Analisi 22CL.PR.R.0260.120.a** Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, compreso eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,4625	28,96	42,354	1,4625
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,4625	24,13	35,290	1,4625
	(SPESE GENERALI)15%*77.644				11,647	
	(UTILE)10%*89.291				8,929	
	Totale analizzato	mc	1,0000		98,220	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 98,22					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
96	**Analisi 22CL.PR.R.0260.130.a** DEMOLIZIONE DI MASSI MASSETTI E SOTTOFONDI Non armati di altezza fino a 10 cm Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso l'accatestamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di m 50					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1170	24,13	2,823	0,1170
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1170	28,96	3,388	0,1170
	22CL.PR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0010	415,80	0,416	0,0010
	22CL.AT.10.585.a - MARTELLI DEMOLITORI Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 10 kg	ora	0,0500	30,19	1,510	0,0500
	22CL.AT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria per 4800 l/min silenziato	ora	0,0488	17,08	0,834	0,0488
	22CL.AT.10.2030.a - ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,0400	2,90	0,116	0,0400
					1,363	
	(SPESE GENERALI)15%*9.087				1,045	
	(UTILE)10%*10.450					
	Totale analizzato	mq	1,0000		11,495	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 11,50					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
97	**Analisi 22CL.PR.R.0260.130.b** DEMOLIZIONE DI MASSI MASSETTI E SOTTOFONDI Non armati di altezza da 10,1 a 20 cm Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso l'accatestamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di m 50					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1560	24,13	3,764	0,1560
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1560	28,96	4,518	0,1560
	22CL.PR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0010	415,80	0,416	0,0010
	22CL.AT.10.585.a - MARTELLI DEMOLITORI Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 10 kg	ora	0,0800	30,19	2,415	0,0800
	22CL.AT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria per 4800 l/min silenziato	ora	0,0780	17,08	1,332	0,0780
	22CL.AT.10.2030.a - ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,0600	2,90	0,174	0,0600
					1,893	
	(SPESE GENERALI)15%*12.619					
					1,451	
	(UTILE)10%*14.512					
	Totale analizzato	mq	1,0000		15,963	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 15,96					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
98	**Analisi 22CL.PR.R.0260.130.c** DEMOLIZIONE DI MASSI MASSETTI E SOTTOFONDI Non armati di altezza da 20,1 a 30 cm Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso l'accatestamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di m 50					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1950	24,13	4,705	0,1950
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.PR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0010	415,80	0,416	0,0010
	22CL.AT.10.585.a - MARTELLI DEMOLITORI Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 10 kg	ora	0,1200	30,19	3,623	0,1200
	22CL.AT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria per 4800 l/min silenziato	ora	0,1170	17,08	1,998	0,1170
	22CL.AT.10.2030.a - ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,0800	2,90	0,232	0,0800
					2,493	
	(SPESE GENERALI)15%*16.621				1,911	
	(UTILE)10%*19.114					
	Totale analizzato	mq	1,0000		21,025	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 21,03					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
99	**Analisi 22CL.PR.R.0260.130.d** DEMOLIZIONE DI MASSI MASSETTI E SOTTOFONDI Armati di altezza fino a 10 cm Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso l'accatestamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di m 50					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2340	24,13	5,646	0,2340
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2340	28,96	6,777	0,2340
	22CL.PR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0010	415,80	0,416	0,0010
	22CL.AT.10.585.a - MARTELLI DEMOLITORI Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 10 kg	ora	0,1400	30,19	4,227	0,1400
	22CL.AT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria per 4800 l/min silenziato	ora	0,1365	17,08	2,331	0,1365
	22CL.AT.10.3055.a - ATTREZZATURA OSSIACETILENICA Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	ora	0,0300	31,92	0,958	0,0300
	22CL.AT.10.2030.a - ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,0400	2,90	0,116	0,0400
					3,071	
	(SPESE GENERALI)15%*20.471				2,354	
	(UTILE)10%*23.542					
	Totale analizzato	mq	1,0000		25,896	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 25,90					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
100	**Analisi 22CL.PR.R.0260.130.e** DEMOLIZIONE DI MASSI MASSETTI E SOTTOFONDI Armati di altezza fino da 10,1 a 20 cm Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso l'accatestamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di m 50					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3120	24,13	7,529	0,3120
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3120	28,96	9,036	0,3120
	22CL.PR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0010	415,80	0,416	0,0010
	22CL.AT.10.585.a - MARTELLI DEMOLITORI Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 10 kg	ora	0,1800	30,19	5,434	0,1800
	22CL.AT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria per 4800 l/min silenziato	ora	0,1755	17,08	2,998	0,1755
	22CL.AT.10.3055.a - ATTREZZATURA OSSIACETILENICA Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	ora	0,0300	31,92	0,958	0,0300
	22CL.AT.10.2030.a - ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,0400	2,90	0,116	0,0400
					3,973	
	(SPESE GENERALI)15%*26.487				3,046	
	(UTILE)10%*30.460					
	Totale analizzato	mq	1,0000		33,506	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 33,51					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
101	**Analisi 22CL.PR.R.0260.130.f** DEMOLIZIONE DI MASSI MASSETTI E SOTTOFONDI Armati di altezza fino da 20,1 a 30 cm Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso l'accatestamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di m 50					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3900	24,13	9,411	0,3900
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3900	28,96	11,294	0,3900
	22CL.PR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0010	415,80	0,416	0,0010
	22CL.AT.10.585.a - MARTELLI DEMOLITORI Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 10 kg	ora	0,2400	30,19	7,246	0,2400
	22CL.AT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria per 4800 l/min silenziato	ora	0,2340	17,08	3,997	0,2340
	22CL.AT.10.3055.a - ATTREZZATURA OSSIACETILENICA Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	ora	0,0300	31,92	0,958	0,0300
	22CL.AT.10.2030.a - ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,0400	2,90	0,116	0,0400
					5,016	
	(SPESE GENERALI)15%*33.438					
					3,845	
	(UTILE)10%*38.454					
	Totale analizzato	mq	1,0000		42,299	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 42,30					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
102	**Analisi 22CL.PR.R.0260.130.g** DEMOLIZIONE DI MASSI MASSETTI E SOTTOFONDI Armati di altezza fino da 30,1 a 40 cm Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso l'accatestamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di m 50					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4875	24,13	11,763	0,4875
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4875	28,96	14,118	0,4875
	22CL.PR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0010	415,80	0,416	0,0010
	22CL.AT.10.585.a - MARTELLI DEMOLITORI Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 10 kg	ora	0,3000	30,19	9,057	0,3000
	22CL.AT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria per 4800 l/min silenziato	ora	0,2925	17,08	4,996	0,2925
	22CL.AT.10.3055.a - ATTREZZATURA OSSIACETILENICA Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	ora	0,0300	31,92	0,958	0,0300
	22CL.AT.10.2030.a - ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,0400	2,90	0,116	0,0400
					6,214	
	(SPESE GENERALI)15%*41.424				4,764	
	(UTILE)10%*47.638					
	Totale analizzato	mq	1,0000		52,402	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 52,40					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
103	**Analisi 22CL.PR.R.0260.140.a** Demolizione di sottofondo in malta cementizia Demolizione di sottofondo in malta cementizia					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3705	28,96	10,730	0,3705
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3705	24,13	8,940	0,3705
	(SPESE GENERALI)15%*19.670				2,951	
	(UTILE)10%*22.621				2,262	
	Totale analizzato	mc	1,0000		24,883	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 24,88					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
104	**Analisi 22CL.PR.R.0260.150.a** Demolizione di sottofondo in malta di calce Demolizione di sottofondo in malta di calce					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1950	24,13	4,705	0,1950
					1,553	
	(SPESE GENERALI)15%*10.352					
					1,191	
	(UTILE)10%*11.905					
	Totale analizzato	mc	1,0000		13,096	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 13,10					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
105	**Analisi 22CL.PR.R.0260.160.a** Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker, e materiali simili Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker, e materiali simili					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0878	28,96	2,543	0,0878
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0878	24,13	2,119	0,0878
	(SPESE GENERALI)15%*4.662				0,699	
	(UTILE)10%*5.361				0,536	
	Totale analizzato	mq	1,0000		5,897	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 5,90					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
106	**Analisi 22CL.PR.R.0260.170.a** Rimozione di rivestimento in legno di qualsiasi natura e dimensione degli elementi Rimozione di rivestimento in legno di qualsiasi natura e dimensione degli elementi Rimozione di rivestimento in legno di qualsiasi natura e dimensione degli elementi, compresa la listellatura di supporto, i filetti di coprigiunto o cornice e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
					0,777	
	(SPESE GENERALI)15%*5.177					
					0,595	
	(UTILE)10%*5.954					
	Totale analizzato	mq	1,0000		6,549	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 6,55					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
107	**Analisi 22CL.PR.R.0260.180.a** Demolizione di rivestimenti in pietra naturale senza recupero di materiale Demolizione di rivestimenti in pietra naturale, per uno spessore massimo di 5 cm, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1658	28,96	4,802	0,1658
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1658	24,13	4,001	0,1658
	(SPESE GENERALI)15%*8.803				1,320	
	(UTILE)10%*10.123				1,012	
	Totale analizzato	mq	1,0000		11,135	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 11,14					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
108	**Analisi 22CL.PR.R.0260.180.b** Demolizione di rivestimenti in pietra naturale eseguita con particolare cura, compresa cernita ed eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare Demolizione di rivestimenti in pietra naturale, per uno spessore massimo di 5 cm, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2438	28,96	7,060	0,2438
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2438	24,13	5,883	0,2438
					1,941	
	(SPESE GENERALI)15%*12.943					
					1,488	
	(UTILE)10%*14.884					
	Totale analizzato	mq	1,0000		16,372	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 16,37					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
109	**Analisi 22CL.PR.R.0260.190.a** Rimozione di rivestimento di cornicioni in lastre di ardesia Rimozione di rivestimento di cornicioni in lastre di ardesia Rimozione di rivestimento di cornicioni in lastre di ardesia, compreso il sottofondo della malta di allettamento, nonché l'eventuale traccia per liberare la presa a muro, la cernita per eventuale recupero e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0878	28,96	2,543	0,0878
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0878	24,13	2,119	0,0878
	(SPESE GENERALI)15%*4.662				0,699	
	(UTILE)10%*5.361				0,536	
	Totale analizzato	mq	1,0000		5,897	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 5,90					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
110	**Analisi 22CL.PR.R.0260.200.a** Rimozione zoccolino battiscopa in gres o di maiolica o marmo Rimozione zoccolino battiscopa in gres o di maiolica o marmo Rimozione zoccolino battiscopa in grès o di maiolica o marmo, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, carico e trasporto a discarica controllata con esclusione dei soli oneri di discarica					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0195	28,96	0,565	0,0195
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0195	24,13	0,471	0,0195
	(SPESE GENERALI)15%*1.036				0,155	
	(UTILE)10%*1.191				0,119	
	Totale analizzato	m	1,000000		1,310	
	Prezzo di applicazione Euro/m 1,31					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
111	**Analisi 22CL.PR.R.0260.210.a** Rimozione di battiscopa, cornici o mantovane in legno Rimozione di battiscopa, cornici o mantovane in legno Rimozione di battiscopa, cornici o mantovane in legno, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, carico e trasporto a discarica controllata con esclusione dei soli oneri di discarica					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0146	28,96	0,423	0,0146
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0146	24,13	0,352	0,0146
	(SPESE GENERALI)15%*0.775				0,116	
	(UTILE)10%*0.891				0,089	
	Totale analizzato	m	1,000000		0,980	
	Prezzo di applicazione Euro/m 0,98					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
112	**Analisi 22CL.PR.R.0270.10.a** Demolizione di solai in laterizio e cemento armato spessore 16 cm compresa la caldana Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia orizzontali che inclinati comprese le opere a sbalzo, escluso pavimento e sottofondo, escluso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed il calo in basso dei materiali di risulta:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1950	24,13	4,705	0,1950
	(SPESE GENERALI)15%*10.352				1,553	
	(UTILE)10%*11.905				1,191	
	Totale analizzato	mq	1,0000		13,096	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 13,10					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
113	**Analisi 22CL.PR.R.0270.10.b** Demolizione di solai in laterizio e cemento armato spessore 20 cm compresa la caldana Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia orizzontali che inclinati comprese le opere a sbalzo, escluso pavimento e sottofondo, escluso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed il calo in basso dei materiali di risulta:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2535	28,96	7,341	0,2535
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2535	24,13	6,117	0,2535
					2,019	
	(SPESE GENERALI)15%*13.458					
					1,548	
	(UTILE)10%*15.477					
	Totale analizzato	mq	1,0000		17,025	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 17,03					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
114	**Analisi 22CL.PR.R.0270.10.c** Demolizione di solai in laterizio e cemento armato spessore 26 cm compresa la caldana Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia orizzontali che inclinati comprese le opere a sbalzo, escluso pavimento e sottofondo, escluso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed il calo in basso dei materiali di risulta:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2925	28,96	8,471	0,2925
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2925	24,13	7,058	0,2925
					2,329	
	(SPESE GENERALI)15%*15.529					
					1,786	
	(UTILE)10%*17.858					
	Totale analizzato	mq	1,0000		19,644	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 19,64					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
115	**Analisi 22CL.PR.R.0270.10.d** Demolizione di solai in laterizio e cemento armato spessore 30 cm compresa la caldana Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia orizzontali che inclinati comprese le opere a sbalzo, escluso pavimento e sottofondo, escluso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed il calo in basso dei materiali di risulta:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3510	28,96	10,165	0,3510
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3510	24,13	8,470	0,3510
					2,795	
	(SPESE GENERALI)15%*18.635					
					2,143	
	(UTILE)10%*21.430					
	Totale analizzato	mq	1,0000		23,573	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 23,57					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
116	**Analisi 22CL.PR.R.0270.20.a** Smontaggio di impalcati in legno di solai composti da listelli, travetti e tavolati Smontaggio di impalcati in legno di solai composti da listelli, travetti e tavolati Smontaggio di impalcati in legno di solai composti da listelli, travetti e tavolati, compreso la schiodatura, smuratura, la cernita dell'eventuale materiale di recupero e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; esclusa la grossa orditura portante e il calo in basso					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1755	28,96	5,082	0,1755
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1755	24,13	4,235	0,1755
	(SPESE GENERALI)15%*9.317				1,398	
	(UTILE)10%*10.715				1,072	
	Totale analizzato	mq	1,0000		11,787	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 11,79					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
117	**Analisi 22CL.PR.R.0270.30.a** Smontaggio della grossa armatura in legno di solaio Smontaggio della grossa armatura in legno di solaio Smontaggio della grossa armatura in legno di solaio compreso la ferramenta, la smuratura delle strutture stesse, la cernita degli elementi riutilizzabili e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,7800	28,96	22,589	0,7800
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,7800	24,13	18,821	0,7800
	(SPESE GENERALI)15%*41.410				6,212	
	(UTILE)10%*47.622				4,762	
	Totale analizzato	mc	1,0000		52,384	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 52,38					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
118	**Analisi 22CL.PR.R.0270.40.a** Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico, compresa la smuratura degli elementi, la cernita del materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0039	28,96	0,113	0,0039
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0039	24,13	0,094	0,0039
					0,031	
	(SPESE GENERALI)15%*0.207					
					0,024	
	(UTILE)10%*0.238					
	Totale analizzato	kg	1,0000		0,262	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 0,26					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
119	**Analisi 22CL.PR.R.0270.50.a** Rimozione dei materiali di riempimento dei rinfianchi delle volte Rimozione dei materiali di riempimento dei rinfianchi delle volte Rimozione dei materiali di riempimento dei rinfianchi delle volte effettuato con particolare cautela compresa la movimentazione del materiale negli ambienti in oggetto; esclusi gli oneri relativi all'avvicinamento, dagli ambienti stessi al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto a discarica, del materiale di risulta ed il calo in basso					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,7000	28,96	20,272	0,7000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,7000	24,13	16,891	0,7000
	(SPESE GENERALI)15%*37.163				5,574	
	(UTILE)10%*42.737				4,274	
	Totale analizzato	mc	1,0000		47,011	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 47,01					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
120	**Analisi 22CL.PR.R.0280.10.a** Demolizione di controsoffitti in genere per controsoffitti in tavelle di laterizio Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di struttura portante, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
					0,777	
	(SPESE GENERALI)15%*5.177					
					0,595	
	(UTILE)10%*5.954					
	Totale analizzato	mq	1,0000		6,549	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 6,55					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
121	**Analisi 22CL.PR.R.0280.10.b** Demolizione di controsoffitti in genere per controsoffitti in lastre di gesso Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di struttura portante, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0800	28,96	2,317	0,0800
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0800	24,13	1,930	0,0800
					0,637	
	(SPESE GENERALI)15%*4.247				0,488	
	(UTILE)10%*4.884					
	Totale analizzato	mq	1,0000		5,372	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 5,37					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
122	**Analisi 22CL.PR.R.0280.10.c** Demolizione di controsoffitti in genere per controsoffitti in alluminio o abs Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di struttura portante, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0683	28,96	1,978	0,0683
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0683	24,13	1,648	0,0683
					0,544	
	(SPESE GENERALI)15%*3.626				0,417	
	(UTILE)10%*4.170					
	Totale analizzato	mq	1,0000		4,587	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 4,59					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
123	**Analisi 22CL.PR.R.0280.20.a** Rimozione di impalcati in legno di controsoffitti Rimozione di impalcati in legno di controsoffitti Rimozione di impalcati in legno di controsoffitti composti da listelli, travetti e tavolati, compreso la schiodatura, smuratura e cernita dell'eventuale materiale di recupero, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1658	28,96	4,802	0,1658
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1658	24,13	4,001	0,1658
	(SPESE GENERALI)15%*8.803				1,320	
	(UTILE)10%*10.123				1,012	
	Totale analizzato	mq	1,0000		11,135	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 11,14					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
124	**Analisi 22CL.PR.R.0280.30.a** Rimozione di controsoffitti in metallo Rimozione di controsoffitti in metallo Rimozione di controsoffitti in metallo, compresa la rimozione delle listellature di supporto e dei filetti di coprigiunto o cornice, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0800	28,96	2,317	0,0800
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0800	24,13	1,930	0,0800
					0,637	
	(SPESE GENERALI)15%*4.247				0,488	
	(UTILE)10%*4.884					
	Totale analizzato	mq	1,0000		5,372	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 5,37					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
125	**Analisi 22CL.PR.R.0280.40.a** Disfattura di "cameraccanne" Disfattura di "cameraccanne" Disfattura di "cameraccanne", compreso la schiodatura e la rimozione della piccola orditura in legno escluso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed il calo in basso					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0878	28,96	2,543	0,0878
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0878	24,13	2,119	0,0878
					0,699	
	(SPESE GENERALI)15%*4.662					
					0,536	
	(UTILE)10%*5.361					
	Totale analizzato	mq	1,0000		5,897	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 5,90					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
126	**Analisi 22CL.PR.R.0290.10.a** Rimozione totale di manto di copertura a tetto Rimozione totale di manto di copertura a tetto con tegole o embrici Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole o embrici, coppo o canale, pianelle o tavolato e piccola orditura in legno compreso smontaggio di converse, canali di gronda, cernita del materiale riutilizzabile, pulitura, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1950	24,13	4,705	0,1950
	(SPESE GENERALI)15%*10.352				1,553	
	(UTILE)10%*11.905				1,191	
	Totale analizzato	mq	1,0000		13,096	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 13,10					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
127	**Analisi 22CL.PR.R.0290.10.k** Rimozione totale di manto di copertura a tetto Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole o embrici, coppo o canale, pianelle o tavolato e piccola orditura in legn Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole o embrici, coppo o canale, pianelle o tavolato e piccola orditura in legno compreso smontaggio di converse, canali di gronda, cernita del materiale riutilizzabile, pulitura, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole o embrici, coppo o canale, pianelle o tavolato e piccola orditura in legno compreso smontaggio di converse, canali di gronda, cernita del materiale riutilizzabile, pulitura, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1950	24,13	4,705	0,1950
	(SPESE GENERALI)15%*10.352				1,553	
	(UTILE)10%*11.905				1,191	
	Totale analizzato	mq	1,0000		13,096	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 13,10					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
128	**Analisi 22CL.PR.R.0290.20.a** Rimozione totale di manto di copertura a tetto Rimozione totale di manto di copertura a tetto con tegole marsigliesi o coppi Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole marsigliesi o coppi e canali e piccola orditura in legno compreso smontaggio di converse, canali di gronda, cernita del materiale riutilizzabile, pulitura il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1658	28,96	4,802	0,1658
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1658	24,13	4,001	0,1658
	(SPESE GENERALI)15%*8.803				1,320	
	(UTILE)10%*10.123				1,012	
	Totale analizzato	mq	1,0000		11,135	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 11,14					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
129	**Analisi 22CL.PR.R.0290.30.a** Smontaggio del solo manto di copertura a tetto con tegole in ardesia naturale Smontaggio del solo manto di copertura a tetto comprendente la cernita del materiale riutilizzabile e il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1268	28,96	3,672	0,1268
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1268	24,13	3,060	0,1268
					1,010	
	(SPESE GENERALI)15%*6.732					
					0,774	
	(UTILE)10%*7.742					
	Totale analizzato	mq	1,0000		8,516	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 8,52					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
130	**Analisi 22CL.PR.R.0290.30.b** Smontaggio del solo manto di copertura a tetto con tegole marsigliesi o in cemento Smontaggio del solo manto di copertura a tetto comprendente la cernita del materiale riutilizzabile e il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0878	28,96	2,543	0,0878
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0878	24,13	2,119	0,0878
					0,699	
	(SPESE GENERALI)15%*4.662				0,536	
	(UTILE)10%*5.361					
	Totale analizzato	mq	1,0000		5,897	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 5,90					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
131	**Analisi 22CL.PR.R.0290.30.c** Smontaggio del solo manto di copertura a tetto con tegole e coppi in laterizio Smontaggio del solo manto di copertura a tetto comprendente la cernita del materiale riutilizzabile e il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1268	28,96	3,672	0,1268
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1268	24,13	3,060	0,1268
					1,010	
	(SPESE GENERALI)15%*6.732					
					0,774	
	(UTILE)10%*7.742					
	Totale analizzato	mq	1,0000		8,516	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 8,52					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
132	**Analisi 22CL.PR.R.0290.30.d** Smontaggio del solo manto di copertura a tetto con coppi e canali in laterizio Smontaggio del solo manto di copertura a tetto comprendente la cernita del materiale riutilizzabile e il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1151	28,96	3,333	0,1151
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1151	24,13	2,777	0,1151
					0,917	
	(SPESE GENERALI)15%*6.110					
					0,703	
	(UTILE)10%*7.027					
	Totale analizzato	mq	1,0000		7,730	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 7,73					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
133	**Analisi 22CL.PR.R.0290.30.e** Smontaggio del solo manto di copertura a tetto con materiale leggero, con interposti strati a base bituminosa Smontaggio del solo manto di copertura a tetto comprendente la cernita del materiale riutilizzabile e il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0761	28,96	2,204	0,0761
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0761	24,13	1,836	0,0761
					0,606	
	(SPESE GENERALI)15%*4.040					
					0,465	
	(UTILE)10%*4.646					
	Totale analizzato	mq	1,0000		5,111	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 5,11					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
134	**Analisi 22CL.PR.R.0290.40.a** Smontaggio della grossa armatura in legno di tetto per strutture semplici quali arcarecci, travi, ecc. Smontaggio della grossa armatura in legno di tetto, compresi ferramenta, smuratura delle strutture stesse, cernita del materiale riutilizzabile il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,2675	28,96	36,707	1,2675
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,2675	24,13	30,585	1,2675
	(SPESE GENERALI)15%*67.292				10,094	
	(UTILE)10%*77.386				7,739	
	Totale analizzato	mc	1,0000		85,125	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 85,13					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
135	**Analisi 22CL.PR.R.0290.40.b** Smontaggio della grossa armatura in legno di tetto per strutture composte quali capriate Smontaggio della grossa armatura in legno di tetto, compresi ferramenta, smuratura delle strutture stesse, cernita del materiale riutilizzabile il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,7550	28,96	50,825	1,7550
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,7550	24,13	42,348	1,7550
					13,976	
	(SPESE GENERALI)15%*93.173					
					10,715	
	(UTILE)10%*107.149					
	Totale analizzato	mc	1,0000		117,864	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 117,86					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
136	**Analisi 22CL.PR.R.0290.50.a** Demolizione di canne fumarie o di areazione in elementi prefabbricati in calcestruzzo o in mattoni pieni Demolizione di canne fumarie o di areazione, in elementi prefabbricati in calcestruzzo o in mattoni pieni; calcolato sulla superficie laterale compreso il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1248	28,96	3,614	0,1248
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1248	24,13	3,011	0,1248
	(SPESE GENERALI)15%*6.625				0,994	
	(UTILE)10%*7.619				0,762	
	Totale analizzato	mq	1,0000		8,381	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 8,38					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
137	**Analisi 22CL.PR.R.0290.60.a** Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresa la rimozione di grappe, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0800	28,96	2,317	0,0800
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0800	24,13	1,930	0,0800
					0,637	
	(SPESE GENERALI)15%*4.247					
					0,488	
	(UTILE)10%*4.884					
	Totale analizzato	m	1,000000		5,372	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/m 5,37					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
138	**Analisi 22CL.PR.R.0290.70.a** RIMOZIONE DI MANTI IMPERMEABILI SU SUPERFICI ORIZZONTALI Rimozione di manti impermeabili bituminosi monostrato Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compreso il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0720	28,96	2,085	0,0720
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0720	24,13	1,737	0,0720
					0,573	
	(SPESE GENERALI)15%*3.822					
					0,440	
	(UTILE)10%*4.395					
	Totale analizzato	mq	1,0000		4,835	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 4,84					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
139	**Analisi 22CL.PR.R.0290.70.b** RIMOZIONE DI MANTI IMPERMEABILI SU SUPERFICI ORIZZONTALI Rimozione di manti impermeabili bituminosi a doppio strato Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compreso il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0770	28,96	2,230	0,0770
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0770	24,13	1,858	0,0770
	(SPESE GENERALI)15%*4.088				0,613	
	(UTILE)10%*4.701				0,470	
	Totale analizzato	mq	1,0000		5,171	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 5,17					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
140	**Analisi 22CL.PR.R.0290.70.c** RIMOZIONE DI MANTI IMPERMEABILI SU SUPERFICI ORIZZONTALI Rimozione di manti sintetici anche se saldati e fissati meccanicamente Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compreso il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0620	28,96	1,796	0,0620
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0620	24,13	1,496	0,0620
					0,494	
	(SPESE GENERALI)15%*3.292				0,379	
	(UTILE)10%*3.786					
	Totale analizzato	mq	1,0000		4,165	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 4,17					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
141	**Analisi 22CL.PR.R.0290.80.a** RIMOZIONE DI MANTI IMPERMEABILI SU SUPERFICI VERTICALI-VASCHE E PISCINE Rimozione di manti impermeabili bituminosi monostrato Rimozione di manti impermeabili su superfici verticali, vasche e piscine. Il prezzo comprende il calo in basso o il tiro in alto e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0680	28,96	1,969	0,0680
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0680	24,13	1,641	0,0680
					0,542	
	(SPESE GENERALI)15%*3.610				0,415	
	(UTILE)10%*4.152					
	Totale analizzato	mq	1,0000		4,567	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 4,57					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
142	**Analisi 22CL.PR.R.0290.80.b** RIMOZIONE DI MANTI IMPERMEABILI SU SUPERFICI VERTICALI-VASCHE E PISCINE Rimozione di manti impermeabili bituminosi a doppio strato Rimozione di manti impermeabili su superfici verticali, vasche e piscine. Il prezzo comprende il calo in basso o il tiro in alto e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0732	28,96	2,120	0,0732
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0732	24,13	1,766	0,0732
					0,583	
	(SPESE GENERALI)15%*3.886				0,447	
	(UTILE)10%*4.469					
	Totale analizzato	mq	1,0000		4,916	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 4,92					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
143	**Analisi 22CL.PR.R.0290.80.c** RIMOZIONE DI MANTI IMPERMEABILI SU SUPERFICI VERTICALI-VASCHE E PISCINE Rimozione di manti sintetici anche se saldati e fissati meccanicamente Rimozione di manti impermeabili su superfici verticali, vasche e piscine. Il prezzo comprende il calo in basso o il tiro in alto e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0600	28,96	1,738	0,0600
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0600	24,13	1,448	0,0600
					0,478	
	(SPESE GENERALI)15%*3.186				0,366	
	(UTILE)10%*3.664					
	Totale analizzato	mq	1,0000		4,030	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 4,03					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
144	**Analisi 22CL.PR.R.0290.90.a** RIMOZIONE DI ABACHINI Rimozione di abachini in lastre di larghezza non superiore a cm 30 Rimozione di abachini di ardesia o di materiale ceramico, compreso il calo in basso o il tiro in alto e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0320	28,96	0,927	0,0320
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0320	24,13	0,772	0,0320
					0,255	
	(SPESE GENERALI)15%*1.699					
					0,195	
	(UTILE)10%*1.954					
	Totale analizzato	m	1,000000		2,149	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/m 2,15					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
145	**Analisi 22CL.PR.R.0290.90.b** RIMOZIONE DI ABACHINI Rimozione di abachini in lastre di larghezza superiore a cm 30 Rimozione di abachini di ardesia o di materiale ceramico, compreso il calo in basso o il tiro in alto e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0865	28,96	2,505	0,0865
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0865	24,13	2,087	0,0865
	(SPESE GENERALI)15%*4.592				0,689	
	(UTILE)10%*5.281				0,528	
	Totale analizzato	mq	1,0000		5,809	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 5,81					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
146	**Analisi 22CL.PR.R.02100.10.a** Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0351	28,96	1,016	0,0351
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0351	24,13	0,847	0,0351
	(SPESE GENERALI)15%*1.863				0,279	
	(UTILE)10%*2.142				0,214	
	Totale analizzato	mq	1,0000		2,356	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 2,36					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
147	**Analisi 22CL.PR.R.02100.20.a** Asportazione dalle superfici intonacate Asportazione dalle superfici intonacate Asportazione dalle superfici intonacate in strati di tinta sintetica mediante fonte di calore a fiamma o elettrica, compreso l'uso di solventi idonei per le parti più tenaci e successiva raschiatura eseguita a mano					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1073	28,96	3,107	0,1073
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1073	24,13	2,589	0,1073
					0,854	
	(SPESE GENERALI)15%*5.696					
					0,655	
	(UTILE)10%*6.550					
	Totale analizzato	mq	1,0000		7,205	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 7,21					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
148	**Analisi 22CL.PR.R.02100.30.a** Rimozione di parati monostrato mediante utilizzo di attrezzatura manuale previa imbibizione della superficie Rimozione di parati monostrato mediante utilizzo di attrezzatura manuale previa imbibizione della superficie					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0293	28,96	0,849	0,0293
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0293	24,13	0,707	0,0293
					0,233	
	(SPESE GENERALI)15%*1.556					
					0,179	
	(UTILE)10%*1.789					
	Totale analizzato	mq	1,0000		1,968	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 1,97					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
149	**Analisi 22CL.PR.R.02100.40.a** Pulitura di superfici in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione non inferiore a 20-30 ate: con acqua					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1170	28,96	3,388	0,1170
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1170	24,13	2,823	0,1170
	(SPESE GENERALI)15%*6.211				0,932	
	(UTILE)10%*7.143				0,714	
	Totale analizzato	mq	1,0000		7,857	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 7,86					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
150	**Analisi 22CL.PR.R.02100.40.b** Pulitura di superfici in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione non inferiore a 20-30 ate: con sabbia micronizzata					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2048	26,86	5,501	0,2048
	22CL.AT.10.3010.a - SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,2100	33,35	7,004	0,2100
	22CL.PR.2.2021.h - SABBIA Sabbia o silice micronizzata	kg	0,0100	0,17	0,002	0,0100
					1,876	
	(SPESE GENERALI)15%*12.507				1,438	
	(UTILE)10%*14.383					
	Totale analizzato	mq	1,0000		15,821	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 15,82					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
151	**Analisi 22CL.PR.R.02100.40.c** Pulitura di superfici in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione non inferiore a 20-30 ate: con acqua e sabbia micronizzata					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2730	26,86	7,333	0,2730
	22CL.AT.10.3010.a - SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,2800	33,35	9,338	0,2800
	22CL.PR.2.2021.h - SABBIA Sabbia o silice micronizzata	kg	0,0100	0,17	0,002	0,0100
					2,501	
	(SPESE GENERALI)15%*16.673				1,917	
	(UTILE)10%*19.174					
	Totale analizzato	mq	1,0000		21,091	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 21,09					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
152	**Analisi 22CL.PR.R.02100.50.a** Pulitura di superfici intonacate mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione adatta allo stato dell'intonaco: con acqua					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0878	28,96	2,543	0,0878
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0878	24,13	2,119	0,0878
					0,699	
	(SPESE GENERALI)15%*4.662					
					0,536	
	(UTILE)10%*5.361					
	Totale analizzato	mq	1,0000		5,897	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 5,90					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
153	**Analisi 22CL.PR.R.02100.50.b** Pulitura di superfici intonacate mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione adatta allo stato dell'intonaco: con sabbia micronizzata					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1463	28,96	4,237	0,1463
	22CL.AT.10.3010.a - SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,1500	33,35	5,003	0,1500
	22CL.PR.2.2021.h - SABBIA Sabbia o silice micronizzata	kg	0,0100	0,17	0,002	0,0100
					1,386	
	(SPESE GENERALI)15%*9.242				1,063	
	(UTILE)10%*10.628					
	Totale analizzato	mq	1,0000		11,691	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 11,69					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
154	**Analisi 22CL.PR.R.02100.50.c** Pulitura di superfici intonacate mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione adatta allo stato dell'intonaco: con acqua e sabbia micronizzata					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1833	26,86	4,923	0,1833
	22CL.AT.10.3010.a - SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,1880	33,35	6,270	0,1880
	22CL.PR.2.2021.h - SABBIA Sabbia o silice micronizzata	kg	0,0100	0,17	0,002	0,0100
					1,679	
	(SPESE GENERALI)15%*11.195					
					1,287	
	(UTILE)10%*12.874					
	Totale analizzato	mq	1,0000		14,161	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 14,16					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
155	**Analisi 22CL.PR.R.02100.60.a** Sverniciatura di opere in legno, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci, mediante: fonte di calore alla fiamma o ad aria					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2925	26,86	7,857	0,2925
	(SPESE GENERALI)15%*7.857				1,179	
	(UTILE)10%*9.036				0,904	
	Totale analizzato	mq	1,0000		9,940	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 9,94					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
156	**Analisi 22CL.PR.R.02100.60.b** Sverniciatura di opere in legno, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci, mediante: soda caustica					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2438	26,86	6,548	0,2438
	(SPESE GENERALI)15%*6.548				0,982	
	(UTILE)10%*7.530				0,753	
	Totale analizzato	mq	1,0000		8,283	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 8,28					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
157	**Analisi 22CL.PR.R.02100.60.c** Sverniciatura di opere in legno, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci, mediante: sverniciatore chimico					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1950	26,86	5,238	0,1950
	(SPESE GENERALI)15%*5.238				0,786	
	(UTILE)10%*6.024				0,602	
	Totale analizzato	mq	1,0000		6,626	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 6,63					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
158	**Analisi 22CL.PR.R.02100.60.d** Sverniciatura di opere in legno, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci, mediante: sabbiatura					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2925	26,86	7,857	0,2925
	22CL.AT.10.3010.a - SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,3000	33,35	10,005	0,3000
	22CL.PR.2.2021.h - SABBIA Sabbia o silice micronizzata	kg	0,0100	0,17	0,002	0,0100
					2,680	
	(SPESE GENERALI)15%*17.864				2,054	
	(UTILE)10%*20.544					
	Totale analizzato	mq	1,0000		22,598	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 22,60					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
159	**Analisi 22CL.PR.R.02100.70.a** Sverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci, mediante: fonte di calore alla fiamma o ad aria					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1950	26,86	5,238	0,1950
	(SPESE GENERALI)15%*5.238				0,786	
	(UTILE)10%*6.024				0,602	
	Totale analizzato	mq	1,0000		6,626	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 6,63					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
160	**Analisi 22CL.PR.R.02100.70.b** Sverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci, mediante: smerigliatrice meccanica					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2340	26,86	6,285	0,2340
	(SPESE GENERALI)15%*6.285				0,943	
	(UTILE)10%*7.228				0,723	
	Totale analizzato	mq	1,0000		7,951	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 7,95					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
161	**Analisi 22CL.PR.R.02100.70.c** Sverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci, mediante: sverniciatore chimico					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0975	26,86	2,619	0,0975
	(SPESE GENERALI)15%*2.619				0,393	
	(UTILE)10%*3.012				0,301	
	Totale analizzato	mq	1,0000		3,313	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 3,31					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
162	**Analisi 22CL.PR.R.02100.70.d** Sverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci, mediante: sabbiatura					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1755	26,86	4,714	0,1755
	22CL.AT.10.3010.a - SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,1800	33,35	6,003	0,1800
	22CL.PR.2.2021.h - SABBIA Sabbia o silice micronizzata	kg	0,0100	0,17	0,002	0,0100
					1,608	
	(SPESE GENERALI)15%*10.719				1,233	
	(UTILE)10%*12.327					
	Totale analizzato	mq	1,0000		13,560	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 13,56					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
163	**Analisi 22CL.PR.R.02110.10.a** Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc. Di superficie fino a 3 mq Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1170	24,13	2,823	0,1170
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1170	28,96	3,388	0,1170
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					1,014	
	(SPESE GENERALI)15%*6.757				0,777	
	(UTILE)10%*7.771					
	Totale analizzato	mq	1,0000		8,548	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 8,55**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
164	**Analisi 22CL.PR.R.02110.10.b** Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc. Di superficie da 3,01 a 5 mq Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					0,858	
	(SPESE GENERALI)15%*5.723				0,658	
	(UTILE)10%*6.581					
	Totale analizzato	mq	1,0000		7,239	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 7,24					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
165	**Analisi 22CL.PR.R.02110.10.c** Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc. Di superficie da 3,01 a 5 mq Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0780	24,13	1,882	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					0,703	
	(SPESE GENERALI)15%*4.687				0,539	
	(UTILE)10%*5.390					
	Totale analizzato	mq	1,0000		5,929	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 5,93					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
166	**Analisi 22CL.PR.R.02110.20.a** Smontaggio di avvolgibili in legno, metallo o pvc, compreso lo smontaggio del rullo e dell'avvolgitore e la smuratura dei supporti Smontaggio di avvolgibili in legno, metallo o pvc, compreso lo smontaggio del rullo e dell'avvolgitore e la smuratura dei supporti Rimozione di avvolgibili in legno, metallo o pvc, compreso lo smontaggio del rullo e dell'avvolgitore e la smuratura dei supporti. Compreso l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1112	24,13	2,683	0,1112
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1112	28,96	3,220	0,1112
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
	(SPESE GENERALI)15%*6.449				0,967	
	(UTILE)10%*7.416				0,742	
	Totale analizzato	mq	1,0000		8,158	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 8,16					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
167	**Analisi 22CL.PR.R.02110.30.a** Smontaggio di porta interna o esterna in legno Di superficie fino a 3 mq Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1121	24,13	2,705	0,1121
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1121	28,96	3,246	0,1121
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					0,975	
	(SPESE GENERALI)15%*6.497					
					0,747	
	(UTILE)10%*7.472					
	Totale analizzato	mq	1,0000		8,219	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 8,22					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
168	**Analisi 22CL.PR.R.02110.30.b** Smontaggio di porta interna o esterna in legno Di superficie da 3,01 a 5 mq Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0926	24,13	2,234	0,0926
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0926	28,96	2,682	0,0926
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					0,819	
	(SPESE GENERALI)15%*5.462					
					0,628	
	(UTILE)10%*6.281					
	Totale analizzato	mq	1,0000		6,909	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 6,91					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
169	**Analisi 22CL.PR.R.02110.30.c** Smontaggio di porta interna o esterna in legno Di superficie da 3,01 a 5 mq Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0731	24,13	1,764	0,0731
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0731	28,96	2,117	0,0731
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					0,664	
	(SPESE GENERALI)15%*4.427					
					0,509	
	(UTILE)10%*5.091					
	Totale analizzato	mq	1,0000		5,600	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 5,60					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
170	**Analisi 22CL.PR.R.02110.40.a** Smontaggio di portone interno o esterno in legno Rimozione di portone interno o esterno in legno Rimozione di portone interno o porta di caposcala, calcolata sulla superficie compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1609	24,13	3,883	0,1609
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1609	28,96	4,660	0,1609
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					1,363	
	(SPESE GENERALI)15%*9.089					
					1,045	
	(UTILE)10%*10.452					
	Totale analizzato	mq	1,0000		11,497	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 11,50					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
171	**Analisi 22CL.PR.R.02110.50.a** Smontaggio di infissi in ferro o alluminio Di superficie fino a 3 mq Rimozione di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1092	24,13	2,635	0,1092
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1092	28,96	3,162	0,1092
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					0,951	
	(SPESE GENERALI)15%*6.343					
					0,729	
	(UTILE)10%*7.294					
	Totale analizzato	mq	1,0000		8,023	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 8,02**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
172	**Analisi 22CL.PR.R.02110.50.b** Smontaggio di infissi in ferro o alluminio Di superficie da 3,01 a 5 mq Rimozione di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0897	24,13	2,164	0,0897
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0897	28,96	2,598	0,0897
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					0,796	
	(SPESE GENERALI)15%*5.308				0,610	
	(UTILE)10%*6.104					
	Totale analizzato	mq	1,0000		6,714	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 6,71					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
173	**Analisi 22CL.PR.R.02110.50.c** Smontaggio di infissi in ferro o alluminio Di superficie oltre i 5 mq Rimozione di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0702	24,13	1,694	0,0702
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0702	28,96	2,033	0,0702
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					0,641	
	(SPESE GENERALI)15%*4.273					
					0,491	
	(UTILE)10%*4.914					
	Totale analizzato	mq	1,0000		5,405	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 5,41**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
174	**Analisi 22CL.PR.R.02110.60.a** Smontaggio di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio Di superficie fino a 3 mq Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1053	24,13	2,541	0,1053
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1053	28,96	3,049	0,1053
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					0,920	
	(SPESE GENERALI)15%*6.136					
					0,706	
	(UTILE)10%*7.056					
	Totale analizzato	mq	1,0000		7,762	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 7,76**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
175	**Analisi 22CL.PR.R.02110.60.b** Smontaggio di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio Di superficie da 3,01 a 5 mq Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0858	24,13	2,070	0,0858
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0858	28,96	2,485	0,0858
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					0,765	
	(SPESE GENERALI)15%*5.101					
					0,587	
	(UTILE)10%*5.866					
	Totale analizzato	mq	1,0000		6,453	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 6,45					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
176	**Analisi 22CL.PR.R.02110.60.c** Smontaggio di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio Di superficie oltre i 5 mq Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0663	24,13	1,600	0,0663
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0663	28,96	1,920	0,0663
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					0,610	
	(SPESE GENERALI)15%*4.066				0,468	
	(UTILE)10%*4.676					
	Totale analizzato	mq	1,0000		5,144	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 5,14**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
177	**Analisi 22CL.PR.R.02110.70.a** Smontaggio di porte, cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno Rimozione di cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno Rimozione di cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0117	24,13	0,282	0,0117
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0117	28,96	0,339	0,0117
	(SPESE GENERALI)15%*0.621				0,093	
	(UTILE)10%*0.714				0,071	
	Totale analizzato	kg	1,0000		0,785	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 0,79					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
178	**Analisi 22CL.PR.R.02110.80.a** Rimozione di sola superficie vetrata compreso lo stucco fermavetro o i regoletti in legno e metallo Rimozione di vetri Rimozione di sola superficie vetrata compreso lo stucco fermavetro o i regoletti in legno e metallo. Compreso l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
					0,777	
	(SPESE GENERALI)15%*5.177				0,595	
	(UTILE)10%*5.954					
	Totale analizzato	mq	1,0000		6,549	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 6,55					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
179	**Analisi 22CL.PR.R.02110.90.a** Rimozione di mensole architettoniche in legno incastrate nelle murature Rimozione di mensole architettoniche in legno incastrate nelle murature Rimozione di mensole o elementi di architravi in legno incastrate nelle murature compresa demolizione di muratura per l'allargamento dell'alloggiamento. Compreso l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	2,4375	24,13	58,817	2,4375
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,4375	28,96	70,590	2,4375
					19,411	
	(SPESE GENERALI)15%*129.407					
					14,882	
	(UTILE)10%*148.818					
	Totale analizzato	mc	1,0000		163,700	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 163,70					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
180	**Analisi 22CL.PR.R.02115.10.a** DEMOLIZIONI E RIMOZIONI RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO Rimozione di ringhiere, inferriate e simili Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per ponteggi, tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0137	24,13	0,331	0,0137
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0068	28,96	0,197	0,0068
	22CL.AT.10.2030.a - ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,0040	2,90	0,012	0,0040
					0,081	
	(SPESE GENERALI)15%*0.540					
					0,062	
	(UTILE)10%*0.621					
	Totale analizzato	kg	1,0000		0,683	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 0,68					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
181	**Analisi 22CL.PR.R.02115.10.b** DEMOLIZIONI E RIMOZIONI RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO Di elementi struturali con profili INP, HEA, UPN, L, C e similari Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per ponteggi, tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0049	24,13	0,118	0,0049
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0049	28,96	0,142	0,0049
	22CL.PR.2.12010.a - Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	mc	0,0001	394,78	0,039	0,0001
	22CL.PR.2.12010.g - Abete in travi scorzate	mc	0,0001	390,60	0,039	0,0001
	22CL.PR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0001	415,80	0,042	0,0001
	22CL.AT.10.3055.a - ATTREZZATURA OSSIACETILENICA Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	ora	0,0010	31,92	0,032	0,0010
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0020	54,60	0,109	0,0020
					0,078	
	(SPESE GENERALI)15%*0.521				0,060	
	(UTILE)10%*0.599					
	Totale analizzato	kg	1,0000		0,659	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 0,66					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
182	**Analisi 22CL.PR.R.02115.10.c** DEMOLIZIONI E RIMOZIONI RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO Di grosse carpenterie in ferro composte da elementi non commerciali Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per ponteggi, tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0039	24,13	0,094	0,0039
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0039	28,96	0,113	0,0039
	22CL.PR.2.12010.a - Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	mc	0,0001	394,78	0,039	0,0001
	22CL.PR.2.12010.g - Abete in travi scorzate	mc	0,0001	390,60	0,039	0,0001
	22CL.PR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0001	415,80	0,042	0,0001
	22CL.AT.10.3055.a - ATTREZZATURA OSSIACETILENICA Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	ora	0,0010	31,92	0,032	0,0010
	22CL.AT.10.2035.a - AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,0005	72,80	0,036	0,0005
					0,059	
	(SPESE GENERALI)15%*0.395				0,045	
	(UTILE)10%*0.454					
	Totale analizzato	kg	1,0000		0,499	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 0,50					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
183	**Analisi 22CL.PR.R.02120.10.a** Sola rimozione di apparecchi, comprese opere murarie di demolizione: Rimozione di apparecchi igienico sanitari Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili quali: vaso con cassetta, bidet, docce, lavello, lavabo anche se a colonna, comprese opere murarie di demolizione					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
					0,777	
	(SPESE GENERALI)15%*5.177					
					0,595	
	(UTILE)10%*5.954					
	Totale analizzato	cad	1,0000		6,549	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 6,55					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
184	**Analisi 22CL.PR.R.02120.10.b** Sola rimozione di apparecchi, comprese opere murarie di demolizione: Maggior prezzo al precedente per la rimozione di vasca da bagno Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili quali: vaso con cassetta, bidet, docce, lavello, lavabo anche se a colonna, comprese opere murarie di demolizione					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0293	24,13	0,707	0,0293
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0293	28,96	0,849	0,0293
					0,233	
	(SPESE GENERALI)15%*1.556					
					0,179	
	(UTILE)10%*1.789					
	Totale analizzato	cad	1,0000		1,968	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 1,97					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
185	**Analisi 22CL.PR.R.02120.20.a** Sola rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione: Di tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo civile					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0585	24,13	1,412	0,0585
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0585	28,96	1,694	0,0585
	(SPESE GENERALI)15%*3.106				0,466	
	(UTILE)10%*3.572				0,357	
	Totale analizzato	m	1,000000		3,929	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/m 3,93					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
186	**Analisi 22CL.PR.R.02120.20.b** Sola rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione: Di tubazione idrauliche per usi diversi fino al diametro 2"					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0780	24,13	1,882	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	(SPESE GENERALI)15%*4.141				0,621	
	(UTILE)10%*4.762				0,476	
	Totale analizzato	m	1,000000		5,238	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/m 5,24					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
187	**Analisi 22CL.PR.R.02120.20.c** Sola rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione: Di tubazione idrauliche per usi diversi da 2" fino a 4"					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1073	24,13	2,589	0,1073
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1073	28,96	3,107	0,1073
					0,854	
	(SPESE GENERALI)15%*5.696					
					0,655	
	(UTILE)10%*6.550					
	Totale analizzato	m	1,000000		7,205	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/m 7,21					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
188	**Analisi 22CL.PR.R.02120.30.a** Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari, compreso opere murarie: per rubinetto singolo tipo civile					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0293	24,13	0,707	0,0293
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0293	28,96	0,849	0,0293
					0,233	
	(SPESE GENERALI)15%*1.556					
					0,179	
	(UTILE)10%*1.789					
	Totale analizzato	cad	1,0000		1,968	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 1,97					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
189	**Analisi 22CL.PR.R.02120.30.b** Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari, compreso opere murarie: per gruppo di rubinetti di tipo civili					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2925	24,13	7,058	0,2925
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2925	28,96	8,471	0,2925
					2,329	
	(SPESE GENERALI)15%*15.529					
					1,786	
	(UTILE)10%*17.858					
	Totale analizzato	kg	1,0000		19,644	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 19,64					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
190	**Analisi 22CL.PR.R.02130.10.1** Rimozione di caldaia murale Rimozione di caldaia murale Rimozione di caldaia murale, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, il trasporto a rifiuto e quanto altro occorre, della potenzialità fino 34.000 W					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2535	24,13	6,117	0,2535
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2535	28,96	7,341	0,2535
					2,019	
	(SPESE GENERALI)15%*13.458					
					1,548	
	(UTILE)10%*15.477					
	Totale analizzato	cad	1,0000		17,025	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 17,03					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
191	**Analisi 22CL.PR.R.02130.20.a** Rimozione di caldaia a basamento 35.000-81.000 W Rimozione di caldaia a basamento, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, della potenzialità di:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4388	24,13	10,588	0,4388
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4388	28,96	12,708	0,4388
	(SPESE GENERALI)15%*23.296				3,494	
	(UTILE)10%*26.790				2,679	
	Totale analizzato	cad	1,0000		29,469	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 29,47					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
192	**Analisi 22CL.PR.R.02130.20.b** Rimozione di caldaia a basamento 93.000-174.000 W Rimozione di caldaia a basamento, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, della potenzialità di:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,6825	24,13	16,469	0,6825
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,6825	28,96	19,765	0,6825
					5,435	
	(SPESE GENERALI)15%*36.234				4,167	
	(UTILE)10%*41.669					
	Totale analizzato	cad	1,0000		45,836	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 45,84					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
193	**Analisi 22CL.PR.R.02130.20.c** Rimozione di caldaia a basamento 203.000-290.500 W Rimozione di caldaia a basamento, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, della potenzialità di:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,9750	24,13	23,527	0,9750
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,9750	28,96	28,236	0,9750
					7,764	
	(SPESE GENERALI)15%*51.763					
					5,953	
	(UTILE)10%*59.527					
	Totale analizzato	cad	1,0000		65,480	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 65,48					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
194	**Analisi 22CL.PR.R.02130.20.d** Rimozione di caldaia a basamento 348.500-581.000 W Rimozione di caldaia a basamento, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, della potenzialità di:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,7063	24,13	41,173	1,7063
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,7063	28,96	49,414	1,7063
					13,588	
	(SPESE GENERALI)15%*90.587					
					10,418	
	(UTILE)10%*104.175					
	Totale analizzato	cad	1,0000		114,593	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 114,59					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
195	**Analisi 22CL.PR.R.02130.20.e** Rimozione di caldaia a basamento 697.000-1.046.000 W Rimozione di caldaia a basamento, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, della potenzialità di:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	3,0225	24,13	72,933	3,0225
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	3,0225	28,96	87,532	3,0225
					24,070	
	(SPESE GENERALI)15%*160.465				18,454	
	(UTILE)10%*184.535					
	Totale analizzato	cad	1,0000		202,989	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 202,99					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
196	**Analisi 22CL.PR.R.02130.20.f** Rimozione di caldaia a basamento 1.162.000-1.743.000 W Rimozione di caldaia a basamento, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, della potenzialità di:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	5,0700	24,13	122,339	5,0700
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	5,0700	28,96	146,827	5,0700
	(SPESE GENERALI)15%*269.166				40,375	
	(UTILE)10%*309.541				30,954	
	Totale analizzato	cad	1,0000		340,495	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 340,50					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
197	**Analisi 22CL.PR.R.02130.30.a** Rimozione di corpi scaldanti in ghisa e/o in alluminio: fino a 6 elementi, per radiatore Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di mensole, trasporto a rifiuto e quanto altro occorre. Radiatori in ghisa e ferro					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
					0,777	
	(SPESE GENERALI)15%*5.177					
					0,595	
	(UTILE)10%*5.954					
	Totale analizzato	cad	1,0000		6,549	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 6,55					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
198	**Analisi 22CL.PR.R.02130.30.b** Rimozione di corpi scaldanti in ghisa e/o in alluminio: da 7 a 12 elementi, per radiatore Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di mensole, trasporto a rifiuto e quanto altro occorre. Radiatori in ghisa e ferro					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1170	24,13	2,823	0,1170
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1170	28,96	3,388	0,1170
	(SPESE GENERALI)15%*6.211				0,932	
	(UTILE)10%*7.143				0,714	
	Totale analizzato	cad	1,0000		7,857	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 7,86					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
199	**Analisi 22CL.PR.R.02130.30.c** Rimozione di corpi scaldanti in ghisa e/o in alluminio: da 13 a 20 elementi, per radiatore Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di mensole, trasporto a rifiuto e quanto altro occorre. Radiatori in ghisa e ferro					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1482	24,13	3,576	0,1482
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1482	28,96	4,292	0,1482
					1,180	
	(SPESE GENERALI)15%*7.868					
					0,905	
	(UTILE)10%*9.048					
	Totale analizzato	cad	1,0000		9,953	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 9,95					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
200	**Analisi 22CL.PR.R.02130.40.a** Rimozione di corpi scaldanti in piastre radianti in acciaio: fino a 600 mm, per piastra radiante Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di mensole, trasporto a rifiuto e quanto altro occorre. Piastre radianti in alluminio					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0878	24,13	2,119	0,0878
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0878	28,96	2,543	0,0878
					0,699	
	(SPESE GENERALI)15%*4.662				0,536	
	(UTILE)10%*5.361					
	Totale analizzato	cad	1,0000		5,897	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 5,90					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
201	**Analisi 22CL.PR.R.02130.40.b** Rimozione di corpi scaldanti in piastre radianti in acciaio: da 600 a 1.000 mm, per piastra radiante Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di mensole, trasporto a rifiuto e quanto altro occorre. Piastre radianti in alluminio					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1073	24,13	2,589	0,1073
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1073	28,96	3,107	0,1073
					0,854	
	(SPESE GENERALI)15%*5.696					
					0,655	
	(UTILE)10%*6.550					
	Totale analizzato	cad	1,0000		7,205	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 7,21					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
202	**Analisi 22CL.PR.R.02130.40.c** Rimozione di corpi scaldanti in piastre radianti in acciaio: oltre 1.000 mm, per piastra radiante Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di mensole, trasporto a rifiuto e quanto altro occorre. Piastre radianti in alluminio					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1433	24,13	3,458	0,1433
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1433	28,96	4,150	0,1433
					1,141	
	(SPESE GENERALI)15%*7.608					
					0,875	
	(UTILE)10%*8.749					
	Totale analizzato	cad	1,0000		9,624	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 9,62					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
203	**Analisi 22CL.PR.R.02130.50.a** DEMOLIZIONE DI CANNE FUMARIE In pvc, lamiera o ferro Demolizione di canne fumarie o di aerazione, Compreso l'onere per puntellamenti e ponteggi, tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0585	24,13	1,412	0,0585
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0585	28,96	1,694	0,0585
	22CL.AT.10.2030.a - ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,0800	2,90	0,232	0,0800
					0,501	
	(SPESE GENERALI)15%*3.338				0,384	
	(UTILE)10%*3.839					
	Totale analizzato	m	1,000000		4,223	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/m 4,22					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
204	**Analisi 22CL.PR.R.02130.50.b** DEMOLIZIONE DI CANNE FUMARIE In cemento, laterizio e gress Demolizione di canne fumarie o di aerazione, Compreso l'onere per puntellamenti e ponteggi, tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0780	24,13	1,882	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	22CL.AT.10.2030.a - ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,1000	2,90	0,290	0,1000
					0,665	
	(SPESE GENERALI)15%*4.431				0,510	
	(UTILE)10%*5.096					
	Totale analizzato	m	1,000000		5,606	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/m 5,61					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
205	**Analisi 22CL.PR.R.02140.10.a** Trasporto a rifiuto con autocarri, con portata superiore a 50 q per trasporti fino a 10 km Trasporto a rifiuto con autocarri, con portata superiore a 50 q, di materiale proveniente da lavori di demolizione compreso lo scarico del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata.					
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,1000	70,21	7,021	0,1000
	(SPESE GENERALI)15%*7.021				1,053	
	(UTILE)10%*8.074				0,807	
	Totale analizzato	mc	1,0000		8,881	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 8,88					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
206	**Analisi 22CL.PR.R.02140.10.b** Trasporto a rifiuto con autocarri, con portata superiore a 50 q per ogni cinque km in più oltre i primi 10 Trasporto a rifiuto con autocarri, con portata superiore a 50 q, di materiale proveniente da lavori di demolizione compreso lo scarico del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata.					
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0500	70,21	3,511	0,0500
	(SPESE GENERALI)15%*3.511				0,527	
	(UTILE)10%*4.038				0,404	
	Totale analizzato	mc	1,0000		4,442	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 4,44					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
207	**Analisi 22CL.PR.R.02140.20.a** Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta con autocarro di portata fino a 50 q Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, anche a mano, viaggio, spandimento del materiale e scarico, esclusi gli oneri di discarica autorizzata					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2550	24,13	6,153	0,2550
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,2800	70,21	19,659	0,2800
					3,872	
	(SPESE GENERALI)15%*25.812					
					2,968	
	(UTILE)10%*29.684					
	Totale analizzato	mc	1,0000		32,652	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 32,65					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
208	**Analisi 22CL.PR.R.02140.30.a** Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta con motocarro di portata fino a 1 mc Trasporto a discarica autorizzata controllata con motocarro Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con motocarro di portata fino a 1 mc, o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5000	24,13	12,065	0,5000
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,5500	70,21	38,616	0,5500
					7,602	
	(SPESE GENERALI)15%*50.681					
					5,828	
	(UTILE)10%*58.283					
	Totale analizzato	mc	1,0000		64,111	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 64,11					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
209	**Analisi 22CL.PR.R.02140.40.a** Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per trasporto a cumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico o di ritrasporto per rinterro					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0370	24,13	0,893	0,0370
	22CL.AT.10.530.a - DUMPER Nolo a caldo per miniescavatore	ora	0,0714	54,60	3,898	0,0714
					0,719	
	(SPESE GENERALI)15%*4.791					
					0,551	
	(UTILE)10%*5.510					
	Totale analizzato	mc	1,0000		6,061	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 6,06					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
210	**Analisi 22CL.PR.R.02140.50.a** Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni eseguite a mano o in zone disagiate, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,3650	24,13	32,937	1,3650
	(SPESE GENERALI)15%*32.937				4,941	
	(UTILE)10%*37.878				3,788	
	Totale analizzato	mc	1,0000		41,666	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 41,67					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
211	**Analisi 22CL.PR.R.02140.60.a** Sovrapprezzo alla scarriolatura , per ogni 10 m o frazione oltre i primi 50 m, valutato al mc di materiale trasportato Sovrapprezzo alla scarriolatura					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0830	24,13	2,003	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*2.003				0,300	
	(UTILE)10%*2.303				0,230	
	Totale analizzato	mc	1,0000		2,533	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 2,53					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
212	**Analisi 22CL.PR.R.02140.70.a** Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a peso					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0080	24,13	0,193	0,0080
	(SPESE GENERALI)15%*0.193				0,029	
	(UTILE)10%*0.222				0,022	
	Totale analizzato	kg	1,0000		0,244	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 0,24					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
213	**Analisi 22CL.PR.R.02140.70.b** Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,9750	24,13	23,527	0,9750
	22CL.AT.10.2030.a - ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	1,0000	2,90	2,900	1,0000
					3,964	
	(SPESE GENERALI)15%*26.427					
					3,039	
	(UTILE)10%*30.391					
	Totale analizzato	mc	1,0000		33,430	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 33,43					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
214	**Analisi 22CL.PR.R.02140.80.a** Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza valutazione a volume, per ogni 50 m o frazione Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,9500	24,13	47,054	1,9500
	(SPESE GENERALI)15%*47.054				7,058	
	(UTILE)10%*54.112				5,411	
	Totale analizzato	mc	1,0000		59,523	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 59,52					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
215	**Analisi 22CL.PR.R.02140.80.b** Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza valutazione a peso, per ogni 50 m o frazione Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0020	24,13	0,048	0,0020
	(SPESE GENERALI)15%*0.048				0,007	
	(UTILE)10%*0.055				0,006	
	Totale analizzato	kg	1,0000		0,061	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 0,06					

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - OPERE CIVILI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
1	**Analisi 22CL.PR.R.0310.10.a** Getto di conglomerato cementizio confezionato in cantiere con 150 kg di cemento per strutture a piano di campagna Getto di conglomerato cementizio confezionato in cantiere eseguito, per operazioni di piccola entità, secondo le prescrizioni tecniche previste compreso il confezionamento, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, escluse le opere provvisionali, le casseforme, e ferro di armatura. Eseguito con 150 kg di cemento:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,8775	24,13	21,174	0,8775
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,2000	1,27	0,254	0,2000
	22CL.PR.2.2021.f - SABBIA 17.35	mc	0,4000	23,79	9,516	0,4000
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	1,5000	25,61	38,415	1,5000
	22CL.PR.2.2010.b - PIETRISCO Pietrisco siliceo basaltico pezzatura cm 2.5¸4	mc	0,8000	32,33	25,864	0,8000
	22CL.AT.10.155.a - BETONIERA Betoniera di capacità 500 l	ora	0,9000	37,21	33,489	0,9000
	(*) 22CL.PR.R.0130.50.a - Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m Scarriolatura di materiali sciolti	mc	0,4743	41,67	19,764	0,4743
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,7313	28,96	21,178	0,7313
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,7313	24,13	17,646	0,7313
					28,095	
	(SPESE GENERALI)15%*187.300					
					21,540	
	(UTILE)10%*215.395					
	Totale analizzato	mc	1,0000		236,935	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 236,94					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
2	**Analisi 22CL.PR.R.0310.10.b** Getto di conglomerato cementizio confezionato in cantiere con 150 kg di cemento per strutture in elevazione Getto di conglomerato cementizio confezionato in cantiere eseguito, per operazioni di piccola entità, secondo le prescrizioni tecniche previste compreso il confezionamento, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, escluse le opere provvisionali, le casseforme, e ferro di armatura. Eseguito con 150 kg di cemento:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,8775	24,13	21,174	0,8775
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,2000	1,27	0,254	0,2000
	22CL.PR.2.2021.f - SABBIA 17.35	mc	0,4000	23,79	9,516	0,4000
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	1,5000	25,61	38,415	1,5000
	22CL.PR.2.2010.b - PIETRISCO Pietrisco siliceo basaltico pezzatura cm 2.5¸4	mc	0,8000	32,33	25,864	0,8000
	22CL.AT.10.155.a - BETONIERA Betoniera di capacità 500 l	ora	0,9000	37,21	33,489	0,9000
	(*) 22CL.PR.R.0130.70.b - Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume	mc	0,7905	33,43	26,426	0,7905
	(*) 22CL.PR.R.0130.50.a - Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m Scarriolatura di materiali sciolti	mc	0,4743	41,67	19,764	0,4743
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,7313	28,96	21,178	0,7313
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,7313	24,13	17,646	0,7313
					32,059	
	(SPESE GENERALI)15%*213.726				24,579	
	(UTILE)10%*245.785					
	Totale analizzato	mc	1,0000		270,364	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 270,36					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
3	**Analisi 22CL.PR.R.0310.20.a** Getto di conglomerato cementizio confezionato in cantiere con 200 kg di cemento: per strutture a piano di campagna Getto di conglomerato cementizio confezionato in cantiere eseguito, per operazioni di piccola entità, secondo le prescrizioni tecniche previste compreso il confezionamento, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, escluse le opere provvisionali, le casseforme, e ferro di armatura. Eseguito con 200 kg di cemento:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,8775	24,13	21,174	0,8775
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,2000	1,27	0,254	0,2000
	22CL.PR.2.2021.f - SABBIA 17.35	mc	0,4000	23,79	9,516	0,4000
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	2,0000	25,61	51,220	2,0000
	22CL.PR.2.2010.b - PIETRISCO Pietrisco siliceo basaltico pezzatura cm 2.5¸4	mc	0,8000	32,33	25,864	0,8000
	22CL.AT.10.155.a - BETONIERA Betoniera di capacità 500 l	ora	0,9000	37,21	33,489	0,9000
	(*) 22CL.PR.R.0130.50.a - Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m Scarriolatura di materiali sciolti	mc	0,4743	41,67	19,764	0,4743
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,7313	28,96	21,178	0,7313
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,7313	24,13	17,646	0,7313
					30,016	
	(SPESE GENERALI)15%*200.105					
					23,012	
	(UTILE)10%*230.121					
	Totale analizzato	mc	1,0000		253,133	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 253,13					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
4	**Analisi 22CL.PR.R.0310.20.b** Getto di conglomerato cementizio confezionato in cantiere con 200 kg di cemento: per strutture in elevazione Getto di conglomerato cementizio confezionato in cantiere eseguito, per operazioni di piccola entità, secondo le prescrizioni tecniche previste compreso il confezionamento, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, escluse le opere provvisionali, le casseforme, e ferro di armatura. Eseguito con 200 kg di cemento:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,8775	24,13	21,174	0,8775
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,2000	1,27	0,254	0,2000
	22CL.PR.2.2021.f - SABBIA 17.35	mc	0,4000	23,79	9,516	0,4000
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	2,0000	25,61	51,220	2,0000
	22CL.PR.2.2010.b - PIETRISCO Pietrisco siliceo basaltico pezzatura cm 2.5¸4	mc	0,8000	32,33	25,864	0,8000
	22CL.AT.10.155.a - BETONIERA Betoniera di capacità 500 l	ora	0,9000	37,21	33,489	0,9000
	(*) 22CL.PR.R.0130.70.b - Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume	mc	0,7905	33,43	26,426	0,7905
	(*) 22CL.PR.R.0130.50.a - Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m Scarriolatura di materiali sciolti	mc	0,4743	41,67	19,764	0,4743
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,7313	28,96	21,178	0,7313
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,7313	24,13	17,646	0,7313
					33,980	
	(SPESE GENERALI)15%*226.531					
					26,051	
	(UTILE)10%*260.511					
	Totale analizzato	mc	1,0000		286,562	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 286,56					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
5	**Analisi 22CL.PR.R.0310.30.a** Getto di conglomerato cementizio confezionato in cantiere con 250 kg di cemento: per strutture a piano di campagna Getto di conglomerato cementizio confezionato in cantiere eseguito, per operazioni di piccola entità, secondo le prescrizioni tecniche previste compreso il confezionamento, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, escluse le opere provvisionali, le casseforme, e ferro di armatura. Eseguito con 250 kg di cemento:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,8775	24,13	21,174	0,8775
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,2000	1,27	0,254	0,2000
	22CL.PR.2.2021.f - SABBIA 17.35	mc	0,4000	23,79	9,516	0,4000
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	2,5000	25,61	64,025	2,5000
	22CL.PR.2.2010.b - PIETRISCO Pietrisco siliceo basaltico pezzatura cm 2.5¸4	mc	0,8000	32,33	25,864	0,8000
	22CL.AT.10.155.a - BETONIERA Betoniera di capacità 500 l	ora	0,9000	37,21	33,489	0,9000
	(*) 22CL.PR.R.0130.50.a - Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m Scarriolatura di materiali sciolti	mc	0,4743	41,67	19,764	0,4743
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,7313	28,96	21,178	0,7313
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,7313	24,13	17,646	0,7313
					31,937	
	(SPESE GENERALI)15%*212.910					
					24,485	
	(UTILE)10%*244.847					
	Totale analizzato	mc	1,0000		269,332	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 269,33					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
6	**Analisi 22CL.PR.R.0310.30.b** Getto di conglomerato cementizio confezionato in cantiere con 250 kg di cemento: per strutture in elevazione Getto di conglomerato cementizio confezionato in cantiere eseguito, per operazioni di piccola entità, secondo le prescrizioni tecniche previste compreso il confezionamento, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, escluse le opere provvisionali, le casseforme, e ferro di armatura. Eseguito con 250 kg di cemento:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,8775	24,13	21,174	0,8775
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,2000	1,27	0,254	0,2000
	22CL.PR.2.2021.f - SABBIA 17.35	mc	0,4000	23,79	9,516	0,4000
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	2,5000	25,61	64,025	2,5000
	22CL.PR.2.2010.b - PIETRISCO Pietrisco siliceo basaltico pezzatura cm 2.5¸4	mc	0,8000	32,33	25,864	0,8000
	22CL.AT.10.155.a - BETONIERA Betoniera di capacità 500 l	ora	0,9000	37,21	33,489	0,9000
	(*) 22CL.PR.R.0130.70.b - Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume	mc	0,7905	33,43	26,426	0,7905
	(*) 22CL.PR.R.0130.50.a - Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m Scarriolatura di materiali sciolti	mc	0,4743	41,67	19,764	0,4743
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,7313	28,96	21,178	0,7313
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,7313	24,13	17,646	0,7313
					35,900	
	(SPESE GENERALI)15%*239.336					
					27,524	
	(UTILE)10%*275.236					
	Totale analizzato	mc	1,0000		302,760	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 302,76					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
7	**Analisi 22CL.PR.R.0310.40.a** Getto di conglomerato cementizio confezionato in cantiere con 300 kg di cemento: per strutture a piano di campagna Getto di conglomerato cementizio confezionato in cantiere eseguito, per operazioni di piccola entità, secondo le prescrizioni tecniche previste compreso il confezionamento, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, escluse le opere provvisionali, le casseforme, e ferro di armatura. Eseguito con 300 kg di cemento:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,8775	24,13	21,174	0,8775
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,2000	1,27	0,254	0,2000
	22CL.PR.2.2021.f - SABBIA 17.35	mc	0,4000	23,79	9,516	0,4000
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	3,0000	25,61	76,830	3,0000
	22CL.PR.2.2010.b - PIETRISCO Pietrisco siliceo basaltico pezzatura cm 2.5¸4	mc	0,8000	32,33	25,864	0,8000
	22CL.AT.10.155.a - BETONIERA Betoniera di capacità 500 l	ora	0,9000	37,21	33,489	0,9000
	(*) 22CL.PR.R.0130.50.a - Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m Scarriolatura di materiali sciolti	mc	0,4743	41,67	19,764	0,4743
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,7313	28,96	21,178	0,7313
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,7313	24,13	17,646	0,7313
					33,857	
	(SPESE GENERALI)15%*225.715					
					25,957	
	(UTILE)10%*259.572					
	Totale analizzato	mc	1,0000		285,529	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 285,53					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
8	**Analisi 22CL.PR.R.0310.40.b** Getto di conglomerato cementizio confezionato in cantiere con 300 kg di cemento: per strutture in elevazione Getto di conglomerato cementizio confezionato in cantiere eseguito, per operazioni di piccola entità, secondo le prescrizioni tecniche previste compreso il confezionamento, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, escluse le opere provvisionali, le casseforme, e ferro di armatura. Eseguito con 300 kg di cemento:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,8775	24,13	21,174	0,8775
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,2000	1,27	0,254	0,2000
	22CL.PR.2.2021.f - SABBIA 17.35	mc	0,4000	23,79	9,516	0,4000
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	3,0000	25,61	76,830	3,0000
	22CL.PR.2.2010.b - PIETRISCO Pietrisco siliceo basaltico pezzatura cm 2.5¸4	mc	0,8000	32,33	25,864	0,8000
	22CL.AT.10.155.a - BETONIERA Betoniera di capacità 500 l	ora	0,9000	37,21	33,489	0,9000
	(*) 22CL.PR.R.0130.70.b - Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume	mc	0,7905	33,43	26,426	0,7905
	(*) 22CL.PR.R.0130.50.a - Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m Scarriolatura di materiali sciolti	mc	0,4743	41,67	19,764	0,4743
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,7313	28,96	21,178	0,7313
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,7313	24,13	17,646	0,7313
					37,821	
	(SPESE GENERALI)15%*252.141					
					28,996	
	(UTILE)10%*289.962					
	Totale analizzato	mc	1,0000		318,958	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 318,96					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
9	**Analisi 22CL.PR.R.0310.50.a** Getto di conglomerato cementizio confezionato in cantiere con 350 kg di cemento: per strutture a piano di campagna Getto di conglomerato cementizio confezionato in cantiere eseguito, per operazioni di piccola entità, secondo le prescrizioni tecniche previste compreso il confezionamento, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, escluse le opere provvisionali, le casseforme, e ferro di armatura. Eseguito con 350 kg di cemento:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,8775	24,13	21,174	0,8775
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,2000	1,27	0,254	0,2000
	22CL.PR.2.2021.f - SABBIA 17.35	mc	0,4000	23,79	9,516	0,4000
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	3,5000	25,61	89,635	3,5000
	22CL.PR.2.2010.b - PIETRISCO Pietrisco siliceo basaltico pezzatura cm 2.5¸4	mc	0,8000	32,33	25,864	0,8000
	22CL.AT.10.155.a - BETONIERA Betoniera di capacità 500 l	ora	0,9000	37,21	33,489	0,9000
	(*) 22CL.PR.R.0130.50.a - Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m Scarriolatura di materiali sciolti	mc	0,4743	41,67	19,764	0,4743
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,7313	28,96	21,178	0,7313
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,7313	24,13	17,646	0,7313
					35,778	
	(SPESE GENERALI)15%*238.520				27,430	
	(UTILE)10%*274.298					
	Totale analizzato	mc	1,0000		301,728	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 301,73					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
10	**Analisi 22CL.PR.R.0310.50.b** Getto di conglomerato cementizio confezionato in cantiere con 350 kg di cemento: per strutture in elevazione Getto di conglomerato cementizio confezionato in cantiere eseguito, per operazioni di piccola entità, secondo le prescrizioni tecniche previste compreso il confezionamento, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, escluse le opere provvisionali, le casseforme, e ferro di armatura. Eseguito con 350 kg di cemento:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,8775	24,13	21,174	0,8775
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,2000	1,27	0,254	0,2000
	22CL.PR.2.2021.f - SABBIA 17.35	mc	0,4000	23,79	9,516	0,4000
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	3,5000	25,61	89,635	3,5000
	22CL.PR.2.2010.b - PIETRISCO Pietrisco siliceo basaltico pezzatura cm 2.5¸4	mc	0,8000	32,33	25,864	0,8000
	22CL.AT.10.155.a - BETONIERA Betoniera di capacità 500 l	ora	0,9000	37,21	33,489	0,9000
	(*) 22CL.PR.R.0130.70.b - Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume	mc	0,7905	33,43	26,426	0,7905
	(*) 22CL.PR.R.0130.50.a - Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m Scarriolatura di materiali sciolti	mc	0,4743	41,67	19,764	0,4743
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,7313	28,96	21,178	0,7313
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,7313	24,13	17,646	0,7313
					39,742	
	(SPESE GENERALI)15%*264.946				30,469	
	(UTILE)10%*304.688					
	Totale analizzato	mc	1,0000		335,157	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 335,16					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
11	**Analisi 22CL.PR.R.0310.70.a** Compensi ai conglomerati cementizi confezionati in cantiere per l'utilizzo dei seguenti additivi: fluidificante antiritiro (dosaggio 0,2-0,5% del peso in cemento)					
	22CL.PR.2.3080.c - ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Fluidificante disperdente	kg	1,0000	2,95	2,950	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*2.950				0,443	
	(UTILE)10%*3.393				0,339	
	Totale analizzato	kg	1,0000		3,732	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 3,73					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
12	**Analisi 22CL.PR.R.0310.70.b** Compensi ai conglomerati cementizi confezionati in cantiere per l'utilizzo dei seguenti additivi: reattivo per aumento di resistenza (dosaggio 10-15% del peso in cemento)					
	22CL.PR.2.3080.l - ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Reattivo per alta durabilitÓ	kg	1,0000	2,00	2,000	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*2				0,300	
	(UTILE)10%*2.300				0,230	
	Totale analizzato	kg	1,0000		2,530	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 2,53					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
13	**Analisi 22CL.PR.R.0310.70.c** Compensi ai conglomerati cementizi confezionati in cantiere per l'utilizzo dei seguenti additivi: reattivo per getti in ambienti aggressivi (dosaggio 30 kg/mc di calcestruzzo)					
	22CL.PR.2.3080.z5 - ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Reattivo per alta durabilitÓ per ambienti aggressivi	kg	1,0000	2,71	2,710	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*2.710				0,407	
	(UTILE)10%*3.117				0,312	
	Totale analizzato	kg	1,0000		3,429	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 3,43					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
14	**Analisi 22CL.PR.R.0310.70.d** Compensi ai conglomerati cementizi confezionati in cantiere per l'utilizzo dei seguenti additivi: antigelo esente da cloruri (dosaggio 1% del peso in cemento)					
	22CL.PR.2.3080.q - ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Antigelo fluidificante	kg	1,0000	7,49	7,490	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*7.490				1,124	
	(UTILE)10%*8.614				0,861	
	Totale analizzato	kg	1,0000		9,475	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 9,48					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
15	**Analisi 22CL.PR.R.0310.70.e** Compensi ai conglomerati cementizi confezionati in cantiere per l'utilizzo dei seguenti additivi: area stabilizzante (dosaggio 0,03-0,1% del peso in cemento)					
	22CL.PR.2.3080.s - ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Fluidificante aerante	kg	1,0000	2,78	2,780	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*2.780				0,417	
	(UTILE)10%*3.197				0,320	
	Totale analizzato	kg	1,0000		3,517	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 3,52					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
16	**Analisi 22CL.PR.R.0320.10.a** Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R 150 kg/mc Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0488	28,96	1,413	0,0488
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0488	26,86	1,311	0,0488
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2925	24,13	7,058	0,2925
	22CL.PR.2.3010.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO A DOSAGGIO Dosaggio kg/mc 150 di cemento 32.5	mc	1,0000	77,14	77,140	1,0000
	22CL.AT.10.155.z - BETONIERA Incidenza di autobetoniera per getto e maggiore sosta	mc	1,0000	6,97	6,970	1,0000
					14,084	
	(SPESE GENERALI)15%*93.892				10,798	
	(UTILE)10%*107.976					
	Totale analizzato	mc	1,0000		118,774	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 118,77					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
17	**Analisi 22CL.PR.R.0320.10.b** Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R 200 kg/mc Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0488	28,96	1,413	0,0488
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0488	26,86	1,311	0,0488
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2925	24,13	7,058	0,2925
	22CL.PR.2.3010.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO A DOSAGGIO Dosaggio kg/mc 200 di cemento 32.5	mc	1,0000	80,52	80,520	1,0000
	22CL.AT.10.155.z - BETONIERA Incidenza di autobetoniera per getto e maggiore sosta	mc	1,0000	6,97	6,970	1,0000
					14,591	
	(SPESE GENERALI)15%*97.272				11,186	
	(UTILE)10%*111.863					
	Totale analizzato	mc	1,0000		123,049	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 123,05					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
18	**Analisi 22CL.PR.R.0320.10.c** Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R 250 kg/mc Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0488	28,96	1,413	0,0488
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0488	26,86	1,311	0,0488
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2925	24,13	7,058	0,2925
	22CL.PR.2.3010.d - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO A DOSAGGIO Dosaggio kg/mc 250 di cemento 32.5	mc	1,0000	90,28	90,280	1,0000
	22CL.AT.10.155.z - BETONIERA Incidenza di autobetoniera per getto e maggiore sosta	mc	1,0000	6,97	6,970	1,0000
					16,055	
	(SPESE GENERALI)15%*107.032					
					12,309	
	(UTILE)10%*123.087					
	Totale analizzato	mc	1,0000		135,396	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 135,40					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
19	**Analisi 22CL.PR.R.0320.10.d** Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R 300 kg/mc Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0488	28,96	1,413	0,0488
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0488	26,86	1,311	0,0488
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2925	24,13	7,058	0,2925
	22CL.PR.2.3010.f - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO A DOSAGGIO Dosaggio kg/mc 300 di cemento 32.5	mc	1,0000	96,38	96,380	1,0000
	22CL.AT.10.155.z - BETONIERA Incidenza di autobetoniera per getto e maggiore sosta	mc	1,0000	6,97	6,970	1,0000
					16,970	
	(SPESE GENERALI)15%*113.132				13,010	
	(UTILE)10%*130.102					
	Totale analizzato	mc	1,0000		143,112	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 143,11					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
20	**Analisi 22CL.PR.R.0320.10.e** Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R 350 kg/mc Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0488	28,96	1,413	0,0488
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0488	26,86	1,311	0,0488
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2925	24,13	7,058	0,2925
	22CL.PR.2.3010.g - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO A DOSAGGIO Dosaggio kg/mc 350 di cemento 32.5	mc	1,0000	103,70	103,700	1,0000
	22CL.AT.10.155.z - BETONIERA Incidenza di autobetoniera per getto e maggiore sosta	mc	1,0000	6,97	6,970	1,0000
					18,068	
	(SPESE GENERALI)15%*120.452					
					13,852	
	(UTILE)10%*138.520					
	Totale analizzato	mc	1,0000		152,372	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 152,37					

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - OPERE CIVILI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
21	**Analisi 22CL.PR.R.0320.20.a** Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI EN 206 Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmq Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI EN 206; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di Appalto, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In fondazione					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0450	28,96	1,303	0,0450
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0450	26,86	1,209	0,0450
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1800	24,13	4,343	0,1800
	22CL.PR.2.3040.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmq	mc	1,0200	122,00	124,440	1,0200
	22CL.AT.10.155.b - BETONIERA Incidenza di autobetoniera per getto	mc	1,0000	5,40	5,400	1,0000
	22CL.AT.10.155.z - BETONIERA Incidenza di autobetoniera per getto e maggiore sosta	mc	1,0000	6,97	6,970	1,0000
	22CL.AT.10.1515.a - VIBRATORE PER CALCESTRUZZI Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,2000	3,89	0,778	0,2000
					21,666	
	(SPESE GENERALI)15%*144.443				16,611	
	(UTILE)10%*166.109					
	Totale analizzato	mc	1,0000		182,720	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 182,72					

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - OPERE CIVILI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
22	**Analisi 22CL.PR.R.0320.20.b** Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI EN 206 Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mmq Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI EN 206; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di Appalto, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In fondazione					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0450	28,96	1,303	0,0450
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0450	26,86	1,209	0,0450
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1800	24,13	4,343	0,1800
	22CL.PR.2.3040.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mmq	mc	1,0200	129,32	131,906	1,0200
	22CL.AT.10.155.b - BETONIERA Incidenza di autobetoniera per getto	mc	1,0000	5,40	5,400	1,0000
	22CL.AT.10.155.z - BETONIERA Incidenza di autobetoniera per getto e maggiore sosta	mc	1,0000	6,97	6,970	1,0000
	22CL.AT.10.1515.a - VIBRATORE PER CALCESTRUZZI Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,2000	3,89	0,778	0,2000
					22,786	
	(SPESE GENERALI)15%*151.909				17,470	
	(UTILE)10%*174.695					
	Totale analizzato	mc	1,0000		192,165	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 192,17					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
23	**Analisi 22CL.PR.R.0320.20.c** Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI EN 206 Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 37 N/mmq Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI EN 206; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di Appalto, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In fondazione					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0450	28,96	1,303	0,0450
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0450	26,86	1,209	0,0450
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1800	24,13	4,343	0,1800
	22CL.PR.2.3040.c - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 37 N/mmq	mc	1,0200	130,54	133,151	1,0200
	22CL.AT.10.155.b - BETONIERA Incidenza di autobetoniera per getto	mc	1,0000	5,40	5,400	1,0000
	22CL.AT.10.155.z - BETONIERA Incidenza di autobetoniera per getto e maggiore sosta	mc	1,0000	6,97	6,970	1,0000
	22CL.AT.10.1515.a - VIBRATORE PER CALCESTRUZZI Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,2000	3,89	0,778	0,2000
					22,973	
	(SPESE GENERALI)15%*153.154				17,613	
	(UTILE)10%*176.127					
	Totale analizzato	mc	1,0000		193,740	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 193,74					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
24	**Analisi 22CL.PR.R.0320.20.d** Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI EN 206 Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 40 N/mmq Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI EN 206; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di Appalto, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In fondazione					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0450	28,96	1,303	0,0450
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0450	26,86	1,209	0,0450
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1800	24,13	4,343	0,1800
	22CL.PR.2.3040.d - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 40 N/mmq	mc	1,0200	131,76	134,395	1,0200
	22CL.AT.10.1515.a - VIBRATORE PER CALCESTRUZZI Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,2000	3,89	0,778	0,2000
	22CL.AT.10.155.z - BETONIERA Incidenza di autobetoniera per getto e maggiore sosta	mc	1,0000	6,97	6,970	1,0000
	22CL.AT.10.155.b - BETONIERA Incidenza di autobetoniera per getto	mc	1,0000	5,40	5,400	1,0000
					23,160	
	(SPESE GENERALI)15%*154.398				17,756	
	(UTILE)10%*177.558					
	Totale analizzato	mc	1,0000		195,314	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 195,31					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
25	**Analisi 22CL.PR.R.0320.20.e** Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI EN 206 Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 45 N/mmq Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI EN 206; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di Appalto, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In fondazione					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0450	28,96	1,303	0,0450
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0450	26,86	1,209	0,0450
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1800	24,13	4,343	0,1800
	22CL.PR.2.3040.e - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 45 N/mmq	mc	1,0200	135,42	138,128	1,0200
	22CL.AT.10.1515.a - VIBRATORE PER CALCESTRUZZI Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,2000	3,89	0,778	0,2000
	22CL.AT.10.155.z - BETONIERA Incidenza di autobetoniera per getto e maggiore sosta	mc	1,0000	6,97	6,970	1,0000
	22CL.AT.10.155.b - BETONIERA Incidenza di autobetoniera per getto	mc	1,0000	5,40	5,400	1,0000
					23,720	
	(SPESE GENERALI)15%*158.131				18,185	
	(UTILE)10%*181.851					
	Totale analizzato	mc	1,0000		200,036	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 200,04					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
26	**Analisi 22CL.PR.R.0320.30.a** Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI EN 206; in elevazione: Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmq Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI EN 206; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di Appalto, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In elevazione					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0450	28,96	1,303	0,0450
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0450	26,86	1,209	0,0450
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1800	24,13	4,343	0,1800
	22CL.PR.2.3040.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmq	mc	1,0200	122,00	124,440	1,0200
	22CL.AT.10.155.b - BETONIERA Incidenza di autobetoniera per getto	mc	1,0000	5,40	5,400	1,0000
	22CL.AT.10.155.c - BETONIERA Sollevamento e abbassamento meccanoco cls	mc	1,0000	7,50	7,500	1,0000
	22CL.AT.10.155.z - BETONIERA Incidenza di autobetoniera per getto e maggiore sosta	mc	1,0000	6,97	6,970	1,0000
	22CL.AT.10.1515.a - VIBRATORE PER CALCESTRUZZI Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,2000	3,89	0,778	0,2000
					22,791	
	(SPESE GENERALI)15%*151.943					
					17,473	
	(UTILE)10%*174.734					
	Totale analizzato	mc	1,0000		192,207	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 192,21					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
27	**Analisi 22CL.PR.R.0320.30.b** Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI EN 206; in elevazione: Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mmq Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI EN 206; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di Appalto, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In elevazione					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0450	28,96	1,303	0,0450
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0450	26,86	1,209	0,0450
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1800	24,13	4,343	0,1800
	22CL.PR.2.3040.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mmq	mc	1,0200	129,32	131,906	1,0200
	22CL.AT.10.155.b - BETONIERA Incidenza di autobetoniera per getto	mc	1,0000	5,40	5,400	1,0000
	22CL.AT.10.155.c - BETONIERA Sollevamento e abbassamento meccanoco cls	mc	1,0000	7,50	7,500	1,0000
	22CL.AT.10.155.z - BETONIERA Incidenza di autobetoniera per getto e maggiore sosta	mc	1,0000	6,97	6,970	1,0000
	22CL.AT.10.1515.a - VIBRATORE PER CALCESTRUZZI Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,2000	3,89	0,778	0,2000
					23,911	
	(SPESE GENERALI)15%*159.409					
					18,332	
	(UTILE)10%*183.320					
	Totale analizzato	mc	1,0000		201,652	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 201,65					

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - OPERE CIVILI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
28	**Analisi 22CL.PR.R.0320.30.c** Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI EN 206; in elevazione: Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 37 N/mmq Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI EN 206; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di Appalto, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In elevazione					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0450	28,96	1,303	0,0450
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0450	26,86	1,209	0,0450
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1800	24,13	4,343	0,1800
	22CL.PR.2.3040.c - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 37 N/mmq	mc	1,0200	130,54	133,151	1,0200
	22CL.AT.10.155.b - BETONIERA Incidenza di autobetoniera per getto	mc	1,0000	5,40	5,400	1,0000
	22CL.AT.10.155.c - BETONIERA Sollevamento e abbassamento meccanoco cls	mc	1,0000	7,50	7,500	1,0000
	22CL.AT.10.155.z - BETONIERA Incidenza di autobetoniera per getto e maggiore sosta	mc	1,0000	6,97	6,970	1,0000
	22CL.AT.10.1515.a - VIBRATORE PER CALCESTRUZZI Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,2000	3,89	0,778	0,2000
					24,098	
	(SPESE GENERALI)15%*160.654				18,475	
	(UTILE)10%*184.752					
	Totale analizzato	mc	1,0000		203,227	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 203,23					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
29	**Analisi 22CL.PR.R.0320.30.d** Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI EN 206; in elevazione: Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 40 N/mmq Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI EN 206; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di Appalto, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In elevazione					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0450	28,96	1,303	0,0450
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0450	26,86	1,209	0,0450
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1800	24,13	4,343	0,1800
	22CL.PR.2.3040.d - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 40 N/mmq	mc	1,0200	131,76	134,395	1,0200
	22CL.AT.10.1515.a - VIBRATORE PER CALCESTRUZZI Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,2000	3,89	0,778	0,2000
	22CL.AT.10.155.c - BETONIERA Sollevamento e abbassamento meccanoco cls	mc	1,0000	7,50	7,500	1,0000
	22CL.AT.10.155.z - BETONIERA Incidenza di autobetoniera per getto e maggiore sosta	mc	1,0000	6,97	6,970	1,0000
	22CL.AT.10.155.b - BETONIERA Incidenza di autobetoniera per getto	mc	1,0000	5,40	5,400	1,0000
					24,285	
	(SPESE GENERALI)15%*161.898					
					18,618	
	(UTILE)10%*186.183					
	Totale analizzato	mc	1,0000		204,801	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 204,80					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
30	**Analisi 22CL.PR.R.0320.30.e** Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI EN 206; in elevazione: Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 45 N/mmq Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI EN 206; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di Appalto, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In elevazione					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0450	28,96	1,303	0,0450
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0450	26,86	1,209	0,0450
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1800	24,13	4,343	0,1800
	22CL.PR.2.3040.e - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 45 N/mmq	mc	1,0200	135,42	138,128	1,0200
	22CL.AT.10.1515.a - VIBRATORE PER CALCESTRUZZI Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,2000	3,89	0,778	0,2000
	22CL.AT.10.155.c - BETONIERA Sollevamento e abbassamento meccanoco cls	mc	1,0000	7,50	7,500	1,0000
	22CL.AT.10.155.z - BETONIERA Incidenza di autobetoniera per getto e maggiore sosta	mc	1,0000	6,97	6,970	1,0000
	22CL.AT.10.155.b - BETONIERA Incidenza di autobetoniera per getto	mc	1,0000	5,40	5,400	1,0000
					24,845	
	(SPESE GENERALI)15%*165.631					
					19,048	
	(UTILE)10%*190.476					
	Totale analizzato	mc	1,0000		209,524	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 209,52					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
31	**Analisi 22CL.PR.R.0320.40.a** Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI EN 206 per pareti di spessore < 180 mm: Rck 30 N/mmq Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI EN 206; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di Appalto, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. Per pareti di spessore < 180 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1463	28,96	4,237	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1463	26,86	3,930	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2925	24,13	7,058	0,2925
	22CL.PR.2.3040.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmq	mc	1,0200	122,00	124,440	1,0200
	22CL.AT.10.1515.a - VIBRATORE PER CALCESTRUZZI Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,2000	3,89	0,778	0,2000
	22CL.AT.10.155.b - BETONIERA Incidenza di autobetoniera per getto	mc	1,0000	5,40	5,400	1,0000
	22CL.AT.10.155.c - BETONIERA Sollevamento e abbassamento meccanoco cls	mc	1,0000	7,50	7,500	1,0000
					23,001	
	(SPESE GENERALI)15%*153.343				17,634	
	(UTILE)10%*176.344					
	Totale analizzato	mc	1,0000		193,978	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 193,98					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
32	**Analisi 22CL.PR.R.0320.40.b** Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI EN 206 per pareti di spessore < 180 mm: Rck 35 N/mmq Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI EN 206; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di Appalto, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. Per pareti di spessore < 180 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1463	28,96	4,237	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1463	26,86	3,930	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2925	24,13	7,058	0,2925
	22CL.PR.2.3040.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mmq	mc	1,0200	129,32	131,906	1,0200
	22CL.AT.10.155.b - BETONIERA Incidenza di autobetoniera per getto	mc	1,0000	5,40	5,400	1,0000
	22CL.AT.10.1515.a - VIBRATORE PER CALCESTRUZZI Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,2000	3,89	0,778	0,2000
	22CL.AT.10.155.c - BETONIERA Sollevamento e abbassamento meccanoco cls	mc	1,0000	7,50	7,500	1,0000
					24,121	
	(SPESE GENERALI)15%*160.809				18,493	
	(UTILE)10%*184.930					
	Totale analizzato	mc	1,0000		203,423	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 203,42					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
33	**Analisi 22CL.PR.R.0320.40.c** Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI EN 206 per pareti di spessore < 180 mm: Rck 37 N/mmq Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI EN 206; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di Appalto, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. Per pareti di spessore < 180 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1463	28,96	4,237	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1463	26,86	3,930	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2925	24,13	7,058	0,2925
	22CL.PR.2.3040.c - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 37 N/mmq	mc	1,0200	130,54	133,151	1,0200
	22CL.AT.10.155.b - BETONIERA Incidenza di autobetoniera per getto	mc	1,0000	5,40	5,400	1,0000
	22CL.AT.10.1515.a - VIBRATORE PER CALCESTRUZZI Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,2000	3,89	0,778	0,2000
	22CL.AT.10.155.c - BETONIERA Sollevamento e abbassamento meccanoco cls	mc	1,0000	7,50	7,500	1,0000
					24,308	
	(SPESE GENERALI)15%*162.054				18,636	
	(UTILE)10%*186.362					
	Totale analizzato	mc	1,0000		204,998	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 205,00					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
34	**Analisi 22CL.PR.R.0320.40.d** Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI EN 206 per pareti di spessore < 180 mm: Rck 40 N/mmq Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI EN 206; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di Appalto, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. Per pareti di spessore < 180 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1463	28,96	4,237	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1463	26,86	3,930	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2925	24,13	7,058	0,2925
	22CL.PR.2.3040.d - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 40 N/mmq	mc	1,0200	131,76	134,395	1,0200
	22CL.AT.10.1515.a - VIBRATORE PER CALCESTRUZZI Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,2000	3,89	0,778	0,2000
	22CL.AT.10.155.b - BETONIERA Incidenza di autobetoniera per getto	mc	1,0000	5,40	5,400	1,0000
	22CL.AT.10.155.c - BETONIERA Sollevamento e abbassamento meccanoco cls	mc	1,0000	7,50	7,500	1,0000
					24,495	
	(SPESE GENERALI)15%*163.298				18,779	
	(UTILE)10%*187.793					
	Totale analizzato	mc	1,0000		206,572	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 206,57					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
35	**Analisi 22CL.PR.R.0320.40.e** Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI EN 206 per pareti di spessore < 180 mm: Rck 45 N/mmq Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI EN 206; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di Appalto, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. Per pareti di spessore < 180 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1463	28,96	4,237	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1463	26,86	3,930	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2925	24,13	7,058	0,2925
	22CL.PR.2.3040.e - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 45 N/mmq	mc	1,0200	135,42	138,128	1,0200
	22CL.AT.10.1515.a - VIBRATORE PER CALCESTRUZZI Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,2000	3,89	0,778	0,2000
	22CL.AT.10.155.b - BETONIERA Incidenza di autobetoniera per getto	mc	1,0000	5,40	5,400	1,0000
	22CL.AT.10.155.c - BETONIERA Sollevamento e abbassamento meccanoco cls	mc	1,0000	7,50	7,500	1,0000
					25,055	
	(SPESE GENERALI)15%*167.031				19,209	
	(UTILE)10%*192.086					
	Totale analizzato	mc	1,0000		211,295	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 211,30					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
36	**Analisi 22CL.PR.R.0330.10.a** Sovrapprezzo ai calcestruzzi di cui alle voci per ottenimento di: Incremento S4-S5 fino a Rck 35					
	22CL.PR.2.3060.a - MAGGIORAZIONE DEL PREZZO DEI CONGLOMERATI Incremento S4-S5 fino a Rck 35	mc	1,0000	2,70	2,700	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*2.700				0,405	
	(UTILE)10%*3.105				0,311	
	Totale analizzato	mc	1,0000		3,416	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 3,42					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
37	**Analisi 22CL.PR.R.0330.10.b** Sovrapprezzo ai calcestruzzi di cui alle voci per ottenimento di: Incremento S4-S5 oltre a Rck 35					
	22CL.PR.2.3060.b - MAGGIORAZIONE DEL PREZZO DEI CONGLOMERATI Incremento S4-S5 oltre a Rck 35	mc	1,0000	3,98	3,980	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*3.980				0,597	
	(UTILE)10%*4.577				0,458	
	Totale analizzato	mc	1,0000		5,035	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 5,04					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
38	**Analisi 22CL.PR.R.0330.10.c** Sovrapprezzo ai calcestruzzi di cui alle voci per ottenimento di: Incremento da classe XC1-XC2 a classe XD1-XD3					
	22CL.PR.2.3060.c - MAGGIORAZIONE DEL PREZZO DEI CONGLOMERATI Incremento classe XC1-XC2 A XD1-XD3	mc	1,0000	4,27	4,270	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*4.270				0,641	
	(UTILE)10%*4.911				0,491	
	Totale analizzato	mc	1,0000		5,402	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 5,40					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
39	**Analisi 22CL.PR.R.0330.10.d** Sovrapprezzo ai calcestruzzi di cui alle voci per ottenimento di: Incremento da classe XC1-XC2 a classe XS1-XS3					
	22CL.PR.2.3060.d - MAGGIORAZIONE DEL PREZZO DEI CONGLOMERATI Incremento da classe XC1-XC2 a classe XS1-XS3	mc	1,0000	5,43	5,430	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*5.430				0,815	
	(UTILE)10%*6.245				0,625	
	Totale analizzato	mc	1,0000		6,870	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 6,87					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
40	**Analisi 22CL.PR.R.0330.10.e** Sovrapprezzo ai calcestruzzi di cui alle voci per ottenimento di: Incremento da classe XC1-XC2 a classe XA1-XA3					
	22CL.PR.2.3060.e - MAGGIORAZIONE DEL PREZZO DEI CONGLOMERATI Incremento da classe XC1-XC2 a classe XA1-XA3	mc	1,0000	4,58	4,580	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*4.580				0,687	
	(UTILE)10%*5.267				0,527	
	Totale analizzato	mc	1,0000		5,794	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 5,79					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
41	**Analisi 22CL.PR.R.0330.10.f** Sovrapprezzo ai calcestruzzi di cui alle voci per ottenimento di: Incremento da classe XC1-XC2 a classe XF1-XF3					
	22CL.PR.2.3060.f - MAGGIORAZIONE DEL PREZZO DEI CONGLOMERATI Incremento da classe XC1-XC2 a classe XF1-XF3	mc	1,0000	6,83	6,830	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*6.830				1,025	
	(UTILE)10%*7.855				0,786	
	Totale analizzato	mc	1,0000		8,641	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione **Euro/mc 8,64**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
42	**Analisi 22CL.PR.R.0340.10.a** per opere di fondazione					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1853	28,96	5,366	0,1853
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1853	26,86	4,977	0,1853
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1853	24,13	4,471	0,1853
	22CL.PR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore 25 mm	mc	0,0060	365,80	2,195	0,0060
	22CL.PR.2.12010.g - Abete in travi scorzate	mc	0,0040	390,60	1,562	0,0040
	22CL.PR.2.3090.a - DISARMANTI Per legno	L	0,0070	3,90	0,027	0,0070
					2,790	
	(SPESE GENERALI)15%*18.598					
					2,139	
	(UTILE)10%*21.388					
	Totale analizzato	mq	1,0000		23,527	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 23,53					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
43	**Analisi 22CL.PR.R.0340.10.b** per opere in elevazione					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2145	28,96	6,212	0,2145
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2145	26,86	5,761	0,2145
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2145	24,13	5,176	0,2145
	22CL.PR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore 25 mm	mc	0,0080	365,80	2,926	0,0080
	22CL.PR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0055	415,80	2,287	0,0055
	22CL.PR.2.12010.g - Abete in travi scorzate	mc	0,0080	390,60	3,125	0,0080
	22CL.PR.2.3090.a - DISARMANTI Per legno	L	0,0070	3,90	0,027	0,0070
					3,827	
	(SPESE GENERALI)15%*25.514				2,934	
	(UTILE)10%*29.341					
	Totale analizzato	mq	1,0000		32,275	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 32,28					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
44	**Analisi 22CL.PR.R.0340.20.a** Sovrapprezzo per casseforme con superficie piallata Sovrapprezzo per faccia vista Sovrapprezzo per casseforme con superficie piallata per formazione di getti in conglomerato cementizio a faccia vista					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0488	26,86	1,311	0,0488
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0488	24,13	1,178	0,0488
	22CL.AT.10.3025.e - PIALLATRICE Piallatrice per casseforme	ora	0,2500	29,18	7,295	0,2500
					1,468	
	(SPESE GENERALI)15%*9.784					
					1,125	
	(UTILE)10%*11.252					
	Totale analizzato	mq	1,0000		12,377	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 12,38					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
45	**Analisi 22CL.PR.R.0340.30.a** Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate per getti di conglomerato superiore ai 4 m dal piano di appoggio Sovrapprezzo per getti di conglomerato superiore ai 4 m dal piano di appoggio Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate per getti di conglomerato cementizio semplice o armato superiore ai 4 m dal piano di appoggio delle armature di sostegno. Valutazione riferita al mq di cassaforma per m di altezza superiore ai 4 m.					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0624	26,86	1,676	0,0624
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0624	24,13	1,506	0,0624
	22CL.AT.10.3020.a - SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	0,0640	32,26	2,065	0,0640
					0,787	
	(SPESE GENERALI)15%*5.247				0,603	
	(UTILE)10%*6.034					
	Totale analizzato	mq	1,0000		6,637	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 6,64					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
46	**Analisi 22CL.PR.R.0340.40.a** Casseri a perdere con rete metallica ricavata da lamiera di spessore 5/10 di mm per strutture irregolari o curve come piscine, serbatoi, platee curve di silos, centrali di energia, cunicoli ad arco Casseri a perdere con rete metallica ricavata da lamiera di spessore 5/10 di mm; compreso rompitratta di tondini acciaio ortogonali alle nervature della rete:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1950	24,13	4,705	0,1950
	22CL.PR.2.22020.b - RETE METALLICA Rete metallica di maglia 8x10, di diamensioni filo mm 2,7	kg	4,4000	2,21	9,724	4,4000
	22CL.PR.2.22010.a - FILO DI FERRO Filo di ferro ricotto nero	kg	0,0100	1,08	0,011	0,0100
					3,013	
	(SPESE GENERALI)15%*20.087				2,310	
	(UTILE)10%*23.100					
	Totale analizzato	mq	1,0000		25,410	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 25,41					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
47	**Analisi 22CL.PR.R.0340.40.b** Casseri a perdere con rete metallica ricavata da lamiera di spessore 5/10 di mm per creazione vuoti di alleggerimento in getti di calcestruzzo Casseri a perdere con rete metallica ricavata da lamiera di spessore 5/10 di mm; compreso rompitratta di tondini acciaio ortogonali alle nervature della rete:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1463	28,96	4,237	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1463	24,13	3,530	0,1463
	22CL.PR.2.22020.b - RETE METALLICA Rete metallica di maglia 8x10, di diamensioni filo mm 2,7	kg	4,4000	2,21	9,724	4,4000
	22CL.PR.2.22010.a - FILO DI FERRO Filo di ferro ricotto nero	kg	0,0100	1,08	0,011	0,0100
					2,625	
	(SPESE GENERALI)15%*17.502					
					2,013	
	(UTILE)10%*20.127					
	Totale analizzato	mq	1,0000		22,140	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 22,14					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
48	**Analisi 22CL.PR.R.0340.40.c** Casseri a perdere con rete metallica ricavata da lamiera di spessore 5/10 di mm per riprese di getto nei muri di sostegno, travi, serbatoi al fine di lasciare la superficie del primo getto rugosa e pronta per quello successivo Casseri a perdere con rete metallica ricavata da lamiera di spessore 5/10 di mm; compreso rompitratta di tondini acciaio ortogonali alle nervature della rete:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1170	28,96	3,388	0,1170
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1170	24,13	2,823	0,1170
	22CL.PR.2.22020.b - RETE METALLICA Rete metallica di maglia 8x10, di diamensioni filo mm 2,7	kg	4,4000	2,21	9,724	4,4000
	22CL.PR.2.22010.a - FILO DI FERRO Filo di ferro ricotto nero	kg	0,0100	1,08	0,011	0,0100
					2,392	
	(SPESE GENERALI)15%*15.946				1,834	
	(UTILE)10%*18.338					
	Totale analizzato	mq	1,0000		20,172	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 20,17					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
49	**Analisi 22CL.PR.R.0340.50.a** Casseri a perdere per solai a struttura cava o altro, realizzati con pani di polistirolo espanso Casseri a perdere per solai a struttura cava o altro Casseri a perdere per solai a struttura cava o altro, realizzati con pani di polistirolo espanso, densità 10-15 kg/mc, di qualsiasi forma o dimensione, posti in opera a qualsiasi altezza					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2925	28,96	8,471	0,2925
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2925	24,13	7,058	0,2925
	22CL.PR.2.19040.a - POLISTIROLO ESPANSO IN LASTRE Polistirolo espanso in lastre densità 15 Kg/mc	mc	1,0500	13,86	14,553	1,0500
	(SPESE GENERALI)15%*30.082				4,512	
	(UTILE)10%*34.594				3,459	
	Totale analizzato	mq	1,0000		38,053	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 38,05					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
50	**Analisi 22CL.PR.R.0340.60.a** Casseforme a perdere in pannelli fono termo assorbenti spessore 3,5 cm Casseforme a perdere in pannelli fono termo assorbenti costituite da un impasto di cemento ed abete scortecciato e tranciato, trattato con sostanze speciali atte a mantenerli inalterati, non gelivi ed infiammabili (REI 180), con peso di circa 600 kg/mc, posti in opera a qualsiasi altezza a corsi regolari ed assemblati mediante apposite staffe metalliche distanziatici, compreso l'onere per la formazione di aperture, mazzette ed ogni altro magistero per la perfetta esecuzione a regola d'arte					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2925	28,96	8,471	0,2925
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2925	24,13	7,058	0,2925
	22CL.PR.2.190245.a - PANNELLATURE PER CASSEFORME Pannello a perdere cemento abete per casserature spessore mm 35	mq	1,0500	8,25	8,663	1,0500
	(SPESE GENERALI)15%*24.192				3,629	
	(UTILE)10%*27.821				2,782	
	Totale analizzato	mq	1,0000		30,603	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 30,60					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
51	**Analisi 22CL.PR.R.0340.60.b** Casseforme a perdere in pannelli fono termo assorbenti spessore 5 cm Casseforme a perdere in pannelli fono termo assorbenti costituite da un impasto di cemento ed abete scortecciato e tranciato, trattato con sostanze speciali atte a mantenerli inalterati, non gelivi ed infiammabili (REI 180), con peso di circa 600 kg/mc, posti in opera a qualsiasi altezza a corsi regolari ed assemblati mediante apposite staffe metalliche distanziatici, compreso l'onere per la formazione di aperture, mazzette ed ogni altro magistero per la perfetta esecuzione a regola d'arte					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2925	28,96	8,471	0,2925
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2925	24,13	7,058	0,2925
	22CL.PR.2.190245.b - PANNELLATURE PER CASSEFORME Pannello a perdere cemento abete per casserature spessore mm 50	mq	1,0500	11,98	12,579	1,0500
	(SPESE GENERALI)15%*28.108				4,216	
	(UTILE)10%*32.324				3,232	
	Totale analizzato	mq	1,0000		35,556	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 35,56					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
52	**Analisi 22CL.PR.R.0340.60.c** Casseforme a perdere in pannelli fono termo assorbenti spessore 7,5 cm Casseforme a perdere in pannelli fono termo assorbenti costituite da un impasto di cemento ed abete scortecciato e tranciato, trattato con sostanze speciali atte a mantenerli inalterati, non gelivi ed infiammabili (REI 180), con peso di circa 600 kg/mc, posti in opera a qualsiasi altezza a corsi regolari ed assemblati mediante apposite staffe metalliche distanziatici, compreso l'onere per la formazione di aperture, mazzette ed ogni altro magistero per la perfetta esecuzione a regola d'arte					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2925	28,96	8,471	0,2925
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2925	24,13	7,058	0,2925
	22CL.PR.2.190245.c - PANNELLATURE PER CASSEFORME Pannello a perdere cemento abete per casserature spessore mm 72	mq	1,0500	24,39	25,610	1,0500
					6,171	
	(SPESE GENERALI)15%*41.139					
					4,731	
	(UTILE)10%*47.310					
	Totale analizzato	mq	1,0000		52,041	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 52,04					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
53	**Analisi 22CL.PR.R.0350.10.a** Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio Acciaio in barre per armature Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450A (diametri compresi tra 5 e 10 mm - bassa duttilità) e B450C (diametri compresi tra 6 e 40 mm- alta duttilità) in conformità al D.M. 17.01.2018.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0057	28,96	0,165	0,0057
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0057	26,86	0,153	0,0057
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0060	24,13	0,145	0,0060
	22CL.PR.2.30130.a - ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio ad aderenza migliorata del tipo B450C	kg	1,0500	1,00	1,050	1,0500
	22CL.PR.2.30130.e - ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Extra diametro per tondi base	kg	1,0500	0,35	0,368	1,0500
	22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU Nolo a caldo per autocarro con gru da 14,8 T	ora	0,0010	78,69	0,079	0,0010
	22CL.AT.10.3021.a - PIEGATRICE PER ACCIAIO IN TONDINI Piegatrice per acciaio in tondini	ora	0,0020	30,33	0,061	0,0020
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0002	54,60	0,011	0,0002
					0,305	
	(SPESE GENERALI)15%*2.032				0,234	
	(UTILE)10%*2.337					
	Totale analizzato	kg	1,0000		2,571	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 2,57					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
54	**Analisi 22CL.PR.R.0350.20.a** Rete in acciaio elettrosaldata Rete in acciaio elettrosaldata Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0090	28,96	0,261	0,0090
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0090	24,13	0,217	0,0090
	22CL.PR.2.30160.b - RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	1,1800	1,97	2,325	1,1800
					0,420	
	(SPESE GENERALI)15%*2.803				0,322	
	(UTILE)10%*3.223					
	Totale analizzato	kg	1,0000		3,545	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 3,55					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
55	**Analisi 22CL.PR.R.0360.10.a** MAGGIOR COMPENSO PER LAVORAZIONE DI FERRO B450C Per cantieri dove il peso totale delle armature è inferiore a 1000 kg Maggior compenso per la lavorazione e posa in opera di acciaio B450C (diametri compresi tra 6 e 40 mm - alta duttilità) in conformità al D.M. 17.01.2018 per opere in cemento armato in barre di qualsiasi diametro e lunghezza per armatura di strutture in calcestruzzo, compreso il filo di ferro delle legature, i distanziatori, le eventuali saldature per giunzioni, la lavorazione secondo gli schemi progettuali ed il relativo sfrido					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0039	28,96	0,113	0,0039
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0039	24,13	0,094	0,0039
	22CL.AT.10.530.a - DUMPER Nolo a caldo per miniescavatore	ora	0,0019	54,60	0,104	0,0019
					0,047	
	(SPESE GENERALI)15%*0.311				0,036	
	(UTILE)10%*0.358					
	Totale analizzato	kg	1,0000		0,394	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 0,39					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
56	**Analisi 22CL.PR.R.0360.10.b** MAGGIOR COMPENSO PER LAVORAZIONE DI FERRO B450C Per cantieri dove il peso totale delle armature è inferiore a 5000 kg Maggior compenso per la lavorazione e posa in opera di acciaio B450C (diametri compresi tra 6 e 40 mm - alta duttilità) in conformità al D.M. 17.01.2018 per opere in cemento armato in barre di qualsiasi diametro e lunghezza per armatura di strutture in calcestruzzo, compreso il filo di ferro delle legature, i distanziatori, le eventuali saldature per giunzioni, la lavorazione secondo gli schemi progettuali ed il relativo sfrido					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0029	28,96	0,084	0,0029
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0029	24,13	0,070	0,0029
	22CL.AT.10.530.a - DUMPER Nolo a caldo per miniescavatore	ora	0,0016	54,60	0,087	0,0016
					0,036	
	(SPESE GENERALI)15%*0.241				0,028	
	(UTILE)10%*0.277					
	Totale analizzato	kg	1,0000		0,305	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 0,31					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
57	**Analisi 22CL.PR.R.0360.10.c** MAGGIOR COMPENSO PER LAVORAZIONE DI FERRO B450C Per cantieri dove il peso totale delle armature è inferiore a 10000 kg Maggior compenso per la lavorazione e posa in opera di acciaio B450C (diametri compresi tra 6 e 40 mm - alta duttilità) in conformità al D.M. 17.01.2018 per opere in cemento armato in barre di qualsiasi diametro e lunghezza per armatura di strutture in calcestruzzo, compreso il filo di ferro delle legature, i distanziatori, le eventuali saldature per giunzioni, la lavorazione secondo gli schemi progettuali ed il relativo sfrido					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0024	28,96	0,070	0,0024
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0024	24,13	0,058	0,0024
	22CL.AT.10.530.a - DUMPER Nolo a caldo per miniescavatore	ora	0,0010	54,60	0,055	0,0010
					0,027	
	(SPESE GENERALI)15%*0.183					
					0,021	
	(UTILE)10%*0.210					
	Totale analizzato	kg	1,0000		0,231	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 0,23					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
58	**Analisi 22CL.PR.R.0360.10.d** MAGGIOR COMPENSO PER LAVORAZIONE DI FERRO B450C Per lavorazione di ferro per sagomatura di volta o arco Maggior compenso per la lavorazione e posa in opera di acciaio B450C (diametri compresi tra 6 e 40 mm - alta duttilità) in conformità al D.M. 17.01.2018 per opere in cemento armato in barre di qualsiasi diametro e lunghezza per armatura di strutture in calcestruzzo, compreso il filo di ferro delle legature, i distanziatori, le eventuali saldature per giunzioni, la lavorazione secondo gli schemi progettuali ed il relativo sfrido					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0020	28,96	0,058	0,0020
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0020	24,13	0,048	0,0020
	22CL.AT.10.530.a - DUMPER Nolo a caldo per miniescavatore	ora	0,0010	54,60	0,055	0,0010
					0,024	
	(SPESE GENERALI)15%*0.161				0,019	
	(UTILE)10%*0.185					
	Totale analizzato	kg	1,0000		0,204	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 0,20					

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - OPERE CIVILI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
1	**Analisi 22CL.PR.R.0410.10.a** Sostituzione di travi di grossa orditura per solaio in legno in legno d'abete Sostituzione di travi di grossa orditura per solaio in legno incluse le opere di raccordo con l'orditura esistente per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa rimozione:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,4625	28,96	42,354	1,4625
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	4,3875	24,13	105,870	4,3875
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,4625	26,86	39,283	1,4625
	(*) 22CL.PR.R.02140.70.b - Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume	mc	0,8300	33,43	27,747	0,8300
	22CL.PR.2.12010.e - Abete in morali	mc	1,0500	402,24	422,352	1,0500
	22CL.PR.2.26075.a - Chiodi fogiati per carpenterie	kg	4,0000	1,61	6,440	4,0000
					96,607	
	(SPESE GENERALI)15%*644.046				74,065	
	(UTILE)10%*740.653					
	Totale analizzato	mc	1,0000		814,718	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 814,72					

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - OPERE CIVILI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
2	**Analisi 22CL.PR.R.0410.10.b** Sostituzione di travi di grossa orditura per solaio in legno in legno di castagno Sostituzione di travi di grossa orditura per solaio in legno incluse le opere di raccordo con l'orditura esistente per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa rimozione:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,4625	28,96	42,354	1,4625
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	4,3875	24,13	105,870	4,3875
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,4625	26,86	39,283	1,4625
	(*) 22CL.PR.R.02140.70.b - Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume	mc	0,8300	33,43	27,747	0,8300
	22CL.PR.2.12050.d - CASTAGNO Castagno in travi a spigoli vivi fino a m 4	mc	1,0500	587,79	617,180	1,0500
	22CL.PR.2.26075.a - Chiodi fogiati per carpenterie	kg	4,0000	1,61	6,440	4,0000
					125,831	
	(SPESE GENERALI)15%*838.874				96,471	
	(UTILE)10%*964.705					
	Totale analizzato	mc	1,0000		1 061,176	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 1 061,18					

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - OPERE CIVILI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
3	**Analisi 22CL.PR.R.0410.20.a** Sostituzione di travi di piccola orditura per solaio in legno in legno d'abete Sostituzione di travi di piccola orditura per solaio in legno incluse le opere di raccordo con l'orditura esistente per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa rimozione:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	7,3125	28,96	211,770	7,3125
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	7,3125	24,13	176,451	7,3125
	(*) 22CL.PR.R.02140.70.b - Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume	mc	0,8300	33,43	27,747	0,8300
	22CL.PR.2.12010.e - Abete in morali	mc	1,0500	402,24	422,352	1,0500
	22CL.PR.2.26070.b - MINUTERIE METALLICHE Chiodi per carpenterie 20x100	kg	2,0000	0,73	1,460	2,0000
					125,967	
	(SPESE GENERALI)15%*839.780				96,575	
	(UTILE)10%*965.747					
	Totale analizzato	mc	1,0000		1 062,322	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione **Euro/mc 1 062,32**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
4	**Analisi 22CL.PR.R.0410.20.b** Sostituzione di travi di piccola orditura per solaio in legno in legno di castagno Sostituzione di travi di piccola orditura per solaio in legno incluse le opere di raccordo con l'orditura esistente per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa rimozione:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	7,3125	28,96	211,770	7,3125
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	7,3125	24,13	176,451	7,3125
	(*) 22CL.PR.R.02140.70.b - Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume	mc	0,8300	33,43	27,747	0,8300
	22CL.PR.2.12050.f - CASTAGNO Castagno in morali	mc	1,0500	471,35	494,918	1,0500
	22CL.PR.2.26070.b - MINUTERIE METALLICHE Chiodi per carpenterie 20x100	kg	2,0000	0,73	1,460	2,0000
					136,852	
	(SPESE GENERALI)15%*912.346					
					104,920	
	(UTILE)10%*1049.198					
	Totale analizzato	mc	1,0000		1 154,118	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione **Euro/mc 1 154,12**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
5	**Analisi 22CL.PR.R.0410.30.a** Sostituzione del tavolato in legno spessore 2,5 -3 cm in legno d'abete, compresa battentatura Sostituzione del tavolato in legno spessore 2,5-3 cm, incluse le opere di raccordo con l'assito esistente per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa rimozione:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1833	28,96	5,308	0,1833
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1833	26,86	4,923	0,1833
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1833	24,13	4,423	0,1833
	(*) 22CL.PR.R.02140.70.b - Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume	mc	0,0261	33,43	0,873	0,0261
	22CL.PR.2.12010.j - Abete in tavolame battantato	mc	0,0330	452,75	14,941	0,0330
	22CL.PR.2.26070.b - MINUTERIE METALLICHE Chiodi per carpenterie 20x100	kg	0,2500	0,73	0,183	0,2500
					4,598	
	(SPESE GENERALI)15%*30.651				3,525	
	(UTILE)10%*35.249					
	Totale analizzato	mq	1,0000		38,774	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 38,77					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
6	**Analisi 22CL.PR.R.0410.30.b** Sostituzione del tavolato in legno spessore 2,5 -3 cm in legno di castagno per solai, compresa battentatura Sostituzione del tavolato in legno spessore 2,5-3 cm, incluse le opere di raccordo con l'assito esistente per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa rimozione:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1833	28,96	5,308	0,1833
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1833	26,86	4,923	0,1833
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1833	24,13	4,423	0,1833
	(*) 22CL.PR.R.02140.70.b - Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume	mc	0,0261	33,43	0,873	0,0261
	22CL.PR.2.12050.g - CASTAGNO Castagno in tavolame battentato per solai	mc	0,0330	780,55	25,758	0,0330
	22CL.PR.2.26070.b - MINUTERIE METALLICHE Chiodi per carpenterie 20x100	kg	0,2500	0,73	0,183	0,2500
					6,220	
	(SPESE GENERALI)15%*41.468				4,769	
	(UTILE)10%*47.688					
	Totale analizzato	mq	1,0000		52,457	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 52,46					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
7	**Analisi 22CL.PR.R.0410.30.c** Sostituzione del tavolato in legno spessore 2,5 -3 cm in legno di castagno per cassettonati, compresa la collocazione di listelli coprigiunti, con tavole di larghezza massima pari a 25 cm Sostituzione del tavolato in legno spessore 2,5-3 cm, incluse le opere di raccordo con l'assito esistente per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa rimozione:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2830	28,96	8,196	0,2830
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2830	26,86	7,601	0,2830
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2830	24,13	6,829	0,2830
	(*) 22CL.PR.R.02140.70.b - Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume	mc	0,0261	33,43	0,873	0,0261
	22CL.PR.2.12050.a - CASTAGNO Castagno in tavolame	mc	0,0330	850,00	28,050	0,0330
	22CL.PR.2.26070.b - MINUTERIE METALLICHE Chiodi per carpenterie 20x100	kg	0,2500	0,73	0,183	0,2500
					7,760	
	(SPESE GENERALI)15%*51.732				5,949	
	(UTILE)10%*59.492					
	Totale analizzato	mq	1,0000		65,441	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 65,44					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
8	**Analisi 22CL.PR.R.0420.10.a** Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP, per la realizzazione di solai ed impalcati in acciaio S235JR Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP, per la realizzazione di solai ed impalcati, forniti e posti in opera in conformità al DM 5 agosto 1999, compreso eventuali forature, eventuali tiranti e bulloni e quant'altro per dare l'opera finita, escluso l'eventuale trattamento protettivo					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0078	28,96	0,226	0,0078
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0078	24,13	0,188	0,0078
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0098	28,96	0,284	0,0098
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0049	26,86	0,132	0,0049
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0098	24,13	0,236	0,0098
	22CL.PR.2.22050.b - TRAVI AD ALA LARGA Travi IPE da mm 80 a 220	kg	1,0000	1,45	1,450	1,0000
	22CL.AT.10.3035.b - SALDATRICE ELETTRICA Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora	0,0030	35,72	0,107	0,0030
	22CL.PR.2.260240.b - ELETTRODI TIPO CITOFLEX Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25	cad	0,1000	0,12	0,012	0,1000
	22CL.PR.2.260250.b - ELETTRODI TIPO BASICO Elettrodi tipo basico di diametro 3,25	cad	0,1000	0,53	0,053	0,1000
	22CL.PR.2.160130.b - ANTIRUGGINE Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,0200	14,00	0,280	0,0200
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0020	54,60	0,109	0,0020
	22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA Nolo a caldo per autocarro con gruetta per carichi fino a 4000 kg	ora	0,0010	54,69	0,055	0,0010
					0,470	
	(SPESE GENERALI)15%*3.132				0,360	
	(UTILE)10%*3.602					
	Totale analizzato	kg	1,0000		3,962	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Euro/kg 3,96					

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - OPERE CIVILI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
9	**Analisi 22CL.PR.R.0420.10.b** Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP, per la realizzazione di solai ed impalcati in acciaio S275JR Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP, per la realizzazione di solai ed impalcati, forniti e posti in opera in conformità al DM 5 agosto 1999, compreso eventuali forature, eventuali tiranti e bulloni e quant'altro per dare l'opera finita, escluso l'eventuale trattamento protettivo					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0078	28,96	0,226	0,0078
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0078	24,13	0,188	0,0078
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0098	28,96	0,284	0,0098
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0049	26,86	0,132	0,0049
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0098	24,13	0,236	0,0098
	22CL.PR.2.22050.b - TRAVI AD ALA LARGA Travi IPE da mm 80 a 220	kg	1,0000	1,45	1,450	1,0000
	22CL.PR.2.22060.a - Maggiorazione per qualità	kg	1,0000	0,11	0,110	1,0000
	22CL.AT.10.3035.b - SALDATRICE ELETTRICA Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora	0,0030	35,72	0,107	0,0030
	22CL.PR.2.260240.b - ELETTRODI TIPO CITOFLEX Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25	cad	0,1000	0,12	0,012	0,1000
	22CL.PR.2.260250.b - ELETTRODI TIPO BASICO Elettrodi tipo basico di diametro 3,25	cad	0,1000	0,53	0,053	0,1000
	22CL.PR.2.160130.b - ANTIRUGGINE Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,0200	14,00	0,280	0,0200
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0020	54,60	0,109	0,0020
	22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA Nolo a caldo per autocarro con gruetta per carichi fino a 4000 kg	ora	0,0010	54,69	0,055	0,0010
					0,486	
	(SPESE GENERALI)15%*3.242				0,373	
	(UTILE)10%*3.728					
	Totale analizzato	kg	1,0000		4,101	

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 4,10					

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - OPERE CIVILI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
10	**Analisi 22CL.PR.R.0420.10.c** Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP, per la realizzazione di solai ed impalcati in acciaio S355J0 Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP, per la realizzazione di solai ed impalcati, forniti e posti in opera in conformità al DM 5 agosto 1999, compreso eventuali forature, eventuali tiranti e bulloni e quant'altro per dare l'opera finita, escluso l'eventuale trattamento protettivo					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0078	28,96	0,226	0,0078
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0078	24,13	0,188	0,0078
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0098	28,96	0,284	0,0098
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0049	26,86	0,132	0,0049
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0098	24,13	0,236	0,0098
	22CL.PR.2.22050.b - TRAVI AD ALA LARGA Travi IPE da mm 80 a 220	kg	1,0000	1,45	1,450	1,0000
	22CL.PR.2.22060.b - Maggiorazione per extra qualità	kg	1,0000	0,29	0,290	1,0000
	22CL.AT.10.3035.b - SALDATRICE ELETTRICA Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora	0,0030	35,72	0,107	0,0030
	22CL.PR.2.260240.b - ELETTRODI TIPO CITOFLEX Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25	cad	0,1000	0,12	0,012	0,1000
	22CL.PR.2.260250.b - ELETTRODI TIPO BASICO Elettrodi tipo basico di diametro 3,25	cad	0,1000	0,53	0,053	0,1000
	22CL.PR.2.160130.b - ANTIRUGGINE Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,0200	14,00	0,280	0,0200
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0020	54,60	0,109	0,0020
	22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA Nolo a caldo per autocarro con gruetta per carichi fino a 4000 kg	ora	0,0010	54,69	0,055	0,0010
					0,513	
	(SPESE GENERALI)15%*3.422					
					0,394	
	(UTILE)10%*3.935					
	Totale analizzato	kg	1,0000		4,329	

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 4,33					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
11	**Analisi 22CL.PR.R.0420.20.a** Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per travature reticolari, solai composti, pilastri, mensole, scale, sbalzi, ecc. in acciaio S235JR, compreso tiranti e bulloni Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per travature reticolari, solai composti, pilastri, mensole, scale, sbalzi, ecc, realizzate con profilati INP, IPE, HE, UNP, angolari, tee, piatti, lamiere, ecc, compreso forature ed eventuali saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio, in conformità alle norme tecniche di cui al DM 5 agosto 1999, escluso i trattamenti protettivi					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0078	28,96	0,226	0,0078
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0078	24,13	0,188	0,0078
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0117	28,96	0,339	0,0117
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0059	26,86	0,158	0,0059
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0117	24,13	0,282	0,0117
	22CL.PR.2.22050.c - TRAVI AD ALA LARGA Travi IPE da mm 240 a 300	kg	0,8200	1,45	1,189	0,8200
	22CL.PR.2.22050.b - TRAVI AD ALA LARGA Travi IPE da mm 80 a 220	kg	0,2200	1,45	0,319	0,2200
	22CL.AT.10.3035.b - SALDATRICE ELETTRICA Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora	0,0030	35,72	0,107	0,0030
	22CL.PR.2.260240.b - ELETTRODI TIPO CITOFLEX Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25	cad	0,2000	0,12	0,024	0,2000
	22CL.PR.2.260250.b - ELETTRODI TIPO BASICO Elettrodi tipo basico di diametro 3,25	cad	0,2000	0,53	0,106	0,2000
	22CL.AT.10.3010.a - SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,0020	33,35	0,067	0,0020
	22CL.PR.2.160130.b - ANTIRUGGINE Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,0200	14,00	0,280	0,0200
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0068	24,13	0,164	0,0068
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0068	26,86	0,183	0,0068

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0049	28,96	0,142	0,0049
	22CL.AT.10.2035.a - AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,0020	72,80	0,146	0,0020
	22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU Nolo a caldo per autocarro con gru da 14,8 T	ora	0,0020	78,69	0,157	0,0020
					0,612	
	(SPESE GENERALI)15%*4.077					
					0,469	
	(UTILE)10%*4.689					
	Totale analizzato	kg	1,0000		5,158	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione **Euro/kg 5,16**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
12	**Analisi 22CL.PR.R.0420.20.b** Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per travature reticolari, solai composti, pilastri, mensole, scale, sbalzi, ecc. in acciaio S275JR, compreso tiranti e bulloni Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per travature reticolari, solai composti, pilastri, mensole, scale, sbalzi, ecc, realizzate con profilati INP, IPE, HE, UNP, angolari, tee, piatti, lamiere, ecc, compreso forature ed eventuali saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio, in conformità alle norme tecniche di cui al DM 5 agosto 1999, escluso i trattamenti protettivi					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0078	28,96	0,226	0,0078
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0078	24,13	0,188	0,0078
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0117	28,96	0,339	0,0117
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0059	26,86	0,158	0,0059
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0117	24,13	0,282	0,0117
	22CL.PR.2.22050.c - TRAVI AD ALA LARGA Travi IPE da mm 240 a 300	kg	0,8200	1,45	1,189	0,8200
	22CL.PR.2.22060.a - Maggiorazione per qualità	kg	1,1000	0,11	0,121	1,1000
	22CL.PR.2.22050.b - TRAVI AD ALA LARGA Travi IPE da mm 80 a 220	kg	0,2200	1,45	0,319	0,2200
	22CL.AT.10.3035.b - SALDATRICE ELETTRICA Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora	0,0030	35,72	0,107	0,0030
	22CL.PR.2.260240.b - ELETTRODI TIPO CITOFLEX Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25	cad	0,2000	0,12	0,024	0,2000
	22CL.PR.2.260250.b - ELETTRODI TIPO BASICO Elettrodi tipo basico di diametro 3,25	cad	0,2000	0,53	0,106	0,2000
	22CL.AT.10.3010.a - SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,0020	33,35	0,067	0,0020
	22CL.PR.2.160130.b - ANTIRUGGINE Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,0200	14,00	0,280	0,0200
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0068	24,13	0,164	0,0068
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA	ora	0,0068	26,86	0,183	0,0068

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0049	28,96	0,142	0,0049
	22CL.AT.10.2035.a - AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,0020	72,80	0,146	0,0020
	22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU Nolo a caldo per autocarro con gru da 14,8 T	ora	0,0020	78,69	0,157	0,0020
					0,630	
	(SPESE GENERALI)15%*4.198				0,483	
	(UTILE)10%*4.828					
	Totale analizzato	kg	1,0000		5,311	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 5,31					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
13	**Analisi 22CL.PR.R.0420.20.c** Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per travature reticolari, solai composti, pilastri, mensole, scale, sbalzi, ecc. in acciaio S355J0, compreso tiranti e bulloni Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per travature reticolari, solai composti, pilastri, mensole, scale, sbalzi, ecc, realizzate con profilati INP, IPE, HE, UNP, angolari, tee, piatti, lamiere, ecc, compreso forature ed eventuali saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio, in conformità alle norme tecniche di cui al DM 5 agosto 1999, escluso i trattamenti protettivi					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0078	28,96	0,226	0,0078
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0078	24,13	0,188	0,0078
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0117	28,96	0,339	0,0117
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0059	26,86	0,158	0,0059
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0117	24,13	0,282	0,0117
	22CL.PR.2.22050.c - TRAVI AD ALA LARGA Travi IPE da mm 240 a 300	kg	0,8200	1,45	1,189	0,8200
	22CL.PR.2.22060.b - Maggiorazione per extra qualità	kg	1,1000	0,29	0,319	1,1000
	22CL.PR.2.22050.b - TRAVI AD ALA LARGA Travi IPE da mm 80 a 220	kg	0,2200	1,45	0,319	0,2200
	22CL.AT.10.3035.b - SALDATRICE ELETTRICA Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora	0,0030	35,72	0,107	0,0030
	22CL.PR.2.260240.b - ELETTRODI TIPO CITOFLEX Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25	cad	0,2000	0,12	0,024	0,2000
	22CL.PR.2.260250.b - ELETTRODI TIPO BASICO Elettrodi tipo basico di diametro 3,25	cad	0,2000	0,53	0,106	0,2000
	22CL.AT.10.3010.a - SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,0020	33,35	0,067	0,0020
	22CL.PR.2.160130.b - ANTIRUGGINE Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,0200	14,00	0,280	0,0200
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0068	24,13	0,164	0,0068
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA	ora	0,0068	26,86	0,183	0,0068

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0049	28,96	0,142	0,0049
	22CL.AT.10.2035.a - AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,0020	72,80	0,146	0,0020
	22CL.AT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU Nolo a caldo per autocarro con gru da 14,8 T	ora	0,0020	78,69	0,157	0,0020
					0,659	
	(SPESE GENERALI)15%*4.396				0,506	
	(UTILE)10%*5.055					
	Totale analizzato	kg	1,0000		5,561	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione **Euro/kg 5,56**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
14	**Analisi 22CL.PR.R.0420.30.a** Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per travature reticolari, solai composti, pilastri, mensole, scale, sbalzi, ecc Per impiego di quantità inferiore a kg 1000 Sovra prezzo alla fornitura di profili metallici e di carpenterie per impiego nell'ambito dell'intero appalto di quantità inferiori a:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4000	28,96	11,584	0,4000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0400	24,13	0,965	0,0400
	22CL.PR.2.22050.c - TRAVI AD ALA LARGA Travi IPE da mm 240 a 300	kg	1,0000	1,45	1,450	1,0000
	22CL.PR.2.22060.b - Maggiorazione per extra qualità	kg	1,1000	0,29	0,319	1,1000
	22CL.PR.2.22050.b - TRAVI AD ALA LARGA Travi IPE da mm 80 a 220	kg	1,1000	1,45	1,595	1,1000
	22CL.AT.10.3035.b - SALDATRICE ELETTRICA Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora	0,0030	35,72	0,107	0,0030
	22CL.PR.2.260240.b - ELETTRODI TIPO CITOFLEX Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25	cad	0,3000	0,12	0,036	0,3000
	22CL.PR.2.260250.b - ELETTRODI TIPO BASICO Elettrodi tipo basico di diametro 3,25	cad	0,2150	0,53	0,114	0,2150
	22CL.AT.10.3010.a - SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,0020	33,35	0,067	0,0020
	22CL.PR.2.160130.b - ANTIRUGGINE Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,0200	14,00	0,280	0,0200
					2,478	
	(SPESE GENERALI)15%*16.517				1,900	
	(UTILE)10%*18.995					
	Totale analizzato	%	1,00		20,895	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/% 20,90					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
15	**Analisi 22CL.PR.R.0420.30.b** Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per travature reticolari, solai composti, pilastri, mensole, scale, sbalzi, ecc Per impiego di quantità da kg 1001 a kg 5000 Sovra prezzo alla fornitura di profili metallici e di carpenterie per impiego nell'ambito dell'intero appalto di quantità inferiori a:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0350	28,96	1,014	0,0350
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0400	24,13	0,965	0,0400
	22CL.PR.2.22050.c - TRAVI AD ALA LARGA Travi IPE da mm 240 a 300	kg	1,0000	1,45	1,450	1,0000
	22CL.PR.2.22060.b - Maggiorazione per extra qualità	kg	1,1000	0,29	0,319	1,1000
	22CL.PR.2.22050.b - TRAVI AD ALA LARGA Travi IPE da mm 80 a 220	kg	1,1000	1,45	1,595	1,1000
	22CL.AT.10.3035.b - SALDATRICE ELETTRICA Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora	0,0030	35,72	0,107	0,0030
	22CL.PR.2.260240.b - ELETTRODI TIPO CITOFLEX Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25	cad	0,3000	0,12	0,036	0,3000
	22CL.PR.2.260250.b - ELETTRODI TIPO BASICO Elettrodi tipo basico di diametro 3,25	cad	0,2150	0,53	0,114	0,2150
	22CL.AT.10.3010.a - SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,0020	33,35	0,067	0,0020
	22CL.PR.2.160130.b - ANTIRUGGINE Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,0200	14,00	0,280	0,0200
					0,892	
	(SPESE GENERALI)15%*5.947				0,684	
	(UTILE)10%*6.839					
	Totale analizzato	%	1,00		7,523	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/% 7,52					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
16	**Analisi 22CL.PR.R.0420.30.c** Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per travature reticolari, solai composti, pilastri, mensole, scale, sbalzi, ecc Per impiego di quantità da kg 5001 a kg 10000 Sovra prezzo alla fornitura di profili metallici e di carpenterie per impiego nell'ambito dell'intero appalto di quantità inferiori a:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0160	28,96	0,463	0,0160
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0150	24,13	0,362	0,0150
	22CL.PR.2.22050.c - TRAVI AD ALA LARGA Travi IPE da mm 240 a 300	kg	0,1000	1,45	0,145	0,1000
	22CL.PR.2.22060.b - Maggiorazione per extra qualità	kg	0,0200	0,29	0,006	0,0200
	22CL.PR.2.22050.b - TRAVI AD ALA LARGA Travi IPE da mm 80 a 220	kg	0,0200	1,45	0,029	0,0200
	22CL.AT.10.3035.b - SALDATRICE ELETTRICA Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora	0,0030	35,72	0,107	0,0030
	22CL.PR.2.260240.b - ELETTRODI TIPO CITOFLEX Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25	cad	0,3000	0,12	0,036	0,3000
	22CL.PR.2.260250.b - ELETTRODI TIPO BASICO Elettrodi tipo basico di diametro 3,25	cad	0,2150	0,53	0,114	0,2150
	22CL.AT.10.3010.a - SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,0020	33,35	0,067	0,0020
	22CL.PR.2.160130.b - ANTIRUGGINE Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,0200	14,00	0,280	0,0200
					0,241	
	(SPESE GENERALI)15%*1.609				0,185	
	(UTILE)10%*1.850					
	Totale analizzato	%	1,00		2,035	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/% 2,04					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
17	**Analisi 22CL.PR.R.0430.10.a** Solaio misto di cemento armato e laterizio per altezza totale di 16 cm Solaio misto di cemento armato e laterizio, gettato in opera per strutture piane, con calcestruzzo Rck 25 N/mmq, costituito da pignatte e successivo getto di calcestruzzo preconfezionato formante nervature parallele tra pignatte e soletta superiore da 4 cm, compresa la eventuale formazione di nervature di ripartizione per solai di luce eccedente i 5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane o svasate a coda di rondine alle estremità dei travetti oltre l'onere delle casseforme, delle armature provvisionali di sostegno per un'altezza massima di 4,00 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, e quanto altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, esclusa la sola fornitura in opera delle armature in ferro, con laterizio composto da un solo elemento (monoblocco):					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2145	28,96	6,212	0,2145
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,3120	26,86	8,380	0,3120
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5363	24,13	12,941	0,5363
	22CL.PR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore 25 mm	mc	0,0014	365,80	0,512	0,0014
	22CL.PR.2.12010.g - Abete in travi scorzate	mc	0,0150	390,60	5,859	0,0150
	22CL.PR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0061	415,80	2,536	0,0061
	22CL.PR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE Punte da carpenteria mm 16x60	kg	0,2000	0,73	0,146	0,2000
	22CL.PR.2.3040.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmq	mc	0,0688	122,00	8,394	0,0688
	22CL.PR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,0000	0,85	7,650	9,0000
	22CL.PR.2.50150.a - BLOCCHI FORATI PER SOLAI Blocchi da cm 12x38x25	cad	10,0000	1,14	11,400	10,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0550	54,60	3,003	0,0550
					10,055	
	(SPESE GENERALI)15%*67.033				7,709	
	(UTILE)10%*77.088					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Totale analizzato	mq	1,0000		84,797	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 84,80					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
18	**Analisi 22CL.PR.R.0430.10.b** Solaio misto di cemento armato e laterizio per altezza totale di 18 cm Solaio misto di cemento armato e laterizio, gettato in opera per strutture piane, con calcestruzzo Rck 25 N/mmq, costituito da pignatte e successivo getto di calcestruzzo preconfezionato formante nervature parallele tra pignatte e soletta superiore da 4 cm, compresa la eventuale formazione di nervature di ripartizione per solai di luce eccedente i 5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane o svasate a coda di rondine alle estremità dei travetti oltre l'onere delle casseforme, delle armature provvisionali di sostegno per un'altezza massima di 4,00 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, e quanto altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, esclusa la sola fornitura in opera delle armature in ferro, con laterizio composto da un solo elemento (monoblocco):					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2340	28,96	6,777	0,2340
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,3315	26,86	8,904	0,3315
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5655	24,13	13,646	0,5655
	22CL.PR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore 25 mm	mc	0,0014	365,80	0,512	0,0014
	22CL.PR.2.12010.g - Abete in travi scorzate	mc	0,0150	390,60	5,859	0,0150
	22CL.PR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0061	415,80	2,536	0,0061
	22CL.PR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE Punte da carpenteria mm 16x60	kg	0,2000	0,73	0,146	0,2000
	22CL.PR.2.3040.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmq	mc	0,0722	122,00	8,808	0,0722
	22CL.PR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,0000	0,85	7,650	9,0000
	22CL.PR.2.50150.c - BLOCCHI FORATI PER SOLAI Blocchi da cm 16,5x38x25	cad	10,0000	1,17	11,700	10,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0580	54,60	3,167	0,0580
					10,456	
	(SPESE GENERALI)15%*69.705				8,016	

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	(UTILE)10%*80.161					
	Totale analizzato	mq	1,0000		88,177	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 88,18					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
19	**Analisi 22CL.PR.R.0430.10.c** Solaio misto di cemento armato e laterizio per altezza totale di 20 cm Solaio misto di cemento armato e laterizio, gettato in opera per strutture piane, con calcestruzzo Rck 25 N/mmq, costituito da pignatte e successivo getto di calcestruzzo preconfezionato formante nervature parallele tra pignatte e soletta superiore da 4 cm, compresa la eventuale formazione di nervature di ripartizione per solai di luce eccedente i 5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane o svasate a coda di rondine alle estremità dei travetti oltre l'onere delle casseforme, delle armature provvisionali di sostegno per un'altezza massima di 4,00 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, e quanto altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, esclusa la sola fornitura in opera delle armature in ferro, con laterizio composto da un solo elemento (monoblocco):					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2535	28,96	7,341	0,2535
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,3510	26,86	9,428	0,3510
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,6045	24,13	14,587	0,6045
	22CL.PR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore 25 mm	mc	0,0014	365,80	0,512	0,0014
	22CL.PR.2.12010.g - Abete in travi scorzate	mc	0,0150	390,60	5,859	0,0150
	22CL.PR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0061	415,80	2,536	0,0061
	22CL.PR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE Punte da carpenteria mm 16x60	kg	0,2000	0,73	0,146	0,2000
	22CL.PR.2.3040.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmq	mc	0,0828	122,00	10,102	0,0828
	22CL.PR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,0000	0,85	7,650	9,0000
	22CL.PR.2.50150.d - BLOCCHI FORATI PER SOLAI Blocchi da cm 18x38x25	cad	10,0000	1,21	12,100	10,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0620	54,60	3,385	0,0620
					11,047	
	(SPESE GENERALI)15%*73.646				8,469	

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	(UTILE)10%*84.693					
	Totale analizzato	mq	1,0000		93,162	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 93,16					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
20	**Analisi 22CL.PR.R.0430.10.d** Solaio misto di cemento armato e laterizio per altezza totale di 22 cm Solaio misto di cemento armato e laterizio, gettato in opera per strutture piane, con calcestruzzo Rck 25 N/mmq, costituito da pignatte e successivo getto di calcestruzzo preconfezionato formante nervature parallele tra pignatte e soletta superiore da 4 cm, compresa la eventuale formazione di nervature di ripartizione per solai di luce eccedente i 5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane o svasate a coda di rondine alle estremità dei travetti oltre l'onere delle casseforme, delle armature provvisionali di sostegno per un'altezza massima di 4,00 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, e quanto altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, esclusa la sola fornitura in opera delle armature in ferro, con laterizio composto da un solo elemento (monoblocco):					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2535	28,96	7,341	0,2535
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,3510	26,86	9,428	0,3510
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,6045	24,13	14,587	0,6045
	22CL.PR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore 25 mm	mc	0,0014	365,80	0,512	0,0014
	22CL.PR.2.12010.g - Abete in travi scorzate	mc	0,0150	390,60	5,859	0,0150
	22CL.PR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0061	415,80	2,536	0,0061
	22CL.PR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE Punte da carpenteria mm 16x60	kg	0,2000	0,73	0,146	0,2000
	22CL.PR.2.3040.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmq	mc	0,0898	122,00	10,956	0,0898
	22CL.PR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,4000	0,85	7,990	9,4000
	22CL.PR.2.50150.e - BLOCCHI FORATI PER SOLAI Blocchi da cm 20x38x25	cad	10,0000	1,27	12,700	10,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0620	54,60	3,385	0,0620
					11,316	
	(SPESE GENERALI)15%*75.440				8,676	

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	(UTILE)10%*86.756					
	Totale analizzato	mq	1,0000		95,432	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 95,43					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
21	**Analisi 22CL.PR.R.0430.10.e** Solaio misto di cemento armato e laterizio per altezza totale di 24 cm Solaio misto di cemento armato e laterizio, gettato in opera per strutture piane, con calcestruzzo Rck 25 N/mmq, costituito da pignatte e successivo getto di calcestruzzo preconfezionato formante nervature parallele tra pignatte e soletta superiore da 4 cm, compresa la eventuale formazione di nervature di ripartizione per solai di luce eccedente i 5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane o svasate a coda di rondine alle estremità dei travetti oltre l'onere delle casseforme, delle armature provvisionali di sostegno per un'altezza massima di 4,00 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, e quanto altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, esclusa la sola fornitura in opera delle armature in ferro, con laterizio composto da un solo elemento (monoblocco):					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2730	28,96	7,906	0,2730
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,3510	26,86	9,428	0,3510
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,6240	24,13	15,057	0,6240
	22CL.PR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore 25 mm	mc	0,0014	365,80	0,512	0,0014
	22CL.PR.2.12010.g - Abete in travi scorzate	mc	0,0150	390,60	5,859	0,0150
	22CL.PR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0061	415,80	2,536	0,0061
	22CL.PR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE Punte da carpenteria mm 16x60	kg	0,2000	0,73	0,146	0,2000
	22CL.PR.2.3040.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmq	mc	0,0948	122,00	11,566	0,0948
	22CL.PR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,8000	0,85	8,330	9,8000
	22CL.PR.2.50150.f - BLOCCHI FORATI PER SOLAI Blocchi da cm 22x38x25	cad	10,0000	1,32	13,200	10,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0640	54,60	3,494	0,0640
					11,705	
	(SPESE GENERALI)15%*78.034				8,974	

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	(UTILE)10%*89.739					
	Totale analizzato	mq	1,0000		98,713	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 98,71					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
22	**Analisi 22CL.PR.R.0430.10.f** Solaio misto di cemento armato e laterizio per altezza totale di 26 cm Solaio misto di cemento armato e laterizio, gettato in opera per strutture piane, con calcestruzzo Rck 25 N/mmq, costituito da pignatte e successivo getto di calcestruzzo preconfezionato formante nervature parallele tra pignatte e soletta superiore da 4 cm, compresa la eventuale formazione di nervature di ripartizione per solai di luce eccedente i 5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane o svasate a coda di rondine alle estremità dei travetti oltre l'onere delle casseforme, delle armature provvisionali di sostegno per un'altezza massima di 4,00 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, e quanto altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, esclusa la sola fornitura in opera delle armature in ferro, con laterizio composto da un solo elemento (monoblocco):					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2730	28,96	7,906	0,2730
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,3510	26,86	9,428	0,3510
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,6240	24,13	15,057	0,6240
	22CL.PR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore 25 mm	mc	0,0014	365,80	0,512	0,0014
	22CL.PR.2.12010.g - Abete in travi scorzate	mc	0,0150	390,60	5,859	0,0150
	22CL.PR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0061	415,80	2,536	0,0061
	22CL.PR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE Punte da carpenteria mm 16x60	kg	0,2000	0,73	0,146	0,2000
	22CL.PR.2.3040.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmq	mc	0,0980	122,00	11,956	0,0980
	22CL.PR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	10,0000	0,85	8,500	10,0000
	22CL.PR.2.50150.g - BLOCCHI FORATI PER SOLAI Blocchi da cm 25x38x25	cad	10,0000	1,38	13,800	10,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0640	54,60	3,494	0,0640
					11,879	
	(SPESE GENERALI)15%*79.194				9,107	
	(UTILE)10%*91.073					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Totale analizzato	mq	1,0000		100,180	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 100,18					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
23	**Analisi 22CL.PR.R.0430.10.g** Solaio misto di cemento armato e laterizio per altezza totale di 30 cm Solaio misto di cemento armato e laterizio, gettato in opera per strutture piane, con calcestruzzo Rck 25 N/mmq, costituito da pignatte e successivo getto di calcestruzzo preconfezionato formante nervature parallele tra pignatte e soletta superiore da 4 cm, compresa la eventuale formazione di nervature di ripartizione per solai di luce eccedente i 5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane o svasate a coda di rondine alle estremità dei travetti oltre l'onere delle casseforme, delle armature provvisionali di sostegno per un'altezza massima di 4,00 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, e quanto altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, esclusa la sola fornitura in opera delle armature in ferro, con laterizio composto da un solo elemento (monoblocco):					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2730	28,96	7,906	0,2730
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,3510	26,86	9,428	0,3510
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,6240	24,13	15,057	0,6240
	22CL.PR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore 25 mm	mc	0,0014	365,80	0,512	0,0014
	22CL.PR.2.12010.g - Abete in travi scorzate	mc	0,0150	390,60	5,859	0,0150
	22CL.PR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0061	415,80	2,536	0,0061
	22CL.PR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE Punte da carpenteria mm 16x60	kg	0,2000	0,73	0,146	0,2000
	22CL.PR.2.3040.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmq	mc	0,1020	122,00	12,444	0,1020
	22CL.PR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	10,8000	0,85	9,180	10,8000
	22CL.PR.2.50150.h - BLOCCHI FORATI PER SOLAI Blocchi da cm 30x38x25	cad	10,0000	1,44	14,400	10,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0640	54,60	3,494	0,0640
					12,144	
	(SPESE GENERALI)15%*80.962				9,311	

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	(UTILE)10%*93.106					
	Totale analizzato	mq	1,0000		102,417	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 102,42					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
24	**Analisi 22CL.PR.R.0430.20.d** Sovrapprezzi ai solai misti di cemento armato e laterizio, gettati in opera, per strutture piane: per banchinaggio di altezza superiore a 4,00 m dal piano di appoggio per ogni metro o frazione					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0244	24,13	0,589	0,0244
	22CL.PR.2.12010.g - Abete in travi scorzate	mc	0,0150	390,60	5,859	0,0150
	22CL.PR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore 25 mm	mc	0,0002	365,80	0,073	0,0002
					0,978	
	(SPESE GENERALI)15%*6.521				0,750	
	(UTILE)10%*7.499					
	Totale analizzato	mq	1,0000		8,249	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 8,25					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
25	**Analisi 22CL.PR.R.0430.30.a** Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane per altezza totale di 16 cm Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane, con calcestruzzo Rck 25 N/mmq, costituito da pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro, interasse 50 cm, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai di luce eccedente i 5,00 m, di travetti per il sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane alle estremità dei travetti, successivo getto di calcestruzzo preconfezionato per riempimento e formazione di soletta superiore spessore 4 cm, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quanto altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, escluso il ferro delle armature					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1170	28,96	3,388	0,1170
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2145	26,86	5,761	0,2145
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3510	24,13	8,470	0,3510
	22CL.PR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0061	415,80	2,536	0,0061
	22CL.PR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore 25 mm	mc	0,0014	365,80	0,512	0,0014
	22CL.PR.2.12010.g - Abete in travi scorzate	mc	0,0150	390,60	5,859	0,0150
	22CL.PR.2.40180.b - TRAVETTO PRECOMPRESSO PER SOVRACCARICO FINO A 600 kg/mq Travetto per luci da m 4 a 6	m	2,000000	2,99	5,980	2,000000
	22CL.PR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE Punte da carpenteria mm 16x60	kg	0,2000	0,73	0,146	0,2000
	22CL.PR.2.3040.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmq	mc	0,0688	122,00	8,394	0,0688
	22CL.PR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,0000	0,85	7,650	9,0000
	22CL.PR.2.50150.a - BLOCCHI FORATI PER SOLAI Blocchi da cm 12x38x25	cad	10,0000	1,14	11,400	10,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0360	54,60	1,966	0,0360
					9,309	
	(SPESE GENERALI)15%*62.062					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
					7,137	
	(UTILE)10%*71.371					
	Totale analizzato	mq	1,0000		78,508	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 78,51					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
26	**Analisi 22CL.PR.R.0430.30.b** Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane per altezza totale di 18 cm Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane, con calcestruzzo Rck 25 N/mmq, costituito da pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro, interasse 50 cm, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai di luce eccedente i 5,00 m, di travetti per il sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane alle estremità dei travetti, successivo getto di calcestruzzo preconfezionato per riempimento e formazione di soletta superiore spessore 4 cm, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quanto altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, escluso il ferro delle armature					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1170	28,96	3,388	0,1170
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2145	26,86	5,761	0,2145
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3510	24,13	8,470	0,3510
	22CL.PR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0061	415,80	2,536	0,0061
	22CL.PR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore 25 mm	mc	0,0014	365,80	0,512	0,0014
	22CL.PR.2.12010.g - Abete in travi scorzate	mc	0,0150	390,60	5,859	0,0150
	22CL.PR.2.40180.b - TRAVETTO PRECOMPRESSO PER SOVRACCARICO FINO A 600 kg/mq Travetto per luci da m 4 a 6	m	2,000000	2,99	5,980	2,000000
	22CL.PR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE Punte da carpenteria mm 16x60	kg	0,2000	0,73	0,146	0,2000
	22CL.PR.2.3040.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmq	mc	0,0722	122,00	8,808	0,0722
	22CL.PR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,0000	0,85	7,650	9,0000
	22CL.PR.2.50150.c - BLOCCHI FORATI PER SOLAI Blocchi da cm 16,5x38x25	cad	10,0000	1,17	11,700	10,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0360	54,60	1,966	0,0360
					9,416	

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	(SPESE GENERALI)15%*62.776				7,219	
	(UTILE)10%*72.192					
	Totale analizzato	mq	1,0000		79,411	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 79,41					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
27	**Analisi 22CL.PR.R.0430.30.c** Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane per altezza totale di 20 cm Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane, con calcestruzzo Rck 25 N/mmq, costituito da pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro, interasse 50 cm, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai di luce eccedente i 5,00 m, di travetti per il sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane alle estremità dei travetti, successivo getto di calcestruzzo preconfezionato per riempimento e formazione di soletta superiore spessore 4 cm, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quanto altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, escluso il ferro delle armature					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1560	28,96	4,518	0,1560
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2340	26,86	6,285	0,2340
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3900	24,13	9,411	0,3900
	22CL.PR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0061	415,80	2,536	0,0061
	22CL.PR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore 25 mm	mc	0,0014	365,80	0,512	0,0014
	22CL.PR.2.12010.g - Abete in travi scorzate	mc	0,0150	390,60	5,859	0,0150
	22CL.PR.2.40180.b - TRAVETTO PRECOMPRESSO PER SOVRACCARICO FINO A 600 kg/mq Travetto per luci da m 4 a 6	m	2,000000	2,99	5,980	2,000000
	22CL.PR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE Punte da carpenteria mm 16x60	kg	0,2000	0,73	0,146	0,2000
	22CL.PR.2.3040.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmq	mc	0,0828	122,00	10,102	0,0828
	22CL.PR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,0000	0,85	7,650	9,0000
	22CL.PR.2.50150.d - BLOCCHI FORATI PER SOLAI Blocchi da cm 18x38x25	cad	10,0000	1,21	12,100	10,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0400	54,60	2,184	0,0400
					10,092	

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	(SPESE GENERALI)15%*67.283				7,738	
	(UTILE)10%*77.375					
	Totale analizzato	mq	1,0000		85,113	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 85,11					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
28	**Analisi 22CL.PR.R.0430.30.d** Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane per altezza totale di 22 cm Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane, con calcestruzzo Rck 25 N/mmq, costituito da pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro, interasse 50 cm, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai di luce eccedente i 5,00 m, di travetti per il sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane alle estremità dei travetti, successivo getto di calcestruzzo preconfezionato per riempimento e formazione di soletta superiore spessore 4 cm, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quanto altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, escluso il ferro delle armature					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1560	28,96	4,518	0,1560
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2340	26,86	6,285	0,2340
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3900	24,13	9,411	0,3900
	22CL.PR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0061	415,80	2,536	0,0061
	22CL.PR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore 25 mm	mc	0,0014	365,80	0,512	0,0014
	22CL.PR.2.12010.g - Abete in travi scorzate	mc	0,0150	390,60	5,859	0,0150
	22CL.PR.2.40180.b - TRAVETTO PRECOMPRESSO PER SOVRACCARICO FINO A 600 kg/mq Travetto per luci da m 4 a 6	m	2,000000	2,99	5,980	2,000000
	22CL.PR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE Punte da carpenteria mm 16x60	kg	0,2000	0,73	0,146	0,2000
	22CL.PR.2.3040.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmq	mc	0,0842	122,00	10,272	0,0842
	22CL.PR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,4000	0,85	7,990	9,4000
	22CL.PR.2.50150.e - BLOCCHI FORATI PER SOLAI Blocchi da cm 20x38x25	cad	10,0000	1,27	12,700	10,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0400	54,60	2,184	0,0400
	(SPESE GENERALI)15%*68.393				10,259	

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
					7,865	
	(UTILE)10%*78.652					
	Totale analizzato	mq	1,0000		86,517	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 86,52					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
29	**Analisi 22CL.PR.R.0430.30.e** Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane per altezza totale di 24 cm Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane, con calcestruzzo Rck 25 N/mmq, costituito da pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro, interasse 50 cm, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai di luce eccedente i 5,00 m, di travetti per il sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane alle estremità dei travetti, successivo getto di calcestruzzo preconfezionato per riempimento e formazione di soletta superiore spessore 4 cm, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quanto altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, escluso il ferro delle armature					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1560	28,96	4,518	0,1560
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2535	26,86	6,809	0,2535
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4095	24,13	9,881	0,4095
	22CL.PR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0061	415,80	2,536	0,0061
	22CL.PR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore 25 mm	mc	0,0014	365,80	0,512	0,0014
	22CL.PR.2.12010.g - Abete in travi scorzate	mc	0,0150	390,60	5,859	0,0150
	22CL.PR.2.40180.b - TRAVETTO PRECOMPRESSO PER SOVRACCARICO FINO A 600 kg/mq Travetto per luci da m 4 a 6	m	2,000000	2,99	5,980	2,000000
	22CL.PR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE Punte da carpenteria mm 16x60	kg	0,2000	0,73	0,146	0,2000
	22CL.PR.2.3040.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmq	mc	0,0842	122,00	10,272	0,0842
	22CL.PR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,8000	0,85	8,330	9,8000
	22CL.PR.2.50150.f - BLOCCHI FORATI PER SOLAI Blocchi da cm 22x38x25	cad	10,0000	1,32	13,200	10,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0420	54,60	2,293	0,0420
	(SPESE GENERALI)15%*70.336				10,550	

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
					8,089	
	(UTILE)10%*80.886					
	Totale analizzato	mq	1,0000		88,975	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 88,98					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
30	**Analisi 22CL.PR.R.0430.30.f** Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane per altezza totale di 26 cm Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane, con calcestruzzo Rck 25 N/mmq, costituito da pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro, interasse 50 cm, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai di luce eccedente i 5,00 m, di travetti per il sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane alle estremità dei travetti, successivo getto di calcestruzzo preconfezionato per riempimento e formazione di soletta superiore spessore 4 cm, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quanto altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, escluso il ferro delle armature					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1560	28,96	4,518	0,1560
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2535	26,86	6,809	0,2535
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4290	24,13	10,352	0,4290
	22CL.PR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore 25 mm	mc	0,0061	365,80	2,231	0,0061
	22CL.PR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore 25 mm	mc	0,0014	365,80	0,512	0,0014
	22CL.PR.2.12010.g - Abete in travi scorzate	mc	0,0150	390,60	5,859	0,0150
	22CL.PR.2.40180.b - TRAVETTO PRECOMPRESSO PER SOVRACCARICO FINO A 600 kg/mq Travetto per luci da m 4 a 6	m	2,000000	2,99	5,980	2,000000
	22CL.PR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE Punte da carpenteria mm 16x60	kg	0,2000	0,73	0,146	0,2000
	22CL.PR.2.3040.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmq	mc	0,0980	122,00	11,956	0,0980
	22CL.PR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	10,0000	0,85	8,500	10,0000
	22CL.PR.2.50150.g - BLOCCHI FORATI PER SOLAI Blocchi da cm 25x38x25	cad	10,0000	1,38	13,800	10,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0440	54,60	2,402	0,0440
	(SPESE GENERALI)15%*73.065				10,960	

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
					8,403	
	(UTILE)10%*84.025					
	Totale analizzato	mq	1,0000		92,428	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 92,43					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
31	**Analisi 22CL.PR.R.0430.30.g** Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane per altezza totale di 30 cm Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane, con calcestruzzo Rck 25 N/mmq, costituito da pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro, interasse 50 cm, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai di luce eccedente i 5,00 m, di travetti per il sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane alle estremità dei travetti, successivo getto di calcestruzzo preconfezionato per riempimento e formazione di soletta superiore spessore 4 cm, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quanto altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, escluso il ferro delle armature					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1755	28,96	5,082	0,1755
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2730	26,86	7,333	0,2730
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4485	24,13	10,822	0,4485
	22CL.PR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0061	415,80	2,536	0,0061
	22CL.PR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore 25 mm	mc	0,0014	365,80	0,512	0,0014
	22CL.PR.2.12010.g - Abete in travi scorzate	mc	0,0150	390,60	5,859	0,0150
	22CL.PR.2.40180.b - TRAVETTO PRECOMPRESSO PER SOVRACCARICO FINO A 600 kg/mq Travetto per luci da m 4 a 6	m	2,000000	2,99	5,980	2,000000
	22CL.PR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE Punte da carpenteria mm 16x60	kg	0,2000	0,73	0,146	0,2000
	22CL.PR.2.3040.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmq	mc	0,1020	122,00	12,444	0,1020
	22CL.PR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	10,8000	0,85	9,180	10,8000
	22CL.PR.2.50150.h - BLOCCHI FORATI PER SOLAI Blocchi da cm 30x38x25	cad	10,0000	1,44	14,400	10,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0460	54,60	2,512	0,0460
					11,521	

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	(SPESE GENERALI)15%*76.806					
					8,833	
	(UTILE)10%*88.327					
	Totale analizzato	mq	1,0000		97,160	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 97,16					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
32	**Analisi 22CL.PR.R.0430.50.a** Solaio piano in laterizio e cemento armato, per luci 4-6 m per altezza totale di 16 cm Solaio piano in laterizio e cemento armato, per luci 4-6 m, composto da pignatte interposte a travetti prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento armato precompresso, interasse 50 cm, successivo getto di calcestruzzo Rck 25 N/mmq, preconfezionato per riempimento e formazione di soletta superiore spessore 4 cm, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quanto altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, escluso tutto il ferro delle armature					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1170	28,96	3,388	0,1170
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2145	26,86	5,761	0,2145
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3510	24,13	8,470	0,3510
	22CL.PR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0061	415,80	2,536	0,0061
	22CL.PR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore 25 mm	mc	0,0014	365,80	0,512	0,0014
	22CL.PR.2.12010.g - Abete in travi scorzate	mc	0,0150	390,60	5,859	0,0150
	22CL.PR.2.40170.b - TRAVETTO PRECOMPRESSO PER SOVRACCARICO FINO A 250 kg/mq Travetto per luci da m 4 a 6	m	2,000000	2,22	4,440	2,000000
	22CL.PR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE Punte da carpenteria mm 16x60	kg	0,2000	0,73	0,146	0,2000
	22CL.PR.2.3040.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmq	mc	0,0688	122,00	8,394	0,0688
	22CL.PR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,0000	0,85	7,650	9,0000
	22CL.PR.2.50150.a - BLOCCHI FORATI PER SOLAI Blocchi da cm 12x38x25	cad	8,0000	1,14	9,120	8,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0360	54,60	1,966	0,0360
					8,736	
	(SPESE GENERALI)15%*58.242				6,698	
	(UTILE)10%*66.978					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Totale analizzato	mq	1,0000		73,676	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 73,68					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
33	**Analisi 22CL.PR.R.0430.50.b** Solaio piano in laterizio e cemento armato, per luci 4-6 m per altezza totale di 18 cm Solaio piano in laterizio e cemento armato, per luci 4-6 m, composto da pignatte interposte a travetti prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento armato precompresso, interasse 50 cm, successivo getto di calcestruzzo Rck 25 N/mmq, preconfezionato per riempimento e formazione di soletta superiore spessore 4 cm, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quanto altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, escluso tutto il ferro delle armature					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1170	28,96	3,388	0,1170
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2145	26,86	5,761	0,2145
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3510	24,13	8,470	0,3510
	22CL.PR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0061	415,80	2,536	0,0061
	22CL.PR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore 25 mm	mc	0,0014	365,80	0,512	0,0014
	22CL.PR.2.12010.g - Abete in travi scorzate	mc	0,0150	390,60	5,859	0,0150
	22CL.PR.2.40170.b - TRAVETTO PRECOMPRESSO PER SOVRACCARICO FINO A 250 kg/mq Travetto per luci da m 4 a 6	m	2,000000	2,22	4,440	2,000000
	22CL.PR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE Punte da carpenteria mm 16x60	kg	0,2000	0,73	0,146	0,2000
	22CL.PR.2.3040.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmq	mc	0,0722	122,00	8,808	0,0722
	22CL.PR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,0000	0,85	7,650	9,0000
	22CL.PR.2.50150.c - BLOCCHI FORATI PER SOLAI Blocchi da cm 16,5x38x25	cad	8,0000	1,17	9,360	8,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0360	54,60	1,966	0,0360
					8,834	
	(SPESE GENERALI)15%*58.896				6,773	
	(UTILE)10%*67.730					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Totale analizzato	mq	1,0000		74,503	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 74,50					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
34	**Analisi 22CL.PR.R.0430.50.c** Solaio piano in laterizio e cemento armato, per luci 4-6 m per altezza totale di 20 cm Solaio piano in laterizio e cemento armato, per luci 4-6 m, composto da pignatte interposte a travetti prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento armato precompresso, interasse 50 cm, successivo getto di calcestruzzo Rck 25 N/mmq, preconfezionato per riempimento e formazione di soletta superiore spessore 4 cm, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quanto altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, escluso tutto il ferro delle armature					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1560	28,96	4,518	0,1560
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2340	26,86	6,285	0,2340
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3900	24,13	9,411	0,3900
	22CL.PR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0061	415,80	2,536	0,0061
	22CL.PR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore 25 mm	mc	0,0014	365,80	0,512	0,0014
	22CL.PR.2.12010.g - Abete in travi scorzate	mc	0,0150	390,60	5,859	0,0150
	22CL.PR.2.40170.b - TRAVETTO PRECOMPRESSO PER SOVRACCARICO FINO A 250 kg/mq Travetto per luci da m 4 a 6	m	2,000000	2,22	4,440	2,000000
	22CL.PR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE Punte da carpenteria mm 16x60	kg	0,2000	0,73	0,146	0,2000
	22CL.PR.2.3040.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmq	mc	0,0828	122,00	10,102	0,0828
	22CL.PR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,0000	0,85	7,650	9,0000
	22CL.PR.2.50150.d - BLOCCHI FORATI PER SOLAI Blocchi da cm 18x38x25	cad	8,0000	1,21	9,680	8,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0400	54,60	2,184	0,0400
					9,498	
	(SPESE GENERALI)15%*63.323				7,282	
	(UTILE)10%*72.821					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Totale analizzato	mq	1,0000		80,103	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 80,10					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
35	**Analisi 22CL.PR.R.0430.50.d** Solaio piano in laterizio e cemento armato, per luci 4-6 m per altezza totale di 22 cm Solaio piano in laterizio e cemento armato, per luci 4-6 m, composto da pignatte interposte a travetti prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento armato precompresso, interasse 50 cm, successivo getto di calcestruzzo Rck 25 N/mmq, preconfezionato per riempimento e formazione di soletta superiore spessore 4 cm, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quanto altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, escluso tutto il ferro delle armature					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1560	28,96	4,518	0,1560
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2340	26,86	6,285	0,2340
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3900	24,13	9,411	0,3900
	22CL.PR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0061	415,80	2,536	0,0061
	22CL.PR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore 25 mm	mc	0,0014	365,80	0,512	0,0014
	22CL.PR.2.12010.g - Abete in travi scorzate	mc	0,0150	390,60	5,859	0,0150
	22CL.PR.2.40170.b - TRAVETTO PRECOMPRESSO PER SOVRACCARICO FINO A 250 kg/mq Travetto per luci da m 4 a 6	m	2,000000	2,22	4,440	2,000000
	22CL.PR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE Punte da carpenteria mm 16x60	kg	0,2000	0,73	0,146	0,2000
	22CL.PR.2.3040.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmq	mc	0,0898	122,00	10,956	0,0898
	22CL.PR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,4000	0,85	7,990	9,4000
	22CL.PR.2.50150.e - BLOCCHI FORATI PER SOLAI Blocchi da cm 20x38x25	cad	8,0000	1,27	10,160	8,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0400	54,60	2,184	0,0400
					9,750	
	(SPESE GENERALI)15%*64.997				7,475	
	(UTILE)10%*74.747					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Totale analizzato	mq	1,0000		82,222	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 82,22					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
36	**Analisi 22CL.PR.R.0430.50.e** Solaio piano in laterizio e cemento armato, per luci 4-6 m per altezza totale di 24 cm Solaio piano in laterizio e cemento armato, per luci 4-6 m, composto da pignatte interposte a travetti prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento armato precompresso, interasse 50 cm, successivo getto di calcestruzzo Rck 25 N/mmq, preconfezionato per riempimento e formazione di soletta superiore spessore 4 cm, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quanto altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, escluso tutto il ferro delle armature					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1560	28,96	4,518	0,1560
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2535	26,86	6,809	0,2535
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4290	24,13	10,352	0,4290
	22CL.PR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0061	415,80	2,536	0,0061
	22CL.PR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore 25 mm	mc	0,0014	365,80	0,512	0,0014
	22CL.PR.2.12010.g - Abete in travi scorzate	mc	0,0150	390,60	5,859	0,0150
	22CL.PR.2.40170.b - TRAVETTO PRECOMPRESSO PER SOVRACCARICO FINO A 250 kg/mq Travetto per luci da m 4 a 6	m	2,000000	2,22	4,440	2,000000
	22CL.PR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE Punte da carpenteria mm 16x60	kg	0,2000	0,73	0,146	0,2000
	22CL.PR.2.3040.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmq	mc	0,0948	122,00	11,566	0,0948
	22CL.PR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,8000	0,85	8,330	9,8000
	22CL.PR.2.50150.f - BLOCCHI FORATI PER SOLAI Blocchi da cm 22x38x25	cad	8,0000	1,32	10,560	8,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0440	54,60	2,402	0,0440
					10,205	
	(SPESE GENERALI)15%*68.030				7,824	
	(UTILE)10%*78.235					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Totale analizzato	mq	1,0000		86,059	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 86,06					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
37	**Analisi 22CL.PR.R.0430.50.f** Solaio piano in laterizio e cemento armato, per luci 4-6 m per altezza totale di 26 cm Solaio piano in laterizio e cemento armato, per luci 4-6 m, composto da pignatte interposte a travetti prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento armato precompresso, interasse 50 cm, successivo getto di calcestruzzo Rck 25 N/mmq, preconfezionato per riempimento e formazione di soletta superiore spessore 4 cm, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quanto altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, escluso tutto il ferro delle armature					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1560	28,96	4,518	0,1560
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2535	26,86	6,809	0,2535
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4290	24,13	10,352	0,4290
	22CL.PR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0061	415,80	2,536	0,0061
	22CL.PR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore 25 mm	mc	0,0014	365,80	0,512	0,0014
	22CL.PR.2.12010.g - Abete in travi scorzate	mc	0,0150	390,60	5,859	0,0150
	22CL.PR.2.40170.b - TRAVETTO PRECOMPRESSO PER SOVRACCARICO FINO A 250 kg/mq Travetto per luci da m 4 a 6	m	2,000000	2,22	4,440	2,000000
	22CL.PR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE Punte da carpenteria mm 16x60	kg	0,2000	0,73	0,146	0,2000
	22CL.PR.2.3040.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmq	mc	0,0980	122,00	11,956	0,0980
	22CL.PR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	10,0000	0,85	8,500	10,0000
	22CL.PR.2.50150.g - BLOCCHI FORATI PER SOLAI Blocchi da cm 25x38x25	cad	8,0000	1,38	11,040	8,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0440	54,60	2,402	0,0440
					10,361	
	(SPESE GENERALI)15%*69.070				7,943	
	(UTILE)10%*79.431					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Totale analizzato	mq	1,0000		87,374	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 87,37					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
38	**Analisi 22CL.PR.R.0430.50.g** Solaio piano in laterizio e cemento armato, per luci 4-6 m per altezza totale di 30 cm Solaio piano in laterizio e cemento armato, per luci 4-6 m, composto da pignatte interposte a travetti prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento armato precompresso, interasse 50 cm, successivo getto di calcestruzzo Rck 25 N/mmq, preconfezionato per riempimento e formazione di soletta superiore spessore 4 cm, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quanto altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, escluso tutto il ferro delle armature					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1755	28,96	5,082	0,1755
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2730	26,86	7,333	0,2730
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4680	24,13	11,293	0,4680
	22CL.PR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0061	415,80	2,536	0,0061
	22CL.PR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore 25 mm	mc	0,0014	365,80	0,512	0,0014
	22CL.PR.2.12010.g - Abete in travi scorzate	mc	0,0150	390,60	5,859	0,0150
	22CL.PR.2.40170.b - TRAVETTO PRECOMPRESSO PER SOVRACCARICO FINO A 250 kg/mq Travetto per luci da m 4 a 6	m	2,000000	2,22	4,440	2,000000
	22CL.PR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE Punte da carpenteria mm 16x60	kg	0,2000	0,73	0,146	0,2000
	22CL.PR.2.3040.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmq	mc	0,1020	122,00	12,444	0,1020
	22CL.PR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	10,8000	0,85	9,180	10,8000
	22CL.PR.2.50150.h - BLOCCHI FORATI PER SOLAI Blocchi da cm 30x38x25	cad	8,0000	1,44	11,520	8,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0480	54,60	2,621	0,0480
					10,945	
	(SPESE GENERALI)15%*72.966				8,391	
	(UTILE)10%*83.911					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Totale analizzato	mq	1,0000		92,302	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 92,30					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
39	**Analisi 22CL.PR.R.0430.70.a** Solaio piano coibentato realizzato in opera per elementi di lunghezza fino a 5,00 m, con altezza totale del solaio pari a 22 cm Solaio piano coibentato realizzato in opera costituito da elementi monolitici cavi in polistirene espanso autoestinguente ad alta densità stampati in continuo con larghezza pari a 60 cm, caratterizzati da una nervatura centrale di rinforzo in cemento armato di autoportanza e da un prerivestimento, all'intradosso con rete portaintonaco zincata a caldo; dati in opera su impalcato di sostegno provvisorio, per altezza massima di 4 m, incluso nel prezzo, con accostamento degli elementi e getto di calcestruzzo preconfezionato, per formazione dei travetti e della soletta superiore pari a 4 cm, compreso ogni onere e magistero per dare il solaio finito a regola d'arte con esclusione delle armature in ferro					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1950	26,86	5,238	0,1950
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2925	24,13	7,058	0,2925
	22CL.PR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore 25 mm	mc	0,0014	365,80	0,512	0,0014
	22CL.PR.2.12010.g - Abete in travi scorzate	mc	0,0150	390,60	5,859	0,0150
	22CL.PR.2.40195.a - PANNELLO PRECOMPRESSO PER SOVRACCARICO FINO A 250 kg/mq Pannello polistirene altezza cm 18	mq	1,0000	27,99	27,990	1,0000
	22CL.PR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE Punte da carpenteria mm 16x60	kg	0,2000	0,73	0,146	0,2000
	22CL.PR.2.3040.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mmq	mc	0,0700	129,32	9,052	0,0700
	22CL.PR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,0000	0,85	7,650	9,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
					10,195	
	(SPESE GENERALI)15%*67.967					
					7,816	
	(UTILE)10%*78.162					
	Totale analizzato	mq	1,0000		85,978	
	Arrotondamento				0,002	

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Prezzo di applicazione Euro/mq 85,98					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
40	**Analisi 22CL.PR.R.0430.70.b** Solaio piano coibentato realizzato in opera per elementi di lunghezza fino a 5,50 m, con altezza totale del solaio pari a 24 cm Solaio piano coibentato realizzato in opera costituito da elementi monolitici cavi in polistirene espanso autoestinguente ad alta densità stampati in continuo con larghezza pari a 60 cm, caratterizzati da una nervatura centrale di rinforzo in cemento armato di autoportanza e da un prerivestimento, all'intradosso con rete portaintonaco zincata a caldo; dati in opera su impalcato di sostegno provvisorio, per altezza massima di 4 m, incluso nel prezzo, con accostamento degli elementi e getto di calcestruzzo preconfezionato, per formazione dei travetti e della soletta superiore pari a 4 cm, compreso ogni onere e magistero per dare il solaio finito a regola d'arte con esclusione delle armature in ferro					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1950	26,86	5,238	0,1950
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2925	24,13	7,058	0,2925
	22CL.PR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore 25 mm	mc	0,0014	365,80	0,512	0,0014
	22CL.PR.2.12010.g - Abete in travi scorzate	mc	0,0150	390,60	5,859	0,0150
	22CL.PR.2.40195.b - PANNELLO PRECOMPRESSO PER SOVRACCARICO FINO A 250 kg/mq Pannello polistirene altezza cm 20	mq	1,0000	29,07	29,070	1,0000
	22CL.PR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE Punte da carpenteria mm 16x60	kg	0,2000	0,73	0,146	0,2000
	22CL.PR.2.3040.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mmq	mc	0,0700	129,32	9,052	0,0700
	22CL.PR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,0000	0,85	7,650	9,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
					10,357	
	(SPESE GENERALI)15%*69.047				7,940	
	(UTILE)10%*79.404					
	Totale analizzato	mq	1,0000		87,344	
	Arrotondamento				-0,004	

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Prezzo di applicazione Euro/mq 87,34					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
41	**Analisi 22CL.PR.R.0430.70.c** Solaio piano coibentato realizzato in opera per elementi di lunghezza fino a 6 m, con altezza totale del solaio pari a 26 cm Solaio piano coibentato realizzato in opera costituito da elementi monolitici cavi in polistirene espanso autoestinguente ad alta densità stampati in continuo con larghezza pari a 60 cm, caratterizzati da una nervatura centrale di rinforzo in cemento armato di autoportanza e da un prerivestimento, all'intradosso con rete portaintonaco zincata a caldo; dati in opera su impalcato di sostegno provvisorio, per altezza massima di 4 m, incluso nel prezzo, con accostamento degli elementi e getto di calcestruzzo preconfezionato, per formazione dei travetti e della soletta superiore pari a 4 cm, compreso ogni onere e magistero per dare il solaio finito a regola d'arte con esclusione delle armature in ferro					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1950	26,86	5,238	0,1950
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2925	24,13	7,058	0,2925
	22CL.PR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore 25 mm	mc	0,0014	365,80	0,512	0,0014
	22CL.PR.2.12010.g - Abete in travi scorzate	mc	0,0150	390,60	5,859	0,0150
	22CL.PR.2.40195.c - PANNELLO PRECOMPRESSO PER SOVRACCARICO FINO A 250 kg/mq Pannello polistirene altezza cm 22	mq	1,0000	31,25	31,250	1,0000
	22CL.PR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE Punte da carpenteria mm 16x60	kg	0,2000	0,73	0,146	0,2000
	22CL.PR.2.3040.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mmq	mc	0,0800	129,32	10,346	0,0800
	22CL.PR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,0000	0,85	7,650	9,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
					10,878	
	(SPESE GENERALI)15%*72.521				8,340	
	(UTILE)10%*83.399					
	Totale analizzato	mq	1,0000		91,739	
	Arrotondamento				0,001	

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Prezzo di applicazione Euro/mq 91,74					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
42	**Analisi 22CL.PR.R.0430.70.d** Solaio piano coibentato realizzato in opera per elementi di lunghezza fino a 6,50 m, con altezza totale del solaio pari a 28 cm Solaio piano coibentato realizzato in opera costituito da elementi monolitici cavi in polistirene espanso autoestinguente ad alta densità stampati in continuo con larghezza pari a 60 cm, caratterizzati da una nervatura centrale di rinforzo in cemento armato di autoportanza e da un prerivestimento, all'intradosso con rete portaintonaco zincata a caldo; dati in opera su impalcato di sostegno provvisorio, per altezza massima di 4 m, incluso nel prezzo, con accostamento degli elementi e getto di calcestruzzo preconfezionato, per formazione dei travetti e della soletta superiore pari a 4 cm, compreso ogni onere e magistero per dare il solaio finito a regola d'arte con esclusione delle armature in ferro					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1950	26,86	5,238	0,1950
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2925	24,13	7,058	0,2925
	22CL.PR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore 25 mm	mc	0,0014	365,80	0,512	0,0014
	22CL.PR.2.12010.g - Abete in travi scorzate	mc	0,0150	390,60	5,859	0,0150
	22CL.PR.2.40195.d - PANNELLO PRECOMPRESSO PER SOVRACCARICO FINO A 250 kg/mq Pannello polistirene altezza cm 24	mq	1,0000	36,51	36,510	1,0000
	22CL.PR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE Punte da carpenteria mm 16x60	kg	0,2000	0,73	0,146	0,2000
	22CL.PR.2.3040.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mmq	mc	0,0800	129,32	10,346	0,0800
	22CL.PR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,0000	0,85	7,650	9,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
					11,667	
	(SPESE GENERALI)15%*77.781				8,945	
	(UTILE)10%*89.448					
	Totale analizzato	mq	1,0000		98,393	
	Arrotondamento				-0,003	

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Prezzo di applicazione Euro/mq 98,39					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
43	**Analisi 22CL.PR.R.0430.70.e** Solaio piano coibentato realizzato in opera per elementi di lunghezza fino a 7,00 m, con altezza totale del solaio pari a 30 cm Solaio piano coibentato realizzato in opera costituito da elementi monolitici cavi in polistirene espanso autoestinguente ad alta densità stampati in continuo con larghezza pari a 60 cm, caratterizzati da una nervatura centrale di rinforzo in cemento armato di autoportanza e da un prerivestimento, all'intradosso con rete portaintonaco zincata a caldo; dati in opera su impalcato di sostegno provvisorio, per altezza massima di 4 m, incluso nel prezzo, con accostamento degli elementi e getto di calcestruzzo preconfezionato, per formazione dei travetti e della soletta superiore pari a 4 cm, compreso ogni onere e magistero per dare il solaio finito a regola d'arte con esclusione delle armature in ferro					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1950	26,86	5,238	0,1950
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2925	24,13	7,058	0,2925
	22CL.PR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore 25 mm	mc	0,0014	365,80	0,512	0,0014
	22CL.PR.2.12010.g - Abete in travi scorzate	mc	0,0150	390,60	5,859	0,0150
	22CL.PR.2.40195.e - PANNELLO PRECOMPRESSO PER SOVRACCARICO FINO A 250 kg/mq Pannello polistirene altezza cm 25	mq	1,0000	37,15	37,150	1,0000
	22CL.PR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE Punte da carpenteria mm 16x60	kg	0,2000	0,73	0,146	0,2000
	22CL.PR.2.3040.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mmq	mc	0,0900	129,32	11,639	0,0900
	22CL.PR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,0000	0,85	7,650	9,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
					11,957	
	(SPESE GENERALI)15%*79.714				9,167	
	(UTILE)10%*91.671					
	Totale analizzato	mq	1,0000		100,838	
	Arrotondamento				0,002	

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Prezzo di applicazione Euro/mq 100,84					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
44	**Analisi 22CL.PR.R.0430.90.a** Solaio in tavelloni forati fornito e posto in opera su predisposta armatura in profilati di ferro da conteggiare a parte con utilizzo di calcestruzzo preconfezionato per elementi di lunghezza fino a 7,00 m, con altezza totale del solaio pari a 30 cm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1755	28,96	5,082	0,1755
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0878	26,86	2,358	0,0878
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1755	24,13	4,235	0,1755
	22CL.PR.2.5090.a - TAVELLONI FORATI Tavelloni forati da cm 60/¸100x25x6	mq	1,0300	15,16	15,615	1,0300
	22CL.PR.2.3040.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mmq	mc	0,0440	129,32	5,690	0,0440
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0180	54,60	0,983	0,0180
					5,094	
	(SPESE GENERALI)15%*33.963				3,906	
	(UTILE)10%*39.057					
	Totale analizzato	mq	1,0000		42,963	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 42,96					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
45	**Analisi 22CL.PR.R.0430.100.a** Solaio in tavelloni forati con doppio tavellonato per la formazione di camera d'aria con utilizzo di calcestruzzo preconfezionato Solaio in tavelloni forati fornito e posto in opera su predisposta armatura in profilati di ferro da conteggiare a parte compresa la formazione della soletta superiore in calcestruzzo, con doppio tavellonato per la formazione di camera d'aria, con spessori degli elementi pari a 6 cm e 3-4 cm:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2223	28,96	6,438	0,2223
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0111	26,86	0,298	0,0111
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2223	24,13	5,364	0,2223
	22CL.PR.2.5090.b - TAVELLONI FORATI Tavelline forati da cm 50/¸60x25x3	mq	1,0300	14,34	14,770	1,0300
	22CL.PR.2.5090.a - TAVELLONI FORATI Tavelloni forati da cm 60/¸100x25x6	mq	1,0300	15,16	15,615	1,0300
	22CL.PR.2.3040.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mmq	mc	0,0440	129,32	5,690	0,0440
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0228	54,60	1,245	0,0228
					7,413	
	(SPESE GENERALI)15%*49.420				5,683	
	(UTILE)10%*56.833					
	Totale analizzato	mq	1,0000		62,516	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 62,52					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
46	**Analisi 22CL.PR.R.0430.120.a** Solaio in voltine di mattoni realizzato mediante montaggio del laterizio per mutuo contrasto in mattoni pieni posti di coltello Solaio in voltine di mattoni realizzato mediante montaggio del laterizio per mutuo contrasto, interasse della struttura primaria di 0,9-1 m, soletta in calcestruzzo dello spessore di almeno 4 cm, escluse le armature di sostegno e le centine ed esclusa fornitura e posa delle strutture in ferro					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,7313	28,96	21,178	0,7313
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,7313	24,13	17,646	0,7313
	22CL.PR.2.5010.a - MATTONI Mattoni pieni da cm 5,5x12x25	cad	55,0000	0,89	48,950	55,0000
	(*) 22CL.PR.R.5010.20.a - Malta con grassello di calce in pasta e pozzolana composta da: 350 kg di grassello di calce per 1 mc di pozzolana	mc	0,0237	126,85	3,006	0,0237
	(*) 22CL.PR.R.0320.20.b - Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI EN 206 Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mmq	mc	0,0348	192,17	6,688	0,0348
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0750	54,60	4,095	0,0750
					15,234	
	(SPESE GENERALI)15%*101.563				11,680	
	(UTILE)10%*116.797					
	Totale analizzato	mq	1,0000		128,477	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 128,48					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
47	**Analisi 22CL.PR.R.0430.120.b** Solaio in voltine di mattoni realizzato mediante montaggio del laterizio per mutuo contrasto in mattoni pieni posti in foglio Solaio in voltine di mattoni realizzato mediante montaggio del laterizio per mutuo contrasto, interasse della struttura primaria di 0,9-1 m, soletta in calcestruzzo dello spessore di almeno 4 cm, escluse le armature di sostegno e le centine ed esclusa fornitura e posa delle strutture in ferro					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,6069	28,96	17,576	0,6069
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,6069	24,13	14,644	0,6069
	22CL.PR.2.5010.a - MATTONI Mattoni pieni da cm 5,5x12x25	cad	30,0000	0,89	26,700	30,0000
	(*) 22CL.PR.R.5010.20.a - Malta con grassello di calce in pasta e pozzolana composta da: 350 kg di grassello di calce per 1 mc di pozzolana	mc	0,0158	126,85	2,004	0,0158
	(*) 22CL.PR.R.0320.20.b - Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI EN 206 Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mmq	mc	0,0348	192,17	6,688	0,0348
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0623	54,60	3,402	0,0623
					10,652	
	(SPESE GENERALI)15%*71.014				8,167	
	(UTILE)10%*81.666					
	Totale analizzato	mq	1,0000		89,833	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 89,83					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
48	**Analisi 22CL.PR.R.0430.130.a** Solaio collaborante, in lamiera di acciaio zincata e grecata con bordi ad incastro speciale di altezza pari a 5 cm spessore 8/10 mm, del peso fino a 10 kg Solaio collaborante, in lamiera di acciaio zincata e grecata con bordi ad incastro speciale di altezza pari a 5 cm, fornito e posto in opera su predisposta armatura in ferro portante da conteggiarsi a parte, compresi agganci, saldature, tagli a misura, sfridi, spezzoni di tondino a cavallo delle testate, getto di conglomerato cementizio preconfezionato per riempimento e per sovrastante soletta di 4 cm, spianata in malta cementizia di spessore pari ad 1 cm ed ogni altro onere e magistero per dare il solaio finito a regola d'arte, escluso il ferro delle armature secondo i seguenti spessori di lamiera					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2194	28,96	6,354	0,2194
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2194	24,13	5,294	0,2194
	22CL.PR.2.220170.c - LAMIERA GRECATA ZINCATA Lamiere con spessore di 8/10 mm	kg	10,0100	1,82	18,218	10,0100
	(*) 22CL.PR.E.0720.10.a - Massetto di sottofondo per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mq	0,7905	22,84	18,055	0,7905
	(*) 22CL.PR.R.0320.20.b - Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI EN 206 Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mmq	mc	0,0514	192,17	9,878	0,0514
	22CL.PR.2.30130.a - ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio ad aderenza migliorata del tipo B450C	kg	8,1000	1,00	8,100	8,1000
	22CL.PR.2.30160.b - RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	3,5540	1,97	7,001	3,5540
	22CL.PR.2.12010.g - Abete in travi scorzate	mc	0,0150	390,60	5,859	0,0150
	22CL.PR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore 25 mm	mc	0,0014	365,80	0,512	0,0014
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0225	54,60	1,229	0,0225
	(SPESE GENERALI)15%*80.500				12,075	

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
					9,258	
	(UTILE)10%*92.575					
	Totale analizzato	mq	1,0000		101,833	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 101,83					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
49	**Analisi 22CL.PR.R.0430.130.b** Solaio collaborante, in lamiera di acciaio zincata e grecata con bordi ad incastro speciale di altezza pari a 5 cm spessore 10/10 mm, del peso fino a 13 kg Solaio collaborante, in lamiera di acciaio zincata e grecata con bordi ad incastro speciale di altezza pari a 5 cm, fornito e posto in opera su predisposta armatura in ferro portante da conteggiarsi a parte, compresi agganci, saldature, tagli a misura, sfridi, spezzoni di tondino a cavallo delle testate, getto di conglomerato cementizio preconfezionato per riempimento e per sovrastante soletta di 4 cm, spianata in malta cementizia di spessore pari ad 1 cm ed ogni altro onere e magistero per dare il solaio finito a regola d'arte, escluso il ferro delle armature secondo i seguenti spessori di lamiera					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2194	28,96	6,354	0,2194
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2194	24,13	5,294	0,2194
	22CL.PR.2.220170.c - LAMIERA GRECATA ZINCATA Lamiere con spessore di 8/10 mm	kg	12,7050	1,82	23,123	12,7050
	(*) 22CL.PR.E.0720.10.a - Massetto di sottofondo per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mq	0,7905	22,84	18,055	0,7905
	(*) 22CL.PR.R.0320.20.b - Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI EN 206 Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mmq	mc	0,0514	192,17	9,878	0,0514
	22CL.PR.2.30130.a - ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio ad aderenza migliorata del tipo B450C	kg	8,1000	1,00	8,100	8,1000
	22CL.PR.2.30160.b - RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	3,5540	1,97	7,001	3,5540
	22CL.PR.2.12010.g - Abete in travi scorzate	mc	0,0150	390,60	5,859	0,0150
	22CL.PR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore 25 mm	mc	0,0014	365,80	0,512	0,0014
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0225	54,60	1,229	0,0225
	(SPESE GENERALI)15%*85.405				12,811	

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
					9,822	
	(UTILE)10%*98.216					
	Totale analizzato	mq	1,0000		108,038	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 108,04					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
50	**Analisi 22CL.PR.R.0430.150.a** Solaio semplice in legno d'abete per luci fino a 4-5 m Solaio semplice in legno d'abete per luci fino a 4-5 m Solaio semplice in legno d'abete per luci fino a 4-5 m costituito da travi incassate nella muratura esistente e disposte parallelamente al lato minore dell'ambiente con interasse di 75 cm e da un tavolato battentato realizzato da un assito di tavole dello spessore di 2,5-3 cm chiodato ai travetti; inclusa soletta di 4 cm in conglomerato cementizio confezionato in cantiere esclusa rete elettrosaldata ed ogni onere inerente la fornitura e posa in opera della pavimentazione					
	(*) 22CL.PR.R.0220.20.a - Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa muratura in mattoni pieni	mq	0,0190	13,10	0,249	0,0190
	(*) 22CL.PR.R.0410.10.a - Sostituzione di travi di grossa orditura per solaio in legno in legno d'abete	mc	0,0304	814,72	24,767	0,0304
	(*) 22CL.PR.R.0410.30.a - Sostituzione del tavolato in legno spessore 2,5-3 cm in legno d'abete, compresa battentatura	mq	0,7905	38,77	30,648	0,7905
	(*) 22CL.PR.R.0320.30.b - Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI EN 206; in elevazione: Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mmq	mc	0,0316	201,65	6,372	0,0316
					9,305	
	(SPESE GENERALI)15%*62.036					
					7,134	
	(UTILE)10%*71.341					
	Totale analizzato	mq	1,0000		78,475	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 78,48					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
51	**Analisi 22CL.PR.R.0430.160.a** Solaio composto in legno di castagno per luci di 4-5 m con tavole battentate di larghezza massima pari a 13 cm Solaio composto in legno di castagno per luci di 4-5 m costituito da un'orditura primaria realizzata con travi, 22x26 cm, incassate nella muratura esistente e disposte ad interasse di circa 3,5 m, da un'orditura secondaria costituita da travetti, 12x14 cm, disposta ortogonalmente alle travi maestre e da un tavolato di spessore 2,5-3 cm; inclusa soletta di 4 cm in conglomerato cementizio confezionato in cantiere esclusa rete elettrosaldata					
	(*) 22CL.PR.R.0220.20.a - Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa muratura in mattoni pieni	mq	0,0124	13,10	0,162	0,0124
	(*) 22CL.PR.R.0410.10.b - Sostituzione di travi di grossa orditura per solaio in legno in legno di castagno	mc	0,0204	1 061,18	21,648	0,0204
	(*) 22CL.PR.R.0410.20.b - Sostituzione di travi di piccola orditura per solaio in legno in legno di castagno	mc	0,0266	1 154,12	30,700	0,0266
	(*) 22CL.PR.R.0410.30.b - Sostituzione del tavolato in legno spessore 2,5-3 cm in legno di castagno per solai, compresa battentatura	mq	0,7905	52,46	41,470	0,7905
	(*) 22CL.PR.R.0320.30.b - Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI EN 206; in elevazione: Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mmq	mc	0,0316	201,65	6,372	0,0316
					15,053	
	(SPESE GENERALI)15%*100.352				11,541	
	(UTILE)10%*115.405					
	Totale analizzato	mq	1,0000		126,946	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 126,95					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
52	**Analisi 22CL.PR.R.0430.160.b** Solaio composto in legno di castagno per luci di 4-5 m con tavole di larghezza massima pari a 25 cm per cassettonati compresa la collocazione di listelli coprigiunti Solaio composto in legno di castagno per luci di 4-5 m costituito da un'orditura primaria realizzata con travi, 22x26 cm, incassate nella muratura esistente e disposte ad interasse di circa 3,5 m, da un'orditura secondaria costituita da travetti, 12x14 cm, disposta ortogonalmente alle travi maestre e da un tavolato di spessore 2,5-3 cm; inclusa soletta di 4 cm in conglomerato cementizio confezionato in cantiere esclusa rete elettrosaldata					
	(*) 22CL.PR.R.0220.20.a - Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa muratura in mattoni pieni	mq	0,0124	13,10	0,162	0,0124
	(*) 22CL.PR.R.0410.10.b - Sostituzione di travi di grossa orditura per solaio in legno in legno di castagno	mc	0,0204	1 061,18	21,648	0,0204
	(*) 22CL.PR.R.0410.20.b - Sostituzione di travi di piccola orditura per solaio in legno in legno di castagno	mc	0,0266	1 154,12	30,700	0,0266
	(*) 22CL.PR.R.0410.30.c - Sostituzione del tavolato in legno spessore 2,5-3 cm in legno di castagno per cassettonati, compresa la collocazione di listelli coprigiunti, con tavole di larghezza massima pari a 25 cm	mq	0,7905	65,44	51,730	0,7905
	(*) 22CL.PR.R.0320.30.b - Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI EN 206; in elevazione: Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mmq	mc	0,0316	201,65	6,372	0,0316
					16,592	
	(SPESE GENERALI)15%*110.612				12,720	
	(UTILE)10%*127.204					
	Totale analizzato	mq	1,0000		139,924	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 139,92					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
53	**Analisi 22CL.PR.R.0430.170.a** Solaio con intradosso a vista in travetti in legno di abete lamellare, armati con traliccio grecato in acciaio zincato travetto 12x13,5 cm con luce limite di 3,5 m Solaio con intradosso a vista in travetti in legno di abete lamellare, armati con traliccio grecato in acciaio zincato incassati nella muratura per almeno 10 cm e posti ad interasse 47-52 cm, ed interposte tavelle in cotto con superficie sabbiata delle dimensioni di 45x20x5 cm. Compreso il getto integrativo in calcestruzzo) di 4 cm e rete elettrosaldata e l'onere delle opere provvisionali. Per il montaggio senza rompitratta e sovraccarichi di circa 400 kg/mq:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2925	28,96	8,471	0,2925
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2925	24,13	7,058	0,2925
	22CL.PR.2.12010.z - Trave lamellare 12x 13,5 da solaio	m	2,000000	33,19	66,380	2,000000
	22CL.PR.2.5090.u - TAVELLONI FORATI Tavella in cotto a superfice sabbiata 45x20x5	cad	10,0000	2,32	23,200	10,0000
	22CL.PR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE Punte da carpenteria mm 16x60	kg	0,2000	0,73	0,146	0,2000
	22CL.PR.2.30160.b - RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	3,5540	1,97	7,001	3,5540
	22CL.PR.2.3040.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mmq	mc	0,0400	129,32	5,173	0,0400
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
					17,860	
	(SPESE GENERALI)15%*119.067				13,693	
	(UTILE)10%*136.927					
	Totale analizzato	mq	1,0000		150,620	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 150,62					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
54	**Analisi 22CL.PR.R.0430.170.b** Solaio con intradosso a vista in travetti in legno di abete lamellare, armati con traliccio grecato in acciaio zincato travetto 12x16,5 cm con luce limite di 4,5 m Solaio con intradosso a vista in travetti in legno di abete lamellare, armati con traliccio grecato in acciaio zincato incassati nella muratura per almeno 10 cm e posti ad interasse 47-52 cm, ed interposte tavelle in cotto con superficie sabbiata delle dimensioni di 45x20x5 cm. Compreso il getto integrativo in calcestruzzo) di 4 cm e rete elettrosaldata e l'onere delle opere provvisionali. Per il montaggio senza rompitratta e sovraccarichi di circa 400 kg/mq:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2925	28,96	8,471	0,2925
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2925	24,13	7,058	0,2925
	22CL.PR.2.12010.z1 - Trave lamellare 12x 16,5 da solaio	m	2,000000	34,73	69,460	2,000000
	22CL.PR.2.5090.u - TAVELLONI FORATI Tavella in cotto a superfice sabbiata 45x20x5	cad	10,0000	2,32	23,200	10,0000
	22CL.PR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE Punte da carpenteria mm 16x60	kg	0,2000	0,73	0,146	0,2000
	22CL.PR.2.30160.b - RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	3,5540	1,97	7,001	3,5540
	22CL.PR.2.3040.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mmq	mc	0,0400	129,32	5,173	0,0400
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
					18,322	
	(SPESE GENERALI)15%*122.147				14,047	
	(UTILE)10%*140.469					
	Totale analizzato	mq	1,0000		154,516	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 154,52					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
55	**Analisi 22CL.PR.R.0430.170.c** Solaio con intradosso a vista in travetti in legno di abete lamellare, armati con traliccio grecato in acciaio zincato travetto 12x19,8 cm con luce limite di 5,2 m Solaio con intradosso a vista in travetti in legno di abete lamellare, armati con traliccio grecato in acciaio zincato incassati nella muratura per almeno 10 cm e posti ad interasse 47-52 cm, ed interposte tavelle in cotto con superficie sabbiata delle dimensioni di 45x20x5 cm. Compreso il getto integrativo in calcestruzzo) di 4 cm e rete elettrosaldata e l'onere delle opere provvisionali. Per il montaggio senza rompitratta e sovraccarichi di circa 400 kg/mq:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2925	28,96	8,471	0,2925
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2925	24,13	7,058	0,2925
	22CL.PR.2.12010.z2 - Trave lamellare 12x 19,8 da solaio	m	2,000000	36,70	73,400	2,000000
	22CL.PR.2.5090.u - TAVELLONI FORATI Tavella in cotto a superfice sabbiata 45x20x5	cad	10,0000	2,32	23,200	10,0000
	22CL.PR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE Punte da carpenteria mm 16x60	kg	0,2000	0,73	0,146	0,2000
	22CL.PR.2.30160.b - RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	3,5540	1,97	7,001	3,5540
	22CL.PR.2.3040.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mmq	mc	0,0400	129,32	5,173	0,0400
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
					18,913	
	(SPESE GENERALI)15%*126.087				14,500	
	(UTILE)10%*145					
	Totale analizzato	mq	1,0000		159,500	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 159,50					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
56	**Analisi 22CL.PR.R.0430.170.d** Solaio con intradosso a vista in travetti in legno di abete lamellare, armati con traliccio grecato in acciaio zincato travetto 12x23,1 cm con luce limite di 5,9 m Solaio con intradosso a vista in travetti in legno di abete lamellare, armati con traliccio grecato in acciaio zincato incassati nella muratura per almeno 10 cm e posti ad interasse 47-52 cm, ed interposte tavelle in cotto con superficie sabbiata delle dimensioni di 45x20x5 cm. Compreso il getto integrativo in calcestruzzo) di 4 cm e rete elettrosaldata e l'onere delle opere provvisionali. Per il montaggio senza rompitratta e sovraccarichi di circa 400 kg/mq:					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2925	28,96	8,471	0,2925
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2925	24,13	7,058	0,2925
	22CL.PR.2.12010.z3 - Trave lamellare 12x 23,1 da solaio	m	2,000000	40,25	80,500	2,000000
	22CL.PR.2.5090.u - TAVELLONI FORATI Tavella in cotto a superfice sabbiata 45x20x5	cad	10,0000	2,32	23,200	10,0000
	22CL.PR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE Punte da carpenteria mm 16x60	kg	0,2000	0,73	0,146	0,2000
	22CL.PR.2.30160.b - RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	3,5540	1,97	7,001	3,5540
	22CL.PR.2.3040.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mmq	mc	0,0400	129,32	5,173	0,0400
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0300	54,60	1,638	0,0300
					19,978	
	(SPESE GENERALI)15%*133.187				15,317	
	(UTILE)10%*153.165					
	Totale analizzato	mq	1,0000		168,482	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 168,48					

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - OPERE CIVILI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
1	**Analisi 22CL.PR.R.0510.10.a** Sarcitura di lesioni murarie con malta cementizia e mattoni					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5265	28,96	15,247	0,5265
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5265	24,13	12,704	0,5265
	22CL.PR.2.5010.a - MATTONI Mattoni pieni da cm 5,5x12x25	cad	10,0000	0,89	8,900	10,0000
	(*) 22CL.PR.R.5010.60.a - 300 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0158	180,54	2,853	0,0158
					5,956	
	(SPESE GENERALI)15%*39.704				4,566	
	(UTILE)10%*45.660					
	Totale analizzato	m	1,0000		50,226	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/m 50,23					

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - OPERE CIVILI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
2	**Analisi 22CL.PR.R.0510.20.a** Revisione e restauro di paramento murario in mattoncini realizzati a mano Revisione di paramento murario in mattoncini realizzati a mano Revisione e restauro di paramento murario comprendente scarnitura delle vecchie malte ammalorate con l'onere della salvaguardia dei tratti in buono stato di conservazione, successivo lavaggio e spazzolatura con spazzole di saggina, sostituzione dei laterizi non recuperabili e l'incremento di quelle completamente mancanti fino al 20% per ogni mq di paramento, stuccatura delle connessure con malta idraulica e inerti, appropriati alla malta originaria, additivata con resina acrilica per maggior tenuta anche negli strati esigui, spazzolatura finale e predisposizione per i trattamenti di patinatura e protezione					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,1700	28,96	33,883	1,1700
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,7800	26,86	20,951	0,7800
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,1700	24,13	28,232	1,1700
	22CL.PR.2.5015.g - MATTONI UNI Mattoni pieni vecchi	cad	5,0000	1,42	7,100	5,0000
	(*) 22CL.PR.R.5010.30.a - Malta con calce idrata e pozzolana composta da 200 kg di calce idrata per 1,10 mc di pozzolana vagliata	mc	0,0158	127,88	2,021	0,0158
					13,828	
	(SPESE GENERALI)15%*92.187				10,602	
	(UTILE)10%*106.015					
	Totale analizzato	mq	1,0000		116,617	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 116,62					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
3	**Analisi 22CL.PR.R.0510.40.a** cornici marcapiano					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,6000	28,96	17,376	0,6000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,6000	24,13	14,478	0,6000
	22CL.PR.2.3080.z10 - ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Resina acrilica in emilsione	L	0,0500	6,36	0,318	0,0500
	(*) 22CL.PR.R.5010.30.a - Malta con calce idrata e pozzolana composta da 200 kg di calce idrata per 1,10 mc di pozzolana vagliata	mc	0,0160	127,88	2,046	0,0160
	(*) 22CL.PR.R.5010.90.a - Malta fluida per colle, boiacche, ecc., composta da: 900 kg di grassello di calce e 0,7 mc di pozzolana vagliata	mc	0,0012	175,43	0,211	0,0012
					5,164	
	(SPESE GENERALI)15%*34.429				3,959	
	(UTILE)10%*39.593					
	Totale analizzato		1,00		43,552	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/ 43,55					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
4	**Analisi 22CL.PR.R.0510.40.b** mostre di finestre					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5850	28,96	16,942	0,5850
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5850	24,13	14,116	0,5850
	22CL.PR.2.3080.z10 - ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Resina acrilica in emilsione	L	0,0500	6,36	0,318	0,0500
	(*) 22CL.PR.R.5010.30.a - Malta con calce idrata e pozzolana composta da 200 kg di calce idrata per 1,10 mc di pozzolana vagliata	mc	0,0158	127,88	2,021	0,0158
	(*) 22CL.PR.R.5010.90.a - Malta fluida per colle, boiacche, ecc., composta da: 900 kg di grassello di calce e 0,7 mc di pozzolana vagliata	mc	0,0012	175,43	0,211	0,0012
					5,041	
	(SPESE GENERALI)15%*33.608					
					3,865	
	(UTILE)10%*38.649					
	Totale analizzato		1,00		42,514	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/ 42,51					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
5	**Analisi 22CL.PR.R.0510.50.a** per uno sviluppo della generatrice fino a 30 cm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,1700	28,96	33,883	1,1700
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,1700	24,13	28,232	1,1700
	22CL.PR.2.3080.z10 - ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Resina acrilica in emilsione	L	0,0500	6,36	0,318	0,0500
	(*) 22CL.PR.R.5010.30.a - Malta con calce idrata e pozzolana composta da 200 kg di calce idrata per 1,10 mc di pozzolana vagliata	mc	0,0237	127,88	3,031	0,0237
					9,820	
	(SPESE GENERALI)15%*65.464					
					7,528	
	(UTILE)10%*75.284					
	Totale analizzato		1,00		82,812	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/ 82,81					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
6	**Analisi 22CL.PR.R.0510.50.b** per uno sviluppo della generatrice da 31 cm a 80 cm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,6000	28,96	46,336	1,6000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,6000	24,13	38,608	1,6000
	22CL.PR.2.3080.z10 - ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Resina acrilica in emilsione	L	1,0000	6,36	6,360	1,0000
	(*) 22CL.PR.R.5010.30.a - Malta con calce idrata e pozzolana composta da 200 kg di calce idrata per 1,10 mc di pozzolana vagliata	mc	0,1000	127,88	12,788	0,1000
					15,614	
	(SPESE GENERALI)15%*104.092				11,971	
	(UTILE)10%*119.706					
	Totale analizzato		1,00		131,677	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/ 131,68					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
7	**Analisi 22CL.PR.R.0510.50.c** per uno sviluppo della generatrice da 80 cm a 120 cm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,9500	28,96	56,472	1,9500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,9500	24,13	47,054	1,9500
	22CL.PR.2.3080.z10 - ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Resina acrilica in emilsione	L	0,1500	6,36	0,954	0,1500
	(*) 22CL.PR.R.5010.30.a - Malta con calce idrata e pozzolana composta da 200 kg di calce idrata per 1,10 mc di pozzolana vagliata	mc	0,0711	127,88	9,092	0,0711
	(*) 22CL.PR.R.5010.90.a - Malta fluida per colle, boiacche, ecc., composta da: 900 kg di grassello di calce e 0,7 mc di pozzolana vagliata	mc	0,0040	175,43	0,702	0,0040
	(*) 22CL.PR.R.5010.60.a - 300 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0395	180,54	7,131	0,0395
	22CL.PR.2.5025.b - MATTONI TRAFILATI Mattoni a pasta mollea finitura sabbiata da cm 5,5x12x25	cad	6,0000	0,57	3,420	6,0000
					18,724	
	(SPESE GENERALI)15%*124.825				14,355	
	(UTILE)10%*143.549					
	Totale analizzato		1,00		157,904	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/ 157,90					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
8	**Analisi 22CL.PR.R.0510.60.a** cornici marcapiano					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3608	28,96	10,449	0,3608
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3608	24,13	8,706	0,3608
	22CL.PR.2.3080.z10 - ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Resina acrilica in emilsione	L	0,1500	6,36	0,954	0,1500
	(*) 22CL.PR.R.5010.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0158	149,44	2,361	0,0158
	(*) 22CL.PR.R.5010.90.a - Malta fluida per colle, boiacche, ecc., composta da: 900 kg di grassello di calce e 0,7 mc di pozzolana vagliata	mc	0,0079	175,43	1,386	0,0079
	22CL.PR.2.5025.b - MATTONI TRAFILATI Mattoni a pasta mollea finitura sabbiata da cm 5,5x12x25	cad	26,0000	0,57	14,820	26,0000
					5,801	
	(SPESE GENERALI)15%*38.676					
					4,448	
	(UTILE)10%*44.477					
	Totale analizzato		1,00		48,925	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/ 48,93					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
9	**Analisi 22CL.PR.R.0510.60.b** mostre di finestre					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5850	28,96	16,942	0,5850
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5850	24,13	14,116	0,5850
	22CL.PR.2.3080.z10 - ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Resina acrilica in emilsione	L	0,1500	6,36	0,954	0,1500
	(*) 22CL.PR.R.5010.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0158	149,44	2,361	0,0158
					5,156	
	(SPESE GENERALI)15%*34.373					
					3,953	
	(UTILE)10%*39.529					
	Totale analizzato		1,00		43,482	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/ 43,48					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
10	**Analisi 22CL.PR.R.0510.70.a** per uno sviluppo della generatrice fino a 30 cm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,0000	28,96	28,960	1,0000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,9800	24,13	23,647	0,9800
	22CL.PR.2.3080.z10 - ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Resina acrilica in emilsione	L	0,0500	6,36	0,318	0,0500
	(*) 22CL.PR.R.5010.30.a - Malta con calce idrata e pozzolana composta da 200 kg di calce idrata per 1,10 mc di pozzolana vagliata	mc	0,0200	127,88	2,558	0,0200
					8,322	
	(SPESE GENERALI)15%*55.483				6,381	
	(UTILE)10%*63.805					
	Totale analizzato		1,00		70,186	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/ 70,19					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
11	**Analisi 22CL.PR.R.0510.70.b** per uno sviluppo della generatrice da 31 cm a 80 cm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,4500	28,96	41,992	1,4500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,3000	24,13	31,369	1,3000
	22CL.PR.2.3080.z10 - ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Resina acrilica in emilsione	L	0,0700	6,36	0,445	0,0700
	(*) 22CL.PR.R.5010.30.a - Malta con calce idrata e pozzolana composta da 200 kg di calce idrata per 1,10 mc di pozzolana vagliata	mc	0,0300	127,88	3,836	0,0300
					11,646	
	(SPESE GENERALI)15%*77.642				8,929	
	(UTILE)10%*89.288					
	Totale analizzato		1,00		98,217	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione **Euro/ 98,22**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
12	**Analisi 22CL.PR.R.0510.70.c** per uno sviluppo della generatrice da 80 cm a 120 cm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,7500	28,96	50,680	1,7500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,7500	24,13	42,228	1,7500
	22CL.PR.2.3080.z10 - ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Resina acrilica in emilsione	L	0,0500	6,36	0,318	0,0500
	(*) 22CL.PR.R.5010.30.a - Malta con calce idrata e pozzolana composta da 200 kg di calce idrata per 1,10 mc di pozzolana vagliata	mc	0,1100	127,88	14,067	0,1100
					16,094	
	(SPESE GENERALI)15%*107.293				12,339	
	(UTILE)10%*123.387					
	Totale analizzato		1,00		135,726	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/ 135,73					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
13	**Analisi 22CL.PR.R.0510.70.d** Posizionamento di profilati di acciaio zincati					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0100	28,96	0,290	0,0100
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0100	24,13	0,241	0,0100
	(*) 22CL.PR.R.5010.30.a - Malta con calce idrata e pozzolana composta da 200 kg di calce idrata per 1,10 mc di pozzolana vagliata	mc	0,0100	127,88	1,279	0,0100
					0,272	
	(SPESE GENERALI)15%*1.810					
					0,208	
	(UTILE)10%*2.082					
	Totale analizzato	kg	1,0000		2,290	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 2,29					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
14	**Analisi 22CL.PR.R.0520.10.c** Muratura per opere di fondazione retta o curva formata da scheggioni di pietrame o di tufo e malta con malta bastarda Muratura per opere di fondazione retta o curva formata da scheggioni di pietrame o di tufo e malta, di qualsiasi spessore, assestati a mano compreso ogni onere inerente alla profondità dei cavi, all'ingombro delle armature, alle ammorsature, spigoli e riseghe. Con pietrame di recupero, compresa la cernita					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,0725	24,13	25,879	1,0725
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,0725	26,86	28,807	1,0725
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,2767	144,67	40,030	0,2767
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					14,289	
	(SPESE GENERALI)15%*95.262				10,955	
	(UTILE)10%*109.551					
	Totale analizzato	mc	1,0000		120,506	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 120,51					

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - OPERE CIVILI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
15	**Analisi 22CL.PR.R.0520.20.c** Muratura per opere di fondazione retta o curva formata da scheggioni di pietrame o di tufo e malta con fornitura del pietrame: con malta bastarda Muratura per opere di fondazione retta o curva formata da scheggioni di pietrame o di tufo e malta, di qualsiasi spessore, assestati a mano compreso ogni onere inerente alla profondità dei cavi, all'ingombro delle armature, alle ammorsature, spigoli e riseghe. Con fornitura del pietrame:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,9750	24,13	23,527	0,9750
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,9750	28,96	28,236	0,9750
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,2767	144,67	40,030	0,2767
	22CL.PR.2.50200.b - BLOCCHETTI DI TUFO Blocchetti di tufo da cm 20x37x11	cad	85,0000	2,16	183,600	85,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					41,391	
	(SPESE GENERALI)15%*275.939				31,733	
	(UTILE)10%*317.330					
	Totale analizzato	mc	1,0000		349,063	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 349,06					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
16	**Analisi 22CL.PR.R.0520.30.c** Muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo in scaglioni sbozzati al martellone e malta con malta bastarda Muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo in scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o entrambe le facce rustiche, compreso ogni magistero per immorsature, spigoli, riseghe, ecc. Con pietrame di recupero, compresa la cernita					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	2,1938	24,13	52,936	2,1938
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	2,1938	26,86	58,925	2,1938
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,2767	144,67	40,030	0,2767
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					22,866	
	(SPESE GENERALI)15%*152.437				17,530	
	(UTILE)10%*175.303					
	Totale analizzato	mc	1,0000		192,833	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 192,83					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
17	**Analisi 22CL.PR.R.0520.40.a** Muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo in scaglioni sbozzati al martellone e malta con fornitura del pietrame: con malta idraulica Muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo in scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o entrambe le facce rustiche, compreso ogni magistero per immorsature, spigoli, riseghe, ecc. Con fornitura del pietrame:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,9500	24,13	47,054	1,9500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,9500	28,96	56,472	1,9500
	(*) 22CL.PR.E.0610.40.a - Malta con calce idraulica e sabbia composta da: 400 kg di calce idraulica per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,2767	234,08	64,770	0,2767
					25,244	
	(SPESE GENERALI)15%*168.296				19,354	
	(UTILE)10%*193.540					
	Totale analizzato	mc	1,0000		212,894	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 212,89					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
18	**Analisi 22CL.PR.R.0520.40.b** Muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo in scaglioni sbozzati al martellone e malta con fornitura del pietrame: con malta cementizia Muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo in scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o entrambe le facce rustiche, compreso ogni magistero per immorsature, spigoli, riseghe, ecc. Con fornitura del pietrame:					
	22CL.PR.2.50200.a - BLOCCHETTI DI TUFO Blocchetti di tufo da cm 11x37x11	cad	85,0000	1,86	158,100	85,0000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
	(SPESE GENERALI)15%*158.646				23,797	
	(UTILE)10%*182.443				18,244	
	Totale analizzato	mc	1,0000		200,687	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 200,69					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
19	**Analisi 22CL.PR.R.0520.40.c** Muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo in scaglioni sbozzati al martellone e malta con fornitura del pietrame: con malta bastarda Muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo in scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o entrambe le facce rustiche, compreso ogni magistero per immorsature, spigoli, riseghe, ecc. Con fornitura del pietrame:					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,9500	24,13	47,054	1,9500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,9500	28,96	56,472	1,9500
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,2767	144,67	40,030	0,2767
	(SPESE GENERALI)15%*143.556				21,533	
	(UTILE)10%*165.089				16,509	
	Totale analizzato	mc	1,0000		181,598	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 181,60					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
20	**Analisi 22CL.PR.R.0520.50.a** Muratura per opere in elevazione formata da pietrame calcareo in scaglioni sbozzati al martellone e malta con malta idraulica Muratura per opere in elevazione formata da pietrame calcareo in scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o entrambe le facce rustiche, compreso ogni magistero per fornitura del materiale, immorsature, spigoli, riseghe, ecc.					
	22CL.PR.2.50190.a - PIETRAME IN SCAPOLI Pietrame di natura calcarea o similare	mc	1,4000	25,30	35,420	1,4000
	(SPESE GENERALI)15%*35.420				5,313	
	(UTILE)10%*40.733				4,073	
	Totale analizzato	mc	1,0000		44,806	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 44,81					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
21	**Analisi 22CL.PR.R.0520.50.b** Muratura per opere in elevazione formata da pietrame calcareo in scaglioni sbozzati al martellone e malta con malta cementizia Muratura per opere in elevazione formata da pietrame calcareo in scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o entrambe le facce rustiche, compreso ogni magistero per fornitura del materiale, immorsature, spigoli, riseghe, ecc.					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,9500	24,13	47,054	1,9500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,9500	28,96	56,472	1,9500
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,2767	196,74	54,438	0,2767
					23,695	
	(SPESE GENERALI)15%*157.964				18,166	
	(UTILE)10%*181.659					
	Totale analizzato	mc	1,0000		199,825	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 199,83					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
22	**Analisi 22CL.PR.R.0520.50.c** Muratura per opere in elevazione formata da pietrame calcareo in scaglioni sbozzati al martellone e malta con malta bastarda Muratura per opere in elevazione formata da pietrame calcareo in scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o entrambe le facce rustiche, compreso ogni magistero per fornitura del materiale, immorsature, spigoli, riseghe, ecc.					
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,2767	144,67	40,030	0,2767
	22CL.PR.2.50190.a - PIETRAME IN SCAPOLI Pietrame di natura calcarea o similare	mc	1,4000	25,30	35,420	1,4000
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					11,399	
	(SPESE GENERALI)15%*75.996				8,740	
	(UTILE)10%*87.395					
	Totale analizzato	mc	1,0000		96,135	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 96,14					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
23	**Analisi 22CL.PR.R.0520.60.a** Muratura mista per opere in elevazione formata da scheggioni di pietrame di tufo e malta bastarda con esclusione dei fabbricati, eseguita con ricorsi posti ad interasse di 0,80 m: con pietrame di recupero, compresa la cernita Muratura mista per opere in elevazione formata da scheggioni di pietrame di tufo e malta bastarda, con doppio ricorso di mattoni pieni estesi a tutta la lunghezza del muro, retta o centinata di qualsiasi spessore ed a qualsiasi altezza, compresa l'esecuzione di spallette in mattoni o calcestruzzo, spigoli, immorsature, riseghe, ecc. Con esclusione dei fabbricati, eseguita con ricorsi posti ad interasse di 0,80 m:					
	(*) 22CL.PR.E.0810.10.b - Muratura per opere di fondazione retta o curva formata da scheggioni di pietrame o di tufo e malta, di qualsiasi spessore, assestati a mano con malta cementizia	mc	0,6777	138,73	94,017	0,6777
	(SPESE GENERALI)15%*94.017				14,103	
	(UTILE)10%*108.120				10,812	
	Totale analizzato	mc	1,0000		118,932	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 118,93					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
24	**Analisi 22CL.PR.R.0520.60.b** Muratura mista per opere in elevazione formata da scheggioni di pietrame di tufo e malta bastarda con esclusione dei fabbricati, eseguita con ricorsi posti ad interasse di 0,80 m: con fornitura del pietrame Muratura mista per opere in elevazione formata da scheggioni di pietrame di tufo e malta bastarda, con doppio ricorso di mattoni pieni estesi a tutta la lunghezza del muro, retta o centinata di qualsiasi spessore ed a qualsiasi altezza, compresa l'esecuzione di spallette in mattoni o calcestruzzo, spigoli, immorsature, riseghe, ecc. Con esclusione dei fabbricati, eseguita con ricorsi posti ad interasse di 0,80 m:					
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,1200	54,60	6,552	0,1200
	(SPESE GENERALI)15%*6.552				0,983	
	(UTILE)10%*7.535				0,754	
	Totale analizzato	mc	1,0000		8,289	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 8,29					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
25	**Analisi 22CL.PR.R.0520.70.a** Muratura mista per opere in elevazione formata da scheggioni di pietrame di tufo e malta bastarda con esclusione dei fabbricati, eseguita con ricorsi posti ad interasse di 1,00 m: con pietrame di recupero, compresa la cernita Muratura mista per opere in elevazione formata da scheggioni di pietrame di tufo e malta bastarda, con doppio ricorso di mattoni pieni estesi a tutta la lunghezza del muro, retta o centinata di qualsiasi spessore ed a qualsiasi altezza, compresa l'esecuzione di spallette in mattoni o calcestruzzo, spigoli, immorsature, riseghe, ecc. Con esclusione dei fabbricati, eseguita con ricorsi posti ad interasse di 1,00 m:					
	(*) 22CL.PR.E.0810.10.b - Muratura per opere di fondazione retta o curva formata da scheggioni di pietrame o di tufo e malta, di qualsiasi spessore, assestati a mano con malta cementizia	mc	0,7002	138,73	97,139	0,7002
	(*) 22CL.PR.E.0820.10.b - Muratura di mattoni dello spessore superiore ad una testa con mattoni pieni comuni: con malta di cemento e sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0901	705,80	63,593	0,0901
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,1200	54,60	6,552	0,1200
					25,093	
	(SPESE GENERALI)15%*167.284				19,238	
	(UTILE)10%*192.377					
	Totale analizzato	mc	1,0000		211,615	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 211,62					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
26	**Analisi 22CL.PR.R.0520.90.a** Muratura mista per opere in elevazione formata da scheggioni di pietrame di tufo e malta bastarda per fabbricati, eseguita con ricorsi posti ad interasse di 1,00 m: con pietrame di recupero, compresa la cernita Muratura mista per opere in elevazione formata da scheggioni di pietrame di tufo e malta bastarda, con doppio ricorso di mattoni pieni estesi a tutta la lunghezza del muro, retta o centinata di qualsiasi spessore ed a qualsiasi altezza, compresa l'esecuzione di spallette in mattoni o calcestruzzo, spigoli, immorsature, riseghe, ecc. Per fabbricati, eseguita con ricorsi posti ad interasse di 1,00 m:					
	(*) 22CL.PR.E.0810.30.b - Muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo in scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore con malta cementizia	mc	0,7002	211,06	147,784	0,7002
	(*) 22CL.PR.E.0820.10.b - Muratura di mattoni dello spessore superiore ad una testa con mattoni pieni comuni: con malta di cemento e sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0901	705,80	63,593	0,0901
					31,707	
	(SPESE GENERALI)15%*211.377					
					24,308	
	(UTILE)10%*243.084					
	Totale analizzato	mc	1,0000		267,392	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 267,39					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
27	**Analisi 22CL.PR.R.0520.90.b** Muratura mista per opere in elevazione formata da scheggioni di pietrame di tufo e malta bastarda per fabbricati, eseguita con ricorsi posti ad interasse di 1,00 m: con fornitura del pietrame Muratura mista per opere in elevazione formata da scheggioni di pietrame di tufo e malta bastarda, con doppio ricorso di mattoni pieni estesi a tutta la lunghezza del muro, retta o centinata di qualsiasi spessore ed a qualsiasi altezza, compresa l'esecuzione di spallette in mattoni o calcestruzzo, spigoli, immorsature, riseghe, ecc. Per fabbricati, eseguita con ricorsi posti ad interasse di 1,00 m:					
	(*) 22CL.PR.E.0810.40.b - con fornitura del pietrame: con malta cementizia	mc	0,7002	400,51	280,437	0,7002
	(*) 22CL.PR.E.0820.10.b - Muratura di mattoni dello spessore superiore ad una testa con mattoni pieni comuni: con malta di cemento e sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0901	705,80	63,593	0,0901
					51,605	
	(SPESE GENERALI)15%*344.030					
					39,564	
	(UTILE)10%*395.635					
	Totale analizzato	mc	1,0000		435,199	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 435,20					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
28	**Analisi 22CL.PR.R.0520.100.a** Compenso alle voci murature in pietrame per l'esecuzione faccia a vista con pietrame tufaceo Compenso alle voci murature in pietrame per l'esecuzione faccia a vista comprendente la lavorazione dei blocchi presi a seconda delle necessità della tessitura muraria, l'allineamento in fase di realizzazione e la stuccatura rasata delle connessure:					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1600	26,86	4,298	0,1600
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1600	24,13	3,861	0,1600
	(SPESE GENERALI)15%*8.159				1,224	
	(UTILE)10%*9.383				0,938	
	Totale analizzato	mq	1,0000		10,321	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 10,32					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
29	**Analisi 22CL.PR.R.0530.150.a** MAGGIOR COMPENSO PER OPERE ESEGUITE IN SOTTOFONDAZIONE Per murature eseguite sottofondazione o in fogne e simili Maggior compenso per murature in mattoni pieni o alleggeriti e malta comune o idraulica di pozzolana, ad uno o più fronti, in opera in sottofondazione o in fogne o condotti chiusi, compreso l'onere per l'illuminazione artificiale ed i mezzi speciali richiesti per lavori del genere					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1560	28,96	4,518	0,1560
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1560	24,13	3,764	0,1560
					1,242	
	(SPESE GENERALI)15%*8.282					
					0,952	
	(UTILE)10%*9.524					
	Totale analizzato	mc	1,0000		10,476	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 10,48					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
30	**Analisi 22CL.PR.R.0530.160.a** MAGGIOR COMPENSO PER ARCHI - PIATTABANDE E VOLTE Per archi, piattabande e volte Maggior compenso per murature in mattoni pieni o alleggeriti e malta comune o idraulica di pozzolana, con spessore non inferiore a cm 24 ad uno o più fronti, in opera in fondazione o in elevazione, se eseguita per archi, piattabande e volte					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3900	28,96	11,294	0,3900
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3900	24,13	9,411	0,3900
					3,106	
	(SPESE GENERALI)15%*20.705					
					2,381	
	(UTILE)10%*23.811					
	Totale analizzato	mc	1,0000		26,192	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 26,19					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
31	**Analisi 22CL.PR.R.0530.170.a**					
	MAGGIOR COMPENSO PER stilatura dei giunti Per la stilatura dei giunti					
	Maggior compenso per murature in mattoni pieni o alleggeriti per la stilatura dei giunti					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5850	28,96	16,942	0,5850
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2925	24,13	7,058	0,2925
					3,600	
	(SPESE GENERALI)15%*24					
					2,760	
	(UTILE)10%*27.600					
	Totale analizzato	mc	1,0000		30,360	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 30,36					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
32	**Analisi 22CL.PR.R.0540.10.a** Ferro lavorato per catene, cerchiature e simili Ferro lavorato per catene, cerchiature e simili Ferro lavorato per catene, cerchiature e simili, di qualsiasi profilo e sezione incluso le chiavi o piastre di ancoraggio, i pezzi speciali, tagli a misura e sfridi, saldature, mano di antiruggine, sono compresi, inoltre, gli oneri per la realizzazione degli attraversamenti delle murature, le sigillature dei fori stessi , l'allettamento delle piastre con idonea malta e tutto quanto altro per dare il lavoro finito.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0585	28,96	1,694	0,0585
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0585	24,13	1,412	0,0585
	22CL.PR.2.220100.g - PROFILATI Profilati tondi diametro da mm 18 a 32	kg	1,0500	2,50	2,625	1,0500
	22CL.PR.2.220110.a - PROFILATI E LAMINATI Profilati e laminati in acciaio dolce	kg	0,0628	1,69	0,106	0,0628
	22CL.PR.2.160130.b - ANTIRUGGINE Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,0300	14,00	0,420	0,0300
	22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA Nolo a caldo per autocarro con gruetta per carichi fino a 4000 kg	ora	0,0012	54,69	0,066	0,0012
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0060	54,60	0,328	0,0060
					0,998	
	(SPESE GENERALI)15%*6.651				0,765	
	(UTILE)10%*7.649					
	Totale analizzato	kg	1,0000		8,414	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 8,41					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
33	**Analisi 22CL.PR.R.0540.20.a** Compenso all'articolo precedente per la posa in opera sotto traccia Su muratura di tufo Compenso all'articolo precedente per la posa in opera sotto traccia. Compresi gli oneri per il taglio della muratura, la guaina, la chiusura della traccia con idonea malta, il carico, lo scarico ed il trasporto rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale di risulta e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte					
	(*) 22CL.PR.R.0240.10.a - TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI MURATURA In muratura di tufo	mc	0,0079	197,01	1,556	0,0079
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0079	144,67	1,143	0,0079
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0780	24,13	1,882	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
					1,026	
	(SPESE GENERALI)15%*6.840				0,787	
	(UTILE)10%*7.866					
	Totale analizzato		1,00		8,653	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/ 8,65					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
34	**Analisi 22CL.PR.R.0540.20.b** Compenso all'articolo precedente per la posa in opera sotto traccia su muratura di mattoni Compenso all'articolo precedente per la posa in opera sotto traccia. Compresi gli oneri per il taglio della muratura, la guaina, la chiusura della traccia con idonea malta, il carico, lo scarico ed il trasporto rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale di risulta e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte					
	(*) 22CL.PR.R.0240.10.c - TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI MURATURA In muratura di mattoni	mc	0,0079	349,38	2,760	0,0079
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0079	144,67	1,143	0,0079
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0780	24,13	1,882	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
					1,207	
	(SPESE GENERALI)15%*8.044				0,925	
	(UTILE)10%*9.251					
	Totale analizzato		1,00		10,176	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/ 10,18					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
35	**Analisi 22CL.PR.R.0540.20.c** Compenso all'articolo precedente per la posa in opera sotto traccia su muratura di pietrame Compenso all'articolo precedente per la posa in opera sotto traccia. Compresi gli oneri per il taglio della muratura, la guaina, la chiusura della traccia con idonea malta, il carico, lo scarico ed il trasporto rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale di risulta e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte					
	(*) 22CL.PR.R.0240.10.b - TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI MURATURA In muratura di pietrame	mc	0,0079	362,37	2,863	0,0079
	(*) 22CL.PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0079	144,67	1,143	0,0079
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0780	24,13	1,882	0,0780
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
					1,222	
	(SPESE GENERALI)15%*8.147				0,937	
	(UTILE)10%*9.369					
	Totale analizzato		1,00		10,306	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/ 10,31					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
36	**Analisi 22CL.PR.R.0540.30.a** Rete metallica zincata portaintonaco del tipo filata o stampata Rete metallica zincata portaintonaco del tipo filata o stampata Rete metallica zincata portaintonaco del tipo filata o stampata, ancorata con fissaggio meccanico, compreso i tagli lo sfrido gli oneri di sovrapposizione e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0049	24,13	0,118	0,0049
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0024	28,96	0,070	0,0024
	22CL.PR.2.22030.b - Rete metallica zincata maglia mm 20x20	kg	1,1000	1,45	1,595	1,1000
	22CL.PR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE Punte da carpenteria mm 16x60	kg	0,0010	0,73	0,001	0,0010
					0,268	
	(SPESE GENERALI)15%*1.784				0,205	
	(UTILE)10%*2.052					
	Totale analizzato	kg	1,0000		2,257	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 2,26					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
37	**Analisi 22CL.PR.R.0540.50.a** Barre di acciaio alettato o ritorto, ad aderenza migliorata, con carico di snervamento a 50 kg/mmq, per esecuzione di cuciture a consolidamento Barre di acciaio alettato o ritorto, ad aderenza migliorata, con carico di snervamento a 50 kg/mmq, per esecuzione di cuciture a consolidamento Barre di acciaio alettato o ritorto, ad aderenza migliorata, con carico di snervamento a 50 kg/mmq, per esecuzione di cuciture a consolidamento di murature lesionate, fornite e poste in opera nelle predisposte sedi e fissate con fluido cementizio, da pagarsi a parte, compreso lo sfrido ed il taglio a misura per qualsiasi diametro delle barre					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0203	28,96	0,588	0,0203
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0203	24,13	0,490	0,0203
	22CL.PR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	1,0300	0,85	0,876	1,0300
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0060	54,60	0,328	0,0060
					0,342	
	(SPESE GENERALI)15%*2.282				0,262	
	(UTILE)10%*2.624					
	Totale analizzato	kg	1,0000		2,886	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 2,89					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
38	**Analisi 22CL.PR.R.0540.62.a** Acciaio tondo in barre, del tipo B450A (diametri compresi tra 5 e 10 mm - bassa duttilità), B450C (diametri compresi tra 6 e 40 mm - alta duttilità) in conformità al D.M. 17/01/2018 per interventi di piccola entità Acciaio tondo in barre, del tipo B450A (diametri compresi tra 5 e 10 mm - bassa duttilità), B450C (diametri compresi tra 6 e 40 mm - alta duttilità) in conformità al D.M. 17/01/2018 per interventi di piccola entità Acciaio tondo in barre, del tipo B450A (diametri compresi tra 5 e 10 mm - bassa duttilità), B450C (diametri compresi tra 6 e 40 mm - alta duttilità) in conformità al D.M. 17/01/2018, ad aderenza migliorata compreso taglio, sfrido, legature ed eventuale saldatura, se richiesta, per l'esecuzione di armature di interventi specifici di ristrutturazione di piccola entità					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0080	28,96	0,232	0,0080
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0080	26,86	0,215	0,0080
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0080	24,13	0,193	0,0080
	22CL.PR.2.30130.a - ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio ad aderenza migliorata del tipo B450C	kg	1,0500	1,00	1,050	1,0500
	Totale analizzato	kg	1,0000		1,690	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 1,69					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
39	**Analisi 22CL.PR.R.0540.80.b** Perforazione di muratura di qualsiasi genere Per diametri da 32 a 36 mm in muratura di tufo Perforazione fino al diametro di mm 36 e lunghezza fino a m 1,20 con martello a rotopercursione a secco, per consolidamenti					
	22CL.AT.10.105.b - TRAPANO ELETTRICO Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16¸28	ora	0,0073	25,25	0,184	0,0073
	(SPESE GENERALI)15%*0.184				0,028	
	(UTILE)10%*0.212				0,021	
	Totale analizzato	cm	1,0000		0,233	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cm 0,23					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
40	**Analisi 22CL.PR.R.0540.80.c** Perforazione di muratura di qualsiasi genere Per diametri fino a 32 mm in muratura di mattoni pieni Perforazione fino al diametro di mm 36 e lunghezza fino a m 1,20 con martello a rotopercursione a secco, per consolidamenti					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0072	28,96	0,209	0,0072
	22CL.AT.10.105.b - TRAPANO ELETTRICO Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16¸28	ora	0,0074	25,25	0,187	0,0074
					0,059	
	(SPESE GENERALI)15%*0.396					
					0,046	
	(UTILE)10%*0.455					
	Totale analizzato		1,00		0,501	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/ 0,50					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
41	**Analisi 22CL.PR.R.0540.80.d** Perforazione di muratura di qualsiasi genere Per diametri da 32 a 36 mm in muratura di mattoni pieni Perforazione fino al diametro di mm 36 e lunghezza fino a m 1,20 con martello a rotopercursione a secco, per consolidamenti					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0078	28,96	0,226	0,0078
	22CL.AT.10.105.b - TRAPANO ELETTRICO Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16¸28	ora	0,0080	25,25	0,202	0,0080
					0,064	
	(SPESE GENERALI)15%*0.428					
					0,049	
	(UTILE)10%*0.492					
	Totale analizzato		1,00		0,541	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/ 0,54					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
42	**Analisi 22CL.PR.R.0540.80.e** Perforazione di muratura di qualsiasi genere Per diametri fino a 32 mm in muratura in pietrame Perforazione fino al diametro di mm 36 e lunghezza fino a m 1,20 con martello a rotopercursione a secco, per consolidamenti					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0092	28,96	0,266	0,0092
	(SPESE GENERALI)15%*0.266				0,040	
	(UTILE)10%*0.306				0,031	
	Totale analizzato		1,00		0,337	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/ 0,34					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
43	**Analisi 22CL.PR.R.0540.80.g** Perforazione di muratura di qualsiasi genere Per diametri fino a 32 mm in conglomerato anche se armato Perforazione fino al diametro di mm 36 e lunghezza fino a m 1,20 con martello a rotopercursione a secco, per consolidamenti					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0080	28,96	0,232	0,0080
	22CL.AT.10.105.b - TRAPANO ELETTRICO Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16¸28	ora	0,0082	25,25	0,207	0,0082
					0,066	
	(SPESE GENERALI)15%*0.439					
					0,051	
	(UTILE)10%*0.505					
	Totale analizzato		1,00		0,556	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/ 0,56					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
44	**Analisi 22CL.PR.R.0540.80.h** Perforazione di muratura di qualsiasi genere Per diametri da 32 a 36 mm in conglomerato anche se armato Perforazione fino al diametro di mm 36 e lunghezza fino a m 1,20 con martello a rotopercursione a secco, per consolidamenti					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0090	28,96	0,261	0,0090
	22CL.AT.10.105.b - TRAPANO ELETTRICO Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16¸28	ora	0,0090	25,25	0,227	0,0090
					0,073	
	(SPESE GENERALI)15%*0.488					
					0,056	
	(UTILE)10%*0.561					
	Totale analizzato		1,00		0,617	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/ 0,62					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
45	**Analisi 22CL.PR.R.0540.90.b** Perforazione di muratura di tufo o similare, di qualsiasi spessore fino alla lunghezza di m 4,20 Diametro da 41 a 45 mm Perforazione di muratura di tufo o similare, di qualsiasi spessore fino alla lunghezza di m 4,20, con sonda meccanica a rotopercursione a secco o con getto d'acqua, per consolidamenti					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0040	28,96	0,116	0,0040
	22CL.AT.10.1020.a - TRIVELLA DI POTENZA 1600 l/min Trivella di potenza 1600 l/min	ora	0,0041	54,05	0,222	0,0041
	22CL.AT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria per 4800 l/min silenziato	ora	0,0038	17,08	0,065	0,0038
					0,060	
	(SPESE GENERALI)15%*0.403				0,046	
	(UTILE)10%*0.463					
	Totale analizzato		1,00		0,509	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/ 0,51					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
46	**Analisi 22CL.PR.R.0540.100.a** Perforazione di muratura di mattoni o similare, di qualsiasi spessore fino alla lunghezza di m 4,20 Diametro da 36 a 40 mm Perforazione di muratura di mattoni o similare, di qualsiasi spessore fino alla lunghezza di m 4,20, con sonda meccanica a rotopercursione a secco o con getto d'acqua, per consolidamenti					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0039	28,96	0,113	0,0039
	22CL.AT.10.1020.a - TRIVELLA DI POTENZA 1600 l/min Trivella di potenza 1600 l/min	ora	0,0040	54,05	0,216	0,0040
	22CL.AT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria per 4800 l/min silenziato	ora	0,0040	17,08	0,068	0,0040
	(SPESE GENERALI)15%*0.397				0,060	
	(UTILE)10%*0.457				0,046	
	Totale analizzato		1,00		0,503	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/ 0,50					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
47	**Analisi 22CL.PR.R.0540.100.b** Perforazione di muratura di mattoni o similare, di qualsiasi spessore fino alla lunghezza di m 4,20 Diametro da 41 a 45 mm Perforazione di muratura di mattoni o similare, di qualsiasi spessore fino alla lunghezza di m 4,20, con sonda meccanica a rotopercursione a secco o con getto d'acqua, per consolidamenti					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0043	28,96	0,125	0,0043
	22CL.AT.10.1020.a - TRIVELLA DI POTENZA 1600 l/min Trivella di potenza 1600 l/min	ora	0,0044	54,05	0,238	0,0044
	22CL.AT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria per 4800 l/min silenziato	ora	0,0043	17,08	0,073	0,0043
					0,065	
	(SPESE GENERALI)15%*0.436				0,050	
	(UTILE)10%*0.501					
	Totale analizzato		1,00		0,551	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/ 0,55					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
48	**Analisi 22CL.PR.R.0540.100.c** Perforazione di muratura di mattoni o similare, di qualsiasi spessore fino alla lunghezza di m 4,20 Diametro da 46 a 50 mm Perforazione di muratura di mattoni o similare, di qualsiasi spessore fino alla lunghezza di m 4,20, con sonda meccanica a rotopercursione a secco o con getto d'acqua, per consolidamenti					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0049	28,96	0,142	0,0049
	22CL.AT.10.1020.a - TRIVELLA DI POTENZA 1600 l/min Trivella di potenza 1600 l/min	ora	0,0050	54,05	0,270	0,0050
	(SPESE GENERALI)15%*0.412				0,062	
	(UTILE)10%*0.474				0,047	
	Totale analizzato		1,00		0,521	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/ 0,52					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
49	**Analisi 22CL.PR.R.0540.110.c** Perforazione di muratura di pietrame o similaredi qualsiasi spessore fino alla lunghezza di m 4,20 Diametro da 46 a 50 mm Perforazione di muratura di pietrame o similare, di qualsiasi spessore fino alla lunghezza di m 4,20, con sonda meccanica a rotopercursione a secco o con getto d'acqua, per consolidamenti					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0062	28,96	0,180	0,0062
	22CL.AT.10.1020.a - TRIVELLA DI POTENZA 1600 l/min Trivella di potenza 1600 l/min	ora	0,0064	54,05	0,346	0,0064
	22CL.AT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria per 4800 l/min silenziato	ora	0,0062	17,08	0,106	0,0062
					0,095	
	(SPESE GENERALI)15%*0.632					
					0,073	
	(UTILE)10%*0.727					
	Totale analizzato		1,00		0,800	
	Prezzo di applicazione Euro/ 0,80					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
50	**Analisi 22CL.PR.R.0540.120.b** Perforazione conglomerato cementizio anche se armato, di qualsiasi spessore fino alla lunghezza di m 4,20 Diametro da 41 a 45 mm Perforazione conglomerato cementizio anche se armato, di qualsiasi spessore fino alla lunghezza di m 4,20, con sonda meccanica a rotopercursione a secco o con getto d'acqua, per consolidamenti					
	22CL.AT.10.1020.a - TRIVELLA DI POTENZA 1600 l/min Trivella di potenza 1600 l/min	ora	0,0050	54,05	0,270	0,0050
	22CL.AT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria per 4800 l/min silenziato	ora	0,0049	17,08	0,084	0,0049
					0,053	
	(SPESE GENERALI)15%*0.354				0,041	
	(UTILE)10%*0.407					
	Totale analizzato		1,00		0,448	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/ 0,45					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
51	**Analisi 22CL.PR.R.0540.120.c** Perforazione conglomerato cementizio anche se armato, di qualsiasi spessore fino alla lunghezza di m 4,20 Diametro da 46 a 50 mm Perforazione conglomerato cementizio anche se armato, di qualsiasi spessore fino alla lunghezza di m 4,20, con sonda meccanica a rotopercursione a secco o con getto d'acqua, per consolidamenti					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0052	28,96	0,151	0,0052
	22CL.AT.10.1020.a - TRIVELLA DI POTENZA 1600 l/min Trivella di potenza 1600 l/min	ora	0,0053	54,05	0,286	0,0053
					0,066	
	(SPESE GENERALI)15%*0.437				0,050	
	(UTILE)10%*0.503					
	Totale analizzato		1,00		0,553	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/ 0,55					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
52	**Analisi 22CL.PR.R.0540.130.b** Perforazione di muratura in tufo, del diametro fino a mm 65 Lunghezza da m 5,01 a 10 Perforazione di muratura in tufo, del diametro fino a mm 65 eseguito con sonda meccanica a rotopercursione con getto d'acqua equipaggiata con corona perforante. Compreso gli oneri per impianto macchinari					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3510	24,13	8,470	0,3510
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3510	28,96	10,165	0,3510
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0345	1,27	0,044	0,0345
					2,802	
	(SPESE GENERALI)15%*18.679				2,148	
	(UTILE)10%*21.481					
	Totale analizzato		1,00		23,629	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/ 23,63					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
53	**Analisi 22CL.PR.R.0540.140.a** Perforazione di muratura in mattoni pieni, del diametro fino a mm 65 Lunghezza fino a m 5 Perforazione di muratura in mattoni pieni, del diametro fino a mm 65 eseguito con sonda meccanica a rotopercursione con getto d'acqua equipaggiata con corona perforante. Compreso gli oneri per impianto macchinari					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3120	24,13	7,529	0,3120
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3120	28,96	9,036	0,3120
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0300	1,27	0,038	0,0300
					2,490	
	(SPESE GENERALI)15%*16.603				1,909	
	(UTILE)10%*19.093					
	Totale analizzato		1,00		21,002	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/ 21,00					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
54	**Analisi 22CL.PR.R.0540.140.c** Perforazione di muratura in mattoni pieni, del diametro fino a mm 65 Lunghezza da m 10,01 a 15 Perforazione di muratura in mattoni pieni, del diametro fino a mm 65 eseguito con sonda meccanica a rotopercursione con getto d'acqua equipaggiata con corona perforante. Compreso gli oneri per impianto macchinari					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4193	24,13	10,118	0,4193
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4193	28,96	12,143	0,4193
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0400	1,27	0,051	0,0400
					3,347	
	(SPESE GENERALI)15%*22.312				2,566	
	(UTILE)10%*25.659					
	Totale analizzato		1,00		28,225	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/ 28,23					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
55	**Analisi 22CL.PR.R.0540.150.b** Perforazione di muratura in pietrame, del diametro fino a mm 65 Lunghezza da m 5,01 a 10 Perforazione di muratura in pietrame, del diametro fino a mm 65 eseguito con sonda meccanica a rotopercursione con getto d'acqua equipaggiata con corona perforante. Compreso gli oneri per impianto macchinari					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4183	24,13	10,094	0,4183
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4183	28,96	12,114	0,4183
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0345	1,27	0,044	0,0345
					3,338	
	(SPESE GENERALI)15%*22.252				2,559	
	(UTILE)10%*25.590					
	Totale analizzato		1,00		28,149	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/ 28,15					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
56	**Analisi 22CL.PR.R.0540.160.a** Perforazione in conglomerato anche se armato, del diametro fino a mm 65 Lunghezza fino a m 5 Perforazione in conglomerato anche se armato, del diametro fino a mm 65 eseguito con sonda meccanica a rotopercursione con getto d'acqua equipaggiata con corona perforante. Compreso gli oneri per impianto macchinari					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3608	24,13	8,706	0,3608
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3608	28,96	10,449	0,3608
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0300	1,27	0,038	0,0300
					2,879	
	(SPESE GENERALI)15%*19.193				2,207	
	(UTILE)10%*22.072					
	Totale analizzato		1,00		24,279	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/ 24,28					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
57	**Analisi 22CL.PR.R.0540.160.c** Perforazione in conglomerato anche se armato, del diametro fino a mm 65 Lunghezza da m 10,01 a 15 Perforazione in conglomerato anche se armato, del diametro fino a mm 65 eseguito con sonda meccanica a rotopercursione con getto d'acqua equipaggiata con corona perforante. Compreso gli oneri per impianto macchinari					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4534	24,13	10,941	0,4534
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4534	28,96	13,130	0,4534
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0400	1,27	0,051	0,0400
	Totale analizzato		1,00		24,122	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/ 24,12					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
58	**Analisi 22CL.PR.R.0540.170.b** Perforazione di muratura, del diametro da mm 66 fino a mm 89 Lunghezza da m 5,01 a 10 Perforazione di muratura, del diametro da mm 66 fino a mm 89 eseguito con sonda meccanica a rotopercursione con getto d'acqua equipaggiata con corona perforante. Compreso gli oneri per impianto macchinari					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3588	24,13	8,658	0,3588
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3588	28,96	10,391	0,3588
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0368	1,27	0,047	0,0368
					2,864	
	(SPESE GENERALI)15%*19.096				2,196	
	(UTILE)10%*21.960					
	Totale analizzato		1,00		24,156	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/ 24,16					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
59	**Analisi 22CL.PR.R.0540.170.d** Perforazione di muratura, del diametro da mm 66 fino a mm 89 Lunghezza da m 15,01 a 20 Perforazione di muratura, del diametro da mm 66 fino a mm 89 eseguito con sonda meccanica a rotopercursione con getto d'acqua equipaggiata con corona perforante. Compreso gli oneri per impianto macchinari					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4670	24,13	11,269	0,4670
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4670	28,96	13,524	0,4670
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0486	1,27	0,062	0,0486
					3,728	
	(SPESE GENERALI)15%*24.855				2,858	
	(UTILE)10%*28.583					
	Totale analizzato		1,00		31,441	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/ 31,44					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
60	**Analisi 22CL.PR.R.0540.170.f** Perforazione di muratura, del diametro da mm 66 fino a mm 89 Lunghezza da m 25,01 a 30 Perforazione di muratura, del diametro da mm 66 fino a mm 89 eseguito con sonda meccanica a rotopercursione con getto d'acqua equipaggiata con corona perforante. Compreso gli oneri per impianto macchinari					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,6143	24,13	14,823	0,6143
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,6143	28,96	17,790	0,6143
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0640	1,27	0,081	0,0640
					4,904	
	(SPESE GENERALI)15%*32.694				3,760	
	(UTILE)10%*37.598					
	Totale analizzato		1,00		41,358	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/ 41,36					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
61	**Analisi 22CL.PR.R.0540.180.b** Perforazione di muratura, del diametro da mm 91 fino a mm 109 Lunghezza da m 5,01 a 10 Perforazione di muratura, del diametro da mm 91 fino a mm 109 eseguito con sonda meccanica a rotopercursione con getto d'acqua equipaggiata con corona perforante. Compreso gli oneri per impianto macchinari					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4046	24,13	9,763	0,4046
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4046	28,96	11,717	0,4046
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0414	1,27	0,053	0,0414
					3,230	
	(SPESE GENERALI)15%*21.533				2,476	
	(UTILE)10%*24.763					
	Totale analizzato		1,00		27,239	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/ 27,24					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
62	**Analisi 22CL.PR.R.0540.180.d** Perforazione di muratura, del diametro da mm 91 fino a mm 109 Lunghezza da m 15,01 a 20 Perforazione di muratura, del diametro da mm 91 fino a mm 109 eseguito con sonda meccanica a rotopercursione con getto d'acqua equipaggiata con corona perforante. Compreso gli oneri per impianto macchinari					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5177	24,13	12,492	0,5177
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5177	28,96	14,993	0,5177
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0486	1,27	0,062	0,0486
					4,132	
	(SPESE GENERALI)15%*27.547				3,168	
	(UTILE)10%*31.679					
	Totale analizzato		1,00		34,847	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/ 34,85					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
63	**Analisi 22CL.PR.R.0540.180.f** Perforazione di muratura, del diametro da mm 91 fino a mm 109 Lunghezza da m 25,01 a 30 Perforazione di muratura, del diametro da mm 91 fino a mm 109 eseguito con sonda meccanica a rotopercursione con getto d'acqua equipaggiata con corona perforante. Compreso gli oneri per impianto macchinari Lunghezza da m 25,01 a 30					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,6825	24,13	16,469	0,6825
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,6825	28,96	19,765	0,6825
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0723	1,27	0,092	0,0723
	22CL.AT.10.1010.a - PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro	ora	0,7000	91,72	64,204	0,7000
					15,080	
	(SPESE GENERALI)15%*100.530				11,561	
	(UTILE)10%*115.610					
	Totale analizzato		1,00		127,171	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/ 127,17					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
64	**Analisi 22CL.PR.R.0550.10.a** Connessione delle barre di acciaio alle strutture murarie mediante iniezioni di malta cementizia espansiva premiscelata Connessione delle barre di acciaio alle strutture murarie mediante iniezioni di malta cementizia espansiva premiscelata da computarsi a parte Connessione delle barre di acciaio alle strutture murarie mediante iniezioni di malta cementizia espansiva premiscelata da computare a parte, valutata a foro di iniezione per una lunghezza massima di 60 cm Connessione delle barre di acciaio alle strutture murarie mediante iniezioni di malta cementizia espansiva premiscelata da computare a parte, valutata per a foro di iniezione per lunghezza massima di 60 cm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1600	24,13	3,861	0,1600
	22CL.AT.10.1040.a - POMPA PER INIEZIONE Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,1600	38,31	6,130	0,1600
					1,499	
	(SPESE GENERALI)15%*9.991					
					1,149	
	(UTILE)10%*11.490					
	Totale analizzato	cad	1,0000		12,639	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 12,64					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
65	**Analisi 22CL.PR.R.0550.20.a** Sola fornitura in opera di malta cementizia espansiva premiscelata per connessione delle barre di acciaio alle strutture murarie mediante iniezioni da computarsi a parte Sola fornitura in opera di malta cementizia espansiva premiscelata per connessione delle barre di acciaio alle strutture murarie mediante iniezioni da computarsi a parte Sola fornitura in opera di malta cementizia espansiva premiscelata per connessione delle barre di acciaio alle strutture murarie mediante iniezioni da computarsi a parte					
	22CL.PR.2.1090.b - MALTE PRECONFEZIONATE Malta idraulica per ancoraggio di tiranti o barre di acciaio	kg	1,0000	1,36	1,360	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*1.360				0,204	
	(UTILE)10%*1.564				0,156	
	Totale analizzato	kg	1,0000		1,720	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 1,72					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
66	**Analisi 22CL.PR.R.0550.50.c** superfluidificante a base di polimeri sintetici polifunzionali, esente da cloruro, per la produzione di calcestruzzo superfluido a basso rapporto acqua/cemento, conforme alla norma UNI EN 934-2					
	22CL.PR.2.3080.g - ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Superfluidificante	kg	1,0000	3,66	3,660	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*3.660				0,549	
	(UTILE)10%*4.209				0,421	
	Totale analizzato	kg	1,0000		4,630	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 4,63					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
67	**Analisi 22CL.PR.R.0550.60.a** Spalmatura di boiacca di cemento tipo 42.5 per consolidamento delle murature fatiscenti Spalmatura di boiacca di cemento tipo 42.5 per consolidamento delle murature fatiscenti Spalmatura di boiacca di cemento tipo 42.5 per consolidamento delle murature fatiscenti di qualsiasi forma, sia orizzontali che verticali, eseguita a mano previa apertura delle lesioni capillari, pulitura e abbondante bagnatura, chiusura delle lesioni stesse per evitare fuoriuscite					
	(*) 22CL.PR.E.0610.60.a - Malta con kg 300 di cemento per mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0050	180,54	0,903	0,0050
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2780	24,13	6,708	0,2780
	(SPESE GENERALI)15%*7.611				1,142	
	(UTILE)10%*8.753				0,875	
	Totale analizzato	mq	1,0000		9,628	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 9,63					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
68	**Analisi 22CL.PR.R.0560.40.a** CONSOLIDAMENTO DI MURATURE Su un lato Consolidamento di murature di qualsiasi genere, anche ad una testa, mediante l'applicazione di rete elettrosaldata 10 x 10 diametro minimo di mm 6. Compreso: la spicconatura dell'intonaco, la spazzolatura e lavaggio delle superfici d'intervento, la posa della rete con fissaggio meccanico, i tagli, gli sfridi, le piegature e le sovrapposizioni della rete, intonaco con malta cementizia antiritiro a kg 300 spessore non inferiore a cm 4, la rifinitura					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4095	24,13	9,881	0,4095
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4095	28,96	11,859	0,4095
	22CL.PR.2.30160.b - RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	3,9960	1,97	7,872	3,9960
	22CL.PR.2.26070.b - MINUTERIE METALLICHE Chiodi per carpenterie 20x100	kg	0,0500	0,73	0,037	0,0500
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0340	1,27	0,043	0,0340
	22CL.PR.2.22010.a - FILO DI FERRO Filo di ferro ricotto nero	kg	0,0200	1,08	0,022	0,0200
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0420	54,60	2,293	0,0420
					4,801	
	(SPESE GENERALI)15%*32.007				3,681	
	(UTILE)10%*36.808					
	Totale analizzato	mq	1,0000		40,489	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 40,49					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
69	**Analisi 22CL.PR.R.0560.40.b** CONSOLIDAMENTO DI MURATURE Su entrambi i lati Consolidamento di murature di qualsiasi genere, anche ad una testa, mediante l'applicazione di rete elettrosaldata 10 x 10 diametro minimo di mm 6. Compreso: la spicconatura dell'intonaco, la spazzolatura e lavaggio delle superfici d'intervento, la posa della rete con fissaggio meccanico, i tagli, gli sfridi, le piegature e le sovrapposizioni della rete, intonaco con malta cementizia antiritiro a kg 300 spessore non inferiore a cm 4, la rifinitura					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,7215	24,13	17,410	0,7215
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,7215	28,96	20,895	0,7215
	22CL.PR.2.30160.b - RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	7,9920	1,97	15,744	7,9920
	22CL.PR.2.26070.b - MINUTERIE METALLICHE Chiodi per carpenterie 20x100	kg	0,1000	0,73	0,073	0,1000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0680	1,27	0,086	0,0680
	22CL.PR.2.22010.a - FILO DI FERRO Filo di ferro ricotto nero	kg	0,0400	1,08	0,043	0,0400
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0840	54,60	4,586	0,0840
					8,826	
	(SPESE GENERALI)15%*58.837				6,766	
	(UTILE)10%*67.663					
	Totale analizzato	mq	1,0000		74,429	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 74,43					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
70	**Analisi 22CL.PR.R.0560.50.a** CONSOLIDAMENTO DI MURATURE CON CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO Con conglomerato cementizio armato Consolidamento di murature portanti in elevazione con conglomerato cementizio (cemento 32.5, mc 0,4 di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e mc 0,8 di ghiaia), dello spessore medio di cm 6, armato con rete elettosaldata in quantità non inferiore a kg 4,0 mq in opera con l'ausilio di cassero su superficie preddisposta. La rete dovrà essere solidamente ancorata alla muratura principale con 9 staffe al mq, di diametro mm 12 e con miscela cementizia antiritiro					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,5265	26,86	14,142	0,5265
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5265	28,96	15,247	0,5265
	22CL.PR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0125	415,80	5,198	0,0125
	22CL.PR.2.12010.g - Abete in travi scorzate	mc	0,0072	390,60	2,812	0,0072
	22CL.PR.2.3090.a - DISARMANTI Per legno	L	0,0120	3,90	0,047	0,0120
	22CL.AT.10.3020.a - SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	0,0167	32,26	0,539	0,0167
	22CL.AT.10.2030.a - ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,0830	2,90	0,241	0,0830
	22CL.PR.2.30160.a - RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 8	kg	4,1940	1,97	8,262	4,1940
	22CL.PR.2.3040.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mmq	mc	0,0600	129,32	7,759	0,0600
	22CL.PR.2.30130.a - ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio ad aderenza migliorata del tipo B450C	kg	1,5980	1,00	1,598	1,5980
	22CL.PR.2.1090.b - MALTE PRECONFEZIONATE Malta idraulica per ancoraggio di tiranti o barre di acciaio	kg	2,0000	1,36	2,720	2,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0650	1,27	0,083	0,0650
	22CL.PR.2.22010.a - FILO DI FERRO Filo di ferro ricotto nero	kg	0,0200	1,08	0,022	0,0200
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0400	54,60	2,184	0,0400
					9,128	
	(SPESE GENERALI)15%*60.854				6,998	
	(UTILE)10%*69.982					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Totale analizzato	mq	1,0000		76,980	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 76,98					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
71	**Analisi 22CL.PR.R.0560.60.a** CONSOLIDAMENTO ARMATO DI MURATURE Su un lato Consolidamento di murature tramite iniezioni di miscela a base di cemento e applicazione di rete elettrosaldata con le seguenti modalita' di esecuzione: spicconatura dell'intonaco, scarnitura delle connessure, lavaggio e depolverizzazione della superficie muraria, sigillatura dei giunti con malta cementizia, esecuzione di un reticolo costituito mediamente da 6 iniezioni per ogni metro quadrato profonde per almeno due terzi dello spessore del muro, innesto nei fori di tondini di acciaio da mm 6, pulitura e lavaggio del foro a pressione controllata con acqua ed aria; iniezioni di boiacca di cemento con antiritiro; applicazione di rete elettrosaldata in quantità non inferiore a kg 4,0 mq solidamente fissata ai tondini di acciaio, intonaco con malta cementizia antiritiro a kg 300 per uno spessore non inferiore a cm 4, rifinitura finale					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5655	24,13	13,646	0,5655
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,5655	26,86	15,189	0,5655
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5655	28,96	16,377	0,5655
	22CL.AT.10.105.b - TRAPANO ELETTRICO Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16¸28	ora	0,2500	25,25	6,313	0,2500
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	0,9000	25,61	23,049	0,9000
	22CL.PR.2.3080.m - ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Espansivo	kg	0,2500	2,56	0,640	0,2500
	22CL.PR.2.26070.i - MINUTERIE METALLICHE Boccagli per iniezioni di cemento	cad	6,0000	0,04	0,240	6,0000
	22CL.AT.10.1040.a - POMPA PER INIEZIONE Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,2000	38,31	7,662	0,2000
	22CL.PR.2.30160.b - RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	4,1950	1,97	8,264	4,1950
	(*) 22CL.PR.R.5010.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0237	149,44	3,542	0,0237
	22CL.PR.2.30130.a - ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio ad aderenza migliorata del tipo B450C	kg	0,6660	1,00	0,666	0,6660
	22CL.PR.2.1090.b - MALTE PRECONFEZIONATE Malta idraulica per ancoraggio di tiranti o barre di acciaio	kg	2,0000	1,36	2,720	2,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0800	1,27	0,102	0,0800

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	22CL.PR.2.22010.a - FILO DI FERRO Filo di ferro ricotto nero	kg	0,0200	1,08	0,022	0,0200
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0520	54,60	2,839	0,0520
					15,191	
	(SPESE GENERALI)15%*101.271				11,646	
	(UTILE)10%*116.462					
	Totale analizzato	mq	1,0000		128,108	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 128,11					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
72	**Analisi 22CL.PR.R.0560.60.b** CONSOLIDAMENTO ARMATO DI MURATURE Su entrambi i lati Consolidamento di murature tramite iniezioni di miscela a base di cemento e applicazione di rete elettrosaldata con le seguenti modalita' di esecuzione: spicconatura dell'intonaco, scarnitura delle connessure, lavaggio e depolverizzazione della superficie muraria, sigillatura dei giunti con malta cementizia, esecuzione di un reticolo costituito mediamente da 6 iniezioni per ogni metro quadrato profonde per almeno due terzi dello spessore del muro, innesto nei fori di tondini di acciaio da mm 6, pulitura e lavaggio del foro a pressione controllata con acqua ed aria; iniezioni di boiacca di cemento con antiritiro; applicazione di rete elettrosaldata in quantità non inferiore a kg 4,0 mq solidamente fissata ai tondini di acciaio, intonaco con malta cementizia antiritiro a kg 300 per uno spessore non inferiore a cm 4, rifinitura finale					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,8288	24,13	19,999	0,8288
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,8288	26,86	22,262	0,8288
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,8288	28,96	24,002	0,8288
	22CL.AT.10.105.b - TRAPANO ELETTRICO Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16¸28	ora	0,5000	25,25	12,625	0,5000
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	1,8000	25,61	46,098	1,8000
	22CL.PR.2.3080.m - ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Espansivo	kg	0,5000	2,56	1,280	0,5000
	22CL.PR.2.26070.i - MINUTERIE METALLICHE Boccagli per iniezioni di cemento	cad	12,0000	0,04	0,480	12,0000
	22CL.AT.10.1040.a - POMPA PER INIEZIONE Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,3000	38,31	11,493	0,3000
	22CL.PR.2.30160.b - RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	8,3900	1,97	16,528	8,3900
	(*) 22CL.PR.R.5010.50.a - 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0474	149,44	7,083	0,0474
	22CL.PR.2.30130.a - ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio ad aderenza migliorata del tipo B450C	kg	1,3320	1,00	1,332	1,3320
	22CL.PR.2.1090.b - MALTE PRECONFEZIONATE Malta idraulica per ancoraggio di tiranti o barre di acciaio	kg	4,0000	1,36	5,440	4,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,1500	1,27	0,191	0,1500

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	22CL.PR.2.22010.a - FILO DI FERRO Filo di ferro ricotto nero	kg	0,0400	1,08	0,043	0,0400
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0850	54,60	4,641	0,0850
					26,025	
	(SPESE GENERALI)15%*173.497					
					19,952	
	(UTILE)10%*199.522					
	Totale analizzato	mq	1,0000		219,474	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 219,47**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
73	**Analisi 22CL.PR.R.0560.70.a** CONSOLIDAMENTO DI MURATURE CON BETONCINO ARMATO COLLOBORANTE Su un lato Consolidamento di murature tramite iniezioni di miscela a base di cemento e applicazione di rete elettrosaldata con le seguenti modalita' di esecuzione: spicconatura dell'intonaco, scarnitura delle connessure, lavaggio e depolverizzazione della superficie muraria, sigillatura dei giunti con malta cementizia, esecuzione di un reticolo costituito mediamente da 6 iniezioni per ogni metro quadrato profonde per almeno due terzi dello spessore del muro, innesto nei fori di tondini di acciaio da mm 6, pulitura e lavaggio del foro a pressione controllata con acqua ed aria; iniezioni di boiacca di cemento con antiritiro; applicazione di rete elettrosaldata in quantità non inferiore a kg 4,0 mq solidamente fissata ai tondini di acciaio, applicazione con pompa di betoncino con idonea granulometria a pi¨ strati per uno spessore pari a cm 10, rifinitura finale					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5070	24,13	12,234	0,5070
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,5070	26,86	13,618	0,5070
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5070	28,96	14,683	0,5070
	22CL.AT.10.105.b - TRAPANO ELETTRICO Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16¸28	ora	0,2500	25,25	6,313	0,2500
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	0,9000	25,61	23,049	0,9000
	22CL.PR.2.3080.m - ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Espansivo	kg	0,2500	2,56	0,640	0,2500
	22CL.PR.2.26070.i - MINUTERIE METALLICHE Boccagli per iniezioni di cemento	cad	6,0000	0,04	0,240	6,0000
	22CL.AT.10.1040.a - POMPA PER INIEZIONE Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,2000	38,31	7,662	0,2000
	22CL.PR.2.30160.b - RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	4,1950	1,97	8,264	4,1950
	(*) 22CL.PR.R.5010.60.g - 600 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0791	277,73	21,968	0,0791
	22CL.PR.2.3080.t - ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Antiritiro	kg	0,5000	8,55	4,275	0,5000
	22CL.AT.10.1510.b - POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompa per conglomerati (incidenza media d'uso)	ora	0,1800	39,40	7,092	0,1800
	22CL.PR.2.30130.a - ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA	kg	0,6660	1,00	0,666	0,6660

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Acciaio ad aderenza migliorata del tipo B450C					
	22CL.PR.2.1090.b - MALTE PRECONFEZIONATE Malta idraulica per ancoraggio di tiranti o barre di acciaio	kg	2,0000	1,36	2,720	2,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0800	1,27	0,102	0,0800
	22CL.PR.2.22010.a - FILO DI FERRO Filo di ferro ricotto nero	kg	0,0200	1,08	0,022	0,0200
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0520	54,60	2,839	0,0520
					18,958	
	(SPESE GENERALI)15%*126.387				14,535	
	(UTILE)10%*145.345					
	Totale analizzato	mq	1,0000		159,880	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 159,88					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
74	**Analisi 22CL.PR.R.0560.70.b** CONSOLIDAMENTO DI MURATURE CON BETONCINO ARMATO COLLOBORANTE Su entrambi i lati Consolidamento di murature tramite iniezioni di miscela a base di cemento e applicazione di rete elettrosaldata con le seguenti modalita' di esecuzione: spicconatura dell'intonaco, scarnitura delle connessure, lavaggio e depolverizzazione della superficie muraria, sigillatura dei giunti con malta cementizia, esecuzione di un reticolo costituito mediamente da 6 iniezioni per ogni metro quadrato profonde per almeno due terzi dello spessore del muro, innesto nei fori di tondini di acciaio da mm 6, pulitura e lavaggio del foro a pressione controllata con acqua ed aria; iniezioni di boiacca di cemento con antiritiro; applicazione di rete elettrosaldata in quantità non inferiore a kg 4,0 mq solidamente fissata ai tondini di acciaio, applicazione con pompa di betoncino con idonea granulometria a pi¨ strati per uno spessore pari a cm 10, rifinitura finale					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,7605	24,13	18,351	0,7605
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,7605	26,86	20,427	0,7605
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,7605	28,96	22,024	0,7605
	22CL.AT.10.105.b - TRAPANO ELETTRICO Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16¸28	ora	0,3500	25,25	8,838	0,3500
	22CL.PR.2.1030.c - CEMENTO Cemento tipo 32.5 in sacchi	100 kg	1,8000	25,61	46,098	1,8000
	22CL.PR.2.3080.m - ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Espansivo	kg	0,5000	2,56	1,280	0,5000
	22CL.PR.2.26070.i - MINUTERIE METALLICHE Boccagli per iniezioni di cemento	cad	12,0000	0,04	0,480	12,0000
	22CL.AT.10.1040.a - POMPA PER INIEZIONE Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,4000	38,31	15,324	0,4000
	22CL.PR.2.30160.b - RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	8,4000	1,97	16,548	8,4000
	(*) 22CL.PR.R.5010.60.g - 600 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,1582	277,73	43,937	0,1582
	22CL.PR.2.3080.t - ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Antiritiro	kg	1,0000	8,55	8,550	1,0000
	22CL.AT.10.1510.b - POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompa per conglomerati (incidenza media d'uso)	ora	0,3000	39,40	11,820	0,3000
	22CL.PR.2.30130.a - ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA	kg	1,3320	1,00	1,332	1,3320

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Acciaio ad aderenza migliorata del tipo B450C					
	22CL.PR.2.1090.b - MALTE PRECONFEZIONATE Malta idraulica per ancoraggio di tiranti o barre di acciaio	kg	4,0000	1,36	5,440	4,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,1600	1,27	0,203	0,1600
	22CL.PR.2.22010.a - FILO DI FERRO Filo di ferro ricotto nero	kg	0,0400	1,08	0,043	0,0400
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,1040	54,60	5,678	0,1040
					33,956	
	(SPESE GENERALI)15%*226.373				26,033	
	(UTILE)10%*260.329					
	Totale analizzato	mq	1,0000		286,362	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 286,36					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
75	**Analisi 22CL.PR.R.0560.80.a** APPLICAZIONI DI BETONCINO SU MURATURE Applicazione di betoncino su murature Applicazioni su murature di betoncino di calcestruzzo cementizio con granulometria di pezzatura massima pari a 10 mm spruzzato a pressione con pompa, compreso antiritiro, depolverizzazione e lavaggio delle superfici					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0156	28,96	0,452	0,0156
	(*) 22CL.PR.R.5010.60.g - 600 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0079	277,73	2,194	0,0079
	22CL.PR.2.3080.t - ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Antiritiro	kg	0,0500	8,55	0,428	0,0500
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0025	1,27	0,003	0,0025
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0033	54,60	0,180	0,0033
	22CL.AT.10.1510.b - POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompa per conglomerati (incidenza media d'uso)	ora	0,0180	39,40	0,709	0,0180
					0,595	
	(SPESE GENERALI)15%*3.966				0,456	
	(UTILE)10%*4.561					
	Totale analizzato	mq/cm	1,0000		5,017	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq/cm 5,02					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
76	**Analisi 22CL.PR.R.0560.90.a** SARCITURA DI LESIONI Di larghezza fino a 2 cm Sarcitura di lesioni su murature da eseguirsi mediante l'impiego di scaglie di laterizio o pietra da recupero e malta di cemento a kg 400, previa accurata scarnitura, depolverizzazione e lavaggio delle superfici					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	(*) 22CL.PR.R.5010.60.c - 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0008	213,47	0,171	0,0008
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0020	1,27	0,003	0,0020
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					0,885	
	(SPESE GENERALI)15%*5.897				0,678	
	(UTILE)10%*6.782					
	Totale analizzato	m	1,000000		7,460	
	Prezzo di applicazione Euro/m 7,46					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
77	**Analisi 22CL.PR.R.0560.90.b** SARCITURA DI LESIONI Su murature di tufo larghezza 2-5 cm profondità 10 cm Sarcitura di lesioni su murature da eseguirsi mediante l'impiego di scaglie di laterizio o pietra da recupero e malta di cemento a kg 400, previa accurata scarnitura, depolverizzazione e lavaggio delle superfici					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3120	28,96	9,036	0,3120
	(SPESE GENERALI)15%*9.036				1,355	
	(UTILE)10%*10.391				1,039	
	Totale analizzato	m	1,000000		11,430	
	Prezzo di applicazione Euro/m 11,43					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
78	**Analisi 22CL.PR.R.0560.90.c** SARCITURA DI LESIONI Su murature di pietrame larghezza 2-5 cm profondità 10 cm Sarcitura di lesioni su murature da eseguirsi mediante l'impiego di scaglie di laterizio o pietra da recupero e malta di cemento a kg 400, previa accurata scarnitura, depolverizzazione e lavaggio delle superfici					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3510	24,13	8,470	0,3510
	(*) 22CL.PR.R.5010.60.c - 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0079	213,47	1,686	0,0079
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0070	1,27	0,009	0,0070
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0800	54,60	4,368	0,0800
	(SPESE GENERALI)15%*14.533				2,180	
	Totale analizzato	m	1,000000		16,713	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/m 16,71					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
79	**Analisi 22CL.PR.R.0560.100.a** SARCITURA DI LESIONI CON CATENELLE DI MATTONI Catenelle di mattoni in muratura di tufo Sarcitura di lesioni in murature con catenelle di mattoni ad una testa in profondità e due teste in larghezza, malta di cemento a kg 400 compresa la suggellatura con schegge di mattoni o scaglie di pietra dura previa accurata scarnitura, depolverizzazione e lavaggio delle superfici					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4095	28,96	11,859	0,4095
	(SPESE GENERALI)15%*11.859				1,779	
	(UTILE)10%*13.638				1,364	
	Totale analizzato	m	1,000000		15,002	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/m 15,00					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
80	**Analisi 22CL.PR.R.0560.110.a** SARCITURA DI LESIONI CON TAGLI A CODA DI RONDINE Con tagli a coda di rondine Sarcitura di lesioni di larghezza da cm 2 a 7 in muratura, compreso il taglio a coda di rondine, la suggellatura con rottami di mattoni o scaglie di pietra dura e malta di cemento o gesso previa accurata scarnitura, depolverizzazione e lavaggio delle superfici					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3705	24,13	8,940	0,3705
	22CL.PR.2.5010.a - MATTONI Mattoni pieni da cm 5,5x12x25	cad	5,0000	0,89	4,450	5,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0150	1,27	0,019	0,0150
	(*) 22CL.PR.R.5010.60.c - 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0095	213,47	2,028	0,0095
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0400	54,60	2,184	0,0400
					2,643	
	(SPESE GENERALI)15%*17.621				2,026	
	(UTILE)10%*20.264					
	Totale analizzato	m	1,000000		22,290	
	Prezzo di applicazione Euro/m 22,29					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
81	**Analisi 22CL.PR.R.0560.120.a** Sigillatura di distacchi fra parete e soffitto					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1950	28,96	5,647	0,1950
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1950	24,13	4,705	0,1950
	(*) 22CL.PR.R.5010.60.a - 300 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0047	180,54	0,849	0,0047
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0050	1,27	0,006	0,0050
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0200	54,60	1,092	0,0200
					1,845	
	(SPESE GENERALI)15%*12.299				1,414	
	(UTILE)10%*14.144					
	Totale analizzato	mq	1,0000		15,558	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 15,56					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
82	**Analisi 22CL.PR.R.0560.120.b** Sigillatura di distacchi fra parete e pavimento					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1619	28,96	4,689	0,1619
	(SPESE GENERALI)15%*4.689				0,703	
	(UTILE)10%*5.392				0,539	
	Totale analizzato	mq	1,0000		5,931	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 5,93					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
83	**Analisi 22CL.PR.R.0560.120.c** Sigillatura di piccole lesioni su tompagni					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0410	24,13	0,989	0,0410
	(*) 22CL.PR.R.5010.60.c - 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0016	213,47	0,342	0,0016
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0010	54,60	0,055	0,0010
					0,208	
	(SPESE GENERALI)15%*1.386				0,159	
	(UTILE)10%*1.594					
	Totale analizzato	m	1,000000		1,753	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione **Euro/m 1,75**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
84	**Analisi 22CL.PR.R.0560.130.a** Sigillatura di distacchi su tamponature					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0780	28,96	2,259	0,0780
	(SPESE GENERALI)15%*2.259				0,339	
	(UTILE)10%*2.598				0,260	
	Totale analizzato	mq	1,0000		2,858	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 2,86					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
85	**Analisi 22CL.PR.R.0560.140.a** RABBOCCATURA E STILATURA DI VECCHIE MURATURE Di muratura di tufo Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura di tufo con malta di cemento. Sono compresi: la pulizia e depolverizzazione superficiale, la posa della malta e la successiva stilatura, la rifinitura finale					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1950	24,13	4,705	0,1950
	(*) 22CL.PR.R.5010.60.a - 300 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0198	180,54	3,575	0,0198
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0060	1,27	0,008	0,0060
					1,243	
	(SPESE GENERALI)15%*8.288				0,953	
	(UTILE)10%*9.531					
	Totale analizzato	mq	1,0000		10,484	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 10,48					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
86	**Analisi 22CL.PR.R.0560.140.b** RABBOCCATURA E STILATURA DI VECCHIE MURATURE Di muratura di pietra Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura di tufo con malta di cemento. Sono compresi: la pulizia e depolverizzazione superficiale, la posa della malta e la successiva stilatura, la rifinitura finale					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3705	28,96	10,730	0,3705
	(SPESE GENERALI)15%*10.730				1,610	
	(UTILE)10%*12.340				1,234	
	Totale analizzato	mq	1,0000		13,574	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 13,57					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
87	**Analisi 22CL.PR.R.0560.140.c** RABBOCCATURA E STILATURA DI VECCHIE MURATURE Di muratura di mattoni Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura di tufo con malta di cemento. Sono compresi: la pulizia e depolverizzazione superficiale, la posa della malta e la successiva stilatura, la rifinitura finale					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1950	24,13	4,705	0,1950
	(*) 22CL.PR.R.5010.60.a - 300 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,0158	180,54	2,853	0,0158
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0060	1,27	0,008	0,0060
					1,135	
	(SPESE GENERALI)15%*7.566				0,870	
	(UTILE)10%*8.701					
	Totale analizzato	mq	1,0000		9,571	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 9,57					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
88	**Analisi 22CL.PR.R.0560.150.a** ARCHITRAVI IN FERRO E MATTONI PIENI Per luci fino a m 1,40 spessori fino a cm 40 con IPE 140 Architravi in ferro e mattoni pieni mediante: creazione dei piani di appoggio mediante cuscinetti di mattoni pieni e malta cementizia, fornitura in opera di profili di ferro IPE di dimensione adeguata, opportunamente collegati tra loro con barre filettate e bullonate, compreso due mani di antiruggine; riempimento dell'intercapedine con calcestruzzo Rck 25, successivo rinzaffo con malta bastarda, compreso le opere per puntellature provvisionali, tagli e demolizioni di strutture esistenti					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	5,8500	28,96	169,416	5,8500
	(SPESE GENERALI)15%*169.416				25,412	
	(UTILE)10%*194.828				19,483	
	Totale analizzato	cad	1,0000		214,311	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 214,31					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
89	**Analisi 22CL.PR.R.0560.150.b** ARCHITRAVI IN FERRO E MATTONI PIENI Per luci fino a m 1,40 spessori fino a cm 60 con IPE 160 Architravi in ferro e mattoni pieni mediante: creazione dei piani di appoggio mediante cuscinetti di mattoni pieni e malta cementizia, fornitura in opera di profili di ferro IPE di dimensione adeguata, opportunamente collegati tra loro con barre filettate e bullonate, compreso due mani di antiruggine; riempimento dell'intercapedine con calcestruzzo Rck 25, successivo rinzaffo con malta bastarda, compreso le opere per puntellature provvisionali, tagli e demolizioni di strutture esistenti					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	7,8000	28,96	225,888	7,8000
	(SPESE GENERALI)15%*225.888				33,883	
	(UTILE)10%*259.771				25,977	
	Totale analizzato	cad	1,0000		285,748	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 285,75					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
90	**Analisi 22CL.PR.R.0560.150.c** ARCHITRAVI IN FERRO E MATTONI PIENI Per luci fino a m 1,40 spessori fino a cm 80 con IPE 160 Architravi in ferro e mattoni pieni mediante: creazione dei piani di appoggio mediante cuscinetti di mattoni pieni e malta cementizia, fornitura in opera di profili di ferro IPE di dimensione adeguata, opportunamente collegati tra loro con barre filettate e bullonate, compreso due mani di antiruggine; riempimento dell'intercapedine con calcestruzzo Rck 25, successivo rinzaffo con malta bastarda, compreso le opere per puntellature provvisionali, tagli e demolizioni di strutture esistenti					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	8,0000	28,96	231,680	8,0000
	(SPESE GENERALI)15%*231.680				34,752	
	(UTILE)10%*266.432				26,643	
	Totale analizzato	cad	1,0000		293,075	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 293,08					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
91	**Analisi 22CL.PR.R.0560.150.d** ARCHITRAVI IN FERRO E MATTONI PIENI Per luci fino a m 1,60 spessori fino a cm 60 con IPE 180 Architravi in ferro e mattoni pieni mediante: creazione dei piani di appoggio mediante cuscinetti di mattoni pieni e malta cementizia, fornitura in opera di profili di ferro IPE di dimensione adeguata, opportunamente collegati tra loro con barre filettate e bullonate, compreso due mani di antiruggine; riempimento dell'intercapedine con calcestruzzo Rck 25, successivo rinzaffo con malta bastarda, compreso le opere per puntellature provvisionali, tagli e demolizioni di strutture esistenti					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	9,7500	28,96	282,360	9,7500
	(SPESE GENERALI)15%*282.360				42,354	
	(UTILE)10%*324.714				32,471	
	Totale analizzato	cad	1,0000		357,185	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 357,19					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
92	**Analisi 22CL.PR.R.0560.150.e** ARCHITRAVI IN FERRO E MATTONI PIENI Per luci fino a m 1,60 spessori fino a cm 80 con IPE 200 Architravi in ferro e mattoni pieni mediante: creazione dei piani di appoggio mediante cuscinetti di mattoni pieni e malta cementizia, fornitura in opera di profili di ferro IPE di dimensione adeguata, opportunamente collegati tra loro con barre filettate e bullonate, compreso due mani di antiruggine; riempimento dell'intercapedine con calcestruzzo Rck 25, successivo rinzaffo con malta bastarda, compreso le opere per puntellature provvisionali, tagli e demolizioni di strutture esistenti					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	9,9500	28,96	288,152	9,9500
					43,223	
	(SPESE GENERALI)15%*288.152				33,138	
	(UTILE)10%*331.375					
	Totale analizzato	cad	1,0000		364,513	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 364,51					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
93	**Analisi 22CL.PR.R.0570.20.a** RIPRISTINO DI LESIONI SU STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO Cuciture di microfessurazioni di ampiezza media entro 1,2 mm Ripristino di lesioni in strutture di cemento armato con iniezioni di resine epossidiche bicomponenti predosate. Compreso le fasi di: stuccatura del perimetro della lesione con adesivi epossidici morbidi e collocazione di tubetti di iniezione e di sfiato; pulitura con aria compressa ad avvenuto indurimento dell'adesivo; iniezione di resine epossidiche eseguita a bassa pressione					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,5600	24,13	37,643	1,5600
	(SPESE GENERALI)15%*37.643				5,646	
	(UTILE)10%*43.289				4,329	
	Totale analizzato	m	1,000000		47,618	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/m 47,62					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
94	**Analisi 22CL.PR.R.0570.20.b** RIPRISTINO DI LESIONI SU STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO Cuciture di fessurazioni di ampiezza media oltre 1,2 mm Ripristino di lesioni in strutture di cemento armato con iniezioni di resine epossidiche bicomponenti predosate. Compreso le fasi di: stuccatura del perimetro della lesione con adesivi epossidici morbidi e collocazione di tubetti di iniezione e di sfiato; pulitura con aria compressa ad avvenuto indurimento dell'adesivo; iniezione di resine epossidiche eseguita a bassa pressione					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,7550	24,13	42,348	1,7550
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,7550	28,96	50,825	1,7550
	22CL.PR.2.10110.b - ADESIVI STRUTTURALI Adesivo epossidico fluido per incollaggi, siggillature o additivante	kg	0,6000	13,55	8,130	0,6000
	22CL.PR.2.10110.a - ADESIVI STRUTTURALI Adesivo epossidico bicomponente per incollaggi strutturali	kg	1,0000	6,64	6,640	1,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0600	1,27	0,076	0,0600
					16,203	
	(SPESE GENERALI)15%*108.019				12,422	
	(UTILE)10%*124.222					
	Totale analizzato	m	1,000000		136,644	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/m 136,64					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
95	**Analisi 22CL.PR.R.0570.30.a** ASPORTAZIONE IN PROFONDITA' DEL CALCESTRUZZO Asportazione in profondità del calcestruzzo Asportazione in profondita' del calcestruzzo ammalorato da eseguirsi nelle zone degradate mediante idroscarifica e/o sabbiatura, fino al raggiungimento dello strato del cls con caratteristiche di buona solidita' ed omogeneita' e comunque non carbonato, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o getti					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3900	24,13	9,411	0,3900
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3900	28,96	11,294	0,3900
	22CL.AT.10.3012.a - IDROGETTO Maccina carrellata per getti controllati di acqua a pressione	ora	0,1200	31,52	3,782	0,1200
	22CL.AT.10.3010.a - SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,2000	33,35	6,670	0,2000
					4,674	
	(SPESE GENERALI)15%*31.157					
					3,583	
	(UTILE)10%*35.831					
	Totale analizzato	mq	1,0000		39,414	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 39,41					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
96	**Analisi 22CL.PR.R.0570.50.a** TRATTAMENTO DEI FERRI DI ARMATURA Trattamento dei ferri d'armatura Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2535	24,13	6,117	0,2535
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2535	28,96	7,341	0,2535
	22CL.PR.2.160130.e - ANTIRUGGINE Passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche	kg	0,7500	16,80	12,600	0,7500
					3,909	
	(SPESE GENERALI)15%*26.058					
					2,997	
	(UTILE)10%*29.967					
	Totale analizzato	mq	1,0000		32,964	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 32,96					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
97	**Analisi 22CL.PR.R.0570.60.a** RIPROFILATURA CON MALTA A RITIRO CONTROLLATO Riprofilatura applicata a mano con malta a ritiro controllato Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, con malta pronta a ritiro controllato dalle seguenti caratteristiche: resistenza a compressione a 24 ore>= 20 N/mmq, a 3 gg >= 40 N/mmq. Per spessore medio mm 30					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,0725	24,13	25,879	1,0725
	Totale analizzato	mq	1,0000		25,879	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 25,88					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
98	**Analisi 22CL.PR.R.0570.60.b** RIPROFILATURA CON MALTA A RITIRO CONTROLLATO Riprofilatura applicata a spruzzo con malta a ritiro controllato Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, con malta pronta a ritiro controllato dalle seguenti caratteristiche: resistenza a compressione a 24 ore>= 20 N/mmq, a 3 gg >= 40 N/mmq. Per spessore medio mm 30					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4680	28,96	13,553	0,4680
	22CL.PR.2.1090.b - MALTE PRECONFEZIONATE Malta idraulica per ancoraggio di tiranti o barre di acciaio	kg	42,0000	1,36	57,120	42,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,1240	1,27	0,157	0,1240
	22CL.AT.10.1510.b - POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompa per conglomerati (incidenza media d'uso)	ora	0,3000	39,40	11,820	0,3000
					12,398	
	(SPESE GENERALI)15%*82.650					
					9,505	
	(UTILE)10%*95.048					
	Totale analizzato	mq	1,0000		104,553	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 104,55					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
99	**Analisi 22CL.PR.R.0570.70.a** RICOSTRUZIONE DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO CON BETONCINO Ricostruzione di strutture in cls mediante applicazione di betoncino Ricostruzione di strutture in cls mediante applicazione di betoncino tixotropico a base di legante espansivo al fine di evitare distacchi dovuti al ritiro. Previo trattamento delle superfici di cls esistente con primer epossidico					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	2,7300	24,13	65,875	2,7300
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,7300	28,96	79,061	2,7300
	22CL.PR.2.1090.i - MALTE PRECONFEZIONATE Malta antiritiro per getti colloboranti	kg	800,0000	0,73	584,000	800,0000
	22CL.PR.2.1090.b - MALTE PRECONFEZIONATE Malta idraulica per ancoraggio di tiranti o barre di acciaio	kg	52,0000	1,36	70,720	52,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,8000	1,27	1,016	0,8000
	22CL.AT.10.2030.a - ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,6000	2,90	1,740	0,6000
	22CL.AT.10.1510.b - POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompa per conglomerati (incidenza media d'uso)	ora	1,2000	39,40	47,280	1,2000
					127,454	
	(SPESE GENERALI)15%*849.692				97,715	
	(UTILE)10%*977.146					
	Totale analizzato	mc	1,0000		1 074,861	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 1 074,86					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
100	**Analisi 22CL.PR.R.0570.80.a** RICOSTRUZIONE DI PILASTRO IN CEMENTO ARMATO Con riempimento di malta cementizia antiritiro per cm 3 Ricostruzione di pilastro in cemento armato tramite le seguenti fasi: ripulitura da parti staccate o pericolanti, scarnificazione delle parti di calcestruzzo ammalorato, pulizia dei ferri con sabbiatura e/o lavaggio idrostatico, sostituzione del ferro degratato previo sovrapposizione dei ferri snervati , fasciatura con lamiera di acciaio e profili a "L" negli spigoli, vericiatura con rivestimento epossidico					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,1700	24,13	28,232	1,1700
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,1700	26,86	31,426	1,1700
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,1700	28,96	33,883	1,1700
	22CL.PR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	12,0000	0,85	10,200	12,0000
	22CL.PR.2.220100.c - PROFILATI Profilati di altezza da mm 60 a mm 79	kg	6,8900	1,53	10,542	6,8900
	22CL.PR.2.160130.e - ANTIRUGGINE Passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche	kg	0,7500	16,80	12,600	0,7500
	22CL.PR.2.1090.b - MALTE PRECONFEZIONATE Malta idraulica per ancoraggio di tiranti o barre di acciaio	kg	42,0000	1,36	57,120	42,0000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0250	1,27	0,032	0,0250
	22CL.AT.10.3010.a - SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,8000	33,35	26,680	0,8000
					31,607	
	(SPESE GENERALI)15%*210.715					
					24,232	
	(UTILE)10%*242.322					
	Totale analizzato	mq	1,0000		266,554	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 266,55					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
101	**Analisi 22CL.PR.R.0570.80.b** RICOSTRUZIONE DI PILASTRO IN CEMENTO ARMATO Con inezioni di resine epossidiche Ricostruzione di pilastro in cemento armato tramite le seguenti fasi: ripulitura da parti staccate o pericolanti, scarnificazione delle parti di calcestruzzo ammalorato, pulizia dei ferri con sabbiatura e/o lavaggio idrostatico, sostituzione del ferro degratato previo sovrapposizione dei ferri snervati , fasciatura con lamiera di acciaio e profili a "L" negli spigoli, vericiatura con rivestimento epossidico					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	2,1450	24,13	51,759	2,1450
	Totale analizzato	mq	1,0000		51,759	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 51,76					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
102	**Analisi 22CL.PR.R.0570.80.c** RICOSTRUZIONE DI PILASTRO IN CEMENTO ARMATO Con fasciatura di rete elettrosaldata e impiego di betoncino per cm 5 Ricostruzione di pilastro in cemento armato tramite le seguenti fasi: ripulitura da parti staccate o pericolanti, scarnificazione delle parti di calcestruzzo ammalorato, pulizia dei ferri con sabbiatura e/o lavaggio idrostatico, sostituzione del ferro degratato previo sovrapposizione dei ferri snervati , fasciatura con lamiera di acciaio e profili a "L" negli spigoli, vericiatura con rivestimento epossidico					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	2,3595	24,13	56,935	2,3595
	Totale analizzato	mq	1,0000		56,935	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 56,94					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
103	**Analisi 22CL.PR.R.0580.50.a** STUCCATURA SUPERFICIALE SU TRAVI IN LEGNO Stuccatura superficiale su travi in legno Stuccatura superficiale di piccole fessure su travature in legno con resina epossidica. Sono compresi: la pulizia superficiale, la rimozione del legno libero, la posa della resina fino ad assorbimento, la rifinitura finale					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1170	28,96	3,388	0,1170
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1170	24,13	2,823	0,1170
	22CL.PR.2.10110.b - ADESIVI STRUTTURALI Adesivo epossidico fluido per incollaggi, siggillature o additivante	kg	0,1200	13,55	1,626	0,1200
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0015	1,27	0,002	0,0015
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0120	54,60	0,655	0,0120
					1,274	
	(SPESE GENERALI)15%*8.494				0,977	
	(UTILE)10%*9.768					
	Totale analizzato	m	1,000000		10,745	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/m 10,75					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
104	**Analisi 22CL.PR.R.0580.60.a** CONSOLIDAMENTO DI TRAVI IN LEGNO CON BARRE DI VETRORESINA Consolidamento di travi in legno con barre in vertoresina Consolidamento su travi in legno con barre in vertoresina rese solidari alla struttura lignea con resina epossidica bicomponente iniettata. Sono compresi: i fori di diametro non inferiore a mm 12, la pulizia , la rimozione del legno libero, la posa delle barre e l'inezione della resina della fino ad assorbimento, la rifinitura finale					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2145	28,96	6,212	0,2145
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2145	24,13	5,176	0,2145
	22CL.AT.10.105.a - TRAPANO ELETTRICO Trapano elettrico a rotazione per fori da 0 a mm 13	ora	0,0800	25,21	2,017	0,0800
	22CL.PR.2.260210.a - TELA Barre in vetroresina	m	0,300000	2,79	0,837	0,300000
	22CL.PR.2.10110.b - ADESIVI STRUTTURALI Adesivo epossidico fluido per incollaggi, siggillature o additivante	kg	0,1200	13,55	1,626	0,1200
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0120	54,60	0,655	0,0120
					2,478	
	(SPESE GENERALI)15%*16.523				1,900	
	(UTILE)10%*19.001					
	Totale analizzato	dmc	1,0000		20,901	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/dmc 20,90					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
105	**Analisi 22CL.PR.R.0580.70.a** RICOSTRUZIONE DI TESTE AMMALORATE DI TRAVI IN LEGNO Con barre in acciaio Ricostruzione di teste ammalorate di travi, puntoni, catene in legno, in corrispondenza degli appoggi alle murature, con betoncino epossidico e barre in acciaio o vetroresina. Sono compresi: i fori di diametro non inferiore a mm 12, la pulizia, la rimozione del legno libero, la posa delle barre e l'inezione della resina della fino ad assorbimento, la rifinitura finale					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3120	28,96	9,036	0,3120
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3120	24,13	7,529	0,3120
	22CL.AT.10.105.a - TRAPANO ELETTRICO Trapano elettrico a rotazione per fori da 0 a mm 13	ora	0,1200	25,21	3,025	0,1200
	22CL.PR.2.260210.b - TELA Barre in acciaio per innesti in legno	m	0,500000	2,68	1,340	0,500000
	22CL.PR.2.10110.b - ADESIVI STRUTTURALI Adesivo epossidico fluido per incollaggi, siggillature o additivante	kg	0,1500	13,55	2,033	0,1500
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0120	54,60	0,655	0,0120
					3,543	
	(SPESE GENERALI)15%*23.618				2,716	
	(UTILE)10%*27.161					
	Totale analizzato	dmc	1,0000		29,877	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/dmc 29,88					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
106	**Analisi 22CL.PR.R.0580.70.b** RICOSTRUZIONE DI TESTE AMMALORATE DI TRAVI IN LEGNO Con barre in vetroresina Ricostruzione di teste ammalorate di travi, puntoni, catene in legno, in corrispondenza degli appoggi alle murature, con betoncino epossidico e barre in acciaio o vetroresina. Sono compresi: i fori di diametro non inferiore a mm 12, la pulizia, la rimozione del legno libero, la posa delle barre e l'inezione della resina della fino ad assorbimento, la rifinitura finale					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3120	28,96	9,036	0,3120
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3120	24,13	7,529	0,3120
	22CL.AT.10.105.a - TRAPANO ELETTRICO Trapano elettrico a rotazione per fori da 0 a mm 13	ora	0,1200	25,21	3,025	0,1200
	22CL.PR.2.260210.a - TELA Barre in vetroresina	m	0,500000	2,79	1,395	0,500000
	22CL.PR.2.10110.b - ADESIVI STRUTTURALI Adesivo epossidico fluido per incollaggi, siggillature o additivante	kg	0,1500	13,55	2,033	0,1500
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
					3,535	
	(SPESE GENERALI)15%*23.564				2,710	
	(UTILE)10%*27.099					
	Totale analizzato	dmc	1,0000		29,809	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/dmc 29,81					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
107	**Analisi 22CL.PR.R.0580.80.a** CONSOLIDAMENTO DI TRAVI IN LEGNO CON PROFILI DI FERRO Per chilogrammo di profilo impiegato Consolidamento su travi in legno con profili di ferro a C o L rese solidari alla struttura lignea con fissaggi meccanici. Sono compresi: la fresatura per alloggiomento delle ali del profilo metallico, la pulizia, la rimozione del legno libero, la posa del profilo con fissaggio meccanico, la rifinitura finale					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0975	28,96	2,824	0,0975
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0975	24,13	2,353	0,0975
	22CL.AT.10.108.a - Fresa con testa in aciaio per legno	ora	0,0200	28,48	0,570	0,0200
	22CL.AT.10.105.b - TRAPANO ELETTRICO Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16¸28	ora	0,0120	25,25	0,303	0,0120
					0,908	
	(SPESE GENERALI)15%*6.050				0,696	
	(UTILE)10%*6.958					
	Totale analizzato	kg	1,0000		7,654	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 7,65					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
108	**Analisi 22CL.PR.R.0580.100.a** CONSOLIDAMENTO DI SEDE DI ALLOGGIAMNTO DI TRAVI IN LEGNO Su muratura in tufo Consolidamento di sede di alloggiamento di travature in legno con rifazione dei cuscinetti di appoggio ed incastro della struttura lignea con cuci e scuci. Sono compresi: le opere provvisionali, la pulizia , la formazione delle spallette e dei cuscinetti con mattoni pieni, la rifinitura finale. Valutato a metro cubo di intervento					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	6,6300	24,13	159,982	6,6300
	22CL.PR.2.5010.a - MATTONI Mattoni pieni da cm 5,5x12x25	cad	188,0000	0,89	167,320	188,0000
	22CL.PR.2.50200.b - BLOCCHETTI DI TUFO Blocchetti di tufo da cm 20x37x11	cad	18,0000	2,16	38,880	18,0000
	(*) 22CL.PR.R.5010.60.a - 300 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,2372	180,54	42,824	0,2372
	22CL.PR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0036	415,80	1,497	0,0036
	22CL.PR.2.12010.f - Abete in morali a spigolo	mc	0,0028	390,75	1,094	0,0028
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0800	1,27	0,102	0,0800
	22CL.AT.10.2030.a - ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	1,2000	2,90	3,480	1,2000
					62,277	
	(SPESE GENERALI)15%*415.179				47,746	
	(UTILE)10%*477.456					
	Totale analizzato	mc	1,0000		525,202	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 525,20					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
109	**Analisi 22CL.PR.R.0580.100.b** CONSOLIDAMENTO DI SEDE DI ALLOGGIAMNTO DI TRAVI IN LEGNO Su muratura in pietra Consolidamento di sede di alloggiamento di travature in legno con rifazione dei cuscinetti di appoggio ed incastro della struttura lignea con cuci e scuci. Sono compresi: le opere provvisionali, la pulizia , la formazione delle spallette e dei cuscinetti con mattoni pieni, la rifinitura finale. Valutato a metro cubo di intervento					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	7,6050	28,96	220,241	7,6050
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	7,6050	24,13	183,509	7,6050
	22CL.PR.2.50190.a - PIETRAME IN SCAPOLI Pietrame di natura calcarea o similare	mc	1,2000	25,30	30,360	1,2000
	22CL.PR.2.5010.a - MATTONI Mattoni pieni da cm 5,5x12x25	cad	60,0000	0,89	53,400	60,0000
	(*) 22CL.PR.R.5010.60.a - 300 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,2530	180,54	45,677	0,2530
	22CL.PR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0036	415,80	1,497	0,0036
	22CL.PR.2.12010.f - Abete in morali a spigolo	mc	0,0030	390,75	1,172	0,0030
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,1000	1,27	0,127	0,1000
	22CL.AT.10.2030.a - ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	1,0000	2,90	2,900	1,0000
					80,832	
	(SPESE GENERALI)15%*538.883				61,972	
	(UTILE)10%*619.715					
	Totale analizzato	mc	1,0000		681,687	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 681,69					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
110	**Analisi 22CL.PR.R.0580.100.c** CONSOLIDAMENTO DI SEDE DI ALLOGGIAMNTO DI TRAVI IN LEGNO Su muratura in mattoni Consolidamento di sede di alloggiamento di travature in legno con rifazione dei cuscinetti di appoggio ed incastro della struttura lignea con cuci e scuci. Sono compresi: le opere provvisionali, la pulizia , la formazione delle spallette e dei cuscinetti con mattoni pieni, la rifinitura finale. Valutato a metro cubo di intervento					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	6,8250	28,96	197,652	6,8250
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	6,8250	24,13	164,687	6,8250
	22CL.PR.2.5010.a - MATTONI Mattoni pieni da cm 5,5x12x25	cad	375,0000	0,89	333,750	375,0000
	(*) 22CL.PR.R.5010.60.a - 300 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	0,1976	180,54	35,675	0,1976
	22CL.PR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0030	415,80	1,247	0,0030
	22CL.PR.2.12010.f - Abete in morali a spigolo	mc	0,0024	390,75	0,938	0,0024
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0800	1,27	0,102	0,0800
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,1000	54,60	5,460	0,1000
					110,927	
	(SPESE GENERALI)15%*739.511				85,044	
	(UTILE)10%*850.438					
	Totale analizzato	mc	1,0000		935,482	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 935,48					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
111	**Analisi 22CL.PR.R.0580.110.a** RINFIANCO DI VOLTE CON MASSETTO DI CALCESTRUZZO Rinfianco di volte con massetto di calcestruzzo Rinfianco di volte con massetto di calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mmq, dello spessore medio di cm 5					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3510	24,13	8,470	0,3510
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3510	28,96	10,165	0,3510
	22CL.PR.2.3040.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmq	mc	0,0500	122,00	6,100	0,0500
	22CL.AT.10.1510.a - POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,1000	71,82	7,182	0,1000
					4,788	
	(SPESE GENERALI)15%*31.917				3,671	
	(UTILE)10%*36.705					
	Totale analizzato	mq	1,0000		40,376	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 40,38					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
112	**Analisi 22CL.PR.R.0580.120.a** CONSOLIDAMENTO DI VOLTE IN MURATURA Consolidamento di volte in muratura di pietrame o mattoni Consolidamento di volte in muratura di pietrame o mattoni, prive di affreschi o altri trattamenti decorativi, consistente in: pulizia della superficie di estradosso sino alla messa a nudo degli elementi strutturali; sigillatura e rincocciatura delle lesioni presenti sia nella parte estradossale sia intradossale, con scaglie di pietra e idonea malta cementizia; perforazioni del diametro di mm 16 passanti nello spessore della volta in numero di 6 al mq e armatura degli stessi con tondino di diametro mm 6 ad aderenza migliorata rigirato sulla superficie di intradosso e bloccato con iniezioni di idonea malta; fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata del diametro minimo di mm 6, con maglia da cm 10x10; realizzazione sulla superficie d'estradosso di cappa in cls dello spessore variabile da cm 4 a cm 6. Sono inoltre compresi: l'onere del risvolto e fissaggio della rete sulle murature d'ambito per circa cm 60 di larghezza ed il riempimento in conglomerato leggero per dare l'estradosso orizzontale; i tagli, gli sfridi, le piegature e le sovrapposizioni della rete e dei ferri					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,7020	24,13	16,939	0,7020
	22CL.PR.2.30160.b - RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	4,5480	1,97	8,960	4,5480
	(*) 22CL.PR.R.0320.20.a - Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI EN 206 Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmq	mc	0,0395	182,72	7,217	0,0395
					4,967	
	(SPESE GENERALI)15%*33.116					
					3,808	
	(UTILE)10%*38.083					
	Totale analizzato	mq	1,0000		41,891	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 41,89					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
113	**Analisi 22CL.PR.R.0580.130.a** RINFORZO DI VOLTE Con piastra zincata e barrotti da cm 25-30 Rinforzo di volte, spanciate al lato interno, mediante applicazione di piastre in ferro zincato di sezione mm 1000x 100 x 12, previa scappellatura degli strati di intonaco, depolverizzazione con accurato lavaggio delle superfici, siggillatura delle connessioni o lesioni con resina epossidica bicomponente sulla fascia di intervento, innesto di barrotti in ragione di n 6 per metro lineare di piastra, in acciaio zincato del diametro di mm 14 e lunghezza 25-30 cm o ferri del diametro di mm 14 e lunghezza mm 100 - 120, apposizione della piastra sussessivo ripristino della zona di intervento con malta cementizia additivata con antiritiro. Incluso l'uso dei ponteggi fino ad una altezza dal suolo del piano tavolato pari a m 3,60					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,4875	26,86	13,094	0,4875
	Totale analizzato	m	1,000000		13,094	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/m 13,09					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
114	**Analisi 22CL.PR.R.0580.130.b** RINFORZO DI VOLTE Con piastra zincata e ferri da cm 100-120 zincati Rinforzo di volte, spanciate al lato interno, mediante applicazione di piastre in ferro zincato di sezione mm 1000x 100 x 12, previa scappellatura degli strati di intonaco, depolverizzazione con accurato lavaggio delle superfici, siggillatura delle connessioni o lesioni con resina epossidica bicomponente sulla fascia di intervento, innesto di barrotti in ragione di n 6 per metro lineare di piastra, in acciaio zincato del diametro di mm 14 e lunghezza 25-30 cm o ferri del diametro di mm 14 e lunghezza mm 100 - 120, apposizione della piastra sussessivo ripristino della zona di intervento con malta cementizia additivata con antiritiro. Incluso l'uso dei ponteggi fino ad una altezza dal suolo del piano tavolato pari a m 3,60					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,5460	26,86	14,666	0,5460
	Totale analizzato	m	1,000000		14,666	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/m 14,67					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
115	**Analisi 22CL.PR.R.0580.150.a** CONSOLIDAMENTO DI SOLAIO IN LEGNO Consolidamento di solai in legno esistenti Consolidamento di solai in legno esistenti, realizzato mediante: fornitura e posa in opera sull'intera superficie di rete elettrosaldata del diametro minimo di mm 5, con maglia da cm 10x10; getto di calcestruzzo a kg 300 di cemento tipo 32.5 per la formazione della soletta dello spessore medio di cm 5 e lisciatura superficiale; i necessari ancoraggi alle strutture esistenti sottostanti e perimetrali o da eseguire. Sono inoltre compresi: la demolizione del pavimento e del sottostante massetto; il calo, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4388	24,13	10,588	0,4388
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2194	26,86	5,893	0,2194
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2194	28,96	6,354	0,2194
	22CL.PR.2.30160.b - RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	4,9740	1,97	9,799	4,9740
	22CL.PR.2.3040.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mmq	mc	0,0500	129,32	6,466	0,0500
	22CL.PR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	1,2000	0,85	1,020	1,2000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0100	1,27	0,013	0,0100
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0100	54,60	0,546	0,0100
	22CL.AT.10.1510.a - POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,1000	71,82	7,182	0,1000
					7,179	
	(SPESE GENERALI)15%*47.861				5,504	
	(UTILE)10%*55.040					
	Totale analizzato	mq	1,0000		60,544	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 60,54					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
116	**Analisi 22CL.PR.R.0580.160.a** CONSOLIDAMENTO DI SOLAI IN FERRO E LATERIZI Consolidamento di solai in ferro e laterizi Consolidamento di solai costituiti da travi di ferro a doppio T e tavelloni o volticine in laterizio, realizzato mediante: - fornitura e posa in opera sull'intera superficie di rete elettrosaldata di diametro minimo di mm 5, con maglia da cm 10x10; getto di calcestruzzo a kg 300 di cemento tipo 32.5 per la formazione della soletta dello spessore medio di cm 5 e lisciatura superficiale; i necessari ancoraggi alle strutture esistenti sottostanti e perimetrali o da eseguire. Sono inoltre compresi: la demolizione del pavimento e del sottostante massetto; il calo, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2925	24,13	7,058	0,2925
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1463	26,86	3,930	0,1463
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1463	28,96	4,237	0,1463
	22CL.PR.2.30160.b - RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	4,9740	1,97	9,799	4,9740
	22CL.PR.2.3040.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mmq	mc	0,0500	129,32	6,466	0,0500
	22CL.PR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	1,2000	0,85	1,020	1,2000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0100	1,27	0,013	0,0100
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0080	54,60	0,437	0,0080
	22CL.AT.10.1510.a - POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,1000	71,82	7,182	0,1000
					6,021	
	(SPESE GENERALI)15%*40.142					
					4,616	
	(UTILE)10%*46.163					
	Totale analizzato	mq	1,0000		50,779	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 50,78					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
117	**Analisi 22CL.PR.R.0580.170.a** CONSOLIDAMENTO DI SOLAI IN FERRO E LATERIZI E INTEGRAZIONE DI ARMATURE Consolidamento di solai in ferro e laterizi Consolidamento di solai costituiti da travi di ferro a doppio T e tavelloni o volticine in laterizio. Sono compresi: la posa in opera dell'acciaio occorrente per l'armatura supplementare; la fornitura e posa in opera della rete elettrosaldata dello spessore minimo di mm 6, con maglia da cm 10x10; la soletta in calcestruzzo, classe Rck 30 N/mmq dello spessore medio pari a cm 5; la demolizione del pavimento, del sottostante massetto e rinfianco esistenti; il calo a terra del materiale di risulta; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta; il ripristino del rinfianco con materiale leggero					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3510	24,13	8,470	0,3510
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1755	26,86	4,714	0,1755
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1755	28,96	5,082	0,1755
	22CL.PR.2.30160.b - RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	4,9740	1,97	9,799	4,9740
	22CL.PR.2.3040.e - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 45 N/mmq	mc	0,0500	135,42	6,771	0,0500
	22CL.PR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	1,2000	0,85	1,020	1,2000
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0100	1,27	0,013	0,0100
	22CL.AT.10.2040.c - GRU' A TORRE Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)	ora	0,0080	54,60	0,437	0,0080
	22CL.AT.10.1510.a - POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,1000	71,82	7,182	0,1000
					6,523	
	(SPESE GENERALI)15%*43.488				5,001	
	(UTILE)10%*50.011					
	Totale analizzato	mq	1,0000		55,012	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 55,01					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
118	**Analisi 22CL.PR.R.05100.10.a** PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI Trattamento rialcalinizzante preliminare delle superfici con silicati in soluzione acquosa Fornitura e posa in opera di speciali silicati in dispersione acquosa per il trattamento riialcalinizzante , indurente delle superfici in calcestruzzo di opere d'arte e/o manufatti diversi, destinate alla posa di malte cementizie per la preparazione dei supporti alla posa di sistemi compositi in FRP o CFRP.					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2000	26,86	5,372	0,2000
	22CL.PR.12.0101 - Indurente chimico a base di silicati in dispersione acquosa	L	0,2400	12,00	2,880	0,2400
					1,238	
	(SPESE GENERALI)15%*8.252					
					0,949	
	(UTILE)10%*9.490					
	Totale analizzato	mq	1,0000		10,439	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 10,44					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
119	**Analisi 22CL.PR.R.05100.10.b** PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI Primerizzazione e trattamento preliminare delle superfici con resina epossidica Fornitura e posa in opera di primer a base di resine epossidiche ed amminiche in dispersione acquosa , esente da solvente, dato a rullo , pennello o airless in ragione di 0,20 kg/mq. Utilizzo per il trattamento delle superfici in calcestruzzo di opere d'arte e/o manufatti diversi, destinate al contatto tra vecchi e nuovi getti o in preparazione alla posa di sistemi compositi					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2500	26,86	6,715	0,2500
	22CL.PR.12.0102 - Primer a base di resine epossidiche ed amminiche in dispersione acquosa	kg	0,2400	23,71	5,690	0,2400
	(SPESE GENERALI)15%*12.405				1,861	
	(UTILE)10%*14.266				1,427	
	Totale analizzato	mq	1,0000		15,693	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 15,69					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
120	**Analisi 22CL.PR.R.05100.20.a** INGHISAGGI, ANCORAGGI ED INIEZIONI STRUTTURALI Inghisaggi, ancoraggi e iniezioni strutturali nel calcestruzzo: con resina epossidica pura priva di cariche minerali e solventi ,colabile. Fornitura e posa in opera di resine epossidiche colabili bicomponenti per ancoraggi e fissaggio di barre e profilati in acciaio e/o composite su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura, avente le seguenti caratteristiche: viscosità (UNI 8701/3) a 20°C- 1200 mPas ,durezza SHORE DS (DIN ISO 48-4 (sostituisce DIN 53505)) 60 tempo di gelificazione (UNI 8701/B) da 60' a 20°C- resistenza a trazione (ASTM D 638 2) 18 N/mm2 a 20°C- resistenza a compressione (ASTM D 695) 15 N/mm2 a20°C - resistenza a flessione 28 N/mm2 a 20°C- allungamento a rottura (ASTM D 638/2) 12% e adesione (ASTM D 1511 a 20°C > 2,5 N/mm2 , Per 20 cm di profondità e una larghezza del foro da 20 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1600	28,96	4,634	0,1600
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1000	24,13	2,413	0,1000
	22CL.PR.12.0103 - Resina epossidica colorabile bicomponente	kg	0,1500	59,00	8,850	0,1500
					2,385	
	(SPESE GENERALI)15%*15.897					
					1,828	
	(UTILE)10%*18.282					
	Totale analizzato	cad	1,0000		20,110	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 20,11					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
121	**Analisi 22CL.PR.R.05100.20.b** INGHISAGGI, ANCORAGGI ED INIEZIONI STRUTTURALI Inghisaggi, ancoraggi e iniezioni strutturali nel calcestruzzo: con malta premiscelata colabile (Ø max inerte 0,5 mm) Fornitura e posa in opera di micromalta colabile monocomponente per ancoraggi e fissaggio di barre e profilati in acciaio su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura. Le iniezioni di consolidamento, gli ancoraggi ecc, dovranno essere realizzati utilizzando la micromalta cementizia antiritiro, reoplastica, colabile ed iniettabile priva di bleeding e segregazione, esente da cloruri e sostanze aggressive, per un consumo indicativo di 1,9 kg/litro (1900 kg/m3).Caratteristiche principali: Resistenza alle acque dilavanti , positiva - resistenza a compressione 24 h 25 N/mmq- resistenza a compressione 28 gg 55 N/mmq - resistenza a flessione 28 gg 7 N/mmq kPa; Per 20 cm di profondità e una larghezza del foro di 30 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1700	28,96	4,923	0,1700
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1200	24,13	2,896	0,1200
	22CL.PR.12.0104 - Micromalta colorabile monocomponente per iniziezioni di consolidamento	kg	0,3000	0,80	0,240	0,3000
					1,209	
	(SPESE GENERALI)15%*8.059				0,927	
	(UTILE)10%*9.268					
	Totale analizzato	cad	1,0000		10,195	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 10,20					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
122	**Analisi 22CL.PR.R.05100.30.a** RIPRISTINO DEL CALCESTRUZZO Ripristino del calcestruzzo: con malta tixotropica fibrorinforzata a base di microsilicati e con fibre di polipropilene Ripristino del calcestruzzo: con malta tixotropica fibrorinforzata a base di microsilicati e con fibre di polipropilene Per metro quadro e ogni centimetro in più di spessore					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1500	28,96	4,344	0,1500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1500	24,13	3,620	0,1500
	22CL.AT.10.7010.b - Intonacatrice spruzzatrice	ora	0,1000	55,00	5,500	0,1000
	22CL.PR.12.0108 - Malta cementizia tixotropica, reoplastica, strutturale, antiritiro, fibrorinforzata	kg	20,1400	1,12	22,557	20,1400
					5,403	
	(SPESE GENERALI)15%*36.021					
					4,142	
	(UTILE)10%*41.424					
	Totale analizzato	mq/cm	1,0000		45,566	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq/cm 45,57					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
123	**Analisi 22CL.PR.R.05100.30.b** RIPRISTINO DEL CALCESTRUZZO Ripristino del calcestruzzo: con rasatura tixotropica bicomponente fibrorinforzata a base di microsilicati , speciali polimeri adesivi e flessibilizzanti Rifacimenti ed i rivestimenti impermeabilizzanti e/o ricostruttivi, sia in spinta diretta che in controspinta, di spessore inferiore a mm10 o di spessore superiore ma disomogeneo, da realizzarsi in presenza di estese superfici esposte, con specifico composto bicomponente, reattivo sui supporti convenientemente preparati, applicato con cazzuola, spatola, frattazzo ecc., per un consumo di 1,9 kg/mm/m2 . Per metro quadro e spessore di 6 mm.					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,7500	28,96	21,720	0,7500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,0000	24,13	24,130	1,0000
	22CL.PR.12.0107 - Inibitore di corrosione	kg	0,1500	5,00	0,750	0,1500
	22CL.PR.12.0111 - Composto bicomponente reattivo per rivestimenti impermeabilizzanti	kg	11,4000	3,10	35,340	11,4000
	22CL.AT.10.7010.b - Intonacatrice spruzzatrice	ora	0,4800	55,00	26,400	0,4800
					16,251	
	(SPESE GENERALI)15%*108.340					
					12,459	
	(UTILE)10%*124.591					
	Totale analizzato	mq	1,0000		137,050	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 137,05					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
124	**Analisi 22CL.PR.R.05100.30.c** RIPRISTINO DEL CALCESTRUZZO Ripristino e riparazione strutturale di calcestruzzo ammalorato, mediante applicazione di malta cementizia tixotropica, reoplastica, fibrorinforzata, a ritiro compensato, strutturale Ripristino e riparazione strutturale di calcestruzzo ammalorato, mediante applicazione a cazzuola, frattazzo o intonacatrice, di malta cementizia tixotropica, reoplastica, fibrorinforzata, a ritiro compensato, strutturale, costituita da cementi speciali, aggregati silicei selezionati, fibre polipropileniche, agenti anticorrosivi, microsilicati ad attività superpozzolanica, plastificanti ed additivi stabilizzanti. Il supporto, prima dell'applicazione del prodotto, dovrà essere opportunamente preparato al fine di risultare: ruvido, pulito, saturo d'acqua a superficie asciutta, privo di imbrattamenti, esente da polvere e da qualsiasi sostanza potenzialmente distaccante (grassi, olii, patine biologiche, etc.). Consumo: 1900 kg/m3 Caratteristiche tecniche della malta tixotropica, fibrorinfozata monocomponente: Assorbimento capillare (UNI EN 13057): 0,50 kg•h^0,5/m² Contenuto di cloruri (UNI EN 1015-17): < 0,01% Rapporto acqua/leganti: 0,38 Reazione al fuoco (EN 13501-1): A1 Resistenza a compressione (UNI EN 12190): > 55 N/mm² Resistenza a flessione (UNI EN 196/1): > 6,5 N/mm² Resistenza alla carbonatazione (UNI EN 13295): 1,5 mm Resistenza allo slittamento (UNI EN 13036-4): 51 mm Escluse le impalcature e i ponteggi di servizio ed ogni altra opera provvisionale, compreso altresì, ogni onere e magistero. Per mq e spessore di 3 cm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,8500	28,96	24,616	0,8500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,1100	24,13	26,784	1,1100
	22CL.PR.12.0107 - Inibitore di corrosione	kg	0,1200	5,00	0,600	0,1200
	22CL.PR.12.0108 - Malta cementizia tixotropica, reoplastica, strutturale, antiritiro, fibrorinforzata	kg	52,5300	1,12	58,834	52,5300
	22CL.PR.12.0109 - Malta premiscelata per rasatura	kg	3,0900	1,30	4,017	3,0900
	22CL.AT.10.7010.b - Intonacatrice spruzzatrice	ora	0,3763	55,00	20,697	0,3763
					20,332	
	(SPESE GENERALI)15%*135.548					
					15,588	
	(UTILE)10%*155.880					
	Totale analizzato	mq	1,0000		171,468	

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 171,47					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
125	**Analisi 22CL.PR.R.05100.40.a** RINFORZO STRUTTURALE DEL CALCESTRUZZO CON FRP Rinforzo strutturale del calcestruzzo con FRP: con fasce di carbonio unidirezionali ad alta tenacità 240 GPa, in matrice epossidica Fornitura e posa in opera di un sistema di rinforzo flessionale (placcaggio con fasce di carbonio) o di confinamento (fasciatura di staffaggio con fasce di carbonio) di elementi in calcestruzzo mediante l'applicazione di compositi in natura fibrosa, costituiti da fasce di carbonio secondo le seguenti fasi e metodologie: FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFORZO IN NASTRO DI CARBONIO. Fornitura e posa in opera di rinforzo strutturale con applicazione di nastri di fibre di carbonio unidirezionali dal peso di : 320 gr/mq mediante applicazione di nastri di fibre impregnati con resine epossidiche, da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, da pagarsi a parte. L'esecuzione deve avvenire nel rispetto delle seguenti fasi di intervento: • Stesa del primo strato di resina epossidica bicomponente per incollaggio fibre di rinforzo, per una resa di circa 0,3 Kg/mq. • Applicazione dei nastri di fibre di carbonio e/o ibrido secondo le direttrici di progetto (in base alla specifica funzione strutturale da assolvere), avendo cura di evitare la formazione di bolle d'aria ed assicurare la perfetta aderenza al supporto. • Stesa di un secondo strato di resina epossidica in ragione di 0,3 Kg/mq, rullatura con appositi rulli scanalati per eliminare eventuali bolle d'aria e resina in eccesso. • Eventuale ripetizione delle fasi d), e) per tutti gli strati previsti nel progetto, sia in semplice sovrapposizione che in direzione rtogonale alla precedente. • Rimozione delle eventuali parti eccedenti di resina. La temperatura ambiente di utilizzo del materiale non deve essere inferiore a +5°C. Non è consentita l'applicazione in ambienti particolarmente umidi od in presenza di fenomeni di condensa sulle superfici da rinforzare, le quali devono essere completamente asciutte, pulite da polveri o formazioni di sali cristallizzati, muffe e rese idonee alla lavorazione da effettuare.E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi dal presente articolo i trattamenti superficiali esterni di finitura, i trattamenti filmogeni protettivi obbligatori e le indagini e prove pre e post intervento, da valutarsi separatamente, nonché tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori, quali impalcature per accesso in quota, ripristino delle superfici ammalorate precedente l'applicazione della fibra Il materiale di rinforzo deve garantire le					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	seguenti caratteristiche minime: deve garantire la perfetta unidirezionalità delle fibre mediante un leggero filo di trama in vetro termosaldato, che consenta una facile manovrabilità e taglio del nastro, senza pregiudicare l'allineamento delle fibre e senza il rischio di sfibrare il nastro stesso. Il nastro deve presentare le seguenti caratteristiche minime prestazionali: • Forza di trazione della fibra : -979 KN/m (NASTRO UD/HT 320) • modulo di Young medio ≥240 GPa • allungamento medio a rottura della fibra 1,9% Per metro quadrato					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,6000	28,96	46,336	1,6000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,6000	24,13	38,608	1,6000
	22CL.PR.12.0112 - Resina epossidica bicomponente per incollaggio fibre di rinforzo	kg	1,0500	48,00	50,400	1,0500
	22CL.PR.12.0113 - Fascia in fibre di carbonio unidirezionali dal peso di 320 g/mq	mq	1,3000	78,00	101,400	1,3000
					35,512	
	(SPESE GENERALI)15%*236.744					
					27,226	
	(UTILE)10%*272.256					
	Totale analizzato	mq	1,0000		299,482	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 299,48					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
126	**Analisi 22CL.PR.R.05100.40.b** RINFORZO STRUTTURALE DEL CALCESTRUZZO CON FRP Rinforzo strutturale del calcestruzzo con FRP: con fasce di carbonio unidirezionali in matrice epossidica Fornitura e posa in opera di un sistema di rinforzo flessionale (placcaggio con fasce di carbonio) o di confinamento (fasciatura di staffaggio con fasce di carbonio) di elementi in calcestruzzo mediante l'applicazione di compositi in natura fibrosa, costituiti da fasce di carbonio secondo le seguenti fasi e metodologie: FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFORZO IN NASTRO DI CARBONIO. Fornitura e posa in opera di rinforzo strutturale con applicazione di nastri di fibre di carbonio unidirezionali dal peso di : 320 gr/mq mediante applicazione di nastri di fibre impregnati con resine epossidiche, da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, da pagarsi a parte. Il materiale di rinforzo deve garantire le seguenti caratteristiche minime: deve garantire la perfetta unidirezionalità delle fibre mediante un leggero filo di trama in vetro termosaldato, che consenta una facile manovrabilità e taglio del nastro, senza pregiudicare l'allineamento delle fibre e senza il rischio di sfibrare il nastro stesso. Il nastro deve presentare le seguenti caratteristiche minime prestazionali: • Forza di trazione della fibra : -979 KN/m (NASTRO UD/HT 320) • modulo di Young medio ≥240 GPa • allungamento medio a rottura della fibra 1,9% Per metro quadro e per ogni strato successivo					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5500	28,96	15,928	0,5500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5500	24,13	13,272	0,5500
	22CL.PR.12.0112 - Resina epossidica bicomponente per incollaggio fibre di rinforzo	kg	0,3000	48,00	14,400	0,3000
	22CL.PR.12.0113 - Fascia in fibre di carbonio unidirezionali dal peso di 320 g/mq	mq	1,3000	78,00	101,400	1,3000
					21,750	
	(SPESE GENERALI)15%*145					
					16,675	
	(UTILE)10%*166.750					
	Totale analizzato	mq	1,0000		183,425	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 183,43					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
127	**Analisi 22CL.PR.R.05100.40.c** RINFORZO STRUTTURALE DEL CALCESTRUZZO CON FRP Rinforzo strutturale del calcestruzzo con FRP: con fasce di carbonio unidirezionali ad alto modulo 390 GPa in matrice epossidica . Ulteriore strato di posa Fornitura e posa in opera di un sistema di rinforzo flessionale (placcaggio con fasce di carbonio) o di confinamento (fasciatura di staffaggio con fasce di carbonio) di elementi in calcestruzzo mediante l'applicazione di compositi in natura fibrosa, costituiti da fasce di carbonio secondo le seguenti fasi e metodologie: Fornitura e posa in opera di rinforzo strutturale con applicazione di nastri di fibre di carbonio unidirezionali dal peso di 300 gr/mq mediante applicazione di nastri di fibre impregnati con resine epossidiche, da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, da pagarsi a parte. Il materiale di rinforzo deve garantire le seguenti caratteristiche minime: deve garantire la perfetta unidirezionalità delle fibre mediante un leggero filo di trama in vetro termosaldato, che consenta una facile manovrabilità e taglio del nastro, senza pregiudicare l'allineamento delle fibre e senza il rischio di sfibrare il nastro stesso. Il nastro deve presentare le seguenti caratteristiche minime prestazionali:PESO 300 gr/mq TENACITA' 4610 Mpa DENSITA' 1,82 gr/cm3 ALLUNGAMENTO A ROTTURA 1.2% Per metro quadrato					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,6000	28,96	46,336	1,6000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,6000	24,13	38,608	1,6000
	22CL.PR.12.0112 - Resina epossidica bicomponente per incollaggio fibre di rinforzo	kg	1,0500	48,00	50,400	1,0500
	22CL.PR.12.0115 - Fascia in fibre di carbonio unidirezionali dal peso di 300 g/mq	mq	1,3000	200,00	260,000	1,3000
					59,302	
	(SPESE GENERALI)15%*395.344					
					45,465	
	(UTILE)10%*454.646					
	Totale analizzato	mq	1,0000		500,111	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 500,11					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
128	**Analisi 22CL.PR.R.05100.40.d** RINFORZO STRUTTURALE DEL CALCESTRUZZO CON FRP Rinforzo strutturale del calcestruzzo con FRP: con fasce di carbonio unidirezionali ad alto modulo 390 GPa in matrice epossidica . Ulteriore strato di posa Fornitura e posa in opera di un sistema di rinforzo flessionale (placcaggio con fasce di carbonio) o di confinamento (fasciatura di staffaggio con fasce di carbonio) di elementi in calcestruzzo mediante l'applicazione di compositi in natura fibrosa, costituiti da fasce di carbonio secondo le seguenti fasi e metodologie: Fornitura e posa in opera di rinforzo strutturale con applicazione di nastri di fibre di carbonio unidirezionali dal peso di 300 gr/mq mediante applicazione di nastri di fibre impregnati con resine epossidiche, da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, da pagarsi a parte. Il materiale di rinforzo deve garantire le seguenti caratteristiche minime: deve garantire la perfetta unidirezionalità delle fibre mediante un leggero filo di trama in vetro termosaldato, che consenta una facile manovrabilità e taglio del nastro, senza pregiudicare l'allineamento delle fibre e senza il rischio di sfibrare il nastro stesso. Il nastro deve presentare le seguenti caratteristiche minime prestazionali:PESO 300 gr/mq TENACITA' 4610 Mpa DENSITA' 1,82 gr/cm3 ALLUNGAMENTO A ROTTURA 1.2% Per metro quadrato e per ogni strato successivo					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,6000	28,96	46,336	1,6000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,6000	24,13	38,608	1,6000
	22CL.PR.12.0112 - Resina epossidica bicomponente per incollaggio fibre di rinforzo	kg	1,0500	48,00	50,400	1,0500
	22CL.PR.12.0115 - Fascia in fibre di carbonio unidirezionali dal peso di 300 g/mq	mq	1,3000	200,00	260,000	1,3000
					59,302	
	(SPESE GENERALI)15%*395.344					
					45,465	
	(UTILE)10%*454.646					
	Totale analizzato	mq	1,0000		500,111	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 500,11					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
129	**Analisi 22CL.PR.R.05100.40.e** RINFORZO STRUTTURALE DEL CALCESTRUZZO CON FRP Rinforzo strutturale del calcestruzzo con FRP: con lamelle pultruse di carbonio a medio modulo 160 GPa e adesivo epossidico Fornitura e posa in opera di un sistema di rinforzo e adeguamento di elementi strutturali in calcestruzzo mediante l'applicazione di compositi in natura fibrosa costituiti da lamelle pultruse di carbonio di larghezza 50 mm con adesivo epossidicosecondo le seguenti fasi e metodologie: Fornitura e posa in opera di rinforzo strutturale con applicazione di lamina di tessuto in fibra di carbonio composta da filati di tessuto unidirezionale in carbonio, aventi caratteristiche che garantiscono la sicura unidirezionalità all'interno della lamina ; da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, da pagarsi a parte. • a)Applicazione della lamina in fibra di carbonio nella direzione e posizione stabilita nel progetto, effettuando ogni operazione necessaria per l'eliminazione di eventuali bolle d'aria e resina in eccesso. • b)Rimozione delle eventuali parti eccedenti di resina. La temperatura ambiente di utilizzo delle resine non deve essere inferiore a +5°C. Non è consentita l'applicazione in ambienti particolarmente umidi od in presenza di fenomeni di condensa sulle superfici da rinforzare, che devono essere completamente asciutte, pulite da polveri o formazioni di sali cristallizzati, muffe e rese idonee alla lavorazione da effettuare. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.Sono esclusi dal presente articolo i trattamenti superficiali esterni di finitura, i trattamenti filmogeni protettivi obbligatori e le indagini e prove pre e post intervento, da valutarsi separatamente, nonché tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori, quali impalcature per accesso in quota, bybridge, ripristino delle superfici ammalorate precedente l'applicazione della fibra, etc… . La lamina di rinforzo deve garantire le seguenti caratteristiche minime: • Larghezza della lamina variabile tra 50mm e 150 mm • Spessore della lamina compreso da 1,2mm e 1,4 mm • Resistenza media a trazione da 3284 MPa 2998 MPa 3134 MPa • Modulo elastico a trazione da 160 -200-300GPa con allungamenti a rottura rispettivamente di 1,36-0,95-0,68%					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2500	28,96	7,240	0,2500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,7000	24,13	16,891	0,7000

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	22CL.PR.12.0117 - Adesivo epossidico	kg	0,3500	57,00	19,950	0,3500
	22CL.PR.12.0118 - Lamina in fibra di carbonio 160 GPa di larghezza 50 mm	m	1,100000	56,00	61,600	1,100000
					15,852	
	(SPESE GENERALI)15%*105.681					
					12,153	
	(UTILE)10%*121.533					
	Totale analizzato	m	1,000000		133,686	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/m 133,69					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
130	**Analisi 22CL.PR.R.05100.40.f** RINFORZO STRUTTURALE DEL CALCESTRUZZO CON FRP Rinforzo strutturale del calcestruzzo con FRP: con lamelle pultruse di carbonio ad alto modulo 210 GPa e adesivo epossidico Fornitura e posa in opera di un sistema di rinforzo e adeguamento di elementi strutturali in calcestruzzo mediante l'applicazione di compositi in natura fibrosa costituiti da lamelle pultruse di carbonio di larghezza 50 mm con adesivo epossidico secondo le seguenti fasi e metodologie: Fornitura e posa in opera di rinforzo strutturale con applicazione di lamina di tessuto in fibra di carbonio composta da filati di tessuto unidirezionale in carbonio, aventi caratteristiche che garantiscono la sicura unidirezionalità all'interno della lamina ; da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, da pagarsi a parte. • a)Stesa di strato di resina epossidica bi componente, adatta all'incollaggio sulla superficie di supporto, per incollaggio di lamine in fibre di carbonio per una resa di circa 0,05 Kg/mt/ogni cm. di larghezza di lamina (es. lamina da 50mm. = 0,250 kg/mtl. di lamina applicata). • b)Applicazione della lamina in fibra di carbonio nella direzione e posizione stabilita nel progetto, effettuando ogni operazione necessaria per l'eliminazione di eventuali bolle d'aria e resina in eccesso. • c)Rimozione delle eventuali parti eccedenti di resina. La temperatura ambiente di utilizzo delle resine non deve essere inferiore a +5°C. Non è consentita l'applicazione in ambienti particolarmente umidi od in presenza di fenomeni di condensa sulle superfici da rinforzare, che devono essere completamente asciutte, pulite da polveri o formazioni di sali cristallizzati, muffe e rese idonee alla lavorazione da effettuare. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.Sono esclusi dal presente articolo i trattamenti superficiali esterni di finitura, i trattamenti filmogeni protettivi obbligatori e le indagini e prove pre e post intervento, da valutarsi separatamente, nonché tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori, quali impalcature per accesso in quota, bybridge, ripristino delle superfici ammalorate precedente l'applicazione della fibra, etc… . La lamina di rinforzo deve garantire le seguenti caratteristiche minime: • Larghezza della lamina variabile tra 50mm e 150 mm • Spessore della lamina compreso da 1,2mm e 1,4 mm • Resistenza media a trazione da 3284 MPa 2998 MPa 3134 MPa • Modulo elastico a trazione da 160 -200-300GPa con allungamenti a rottura rispettivamente di 1,36-0,95-0,68%					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA	ora	0,2500	28,96	7,240	0,2500

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,7000	24,13	16,891	0,7000
	22CL.PR.12.0117 - Adesivo epossidico	kg	0,3500	57,00	19,950	0,3500
	22CL.PR.12.0119 - Lamina in fibra di carbonio 210 GPa di larghezza 50 mm	m	1,100000	75,00	82,500	1,100000
					18,987	
	(SPESE GENERALI)15%*126.581					
					14,557	
	(UTILE)10%*145.568					
	Totale analizzato	m	1,000000		160,125	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/m 160,13					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
131	**Analisi 22CL.PR.R.05100.40.g** RINFORZO STRUTTURALE DEL CALCESTRUZZO CON FRP Rinforzo strutturale del calcestruzzo con FRP: con lamelle pultruse di carbonio ad altissimo modulo 300 GPa e adesivo epossidico Fornitura e posa in opera di un sistema di rinforzo e adeguamento di elementi strutturali in calcestruzzo mediante l'applicazione di compositi in natura fibrosa costituiti da lamelle pultruse di carbonio di larghezza 50 mm con adesivo epossidico secondo le seguenti fasi e metodologie: Fornitura e posa in opera di rinforzo strutturale con applicazione di lamina di tessuto in fibra di carbonio composta da filati di tessuto unidirezionale in carbonio, aventi caratteristiche che garantiscono la sicura unidirezionalità all'interno della lamina ; da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, da pagarsi a parte. • a)Stesa di strato di resina epossidica bi componente, adatta all'incollaggio sulla superficie di supporto, per incollaggio di lamine in fibre di carbonio per una resa di circa 0,05 Kg/mt/ogni cm. di larghezza di lamina (es. lamina da50mm. = 0,250 kg/mtl. di lamina applicata). • b)Applicazione della lamina in fibra di carbonio nella direzione e posizione stabilita nel progetto, effettuando ogni operazione necessaria per l'eliminazione di eventuali bolle d'aria e resina in eccesso. • c)Rimozione delle eventuali parti eccedenti di resina. La temperatura ambiente di utilizzo delle resine non deve essere inferiore a +5°C. Non è consentita l'applicazione in ambienti particolarmente umidi od in presenza di fenomeni di condensa sulle superfici da rinforzare, che devono essere completamente asciutte, pulite da polveri o formazioni di sali cristallizzati, muffe e rese idonee alla lavorazione da effettuare. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.Sono esclusi dal presente articolo i trattamenti superficiali esterni di finitura, i trattamenti filmogeni protettivi obbligatori e le indagini e prove pre e post intervento, da valutarsi separatamente, nonché tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori, quali impalcature per accesso in quota, bybridge, ripristino delle superfici ammalorate precedente l'applicazione della fibra, etc… . La lamina di rinforzo deve garantire le seguenti caratteristiche minime: • Larghezza della lamina variabile tra 50mm e 150 mm • Spessore della lamina compreso da 1,2mm e 1,4 mm • Resistenza media a trazione da 3284 MPa 2998 MPa 3134 MPa • Modulo elastico a trazione da 160 -200-300GPa con allungamenti a rottura rispettivamente di 1,36-0,95-0,68%					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA	ora	0,2500	28,96	7,240	0,2500

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,7000	24,13	16,891	0,7000
	22CL.PR.12.0117 - Adesivo epossidico	kg	0,3500	57,00	19,950	0,3500
	22CL.PR.12.0120 - Lamina in fibra di carbonio 300 GPa di larghezza 50 mm	m	1,100000	240,00	264,000	1,100000
					46,212	
	(SPESE GENERALI)15%*308.081					
					35,429	
	(UTILE)10%*354.293					
	Totale analizzato	m	1,000000		389,722	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/m 389,72					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
132	**Analisi 22CL.PR.R.05100.40.h** RINFORZO STRUTTURALE DEL CALCESTRUZZO CON FRP Rinforzo strutturale del calcestruzzo con FRP: con lamelle pultruse di carbonio a medio modulo 160 GPa e adesivo epossidico Fornitura e posa in opera di un sistema di rinforzo e adeguamento di elementi strutturali in calcestruzzo mediante l'applicazione di compositi in natura fibrosa costituiti da lamelle pultruse di carbonio di larghezza 80 mm, con adesivo epossidico secondo le seguenti fasi e metodologie: Fornitura e posa in opera di rinforzo strutturale con applicazione di lamina di tessuto in fibra di carbonio composta da filati di tessuto unidirezionale in carbonio, aventi caratteristiche che garantiscono la sicura unidirezionalità all'interno della lamina ; da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, da pagarsi a parte. • a)Stesa di strato di resina epossidica bi componente, adatta all'incollaggio sulla superficie di supporto, per incollaggio di lamine in fibre di carbonio per una resa di circa 0,05 Kg/mt/ogni cm. di larghezza di lamina (es. lamina da 50mm. = 0,250 kg/mtl. di lamina applicata). • b)Applicazione della lamina in fibra di carbonio nella direzione e posizione stabilita nel progetto, effettuando ogni operazione necessaria per l'eliminazione di eventuali bolle d'aria e resina in eccesso. • c)Rimozione delle eventuali parti eccedenti di resina. La temperatura ambiente di utilizzo delle resine non deve essere inferiore a +5°C. Non è consentita l'applicazione in ambienti particolarmente umidi od in presenza di fenomeni di condensa sulle superfici da rinforzare, che devono essere completamente asciutte, pulite da polveri o formazioni di sali cristallizzati, muffe e rese idonee alla lavorazione da effettuare. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.Sono esclusi dal presente articolo i trattamenti superficiali esterni di finitura, i trattamenti filmogeni protettivi obbligatori e le indagini e prove pre e post intervento, da valutarsi separatamente, nonché tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori, quali impalcature per accesso in quota, bybridge, ripristino delle superfici ammalorate precedente l'applicazione della fibra, etc… . La lamina di rinforzo deve garantire le seguenti caratteristiche minime: • Larghezza della lamina variabile tra 50mm e 150 mm • Spessore della lamina compreso da 1,2mm e 1,4 mm • Resistenza media a trazione da 3284 MPa 2998 MPa 3134 MPa • Modulo elastico a trazione da 160 -200-300GPa con allungamenti a rottura rispettivamente di 1,36-0,95-0,68%					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA	ora	0,2500	28,96	7,240	0,2500

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,7000	24,13	16,891	0,7000
	22CL.PR.12.0117 - Adesivo epossidico	kg	0,3500	57,00	19,950	0,3500
	22CL.PR.12.0121 - Lamina in fibra di carbonio 160 GPa di larghezza 80 mm	m	1,100000	72,00	79,200	1,100000
					18,492	
	(SPESE GENERALI)15%*123.281					
					14,177	
	(UTILE)10%*141.773					
	Totale analizzato	m	1,000000		155,950	
	Prezzo di applicazione Euro/m 155,95					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
133	**Analisi 22CL.PR.R.05100.40.i** RINFORZO STRUTTURALE DEL CALCESTRUZZO CON FRP Rinforzo strutturale del calcestruzzo con FRP: con lamelle pultruse di carbonio a medio modulo 160 GPa e adesivo epossidico Fornitura e posa in opera di un sistema di rinforzo e adeguamento di elementi strutturali in calcestruzzo mediante l'applicazione di compositi in natura fibrosa costituiti da lamelle pultruse di carbonio di larghezza 100 mm con adesivo epossidico secondo le seguenti fasi e metodologie:Fornitura e posa in opera di rinforzo strutturale con applicazione di lamina di tessuto in fibra di carbonio composta da filati di tessuto unidirezionale in carbonio, aventi caratteristiche che garantiscono la sicura unidirezionalità all'interno della lamina ; da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, da pagarsi a parte. • a)Stesa di strato di resina epossidica bi componente, adatta all'incollaggio sulla superficie di supporto, per incollaggio di lamine in fibre di carbonio per una resa di circa 0,05 Kg/mt/ogni cm. di larghezza di lamina (es. lamina da 50mm. = 0,250 kg/mtl. di lamina applicata). • b)Applicazione della lamina in fibra di carbonio nella direzione e posizione stabilita nel progetto, effettuando ogni operazione necessaria per l'eliminazione di eventuali bolle d'aria e resina in eccesso. • c)Rimozione delle eventuali parti eccedenti di resina. La temperatura ambiente di utilizzo delle resine non deve essere inferiore a +5°C. Non è consentita l'applicazione in ambienti particolarmente umidi od in presenza di fenomeni di condensa sulle superfici da rinforzare, che devono essere completamente asciutte, pulite da polveri o formazioni di sali cristallizzati, muffe e rese idonee alla lavorazione da effettuare. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.Sono esclusi dal presente articolo i trattamenti superficiali esterni di finitura, i trattamenti filmogeni protettivi obbligatori e le indagini e prove pre e post intervento, da valutarsi separatamente, nonché tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori, quali impalcature per accesso in quota, bybridge, ripristino delle superfici ammalorate precedente l'applicazione della fibra, etc… . La lamina di rinforzo deve garantire le seguenti caratteristiche minime: • Larghezza della lamina variabile tra 50mm e 150 mm • Spessore della lamina compreso da 1,2mm e 1,4 mm • Resistenza media a trazione da 3284 MPa 2998 MPa 3134 MPa • Modulo elastico a trazione da 160 -200-300GPa con allungamenti a rottura rispettivamente di 1,36-0,95-0,68%					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA	ora	0,2500	28,96	7,240	0,2500

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,7000	24,13	16,891	0,7000
	22CL.PR.12.0117 - Adesivo epossidico	kg	0,7000	57,00	39,900	0,7000
	22CL.PR.12.0122 - Lamina in fibra di carbonio 160 GPa di larghezza 100 mm	m	1,100000	70,50	77,550	1,100000
					21,237	
	(SPESE GENERALI)15%*141.581					
					16,282	
	(UTILE)10%*162.818					
	Totale analizzato	m	1,000000		179,100	
	Prezzo di applicazione Euro/m 179,10					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
134	**Analisi 22CL.PR.R.05100.40.l** RINFORZO STRUTTURALE DEL CALCESTRUZZO CON FRP Rinforzo strutturale del calcestruzzo con FRP: con lamelle pultruse di carbonio ad alto modulo 210 GPa e adesivo epossidico Fornitura e posa in opera di un sistema di rinforzo e adeguamento di elementi strutturali in calcestruzzo mediante l'applicazione di compositi in natura fibrosa costituiti da lamelle pultruse di carbonio di larghezza 100 mm, con adesivo epossidico secondo le seguenti fasi e metodologie: Fornitura e posa in opera di rinforzo strutturale con applicazione di lamina di tessuto in fibra di carbonio composta da filati di tessuto unidirezionale in carbonio, aventi caratteristiche che garantiscono la sicura unidirezionalità all'interno della lamina ; da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, da pagarsi a parte. • a)Stesa di strato di resina epossidica bi componente, adatta all'incollaggio sulla superficie di supporto, per incollaggio di lamine in fibre di carbonio per una resa di circa 0,05 Kg/mt/ogni cm. di larghezza di lamina (es. lamina da 50mm. = 0,250 kg/mtl. di lamina applicata). • b)Applicazione della lamina in fibra di carbonio nella direzione e posizione stabilita nel progetto, effettuando ogni operazione necessaria per l'eliminazione di eventuali bolle d'aria e resina in eccesso. • c)Rimozione delle eventuali parti eccedenti di resina. La temperatura ambiente di utilizzo delle resine non deve essere inferiore a +5°C. Non è consentita l'applicazione in ambienti particolarmente umidi od in presenza di fenomeni di condensa sulle superfici da rinforzare, che devono essere completamente asciutte, pulite da polveri o formazioni di sali cristallizzati, muffe e rese idonee alla lavorazione da effettuare. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi dal presente articolo i trattamenti superficiali esterni di finitura, i trattamenti filmogeni protettivi obbligatori e le indagini e prove pre e post intervento, da valutarsi separatamente, nonché tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori, quali impalcature per accesso in quota, bybridge, ripristino delle superfici ammalorate precedente l'applicazione della fibra, etc… . La lamina di rinforzo deve garantire le seguenti caratteristiche minime: • Larghezza della lamina variabile tra 50mm e 150 mm • Spessore della lamina compreso da 1,2mm e 1,4 mm • Resistenza media a trazione da 3284 MPa 2998 MPa 3134 MPa • Modulo elastico a trazione da 160 -200-300GPa con allungamenti a rottura rispettivamente di 1,36-0,95-0,68%					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA	ora	0,2500	28,96	7,240	0,2500

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - OPERE CIVILI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,7000	24,13	16,891	0,7000
	22CL.PR.12.0117 - Adesivo epossidico	kg	0,7000	57,00	39,900	0,7000
	22CL.PR.12.0123 - Lamina in fibra di carbonio 210 GPa di larghezza 100 mm	m	1,100000	154,00	169,400	1,100000
					35,015	
	(SPESE GENERALI)15%*233.431					
					26,845	
	(UTILE)10%*268.446					
	Totale analizzato	m	1,000000		295,291	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/m 295,29					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
135	**Analisi 22CL.PR.R.05100.40.m** RINFORZO STRUTTURALE DEL CALCESTRUZZO CON FRP Rinforzo strutturale del calcestruzzo con FRP: con lamelle pultruse di carbonio ad altissimo modulo 300 GPa e adesivo epossidico Fornitura e posa in opera di un sistema di rinforzo e adeguamento di elementi strutturali in calcestruzzo mediante l'applicazione di compositi in natura fibrosa costituiti da lamelle pultruse di carbonio di larghezza 100 mm, con adesivo epossidico secondo le seguenti fasi e metodologie: Fornitura e posa in opera di rinforzo strutturale con applicazione di lamina di tessuto in fibra di carbonio composta da filati di tessuto unidirezionale in carbonio, aventi caratteristiche che garantiscono la sicura unidirezionalità all'interno della lamina ; da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, da pagarsi a parte. • a)Stesa di strato di resina epossidica bi componente adatta all'incollaggio sulla superficie di supporto, per incollaggio di lamine in fibre di carbonio per una resa di circa 0,05 Kg/mt/ogni cm. di larghezza di lamina (es. lamina da 50mm. = 0,250 kg/mtl. di lamina applicata). • b)Applicazione della lamina in fibra di carbonio nella direzione e posizione stabilita nel progetto, effettuando ogni operazione necessaria per l'eliminazione di eventuali bolle d'aria e resina in eccesso. • c)Rimozione delle eventuali parti eccedenti di resina. La temperatura ambiente di utilizzo delle resine non deve essere inferiore a +5°C. Non è consentita l'applicazione in ambienti particolarmente umidi od in presenza di fenomeni di condensa sulle superfici da rinforzare, che devono essere completamente asciutte, pulite da polveri o formazioni di sali cristallizzati, muffe e rese idonee alla lavorazione da effettuare. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.Sono esclusi dal presente articolo i trattamenti superficiali esterni di finitura, i trattamenti filmogeni protettivi obbligatori e le indagini e prove pre e post intervento, da valutarsi separatamente, nonché tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori, quali impalcature per accesso in quota, bybridge, ripristino delle superfici ammalorate precedente l'applicazione della fibra, etc… . La lamina di rinforzo deve garantire le seguenti caratteristiche minime: • Larghezza della lamina variabile tra 50mm e 150 mm • Spessore della lamina compreso da 1,2mm e 1,4 mm • Resistenza media a trazione da 3284 MPa 2998 MPa 3134 MPa • Modulo elastico a trazione da 160 -200-300GPa con allungamenti a rottura rispettivamente di 1,36-0,95-0,68%					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA	ora	0,2500	28,96	7,240	0,2500

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,7000	24,13	16,891	0,7000
	22CL.PR.12.0117 - Adesivo epossidico	kg	0,7000	57,00	39,900	0,7000
	22CL.PR.12.0124 - Lamina in fibra di carbonio 300 GPa di larghezza 100 mm	m	1,100000	440,00	484,000	1,100000
					82,205	
	(SPESE GENERALI)15%*548.031				63,024	
	(UTILE)10%*630.236					
	Totale analizzato	m	1,000000		693,260	
	Prezzo di applicazione Euro/m 693,26					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
136	**Analisi 22CL.PR.R.05100.40.n** RINFORZO STRUTTURALE DEL CALCESTRUZZO CON FRP Rinforzo strutturale del calcestruzzo con FRP: con lamelle pultruse di carbonio a medio modulo 160 GPa e adesivo epossidico Fornitura e posa in opera di un sistema di rinforzo e adeguamento di elementi strutturali in calcestruzzo mediante l'applicazione di compositi in natura fibrosa costituiti da lamelle pultruse di carbonio di larghezza 120 mm con adesivo epossidico secondo le seguenti fasi e metodologie: Fornitura e posa in opera di rinforzo strutturale con applicazione di lamina di tessuto in fibra di carbonio composta da filati di tessuto unidirezionale in carbonio, aventi caratteristiche che garantiscono la sicura unidirezionalità all'interno della lamina ; da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, da pagarsi a parte. • a)Stesa di strato di resina epossidica bi componente, adatta all'incollaggio sulla superficie di supporto, per incollaggio di lamine in fibre di carbonio per una resa di circa 0,05 Kg/mt/ogni cm. di larghezza di lamina (es. lamina da 50mm. = 0,250 kg/mtl. di lamina applicata). • b)Applicazione della lamina in fibra di carbonio nella direzione e posizione stabilita nel progetto, effettuando ogni operazione necessaria per l'eliminazione di eventuali bolle d'aria e resina in eccesso. • c)Rimozione delle eventuali parti eccedenti di resina. La temperatura ambiente di utilizzo delle resine non deve essere inferiore a +5°C. Non è consentita l'applicazione in ambienti particolarmente umidi od in presenza di fenomeni di condensa sulle superfici da rinforzare, che devono essere completamente asciutte, pulite da polveri o formazioni di sali cristallizzati, muffe e rese idonee alla lavorazione da effettuare. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.Sono esclusi dal presente articolo i trattamenti superficiali esterni di finitura, i trattamenti filmogeni protettivi obbligatori e le indagini e prove pre e post intervento, da valutarsi separatamente, nonché tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori, quali impalcature per accesso in quota, bybridge, ripristino delle superfici ammalorate precedente l'applicazione della fibra, etc… . La lamina di rinforzo deve garantire le seguenti caratteristiche minime: • Larghezza della lamina variabile tra 50mm e 150 mm • Spessore della lamina compreso da 1,2mm e 1,4 mm • Resistenza media a trazione da 3284 MPa 2998 MPa 3134 MPa • Modulo elastico a trazione da 160 -200-300GPa con allungamenti a rottura rispettivamente di 1,36-0,95-0,68%					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA	ora	0,2500	28,96	7,240	0,2500

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,7000	24,13	16,891	0,7000
	22CL.PR.12.0117 - Adesivo epossidico	kg	1,0000	57,00	57,000	1,0000
	22CL.PR.12.0125 - Lamina in fibra di carbonio 160 GPa di larghezza 120 mm	m	1,100000	97,00	106,700	1,100000
					28,175	
	(SPESE GENERALI)15%*187.831					
					21,601	
	(UTILE)10%*216.006					
	Totale analizzato	m	1,000000		237,607	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione **Euro/m 237,61**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
137	**Analisi 22CL.PR.R.05100.40.o** RINFORZO STRUTTURALE DEL CALCESTRUZZO CON FRP Rinforzo strutturale del calcestruzzo con FRP: con lamelle pultruse di carbonio a medio modulo 160 GPa e adesivo epossidico Fornitura e posa in opera di un sistema di rinforzo e adeguamento di elementi strutturali in calcestruzzo mediante l'applicazione di compositi in natura fibrosa costituiti da lamelle pultruse di carbonio di larghezza 150 mm con adesivo epossidico secondo le seguenti fasi e metodologie: Fornitura e posa in opera di rinforzo strutturale con applicazione di lamina di tessuto in fibra di carbonio composta da filati di tessuto unidirezionale in carbonio, aventi caratteristiche che garantiscono la sicura unidirezionalità all'interno della lamina ; da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, da pagarsi a parte. • a)Stesa di strato di resina epossidica bi componente, adatta all'incollaggio sulla superficie di supporto, per incollaggio di lamine in fibre di carbonio per una resa di circa 0,05 Kg/mt/ogni cm. di larghezza di lamina (es. lamina da 0mm. = 0,250 kg/mtl. di lamina applicata). • b)Applicazione della lamina in fibra di carbonio nella direzione e posizione stabilita nel progetto, effettuando ogni operazione necessaria per l'eliminazione di eventuali bolle d'aria e resina in eccesso. • c)Rimozione delle eventuali parti eccedenti di resina. La temperatura ambiente di utilizzo delle resine non deve essere inferiore a +5°C. Non è consentita l'applicazione in ambienti particolarmente umidi od in presenza di fenomeni di condensa sulle superfici da rinforzare, che devono essere completamente asciutte, pulite da polveri o formazioni di sali cristallizzati, muffe e rese idonee alla lavorazione da effettuare. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.Sono esclusi dal presente articolo i trattamenti superficiali esterni di finitura, i trattamenti filmogeni protettivi obbligatori e le indagini e prove pre e post intervento, da valutarsi separatamente, nonché tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori, quali impalcature per accesso in quota, bybridge, ripristino delle superfici ammalorate precedente l'applicazione della fibra, etc… . La lamina di rinforzo deve garantire le seguenti caratteristiche minime: • Larghezza della lamina variabile tra 50mm e 150 mm • Spessore della lamina compreso da 1,2mm e 1,4 mm • Resistenza media a trazione da 3284 MPa 2998 MPa 3134 MPa) • Modulo elastico a trazione da 160 -200-300GPa con allungamenti a rottura rispettivamente di 1,36-0,95-0,68%					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE	ora	0,2500	28,96	7,240	0,2500

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Operaio specializzato o 3° livello					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE	ora	0,7000	24,13	16,891	0,7000
	Operaio comune o 1° livello					
	22CL.PR.12.0117 - Adesivo epossidico	kg	1,7000	57,00	96,900	1,7000
	22CL.PR.12.0126 - Lamina in fibra di carbonio 160 GPa di larghezza 150 mm	m	1,100000	110,00	121,000	1,100000
					36,305	
	(SPESE GENERALI)15%*242.031					
					27,834	
	(UTILE)10%*278.336					
	Totale analizzato	m	1,000000		306,170	
	Prezzo di applicazione Euro/m 306,17					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
138	**Analisi 22CL.PR.R.05100.40.p** RINFORZO STRUTTURALE DEL CALCESTRUZZO CON FRP Rinforzo strutturale del calcestruzzo con FRP: con fasce di carbonio bidirezionali ad alta tenacità 240 GPa, in matrice epossidica Fornitura e posa in opera di un sistema di rinforzo flessionale (placcaggio con fasce di carbonio) o di confinamento (fasciatura di staffaggio con fasce di carbonio) di elementi in calcestruzzo mediante l'applicazione di compositi in natura fibrosa, costituiti da fasce di carbonio reticolare , bidirezionale secondo le seguenti fasi e metodologie: Fornitura e posa in opera di rinforzo strutturale con applicazione di nastri di fibre di carbonio unidirezionali dal peso di : -300 gr/mq (NASTRO BD/HT 300) mediante applicazione di nastri di fibre impregnati con resine epossidiche, da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, da pagarsi a parte. E' compresa l'esecuzione delle seguenti fasi di intervento: • Stesa del primo strato di resina epossidica bicomponente per incollaggio fibre di rinforzo, per una resa di circa 0,3 Kg/mq. • Applicazione dei nastri di fibre di carbonio e/o ibrido secondo le direttrici di progetto (in base alla specifica funzione strutturale da assolvere), avendo cura di evitare la formazione di bolle d'aria ed assicurare la perfetta aderenza al supporto. • Stesa di un secondo strato di resina epossidica in ragione di 0,3 Kg/mq, rullatura con appositi rulli scanalati per eliminare eventuali bolle d'aria e resina in eccesso. • Eventuale ripetizione delle fasi d), e) per tutti gli strati previsti nel progetto, sia in semplice sovrapposizione che in direzione rtogonale alla precedente.• Rimozione delle eventuali parti eccedenti di resina. La temperatura ambiente di utilizzo del materiale non deve essere inferiore a +5°C. Non è consentita l'applicazione in ambienti particolarmente umidi od in presenza di fenomeni di condensa sulle superfici da rinforzare, le quali devono essere completamente asciutte, pulite da polveri o formazioni di sali cristallizzati, muffe e rese idonee alla lavorazione da effettuare.E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi dal presente articolo i trattamenti superficiali esterni di finitura, i trattamenti filmogeni protettivi obbligatori e le indagini e prove pre e post intervento, da valutarsi separatamente, nonché tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori, quali impalcature per accesso in quota, ripristino delle superfici ammalorate precedente l'applicazione della fibra Il materiale di rinforzo deve garantire le seguenti caratteristiche minime: deve garantire la perfetta bidirezionalità delle fibre mediante un leggero filo di trama in vetro termosaldato, che consenta una facile					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	manovrabilità e taglio del nastro, senza pregiudicare l'allineamento delle fibre e senza il rischio di sfibrare il nastro stesso. Il nastro deve presentare le seguenti caratteristiche minime prestazionali: • 816 KN/m • modulo di Young medio ≥240 GPa • allungamento medio a rottura della fibra 1,9% Per metro quadro					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,6000	28,96	46,336	1,6000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,6000	24,13	38,608	1,6000
	22CL.PR.12.0112 - Resina epossidica bicomponente per incollaggio fibre di rinforzo	kg	1,0500	48,00	50,400	1,0500
	22CL.PR.12.0127 - Fascia in fibre di carbonio bidirezionali dal peso di 300 g/mq	mq	1,3000	65,00	84,500	1,3000
					32,977	
	(SPESE GENERALI)15%*219.844					
					25,282	
	(UTILE)10%*252.821					
	Totale analizzato	mq	1,0000		278,103	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 278,10					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
139	**Analisi 22CL.PR.R.05100.40.q** RINFORZO STRUTTURALE DEL CALCESTRUZZO CON FRP Rinforzo strutturale del calcestruzzo con FRP: con fasce di carbonio bidirezionali ad alta tenacità 240 GPa, in matrice epossidica Fornitura e posa in opera di un sistema di rinforzo flessionale (placcaggio con fasce di carbonio) o di confinamento (fasciatura di staffaggio con fasce di carbonio) di elementi in calcestruzzo mediante l'applicazione di compositi in natura fibrosa, costituiti da fasce di carbonio reticolare , bidirezionale secondo le seguenti fasi e metodologie: Fornitura e posa in opera di rinforzo strutturale con applicazione di nastri di fibre di carbonio unidirezionali dal peso di : -400 gr/mq mediante applicazione di nastri di fibre impregnati con resine epossidiche, da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, da pagarsi a parte. E' compresa l'esecuzione delle seguenti fasi di intervento: • Stesa del primo strato di resina epossidica bicomponente per incollaggio fibre di rinforzo, per una resa di circa 0,3 Kg/mq. • Applicazione dei nastri di fibre di carbonio e/o ibrido secondo le direttrici di progetto (in base alla specifica funzione strutturale da assolvere), avendo cura di evitare la formazione di bolle d'aria ed assicurare la perfetta aderenza al supporto. • Stesa di un secondo strato di resina epossidica in ragione di 0,3 Kg/mq, rullatura con appositi rulli scanalati per eliminare eventuali bolle d'aria e resina in eccesso. • Eventuale ripetizione delle fasi d), e) per tutti gli strati previsti nel progetto, sia in semplice sovrapposizione che in direzione rtogonale alla precedente.• Rimozione delle eventuali parti eccedenti di resina. La temperatura ambiente di utilizzo del materiale non deve essere inferiore a +5°C. Non è consentita l'applicazione in ambienti particolarmente umidi od in presenza di fenomeni di condensa sulle superfici da rinforzare, le quali devono essere completamente asciutte, pulite da polveri o formazioni di sali cristallizzati, muffe e rese idonee alla lavorazione da effettuare.E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi dal presente articolo i trattamenti superficiali esterni di finitura, i trattamenti filmogeni protettivi obbligatori e le indagini e prove pre e post intervento, da valutarsi separatamente, nonché tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori, quali impalcature per accesso in quota, ripristino delle superfici ammalorate precedente l'applicazione della fibra Il materiale di rinforzo deve garantire le seguenti caratteristiche minime: eve garantire la perfetta bidirezionalità delle fibre mediante un leggero filo di trama in vetro termosaldato, che consenta una facile					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	manovrabilità e taglio del nastro, senza pregiudicare l'allineamento delle fibre e senza il rischio di sfibrare il nastro stesso. Il nastro deve presentare le seguenti caratteristiche minime prestazionali: -979 KN/m • modulo di Young medio ≥240 GPa • allungamento medio a rottura della fibra 1,9%					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,6000	28,96	46,336	1,6000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,6000	24,13	38,608	1,6000
	22CL.PR.12.0112 - Resina epossidica bicomponente per incollaggio fibre di rinforzo	kg	1,0500	48,00	50,400	1,0500
	22CL.PR.12.0129 - Fascia in fibre di carbonio bidirezionali dal peso di 400 g/mq	mq	1,3000	86,00	111,800	1,3000
					37,072	
	(SPESE GENERALI)15%*247.144					
					28,422	
	(UTILE)10%*284.216					
	Totale analizzato	mq	1,0000		312,638	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 312,64					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
140	**Analisi 22CL.PR.R.05100.40.r** RINFORZO STRUTTURALE DEL CALCESTRUZZO CON FRP Rinforzo strutturale del calcestruzzo con FRP: con fasce di carbonio quadridirezionali ad alta tenacità 240 GPa, in matrice epossidica Fornitura e posa in opera di un sistema di rinforzo flessionale (placcaggio con fasce di carbonio) o di confinamento (fasciatura di staffaggio con fasce di carbonio) di elementi in calcestruzzo mediante l'applicazione di compositi in natura fibrosa, costituiti da fasce di carbonio reticolare , bidirezionale, secondo le seguenti fasi e metodologie: Fornitura e posa in opera di rinforzo strutturale con applicazione di nastri di fibre di carbonio unidirezionali dal peso di : -380 gr/mq , mediante applicazione di nastri di fibre impregnati con resine epossidiche, da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, da pagarsi a parte. E' compresa l'esecuzione delle seguenti fasi di intervento: • Stesa del primo strato di resina epossidica bicomponente per incollaggio fibre di rinforzo, per una resa di circa 0,3 Kg/mq. • Applicazione dei nastri di fibre di carbonio e/o ibrido secondo le direttrici di progetto (in base alla specifica funzione strutturale da assolvere), avendo cura di evitare la formazione di bolle d'aria ed assicurare la perfetta aderenza al supporto. • Stesa di un secondo strato di resina epossidica tipo in ragione di 0,3 Kg/mq, rullatura con appositi rulli scanalati per eliminare eventuali bolle d'aria e resina in eccesso. • Eventuale ripetizione delle fasi d), e) per tutti gli strati previsti nel progetto, sia in semplice sovrapposizione che in direzione rtogonale alla precedente.• Rimozione delle eventuali parti eccedenti di resina. La temperatura ambiente di utilizzo del materiale non deve essere inferiore a +5°C. Non è consentita l'applicazione in ambienti particolarmente umidi od in presenza di fenomeni di condensa sulle superfici da rinforzare, le quali devono essere completamente asciutte, pulite da polveri o formazioni di sali cristallizzati, muffe e rese idonee alla lavorazione da effettuare.E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi dal presente articolo i trattamenti superficiali esterni di finitura, i trattamenti filmogeni protettivi obbligatori e le indagini e prove pre e post intervento, da valutarsi separatamente, nonché tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori, quali impalcature per accesso in quota, ripristino delle superfici ammalorate precedente l'applicazione della fibra Il materiale di rinforzo deve garantire le seguenti caratteristiche minime: deve garantire la perfetta bidirezionalità delle fibre mediante un leggero filo di trama in vetro termosaldato, che consenta una facile					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	manovrabilità e taglio del nastro, senza pregiudicare l'allineamento delle fibre e senza il rischio di sfibrare il nastro stesso. Il nastro deve presentare le seguenti caratteristiche minime prestazionali: • -979 KN/m • modulo di Young medio ≥240 GPa • allungamento medio a rottura della fibra 1,9%					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,6000	28,96	46,336	1,6000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,6000	24,13	38,608	1,6000
	22CL.PR.12.0112 - Resina epossidica bicomponente per incollaggio fibre di rinforzo	kg	1,3000	48,00	62,400	1,3000
	22CL.PR.12.0130 - Fascia in fibre di carbonio quadridirezionali dal peso di 380 g/mq	mq	1,3000	107,00	139,100	1,3000
					42,967	
	(SPESE GENERALI)15%*286.444				32,941	
	(UTILE)10%*329.411					
	Totale analizzato	mq	1,0000		362,352	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 362,35					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
141	**Analisi 22CL.PR.R.05100.40.s** RINFORZO STRUTTURALE DEL CALCESTRUZZO CON FRP Rinforzo strutturale del calcestruzzo con FRP: con fasce di carbonio quadridirezionali ad alta tenacità 240 GPa, in matrice epossidica Fornitura e posa in opera di un sistema di rinforzo flessionale (placcaggio con fasce di carbonio) o di confinamento (fasciatura di staffaggio con fasce di carbonio) di elementi in calcestruzzo mediante l'applicazione di compositi in natura fibrosa, costituiti da fasce di carbonio reticolare , bidirezionale secondo le seguenti fasi e metodologie: Fornitura e posa in opera di rinforzo strutturale con applicazione di nastri di fibre di carbonio unidirezionali dal peso di : -600 gr/mq mediante applicazione di nastri di fibre impregnati con resine epossidiche, da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, da pagarsi a parte. E' compresa l'esecuzione delle seguenti fasi di intervento: • Stesa del primo strato di resina epossidica bicomponente per incollaggio fibre di rinforzo, per una resa di circa 0,3 Kg/mq. • Applicazione dei nastri di fibre di carbonio e/o ibrido secondo le direttrici di progetto (in base alla specifica funzione strutturale da assolvere), avendo cura di evitare la formazione di bolle d'aria ed assicurare la perfetta aderenza al supporto. • Stesa di un secondo strato di resina epossidica in ragione di 0,3 Kg/mq, rullatura con appositi rulli scanalati per eliminare eventuali bolle d'aria e resina in eccesso. • Eventuale ripetizione delle fasi d), e) per tutti gli strati previsti nel progetto, sia in semplice sovrapposizione che in direzione rtogonale alla precedente.• Rimozione delle eventuali parti eccedenti di resina. La temperatura ambiente di utilizzo del materiale non deve essere inferiore a +5°C. Non è consentita l'applicazione in ambienti particolarmente umidi od in presenza di fenomeni di condensa sulle superfici da rinforzare, le quali devono essere completamente asciutte, pulite da polveri o formazioni di sali cristallizzati, muffe e rese idonee alla lavorazione da effettuare.E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi dal presente articolo i trattamenti superficiali esterni di finitura, i trattamenti filmogeni protettivi obbligatori e le indagini e prove pre e post intervento, da valutarsi separatamente, nonché tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori, quali impalcature per accesso in quota, ripristino delle superfici ammalorate precedente l'applicazione della fibra Il materiale di rinforzo deve garantire le seguenti caratteristiche minime: deve garantire la perfetta bidirezionalità delle fibre mediante un leggero filo di trama in vetro termosaldato, che consenta una facile					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	manovrabilità e taglio del nastro, senza pregiudicare l'allineamento delle fibre e senza il rischio di sfibrare il nastro stesso. Il nastro deve presentare le seguenti caratteristiche minime prestazionali: • -979 KN/m • modulo di Young medio ≥240 GPa • allungamento medio a rottura della fibra 1,9%					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,6000	28,96	46,336	1,6000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,6000	24,13	38,608	1,6000
	22CL.PR.12.0112 - Resina epossidica bicomponente per incollaggio fibre di rinforzo	kg	1,3000	48,00	62,400	1,3000
	22CL.PR.12.0131 - Fascia in fibre di carbonio quadridirezionali dal peso di 600 g/mq	mq	1,3000	135,00	175,500	1,3000
					48,427	
	(SPESE GENERALI)15%*322.844				37,127	
	(UTILE)10%*371.271					
	Totale analizzato	mq	1,0000		408,398	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 408,40					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
142	**Analisi 22CL.PR.R.05100.50.a** ANCORAGGI AL CALCESTRUZZO DEI RINFORZI FRP Ancoraggi al calcestruzzo dei rinforzi in FRP: connessioni diam 8 mm. con fibre di carbonio e resine epossidiche Fornitura e posa in opera di un sistema di connessione in fibre di carbonio unidirezionali per la realizzazione di connessioni d'aggancio tra le strutture esistenti e i sistemi di rinforzo strutturali di tipo FRP , secondo le seguenti fasi e metodologie: Perforazione della muratura alla profondità stabilita ed inserimento del fiocco di fibre preimpregnato in umido con resina epossidica,avendo cura di fuoriuscire dal foro con il FIOCCO Ud per eseguire l'aggancio tra il connettore stesso ed il sistema composito FRP posato. Caratteristiche fibre :Valore tipico Peso specifico 1,82 kg/dm³-Colore Nero - Contenuto Fibre 100,00%-Allungamento rottura a trazione 2,00%-Modulo elastico a trazione 250 GPa- Resistenza a trazione 4900 MPa Per 10 cm di profondità e larghezza del foro di 8 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2000	28,96	5,792	0,2000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4000	24,13	9,652	0,4000
	22CL.PR.12.0112 - Resina epossidica bicomponente per incollaggio fibre di rinforzo	kg	0,1500	48,00	7,200	0,1500
	22CL.PR.12.0132 - Connessioni in fibre di carbonio unidirezionali diam. 8 mm	m	0,350000	21,00	7,350	0,350000
					4,499	
	(SPESE GENERALI)15%*29.994				3,449	
	(UTILE)10%*34.493					
	Totale analizzato	cad	1,0000		37,942	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 37,94					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
143	**Analisi 22CL.PR.R.05100.50.b** ANCORAGGI AL CALCESTRUZZO DEI RINFORZI FRP Ancoraggi al calcestruzzo dei rinforzi in FRP: connessioni diam 10 mm. con fibre di carbonio e resine epossidiche Fornitura e posa in opera di un sistema di connessione in fibre di carbonio unidirezionali per la realizzazione di connessioni d'aggancio tra le strutture esistenti e i sistemi di rinforzo strutturali di tipo FRP , secondo le seguenti fasi e metodologie: Caratteristiche fibre :Valore tipico Peso specifico 1,82 kg/dm³-Colore Nero - Contenuto Fibre 100,00%-Allungamento rottura a trazione 2,00%-Modulo elastico a trazione 250 GPa- Resistenza a trazione 4900 MPa Per 10 cm di profondità e larghezza del foro di 10 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2000	28,96	5,792	0,2000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4000	24,13	9,652	0,4000
	22CL.PR.12.0112 - Resina epossidica bicomponente per incollaggio fibre di rinforzo	kg	0,2000	48,00	9,600	0,2000
	22CL.PR.12.0133 - Connessioni in fibre di carbonio unidirezionali diam. 10 mm	m	0,350000	26,40	9,240	0,350000
					5,143	
	(SPESE GENERALI)15%*34.284					
					3,943	
	(UTILE)10%*39.427					
	Totale analizzato	cad	1,0000		43,370	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 43,37					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
144	**Analisi 22CL.PR.R.05100.50.c** ANCORAGGI AL CALCESTRUZZO DEI RINFORZI FRP Ancoraggi al calcestruzzo dei rinforzi in FRP: connessioni diam 12 mm. con fibre di carbonio e resine epossidiche Fornitura e posa in opera di un sistema di connessione in fibre di carbonio unidirezionali per la realizzazione di connessioni d'aggancio tra le strutture esistenti e i sistemi di rinforzo strutturali di tipo FRP Caratteristiche fibre :Valore tipico Peso specifico 1,82 kg/dm³-Colore Nero - Contenuto Fibre 100,00%-Allungamento rottura a trazione 2,00%-Modulo elastico a trazione 250 GPa- Resistenza a trazione 4900 MPa Per 10 cm di profondità e larghezza del foro di 12 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2000	28,96	5,792	0,2000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4000	24,13	9,652	0,4000
	22CL.PR.12.0112 - Resina epossidica bicomponente per incollaggio fibre di rinforzo	kg	0,3000	48,00	14,400	0,3000
	22CL.PR.12.0134 - Connessioni in fibre di carbonio unidirezionali diam. 12 mm	m	0,350000	31,80	11,130	0,350000
					6,146	
	(SPESE GENERALI)15%*40.974					
					4,712	
	(UTILE)10%*47.120					
	Totale analizzato	cad	1,0000		51,832	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 51,83					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
145	**Analisi 22CL.PR.R.05100.50.d** ANCORAGGI AL CALCESTRUZZO DEI RINFORZI FRP Ancoraggi al calcestruzzo dei rinforzi in FRP: connessioni passanti diam 12 mm. con fibre di carbonio e resine epossidiche Fornitura e posa in opera di un sistema di connessione in fibre di carbonio unidirezionali per la realizzazione di connessioni d'aggancio tra le strutture esistenti e i sistemi di rinforzo strutturali di tipo FRP Caratteristiche fibre :Valore tipico Peso specifico 1,82 kg/dm³-Colore Nero - Contenuto Fibre 100,00%-Allungamento rottura a trazione 2,00%-Modulo elastico a trazione 250 GPa- Resistenza a trazione 4900 MPa Passanti Per 10 cm di profondità e larghezza del foro di 12 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2000	28,96	5,792	0,2000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4000	24,13	9,652	0,4000
	22CL.PR.12.0112 - Resina epossidica bicomponente per incollaggio fibre di rinforzo	kg	0,5000	48,00	24,000	0,5000
	22CL.PR.12.0134 - Connessioni in fibre di carbonio unidirezionali diam. 12 mm	m	0,500000	31,80	15,900	0,500000
					8,302	
	(SPESE GENERALI)15%*55.344					
					6,365	
	(UTILE)10%*63.646					
	Totale analizzato	cad	1,0000		70,011	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 70,01					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
146	**Analisi 22CL.PR.R.05100.50.e** ANCORAGGI AL CALCESTRUZZO DEI RINFORZI FRP Ancoraggi al calcestruzzo dei rinforzi in FRP: connessioni non passanti di diam 12 mm. con tondini pultrusi e fibre in carbonio e resine epossidiche Fornitura e posa in opera di un sistema di connessione tra sistema FRP e struttura esistente costituito da tondino in fibra di carbonio preformato con avvolto intorno nastro di tessuto in fibre di carbonio unidirezionali per la realizzazione di connessioni d'aggancio tra le strutture esistenti e i sistemi di rinforzo strutturali di tipo FRP , secondo le seguenti fasi e metodologie: Perforazione della muratura alla profondità stabilita , rivestimento di TONDINO UD diam.8 mm eseguito in opera reimpregnato in resina ed inserimento del tondino stesso nella perforazione (depolverizzata in precedenza) ,avendo cura di fuoriuscire dal foro con il NASTRO UD per circa 25 cm. Apertura a fiore del tessuto fuoriuscito ed incollaggio dello stesso al sistema composito FRP posato. Caratteristiche fibre :Valore tipico Peso specifico 1,82 kg/dm³-Colore Nero - Contenuto Fibre 100,00%-Allungamento rottura a trazione 2,00%-Modulo elastico a trazione 250 GPa- Resistenza a trazione 4900 MPa Per 15 cm di profondità e larghezza del foro di 12 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2000	28,96	5,792	0,2000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4000	24,13	9,652	0,4000
	22CL.PR.12.0112 - Resina epossidica bicomponente per incollaggio fibre di rinforzo	kg	0,3000	48,00	14,400	0,3000
	22CL.PR.12.0113 - Fascia in fibre di carbonio unidirezionali dal peso di 320 g/mq	mq	0,3000	78,00	23,400	0,3000
	22CL.PR.12.0135 - Tondino in fibra di carbonio preformato	m	0,150000	45,00	6,750	0,150000
					8,999	
	(SPESE GENERALI)15%*59.994					
					6,899	
	(UTILE)10%*68.993					
	Totale analizzato	cad	1,0000		75,892	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 75,89					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
147	**Analisi 22CL.PR.R.05100.50.f** ANCORAGGI AL CALCESTRUZZO DEI RINFORZI FRP Ancoraggi al calcestruzzo dei rinforzi in FRP: connessioni passanti di diam 12 mm. con tondini pultrusi e fibre in carbonio e resine epossidiche Fornitura e posa in opera di un sistema di connessione tra sistema FRP e struttura esistente costituito da tondino in fibra di carbonio preformato con avvolto intorno nastro di tessuto in fibre di carbonio unidirezionali per la realizzazione di connessioni d'aggancio tra le strutture esistenti e i sistemi di rinforzo strutturali di tipo FRP Caratteristiche fibre :Valore tipico Peso specifico 1,82 kg/dm³-Colore Nero - Contenuto Fibre 100,00%-Allungamento rottura a trazione 2,00%-Modulo elastico a trazione 250 GPa- Resistenza a trazione 4900 MPa Per 15 cm di profondità e larghezza del foro di 12 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2000	28,96	5,792	0,2000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4000	24,13	9,652	0,4000
	22CL.PR.12.0112 - Resina epossidica bicomponente per incollaggio fibre di rinforzo	kg	0,3000	48,00	14,400	0,3000
	22CL.PR.12.0113 - Fascia in fibre di carbonio unidirezionali dal peso di 320 g/mq	mq	0,3500	78,00	27,300	0,3500
	22CL.PR.12.0135 - Tondino in fibra di carbonio preformato	m	0,150000	45,00	6,750	0,150000
					9,584	
	(SPESE GENERALI)15%*63.894					
					7,348	
	(UTILE)10%*73.478					
	Totale analizzato	cad	1,0000		80,826	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 80,83					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
148	**Analisi 22CL.PR.R.05100.60.a** RINFORZI STRUTTURALE DELLE MURATURE IN FRCM Rinforzo delle murature: regolarizzazione della superficie per l'applicazione di rete in carbonio con matrice di legante idraulico per il consolidamento delle strutture in muratura Fornitura e posa Malta cementizia strutturale, adesiva, fibrorinforzata con microfibre di calcio silicato, a base di leganti idraulici, aggregati selezionati, filler reattivi superpozzolanici, agenti adesivi e multifunzionali per la realizzazione di uno strato di aggrappo e regolarizzazione delle murature diametro massimo aggregato : mm 1,5 / 5 - colore : grigio scuro- spessori di rivestimento : mm 15 – 30 tempo di lavorabilità : 45' a 25°C consumo indicativo (mm/m2): kg 1,9 - 2 temperatura max di contatto 600°C conservabilità protetta : 6 mesi Resistenze meccaniche indicative (N/mmq) compressione a 28 gg > 50 flessione a 28 gg > 8,5 Per metro quadro e spessore di 2,00 cm					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2500	26,86	6,715	0,2500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5500	24,13	13,272	0,5500
	22CL.PR.12.0136 - Malta cementizia strutturale, adesiva, fibrorinforzata con microfibre di calcio silicato, a base di leganti idraulici, aggregati selezionati, filler reattivi superpozzolanici, agenti adesivi e multifunzionali	kg	41,2000	1,80	74,160	41,2000
					14,122	
	(SPESE GENERALI)15%*94.147				10,827	
	(UTILE)10%*108.269					
	Totale analizzato	mq	1,0000		119,096	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 119,10					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
149	**Analisi 22CL.PR.R.05100.60.b** RINFORZI STRUTTURALE DELLE MURATURE IN FRCM Rinforzo delle murature con FRCM: applicazione di rete in carbonio in matrice idraulica per il consolidamento delle strutture in muratura. Applicazione di uno strato di rete in carbonio orientata a 0°/90° Fornitura e posa in opera di un sistema di rinforzo a taglio e flessione delle strutture in muratura mediante compositi in natura fibrosa costituiti da reti di carbonio e Malta cementizia strutturale, adesiva, fibrorinforzata con microfibre di calcio silicato, a base di leganti idraulici, aggregati selezionati, filler reattivi superpozzolanici, agenti adesivi e multifunzionali con Resistenze meccaniche indicative (N/mmq) compressione a 28 gg > 50 e flessione a 28 gg > 8,5 Per metro quadro di fibre di carbonio orientato 0-90°					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,6000	28,96	17,376	0,6000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,6000	24,13	14,478	0,6000
	22CL.PR.12.0136 - Malta cementizia strutturale, adesiva, fibrorinforzata con microfibre di calcio silicato, a base di leganti idraulici, aggregati selezionati, filler reattivi superpozzolanici, agenti adesivi e multifunzionali	kg	12,0000	1,80	21,600	12,0000
	22CL.PR.12.0137 - Rete in carbonio 230	mq	1,2000	55,20	66,240	1,2000
					17,954	
	(SPESE GENERALI)15%*119.694					
					13,765	
	(UTILE)10%*137.648					
	Totale analizzato	mq	1,0000		151,413	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 151,41					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
150	**Analisi 22CL.PR.R.05100.60.c** RINFORZI STRUTTURALE DELLE MURATURE IN FRCM Rinforzo delle murature con FRCM: applicazione di rete in carbonio in matrice idraulica per il consolidamento delle strutture in muratura. Applicazione di un secondo strato di rete in carbonio orientata a +45°/-45° Fornitura e posa in opera di un sistema di rinforzo a taglio e flessione delle strutture in muratura mediante compositi in natura fibrosa costituiti da reti di carbonio e Malta cementizia strutturale, adesiva, fibrorinforzata con microfibre di calcio silicato, a base di leganti idraulici, aggregati selezionati, filler reattivi superpozzolanici, agenti adesivi e multifunzionali con Resistenze meccaniche indicative (N/mmq) compressione a 28 gg > 50 e flessione a 28 gg > 8,5 Per metro quadro di fibre di carbonio orientato +45/-45°					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,6000	28,96	17,376	0,6000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,6000	24,13	14,478	0,6000
	22CL.PR.12.0136 - Malta cementizia strutturale, adesiva, fibrorinforzata con microfibre di calcio silicato, a base di leganti idraulici, aggregati selezionati, filler reattivi superpozzolanici, agenti adesivi e multifunzionali	kg	12,0000	1,80	21,600	12,0000
	22CL.PR.12.0137 - Rete in carbonio 230	mq	1,2000	55,20	66,240	1,2000
					17,954	
	(SPESE GENERALI)15%*119.694					
					13,765	
	(UTILE)10%*137.648					
	Totale analizzato	mq	1,0000		151,413	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 151,41					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
151	**Analisi 22CL.PR.R.05100.60.d** RINFORZI STRUTTURALE DELLE MURATURE IN FRCM Rinforzo delle murature con FRCM: applicazione di rete in carbonio in matrice idraulica per il consolidamento delle strutture in muratura. Applicazione di rete in carbonio orientata 0°-90° Fornitura e posa in opera di un sistema di rinforzo a taglio e flessione delle strutture in muratura mediante compositi in natura fibrosa costituiti da reti di carbonio e Malta cementizia strutturale, adesiva, fibrorinforzata con microfibre di calcio silicato, a base di leganti idraulici, aggregati selezionati, filler reattivi superpozzolanici, agenti adesivi e multifunzionali con Resistenze meccaniche indicative (N/mmq) compressione a 28 gg > 50 e flessione a 28 gg > 8,5 Per metro quadro di fibre di carbonio orientato 0°-90°					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,6000	28,96	17,376	0,6000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,6000	24,13	14,478	0,6000
	22CL.PR.12.0136 - Malta cementizia strutturale, adesiva, fibrorinforzata con microfibre di calcio silicato, a base di leganti idraulici, aggregati selezionati, filler reattivi superpozzolanici, agenti adesivi e multifunzionali	kg	12,0000	1,80	21,600	12,0000
	22CL.PR.12.0138 - Rete in carbonio 360	mq	1,2000	81,60	97,920	1,2000
					22,706	
	(SPESE GENERALI)15%*151.374					
					17,408	
	(UTILE)10%*174.080					
	Totale analizzato	mq	1,0000		191,488	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 191,49					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
152	**Analisi 22CL.PR.R.05100.60.e** RINFORZI STRUTTURALE DELLE MURATURE IN FRCM Rinforzo delle murature con FRCM: applicazione di rete in carbonio in matrice idraulica per il consolidamento delle strutture in muratura. Applicazione di un secondo strato di rete in carbonio orientata a +45°/-45° Fornitura e posa in opera di un sistema di rinforzo a taglio e flessione delle strutture in muratura mediante compositi in natura fibrosa costituiti da reti di carbonio e Malta cementizia strutturale, adesiva, fibrorinforzata con microfibre di calcio silicato, a base di leganti idraulici, aggregati selezionati, filler reattivi superpozzolanici, agenti adesivi e multifunzionali con Resistenze meccaniche indicative (N/mmq) compressione a 28 gg > 50 e flessione a 28 gg > 8,5 Per metro quadro di fibre di carbonio orientato +/-45°					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,6000	28,96	17,376	0,6000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,6000	24,13	14,478	0,6000
	22CL.PR.12.0136 - Malta cementizia strutturale, adesiva, fibrorinforzata con microfibre di calcio silicato, a base di leganti idraulici, aggregati selezionati, filler reattivi superpozzolanici, agenti adesivi e multifunzionali	kg	12,0000	1,80	21,600	12,0000
	22CL.PR.12.0138 - Rete in carbonio 360	mq	1,2000	81,60	97,920	1,2000
					22,706	
	(SPESE GENERALI)15%*151.374					
					17,408	
	(UTILE)10%*174.080					
	Totale analizzato	mq	1,0000		191,488	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 191,49					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
153	**Analisi 22CL.PR.R.05100.60.f** RINFORZI STRUTTURALE DELLE MURATURE IN FRCM Rinforzo delle murature con FRCM: applicazione di rete in carbonio in matrice idraulica per il consolidamento delle volte. Applicazione della rete in carbonio orientata a 0°/90° Fornitura e posa in opera di un sistema di rinforzo a taglio e flessione delle strutture in muratura mediante compositi in natura fibrosa costituiti da reti di carbonio e Malta cementizia strutturale, adesiva, fibrorinforzata con microfibre di calcio silicato, a base di leganti idraulici, aggregati selezionati, filler reattivi superpozzolanici, agenti adesivi e multifunzionali con Resistenze meccaniche indicative (N/mmq) compressione a 28 gg > 50 e flessione a 28 gg > 8,5 Per metro quadro di fibre di carbonio orientato 0-90°					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,6000	28,96	17,376	0,6000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,6000	24,13	14,478	0,6000
	22CL.PR.12.0136 - Malta cementizia strutturale, adesiva, fibrorinforzata con microfibre di calcio silicato, a base di leganti idraulici, aggregati selezionati, filler reattivi superpozzolanici, agenti adesivi e multifunzionali	kg	12,0000	1,80	21,600	12,0000
	22CL.PR.12.0137 - Rete in carbonio 230	mq	1,2000	55,20	66,240	1,2000
					17,954	
	(SPESE GENERALI)15%*119.694					
					13,765	
	(UTILE)10%*137.648					
	Totale analizzato	mq	1,0000		151,413	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 151,41					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
154	**Analisi 22CL.PR.R.05100.60.g** RINFORZI STRUTTURALE DELLE MURATURE IN FRCM Rinforzo delle volte con FRCM: applicazione di rete in carbonio in matrice idraulica per il consolidamento delle volte. Applicazione di un secondo strato di rete in carbonio orientata a +45°/-45° Fornitura e posa in opera di un sistema di rinforzo a taglio e flessione delle strutture in muratura mediante compositi in natura fibrosa costituiti da reti di carbonio e Malta cementizia strutturale, adesiva, fibrorinforzata con microfibre di calcio silicato, a base di leganti idraulici, aggregati selezionati, filler reattivi superpozzolanici, agenti adesivi e multifunzionali con Resistenze meccaniche indicative (N/mmq) compressione a 28 gg > 50 e flessione a 28 gg > 8,5 Per metro quadro di fibre di carbonio orientato +/-45°					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,6000	28,96	17,376	0,6000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,6000	24,13	14,478	0,6000
	22CL.PR.12.0136 - Malta cementizia strutturale, adesiva, fibrorinforzata con microfibre di calcio silicato, a base di leganti idraulici, aggregati selezionati, filler reattivi superpozzolanici, agenti adesivi e multifunzionali	kg	12,0000	1,80	21,600	12,0000
	22CL.PR.12.0137 - Rete in carbonio 230	mq	1,2000	55,20	66,240	1,2000
					17,954	
	(SPESE GENERALI)15%*119.694					
					13,765	
	(UTILE)10%*137.648					
	Totale analizzato	mq	1,0000		151,413	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 151,41					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
155	**Analisi 22CL.PR.R.05100.60.h** RINFORZI STRUTTURALE DELLE MURATURE IN FRCM Rinforzo delle Volte con FRCM: applicazione di rete in Basalto con matrice idraulica per il consolidamento delle strutture in muratura. Applicazione di un primo o secondo strato di rete in Basalto orientata a 0°/90° o +/- 45° Fornitura e posa in opera di un sistema di rinforzo a taglio e flessione delle strutture in muratura mediante compositi in natura fibrosa costituiti da reti di Basalto vente modulo d'elasticità di 85- 90 GPa , e Malta cementizia strutturale, adesiva, fibrorinforzata con microfibre di calcio silicato, a base di leganti idraulici, aggregati selezionati, filler reattivi superpozzolanici, agenti adesivi e multifunzionali con Resistenze meccaniche indicative (N/mmq) compressione a 28 gg > 50 e flessione a 28 gg > 8,5 . Il sistema di rinforzo avrà elevata resistenza al fuoco . Per metro quadro di fibre di Basalto orientato 0-90° e +/- 45°					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,6000	28,96	17,376	0,6000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,6000	24,13	14,478	0,6000
	22CL.PR.12.0136 - Malta cementizia strutturale, adesiva, fibrorinforzata con microfibre di calcio silicato, a base di leganti idraulici, aggregati selezionati, filler reattivi superpozzolanici, agenti adesivi e multifunzionali	kg	12,0000	1,80	21,600	12,0000
	22CL.PR.12.0139 - Rete in basalto 300	mq	1,2000	22,20	26,640	1,2000
					12,014	
	(SPESE GENERALI)15%*80.094					
					9,211	
	(UTILE)10%*92.108					
	Totale analizzato	mq	1,0000		101,319	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 101,32					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
156	**Analisi 22CL.PR.R.05100.60.i** RINFORZI STRUTTURALE DELLE MURATURE IN FRCM Rinforzo delle murature con FRCM: applicazione di rete in Basalto con matrice idraulica per il consolidamento delle strutture in muratura. Applicazione di un primo o secondo strato di rete in Basalto orientata a 0°/90° o +/- 45° Fornitura e posa in opera di un sistema di rinforzo a taglio e flessione delle strutture in muratura mediante compositi in natura fibrosa costituiti da reti di Basalto avente modulo d'elasticità di 85- 90 GPa , e Malta cementizia strutturale, adesiva, fibrorinforzata con microfibre di calcio silicato, a base di leganti idraulici, aggregati selezionati, filler reattivi superpozzolanici, agenti adesivi e multifunzionali con Resistenze meccaniche indicative (N/mmq) compressione a 28 gg > 50 e flessione a 28 gg > 8,5 . Il sistema di rinforzo avrà elevata resistenza al fuoco . Per metro quadro di fibre di Basalto orientato 0-90° e +/- 45°					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,6000	28,96	17,376	0,6000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,6000	24,13	14,478	0,6000
	22CL.PR.12.0136 - Malta cementizia strutturale, adesiva, fibrorinforzata con microfibre di calcio silicato, a base di leganti idraulici, aggregati selezionati, filler reattivi superpozzolanici, agenti adesivi e multifunzionali	kg	12,0000	1,80	21,600	12,0000
	22CL.PR.12.0140 - Rete in basalto 600	mq	1,2000	43,80	52,560	1,2000
					15,902	
	(SPESE GENERALI)15%*106.014					
					12,192	
	(UTILE)10%*121.916					
	Totale analizzato	mq	1,0000		134,108	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 134,11					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
157	**Analisi 22CL.PR.R.05100.70.a** FINITURE DEI SISTEMI IN FRP Finitura delle superfici in FRP: spolvero con sabbia di quarzo essicata Fornitura e posa in opera di spolvero di sabbia di quarzo essicata applicata "fresco su fresco" sull'ultima mano di resina epossidica utilizzata per l'incollaggio di sistemi compositi in FRP.					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2000	26,86	5,372	0,2000
	22CL.PR.12.0141 - Sabbia di quarzo essiccata	L	0,4500	2,10	0,945	0,4500
					0,948	
	(SPESE GENERALI)15%*6.317				0,727	
	(UTILE)10%*7.265					
	Totale analizzato	mq	1,0000		7,992	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 7,99					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
158	**Analisi 22CL.PR.R.05100.70.b** FINITURE DEI SISTEMI IN FRP Finiture dei sistemi in FRP:Rasatura delle superfici consolidate con sistemi FRP con malta cementizia bicomponente. Fornitura e posa in opera di malta bicomponente fibrorinforzata , addizionata con polimeri flessibilizzanti per rasature su fondi non assorbenti di colore grigio per l'esecuzione di finiture millimetriche sopra i sistemi FRP Per metro quadro e spessore di 2 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1500	28,96	4,344	0,1500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1500	24,13	3,620	0,1500
	22CL.PR.12.0142 - Malta bicomponente fibrorinforzata addizionata con polimeri flessibbilizzanti per rasature	kg	3,0900	2,40	7,416	3,0900
					2,307	
	(SPESE GENERALI)15%*15.380				1,769	
	(UTILE)10%*17.687					
	Totale analizzato		1,00		19,456	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/ 19,46					

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - OPERE CIVILI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
1	**Analisi 22CL.PR.R.0610.10.a** Revisione semplice di bussole o di sportelli a vetri di finestra					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1000	28,96	2,896	0,1000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1000	24,13	2,413	0,1000
	22CL.PR.2.3080.z10 - ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Resina acrilica in emilsione	L	0,1000	6,36	0,636	0,1000
	(*) 22CL.PR.R.5010.30.a - Malta con calce idrata e pozzolana composta da 200 kg di calce idrata per 1,10 mc di pozzolana vagliata	mc	0,0237	127,88	3,031	0,0237
					1,346	
	(SPESE GENERALI)15%*8.976					
					1,032	
	(UTILE)10%*10.322					
	Totale analizzato	mq	1,0000		11,354	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 11,35					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
2	**Analisi 22CL.PR.R.0610.20.a** Piccola riparazione di infissi costituita da ritocchi					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3600	28,96	10,426	0,3600
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1000	24,13	2,413	0,1000
	22CL.PR.2.3080.z10 - ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Resina acrilica in emilsione	L	0,1000	6,36	0,636	0,1000
	(*) 22CL.PR.R.5010.30.a - Malta con calce idrata e pozzolana composta da 200 kg di calce idrata per 1,10 mc di pozzolana vagliata	mc	0,0237	127,88	3,031	0,0237
					2,476	
	(SPESE GENERALI)15%*16.506				1,898	
	(UTILE)10%*18.982					
	Totale analizzato	mq	1,0000		20,880	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 20,88					

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - OPERE CIVILI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
3	**Analisi 22CL.PR.R.0610.30.a** Media riparazione di infissi					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3600	28,96	10,426	0,3600
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3600	24,13	8,687	0,3600
	22CL.PR.2.3080.z10 - ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Resina acrilica in emilsione	L	0,1500	6,36	0,954	0,1500
	(*) 22CL.PR.R.5010.30.a - Malta con calce idrata e pozzolana composta da 200 kg di calce idrata per 1,10 mc di pozzolana vagliata	mc	0,0500	127,88	6,394	0,0500
					3,969	
	(SPESE GENERALI)15%*26.461					
					3,043	
	(UTILE)10%*30.430					
	Totale analizzato	mq	1,0000		33,473	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 33,47					

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - OPERE CIVILI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
4	**Analisi 22CL.PR.R.0610.40.a** Grande riparazione di infissi di qualunque genere					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4600	28,96	13,322	0,4600
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4600	24,13	11,100	0,4600
	22CL.PR.2.3080.z10 - ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Resina acrilica in emilsione	L	0,2000	6,36	1,272	0,2000
	(*) 22CL.PR.R.5010.30.a - Malta con calce idrata e pozzolana composta da 200 kg di calce idrata per 1,10 mc di pozzolana vagliata	mc	0,0700	127,88	8,952	0,0700
					5,197	
	(SPESE GENERALI)15%*34.646					
					3,984	
	(UTILE)10%*39.843					
	Totale analizzato	mq	1,0000		43,827	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 43,83					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
5	**Analisi 22CL.PR.R.0610.50.a** persiane alla romana					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0100	28,96	0,290	0,0100
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0100	24,13	0,241	0,0100
	22CL.PR.2.3080.z10 - ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Resina acrilica in emilsione	L	0,2000	6,36	1,272	0,2000
	22CL.PR.2.18100.10.a - persiane alla Romana	mq	1,0000	22,00	22,000	1,0000
					3,570	
	(SPESE GENERALI)15%*23.803					
					2,737	
	(UTILE)10%*27.373					
	Totale analizzato	mq	1,0000		30,110	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 30,11					

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - OPERE CIVILI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
6	**Analisi 22CL.PR.R.0610.50.b** portoni di accesso a fabbricati					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0100	28,96	0,290	0,0100
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0100	24,13	0,241	0,0100
	22CL.PR.2.3080.z10 - ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Resina acrilica in emilsione	L	0,2000	6,36	1,272	0,2000
	22CL.PR.2.18100.10.b - portone di accesso	mq	1,0000	54,00	54,000	1,0000
					8,370	
	(SPESE GENERALI)15%*55.803					
					6,417	
	(UTILE)10%*64.173					
	Totale analizzato	mq	1,0000		70,590	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 70,59					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
7	**Analisi 22CL.PR.R.0610.60.a** di abete					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0100	28,96	0,290	0,0100
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0100	24,13	0,241	0,0100
	22CL.PR.2.3080.z10 - ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Resina acrilica in emilsione	L	0,2000	6,36	1,272	0,2000
	22CL.PR.2.13030.g - montante di Abete	ml	1,00	22,50	22,500	1,00
					3,645	
	(SPESE GENERALI)15%*24.303					
					2,795	
	(UTILE)10%*27.948					
	Totale analizzato	m	1,000000		30,743	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/m 30,74					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
8	**Analisi 22CL.PR.R.0610.60.b** per sportelli di persiane in castagno					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0100	28,96	0,290	0,0100
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0100	24,13	0,241	0,0100
	22CL.PR.2.3080.z10 - ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Resina acrilica in emilsione	L	0,2000	6,36	1,272	0,2000
	22CL.PR.2.13030.h - montante in castagno	ml	1,00	30,00	30,000	1,00
					4,770	
	(SPESE GENERALI)15%*31.803				3,657	
	(UTILE)10%*36.573					
	Totale analizzato	m	1,000000		40,230	
	Prezzo di applicazione Euro/m 40,23					

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - OPERE CIVILI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
9	**Analisi 22CL.PR.R.0610.70.a** di abete					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0100	28,96	0,290	0,0100
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0100	24,13	0,241	0,0100
	22CL.PR.2.3080.z10 - ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Resina acrilica in emilsione	L	0,2000	6,36	1,272	0,2000
	(*) 22CL.PR.E.18130.100.a - Imbotto o succielo di legname per rivestimento di squarci e succieli, liscio, in tavole di abete In tavole di abete	mq	0,2000	60,18	12,036	0,2000
					2,076	
	(SPESE GENERALI)15%*13.839					
					1,592	
	(UTILE)10%*15.915					
	Totale analizzato	m	1,000000		17,507	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/m 17,51					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
10	**Analisi 22CL.PR.R.0610.70.b** di castagno					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0500	28,96	1,448	0,0500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0400	24,13	0,965	0,0400
	22CL.PR.2.3080.z10 - ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Resina acrilica in emilsione	L	0,0100	6,36	0,064	0,0100
	22CL.PR.2.12010.aa - tavole in castagno	mc	0,04	396,80	15,872	0,04
					2,752	
	(SPESE GENERALI)15%*18.349					
					2,110	
	(UTILE)10%*21.101					
	Totale analizzato	m	1,000000		23,211	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/m 23,21					

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - OPERE CIVILI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
11	**Analisi 22CL.PR.R.0610.70.c** di douglas					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0300	28,96	0,869	0,0300
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0300	24,13	0,724	0,0300
	22CL.PR.2.3080.z10 - ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Resina acrilica in emilsione	L	0,0100	6,36	0,064	0,0100
	22CL.PR.2.12010.ab - tavole di douglas	mc	0,05	403,00	20,150	0,05
					3,271	
	(SPESE GENERALI)15%*21.807					
					2,508	
	(UTILE)10%*25.078					
	Totale analizzato	m	1,000000		27,586	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/m 27,59					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
12	**Analisi 22CL.PR.R.0610.80.a** per infissi interni in abete della sezione fino a 45x96 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0500	28,96	1,448	0,0500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0400	24,13	0,965	0,0400
	22CL.PR.2.3080.z10 - ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Resina acrilica in emilsione	L	0,0100	6,36	0,064	0,0100
	22CL.PR.2.12010.ac - telaio a cassettone in abete	ml	1,00	16,12	16,120	1,00
					2,790	
	(SPESE GENERALI)15%*18.597					
					2,139	
	(UTILE)10%*21.387					
	Totale analizzato	m	1,000000		23,526	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/m 23,53					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
13	**Analisi 22CL.PR.R.0610.80.b** per infissi esterni in castagno o pino del nord, sezione 45x96 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0500	28,96	1,448	0,0500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0400	24,13	0,965	0,0400
	22CL.PR.2.3080.z10 - ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Resina acrilica in emilsione	L	0,0100	6,36	0,064	0,0100
	22CL.PR.2.12010.ad - telaio a cassettone in castagno	ml	1,00	18,60	18,600	1,00
					3,162	
	(SPESE GENERALI)15%*21.077					
					2,424	
	(UTILE)10%*24.239					
	Totale analizzato	m	1,000000		26,663	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/m 26,66					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
14	**Analisi 22CL.PR.R.0610.80.c** per infissi esterni in douglas					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0500	28,96	1,448	0,0500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0400	24,13	0,965	0,0400
	22CL.PR.2.3080.z10 - ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Resina acrilica in emilsione	L	0,0100	6,36	0,064	0,0100
	22CL.PR.2.12010.ae - telaio per cassettone in douglas	ml	1,00	21,08	21,080	1,00
					3,534	
	(SPESE GENERALI)15%*23.557					
					2,709	
	(UTILE)10%*27.091					
	Totale analizzato	m	1,000000		29,800	
	Prezzo di applicazione Euro/m 29,80					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
15	**Analisi 22CL.PR.R.0610.90.a** di abete					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0500	28,96	1,448	0,0500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0400	24,13	0,965	0,0400
	22CL.PR.2.3080.z10 - ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Resina acrilica in emilsione	L	0,1000	6,36	0,636	0,1000
	22CL.PR.2.12010.bb - ferramenta	mq	1,0000	36,58	36,580	1,0000
					5,944	
	(SPESE GENERALI)15%*39.629					
					4,557	
	(UTILE)10%*45.573					
	Totale analizzato	mq	1,0000		50,130	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 50,13					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
16	**Analisi 22CL.PR.R.0610.90.b** di pino del nord					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0500	28,96	1,448	0,0500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0400	24,13	0,965	0,0400
	22CL.PR.2.3080.z10 - ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Resina acrilica in emilsione	L	0,1000	6,36	0,636	0,1000
	22CL.PR.2.12010.bc - pino del nord	mq	1,0000	37,39	37,390	1,0000
					6,066	
	(SPESE GENERALI)15%*40.439					
					4,651	
	(UTILE)10%*46.505					
	Totale analizzato	mq	1,0000		51,156	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 51,16					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
17	**Analisi 22CL.PR.R.0610.90.c** di compensato di pioppo da 6 mm					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0500	28,96	1,448	0,0500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0400	24,13	0,965	0,0400
	22CL.PR.2.3080.z10 - ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Resina acrilica in emilsione	L	0,1000	6,36	0,636	0,1000
	22CL.PR.2.12010.bd - compensato di pioppo	mq	1,0000	19,84	19,840	1,0000
					3,433	
	(SPESE GENERALI)15%*22.889					
					2,632	
	(UTILE)10%*26.322					
	Totale analizzato	mq	1,0000		28,954	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 28,95					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
18	**Analisi 22CL.PR.R.0610.100.a** Smontaggio e rimontaggio di mostre di porte					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0500	28,96	1,448	0,0500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0500	24,13	1,207	0,0500
					0,398	
	(SPESE GENERALI)15%*2.655					
					0,305	
	(UTILE)10%*3.053					
	Totale analizzato	mq	1,0000		3,358	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 3,36					

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - OPERE CIVILI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
19	**Analisi 22CL.PR.R.0610.110.a** Cambiamento di mano delle bussole Cambiamento di mano delle bussole, compresa la tassellatura ed ogni altra opera occorrente, compresa la fornitura delle ferramenta					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0600	28,96	1,738	0,0600
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0600	24,13	1,448	0,0600
	22CL.PR.2.3080.z10 - ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Resina acrilica in emilsione	L	0,1000	6,36	0,636	0,1000
	22CL.PR.2.12010.bb - ferramenta	mq	1,7000	36,58	62,186	1,7000
					9,901	
	(SPESE GENERALI)15%*66.008					
					7,591	
	(UTILE)10%*75.909					
	Totale analizzato	mq	1,0000		83,500	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 83,50					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
20	**Analisi 22CL.PR.R.0610.120.a** rullo avvolgitore in lamiera zincata del tipo ottagonale					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0300	28,96	0,869	0,0300
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0400	24,13	0,965	0,0400
	22CL.PR.2.3080.z10 - ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Resina acrilica in emilsione	L	0,1000	6,36	0,636	0,1000
	22CL.PR.2.140130.c - RITIENI IN OTTONE rullo avvolgibile	cad	1,0000	8,00	8,000	1,0000
					1,571	
	(SPESE GENERALI)15%*10.470					
					1,204	
	(UTILE)10%*12.041					
	Totale analizzato	cad	1,0000		13,245	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 13,25					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
21	**Analisi 22CL.PR.R.0610.120.b** cappellotti zincati per le testate dei rulli					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0300	28,96	0,869	0,0300
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0400	24,13	0,965	0,0400
	22CL.PR.2.140130.d - RITIENI IN OTTONE cappellotti	cad	1,0000	1,50	1,500	1,0000
					0,500	
	(SPESE GENERALI)15%*3.334				0,383	
	(UTILE)10%*3.834					
	Totale analizzato	cad	1,0000		4,217	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 4,22					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
22	**Analisi 22CL.PR.R.0610.120.c** cinte di manovra in nylon					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0150	28,96	0,434	0,0150
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0100	24,13	0,241	0,0100
	22CL.PR.2.140130.e - RITIENI IN OTTONE cinta di manovra	ml	1,00	1,20	1,200	1,00
					0,281	
	(SPESE GENERALI)15%*1.875					
					0,216	
	(UTILE)10%*2.156					
	Totale analizzato	m	1,000000		2,372	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/m 2,37					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
23	**Analisi 22CL.PR.R.0610.120.d** avvolgitore automatico completo di mascherina cromata e cassetta					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0100	28,96	0,290	0,0100
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0200	24,13	0,483	0,0200
	22CL.PR.2.140130.f - RITIENI IN OTTONE avvolgibile	cad	1,0000	4,00	4,000	1,0000
					0,716	
	(SPESE GENERALI)15%*4.773					
					0,549	
	(UTILE)10%*5.489					
	Totale analizzato	cad	1,0000		6,038	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 6,04					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
24	**Analisi 22CL.PR.R.0610.120.e** puleggia per rullo					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0200	28,96	0,579	0,0200
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0200	24,13	0,483	0,0200
	22CL.PR.2.140130.g - RITIENI IN OTTONE puleggia	cad	1,0000	5,00	5,000	1,0000
					0,909	
	(SPESE GENERALI)15%*6.062					
					0,697	
	(UTILE)10%*6.971					
	Totale analizzato	cad	1,0000		7,668	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 7,67					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
25	**Analisi 22CL.PR.R.0610.120.f** apparecchio a sporgere completo di guide articolate in ferro					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0300	28,96	0,869	0,0300
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0400	24,13	0,965	0,0400
	22CL.PR.2.140130.h - RITIENI IN OTTONE apperecchio a sporgere	cad	1,0000	42,00	42,000	1,0000
					6,575	
	(SPESE GENERALI)15%*43.834					
					5,041	
	(UTILE)10%*50.409					
	Totale analizzato	cad	1,0000		55,450	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 55,45					

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - OPERE CIVILI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
26	**Analisi 22CL.PR.R.0610.120.g** apparecchio a sporgere completo di guide articolate in ferro					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0300	28,96	0,869	0,0300
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0400	24,13	0,965	0,0400
	22CL.PR.2.140130.h - RITIENI IN OTTONE apperecchio a sporgere	cad	1,2200	42,00	51,240	1,2200
					7,961	
	(SPESE GENERALI)15%*53.074					
					6,104	
	(UTILE)10%*61.035					
	Totale analizzato	cad	1,0000		67,139	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 67,14					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
27	**Analisi 22CL.PR.R.0610.120.h** supporti per rulli di avvolgibili del tipo a cuscinetto a sfere con					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0300	28,96	0,869	0,0300
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0400	24,13	0,965	0,0400
	22CL.PR.2.140130.i - RITIENI IN OTTONE supporti per rullidi avvolgibile	cad	1,0000	10,00	10,000	1,0000
					1,775	
	(SPESE GENERALI)15%*11.834					
					1,361	
	(UTILE)10%*13.609					
	Totale analizzato	cad	1,0000		14,970	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 14,97					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
28	**Analisi 22CL.PR.R.0610.120.i** guide in metallo zincato (20x20 mm)					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0250	28,96	0,724	0,0250
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0250	24,13	0,603	0,0250
	22CL.PR.2.140130.l - RITIENI IN OTTONE guide in metallo	ml	1,00	1,50	1,500	1,00
					0,424	
	(SPESE GENERALI)15%*2.827					
					0,325	
	(UTILE)10%*3.251					
	Totale analizzato	m	1,000000		3,576	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/m 3,58					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
29	**Analisi 22CL.PR.R.0610.120.j** guide in alluminio con guarnizioni anodizzate (17ö19x28ö30 mm)					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0300	28,96	0,869	0,0300
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0400	24,13	0,965	0,0400
	22CL.PR.2.140130.m - RITIENI IN OTTONE guide in alluminio	ml	1,00	3,50	3,500	1,00
					0,800	
	(SPESE GENERALI)15%*5.334					
					0,613	
	(UTILE)10%*6.134					
	Totale analizzato	m	1,000000		6,747	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/m 6,75					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
30	**Analisi 22CL.PR.R.0610.130.a** Riparazione di ringhiera di scale in legno					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1000	28,96	2,896	0,1000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2500	24,13	6,033	0,2500
					1,339	
	(SPESE GENERALI)15%*8.929					
					1,027	
	(UTILE)10%*10.268					
	Totale analizzato	mq	1,0000		11,295	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 11,30					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
31	**Analisi 22CL.PR.R.0610.140.a** Riparazione di ringhiera di scale in legno, eseguita con rimozione					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,0000	28,96	28,960	1,0000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4000	24,13	9,652	0,4000
	(SPESE GENERALI)15%*38.612				5,792	
	(UTILE)10%*44.404				4,440	
	Totale analizzato	mq	1,0000		48,844	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 48,84					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
32	**Analisi 22CL.PR.R.0610.150.a** Correzioni di imperfezioni o deformazioni nei telai in legno					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3000	28,96	8,688	0,3000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3000	24,13	7,239	0,3000
					2,389	
	(SPESE GENERALI)15%*15.927					
					1,832	
	(UTILE)10%*18.316					
	Totale analizzato	mq	1,0000		20,148	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 20,15					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
33	**Analisi 22CL.PR.R.0620.10.a**					
	mediante fissaggio o sostituzione delle cerniere etc., e limatura					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1500	28,96	4,344	0,1500
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1000	24,13	2,413	0,1000
	22CL.PR.2.190500.j - VERNICI ISOLANTI Resina poliuretanica	kg	0,1500	10,66	1,599	0,1500
					1,253	
	(SPESE GENERALI)15%*8.356					
					0,961	
	(UTILE)10%*9.609					
	Totale analizzato	mq	1,0000		10,570	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 10,57					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
34	**Analisi 22CL.PR.R.0620.10.b**					
	mediante sostituzione delle ferramenta di sostegno					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5200	28,96	15,059	0,5200
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5500	24,13	13,272	0,5500
	22CL.PR.2.190500.j - VERNICI ISOLANTI Resina poliuretanica	kg	0,1500	10,66	1,599	0,1500
					4,490	
	(SPESE GENERALI)15%*29.930					
					3,442	
	(UTILE)10%*34.420					
	Totale analizzato	mq	1,0000		37,862	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 37,86					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
35	**Analisi 22CL.PR.R.0620.20.a** Riparazione di telai in ferro, senza la rimozione degli stessi					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2200	28,96	6,371	0,2200
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2500	24,13	6,033	0,2500
	22CL.PR.2.190500.j - VERNICI ISOLANTI Resina poliuretanica	kg	0,1500	10,66	1,599	0,1500
					2,100	
	(SPESE GENERALI)15%*14.003				1,610	
	(UTILE)10%*16.103					
	Totale analizzato	mq	1,0000		17,713	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 17,71					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
36	**Analisi 22CL.PR.R.0620.30.a**					
	mediante fissaggio o sostituzione delle cerniere ecc. e limatura					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1000	28,96	2,896	0,1000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0100	24,13	0,241	0,0100
	22CL.PR.2.190500.j - VERNICI ISOLANTI Resina poliuretanica	kg	0,1300	10,66	1,386	0,1300
					0,678	
	(SPESE GENERALI)15%*4.523					
					0,520	
	(UTILE)10%*5.201					
	Totale analizzato	mq	1,0000		5,721	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 5,72					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
37	**Analisi 22CL.PR.R.0620.30.b** mediante la sostituzione delle ferramenta di sostegno					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3000	28,96	8,688	0,3000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2700	24,13	6,515	0,2700
	22CL.PR.2.190500.j - VERNICI ISOLANTI Resina poliuretanica	kg	0,2500	10,66	2,665	0,2500
					2,680	
	(SPESE GENERALI)15%*17.868				2,055	
	(UTILE)10%*20.548					
	Totale analizzato	mq	1,0000		22,603	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 22,60					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
38	**Analisi 22CL.PR.R.0620.40.a** Riparazione di telai in alluminio senza la rimozione degli stessi					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1000	28,96	2,896	0,1000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2500	24,13	6,033	0,2500
	22CL.PR.2.190500.j - VERNICI ISOLANTI Resina poliuretanica	kg	0,1500	10,66	1,599	0,1500
					1,579	
	(SPESE GENERALI)15%*10.528					
					1,211	
	(UTILE)10%*12.107					
	Totale analizzato	mq	1,0000		13,318	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 13,32					

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - OPERE CIVILI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
1	**Analisi 22CL.PR.R.0710.10.a** RISANAMENTO E RESTAURO INTONACI E TRATTAMENTI Fornitura e posa in opera di intonaco civile a 3 strati, traspiranti per interni ed esterni,a base di calce idraulica Fornitura e posa in opera di intonaco civile a 3 strati, per interni ed esterni, (rinzaffo aperto, corpo dell'intonaco o arriccio, rasatura) rispondente alle indicazioni della bioedilizia e conforme al regolamento UE 305/2011, come da D. Leg. 16 giugno 2017 , n. 106 (adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 305/2011). L'intonaco verrà posato per uno spessore complessivo di 2 cm su superfici verticali e di 1,5 cm su superfici orizzontali. I primi due strati (rinzaffo aperto e corpo dell'intonaco) saranno applicati e lavorati con frattazzo, cazzuola o spatola americana, su supporti accuratamente bonificati, puliti, e saturati con acqua, attraverso l'applicazione della seguente malta: calce idraulica naturale di colore grigio-nocciola chiaro, ottenuta attraverso la cottura, in forno verticale di pietra e mattoni refrattari, di calcari marnosi selezionati, di qualità costante e prodotta in assenza di sinterizzazione e clinkerizzazione (cotta a temperature non superiori a 900°C), caratterizzata da un ridotto contenuto di sali solubili, dall'assoluta assenza di additivi chimici e cemento, nonchè dall'elevato potere di inibizione nei confronti dei batteri e degli insediamenti biodeteriogeni (muffe ecc.). La sabbia da utilizzare, sarà di origine silicea, lavata, vagliata e ventilata, scricchiolante alla mano senza tracce di sporco, materie organiche e melmose o comunque dannose, con curva granulometrica ben assortita (0-3 mm). La calce idraulica sarà dosata a 400 kg/mc di sabbia, con un rapporto in volume tra legante/inerte pari a 1 a 3 . Per incrementare le prestazioni dell'intonaco in termini di adesività, lavorabilità, coesione, resistenza, stabilità, impermeabilità all'acqua e permeabilità al vapore, la calce idraulica sarà additivata (con una quantità pari al 10% del peso della calce) con il composto aggiuntivo, bioedile, esclusivamente a base di caolino, composti di calcio e fibre naturali, a reazione superpozzolanica assimilabile al cocciopesto. Il terzo strato di circa 2-3 mm di spessore, (rasatura) sarà costituito da una malta composta da grassello di calce, perfettamente spento, cotto a bassa temperatura e stagionato almeno 6 mesi, misto a tufina e sarà applicato e lavorato a frattazzo, o cazzuola, o spatola americana su supporti accuratamente puliti ed eventualmente saturati con acqua. Il tutto, da misurarsi sulla superficie effettivamente intonacata, eseguito con predisposte guide su pareti e soffitti, piani o curvi, interni o esterni, escluse le impalcature e i ponteggi di servizio ed ogni altra opera provvisionale, compreso altresì, ogni onere e magistero.					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1000	24,13	2,413	0,1000

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2000	26,86	5,372	0,2000
	22CL.PR.13.1010.1 - Calce idraulica naturale	kg	18,0000	1,08	19,440	18,0000
	22CL.PR.13.1010.2 - Composto bioedile a base caolino di calcio e fibre naturali	kg	2,0000	8,52	17,040	2,0000
					6,640	
	(SPESE GENERALI)15%*44.265					
					5,091	
	(UTILE)10%*50.905					
	Totale analizzato	mq	1,0000		55,996	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 56,00					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
2	**Analisi 22CL.PR.R.0710.10.b** RISANAMENTO E RESTAURO INTONACI E TRATTAMENTI Intonaci civili, premiscelati, traspiranti per interni ed esterni Fornitura e posa in opera di intonaco premiscelato (corpo di intonaco o arriccio), fibrorinforzato, traspirante, per esterni ed interni rispondente alle indicazioni della bioedilizia, (conforme al regolamento UE 305/2011, come da D. Leg. 16 giugno 2017, n. 106 (adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 305/2011)), con una resistenza alla diffusione del vapore m <13 e resistenza e compressione a 60 gg. di 3,5 Mpa. Sulla base dei canoni bioedili e del restauro architettonico, l'intonaco è a base esclusivamente, di calce idraulica, botticino, caolino, caseina calcica, sale di Vichy, sali di ammonio, acido tartarico, fibre naturali, con l'assenza totale di cemento, resine, solventi ed aggregati radioemissivi. L'intonaco, va applicato sul rinzaffo di aggrappo con frattazzo, spatola, pompa intonacatrice ecc., per un consumo di 18 kg/mq/1 cm di spessore. Per spessori eccedenti i 2 cm, prevedere l'inserimento di una rete portaintonaco in fibra di vetro alcaliresistente. La rasatura finale dell'intonaco, non compresa, sarà preferibilmente effettuata, con un intonachino adeguatamente traspirante alla calce, o ai silicati o ai silossani,il tutto, da misurarsi sulla superficie effettivamente intonacata, eseguito con predisposte guide su pareti e soffitti, piani o curvi, interni o esterni, escluse le impalcature e i ponteggi di servizio ed ogni altra opera provvisionale, compreso altresì, ogni onere e magistero.					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1000	24,13	2,413	0,1000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2000	26,86	5,372	0,2000
	22CL.PR.13.1010.3 - Intonaco premiscelato fibrorinforzato traspirante	kg	18,0000	1,08	19,440	18,0000
	22CL.PR.13.1010.4 - Rinzaffo di aggrappo	kg	4,0000	1,16	4,640	4,0000
					4,780	
	(SPESE GENERALI)15%*31.865					
					3,665	
	(UTILE)10%*36.645					
	Totale analizzato	mq	1,0000		40,310	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 40,31					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
3	**Analisi 22CL.PR.R.0710.10.c** RISANAMENTO E RESTAURO INTONACI E TRATTAMENTI Rinzaffo di aggrappo per la costruzione di intonaci civili, traspiranti per interni ed esterni Fornitura e posa in opera di rinzaffo di aggrappo (sbruffatura), fortemente adesivo, deumidificante, premiscelato, per interni ed esterni, idoneo per la successiva applicazione di tutti i tipi di intonaco, (intonaci normali, deumidificanti o termocoibenti) , rispondente alle indicazioni della bioedilizia, (conforme al regolamento UE 305/2011, come da D. Leg. 16 giugno 2017, n. 106 (adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 305/2011)) con resistenza alla diffusione del vapore m = 9. Sulla base dei canoni bioedili e del restauro architettonico, l'intonaco, è a base, esclusivamente, di calce idraulica, botticino, caolino, caseina calcica, sale di Vichy, acido tartarico, con l'assenza totale di cemento, resine, solventi ed aggregati radioemissivi. L'intonaco va applicato previa asportazione di eventuali intonaci, ove esistenti e parti degradate, degli imbrattamenti e della polvere, sino ad una quota soprastante la linea di evidente persistenza dell'umidità invernale, correlata con lo spessore murario (almeno 90 cm, per spessori sino a 30 cm, adeguatamente più elevata, per spessori superiori), compresa la spicconatura del supporto, la rimozione delle incrostazioni, delle eventuali efflorescenze saline, spazzolatura e pulizia finale e saturazione con acqua (supporto saturo d'acqua ma a superficie asciutta). L'intonaco, va applicato, a consistenza plastico-fluida, con frattazzo e cazzuola o con pompa intonacatrice per un consumo di circa 4 kg/mq. Il rinzaffo deve essere posato a "sprizzo", in modo da realizzare una superficie ruvida, corrugata, atta a favorire l'aggrappo del successivo intonaco, (corpo dell'intonaco) che dovrà essere applicato prima del completo indurimento del rinzaffo (entro 2-3 giorni). Escluse le impalcature e i ponteggi di servizio ed ogni altra opera provvisionale, compreso altresì, ogni onere e magistero.					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1000	24,13	2,413	0,1000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1500	26,86	4,029	0,1500
	22CL.PR.13.1010.4 - Rinzaffo di aggrappo	kg	4,0000	1,16	4,640	4,0000
					1,662	
	(SPESE GENERALI)15%*11.082					
					1,274	
	(UTILE)10%*12.744					
	Totale analizzato	mq	1,0000		14,018	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 14,02					

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - OPERE CIVILI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
4	**Analisi 22CL.PR.R.0710.10.d** RISANAMENTO E RESTAURO INTONACI E TRATTAMENTI Risanamento deumidificante di ambienti fuori terra Fornitura e posa in opera di intonaco (corpo di intonaco o arriccio) macroporoso, deumidificante, premiscelato, fortemente adesivo, per interni ed esterni, di densità pari a 1200 kg/mc, rispondente alle indicazioni della bioedilizia, (conforme al regolamento UE 305/2011, come da D. Leg. 16 giugno 2017, n. 106 (adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 305/2011)). Sulla base dei canoni bioedili e del restauro architettonico, l'intonaco è a base, esclusivamente, di calce idraulica, botticino, caolino, caseina calcica, sale di Vichy, acido tartarico, sali di ammonio, fibre naturali, con l'assenza totale di cemento, resine, solventi ed aggregati radioemissivi, con una resistenza alla diffusione del vapore m < 9 e con una resistenza e compressione a 60 giorni pari a 4 Mpa. L'intonaco va applicato su supporti murari precedentemente trattati con rinzaffo di aggrappo tipo Untersana di Azichem o similari e va steso con frattazzo, cazzuola o con pompa intonacatrice, in almeno 2 passate, per un consumo di circa 24 kg/mq/ 2 cm di spessore. Per spessori eccedenti i 2 cm, prevedere l'inserimento di una rete portaintonaco in fibra di vetro alcaliresistente. La rasatura finale dell'intonaco, non compresa, sarà effettuata con un intonachino adeguatamente traspirante alla calce, o ai silicati o ai silossani, escluse le impalcature e i ponteggi di servizio ed ogni altra opera provvisionale, compreso altresì, ogni onere e magistero.					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1000	24,13	2,413	0,1000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2000	26,86	5,372	0,2000
	22CL.PR.13.1010.5 - Intonaco macroporoso deumidificante premiscelato	kg	24,0000	1,10	26,400	24,0000
					5,128	
	(SPESE GENERALI)15%*34.185					
					3,931	
	(UTILE)10%*39.313					
	Totale analizzato	mq	1,0000		43,244	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 43,24					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
5	**Analisi 22CL.PR.R.0710.10.e** RISANAMENTO E RESTAURO INTONACI E TRATTAMENTI Intonachino deumidificante Fornitura e posa in opera di intonachino (rasatura), macroporoso, deumidificante, premiscelato, per interni ed esterni adeguatamente adesivo e traspirante con granulometria fine (diametro massimo dell'aggregato 0,4 mm), idoneo per l' applicazione su tutti i tipi di intonaco, (intonaci normali, deumidificanti o termocoibenti) rispondente alle indicazioni della bioedilizia, (conforme al regolamento UE 305/2011, come da D. Leg. 16 giugno 2017, n. 106 (adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 305/2011)), con una resistenza alla diffusione del vapore m <9.Sulla base dei canoni bioedili e del restauro architettonico, l'intonachino è a base, esclusivamente, di calce idraulica, botticino, caolino, caseina calcica, sale di Vichy, acido tartarico, sali di ammonio, fibre naturali, con l'assenza totale di cemento, resine, solventi ed aggregati radioemissivi. L'intonachino, va applicato, previa preparazione del sottofondo , con frattazzo o spatola, per un consumo di circa 3 kg/mq. escluse le impalcature e i ponteggi di servizio ed ogni altra opera provvisionale, compreso altresì, ogni onere e magistero.					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1000	24,13	2,413	0,1000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2200	26,86	5,909	0,2200
	22CL.PR.13.1010.6 - Intonachino macroporoso deumidificante premiscelato	kg	4,0000	1,09	4,360	4,0000
					1,902	
	(SPESE GENERALI)15%*12.682					
					1,458	
	(UTILE)10%*14.584					
	Totale analizzato	mq	1,0000		16,042	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 16,04					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
6	**Analisi 22CL.PR.R.0710.10.f** RISANAMENTO E RESTAURO INTONACI E TRATTAMENTI Rivestimenti termocoibenti, deumidificanti,anticondensa,per murature interne di locali interrati Fornitura e posa in opera di intonaco (corpo di intonaco o arriccio) , per interni ed esterni, termoisolante, macroporoso, deumidificante, fortemente adesivo, premiscelato di densità pari a 800 kg/mc, resistenza alla diffusione del vapore m < 9 , resistenza e compressione a 28 giorni pari a 3 MPa , conduttività termica pari a 0,12 W/m°C (0,10 kcal/hm°C), rispondente alle indicazioni della bioedilizia, (conforme al regolamento UE 305/2011, come da D. Leg. 16 giugno 2017, n. 106 (adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 305/2011)) particolarmente indicato per la deumidificazione ed il risanamento termo- igrometrico delle murature. Sulla base dei canoni bioedili e del restauro architettonico, l'intonaco è composto esclusivamente da calce idraulica, botticino, inerti silicei, caolino, caseina calcica, sale di Vichy, acido tartarico, argilla espansa granulare, fibre naturali, perlite granulare, con l'assenza totale di cemento, resine, solventi ed aggregati radioemissivi. L'intonaco, va applicato su supporti murari precedentemente trattati con rinzaffo di aggrappo, previa preparazione del sottofondo e va steso, con frattazzo, cazzuola o con pompa intonacatrice, in almeno 2 passate, per un consumo di circa 20 kg/mq/ 2,5 cm di spessore. Per spessori eccedenti i 2,5 cm, prevedere l'inserimento di una rete portaintonaco in fibra di vetro alcaliresistente. La rasatura finale dell'intonaco, non compresa, sarà effettuata con un intonachino adeguatamente traspirante alla calce, o ai silicati o ai silossani, escluse le impalcature e i ponteggi di servizio ed ogni altra opera provvisionale, compreso altresì, ogni onere e magistero.					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1000	24,13	2,413	0,1000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2000	26,86	5,372	0,2000
	22CL.PR.13.1010.8 - Intonaco per esterni termoisolante macroporoso deumidificante premiscelato	kg	20,0000	2,22	44,400	20,0000
					7,828	
	(SPESE GENERALI)15%*52.185				6,001	
	(UTILE)10%*60.013					
	Totale analizzato	mq	1,0000		66,014	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 66,01					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
7	**Analisi 22CL.PR.R.0710.10.g** RISANAMENTO E RESTAURO INTONACI E TRATTAMENTI Cappotti minerali,naturali, deumidificanti,ad elevato isolamento termo-acustico, per esterni ed interni Fornitura e posa in opera di intonaco (corpo di intonaco o arriccio), per esterni, (cappotto minerale) termoisolante,fortemente adesivo, macroporoso, deumidificante, premiscelato, di densità 430 kg/mc, con una resistenza alla diffusione del vapore m < 9 , conduttività termica pari a 0,055 W/mqC (0,048 Kcal/hmqC), e reazione al fuoco di classe 0 (zero), rispondente alle indicazioni della bioedilizia, (conforme al regolamento UE 305/2011, come da D. Leg. 16 giugno 2017, n. 106 (adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 305/2011)) particolarmente indicato per ottenere un elevato isolamento termo-acustico, il risanamento termo-igrometrico e la deumidificazione delle murature. Sulla base dei canoni bioedili e del restauro architettonico, l'intonaco è composto esclusivamente da calce idraulica, botticino, caolino, caseina calcica, sale di Vichy, acido tartarico, sali di ammonio, perlite, sughero granulare, fibre naturali, con l'assenza totale di cemento, resine, solventi ed aggregati radioemissivi, L'intonaco va applicato, sul rinzaffo di aggrappo, previa preparazione del sottofondo e va steso con frattazzo, cazzuola o con pompa intonacatrice, in almeno 2 passate, per un consumo di circa 13 kg/mq/ 3 cm di spessore. Per spessori eccedenti i 3 cm, prevedere l'inserimento di una rete portaintonaco in fibra di vetro alcaliresistente. La rasatura finale dell'intonaco, non compresa, sarà effettuata con un intonachino adeguatamente traspirante alla calce, o ai silicati o ai silossani, ivi compresa , data la modesta resistenza meccanica dell'intonaco termocoibente,(coerente con la ridottissima densità), l'esecuzione di campioni preliminari in sito per verificarne l'idoneità relativamente all'uso previsto, escluse le impalcature e i ponteggi di servizio ed ogni altra opera provvisionale, compreso altresì, ogni onere e magistero					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1500	24,13	3,620	0,1500
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2500	26,86	6,715	0,2500
	22CL.PR.13.1010.8 - Intonaco per esterni termoisolante macroporoso deumidificante premiscelato	kg	13,0000	2,22	28,860	13,0000
					5,879	
	(SPESE GENERALI)15%*39.195					
					4,507	
	(UTILE)10%*45.074					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Totale analizzato	mq	1,0000		49,581	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 49,58					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
8	**Analisi 22CL.PR.R.0710.10.h** RISANAMENTO E RESTAURO INTONACI E TRATTAMENTI Rasante minerale al grassello di calce per la preparazione uniformante dei sottofondi ruvidi Fornitura e posa in opera di fondo rasante minerale al grassello di calce ad effetto "marmorino" , dalle spiccate proprietà traspiranti, antisettiche ed antimuffa, per la preparazione uniformante di sottofondi ruvidi o rugosi prima dell'applicazione di rivestimenti, rispondente alle indicazioni della bioedilizia, (conforme al regolamento UE 305/2011, come da D. Leg. 16 giugno 2017, n. 106 (adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 305/2011)).Sulla base dei canoni bioedili e del restauro architettonico, il fondo è a base, esclusivamente, di puro grassello di calce a lunga stagionatura, polvere di marmo, pigmenti ed agenti minerali, con l'assenza totale di solventi, diluenti, emanazioni nocive e tossicità. Il fondo va applicato, per un consumo di circa 1 kg/mq, con frattazzo inox, in due o tre passate, compreso altresì, la bonifica e preparazione del supporto, ogni onere e magistero, ed escluso l'intonaco di sottofondo, le impalcature e i ponteggi di servizio ed ogni altra opera provvisionale.					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1500	24,13	3,620	0,1500
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2500	26,86	6,715	0,2500
	22CL.PR.13.1010.19 - Fondo rasante minerale al grassello di calce a effetto "marmorino"	kg	1,0000	3,80	3,800	1,0000
					2,120	
	(SPESE GENERALI)15%*14.135				1,626	
	(UTILE)10%*16.255					
	Totale analizzato	mq	1,0000		17,881	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 17,88					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
9	**Analisi 22CL.PR.R.0710.10.i** RISANAMENTO E RESTAURO INTONACI E TRATTAMENTI Intonachini protettivi e decorativi al silicato di potassio Fornitura e posa in opera di Intonachino naturale, traspirante, decorativo, al silicato di potassio per esterni ed interni, a formula minerale, protettivo, risanante, atossico, antimuffa e antibatterico, impermeabile all'acqua e permeabile al vapore (resistenza alla diffusione del vapore m = 20), rispondente alle indicazioni della bioedilizia, (conforme al regolamento UE 305/2011, come da D. Leg. 16 giugno 2017, n. 106 (adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 305/2011)). Sulla base dei canoni bioedili e del restauro architettonico, l'intonachino è a base di silicato di potassio stabilizzato, botticino, pigmenti naturali, con l'assenza totale di solventi, diluenti, emanazioni nocive e tossicità. L'intonachino va applicato in due mani, per un consumo di circa 3 kg/mq; la prima mano, di semplice deposizione, con frattazzo d'acciaio, la seconda, di stesura e finitura, con frattazzo di spugna, asciutto o inumidito, compresa la bonifica, la preparazione del sottofondo ed il trattamento preliminare del supporto con lo specifico fissativo consolidante a base di silicati (promotore di silicatizzazione), compreso altresì, ogni onere e magistero, ed escluso l'intonaco di sottofondo, le impalcature e i ponteggi di servizio ed ogni altra opera provvisionale.					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2000	24,13	4,826	0,2000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2500	26,86	6,715	0,2500
	22CL.PR.13.1010.21 - Intonachino naturale traspirante decorativo a silacato di potassio per interni ed esterni	kg	3,0000	8,18	24,540	3,0000
	22CL.PR.13.1010.16 - Fissativo consolidante al solvente	kg	0,1200	14,20	1,704	0,1200
					5,668	
	(SPESE GENERALI)15%*37.785					
					4,345	
	(UTILE)10%*43.453					
	Totale analizzato	mq	1,0000		47,798	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 47,80**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
10	**Analisi 22CL.PR.R.0710.10.l** RISANAMENTO E RESTAURO INTONACI E TRATTAMENTI Intonachino idrorepellente, traspirante, a base di dispersioni silossaniche in acqua Fornitura e posa in opera di Intonachino, ad elevata capacità idrorepellente e traspirante, a base di resine silossaniche disperse in acqua, rispondente alle indicazioni scientifiche per il restauro di edifici d'epoca e monumentali. (resistenza alla diffusione del vapore m = 10-12). L'intonachino, in forma di pasta tixotropica, va applicato, su supporto consistente ed adeguatamente asciutto, per un consumo di circa 2,5 kg/mq, in due strati, ciascuno di spessore non eccedente la dimensione del granellino calcareo contenuto nel prodotto; dopo l'applicazione della seconda mano, quando il prodotto inizierà la fase di asciugatura, si procederà alla frattazzatura con attrezzo di spugna, compresa l'asportazione della polvere, degli imbrattamenti, efflorescenze, parti friabili ed incoerenti e la preparazione del sottofondo con fissativo silossanico compreso altresì, ogni onere e magistero, ed escluso l'intonaco di sottofondo, le impalcature e i ponteggi di servizio ed ogni altra opera provvisionale.					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2000	24,13	4,826	0,2000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2500	26,86	6,715	0,2500
	22CL.PR.13.1010.22 - Intonachino ad elevata capacità idrorepellente e traspirante a base di resine silossaniche disperse in acqua	kg	2,5000	10,34	25,850	2,5000
	22CL.PR.13.1010.23 - Fissativo silossanico	kg	0,1200	10,64	1,277	0,1200
					5,800	
	(SPESE GENERALI)15%*38.668					
					4,447	
	(UTILE)10%*44.468					
	Totale analizzato	mq	1,0000		48,915	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 48,92**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
11	**Analisi 22CL.PR.R.0710.10.m** RISANAMENTO E RESTAURO INTONACI E TRATTAMENTI Consolidante idrorepellente per superfici murarie Trattamento di risanamento e consolidamento di involucri murari "a faccia vista", interni ed esterni, resi fatiscenti dal salmastro e dagli insediamenti biodeteriogeni (batteri, muffe, muschi, licheni), mediante l'applicazione della soluzione a base di esteri dell'acido silicico, silani e silossani, in solvente, prodotto ideale per la finitura antipolvere di murature in pietra ed esente dall'effetto lucido. La soluzione va applicata con pennello o rullo , per un consumo di circa 0,30 lt/mq , in due mani successive , a distanza di circa 2-3 ore l'una dall'altra, compresa l'asportazione della polvere, degli imbrattamenti, efflorescenze, parti friabili ed incoerenti comprese eventuali applicazioni di mani di solvente per rimuovere l'eccesso del prodotto consolidante, compreso altresì, ogni onere e magistero, ed escluse le impalcature e i ponteggi di servizio ed ogni altra opera provvisionale					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2500	24,13	6,033	0,2500
	22CL.PR.13.1010.30 - Soluzione a base di esteri dell'acido silicico in solvente	L	0,3000	150,00	45,000	0,3000
	(SPESE GENERALI)15%*51.033				7,655	
	(UTILE)10%*58.688				5,869	
	Totale analizzato	mq	1,0000		64,557	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 64,56					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
12	**Analisi 22CL.PR.R.0710.10.n** RISANAMENTO E RESTAURO INTONACI E TRATTAMENTI Consolidante monocomponente trasparente, per pietre naturali, manufatti, rivestimenti lapidei ed intonaci minerali Trattamento consolidante, trasparente, rivitalizzante, indurente, per pietre naturali assorbenti, tipo pietra leccese, tufo, arenarie, manufatti, conglomerati, rivestimenti lapidei, mattoni ed intonaci minerali, mediante la fornitura e posa in opera della soluzione bilanciata di esteri etilici dell'acido silicico in particolari solventi selezionati per capacità di penetrazione e diffusione nei capillari dei tessuti, senza dare origine a sali estranei e/o nocivi e senza comportare variazioni cromatiche.Il trattamento, rispondente alle indicazioni scientifiche sul restauro architettonico, ha elevata permeabilità al vapore e resistenza all'acqua, stabilità ai raggi U.V e assenza totale di effetto filmogeno, di appicicosità dopo la reazione, di sottoprodotti nocivi ed estremamente compatibile con eventuale, successivo, trattamento idrofobizzante a base di organosilossani oligomerici. La soluzione va applicata a passate successive, fino a rifiuto, su supporto il più possibile asciutto, previa bonifica e pulizia del sottofondo, con un consumo indicativo di 0,50 lt/mq, mediante irrorazione a spruzzo, a bassa pressione, comprese eventuali applicazioni di mani di solvente per rimuovere l'eccesso del prodotto consolidante, compreso altresì, ogni onere e magistero, ed escluse le impalcature e i ponteggi di servizio ed ogni altra opera provvisionale. Da valutarsi a mq vuoto per pieno					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,4500	26,86	12,087	0,4500
	22CL.PR.13.1010.31 - Soluzione bilanciata si esteri etilici in solvente	kg	0,5000	60,80	30,400	0,5000
	22CL.PR.13.1010.32 - Idrofobizzante a base di organosilossani oligomercici	kg	0,2500	14,84	3,710	0,2500
					6,930	
	(SPESE GENERALI)15%*46.197				5,313	
	(UTILE)10%*53.127					
	Totale analizzato	mq	1,0000		58,440	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 58,44					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
13	**Analisi 22CL.PR.R.0710.10.o** RISANAMENTO E RESTAURO INTONACI E TRATTAMENTI Soluzione algicida, antimuffa, antimuschio, antibatterica, ecologica, biodegradabile Trattamento ecologico, antimuffa, algicida, antimuschio, dei corpi murari interni ed esterni e degli elementi decorativi delle facciate, mediante la fornitura e posa in opera della soluzione specifica per l'eliminazione e/o la prevenzione degli insediamenti biodeteriogeni: muffe, funghi, muschi, alghe, licheni, batteri ecc, rispondente alle indicazioni della bioedilizia, (conforme al regolamento UE 305/2011, come da D. Leg. 16 giugno 2017, n. 106 (adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 305/2011)). Sulla base dei canoni bioedili e del restauro architettonico, la soluzione è atossica ed esente da acidi, solfati, cloro derivati, diluenti, sostanze venefiche o nocive, nonché da nocività nei confronti della vegetazione non acquatica adiacente. con una biodegradabilità del 95% nell'arco di circa 4 settimane, che diventa totale nei tempi successivi. La soluzione va applicata con un consumo di circa 0,20 litri/mq, mediante nebulizzazione, compreso altresì, ogni onere e magistero, ed escluse le impalcature e i ponteggi di servizio ed ogni altra opera provvisionale, da misurarsi sulla proiezione piana del prospetto					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2500	26,86	6,715	0,2500
	22CL.PR.13.1010.33 - Soluzione algicida, antimuffa, antimuschio antibatterica ecologica biodegradabile	kg	0,2000	14,52	2,904	0,2000
					1,443	
	(SPESE GENERALI)15%*9.619					
					1,106	
	(UTILE)10%*11.062					
	Totale analizzato	mq	1,0000		12,168	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 12,17					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
14	**Analisi 22CL.PR.R.0710.10.p** RISANAMENTO E RESTAURO INTONACI E TRATTAMENTI Trattamento idrorepellente di involucri murari mediante prodotti ai silossani Trattamento idrorepellente, adeguatamente traspirante, di paramenti murari in pietra, tufo, carparo, conglomerati in cemento, pietre naturali e mattoni, mediante l'applicazione di specifica soluzione di organosilossani oligomerici, resistente agli aggressivi ambientali, specificatamente formulato per l'impregnazione profonda idrofobizzante e tale da consentire la drastica riduzione delle efflorescenze, senza causare alterazioni del colore e dell'aspetto originario dei supporti, applicato a qualsiasi altezza, su supporto adeguatamente bonificato e pulito ed il più possibile asciutto , dato in opera mediante nebulizzazione a bassa pressione o con pennello in una o più mani, per un consumo di circa 0,25 litri al mq e comunque dipendente dalla natura del supporto, senza eccessive soluzioni di continuità o intervalli di tempo, curando la migliore saturazione del tessuto murario escluse le impalcature e i ponteggi di servizio ed ogni altra opera provvisionale, compreso altresì, ogni onere e magistero					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2000	26,86	5,372	0,2000
	22CL.PR.13.1010.35 - Soluzione idrorepellente a base di organosilossani oligomerici	kg	0,2500	14,84	3,710	0,2500
					1,362	
	(SPESE GENERALI)15%*9.082					
					1,044	
	(UTILE)10%*10.444					
	Totale analizzato	mq	1,0000		11,488	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 11,49					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
15	**Analisi 22CL.PR.R.0710.10.q** RISANAMENTO E RESTAURO INTONACI E TRATTAMENTI Risanamento e restauro intonaci e trattamenti Ripristino e rivestimento interno ed esterno di murature in mattoni, pietre o miste mediante applicazione a frattazzo, intonacatrice o cazzuola di intonaco traspirante, fibrorinforzato, a base di calce idraulicanaturale NHL 3,5, metacaolino, aggregati leggeri ed inerti selezionati, caratterizzato da basso assorbimento d'acqua, elevata traspirabilità al vapore acqueo ed elevata durabilità agli attacchi chimici. Il supporto, prima dell'applicazione del prodotto, dovrà essere opportunamente preparato al fine di risultare: ruvido, pulito, saturo d'acqua a superficie asciutta, privo di imbrattamenti, esente da polvere ed altre sostanze potenzialmente distaccanti (grassi, oli, vecchie pitture, patine biologiche) etc. Immettere nel mescolatore circa i 2/3 dell'acqua d'impasto ed aggiungere, gradualmente, il prodotto e l'acqua ancora necessaria, protraendo la miscelazione sino ad ottenere una miscela omogenea, priva di grumi, della consistenza desiderata. L'acqua di impasto indicativamente necessaria è pari al 16 – 18% in peso (4 - 4,5 litri per sacco da 25 kg). Applicare a mano, con cazzuola e frattazzo, oppure con intonacatrice. Si consiglia di applicare l'intonaco previa applicazione di adeguato rinzaffo di adesione. Il rinzaffo può essere realizzato con medesimo prodotto leggermente più liquido del normale. Dovranno essere dati a "sprizzo" ("sbruffatura") per realizzare una superficie ruvida, corrugata, atta a favorire l'aggrappo del successivo intonaco, che dovrà essere applicato entro 2 - 3 giorni. Per spessori eccedenti i 20 mm è opportuno migliorare l'attitudine antifessurativa, mediante inserimento di opportuna rete porta intonaco in fibra di vetro da 140 grammi di peso e maglia 10x10 mm. Consumo: 15 kg/m2/cm Caratteristiche tecniche dell'intonaco traspirante fibrorinforzato: Assorbimento capillare (UNI EN 1015-18): 0,62 kg•h^0,5/m² Legame di aderenza (UNI EN 1542): > 1,2 N/mm² Massa volumica (UNI EN 1015-6): 1675 kg/m³ Modulo elastico (EN 13142): 10000 N/mm² Resistenza a compressione (UNI EN 1015-11): 13 N/mm² Resistenza a flessione (EN 196/1): > 3 N/mm2 Parametri meccanici dopo immersione per 180 giorni in acque sature di: a) solfato di calcio, b) solfato di magnesio, c) cloruro di sodio = ± 3 % escluse le impalcature e i ponteggi di servizio ed ogni altra opera provvisionale, compreso altresì, ogni onere e magistero.					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,0000	24,13	24,130	1,0000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA	ora	1,0000	26,86	26,860	1,0000

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello					
	22CL.PR.13.1010.36 - Soluzione impermeabilizzante concentrata di resine siliconiche e polimeri organici catalizzati	L	0,9100	57,00	51,870	0,9100
					15,429	
	(SPESE GENERALI)15%*102.860					
					11,829	
	(UTILE)10%*118.289					
	Totale analizzato	mq	1,0000		130,118	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 130,12					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
16	**Analisi 22CL.PR.R.0710.10.r** RISANAMENTO E RESTAURO INTONACI E TRATTAMENTI Rinzaffo di aggrappo antisalino, traspirante Rinzaffo di aggrappo antisalino, traspirante, mediante applicazione a lancio (sprizzo), dello specifico intonaco adesivo, deumidificante, bioedile, composto da calce idraulica naturale NHL 3,5 e leganti idraulici insensibili ai sali solfati, inerte "botticino", aggregati fini selezionati in razionale distribuzione granulometrica, caolino, caseina calcica, sale di Vichy, acido tartarico, fibre naturali, inibitori di cristallizzazione, e speciali additivazioni. Non contiene resine, solventi, diluenti e aggregati radioemissivi. La superficie del rinzaffo dovrà essere scabrosa ed irregolare, ben bagnata (satura d'acqua a superficie asciutta), per permettere un'adesione ottimale dello strato di intonaco. Applicare il successivo intonaco deumidificante entro minimo 24 ore e massimo 72 ore (a 20 °C); in questo intervallo temporale il rinzaffo esprime le massime prestazioni in termini di adesività a favore degli strati successivi. Caratteristiche del rinzaffo d'aggrappo: Resistenza a compressione: > 20 N/mm² Assorbimento capillare (UNI EN 1015-18): 0,4 kg•h^0,5/m2 Legame di aderenza (UNI EN 1015-12): > 1,8 N/mm2. Escluse le impalcature e i ponteggi di servizio ed ogni altra opera provvisionale, compreso altresì, ogni onere e magistero.					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2000	24,13	4,826	0,2000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2000	26,86	5,372	0,2000
	22CL.PR.13.1010.38 - aggrappo antisalino, traspirante	lt	1,00	12,00	12,000	1,00
					3,330	
	(SPESE GENERALI)15%*22.198					
					2,553	
	(UTILE)10%*25.528					
	Totale analizzato	mq	1,0000		28,081	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 28,08**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
17	**Analisi 22CL.PR.R.0710.10.s** RISANAMENTO E RESTAURO INTONACI E TRATTAMENTI Intonaco traspirante e deumidificante Applicazione manuale o mediante intonacatrice meccanica di intonaco traspirante e deumidificante realizzato con specifico formulato a base di calce idraulica, caolino, carbonato di calcio, perlite espansa, per un consumo di 11 kg/mq. Il supporto deve essere sufficientemente ruvido e corrugato, ben asciugato e privo di parti friabili o decoese. Per applicazioni come intonaco deumidificante su murature affette da umidità di risalita capillare lo spessore minimo richiesto è di 20mm. Comprensivo di posa in opera con esclusione delle impalcature e dei ponteggi di servizio ed ogni altra opera provvisionale. Caratteristiche minime: Resistenza a compressione (UNI EN 1015-11) > 4,5 N/mmq Modulo elastico (UNI EN 13412) 1500 N/mmq Assornimento capillare (UNI EN 1015-18) 0,73 kg+h^0,5/mq Reazione al fuoco A1					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3500	24,13	8,446	0,3500
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,3500	26,86	9,401	0,3500
	22CL.PR.13.1010.39 - Intonaco traspirante e deumidificante	mq	1,0000	67,20	67,200	1,0000
					12,757	
	(SPESE GENERALI)15%*85.047					
					9,780	
	(UTILE)10%*97.804					
	Totale analizzato	mq	1,0000		107,584	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 107,58					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
18	**Analisi 22CL.PR.R.0710.10.t** RISANAMENTO E RESTAURO INTONACI E TRATTAMENTI Rasatura con frattazzo o lama di intonachino altamente traspirante, fibrorinforzato Rasatura con frattazzo o lama di intonachino altamente traspirante, fibrorinforzato, a base di calce idraulica naturale NHL 3,5, caolino ad attività pozzolanica, aggregati selezionati, microfibre ad elevata tenacità, inerti leggeri termocoibenti a basso modulo elastico. Prima dell'applicazione del prodotto, il supporto dovrà essere opportunamente preparato al fine di risultare pulito, leggermente irruvidito, saturo d'acqua a superficie asciutta, privo di patine o sostanze potenzialmente distaccanti. Miscelare il prodotto con mescolatore meccanico aggiungendo le proporzioni d'acqua riportate in scheda tecnica fino ad ottenere un impasto perfettamente omogeneo e privo di grumi. Consumo del rasante circa 3-4 kg/m2. Caratteristiche tecniche del rasante traspirante: Resistenza a compressione (UNI EN 1015-11): > 3 N/mm² Resistenza a flessione (UNI EN 1015-11): 1,50 N/mm2 Assorbimento capillare (UNI EN 1015-18): 0,73 kg•h^0,5/m2 Legame di aderenza (UNI EN 1015-12): 0,84 N/mm2 Permeabilità al vapore acqueo (UNI EN 1015-19): μ 13,6. Escluse le impalcature e i ponteggi di servizio ed ogni altra opera provvisionale, compreso altresì, ogni onere e magistero.					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3000	24,13	7,239	0,3000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2800	26,86	7,521	0,2800
	22CL.PR.13.1010.40 - intonachino altamente traspirante, fibrorinforzato	mq	1,0000	26,40	26,400	1,0000
					6,174	
	(SPESE GENERALI)15%*41.160					
					4,733	
	(UTILE)10%*47.334					
	Totale analizzato	mq	1,0000		52,067	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 52,07					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
19	**Analisi 22CL.PR.R.0710.10.u** RISANAMENTO E RESTAURO INTONACI E TRATTAMENTI Intonaco traspirante, deumidificante, termo-coibente, fonoassorbente Applicazione mediante intonacatrice (dotata di polmone per intonaci leggeri) di intonaco traspirante, deumidificante, termo-coibente, fonoassorbente, realizzato con specifico formulato a base di calce idraulica naturale NHL 3,5, botticino, caolino, caseina calcica, sale di Vichy, carbonato di calcio, acido tartarico, sali di ammonio, perlite espansa, farina di sughero, fibre naturali e agenti specifici ed antisalini, per la deumidificazione. Prima dell'applicazione del prodotto, il supporto dovrà essere opportunamente preparato, al fine di garantire superfici ruvide, pulite, ben coese, prive di patine potenzialmente distaccanti (grassi, olii, patine biologiche), ben coese, ben bagnate (sature a superficie asciutta). Caratteristiche tecniche dell'intonaco deumidificante termocoibente: Resistenza a compressione (UNI EN 1015-11): > 1,5 N/mm² Modulo elastico (UNI-EN 13412): < 3000 N/mm² Assorbimento capillare (UNI EN 1015-18): 0,35 kg•h^0,5/m2 Permeabilità al vapore acqueo (UNI EN 1015-19): μ 9 Massa volumica: ~ 420 kg/m3 Conduttività termica (EN 1745): 0,077 W/mK Reazione al fuoco: A1 Legame di aderenza (UNI EN 1542): 0,18/Nmm2 escluse le impalcature e i ponteggi di servizio ed ogni altra opera provvisionale, compreso altresì, ogni onere e magistero. Per spessore di applicazione di 3 cm/mq					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,0000	24,13	24,130	1,0000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,0000	26,86	26,860	1,0000
	22CL.PR.13.1010.41 - Intonaco traspirante, deumidificante, termo-coibente, fonoassorbente	mq	1,0000	67,20	67,200	1,0000
					17,729	
	(SPESE GENERALI)15%*118.190					
					13,592	
	(UTILE)10%*135.919					
	Totale analizzato	mq	1,0000		149,511	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 149,51					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
20	**Analisi 22CL.PR.R.0710.10.v** RISANAMENTO E RESTAURO INTONACI E TRATTAMENTI Sovrapprezzo alla voce 21CL.PR.R.0710.10.u per ogni cm/mq in più					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3300	24,13	7,963	0,3300
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,3300	26,86	8,864	0,3300
	22CL.PR.13.1010.41 - Intonaco traspirante, deumidificante, termo-coibente, fonoassorbente	mq	0,3300	67,20	22,176	0,3300
					5,850	
	(SPESE GENERALI)15%*39.003					
					4,485	
	(UTILE)10%*44.853					
	Totale analizzato	mq/cm	1,0000		49,338	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq/cm 49,34					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
21	**Analisi 22CL.PR.R.0710.10.w** RISANAMENTO E RESTAURO INTONACI E TRATTAMENTI Rasatura decorativa traspirante ed idrorepellente Rivestimento di finitura a spessore da realizzare (dopo la preparazione del fondo) mediante applicazione con frattazzo inox di rasatura decorativa traspirante ed idrorepellente, a base di grassello di calce, polvere di marmo micronizzato ed agenti specifici. Grazie alle sue peculiarità bioedili il prodotto potrà essere utilizzato nelle opere di restauro monumentale, in edifici storici ed edilizia civile. Il supporto dovrà essere opportunamente preparato al fine di risultare pulito, esente da tracce di vecchie pitture, privo di polvere, etc. Caratteristiche tecniche del rasante traspirante a base di grassello di calce: Indurimento al tatto (a 20 °C): 4 h Indurimento completo (a 20 °C): 24 h. escluso l'intonaco di sottofondo, le impalcature e i ponteggi di servizio ed ogni altra opera provvisionale.					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3500	24,13	8,446	0,3500
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,3500	26,86	9,401	0,3500
	22CL.PR.13.1010.42 - Rasatura decorativa traspirante ed idrorepellente	mq	1,0000	44,50	44,500	1,0000
					9,352	
	(SPESE GENERALI)15%*62.347					
					7,170	
	(UTILE)10%*71.699					
	Totale analizzato	mq	1,0000		78,869	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 78,87					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
22	**Analisi 22CL.PR.R.0710.10.x** RISANAMENTO E RESTAURO INTONACI E TRATTAMENTI Finitura estetico protettiva con intonachino waterproofing idrorepellente, traspirante, pigmentato in pasta Finitura estetico protettiva da realizzarsi mediante l'applicazione a frattazzo, frattazzo spugna o spatola, di intonachino waterproofing idrorepellente, traspirante, pigmentato in pasta, pronto all'uso, a base di resine silossaniche in dispersione acquosa. Il supporto, prima dell'applicazione del prodotto, dovrà essere opportunamente preparato al fine di risultare pulito, esente da tracce di vecchie pitture, privo di polvere etc. Prevedere comunque l'applicazione preliminare di apposito primer. Consumo: ~ 3,5 kg/m2 Caratteristiche tecniche dell'intonachino silossanico: Assorbimento capillare : 0,23 kg•h^0.5/m² Residuo secco (10' a 150 °C): 83,8% pH: 7,6 - 8,9 compreso altresì, ogni onere e magistero, ed escluso l'intonaco di sottofondo, le impalcature e i ponteggi di servizio ed ogni altra opera provvisionale.					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3000	24,13	7,239	0,3000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,3000	26,86	8,058	0,3000
	22CL.PR.13.1010.43 - Finitura estetico protettiva con intonachino waterproofing idrorepellente, traspirante, pigmentato in pasta	mq	1,0000	39,60	39,600	1,0000
					8,235	
	(SPESE GENERALI)15%*54.897				6,313	
	(UTILE)10%*63.132					
	Totale analizzato	mq	1,0000		69,445	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 69,45					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
23	**Analisi 22CL.PR.R.0710.20.a** RISANAMENTO E RESTAURO INTONACI E TRATTAMENTI RISANAMENTO E RESTAURO INTONACI E TRATTAMENTI Inibizione delle efflorescenze saline negli interventi di risanamento deumidificante delle murature Inibizione delle efflorescenze saline negli interventi di risanamento deumidificante delle murature mediante nebulizzazione o applicazione a pennello a setole rigide di soluzione reattiva non pellicolare, costituita da sali di ammonio quaternari in soluzione acquosa. Il supporto, prima dell'applicazione del prodotto, dovrà essere opportunamente preparato tale da risultare: pulito, asciutto, privo di imbrattamenti. Eventuali manifestazioni saline superficiali dovranno essere rimosse tramite energica spazzolatura. Il prodotto sarà formulato per garantire, dopo reazione con i sali e gli idrati presenti nel supporto, la formazione di saponi di ammonio con eccezionali caratteristiche idrorepellenti e stabilizzanti, senza alterare la normale traspirabilità del supporto. L'utilizzo del prodotto è particolarmente indicato in combinazione con i cicli deumidificanti. Consumi: 100 - 200 g/m2 Caratteristiche tecniche della soluzione reattiva non pellicolare: pH: 8,5 Peso specifico: 0,98 kg/dm3 escluse le impalcature e i ponteggi di servizio ed ogni altra opera provvisionale.					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0800	24,13	1,930	0,0800
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0800	26,86	2,149	0,0800
	22CL.PR.13.1010.45 - Inibizione delle efflorescenze saline negli interventi di risanamento deumidificante delle murature	mq	1,0000	12,00	12,000	1,0000
					2,412	
	(SPESE GENERALI)15%*16.079				1,849	
	(UTILE)10%*18.491					
	Totale analizzato	mq	1,0000		20,340	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 20,34					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
24	**Analisi 22CL.PR.R.0710.20.b** RISANAMENTO E RESTAURO INTONACI E TRATTAMENTI RISANAMENTO E RESTAURO INTONACI E TRATTAMENTI Consolidamento corticale di murature, intonaci, malte d'allettamento, lapidei porosi (areniti, calcareniti, tufo), degradati o pulverulenti Consolidamento corticale di murature, intonaci, malte d'allettamento, lapidei porosi (areniti, calcareniti, tufo), degradati o pulverulenti mediante nebulizzazione o stesura manuale a pennello a setole naturali di soluzione reattiva ai silicati minerali. Il prodotto sarà formulato per garantire, grazie alla sua particolare composizione chimica, una reazione di mineralizzazione con i sali e gli idrati presenti nei tradizionali materiali da costruzione, tale da generare dei reticoli consolidanti non pellicolari, senza compromettere la naturale traspirabilità del supporto. Prima dell'applicazione del prodotto il supporto dovrà essere opportunamente preparato al fine di rimuovere tracce di vecchie pitture, imbrattamenti in genere ed eventuali concrezioni saline mediante spazzolatura o altri metodi da scegliere sulla base della qualità del supporto. Il prodotto è esente da solventi. Consumo del prodotto 0,2 - 0,3 l/m2. escluse le impalcature e i ponteggi di servizio ed ogni altra opera provvisionale.					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0800	24,13	1,930	0,0800
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0800	26,86	2,149	0,0800
	22CL.PR.13.1010.46 - Consolidamento corticale di murature, intonaci, malte d'allettamento, lapidei porosi (areniti, calcareniti, tufo), degradati o pulverulenti	mq	1,0000	12,60	12,600	1,0000
					2,502	
	(SPESE GENERALI)15%*16.679					
					1,918	
	(UTILE)10%*19.181					
	Totale analizzato	mq	1,0000		21,099	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 21,10					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
25	**Analisi 22CL.PR.R.0710.20.c** RISANAMENTO E RESTAURO INTONACI E TRATTAMENTI RISANAMENTO E RESTAURO INTONACI E TRATTAMENTI Consolidamento trasparente ed impregnante di pietre naturali ed intonaci minerali Consolidamento trasparente ed impregnante di pietre naturali ed intonaci minerali da realizzarsi mediante l'applicazione a pennello o irrorazione a bassa pressione di soluzione solvente a base di esteri etilici. Il trattamento dovrà essere ripetuto a totale impregnazione (applicazione "a rifiuto") delle superfici, senza compromettere la naturale traspirabilità del materiale trattato. Prima dell'applicazione, il supporto dovrà essere opportunamente preparato al fine di risultare pulito, asciutto, privo di imbrattamenti. Nel caso sia prevista una pulizia umida, utilizzare esclusivamente acqua demineralizzata ed attendere la completa evaporazione. Consumo: 1 l/m2 Caratteristiche tecniche del consolidante non pellicolare: Peso specifico: 0,92 kg/dm3 Resistente ai raggi UV. escluse le impalcature e i ponteggi di servizio ed ogni altra opera provvisionale.					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1800	24,13	4,343	0,1800
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1800	26,86	4,835	0,1800
	22CL.PR.13.1010.47 - Consolidamento trasparente ed impregnante di pietre naturali ed intonaci minerali	mq	1,0000	24,00	24,000	1,0000
					4,977	
	(SPESE GENERALI)15%*33.178				3,816	
	(UTILE)10%*38.155					
	Totale analizzato	mq	1,0000		41,971	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 41,97					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
26	**Analisi 22CL.PR.R.0710.20.d** RISANAMENTO E RESTAURO INTONACI E TRATTAMENTI RISANAMENTO E RESTAURO INTONACI E TRATTAMENTI Consolidante monocomponente trasparente, per pietre naturali, manufatti, rivestimenti lapidei ed intonaci minerali Trattamento consolidante, trasparente, rivitalizzante, indurente, per pietre naturali assorbenti, tipo pietra leccese, tufo, arenarie, manufatti, conglomerati, rivestimenti lapidei, mattoni ed intonaci minerali, mediante la fornitura e posa in opera della soluzione bilanciata di esteri etilici dell'acido silicico in particolari solventi selezionati per capacità di penetrazione e diffusione nei capillari dei tessuti, senza dare origine a sali estranei e/o nocivi e senza comportare variazioni cromatiche.Il trattamento, rispondente alle indicazioni scientifiche sul restauro architettonico, ha elevata permeabilità al vapore e resistenza all'acqua, stabilità ai raggi U.V e assenza totale di effetto filmogeno, di appicicosità dopo la reazione, di sottoprodotti nocivi ed estremamente compatibile con eventuale, successivo, trattamento idrofobizzante a base di organosilossani oligomerici. La soluzione va applicata a passate successive, fino a rifiuto, su supporto il più possibile asciutto, previa bonifica e pulizia del sottofondo, con un consumo indicativo di 0,50 lt/mq, mediante irrorazione a spruzzo, a bassa pressione, comprese eventuali applicazioni di mani di solvente per rimuovere l'eccesso del prodotto consolidante, compreso altresì, ogni onere e magistero, ed escluse le impalcature e i ponteggi di servizio ed ogni altra opera provvisionale. Da valutarsi a mq vuoto per pieno. escluse le impalcature e i ponteggi di servizio ed ogni altra opera provvisionale.					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,6000	24,13	14,478	0,6000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,5000	26,86	13,430	0,5000
	22CL.PR.13.1010.48 - Consolidante monocomponente trasparente, per pietre naturali, manufatti, rivestimenti lapidei ed intonaci minerali	mq	1,0000	66,00	66,000	1,0000
					14,086	
	(SPESE GENERALI)15%*93.908				10,799	
	(UTILE)10%*107.994					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Totale analizzato	mq	1,0000		118,793	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 118,79					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
27	**Analisi 22CL.PR.R.0710.20.e** RISANAMENTO E RESTAURO INTONACI E TRATTAMENTI RISANAMENTO E RESTAURO INTONACI E TRATTAMENTI Pulizia e rimozione di incrostazioni e macchie causate da muffe e manifestazioni biodeteriogene Pulizia e rimozione di incrostazioni e macchie causate da muffe e manifestazioni biodeteriogene con uno specifico detergente con antimuffa. Applicare il prodotto con nebulizzatore o pennello sulle superfici da pulire, lasciando agire per un tempo variabile da 30 minuti ad un'ora; rimuovere quindi il prodotto con una spugna e risciacquare con acqua. Nel caso di concrezioni particolarmente resistenti ripetere le operazioni descritte sino alla loro completa eliminazione. escluse le impalcature e i ponteggi di servizio ed ogni altra opera provvisionale.					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3800	24,13	9,169	0,3800
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,3800	26,86	10,207	0,3800
					2,906	
	(SPESE GENERALI)15%*19.376					
					2,228	
	(UTILE)10%*22.282					
	Totale analizzato	mq	1,0000		24,510	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 24,51					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
28	**Analisi 22CL.PR.R.0710.20.f** RISANAMENTO E RESTAURO INTONACI E TRATTAMENTI RISANAMENTO E RESTAURO INTONACI E TRATTAMENTI Impregnazione protettiva, idrorepellente, delle murature in mattoni, pietra o conglomerato Impregnazione protettiva, idrorepellente, delle murature in mattoni, pietra o conglomerato, realizzata mediante applicazione a pennello o spruzzo, a bassa pressione, in una o più mani, della soluzione di resine organosilossaniche, traspirabile, trasparente, non pellicolare, senza alterazioni del colore e dell'aspetto originari. Applicare il prodotto omogeneamente ed uniformemente, mediante nebulizzazione a bassa pressione o con pennello, in una o più mani, possibilmente senza soluzioni di continuità o intervalli di tempo tra una mano e la successiva, curando la migliore saturazione del tessuto murario. escluse le impalcature e i ponteggi di servizio ed ogni altra opera provvisionale, compreso altresì, ogni onere e magistero					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1000	24,13	2,413	0,1000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1000	26,86	2,686	0,1000
	22CL.PR.13.1010.49 - Impregnazione protettiva, idrorepellente, delle murature in mattoni, pietra o conglomerato	mq	1,0000	16,20	16,200	1,0000
					3,195	
	(SPESE GENERALI)15%*21.299					
					2,449	
	(UTILE)10%*24.494					
	Totale analizzato	mq	1,0000		26,943	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 26,94**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
29	**Analisi 22CL.PR.R.0720.10.a** RISANAMENTO E RESTAURO PITTURE E RIVESTIMENTI Pittura atossica, traspirante, per interni, al grassello di calce Fornitura e posa in opera di Pittura naturale, traspirante, al latte di calce (per interni) dalla elevata capacità diffusiva, atossica, naturalmente antimuffa e anticondensa, tixotropica, antibatterica e sanificante, dalla traspirabilità elevatissima (resistenza alla diffusione del vapore m = 7 - 7,5) ed dal PH alcalino. Sulla base dei canoni bioedili e del restauro architettonico, la pittura è composta, esclusivamente, da puro grassello di calce a lunga stagionatura, prefiltrato, pigmenti naturali e di una limitata quantità (inferiore all'1%) di olio di pino, con l'assenza totale di solventi, diluenti ed emanazioni nocive. La pittura va applicata, mediante pennellessa a setola lunga e morbida, o rullo o spruzzo, in due mani, previa preparazione del sottofondo comprendente la rimozione di preesistenti pitture, polvere, parti incoerenti, la stuccatura con rasante a base di calce, carteggiatura , lavaggio sgrassante e compreso altresì, ogni onere e magistero, ed escluso l'intonaco di sottofondo, le impalcature e i ponteggi di servizio ed ogni altra opera provvisionale.					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2200	24,13	5,309	0,2200
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2200	26,86	5,909	0,2200
	22CL.PR.13.1010.13 - Idrofobizzante a base di organosilossani oligomercici	L	0,4000	7,81	3,124	0,4000
					2,151	
	(SPESE GENERALI)15%*14.342				1,649	
	(UTILE)10%*16.493					
	Totale analizzato	mq	1,0000		18,142	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 18,14					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
30	**Analisi 22CL.PR.R.0720.10.b** RISANAMENTO E RESTAURO PITTURE E RIVESTIMENTI Pittura atossica, traspirante, per esterni, al grassello di calce Fornitura e posa in opera di Pittura naturale, traspirante, al latte di calce (per esterni) dalla elevata capacità diffusiva, atossica, naturalmente antimuffa e anticondensa, tixotropica, antibatterica e sanificante, dalla traspirabilità elevatissima (resistenza alla diffusione del vapore m = 7 - 7,5) ed dal PH alcalino, rispondente alle indicazioni della bioedilizia, (conforme al regolamento UE 305/2011, come da D. Leg. 16 giugno 2017, n. 106 (adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 305/2011)). Sulla base dei canoni bioedili e del restauro architettonico, la pittura è composta, esclusivamente, da puro grassello di calce a lunga stagionatura, prefiltrato, pigmenti naturali e di una limitata quantità (inferiore all'1%) di olio di pino, con l'assenza totale di solventi, diluenti ed emanazioni nocive. La pittura va applicata, con un consumo di circa 0,28 litri/mq per interni, e 0,38 litri al mq per esterni, mediante pennellessa a setola lunga e morbida, o rullo o spruzzo, in due mani, previa preparazione del sottofondo comprendente la rimozione di preesistenti pitture, polvere, parti incoerenti, la stuccatura con rasante a base di calce, carteggiatura , lavaggio sgrassante e compreso altresì, ogni onere e magistero, ed escluso l'intonaco di sottofondo, le impalcature e i ponteggi di servizio ed ogni altra opera provvisionale					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2500	24,13	6,033	0,2500
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2500	26,86	6,715	0,2500
	22CL.PR.13.1010.14 - Pittura naturale traspirante al latte di calce per esterni	kg	0,3800	7,66	2,911	0,3800
					2,349	
	(SPESE GENERALI)15%*15.659				1,801	
	(UTILE)10%*18.008					
	Totale analizzato	mq	1,0000		19,809	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 19,81					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
31	**Analisi 22CL.PR.R.0720.10.c** RISANAMENTO E RESTAURO PITTURE E RIVESTIMENTI Pittura atossica, traspirante, per interni, al silicato di potassio Fornitura e posa in opera di pittura naturale, decorativa, minerale, al silicato di potassio, dalla elevata capacità diffusiva, atossica, naturalmente antimuffa e anticondensa, dalla traspirabilità elevatissima (resistenza alla diffusione del vapore m = 7 - 7,5) ed dal PH alcalino, rispondente alle indicazioni della bioedilizia, (conforme al regolamento UE 305/2011, come da D. Leg. 16 giugno 2017, n. 106 (adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 305/2011)). Sulla base dei canoni bioedili, della norma DIN 18363 e del restauro architettonico, la pittura è a base di puro silicato di potassio e pigmenti naturali con l'assenza totale di solventi, diluenti ed emanazioni nocive ed effetti termoplastici. La pittura va applicata, con un consumo di circa 0,20 litri/mq per interni e 0,30 litri al mq per esterni, mediante pennellessa a setola lunga e morbida , o rullo o spruzzo, in due mani, compresa la bonifica, e la preparazione del sottofondo con fissativo consolidante a base di silicati (promotore di silicatizzazione). compreso altresì, ogni onere e magistero, ed escluso l'intonaco di sottofondo, le impalcature e i ponteggi di servizio ed ogni altra opera provvisionale					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2000	24,13	4,826	0,2000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2000	26,86	5,372	0,2000
	22CL.PR.13.1010.15 - Pittura naturale decorativa minerale al silicato di potassio per interni	kg	0,2500	10,26	2,565	0,2500
	22CL.PR.13.1010.16 - Fissativo consolidante al solvente	kg	0,1200	14,20	1,704	0,1200
					2,170	
	(SPESE GENERALI)15%*14.467					
					1,664	
	(UTILE)10%*16.637					
	Totale analizzato	mq	1,0000		18,301	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 18,30					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
32	**Analisi 22CL.PR.R.0720.10.d** RISANAMENTO E RESTAURO PITTURE E RIVESTIMENTI Pittura acril-siliconica per facciate esposte, microarmata, ad elevata efficacia idrofobizzante Fornitura e posa in opera, anche in presenza di microcavillature, di pittura acril-siliconica, microarmata, autopulente, idrorepellente ed adeguatamente traspirante, indicata per qualsiasi tipo di intonaco e per superfici esposte in atmosfera fortemente aggressiva, a base di resine siliconiche idrosolubili, dispersioni acriliche, polimeri florurati termoplastici, in grado di fornire elevate prestazioni in termini di waterproofing, effetto perlante (loto), durezza ed elasticità adeguata al contenimento di microfessurazioni. La pittura va applicata, su supporto consistente ed adeguatamente asciutto, con un consumo di circa 0,35 litri/mq mediante pennello o rullo , in due mani, compresa l'asportazione della polvere, imbrattamenti, efflorescenze, parti friabili ed incoerenti e la preparazione del sottofondo con fissativo consolidante al solvente, compreso altresì, ogni onere e magistero, ed escluso l'intonaco di sottofondo, le impalcature e i ponteggi di servizio ed ogni altra opera provvisionale.					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3500	24,13	8,446	0,3500
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,3500	26,86	9,401	0,3500
	22CL.PR.13.1010.17 - Pittura acril-siliconica microarmata idrorepellente e traspirante	kg	0,3500	45,00	15,750	0,3500
	22CL.PR.13.1010.16 - Fissativo consolidante al solvente	kg	0,1500	14,20	2,130	0,1500
					5,359	
	(SPESE GENERALI)15%*35.727					
					4,109	
	(UTILE)10%*41.086					
	Totale analizzato	mq	1,0000		45,195	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 45,20					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
33	**Analisi 22CL.PR.R.0720.10.e** RISANAMENTO E RESTAURO PITTURE E RIVESTIMENTI Pittura silossanica, idrorepellente, traspirante, in dispersione acquosa Fornitura e posa in opera di pittura silossanica , idrorepellente, traspirante, in dispersione acquosa dalla elevata capacità diffusiva, traspirante, waterproofing, (resistenza alla diffusione del vapore m = 11-Sd= 0,025) , rispondente alle indicazioni scientifiche per il restauro di edifici d'epoca e monumentali . La pittura va applicata, con un consumo di circa 0,28 litri/mq mediante pennellessa a setola lunga e morbida , o rullo o spruzzo, in due mani, compresa la bonifica, e la preparazione del sottofondo con fissativo consolidante al solvente a base di silossani. compreso altresì, ogni onere e magistero, ed escluso l'intonaco di sottofondo, le impalcature e i ponteggi di servizio ed ogni altra opera provvisionale					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1000	24,13	2,413	0,1000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2000	26,86	5,372	0,2000
	22CL.PR.13.1010.24 - Pittura silossanica idrorepellente traspirante in dispersione acquosa	kg	0,2800	32,48	9,094	0,2800
	22CL.PR.13.1010.25 - Fissativo consolidante al solvente a base di silossani	kg	0,1200	10,64	1,277	0,1200
					2,723	
	(SPESE GENERALI)15%*18.156					
					2,088	
	(UTILE)10%*20.879					
	Totale analizzato	mq	1,0000		22,967	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 22,97					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
34	**Analisi 22CL.PR.R.0720.10.f** RISANAMENTO E RESTAURO PITTURE E RIVESTIMENTI Pitturazioni protettive, decorative,anticavillatura, di intonaci ed involucri murari Fornitura e posa in opera di fondo anticavillature, microporoso, minerale, diffusivo, al silicato di potassio, per facciate esterne verticali, specifico per la bonifica di facciate esterne verticali caratterizzate da significative presenze di cavillature da ritiro, anche di larghezza sino a 1 mm, oltre a garantire impermeabilità all'acqua, idrorepellenza, permeabilità al vapore e inattaccabilità da muffe e microrganismi. Sulla base dei canoni bioedili e del restauro architettonico, il fondo è a base di Silicato di potassio stabilizzato, aggregati silicei, pigmenti naturali, con l'assenza totale di solventi, diluenti, emanazioni nocive e tossicità. Compresa la bonifica, la preparazione del sottofondo ed il trattamento preliminare del supporto con lo specifico fissativo consolidante a base di silicati (promotore di silicatizzazione). Il fondo va applicato, con un consumo di circa 0,40 kg/mq/2mani, a rullo o pennello, previa diluizione con il 12%, compreso altresì, ogni onere e magistero, ed escluso l'intonaco di sottofondo, le impalcature e i ponteggi di servizio ed ogni altra opera provvisionale.					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3200	24,13	7,722	0,3200
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,4000	26,86	10,744	0,4000
	22CL.PR.13.1010.18 - Fondo anticavillature microporoso minerale diffusivo al silicato di potassio per facciate esterne verticali	kg	0,4000	26,02	10,408	0,4000
	22CL.PR.13.1010.16 - Fissativo consolidante al solvente	kg	0,1200	14,20	1,704	0,1200
					4,587	
	(SPESE GENERALI)15%*30.578					
					3,517	
	(UTILE)10%*35.165					
	Totale analizzato	mq	1,0000		38,682	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 38,68**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
35	**Analisi 22CL.PR.R.0720.10.g** RISANAMENTO E RESTAURO PITTURE E RIVESTIMENTI Tinteggiatura estetico protettiva da realizzarsi mediante l'applicazione di pittura idrorepellente e traspirante, a base di resine silossaniche e pigmenti pregiati Tinteggiatura estetico protettiva da realizzarsi mediante l'applicazione a pennello, rullo o spruzzo di pittura idrorepellente e traspirante, a base di resine silossaniche e pigmenti pregiati. Diluizione con un massimo del 10-15% in acqua ed è in grado di combinarsi chimicamente con il supporto formando un filtro microporoso in grado di ostacolare l'assorbimento dell'acqua senza pregiudicare la traspirabilità del supporto. Il supporto, prima dell'applicazione del prodotto, dovrà essere opportunamente preparato al fine di risultare pulito, esente da tracce di vecchie pitture, privo di polvere etc. Prevedere comunque l'applicazione preliminare di apposito primer. Consumo: 300 g/m2 Caratteristiche tecniche della pittura microarmata Assorbimento capillare: 0,9 kg•h^0.5/m² Residuo secco (10' a 150 °C): 60% Compreso altresì, ogni onere e magistero, ed escluso l'intonaco di sottofondo, le impalcature e i ponteggi di servizio ed ogni altra opera provvisionale					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3700	24,13	8,928	0,3700
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,4000	26,86	10,744	0,4000
	22CL.PR.13.1010.18 - Fondo anticavillature microporoso minerale diffusivo al silicato di potassio per facciate esterne verticali	kg	0,4000	26,02	10,408	0,4000
	22CL.PR.13.1010.16 - Fissativo consolidante al solvente	kg	0,1200	14,20	1,704	0,1200
					4,768	
	(SPESE GENERALI)15%*31.784					
					3,655	
	(UTILE)10%*36.552					
	Totale analizzato	mq	1,0000		40,207	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 40,21					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
36	**Analisi 22CL.PR.R.0720.20.a** RISANAMENTO E RESTAURO PITTURE E RIVESTIMENTI Rivestimenti osmotici per interni ed esterni Fornitura e posa in opera di rivestimento premiscelato, impermeabilizzante, osmotico, dall'elevata igroscopicità e fortemente adesivo, per interni ed esterni, per la realizzazione di barriere verticali impermeabilizzanti, a penetrazione osmotica, su murature a struttura porosa (mattoni, pietre naturali, ecc.). Sulla base dei canoni bioedili e del restauro architettonico, il premiscelato osmotico è composto esclusivamente da calce idraulica, botticino, caolino, aggregati silicei, acido tartarico, sali di ammonio con l'assenza totale di cemento, resine, solventi ed aggregati radioemissivi. Il composto osmotico, previa preparazione del sottofondo, va applicato a pennello o spatola, in una o più mani ortogonali, sulla base delle seguenti specifiche: escluse le impalcature e i ponteggi di servizio ed ogni altra opera provvisionale, compreso altresì, ogni onere e magistero					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,3000	28,96	8,688	0,3000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2000	24,13	4,826	0,2000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,3000	26,86	8,058	0,3000
	22CL.PR.13.1010.9.a - Rete di Armatura in fibre di vetro da 160 gr/mq	mq	1,1000	2,64	2,904	1,1000
	22CL.PR.13.1010.9 - Rivesimento premiscelato impermeabilizzante osmotico	kg	5,6000	1,56	8,736	5,6000
					4,982	
	(SPESE GENERALI)15%*33.212				3,819	
	(UTILE)10%*38.194					
	Totale analizzato	mq	1,0000		42,013	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 42,01					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
37	**Analisi 22CL.PR.R.0720.20.c** RISANAMENTO E RESTAURO PITTURE E RIVESTIMENTI Rivestimento minerale traspirante, lucido od opaco, a base di grassello di calce, imitante il marmo ornamentale Fornitura e posa in opera di Rivestimento minerale traspirante, lucido od opaco, a base di grassello di calce, imitante il marmo ornamentale per esterni ed interni, traspirante ed idrorepellente, inattaccabile da muffe, non assorbente nei confronti degli imbrattamenti, per la costruzione di rivestimenti pregiati, protettivi e decorativi, rispondente alle indicazioni della bioedilizia, (conforme al regolamento UE 305/2011, come da D. Leg. 16 giugno 2017, n. 106 (adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 305/2011)). Sulla base dei canoni bioedili e del restauro architettonico, il rivestimento è a base esclusivamente, di puro grassello di calce a lunga stagionatura, polvere di marmo micronizzato, pigmenti naturali ed agenti minerali, con l'assenza totale di solventi, diluenti, emanazioni nocive e tossicità.Il rivestimento può venire direttamente applicato, su intonaci cementizi o alla calce, così come su preesistenti pitture alla calce, purché compatti, ben rasati e non sfarinanti, per un consumo di circa 0,5 kg/mq, con frattazzo inox, in due o tre passate, ponendo la massima attenzione nell'evitare la "lucidatura" fra una mano e la successiva. Ad incipiente asciugatura del prodotto applicato come ultima mano, si procederà alla levigatura accurata, sino ad ottenere l'effetto desiderato dalla D.L. Esclusa la rasatura del fondo, in caso di sottofondi ruvidi o rugosi e superfici disomogenee, compreso altresì, ogni onere e magistero, ed escluso l'intonaco di sottofondo, le impalcature e i ponteggi di servizio ed ogni altra opera provvisionale					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3300	24,13	7,963	0,3300
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,3000	26,86	8,058	0,3000
	22CL.PR.13.1010.20 - Rivestimento minerale traspirante a base di grassello di calce imitante il marmo ornamentale	kg	0,5000	5,18	2,590	0,5000
					2,792	
	(SPESE GENERALI)15%*18.611					
					2,140	
	(UTILE)10%*21.403					
	Totale analizzato	mq	1,0000		23,543	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 23,54					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
38	**Analisi 22CL.PR.R.0720.20.d** RISANAMENTO E RESTAURO PITTURE E RIVESTIMENTI Rivestimento impermeabile resistente sia in spinta diretta che in controspinta, da realizzarsi mediante applicazione di malta osmotica cementizia fibrorinforzata, bicomponente Rivestimento impermeabile resistente sia in spinta diretta che in controspinta, da realizzarsi mediante applicazione a cazzuola, frattazzo, spatola o intonacatrice di malta osmotica cementizia fibrorinforzata, bicomponente, idonea al contenimento di acqua potabile, a base di leganti idraulici, resine flessibilizzanti, filler reattivi superpozzolanici (componente A) e speciali polimeri in emulsione acquosa (componente B). Mescolare il componente in polvere (componente A) con la soluzione idratante (componente B), con un trapano a basso numero di giri, versando progressivamente la polvere nel liquido, continuare la miscelazione sino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. A miscelazione completata attendere alcuni minuti e rimescolare nuovamente prima di procedere all'applicazione. Il supporto dovrà essere opportunamente preparato al fine di risultare pulito, esente da tracce di vecchie pitture, privo di polvere, bagnato (saturo a superficie asciutta). Consumo: 18 kg/m2/cm - Spessore minimo d'applicazione: 1,5 mm. Spessore massimo d'applicazione: 5 mm. Caratteristiche tecniche dell'impermeabilizzante bicomponente: Assorbimento capillare (UNI EN 1062-3): 0,098 kg•h^0,5/m² Impermeabilità Darcy: 10^{-10} cm/s Legame di aderenza (UNI EN 1015-12): 2,2 N/mm² Rapporto di miscela dei componenti A:B: 4.8:1 Resistenza a compressione (UNI EN 1015-11): > 30 N/mm² Resistenza a flessione (UNI EN 1015-11): > 4 N/mm² Escluse le impalcature e i ponteggi di servizio ed ogni altra opera provvisionale, compreso altresì, ogni onere e magistero.					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0320	24,13	0,772	0,0320
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0300	28,96	0,869	0,0300
	22CL.PR.13.1010.34 - Rivestimento impermeabilizzante osmotico bicomponente	kg	18,0000	2,64	47,520	18,0000
					7,374	
	(SPESE GENERALI)15%*49.161					
					5,654	
	(UTILE)10%*56.535					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Totale analizzato	mq	1,0000		62,189	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 62,19					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
39	**Analisi 22CL.PR.R.0720.20.f** RISANAMENTO E RESTAURO PITTURE E RIVESTIMENTI Rivestimento minerale traspirante, lucido od opaco, a base di grassello di calce, imitante il marmo ornamentale Fornitura e posa in opera di Rivestimento minerale traspirante, lucido od opaco, a base di grassello di calce, imitante il marmo ornamentale per esterni ed interni, traspirante ed idrorepellente, inattaccabile da muffe, non assorbente nei confronti degli imbrattamenti, per la costruzione di rivestimenti pregiati, protettivi e decorativi, rispondente alle indicazioni della bioedilizia. Sulla base dei canoni bioedili e del restauro architettonico, il rivestimento è a base esclusivamente, di puro grassello di calce a lunga stagionatura, polvere di marmo micronizzato, pigmenti naturali ed agenti minerali, con l'assenza totale di solventi, diluenti, emanazioni nocive e tossicità.Il rivestimento può venire direttamente applicato, su intonaci cementizi o alla calce, così come su preesistenti pitture alla calce, purché compatti, ben rasati e non sfarinanti, per un consumo di circa 0,5 kg/mq, con frattazzo inox, in due o tre passate, ponendo la massima attenzione nell'evitare la "lucidatura" fra una mano e la successiva. Ad incipiente asciugatura del prodotto applicato come ultima mano, si procederà alla levigatura accurata, sino ad ottenere l'effetto desiderato dalla D.L. Esclusa la rasatura del fondo, in caso di sottofondi ruvidi o rugosi e superfici disomogenee, compreso altresì, ogni onere e magistero, ed escluso l'intonaco di sottofondo, le impalcature e i ponteggi di servizio ed ogni altra opera provvisionale					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1000	24,13	2,413	0,1000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2000	26,86	5,372	0,2000
	22CL.PR.13.1010.51 - Rivestimento minerale traspirante, lucido od opaco, a base di grassello di calce, imitante il marmo ornamentale	mq	1,0000	20,40	20,400	1,0000
					4,228	
	(SPESE GENERALI)15%*28.185					
					3,241	
	(UTILE)10%*32.413					
	Totale analizzato	mq	1,0000		35,654	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 35,65**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
40	**Analisi 22CL.PR.R.0720.20.g** RISANAMENTO E RESTAURO PITTURE E RIVESTIMENTI Stilatura degli interstizi nelle murature a "faccia vista"(fughe fra pietre, mattoni, ecc.) Colmatura e stilatura dei giunti di paramenti murari e delle connessioni tra elementi in pietra, mattoni, modanature, manufatti decorativi ecc., da lasciare a faccia vista o da patinare, da effettuarsi con lo stucco adesivo per colmatura e cosmesi ad elevata traspirabilità e modellabilità, rispondente alle indicazioni della bioedilizia. Sulla base dei canoni bioedili e del restauro architettonico, lo stucco è a base, esclusivamente, di calce idraulica, botticino, caolino, caseina calcica, sale di Vichy, acido tartarico, sali di ammonio, fibre naturali, con l'assenza totale di cemento, resine, solventi ed aggregati radioemissivi. Lo stucco potrà essere addizionato secondo le indicazioni della D.L. con terre coloranti e aggregati ornamentali ecc. Lo stucco, da eseguirsi a qualsiasi altezza e condizione, e da misurarsi sulla superficie del paramento trattato, va applicato, per un consumo indicativo, di circa 6 kg/mq, con cazzuola, stuccatrice meccanica, ecc. previa verifica del conveniente grado di compattezza dei supporti di applicazione, compresa la scarnificazione, la pulitura degli imbrattamenti e della polvere, compreso altresì ogni altro onere e magistero ed escluse le impalcature e i ponteggi di servizio					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2500	24,13	6,033	0,2500
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2500	26,86	6,715	0,2500
	22CL.PR.13.1010.52 - Stilatura degli interstizi nelle murature a "faccia vista"(fughe fra pietre, mattoni, ecc.)	mq	1,0000	40,20	40,200	1,0000
					7,942	
	(SPESE GENERALI)15%*52.948					
					6,089	
	(UTILE)10%*60.890					
	Totale analizzato	mq	1,0000		66,979	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 66,98					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
41	**Analisi 22CL.PR.R.0720.30.a** RISANAMENTO E RESTAURO PITTURE E RIVESTIMENTI Impermeabilizzante, impregnante rapido, per terrazze e balconi senza la demolizione della pavimentazione esistente Bonifica impermeabilizzante di balconi e terrazze comunque rivestiti, senza rimozione della pavimentazione esistente, mediante l'applicazione della soluzione concentrata di resine siliconiche e polimeri organici catalizzati, basso viscosi, veicolati in solventi apolari, non pellicolare e che non inibisce la traspirazione del supporto, da applicare previa pulizia accurata delle superfici, da effettuarsi con un detergente sgrassante, alcalino, specifico per polluzioni nerastre, ripristino delle malte di colmatura delle fughe, degli eventuali sgusci e/o delle fessurazioni eventualmente presenti, mediante applicazione, a spatola o per versamento, di uno stucco ad elevata adesività, capacità di deformazione e spiccate caratteristiche ermetizzanti, tipo il composto bicomponente per un consumo medio di circa 3 kg al mq, ivi compresa l'asportazione delle eccedenze di stucco mediante spatola gommata e applicazione impermeabilizzante della specifica soluzione penetrante incolore da effettuare per versamento diretto di quantità limitate di prodotto, da distribuire omogeneamente con spatola gommata o spandicera, per un consumo di circa 0,30 litri al mq e comunque dipendente dalla natura del supporto, compresa l'asportazione del prodotto eccedente, da effettuarsi dopo circa 1 ora dall'avvenuta stesura dell'impermeabilizzante ed eventuale ulteriore pulizia delle superfici, ove necessaria, con straccio asciutto o imbevuto con diluente nitro, compreso altresì, ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1400	24,13	3,378	0,1400
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1400	26,86	3,760	0,1400
	22CL.PR.13.1010.36 - Soluzione impermeabilizzante concentrata di resine siliconiche e polimeri organici catalizzati	L	0,3000	57,00	17,100	0,3000
	22CL.PR.13.1010.37 - Stucco bicomponente ermetizzante ad elevata adesività	kg	3,0000	14,40	43,200	3,0000
					10,116	
	(SPESE GENERALI)15%*67.438					
					7,755	
	(UTILE)10%*77.554					
	Totale analizzato	mq	1,0000		85,309	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 85,31					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
42	**Analisi 22CL.PR.R.0730.10.a** RISANAMENTO E RESTAURO MASSETTI Conglomerato pronto all'uso, per la costruzione di massetti e sottofondi leggeri, isolanti Fornitura e posa in opera di massetto di sottofondo leggero, bioecologico ad elevato isolamento termico ed acustico, igroscopico, confezionato con il premiscelato, pronto all'uso con conduttività termica pari a 0,073 W/mqC (0,064 Kcal/hmqC).Sulla base dei canoni bioedili e del restauro architettonico, il premiscelato è composto esclusivamente da calce idraulica, botticino, caolino, perlite granulare, fibre naturali, con l'assenza totale di cemento, resine, solventi ed aggregati radioemissivi. Il conglomerato, va applicato, previa preparazione del sottofondo, con un consumo di 40 kg/mq/ 8 cm di spessore,. con frattazzo, stadie di alluminio ecc. predisponendo, preliminarmente i giunti, ove necessari e compreso altresì, ogni onere e magistero					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3500	24,13	8,446	0,3500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5000	28,96	14,480	0,5000
	22CL.AT.10.155.a - BETONIERA Betoniera di capacità 500 l	ora	0,2000	37,21	7,442	0,2000
	22CL.PR.13.1010.11 - Massetto di sottofondo leggero, biecologico ad elevato isolamento termico ed acustico, igroscopico premiscelato	kg	8,0000	2,40	19,200	8,0000
					7,435	
	(SPESE GENERALI)15%*49.568				5,700	
	(UTILE)10%*57.003					
	Totale analizzato	mq/cm	1,0000		62,703	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq/cm 62,70					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
43	**Analisi 22CL.PR.R.0730.10.b** RISANAMENTO E RESTAURO MASSETTI Conglomerato pronto, per la costruzione di massetti e sottofondi a rapida asciugatura Fornitura e posa in opera di massetti e sottofondi a rapida asciugatura, bioecologici ed igroscopici, confezionati con il premiscelato, pronto all'uso, particolarmente indicato per gli edifici d'epoca e monumentali, nelle condizioni di posa richiedenti rapidi decadimenti dell'umidità iniziale (umidità residua dopo 72 ore 1,5% circa).Sulla base dei canoni bioedili e del restauro architettonico, il premiscelato è composto esclusivamente da Calce idraulica, botticino, aggregati silicei, fibre naturali, acceleranti ed idratanti minerali, con l'assenza totale di cemento, gesso chimico industriale,resine, solventi ed aggregati radioemissivi.Compresa, la predisposizione del sottofondo esistente mediante l'asportazione di eventuali imbrattamenti, delle parti incoerenti e/o degradate, della polvere, e con spazzolatura finale e saturazione con acqua (supporto saturo d'acqua ma a superficie asciutta). Il conglomerato, deve essere preparato mediante adeguata ed omogenea miscelazione con acqua (pari al 18% in peso) e va applicato per un consumo di 72 kg/ 4 cm/ mq con frattazzo, stadie di alluminio ecc., predisponendo, preliminarmente i giunti, ove necessari. Compresa la protezione delle superfici fresche dall'insolazione diretta, dalla pioggia e dal vento, la cura della stagionatura umida, prolungata , escluse le impalcature e i ponteggi di servizio ed ogni altra opera provvisionale, compreso altresì, ogni onere e magistero Per mq e 4 cm di spessore					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3500	24,13	8,446	0,3500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5000	28,96	14,480	0,5000
	22CL.AT.10.155.a - BETONIERA Betoniera di capacità 500 l	ora	0,2000	37,21	7,442	0,2000
	22CL.PR.13.1010.12 - Massetto a rapida asciugatura biecologico ed igroscopico premiscelato	kg	72,0000	1,98	142,560	72,0000
					25,939	
	(SPESE GENERALI)15%*172.928					
					19,887	
	(UTILE)10%*198.867					
	Totale analizzato	mq	1,0000		218,754	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 218,75					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
44	**Analisi 22CL.PR.R.0740.10.a** Iniezioni di consolidamento su supporti in calcestruzzo lesionato mediante colaggio manuale o con l'ausilio di pompe da iniezione di boiacca iperfluida Iniezioni di consolidamento su supporti in calcestruzzo lesionato mediante colaggio manuale o con l'ausilio di pompe da iniezione di boiacca iperfluida ad elevatissima stabilità dimensionale, elevata aderenza al supporto e priva di bleeding a base di filler superpozzolanici, cementi ad elevata resistenza ed esente da aggregati. Il supporto, prima dell'applicazione del prodotto, dovrà essere opportunamente preparato al fine di risultare: pulito, leggermente umido, privo di imbrattamenti, esente da polvere ed altre sostanze potenzialmente distaccanti (grassi, oli, vecchie pitture, patine biologiche) etc. Immettere nel mescolatore circa i 2/3 dell'acqua d'impasto, aggiungere gradualmente il prodotto e l'acqua restante sino ad eliminare i grumi e ad ottenere un impasto fluido e omogeneo. Consumo: 1700 kg/m3 Caratteristiche tecniche della boiacca iperfluida senza aggregati: - Assenza di bleeding secondo UNI 8998 - Impermeabilità Darcy: 10^ (-10) cm/s - pH: > 12 - Rapporto acqua/leganti: 0,34 - Resistenza a compressione dopo 07 giorni (UNI EN 1015-11): > 60 N/mm² - Resistenza a compressione dopo 28 giorni (UNI EN 1015-11): > 70 N/mm² - Resistenza a flessione (UNI EN 1015-11): > 7 N/mm² Escluse le impalcature e i ponteggi di servizio ed ogni altra opera provvisionale, compreso altresì, ogni onere e magistero.					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,5000	26,86	13,430	0,5000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4020	24,13	9,700	0,4020
	22CL.PR.2.1090.a - MALTE PRECONFEZIONATE Malta da iniezione con alta resistenza ai solfati per murature	kg	150,0000	1,05	157,500	150,0000
	22CL.AT.10.55.b - NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo a caldo per autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,1300	48,00	6,240	0,1300
	Totale Parziale				186,870	
	Spese Generali 15,00%				28,031	
	Utile Impresa 10,00%				21,490	
	Totale analizzato	100 kg	1,0000		236,391	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/100 kg 236,39					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
45	**Analisi 22CL.PR.R.0740.10.b** Rivestimento impermeabile di locali interrati, resistente in spinta idrostatica negativa, da realizzarsi mediante applicazione di formulato monocomponente Rivestimento impermeabile di locali interrati, resistente in spinta idrostatica negativa, da realizzarsi mediante applicazione a frattazzo, spatola, intonacatrice o pennello di formulato monocomponente, idoneo al contenimento di acque potabili. Il supporto dovrà essere opportunamente preparato al fine di risultare pulito, esente da tracce di vecchie pitture, privo di polvere, ben bagnato (saturo a superficie asciutta) etc. Immettere nel mescolatore circa i 2/3 dell'acqua d'impasto, aggiungere il prodotto e l'acqua restante; continuare la miscelazione sino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. L'acqua di impasto dovrebbe essere circa il 19 - 20% (per interventi a spatola) oppure il 21 - 22% (per interventi mediante pennello a setole lunghe). A miscelazione completata attendere alcuni minuti prima di applicare. Se applicato a pennello, stendere due o più mani incrociate. Consumo: 4 kg/m2 - Spessore minimo di applicazione: 1,5 mm - Spessore massimo di applicazione: 5 mm Caratteristiche tecniche dell'impermeabilizzante monocomponente osmotico: Assorbimento capillare (UNI EN 1015-18): 0,08 kg•h^0,5/m² Legame di aderenza (UNI EN 1015-12): 2,6 N/mm² Massa volumica (UNI EN 1015-6): 1930 kg/m³ Resistenza a compressione (UNI EN 1015-11): > 20 N/mm² Tempo di presa (Vicat - end of setting): 3 h Escluse le impalcature e i ponteggi di servizio ed ogni altra opera provvisionale, compreso altresì, ogni onere e magistero.					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,0000	24,13	24,130	1,0000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,0000	26,86	26,860	1,0000
	22CL.PR.13.1010.a - Rivestimento impermeabile di locali interrati, resistente in spinta idrostatica negativa, da realizzarsi mediante applicazione di formulato monocomponente	100 kg	1,0000	218,40	218,400	1,0000
					40,409	
	(SPESE GENERALI)15%*269.390					
					30,980	
	(UTILE)10%*309.799					
	Totale analizzato	100 kg	1,0000		340,779	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/100 kg 340,78					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
46	**Analisi 22CL.PR.R.0740.10.c** Ripristino di medi e grandi spessori di calcestruzzo mediante applicazione di malta cementizia reoplastica, strutturale, tixotropica fibrorinforzata Ripristino di medi e grandi spessori di calcestruzzo mediante applicazione a cazzuola, frattazzo o intonacatrice di malta cementizia reoplastica, strutturale, tixotropica, costituita da cementi speciali, aggregati silicei selezionati, fibrorinforzata con equilibrata miscela di fibre polipropileniche e microfibre di metasilicato di calcio, addizionata con specifici additivi antiritiro e micro silicati ad elevatissima attività pozzolanica. La malta applicata, dopo completa stagionatura deve fornire: elevatissime prestazioni meccaniche, impermeabilità intrinseca, resistenze al dilavamento, resistenze all'abrasione ed alla cavitazione, resistenza alla carbonatazione, stabilità dimensionale, resistenza agli aggressivi atmosferici, elevatissima adesione al supporto. Il supporto, prima dell'applicazione del prodotto, dovrà essere opportunamente preparato al fine di risultare: ruvido, pulito, saturo d'acqua a superficie asciutta, privo di imbrattamenti, esente da polvere ed altre sostanze potenzialmente distaccanti (grassi, oli, vecchie pitture, patine biologiche) etc. Rprodotto formulato per assicurare considerevoli incrementi di resistenze meccaniche alle lunghe stagionature (incremento da 28 gg a 90 gg: ≥ 17%), che testimoniano la reazione di cristallizzazione e mineralizzazione dei filler superpozzolanici presenti nel formulato. Consumo: 1850 kg/m3 Caratteristiche tecniche della malta tixotropica, fibrorinforzata monocomponente: Assorbimento capillare (UNI EN 13057): 0,43 kg•h^0,5/m² Contenuto di cloruri (UNI EN 1015-17): < 0,01% Determinazione della compatibilità termica (UNI EN 13687-1): 1,9 mPa Legame di aderenza (UNI EN 1015-12): 2,1 N/mm² Massa volumica (UNI EN 1015-6): 2220 kg/m³ Modulo elastico (EN 13142): 22300 N/mm² pH: > 12 Reazione al fuoco: A1 Rapporto acqua/leganti: < 0,37 Resistenza a compressione 28 gg (UNI EN 12190): ≥ 70 N/mm² Resistenza a compressione 90 gg (UNI EN 12190): ≥ 80 N/mm² Resistenza a flessione (UNI EN 196/1): > 8 N/mm² Resistenza alla carbonatazione (UNI EN 13295): 0,5 mm Resistenza allo slittamento (UNI EN 13036-4): 61,0 mm Escluse le impalcature e i ponteggi di servizio ed ogni altra opera provvisionale, compreso altresì, ogni onere e magistero.					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE	ora	1,0000	24,13	24,130	1,0000

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Operaio comune o 1° livello					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE	ora	1,0000	26,86	26,860	1,0000
	Operaio qualificato o 2° livello					
	22CL.PR.13.1010.b - Ripristino di medi e grandi spessori di calcestruzzo mediante applicazione di malta cementizia reoplastica, strutturale, tixotropica fibrorinforzata	100 kg	1,0000	117,60	117,600	1,0000
					25,289	
	(SPESE GENERALI)15%*168.590					
					19,388	
	(UTILE)10%*193.879					
	Totale analizzato	100 kg	1,0000		213,267	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/100 kg 213,27					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
47	**Analisi 22CL.PR.R.0740.10.d** Ripristino e riparazione strutturale di calcestruzzo ammalorato, mediante applicazione di malta cementizia tixotropica, reoplastica, fibrorinforzata, a ritiro compensato, strutturale					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,0000	24,13	24,130	1,0000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,0000	26,86	26,860	1,0000
	22CL.PR.13.1010.c - Ripristino e riparazione strutturale di calcestruzzo ammalorato, mediante applicazione di malta cementizia tixotropica, reoplastica, fibrorinforzata, a ritiro compensato, strutturale	100 kg	1,0000	108,00	108,000	1,0000
					23,849	
	(SPESE GENERALI)15%*158.990					
					18,284	
	(UTILE)10%*182.839					
	Totale analizzato	100 kg	1,0000		201,123	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/100 kg 201,12					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
48	**Analisi 22CL.PR.R.0740.10.e** Ripristino di piccoli e medi spessori di calcestruzzo ammalorato, mediante applicazione di malta cementizia monocomponente, a presa rapida, tixotropica, a ritiro compensato Ripristino di piccoli e medi spessori di calcestruzzo ammalorato, mediante applicazione a cazzuola o frattazzo di malta cementizia monocomponente, a presa rapida, tixotropica, a ritiro compensato ed elevate prestazioni, a base di cementi ad alta resistenza, filler super-pozzolanici, aggregati fini, fibre di vetro alcalino resistenti, agenti anticorrosivi etc. La malta deve essere dotata di tempi di presa molto rapidi (circa 40-60 min), rapido sviluppo di resistenze meccaniche alle brevi stagionature ed elevata stabilità volumetrica, per consentire ripristini e riparazioni contraddistinte da rapida finitura. Prima dell'applicazione del prodotto il supporto deve essere opportunamente preparato al fine di risultare: ruvido, pulito, saturo d'acqua a superficie asciutta, privo di parti incoerenti o in fase di distacco, esente da polveri o altre sostanze potenzialmente distaccanti (grassi, olii, tracce di vecchie pitture, patine biologiche, etc). Consumo: 19 kg/m2/cm Caratteristiche tecniche del rasante ad elevate prestazioni: Resistenza a compressione a 1 giorno: > 15 N/mm² Resistenza a compressione a 3 giorni: > 35 N/mm² Resistenza a compressione a 7 giorni: 40 N/mm² Resistenza a compressione a 28 giorni: > 45 N/mm² Tempo di presa (EN 196-3): 40 - 60 min Escluse le impalcature e i ponteggi di servizio ed ogni altra opera provvisionale, compreso altresì, ogni onere e magistero.					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,0000	24,13	24,130	1,0000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,0000	26,86	26,860	1,0000
	22CL.PR.13.1010.d - Ripristino di piccoli e medi spessori di calcestruzzo ammalorato, mediante applicazione di malta cementizia monocomponente, a presa rapida, tixotropica, a ritiro compensato	100 kg	1,0000	122,400	122,400	1,0000
					26,009	
	(SPESE GENERALI)15%*173.390					
					19,940	
	(UTILE)10%*199.399					
	Totale analizzato	100 kg	1,0000		219,339	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/100 kg 219,34					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
49	**Analisi 22CL.PR.R.0740.10.f** Finitura protettiva del calcestruzzo armato da effettuarsi mediante applicazione di rasatura fine, cementizia, fibrorinforzata, bicomponente a rapida presa Finitura protettiva del calcestruzzo armato da effettuarsi mediante applicazione a spatola o frattazzo di rasatura fine, cementizia, fibrorinforzata, bicomponente a rapida presa, a base di cementi ad elevata resistenza, stabilizzanti, filler superpozzolanici e resine polimeriche idrodisperse. Il supporto, prima dell'applicazione del prodotto, dovrà essere opportunamente preparato al fine di risultare: leggermente irruvidito, pulito, saturo d'acqua a superficie asciutta, privo di imbrattamenti e patine potenzialmente distaccanti, esente da polvere, etc. Consumo 1,8 kg/m2/mm di spessore Caratteristiche tecniche del rasante tixotropico, fibrorinforzato: Impermeabilità Darcy: 10-11 cm/s Massa volumica (UNI EN 1015-6): 1800 kg/m³ Modulo elastico (EN 13142): 19500 N/mm² pH: > 12 Resistenza a compressione (UNI EN 1015-11): > 45 N/mm² Resistenza a flessione (UNI EN 1015-11): > 8 N/mm² Escluse le impalcature e i ponteggi di servizio ed ogni altra opera provvisionale, compreso altresì, ogni onere e magistero.					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,0000	24,13	24,130	1,0000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,0000	26,86	26,860	1,0000
	22CL.PR.13.1010.e - Finitura protettiva del calcestruzzo armato da effettuarsi mediante applicazione di rasatura fine, cementizia, fibrorinforzata, bicomponente a rapida presa	100 kg	1,0000	151,20	151,200	1,0000
					30,329	
	(SPESE GENERALI)15%*202.190					
					23,252	
	(UTILE)10%*232.519					
	Totale analizzato	100 kg	1,0000		255,771	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/100 kg 255,77					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
50	**Analisi 22CL.PR.R.0740.10.g** Reintegri strutturali ed aumenti di sezione per piccoli e medi spessori di elementi in calcestruzzo armato, da effettuarsi mediante colaggio di betoncino cementizio reoplastico a presa normale Reintegri strutturali ed aumenti di sezione per piccoli e medi spessori di elementi in calcestruzzo armato, da effettuarsi mediante colaggio manuale o con l'ausilio di idonea pompa di betoncino cementizio reoplastico a presa normale, a base di cementi ad elevata resistenza, agenti antiritiro, filler superpozzolanici ed aggregati selezionati.Immettere nel mescolatore i 2/3 dell'acqua totale d'impasto, quindi aggiungere gradualmente il prodotto e l'acqua restante, mescolando sino ad ottenere un impasto omogeneo della consistenza desiderata e privo di grumi. Per elevate sezioni di getto (> 5 cm) è opportuno addizionare il prodotto con GHIAIETTO 6.10 secondo le proporzioni riportate in scheda tecnica. Consumo: 1900 kg/m3 Caratteristiche tecniche del betoncino a consistenza fluida: Assorbimento capillare (UNI EN 13057): 0,45 kg•h^0,5/m² Contenuto di cloruri (EN 1015-17): < 0,01% Determinazione della compatibilità termica (EN 13687-1 - A/B): 2,0 N/mm² Impermeabilità Darcy: 10^{-10} cm/s Legame di aderenza (UNI EN 1015-12): 2,32 N/mm² Massa volumica (UNI EN 1015-6): 2168 kg/m³ Modulo elastico (EN 13412): 30000 N/mm² Rapporto acqua/leganti: 0,35 Reazione al fuoco (EN 13501-1): A1 Resistenza a compressione (EN 12190): > 75 N/mm² Resistenza a flessione (EN 12190): > 10 N/mm² Resistenza alla carbonatazione (EN 13529): 1 mm Resistenza allo slittamento (EN 13036-4 - CS III): 68 mm Escluse le impalcature e i ponteggi di servizio ed ogni altra opera provvisionale, compreso altresì, ogni onere e magistero.					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,0000	24,13	24,130	1,0000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,0000	26,86	26,860	1,0000
	22CL.PR.13.1010.f - Reintegri strutturali ed aumenti di sezione per piccoli e medi spessori di elementi in calcestruzzo armato, da effettuarsi mediante colaggio di betoncino cementizio reoplastico a presa normale	100 kg	1,0000	108,00	108,000	1,0000
					23,849	
	(SPESE GENERALI)15%*158.990					
					18,284	
	(UTILE)10%*182.839					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
	Totale analizzato	100 kg	1,0000		201,123	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/100 kg 201,12					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
51	**Analisi 22CL.PR.R.0740.10.h** Reintegri strutturali ed aumenti di sezione, per medi e grandi spessori, di pilastri in calcestruzzo armato, da effettuarsi mediante getto casserato di betoncino reoplastico, colabile, a presa normale Reintegri strutturali ed aumenti di sezione, per medi e grandi spessori, di pilastri in calcestruzzo armato, da effettuarsi mediante getto casserato di betoncino reoplastico, colabile, a presa normale ad elevate prestazioni, a base di cementi ad elevata resistenza, agenti antiritiro, filler superpozzolanci ed aggregati selezionati. Immettere nella betoniera tutta l'acqua d'impasto, quindi aggiungere gradualmente la polvere, mescolando sino ad ottenere un impasto omogeneo di consistenza colabile. Per elevate sezioni di ancoraggio (> 8 cm) è opportuno addizionare GHIAIETTO 6.10 (consultare la relativa scheda tecnica per maggiori informazioni). Il supporto, prima dell'applicazione del prodotto, dovrà essere opportunamente preparato al fine di risultare: pulito, saturo d'acqua a superficie asciutta, privo di imbrattamenti, esente da polvere ed altre sostanze potenzialmente distaccanti (grassi, oli, vecchie pitture, patine biologiche), etc. Consumo: 2130 Kg/m3 Caratteristiche tecniche del betoncino a consistenza fluida: Assorbimento capillare (UNI EN 13057): 0,49 kg•h^0,5/m² Contenuto di cloruri (UNI EN 1015-17): < 0.01 % Determinazione della compatibilità termica (UNI EN 13687-1): 2 MPa Legame di aderenza (UNI EN 1542): 2 N/mm² Massa volumica (UNI EN 1015-6): 2350 kg/m³ Modulo elastico (EN 13412): 32000 N/mm² Reazione al fuoco (EN 13501-1): A1 Resistenza a compressione (UNI EN 1015-11): > 115 N/mm² Resistenza a compressione dopo 03 giorni (UNI EN 1015-11): > 80 N/mm² Resistenza a compressione dopo 07 giorni (UNI EN 1015-11): > 90 N/mm² Resistenza a flessione (UNI EN 1015-11): > 16 N/mm² Resistenza alla carbonatazione (UN EN 13295): 0,5 mm Escluse le impalcature e i ponteggi di servizio ed ogni altra opera provvisionale, compreso altresì, ogni onere e magistero.					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,0000	24,13	24,130	1,0000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,0000	26,86	26,860	1,0000
	22CL.PR.13.1010.g - Reintegri strutturali ed aumenti di sezione, per medi e grandi spessori, di pilastri in calcestruzzo armato, da effettuarsi mediante getto casserato di betoncino reoplastico, colabile, a presa normale	100 kg	1,0000	127,20	127,200	1,0000

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
					26,729	
	(SPESE GENERALI)15%*178.190					
					20,492	
	(UTILE)10%*204.919					
	Totale analizzato	100 kg	1,0000		225,411	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/100 kg 225,41					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
52	**Analisi 22CL.PR.R.0740.10.i** Iniezioni consolidanti e fissaggio di tiranti da effettuarsi mediante il colaggio di micromalta a base di cementi ad elevata resistenza, agenti antiritiro, filler superpozzolanici ed aggregati selezionati Iniezioni consolidanti e fissaggio di tiranti da effettuarsi mediante il colaggio manuale meccanico con pompa di micromalta a base di cementi ad elevata resistenza, agenti antiritiro, filler superpozzolanici ed aggregati selezionati. Pulire la cavità dove dovrà essere iniettata o colata la micromalta con tutte le tecniche in grado di ridurre la presenza di detriti e polverosità (es. aspirazioni forzate). Preliminarmente all'esecuzione dell'iniezione, lubrificare e rendere umide le cavità con getti d'acqua. Miscelare il prodotto immettendo nella betoniera i 2/3 dell'acqua totale d'impasto e aggiungendolo gradualmente con l'acqua restante, tenendo in miscelazione sino ad ottenere un impasto omogeneo a consistenza fluida. Mettere in opera mediante iniezione o colatura entro 60' dal confezionamento. Consumo: 2070 kg/m3 Caratteristiche tecniche della micromalta: Assorbimento capillare (UNI EN 13057): 0,08 kg • h^0,5/m² Legame di aderenza (UNI EN 1015-12): 2,2 N/mm² Massa volumica (UNI EN 1015-6): 2070 kg/m³ Modulo elastico (EN 13142): 26000 N/mm² pH: > 12 Resistenza a compressione (UNI EN 1015-11): > 65 N/mm² Resistenza a flessione (UNI EN 1015-11): > 8 N/mm² Escluse le impalcature e i ponteggi di servizio ed ogni altra opera provvisionale, compreso altresì, ogni onere e magistero.					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,0000	24,13	24,130	1,0000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,0000	26,86	26,860	1,0000
	22CL.PR.13.1010.h - Iniezioni consolidanti e fissaggio di tiranti da effettuarsi mediante il colaggio di micromalta a base di cementi ad elevata resistenza, agenti antiritiro, filler superpozzolanici ed aggregati selezionati	100 kg	1,0000	133,20	133,200	1,0000
					27,629	
	(SPESE GENERALI)15%*184.190					
					21,182	
	(UTILE)10%*211.819					
	Totale analizzato	100 kg	1,0000		233,001	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/100 kg 233,00					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
53	**Analisi 22CL.PR.R.0740.10.j**					
	Rinforzare e migliorare la distribuzione delle tensioni, per evitare cavillature da ritiro derivanti da escursioni termiche o disomogeneità in genere, mediante stesura di opportuna rete in fibra di vetro alcalino resistente					
	Rinforzare e migliorare la distribuzione delle tensioni, per evitare cavillature da ritiro derivanti da escursioni termiche o disomogeneità in genere, mediante stesura di opportuna rete in fibra di vetro alcalino resistente, annegandola sulla malta ancora fresca. Posare i teli di rete procedendo dall'alto verso il basso, annegandoli con l'aiuto di una spatola, avendo cura di sovrapporli per almeno 10 cm e di evitare la formazione di bolle e piegature. Particolarmente indicata per malte cementizie, rasanti, malte osmotiche, malte cemento-plastiche, rasanti per isolamento a cappotto, finiture degli strati superficiali delle facciate. Caratteristiche tecniche: A base di filati in fibra di vetro alcalino-resistenti, Grammatura 160 g/m2 Maglia quadrata da 4 x 4 mm Idoneo al contato acqua potabile Resistente ai raggi UV Spessore 0,5 mm Escluse le impalcature e i ponteggi di servizio ed ogni altra opera provvisionale, compreso altresì, ogni onere e magistero.					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2500	24,13	6,033	0,2500
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2500	26,86	6,715	0,2500
	- materiali	mq	1,0000	3,50	3,500	1,0000
					2,437	
	(SPESE GENERALI)15%*16.248					
					1,869	
	(UTILE)10%*18.685					
	Totale analizzato	mq	1,0000		20,554	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 20,55**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
54	**Analisi 22CL.PR.R.0740.10.k** Ripristino di lesioni in strutture di cemento armato con Iniezioni di consolidamento strutturale su discontinuità di calcestruzzo Ripristino di lesioni in strutture di cemento armato con Iniezioni di consolidamento strutturale su discontinuità di calcestruzzo, murature, massetti, pavimentazioni industriali, malte, intonaci, materiali porosi, legno, mediante resina epossidica bicomponente basso-viscoso prive di cariche e solventi. Il supporto, prima dell'applicazione del prodotto, dovrà risultare, pulito, asciutto, privo di polvere e l'umidità residua delle superfici, misurata a 4 cm di profondità, non dovrà essere superiore all'8%.					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	2,0000	24,13	48,260	2,0000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	2,0000	26,86	53,720	2,0000
	22CL.PR.13.1010.i - Ripristino di lesioni in strutture di cemento armato con Iniezioni di consolidamento strutturale su discontinuità di calcestruzzo	mq	1,0000	204,00	204,000	1,0000
					45,897	
	(SPESE GENERALI)15%*305.980					
					35,188	
	(UTILE)10%*351.877					
	Totale analizzato	mq	1,0000		387,065	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 387,07					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
55	**Analisi 22CL.PR.R.0740.10.l** Riprofilatura con malta a ritiro controllato applicata a mano Ripristino e riparazione strutturale di calcestruzzo ammalorato, mediante applicazione a cazzuola, frattazzo o intonacatrice, di malta cementizia tixotropica, reoplastica, fibrorinforzata, a ritiro compensato, strutturale, costituita da cementi speciali, aggregati silicei selezionati, fibre polipropileniche, agenti anticorrosivi, microsilicati ad attività superpozzolanica, plastificanti ed additivi stabilizzanti. Il supporto, prima dell'applicazione del prodotto, dovrà essere opportunamente preparato al fine di risultare: ruvido, pulito, saturo d'acqua a superficie asciutta, privo di imbrattamenti, esente da polvere e da qualsiasi sostanza potenzialmente distaccante (grassi, olii, patine biologiche, etc.). Consumo: 1900 kg/m3 Caratteristiche tecniche della malta tixotropica, fibrorinfozata monocomponente: Assorbimento capillare (UNI EN 13057): 0,50 kg•h^0,5/m² Contenuto di cloruri (UNI EN 1015-17): < 0,01% Rapporto acqua/leganti: 0,38 Reazione al fuoco (EN 13501-1): A1 Resistenza a compressione (UNI EN 12190): > 55 N/mm² Resistenza a flessione (UNI EN 196/1): > 6,5 N/mm² Resistenza alla carbonatazione (UNI EN 13295): 1,5 mm Resistenza allo slittamento (UNI EN 13036-4): 51 mm Escluse le impalcature e i ponteggi di servizio ed ogni altra opera provvisionale, compreso altresì, ogni onere e magistero.					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,0000	24,13	24,130	1,0000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,0000	26,86	26,860	1,0000
	22CL.PR.13.1010.l - Riprofilatura con malta a ritiro controllato applicata a mano	mq	1,0000	49,20	49,200	1,0000
					15,029	
	(SPESE GENERALI)15%*100.190					
					11,522	
	(UTILE)10%*115.219					
	Totale analizzato	mq	1,0000		126,741	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 126,74**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
56	**Analisi 22CL.PR.R.0740.10.m** Riprofilatura con malta a ritiro controllato applicata a spruzzo Ripristino e riparazione strutturale di calcestruzzo ammalorato, mediante applicazione a cazzuola, frattazzo o intonacatrice, di malta cementizia tixotropica, reoplastica, fibrorinforzata, a ritiro compensato, strutturale, costituita da cementi speciali, aggregati silicei selezionati, fibre polipropileniche, agenti anticorrosivi, microsilicati ad attività superpozzolanica, plastificanti ed additivi stabilizzanti. Il supporto, prima dell'applicazione del prodotto, dovrà essere opportunamente preparato al fine di risultare: ruvido, pulito, saturo d'acqua a superficie asciutta, privo di imbrattamenti, esente da polvere e da qualsiasi sostanza potenzialmente distaccante (grassi, olii, patine biologiche, etc.). Consumo: 1900 kg/m3 Caratteristiche tecniche della malta tixotropica, fibrorinfozata monocomponente: Assorbimento capillare (UNI EN 13057): 0,50 kg•h^0,5/m² Contenuto di cloruri (UNI EN 1015-17): < 0,01% Rapporto acqua/leganti: 0,38 Reazione al fuoco (EN 13501-1): A1 Resistenza a compressione (UNI EN 12190): > 55 N/mm² Resistenza a flessione (UNI EN 196/1): > 6,5 N/mm² Resistenza alla carbonatazione (UNI EN 13295): 1,5 mm Resistenza allo slittamento (UNI EN 13036-4): 51 mm Escluse le impalcature e i ponteggi di servizio ed ogni altra opera provvisionale, compreso altresì, ogni onere e magistero.					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,0000	24,13	24,130	1,0000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,0000	26,86	26,860	1,0000
	22CL.PR.13.1010.m - Riprofilatura con malta a ritiro controllato applicata a spruzzo	mq	1,0000	54,00	54,000	1,0000
					15,749	
	(SPESE GENERALI)15%*104.990					
					12,074	
	(UTILE)10%*120.739					
	Totale analizzato	mq	1,0000		132,813	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 132,81					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
57	**Analisi 22CL.PR.R.0740.10.n** Realizzazione di riprese di getto strutturali su calcestruzzi mediante applicazione di adesivi possidici bicomponenti "fresco su fresco"					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,7000	24,13	16,891	0,7000
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,7000	26,86	18,802	0,7000
					5,354	
	(SPESE GENERALI)15%*35.693					
					4,105	
	(UTILE)10%*41.047					
	Totale analizzato	mq	1,0000		45,152	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 45,15					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
58	**Analisi 22CL.PR.R.0740.10.o** Realizzazione di riprese di getto con emulsione acquosa di polimero acrilico e filler reattivi a comportamento pozzolanico					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3200	24,13	7,722	0,3200
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,3000	26,86	8,058	0,3000
					2,367	
	(SPESE GENERALI)15%*15.780					
					1,815	
	(UTILE)10%*18.147					
	Totale analizzato	mq	1,0000		19,962	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 19,96					

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - OPERE CIVILI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
1	**Analisi 22CL.PR.S.0110.10.a** OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE ANDATOIE E PASSERELLE Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di parapetti su entrambi i lati: pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m (larghezza). costo di utilizzo del materiale per un mese					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2000	28,96	5,792	0,2000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2000	24,13	4,826	0,2000
	22CL.PR.20.1010 - Passarella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lungh) x 1,2 (largh)	cad	0,0280	552,11	15,459	0,0280
	(SPESE GENERALI)15%*26.077				3,912	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		29,989	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 29,99					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
2	**Analisi 22CL.PR.S.0110.10.b** OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE ANDATOIE E PASSERELLE Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto, posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di parapetti su entrambi i lati: pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m (larghezza). posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	4,0000	24,13	96,520	4,0000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	4,0000	28,96	115,840	4,0000
	22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA Nolo a caldo per autocarro con gruetta per carichi fino a 4000 kg	ora	2,0000	54,69	109,380	2,0000
	(SPESE GENERALI)15%*321.740				48,261	
	Totale analizzato	cad	1,0000		370,001	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 370,00					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
3	**Analisi 22CL.PR.S.0110.20.a** OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE ANDATOIE E PASSERELLE Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di parapetti su entrambi i lati: carrabile metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3 m (larghezza). costo di utilizzo del materiale per un mese					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2000	24,13	4,826	0,2000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2000	28,96	5,792	0,2000
	22CL.PR.20.1020 - Passarella carrabile metallica di dimensioni pari a 4 m (lungh.) x 3 m (lungh.)	cad	0,0280	1 004,56	28,128	0,0280
	(SPESE GENERALI)15%*38.746				5,812	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		44,558	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 44,56					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
4	**Analisi 22CL.PR.S.0110.20.b** OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE ANDATOIE E PASSERELLE Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto, posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di parapetti su entrambi i lati: carrabile metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3 m (larghezza). posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	4,0000	24,13	96,520	4,0000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	4,0000	28,96	115,840	4,0000
	22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA Nolo a caldo per autocarro con gruetta per carichi fino a 4000 kg	ora	2,0000	54,69	109,380	2,0000
	(SPESE GENERALI)15%*321.740				48,261	
	Totale analizzato	cad	1,0000		370,001	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 370,00					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
5	**Analisi 22CL.PR.S.0120.10.a** OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE PROTEZIONE DEGLI SCAVI E DELLE APERTURE PROTEZIONE DEGLI SCAVI Sbadacchiatura e puntellatura di scavi Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavoloni, puntelli di adeguata sezione, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita: senza recupero del materiale per profondità fino a m 4					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2200	28,96	6,371	0,2200
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2200	24,13	5,309	0,2200
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2200	26,86	5,909	0,2200
	22CL.PR.2.12010.g - Abete in travi scorzate	mc	0,0216	390,60	8,437	0,0216
	22CL.PR.20.1040 - Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	mc	0,0167	318,37	5,317	0,0167
	22CL.PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili	%	2,94	10,00	29,400	2,94
					9,111	
	(SPESE GENERALI)15%*60.743					
	Totale analizzato	mq	1,0000		69,854	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 69,85					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
6	**Analisi 22CL.PR.S.0120.10.b** OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE PROTEZIONE DEGLI SCAVI E DELLE APERTURE PROTEZIONE DEGLI SCAVI Sbadacchiatura e puntellatura di scavi Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavoloni, puntelli di adeguata sezione, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita: nolo per il 1° mese o frazione per profondità fino a m 4					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0550	24,13	1,327	0,0550
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0550	26,86	1,477	0,0550
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0550	28,96	1,593	0,0550
	22CL.PR.2.12010.g - Abete in travi scorzate	mc	0,0054	390,60	2,109	0,0054
	22CL.PR.20.1040 - Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	mc	0,0042	318,37	1,337	0,0042
	22CL.PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili	%	0,07	10,00	0,700	0,07
	(SPESE GENERALI)15%*8.543				1,281	
	Totale analizzato	mq	1,0000		9,824	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 9,82					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
7	**Analisi 22CL.PR.S.0120.10.c** OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE PROTEZIONE DEGLI SCAVI E DELLE APERTURE PROTEZIONE DEGLI SCAVI Sbadacchiatura e puntellatura di scavi Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavoloni, puntelli di adeguata sezione, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita: nolo per ogni mese o frazione dopo il 1° per profondità fino a m 4					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0046	24,13	0,111	0,0046
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0046	26,86	0,124	0,0046
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0046	28,96	0,133	0,0046
	22CL.PR.2.12010.g - Abete in travi scorzate	mc	0,0005	390,60	0,195	0,0005
	22CL.PR.20.1040 - Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	mc	0,0030	318,37	0,955	0,0030
	22CL.PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili	%	0,01	10,00	0,100	0,01
					0,243	
	(SPESE GENERALI)15%*1.618					
	Totale analizzato	mq/30gg	1,0000		1,861	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq/30gg 1,86**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
8	**Analisi 22CL.PR.S.0120.10.d** OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE PROTEZIONE DEGLI SCAVI E DELLE APERTURE PROTEZIONE DEGLI SCAVI Sbadacchiatura e puntellatura di scavi Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavoloni, puntelli di adeguata sezione, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita: senza recupero del materiale per ogni metro eccedente ai primi 4					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0440	24,13	1,062	0,0440
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0440	26,86	1,182	0,0440
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0440	28,96	1,274	0,0440
	22CL.PR.2.12010.g - Abete in travi scorzate	mc	0,0043	390,60	1,680	0,0043
	22CL.PR.20.1040 - Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	mc	0,0033	318,37	1,051	0,0033
	22CL.PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili	%	0,06	10,00	0,600	0,06
	(SPESE GENERALI)15%*6.849				1,027	
	Totale analizzato	mq	1,0000		7,876	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 7,88					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
9	**Analisi 22CL.PR.S.0120.10.e** OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE PROTEZIONE DEGLI SCAVI E DELLE APERTURE PROTEZIONE DEGLI SCAVI Sbadacchiatura e puntellatura di scavi Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavoloni, puntelli di adeguata sezione, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita: nolo per il 1°mese o frazione per ogni metro eccedente i primi 4					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0110	24,13	0,265	0,0110
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0110	26,86	0,295	0,0110
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0110	28,96	0,319	0,0110
	22CL.PR.2.12010.g - Abete in travi scorzate	mc	0,0011	390,60	0,430	0,0011
	22CL.PR.20.1040 - Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	mc	0,0008	318,37	0,255	0,0008
	22CL.PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili	%	0,01	10,00	0,100	0,01
					0,250	
	(SPESE GENERALI)15%*1.664					
	Totale analizzato	mq	1,0000		1,914	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 1,91					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
10	**Analisi 22CL.PR.S.0120.10.f** OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE PROTEZIONE DEGLI SCAVI E DELLE APERTURE PROTEZIONE DEGLI SCAVI Sbadacchiatura e puntellatura di scavi Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavoloni, puntelli di adeguata sezione, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita: nolo per ogni mese o frazione dopo il 1° per ogni metro eccedente i 4					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0009	24,13	0,022	0,0009
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0009	26,86	0,024	0,0009
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0009	28,96	0,026	0,0009
	22CL.PR.2.12010.g - Abete in travi scorzate	mc	0,0001	390,60	0,039	0,0001
	22CL.PR.20.1040 - Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	mc	0,0001	318,37	0,032	0,0001
	22CL.PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili	%		10,00		
					0,021	
	(SPESE GENERALI)15%*0.143					
	Totale analizzato	mq/30gg	1,0000		0,164	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq/30gg 0,16					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
11	**Analisi 22CL.PR.S.0120.20.a** OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE PROTEZIONE DEGLI SCAVI E DELLE APERTURE SBADACCHIATURE DI PORTE E FINESTRE Sbadacchiatura di vano, di finestra, porte o simili Sbadacchiatura di vano, di finestra, porte o simili; costituita a doppia orditura con: ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di vano asservito: senza recupero del materiale con puntelli in legno					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4200	24,13	10,135	0,4200
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4200	28,96	12,163	0,4200
	22CL.PR.2.12010.g - Abete in travi scorzate	mc	0,0576	390,60	22,499	0,0576
	22CL.PR.2.12010.a - Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	mc	0,0165	394,78	6,514	0,0165
	22CL.PR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0250	415,80	10,395	0,0250
	22CL.PR.2.22010.a - FILO DI FERRO Filo di ferro ricotto nero	kg	1,4000	1,08	1,512	1,4000
	22CL.PR.2.26070.b - MINUTERIE METALLICHE Chiodi per carpenterie 20x100	kg	2,6000	0,73	1,898	2,6000
	22CL.AT.10.3020.a - SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	0,0600	32,26	1,936	0,0600
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0600	70,21	4,213	0,0600
					10,690	
	(SPESE GENERALI)15%*71.265					
	Totale analizzato	mq	1,0000		81,955	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 81,96					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
12	**Analisi 22CL.PR.S.0120.20.b** OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE PROTEZIONE DEGLI SCAVI E DELLE APERTURE SBADACCHIATURE DI PORTE E FINESTRE Sbadacchiatura di vano, di finestra, porte o simili Sbadacchiatura di vano, di finestra, porte o simili; costituita a doppia orditura con: ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di vano asservito: nolo per il 1° mese o frazione con puntelli in legno					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1050	24,13	2,534	0,1050
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1050	28,96	3,041	0,1050
	22CL.PR.2.12010.g - Abete in travi scorzate	mc	0,0144	390,60	5,625	0,0144
	22CL.PR.2.12010.a - Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	mc	0,0041	394,78	1,619	0,0041
	22CL.PR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0063	415,80	2,620	0,0063
	22CL.PR.2.22010.a - FILO DI FERRO Filo di ferro ricotto nero	kg	1,4000	1,08	1,512	1,4000
	22CL.PR.2.26070.b - MINUTERIE METALLICHE Chiodi per carpenterie 20x100	kg	2,6000	0,73	1,898	2,6000
	22CL.AT.10.3020.a - SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	0,0600	32,26	1,936	0,0600
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0600	70,21	4,213	0,0600
					3,750	
	(SPESE GENERALI)15%*24.998					
	Totale analizzato	mq	1,0000		28,748	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 28,75					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
13	**Analisi 22CL.PR.S.0120.20.c** OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE PROTEZIONE DEGLI SCAVI E DELLE APERTURE SBADACCHIATURE DI PORTE E FINESTRE Sbadacchiatura di vano, di finestra, porte o simili Sbadacchiatura di vano, di finestra, porte o simili; costituita a doppia orditura con: ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di vano asservito: nolo per ogni mese o frazione dopo il 1° con puntelli in legno					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0090	24,13	0,217	0,0090
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0090	28,96	0,261	0,0090
	22CL.PR.2.12010.g - Abete in travi scorzate	mc	0,0012	390,60	0,469	0,0012
	22CL.PR.2.12010.a - Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	mc	0,0003	394,78	0,118	0,0003
	22CL.PR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0005	415,80	0,208	0,0005
	22CL.PR.2.22010.a - FILO DI FERRO Filo di ferro ricotto nero	kg	0,1170	1,08	0,126	0,1170
	22CL.PR.2.26070.b - MINUTERIE METALLICHE Chiodi per carpenterie 20x100	kg	0,2170	0,73	0,158	0,2170
	22CL.AT.10.3020.a - SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	0,0050	32,26	0,161	0,0050
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0050	70,21	0,351	0,0050
	(SPESE GENERALI)15%*2.069				0,310	
	Totale analizzato	mq/30gg	1,0000		2,379	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq/30gg 2,38					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
14	**Analisi 22CL.PR.S.0120.20.d** OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE PROTEZIONE DEGLI SCAVI E DELLE APERTURE SBADACCHIATURE DI PORTE E FINESTRE Sbadacchiatura di vano, di finestra, porte o simili Sbadacchiatura di vano, di finestra, porte o simili; costituita a doppia orditura con: ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di vano asservito: senza recupero del materiale con puntelli in ferro					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2500	24,13	6,033	0,2500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2500	28,96	7,240	0,2500
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	4,0000	1,27	5,080	4,0000
	22CL.PR.2.24010.b - MATERIALI PER PONTEGGI Giunti ortogonali stampati	cad	8,3300	2,68	22,324	8,3300
	22CL.PR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0208	415,80	8,649	0,0208
	22CL.PR.2.22010.a - FILO DI FERRO Filo di ferro ricotto nero	kg	0,3000	1,08	0,324	0,3000
	22CL.PR.2.26070.b - MINUTERIE METALLICHE Chiodi per carpenterie 20x100	kg	0,2000	0,73	0,146	0,2000
	22CL.AT.10.3020.a - SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	0,0200	32,26	0,645	0,0200
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0600	70,21	4,213	0,0600
					8,198	
	(SPESE GENERALI)15%*54.654					
	Totale analizzato	mq	1,0000		62,852	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 62,85					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
15	**Analisi 22CL.PR.S.0120.20.e** OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE PROTEZIONE DEGLI SCAVI E DELLE APERTURE SBADACCHIATURE DI PORTE E FINESTRE Sbadacchiatura di vano, di finestra, porte o simili Sbadacchiatura di vano, di finestra, porte o simili; costituita a doppia orditura con: ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di vano asservito: nolo per il 1° mese o frazione con puntelli in ferro					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0630	24,13	1,520	0,0630
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0630	28,96	1,824	0,0630
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	1,0000	1,27	1,270	1,0000
	22CL.PR.2.24010.b - MATERIALI PER PONTEGGI Giunti ortogonali stampati	cad	2,0800	2,68	5,574	2,0800
	22CL.PR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0052	415,80	2,162	0,0052
	22CL.PR.2.22010.a - FILO DI FERRO Filo di ferro ricotto nero	kg	0,3000	1,08	0,324	0,3000
	22CL.PR.2.26070.b - MINUTERIE METALLICHE Chiodi per carpenterie 20x100	kg	0,2000	0,73	0,146	0,2000
	22CL.AT.10.3020.a - SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	0,0200	32,26	0,645	0,0200
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0600	70,21	4,213	0,0600
					2,652	
	(SPESE GENERALI)15%*17.678					
	Totale analizzato	mq	1,0000		20,330	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 20,33					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
16	**Analisi 22CL.PR.S.0120.20.f** OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE PROTEZIONE DEGLI SCAVI E DELLE APERTURE SBADACCHIATURE DI PORTE E FINESTRE Sbadacchiatura di vano, di finestra, porte o simili Sbadacchiatura di vano, di finestra, porte o simili; costituita a doppia orditura con: ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di vano asservito: noloper ogni mese o frazione dopo il 1° con puntelli in ferro					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0050	24,13	0,121	0,0050
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0050	28,96	0,145	0,0050
	22CL.PR.2.26010.a - Acqua	mc	0,0833	1,27	0,106	0,0833
	22CL.PR.2.24010.b - MATERIALI PER PONTEGGI Giunti ortogonali stampati	cad	0,1700	2,68	0,456	0,1700
	22CL.PR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0004	415,80	0,166	0,0004
	22CL.PR.2.22010.a - FILO DI FERRO Filo di ferro ricotto nero	kg	0,0250	1,08	0,027	0,0250
	22CL.PR.2.26070.b - MINUTERIE METALLICHE Chiodi per carpenterie 20x100	kg	0,0170	0,73	0,012	0,0170
	22CL.AT.10.3020.a - SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	0,0020	32,26	0,065	0,0020
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0050	70,21	0,351	0,0050
					0,217	
	(SPESE GENERALI)15%*1.449					
	Totale analizzato	mq/30gg	1,0000		1,666	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq/30gg 1,67**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
17	**Analisi 22CL.PR.S.0130.10.a** OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE TETTOIE D PROTEZIONE Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto. con tavole di legno di spessore pari a 5 cm Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto, fissate su struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, valutata al costo di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavoro. con tavole di legno di spessore pari a 5 cm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2000	24,13	4,826	0,2000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2000	28,96	5,792	0,2000
	22CL.PR.20.1040 - Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	mc	0,0170	318,37	5,412	0,0170
	22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA Nolo a caldo per autocarro con gruetta per carichi fino a 4000 kg	ora	0,2000	54,69	10,938	0,2000
	22CL.PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili	%	0,26	10,00	2,600	0,26
					4,435	
	(SPESE GENERALI)15%*29.568					
	Totale analizzato	mq/anno	1,00		34,003	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq/anno 34,00					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
18	**Analisi 22CL.PR.S.0130.10.b** OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE TETTOIE D PROTEZIONE Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto. con tavole di legno di spessore pari a 5 cm Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto, fissate su struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, valutata al costo di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavoro. con tavole di legno di spessore pari a 5 cm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2000	24,13	4,826	0,2000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2000	28,96	5,792	0,2000
	22CL.PR.20.1050 - Lamiere con spessore di 6/10 mm	kg	1,7000	0,92	1,564	1,7000
	22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA Nolo a caldo per autocarro con gruetta per carichi fino a 4000 kg	ora	0,2000	54,69	10,938	0,2000
	22CL.PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili	%	0,22	10,00	2,200	0,22
					3,798	
	(SPESE GENERALI)15%*25.320					
	Totale analizzato	mq/anno	1,00		29,118	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq/anno 29,12					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
19	**Analisi 22CL.PR.S.0130.20.a** OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE TETTOIE D PROTEZIONE Struttura di sostegno metallica per tettoie di protezione Struttura di sostegno metallica per tettoie di protezione realizzata con elementi di ponteggio a sistema tubo-giunto, con valutazione riferita al singolo giunto. trasporto, assemblaggio e smontaggio della struttura					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1000	24,13	2,413	0,1000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1000	28,96	2,896	0,1000
	22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA Nolo a caldo per autocarro con gruetta per carichi fino a 4000 kg	ora	0,0100	54,69	0,547	0,0100
	22CL.PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili	%	0,06	10,00	0,600	0,06
					0,968	
	(SPESE GENERALI)15%*6.456					
	Totale analizzato	cad	1,0000		7,424	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 7,42					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
20	**Analisi 22CL.PR.S.0130.20.b** OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE TETTOIE D PROTEZIONE Struttura di sostegno metallica per tettoie di protezione Struttura di sostegno metallica per tettoie di protezione realizzata con elementi di ponteggio a sistema tubo-giunto, con valutazione riferita al singolo giunto. costo di utilizzo del materiale per un anno					
	22CL.PR.20.1060 - Tubo di diametro mm 48	cad	1,1730	3,86	4,528	1,1730
	22CL.PR.20.1070 - Giunti ortogonali	cad	0,7330	2,50	1,833	0,7330
	(SPESE GENERALI)15%*6.361				0,954	
	Totale analizzato	cad/anno	1,00		7,315	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/anno 7,32					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
21	**Analisi 22CL.PR.S.0140.10.a** OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI Prefabbricato modulare componibile. dimensioni 4920 mm x 2460 mm con altezza pari a 2400 mm Prefabbricato modulare componibile, con possibilità di aggregazione verticale e orizzontale, costituito da una struttura in profili di acciaio (montanti angolari, tetto e basamento) e pannelli di tamponatura rimovibili. Tetto in lamiera zincata da 6/10 dotato di struttura che permette il sollevamento dall'alto o di tasche per il sollevamento con carrello elevatore, soffitto e pareti in pannelli sandwich da 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate intercapedine in schiuma di poliuretano espanso autoestinguente densità 40 kg/mc, pavimenti in pannelli di agglomerato di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di vinile omogeneo, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente e interruttore generale magnetotermico differenziale: soluzione per mense, spogliatoi, guardiole, con una finestra e portoncino esterno semivetrato; costo di utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli arredi). dimensioni 4920 mm x 2460 mm con altezza pari a 2400 mm					
	22CL.PR.20.1080 - Prefabbricato modulare componibile di dimensioni 4920 mm x 2460 con altezza pari a 2400 mm	cad	0,0280	2 430,36	68,050	0,0280
	(SPESE GENERALI)15%*68.050				10,208	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		78,258	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 78,26					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
22	**Analisi 22CL.PR.S.0140.10.b** OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI Prefabbricato modulare componibile. dimensioni 4920 mm x 2460 mm con altezza pari a 2700 mm Prefabbricato modulare componibile, con possibilità di aggregazione verticale e orizzontale, costituito da una struttura in profili di acciaio (montanti angolari, tetto e basamento) e pannelli di tamponatura rimovibili. Tetto in lamiera zincata da 6/10 dotato di struttura che permette il sollevamento dall'alto o di tasche per il sollevamento con carrello elevatore, soffitto e pareti in pannelli sandwich da 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate intercapedine in schiuma di poliuretano espanso autoestinguente densità 40 kg/mc, pavimenti in pannelli di agglomerato di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di vinile omogeneo, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente e interruttore generale magnetotermico differenziale: soluzione per mense, spogliatoi, guardiole, con una finestra e portoncino esterno semivetrato; costo di utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli arredi). dimensioni 4920 mm x 2460 mm con altezza pari a 2700 mm					
	22CL.PR.20.1090 - Prefabbricato modulare componibile di dimensioni 4920 mm x 2460 con altezza pari a 2700 mm	cad	0,0280	2 542,20	71,182	0,0280
	(SPESE GENERALI)15%*71.182				10,677	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		81,859	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 81,86					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
23	**Analisi 22CL.PR.S.0140.10.c** OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI Prefabbricato modulare componibile. dimensioni 6000 mm x 2460 mm con altezza pari a 2400 mm Prefabbricato modulare componibile, con possibilità di aggregazione verticale e orizzontale, costituito da una struttura in profili di acciaio (montanti angolari, tetto e basamento) e pannelli di tamponatura rimovibili. Tetto in lamiera zincata da 6/10 dotato di struttura che permette il sollevamento dall'alto o di tasche per il sollevamento con carrello elevatore, soffitto e pareti in pannelli sandwich da 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate intercapedine in schiuma di poliuretano espanso autoestinguente densità 40 kg/mc, pavimenti in pannelli di agglomerato di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di vinile omogeneo, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente e interruttore generale magnetotermico differenziale: soluzione per mense, spogliatoi, guardiole, con una finestra e portoncino esterno semivetrato; costo di utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli arredi). dimensioni 6000 mm x 2460 mm con altezza pari a 2400 mm					
	22CL.PR.20.10100 - Prefabbricato modulare componibile di dimensioni 6000 m x 2460 con altezza pari a 2400 mm	cad	0,0280	2 686,20	75,214	0,0280
	(SPESE GENERALI)15%*75.214				11,282	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		86,496	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione **Euro/cad/30gg 86,50**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
24	**Analisi 22CL.PR.S.0140.10.d** OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI Prefabbricato modulare componibile. dimensioni 6000 mm x 2460 mm con altezza pari a 2700 mm Prefabbricato modulare componibile, con possibilità di aggregazione verticale e orizzontale, costituito da una struttura in profili di acciaio (montanti angolari, tetto e basamento) e pannelli di tamponatura rimovibili. Tetto in lamiera zincata da 6/10 dotato di struttura che permette il sollevamento dall'alto o di tasche per il sollevamento con carrello elevatore, soffitto e pareti in pannelli sandwich da 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate intercapedine in schiuma di poliuretano espanso autoestinguente densità 40 kg/mc, pavimenti in pannelli di agglomerato di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di vinile omogeneo, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente e interruttore generale magnetotermico differenziale: soluzione per mense, spogliatoi, guardiole, con una finestra e portoncino esterno semivetrato; costo di utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli arredi). dimensioni 6000 mm x 2460 mm con altezza pari a 2700 mm					
	22CL.PR.20.10110 - Prefabbricato modulare componibile di dimensioni 6000 m x 2460 con altezza pari a 2700 mm	cad	0,0280	2 798,04	78,345	0,0280
	(SPESE GENERALI)15%*78.345				11,752	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		90,097	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 90,10					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
25	**Analisi 22CL.PR.S.0140.20.a** OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI Prefabbricato modulare componibile. dimensioni 6000 mm x 2460 mm con altezza pari a 2400 mm Prefabbricato modulare componibile, con possibilità di aggregazione verticale e orizzontale, costituito da una struttura in profili di acciaio (montanti angolari, tetto e basamento) e pannelli di tamponatura rimovibili. Tetto in lamiera zincata da 6/10 dotato di struttura che permette il sollevamento dall'alto o di tasche per il sollevamento con carrello elevatore, soffitto e pareti in pannelli sandwich da 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate intercapedine in schiuma di poliuretano espanso autoestinguente densità 40 kg/mc, pavimenti in pannelli di agglomerato di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di vinile omogeneo, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente e interruttore generale magnetotermico differenziale: soluzione per uso infermeria o ufficio composto da un vano e un servizio, portoncino esterno, una finestra, una porta interna; bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica, tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico e lavabo completo di rubinetteria; costo di utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli arredi). dimensioni 6000 mm x 2460 mm con altezza pari a 2400 mm					
	22CL.PR.20.10120 - Prefabbricato modulare componibile di dimensioni 6000 m x 2460 con altezza pari a 2400 mm ad uso infermeria o ufficio	cad	0,0280	3 357,82	94,019	0,0280
	(SPESE GENERALI)15%*94.019				14,103	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		108,122	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 108,12					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
26	**Analisi 22CL.PR.S.0140.20.b** OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI Prefabbricato modulare componibile. dimensioni 6000 mm x 2460 mm con altezza pari a 2700 mm Prefabbricato modulare componibile, con possibilità di aggregazione verticale e orizzontale, costituito da una struttura in profili di acciaio (montanti angolari, tetto e basamento) e pannelli di tamponatura rimovibili. Tetto in lamiera zincata da 6/10 dotato di struttura che permette il sollevamento dall'alto o di tasche per il sollevamento con carrello elevatore, soffitto e pareti in pannelli sandwich da 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate intercapedine in schiuma di poliuretano espanso autoestinguente densità 40 kg/mc, pavimenti in pannelli di agglomerato di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di vinile omogeneo, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente e interruttore generale magnetotermico differenziale: soluzione per uso infermeria o ufficio composto da un vano e un servizio, portoncino esterno, una finestra, una porta interna; bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica, tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico e lavabo completo di rubinetteria; costo di utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli arredi). dimensioni 6000 mm x 2460 mm con altezza pari a 2700 mm					
	22CL.PR.20.10130 - Prefabbricato modulare componibile di dimensioni 6000 m x 2460 con altezza pari a 2700 mm ad uso infermeria o ufficio	cad	0,0280	3 485,60	97,597	0,0280
	(SPESE GENERALI)15%*97.597				14,640	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		112,237	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 112,24					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
27	**Analisi 22CL.PR.S.0140.30.a** OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI Prefabbricato modulare componibile. dimensioni 6000 mm x 2460 mm con altezza pari a 2400 mm Prefabbricato modulare componibile, con possibilità di aggregazione verticale e orizzontale, costituito da una struttura in profili di acciaio (montanti angolari, tetto e basamento) e pannelli di tamponatura rimovibili. Tetto in lamiera zincata da 6/10 dotato di struttura che permette il sollevamento dall'alto o di tasche per il sollevamento con carrello elevatore, soffitto e pareti in pannelli sandwich da 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate intercapedine in schiuma di poliuretano espanso autoestinguente densità 40 kg/mc, pavimenti in pannelli di agglomerato di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di vinile omogeneo, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente e interruttore generale magnetotermico differenziale: soluzione per uso infermeria o ufficio composto da due vani e un servizio, portoncino esterno, una finestra, due porte interne; bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica, tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico e lavabo completo di rubinetteria; costo di utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli arredi). dimensioni 6000 mm x 2460 mm con altezza pari a 2400 mm					
	22CL.PR.20.10140 - Prefabbricato modulare componibile di dimensioni 6000 m x 2460 con altezza pari a 2400 mm ad uso infermeria o ufficio composto da due vani	cad	0,0280	3 661,47	102,521	0,0280
	(SPESE GENERALI)15%*102.521				15,378	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		117,899	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 117,90					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
28	**Analisi 22CL.PR.S.0140.30.b** OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI Prefabbricato modulare componibile. dimensioni 6000 mm x 2460 mm con altezza pari a 2700 mm Prefabbricato modulare componibile, con possibilità di aggregazione verticale e orizzontale, costituito da una struttura in profili di acciaio (montanti angolari, tetto e basamento) e pannelli di tamponatura rimovibili. Tetto in lamiera zincata da 6/10 dotato di struttura che permette il sollevamento dall'alto o di tasche per il sollevamento con carrello elevatore, soffitto e pareti in pannelli sandwich da 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate intercapedine in schiuma di poliuretano espanso autoestinguente densità 40 kg/mc, pavimenti in pannelli di agglomerato di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di vinile omogeneo, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente e interruttore generale magnetotermico differenziale: soluzione per uso infermeria o ufficio composto da due vani e un servizio, portoncino esterno, una finestra, due porte interne; bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica, tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico e lavabo completo di rubinetteria; costo di utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli arredi). dimensioni 6000 mm x 2460 mm con altezza pari a 2700 mm					
	22CL.PR.20.10150 - Prefabbricato modulare componibile di dimensioni 6000 m x 2460 con altezza pari a 2700 mm ad uso infermeria o ufficio composto da due vani	cad	0,0280	3 773,60	105,661	0,0280
	(SPESE GENERALI)15%*105.661				15,849	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		121,510	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 121,51					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
29	**Analisi 22CL.PR.S.0140.40.a** OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI Trasporto in cantiere, montaggio e smontaggio di baraccamenti modulari componibili Trasporto in cantiere, montaggio e smontaggio di baraccamenti modulari componibili. compreso allacciamenti alle reti di servizi					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	8,0000	24,13	193,040	8,0000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	8,0000	28,96	231,680	8,0000
	22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA Nolo a caldo per autocarro con gruetta per carichi fino a 4000 kg	ora	0,5000	54,69	27,345	0,5000
	22CL.PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili	%	8,86	10,00	88,600	8,86
					81,100	
	(SPESE GENERALI)15%*540.665					
	Totale analizzato	cad	1,0000		621,765	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 621,77					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
30	**Analisi 22CL.PR.S.0140.50.a** OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali. dimensioni 4500 x 2400 mm con altezza pari a 2400 mm Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente: soluzione per mense, spogliatoi, guardiole, con una finestra e portoncino esterno semivetrato; costo di utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli arredi). dimensioni 4500 x 2400 mm con altezza pari a 2400 mm					
	22CL.PR.20.10160 - Prefabbricato monoblocco dimensioni 4500 x 2400 con altezza pari a 2400 mm	cad	0,0280	1 375,40	38,511	0,0280
	(SPESE GENERALI)15%*38.511				5,777	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		44,288	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 44,29					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
31	**Analisi 22CL.PR.S.0140.50.b** OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali. dimensioni 4500 x 2400 mm con altezza pari a 2700 mm Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente: soluzione per mense, spogliatoi, guardiole, con una finestra e portoncino esterno semivetrato; costo di utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli arredi). dimensioni 4500 x 2400 mm con altezza pari a 2700 mm					
	22CL.PR.20.10170 - Prefabbricato monoblocco dimensioni 4500 x 2400 con altezza pari a 2700 mm	cad	0,0280	1 439,15	40,296	0,0280
	(SPESE GENERALI)15%*40.296				6,044	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		46,340	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 46,34					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
32	**Analisi 22CL.PR.S.0140.50.c** OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali. dimensioni 5000 x 2400 mm con altezza pari a 2400 mm Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente: soluzione per mense, spogliatoi, guardiole, con una finestra e portoncino esterno semivetrato; costo di utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli arredi). dimensioni 5000 x 2400 mm con altezza pari a 2400 mm					
	22CL.PR.20.10180 - Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali dimensioni 5000 x 2400 mm con altezza pari a 2400 mm	cad	0,0280	1 471,02	41,189	0,0280
	(SPESE GENERALI)15%*41.189				6,178	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		47,367	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione **Euro/cad/30gg 47,37**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
33	**Analisi 22CL.PR.S.0140.50.d** OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali dimensioni 5000 x 2400 mm con altezza pari a 2700 mm Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente: soluzione per mense, spogliatoi, guardiole, con una finestra e portoncino esterno semivetrato; costo di utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli arredi). dimensioni 5000 x 2400 mm con altezza pari a 2700 mm					
	22CL.PR.20.10190 - Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali dimensioni 5000 x 2400 mm con altezza pari a 2700 mm	cad	0,0280	1 535,05	42,981	0,0280
	(SPESE GENERALI)15%*42.981				6,447	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		49,428	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 49,43					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
34	**Analisi 22CL.PR.S.0140.50.e** OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali dimensioni 5500 x 2400 mm con altezza pari a 2400 mm Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente: soluzione per mense, spogliatoi, guardiole, con una finestra e portoncino esterno semivetrato; costo di utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli arredi). dimensioni 5500 x 2400 mm con altezza pari a 2400 mm					
	22CL.PR.20.10200 - Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali dimensioni 5500 x 2400 mm con altezza pari a 2400 mm	cad	0,0280	1 502,89	42,081	0,0280
	(SPESE GENERALI)15%*42.081				6,312	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		48,393	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 48,39					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
35	**Analisi 22CL.PR.S.0140.50.f** OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali dimensioni 5500 x 2400 mm con altezza pari a 2700 mm Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente: soluzione per mense, spogliatoi, guardiole, con una finestra e portoncino esterno semivetrato; costo di utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli arredi). dimensioni 5500 x 2400 mm con altezza pari a 2700 mm					
	22CL.PR.20.10210 - Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali dimensioni 5500 x 2400 mm con altezza pari a 2700 mm	cad	0,0280	1 566,92	43,874	0,0280
	(SPESE GENERALI)15%*43.874				6,581	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		50,455	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione **Euro/cad/30gg 50,46**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
36	**Analisi 22CL.PR.S.0140.50.g** OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali dimensioni 6000 x 2400 mm con altezza pari a 2400 mm Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente: soluzione per mense, spogliatoi, guardiole, con una finestra e portoncino esterno semivetrato; costo di utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli arredi). dimensioni 6000 x 2400 mm con altezza pari a 2400 mm					
	22CL.PR.20.10220 - Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali dimensioni 6000 x 2400 mm con altezza pari a 2400 mm	cad	0,0280	1 566,92	43,874	0,0280
	(SPESE GENERALI)15%*43.874				6,581	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		50,455	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 50,46					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
37	**Analisi 22CL.PR.S.0140.50.h** OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali dimensioni 6000 x 2400 mm con altezza pari a 2700 mm Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente: soluzione per mense, spogliatoi, guardiole, con una finestra e portoncino esterno semivetrato; costo di utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli arredi) dimensioni 6000 x 2400 mm con altezza pari a 2700 mm					
	22CL.PR.20.10230 - Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali dimensioni 6000 x 2400 mm con altezza pari a 2700 mm	cad	0,0280	1 646,89	46,113	0,0280
	(SPESE GENERALI)15%*46.113				6,917	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		53,030	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 53,03					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
38	**Analisi 22CL.PR.S.0140.60.a** OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali compreso allacciamenti alle reti di servizi					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	3,0000	24,13	72,390	3,0000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	3,0000	28,96	86,880	3,0000
	22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA Nolo a caldo per autocarro con gruetta per carichi fino a 4000 kg	ora	1,0000	54,69	54,690	1,0000
	22CL.PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili	%	4,17	10,00	41,700	4,17
					38,349	
	(SPESE GENERALI)15%*255.660					
	Totale analizzato	cad	1,0000		294,009	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 294,01					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
39	**Analisi 22CL.PR.S.0140.70.a** OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI Prefabbricato monoblocco per bagni dimensioni 3150 x 2400 mm con altezza pari a 2400 mm Prefabbricato monoblocco per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di ceramica, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente; costo di utilizzo della soluzione per un mese soluzione composta da due vasi alla turca completi di cassetta di scarico (in cabine separate con finestrino a vasistas) e un lavabo con rubinetterie in acciaio per acqua fredda, un finestrino a vasistas e un portoncino esterno semivetrato, dimensioni 3150 x 2400 mm con altezza pari a 2400 mm					
	22CL.PR.20.10240 - Prefabbricato monoblocco per bagni dimensioni 3150 x 2400 mm con altezza pari a 2400 mm	cad	0,0280	3 086,04	86,409	0,0280
	(SPESE GENERALI)15%*86.409				12,961	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		99,370	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 99,37					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
40	**Analisi 22CL.PR.S.0140.70.b** OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI Prefabbricato monoblocco per bagni dimensioni 3600 x 2400 mm Prefabbricato monoblocco per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di ceramica, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente; costo di utilizzo della soluzione per un mese soluzione composta da due vasi completi di cassetta di scarico (in cabine separate con finestrino a vasistas), due piatti doccia (in cabine separate con finestrino a vasistas), un lavabo con rubinetterie e uno scaldabagno da 80 l per produzione di acqua calda, due finestre a vasistas e un portoncino di ingresso semivetrato, dimensioni 3600 x 2400 mm					
	22CL.PR.20.10250 - Prefabbricato monoblocco per bagni dimensioni 3650 x 2400 mm con altezza pari a 2400 mm	cad	0,0280	4 445,22	124,466	0,0280
	(SPESE GENERALI)15%*124.466				18,670	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		143,136	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 143,14					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
41	**Analisi 22CL.PR.S.0140.70.c** OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI Prefabbricato monoblocco per bagni dimensioni 4800 x 2400 mm Prefabbricato monoblocco per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di ceramica, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente; costo di utilizzo della soluzione per un mese soluzione composta da quattro vasi completi di cassetta di scarico (in cabine separate con finestrino a vasistas), due orinatoi e un lavabo con rubinetterie, con due finestre, un portoncino esterno semivetrato, dimensioni 4800 x 2400 mm					
	22CL.PR.20.10260 - Prefabbricato monoblocco per bagni dimensioni 4850 x 2400 mm con altezza pari a 2400 mm	cad	0,0280	4 962,16	138,940	0,0280
	(SPESE GENERALI)15%*138.940				20,841	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		159,781	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 159,78					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
42	**Analisi 22CL.PR.S.0140.70.d** OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI Prefabbricato monoblocco per bagni dimensioni 7200 x 2400 mm Prefabbricato monoblocco per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di ceramica, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente; costo di utilizzo della soluzione per un mese quattro docce (in cabine separate con finestrino a vasistas), tre lavabi completi di rubinetterie e uno scaldabagno da 200 l, una finestra a vasistas e un portoncino esterno semivetrato, dimensioni 7200 x 2400 mm					
	22CL.PR.20.10270 - Prefabbricato monoblocco per bagni dimensioni 7200 x 2400 mm con altezza pari a 2400 mm	cad	0,0280	8 138,56	227,880	0,0280
	(SPESE GENERALI)15%*227.880				34,182	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		262,062	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 262,06					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
43	**Analisi 22CL.PR.S.0140.70.e** OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione, compreso allacciamenti alle reti di servizi prefabbricato monoblocco per bagni Prefabbricato monoblocco per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di ceramica, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente; costo di utilizzo della soluzione per un mese trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione, compreso allacciamenti alle reti di servizi					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	3,0000	24,13	72,390	3,0000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	3,0000	28,96	86,880	3,0000
	22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA Nolo a caldo per autocarro con gruetta per carichi fino a 4000 kg	ora	1,0000	54,69	54,690	1,0000
	22CL.PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili	%	4,17	10,00	41,700	4,17
	(SPESE GENERALI)15%*255.660				38,349	
	Totale analizzato	cad	1,0000		294,009	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 294,01					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
44	**Analisi 22CL.PR.S.0140.80.a** OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg; costo di utilizzo mensile allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,0000	24,13	24,130	1,0000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,0000	28,96	28,960	1,0000
	22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA Nolo a caldo per autocarro con gruetta per carichi fino a 4000 kg	ora	0,5000	54,69	27,345	0,5000
	22CL.PR.20.10280 - manutenzione settimanale	cad	1,0000	28,22	28,220	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*108.655				16,298	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		124,953	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 124,95					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
45	**Analisi 22CL.PR.S.0150.10.a** OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2000	24,13	4,826	0,2000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2000	28,96	5,792	0,2000
	22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA Nolo a caldo per autocarro con gruetta per carichi fino a 4000 kg	ora	0,2000	54,69	10,938	0,2000
	22CL.PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili	%	0,05	10,00	0,500	0,05
	(SPESE GENERALI)15%*22.056				3,308	
	Totale analizzato	m	1,000000		25,364	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/m 25,36					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
46	**Analisi 22CL.PR.S.0150.10.b** OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura costo di utilizzo mensile					
	22CL.PR.20.10290 - Recinzione modulare provvisoria	m	0,008000	64,00	0,512	0,008000
	(SPESE GENERALI)15%*0.512				0,077	
	Totale analizzato	m/30gg	1,0000		0,589	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/m/30gg 0,59					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
47	**Analisi 22CL.PR.S.0150.20.a** OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO Recinzione di protezione esterna con steccato in tavole di legno Recinzione di protezione esterna con steccato in tavole di legno, fissato alla parte inferiore del ponte di servizio o ad apposita struttura metallica indipendente (da computarsi entrambi a parte), compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, trattamento protettivo del materiale, impianto di segnaletica a norma; valutazione al mq montaggio, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	2,0000	24,13	48,260	2,0000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2000	28,96	5,792	0,2000
	22CL.PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili	%	0,53	10,00	5,300	0,53
					8,903	
	(SPESE GENERALI)15%*59.352					
	Totale analizzato	mq	1,0000		68,255	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 68,26					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
48	**Analisi 22CL.PR.S.0150.30.a** OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO Recinzione su strada mediante lamiere grecate Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti in legno o in ferro zincato infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata al mq e per tutta la durata dei lavori montaggio e smontaggio della struttura					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2800	24,13	6,756	0,2800
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2800	28,96	8,109	0,2800
	22CL.PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili	%	0,10	10,00	1,000	0,10
					2,380	
	(SPESE GENERALI)15%*15.865					
	Totale analizzato	mq	1,0000		18,245	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 18,25					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
49	**Analisi 22CL.PR.S.0150.40.a** OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO Recinzione eseguita con rete metallica Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sezione 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori; valutazione al mq legature, controventature, blocchetto di fondazione in magrone di calcestruzzo e doppio ordine di filo spinato					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1500	24,13	3,620	0,1500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1500	28,96	4,344	0,1500
	22CL.PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili	%	0,08	10,00	0,800	0,08
	(SPESE GENERALI)15%*8.764				1,315	
	Totale analizzato	mq	1,0000		10,079	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 10,08					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
50	**Analisi 22CL.PR.S.0150.50.a** OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq altezza 1,00 m Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m; valutata al m altezza 1,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori					
	22CL.PR.20.10300 - Recinzione con rete in polietilene altezza 1,00 m	m	1,000000	1,06	1,060	1,000000
	(SPESE GENERALI)15%*1.060				0,159	
	Totale analizzato	m	1,000000		1,219	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/m 1,22					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
51	**Analisi 22CL.PR.S.0150.50.b** OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq altezza 1,20 m Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m; valutata al m altezza 1,20 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori					
	22CL.PR.20.10310 - Recinzione con rete in polietilene altezza 1,20 m	m	1,000000	1,11	1,110	1,000000
	(SPESE GENERALI)15%*1.110				0,167	
	Totale analizzato	m	1,000000		1,277	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/m 1,28					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
52	**Analisi 22CL.PR.S.0150.50.c** OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq altezza 1,80 m Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m; valutata al m altezza 1,80 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori					
	22CL.PR.20.10320 - Recinzione con rete in polietilene altezza 1,80 m	m	1,000000	1,22	1,220	1,000000
	(SPESE GENERALI)15%*1.220				0,183	
	Totale analizzato	m	1,000000		1,403	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione **Euro/m 1,40**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
53	**Analisi 22CL.PR.S.0150.50.d** OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq altezza 2,00 m Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m; valutata al m altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori					
	22CL.PR.20.10330 - Recinzione con rete in polietilene altezza 2,00 m	m	1,000000	1,47	1,470	1,000000
	(SPESE GENERALI)15%*1.470				0,221	
	Totale analizzato	m	1,000000		1,691	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/m 1,69					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
54	**Analisi 22CL.PR.S.0150.50.e** OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq. allestimento in opera e successiva rimozione Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m; valutata al m allestimento in opera e successiva rimozione					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0830	24,13	2,003	0,0830
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0830	28,96	2,404	0,0830
	22CL.PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili	%	0,09	10,00	0,900	0,09
	(SPESE GENERALI)15%*5.307				0,796	
	Totale analizzato	m	1,000000		6,103	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/m 6,10					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
55	**Analisi 22CL.PR.S.0150.60.a** OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO Transenne modulari per la delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm Transenne modulari per la delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose, costituite da struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza vincoli di orientamento; costo di utilizzo del materiale per un mese modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm					
	22CL.PR.20.10340 - Transenne modulari di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm	cad	0,0280	35,86	1,004	0,0280
	(SPESE GENERALI)15%*1.004				0,151	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		1,155	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 1,16					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
56	**Analisi 22CL.PR.S.0150.60.b** OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO Transenne modulari per la delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm Transenne modulari per la delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose, costituite da struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza vincoli di orientamento; costo di utilizzo del materiale per un mese modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm					
	22CL.PR.20.10350 - Transenne modulari di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm	cad	0,0280	41,26	1,155	0,0280
	(SPESE GENERALI)15%*1.155				0,173	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		1,328	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 1,33					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
57	**Analisi 22CL.PR.S.0150.60.c** OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO Transenne modulari per la delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm con pannello a strisce alternate oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe 1 Transenne modulari per la delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose, costituite da struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza vincoli di orientamento; costo di utilizzo del materiale per un mese modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm con pannello a strisce alternate oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe 1					
	22CL.PR.20.10360 - Transenne modulari di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm con pannello a strisce alternate, rifrangenti in classe 1	cad	0,0280	50,09	1,403	0,0280
	(SPESE GENERALI)15%*1.403				0,210	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		1,613	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione **Euro/cad/30gg 1,61**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
58	**Analisi 22CL.PR.S.0150.60.d** OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO Transenne modulari per la delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm con pannello a strisce alternate oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe 1 Transenne modulari per la delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose, costituite da struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza vincoli di orientamento; costo di utilizzo del materiale per un mese modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm con pannello a strisce alternate oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe 1					
	22CL.PR.20.10370 - Transenne modulari di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm con pannello a strisce alternate, rifrangenti in classe 1	cad	0,0280	54,64	1,530	0,0280
	(SPESE GENERALI)15%*1.530				0,230	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		1,760	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 1,76					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
59	**Analisi 22CL.PR.S.0150.60.e** OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m; valutata al m allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0500	24,13	1,207	0,0500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0500	28,96	1,448	0,0500
	(SPESE GENERALI)15%*2.655				0,398	
	Totale analizzato	cad	1,0000		3,053	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 3,05					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
60	**Analisi 22CL.PR.S.0150.70.a** OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO Transenna quadrilatera in profilato di ferro verniciato a fuoco elemento di dimensioni pari a 1000 mm x 1000 mm x 1000 mm Transenna quadrilatera in profilato di ferro verniciato a fuoco (utilizzabile anche nell'approntamento dei cantieri stradali cosi come stabilito dal Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 402), smontabile e richiudibile con strisce alternate oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe 1, per la delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose (cavi di dimensioni ridotte) elemento di dimensioni pari a 1000 mm x 1000 mm x 1000 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese					
	22CL.PR.20.10380 - Transenna quadrilatera dimensioni 1000 mm x 1000 mm x 1000 mm	cad	0,0280	86,80	2,430	0,0280
	(SPESE GENERALI)15%*2.430				0,365	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		2,795	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 2,80					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
61	**Analisi 22CL.PR.S.0150.70.b** OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO Transenna quadrilatera in profilato di ferro verniciato a fuoco allestimento in opera e successiva rimozione di ogni elemento Transenna quadrilatera in profilato di ferro verniciato a fuoco (utilizzabile anche nell'approntamento dei cantieri stradali cosi come stabilito dal Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 402), smontabile e richiudibile con strisce alternate oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe 1, per la delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose (cavi di dimensioni ridotte) allestimento in opera e successiva rimozione di ogni elemento					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0130	24,13	0,314	0,0130
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0130	28,96	0,376	0,0130
	(SPESE GENERALI)15%*0.690				0,104	
	Totale analizzato	cad	1,0000		0,794	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 0,79					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
62	**Analisi 22CL.PR.S.0150.80.a** OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO Barriera in ferro estensibile con verniciatura a fuoco (bianca e rossa) Barriera in ferro estensibile, lunghezza variabile da 500 mm (chiusa) a 3000 mm (massima estensione) dotata di gambe in ferro verniciate, altezza 1100 mm, per la delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose barriera con verniciatura a fuoco (bianca e rossa); costo di utilizzo del materiale per un mese					
	22CL.PR.20.10390 - Barriera in ferro con verniciatura a fuoco	cad	0,0280	22,48	0,629	0,0280
	(SPESE GENERALI)15%*0.629				0,094	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		0,723	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 0,72					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
63	**Analisi 22CL.PR.S.0150.80.b** OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO Barriera in ferro estensibile con finitura rifrangente in classe I (bianca e rossa) Barriera in ferro estensibile, lunghezza variabile da 500 mm (chiusa) a 3000 mm (massima estensione) dotata di gambe in ferro verniciate, altezza 1100 mm, per la delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose barriera con finitura rifrangente in classe I (bianca e rossa); costo di utilizzo del materiale per un mese					
	22CL.PR.20.10400 - Barriera in ferro con finitura rifrangente in classe I	cad	0,0280	25,90	0,725	0,0280
	(SPESE GENERALI)15%*0.725				0,109	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		0,834	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 0,83					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
64	**Analisi 22CL.PR.S.0150.80.c** OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO Barriera in ferro estensibile. allestimento in opera e successiva rimozione di ogni barriera Barriera in ferro estensibile, lunghezza variabile da 500 mm (chiusa) a 3000 mm (massima estensione) dotata di gambe in ferro verniciate, altezza 1100 mm, per la delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose allestimento in opera e successiva rimozione di ogni barriera					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0130	24,13	0,314	0,0130
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0130	28,96	0,376	0,0130
	(SPESE GENERALI)15%*0.690				0,104	
	Totale analizzato	cad	1,0000		0,794	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione **Euro/cad 0,79**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
65	**Analisi 22CL.PR.S.0150.90.a** OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO Delimitazione zone di lavoro fornitura del materiale, montaggio e smontaggio della struttura Delimitazione zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, altezza 1,2 m, fissati nel terreno a distanza di 2 m; da valutarsi al m e per tutta la durata dei lavori fornitura del materiale, montaggio e smontaggio della struttura					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0030	24,13	0,072	0,0030
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0030	28,96	0,087	0,0030
	22CL.PR.20.10410 - nastro in polietilene stampato bicolore	m	1,000000	0,95	0,950	1,000000
	22CL.PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili	%	0,01	10,00	0,100	0,01
					0,181	
	(SPESE GENERALI)15%*1.209					
	Totale analizzato	m	1,000000		1,390	
	Prezzo di applicazione Euro/m 1,39					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
66	**Analisi 22CL.PR.S.0150.100.a** OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO Delimitazione temporanea di piccole zone di lavoro all'interno di locali ad uso commerciale - residenziale fornitura , montaggio e smontaggio del materiale Delimitazione temporanea di piccole zone di lavoro all'interno di locali ad uso commerciale - residenziale, realizzata con colonnine in plastica bicolore, altezza 90 cm con base in gomma pesante e catena in pvc bicolore diametro 8 mm, poggiati a terra con interasse di 1 m; da valutarsi al m e per tutta la durata dei lavori fornitura , montaggio e smontaggio del materiale					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0080	24,13	0,193	0,0080
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0080	28,96	0,232	0,0080
	22CL.PR.20.10420 - Colonnine in plastica bicolore	m	1,000000	1,49	1,490	1,000000
	22CL.PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili	%	0,02	10,00	0,200	0,02
					0,317	
	(SPESE GENERALI)15%*2.115					
	Totale analizzato	m	1,000000		2,432	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/m 2,43					

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - OPERE CIVILI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
1	**Analisi 22CL.PR.S.0210.10.a** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DPC) SISTEMI DI PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE NEL VUOTO Rete di sicurezza, a norma UNI EN 1263, in multibava di polipropilene, maglia 10 x 10 cm Rete di sicurezza, a norma UNI EN 1263, in multibava di polipropilene, maglia 10 x 10 cm, con bordatura in fune di poliammide di diametro pari a 8 mm, sostenuta da cavi metallici ancorati ai pilastri con cravatte metalliche costo di utilizzo del materiale per un mese					
	22CL.PR.20.2010 - Rete di sicurezza, a norma UNI EN 1263, in multibava di polipropilene, maglia 10x10 cm	mq	0,0280	47,81	1,339	0,0280
	(SPESE GENERALI)15%*1.339				0,201	
	Totale analizzato	mq/30gg	1,0000		1,540	
	Prezzo di applicazione Euro/mq/30gg 1,54					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
2	**Analisi 22CL.PR.S.0210.10.b** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DPC) SISTEMI DI PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE NEL VUOTO Rete di sicurezza, a norma UNI EN 1263, in multibava di polipropilene, maglia 10 x 10 cm Rete di sicurezza, a norma UNI EN 1263, in multibava di polipropilene, maglia 10 x 10 cm, con bordatura in fune di poliammide di diametro pari a 8 mm, sostenuta da cavi metallici ancorati ai pilastri con cravatte metalliche montaggio e rimozione con l'ausilio di trabattelli (fino ad un'altezza di 3,6 m)					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0500	24,13	1,207	0,0500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0500	28,96	1,448	0,0500
	22CL.PR.20.2020 - Nolo trabattello	cad/30gg	0,0020	86,39	0,173	0,0020
	22CL.PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili	%	0,03	10,00	0,300	0,03
					0,469	
	(SPESE GENERALI)15%*3.128					
	Totale analizzato	mq	1,0000		3,597	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 3,60					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
3	**Analisi 22CL.PR.S.0210.10.c** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DPC) SISTEMI DI PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE NEL VUOTO Rete di sicurezza, a norma UNI EN 1263, in multibava di polipropilene, maglia 10 x 10 cm Rete di sicurezza, a norma UNI EN 1263, in multibava di polipropilene, maglia 10 x 10 cm, con bordatura in fune di poliammide di diametro pari a 8 mm, sostenuta da cavi metallici ancorati ai pilastri con cravatte metalliche montaggio e rimozione con l'ausilio di trabattelli (fino ad un'altezza di 5,4 m)					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0670	24,13	1,617	0,0670
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0670	28,96	1,940	0,0670
	22CL.PR.20.2020 - Nolo trabattello	cad/30gg	0,0020	86,39	0,173	0,0020
	22CL.PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili	%	0,04	10,00	0,400	0,04
					0,620	
	(SPESE GENERALI)15%*4.130					
	Totale analizzato	mq	1,0000		4,750	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 4,75**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
4	**Analisi 22CL.PR.S.0210.10.d** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DPC) SISTEMI DI PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE NEL VUOTO Rete di sicurezza. montaggio e rimozione, fino a 25 m di altezza, con l'ausilio di sistemi meccanizzati per l'elevazione degli operatori in quota Rete di sicurezza, a norma UNI EN 1263, in multibava di polipropilene, maglia 10 x 10 cm, con bordatura in fune di poliammide di diametro pari a 8 mm, sostenuta da cavi metallici ancorati ai pilastri con cravatte metalliche montaggio e rimozione, fino a 25 m di altezza, con l'ausilio di sistemi meccanizzati per l'elevazione degli operatori in quota					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0500	24,13	1,207	0,0500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0500	28,96	1,448	0,0500
	22CL.PR.20.2030 - Nolo mezzo meccanico per l'elevazione	ora	0,0500	51,49	2,575	0,0500
	22CL.PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili	%	0,05	10,00	0,500	0,05
					0,860	
	(SPESE GENERALI)15%*5.730					
	Totale analizzato	mq	1,0000		6,590	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 6,59					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
5	**Analisi 22CL.PR.S.0210.20.a** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DPC) SISTEMI DI PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE NEL VUOTO Barriera laterale di protezione anticaduta per solai e solette piane o a profilo inclinato (scale) di spessore 40 ÷ 60 cm, con aste di altezza utile pari a 100 ÷ 120 cm; costo di utilizzo della barriera per un mese Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro lineare di barriera; previa verifica dell'integrabilità dei componenti secondo l'uso ed il caso di impiego previsti ed all'affidabilità del supporto di ancoraggio: aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minino 2,5 cm, e tavola fermapiede in legno: per solai e solette piane o a profilo inclinato (scale) di spessore 40 ÷ 60 cm, con aste di altezza utile pari a 100 ÷ 120 cm; costo di utilizzo della barriera per un mese					
	22CL.PR.20.2040 - Barriera laterale di protezione anticaduta per solai e solette piane di spessore 40/60 cm, con aste di altezza utile pari a 100/120 cm	m	0,050000	16,28	0,814	0,050000
	(SPESE GENERALI)15%*0.814				0,122	
	Totale analizzato	m/30gg	1,0000		0,936	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/m/30gg 0,94					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
6	**Analisi 22CL.PR.S.0210.20.b** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DPC) SISTEMI DI PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE NEL VUOTO Barriera laterale di protezione anticaduta per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm con aste di altezza utile pari a 100 ÷ 120 cm Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro lineare di barriera; previa verifica dell'integrabilità dei componenti secondo l'uso ed il caso di impiego previsti ed all'affidabilità del supporto di ancoraggio: aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minino 2,5 cm, e tavola fermapiede in legno: per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm con aste di altezza utile pari a 100 ÷ 120 cm; costo di utilizzo della barriera per un mese					
	22CL.PR.20.2050 - Barriera laterale di protezione anticaduta per profili verticali in calcestruzzo o murature	m	0,050000	17,08	0,854	0,050000
	(SPESE GENERALI)15%*0.854				0,128	
	Totale analizzato	m/30gg	1,0000		0,982	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/m/30gg 0,98					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
7	**Analisi 22CL.PR.S.0210.20.c** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DPC) SISTEMI DI PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE NEL VUOTO Barriera laterale di protezione anticaduta per solai e solette inclinate (coperture) fino a dun massino di 45° di spessore fino a 30 cm, con aste di altezza utile pari a 120 cm dotate di sistema di regolazione dell'angolo di spessore sulla verticale; Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro lineare di barriera; previa verifica dell'integrabilità dei componenti secondo l'uso ed il caso di impiego previsti ed all'affidabilità del supporto di ancoraggio: aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minino 2,5 cm, e tavola fermapiede in legno: per solai e solette inclinate (coperture) fino a dun massino di 45° di spessore fino a 30 cm, con aste di altezza utile pari a 120 cm dotate di sistema di regolazione dell'angolo di spessore sulla verticale; costo di utilizzo della barriera per un mese					
	22CL.PR.20.2060 - Barriera laterale di protezione anticadura per solai e solette inclinate (coperture) fino ad un massimo di 45° dotate di sistema di regolazione dell'angolo di spessore sulla verticale	m	0,050000	30,51	1,526	0,050000
	(SPESE GENERALI)15%*1.526				0,229	
	Totale analizzato	m/30gg	1,0000		1,755	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/m/30gg 1,76					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
8	**Analisi 22CL.PR.S.0210.20.d** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DPC) SISTEMI DI PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE NEL VUOTO arriera laterale di protezione anticaduta montaggio e smontaggio della barriera compreso ogni onere o magistero necessario alla realizzazione dell'opera a regola d'arte con l'esclusione delle attrezzature e/o impianti eventualmente necessari per ragg Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro lineare di barriera; previa verifica dell'integrabilità dei componenti secondo l'uso ed il caso di impiego previsti ed all'affidabilità del supporto di ancoraggio: aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minino 2,5 cm, e tavola fermapiede in legno: montaggio e smontaggio della barriera compreso ogni onere o magistero necessario alla realizzazione dell'opera a regola d'arte con l'esclusione delle attrezzature e/o impianti eventualmente necessari per raggiungere la quota di imposta della barriera					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0330	24,13	0,796	0,0330
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0330	28,96	0,956	0,0330
	22CL.PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili	%	0,02	10,00	0,200	0,02
	(SPESE GENERALI)15%*1.952				0,293	
	Totale analizzato	m	1,000000		2,245	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/m 2,25					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
9	**Analisi 22CL.PR.S.0210.30.a** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DPC) SISTEMI DI PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE NEL VUOTO Barriera laterale di protezione anticaduta per solai e solette piane dello spessore minimo pari a 4 cm, con aste di altezza utile pari a 100 cm; costo di utilizzo della barriera per un mese Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro lineare di barriera; previa verifica dell'integrabilità dei componenti secondo l'uso ed il caso di impiego previsti ed all'affidabilità del supporto di ancoraggio: aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da piastra metallica fissata con tasselli ad espansione aventi resistenza all'estazione pari ad almeno 5 kN, incluso traverse, spessore minino 2,5 cm, e tavola fermapiede in legno: per solai e solette piane dello spessore minimo pari a 4 cm, con aste di altezza utile pari a 100 cm; costo di utilizzo della barriera per un mese					
	22CL.PR.20.2070 - Barriera laterale di protezione anticaduta per solai e solette piane dello spessore min. pari a cm 4, con aste di altezza utile pari a 100 cm	m	0,028000	25,61	0,717	0,028000
	(SPESE GENERALI)15%*0.717				0,108	
	Totale analizzato	m/30gg	1,0000		0,825	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/m/30gg 0,83					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
10	**Analisi 22CL.PR.S.0210.30.b** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DPC) SISTEMI DI PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE NEL VUOTO Barriera laterale di protezione anticaduta per solai e solette inclinate dello spessore minimo pari a 4 cm, con aste di altezza utile pari a 120 cm; costo di utilizzo della barriera per un mese Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro lineare di barriera; previa verifica dell'integrabilità dei componenti secondo l'uso ed il caso di impiego previsti ed all'affidabilità del supporto di ancoraggio: aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da piastra metallica fissata con tasselli ad espansione aventi resistenza all'estazione pari ad almeno 5 kN, incluso traverse, spessore minino 2,5 cm, e tavola fermapiede in legno: per solai e solette inclinate dello spessore minimo pari a 4 cm, con aste di altezza utile pari a 120 cm; costo di utilizzo della barriera per un mese					
	22CL.PR.20.2080 - Barriera laterale di protezione anticaduta per solai e solette inclinate dello spessore minimo pari a 4 cm, con aste di altezza utile pari a 120 cm	m	0,028000	38,13	1,068	0,028000
	(SPESE GENERALI)15%*1.068				0,160	
	Totale analizzato	m	1,000000		1,228	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/m 1,23					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
11	**Analisi 22CL.PR.S.0210.30.c** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DPC) SISTEMI DI PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE NEL VUOTO Barriera laterale di protezione anticaduta costituita montaggio e smontaggio della barriera compreso perforazione del supporto ed ogni altro onere o magistero con l'esclusione delle attrezzature e/o impianti eventualmente necessari per raggiungere la Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro lineare di barriera; previa verifica dell'integrabilità dei componenti secondo l'uso ed il caso di impiego previsti ed all'affidabilità del supporto di ancoraggio: aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da piastra metallica fissata con tasselli ad espansione aventi resistenza all'estazione pari ad almeno 5 kN, incluso traverse, spessore minino 2,5 cm, e tavola fermapiede in legno: montaggio e smontaggio della barriera compreso perforazione del supporto ed ogni altro onere o magistero con l'esclusione delle attrezzature e/o impianti eventualmente necessari per raggiungere la quota di imposta della barriera					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1500	24,13	3,620	0,1500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1500	28,96	4,344	0,1500
	22CL.PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili	%	0,16	10,00	1,600	0,16
					1,435	
	(SPESE GENERALI)15%*9.564					
	Totale analizzato	m	1,000000		10,999	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione **Euro/m 11,00**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
12	**Analisi 22CL.PR.S.0210.40.a** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DPC) SISTEMI DI PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE NEL VUOTO Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata), per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza, previa verifica dell'integrabilità dei componenti secondo l'uso ed il caso di impiego previsti ed all'affidabilità del supporto di ancoraggio:dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata, per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla sommità per l'aggancio dei connettori: dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese					
	22CL.PR.20.2090 - Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a750 mm	cad	0,0280	93,91	2,629	0,0280
	(SPESE GENERALI)15%*2.629				0,394	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		3,023	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 3,02					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
13	**Analisi 22CL.PR.S.0210.40.b** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DPC) SISTEMI DI PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE NEL VUOTO Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio con piastra al piede forata e asta di raccordo di altezza pari a 1000 mm Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata), per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza, previa verifica dell'integrabilità dei componenti secondo l'uso ed il caso di impiego previsti ed all'affidabilità del supporto di ancoraggio:dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata, per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla sommità per l'aggancio dei connettori: dispositivo da fissare su superfici verticali piane, con piastra al piede forata e asta di raccordo di altezza pari a 1000 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese					
	22CL.PR.20.20100 - Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, con piastra al piede forata e asta di raccordo di altezza pari a 1000 mm	cad	0,0280	78,26	2,191	0,0280
	(SPESE GENERALI)15%*2.191				0,329	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		2,520	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 2,52					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
14	**Analisi 22CL.PR.S.0210.40.c** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DPC) SISTEMI DI PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE NEL VUOTO Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio montaggio e smontaggio del dispositivo Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata), per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza, previa verifica dell'integrabilità dei componenti secondo l'uso ed il caso di impiego previsti ed all'affidabilità del supporto di ancoraggio:dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata, per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla sommità per l'aggancio dei connettori: montaggio e smontaggio del dispositivo compreso perforazione del supporto ed ogni altro onere o magistero con l'esclusione delle attrezzature e/o impianti eventualmente necessari per raggiungere la quota di imposta della barriera					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4000	24,13	9,652	0,4000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4000	28,96	11,584	0,4000
	22CL.PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili	%	0,42	10,00	4,200	0,42
	(SPESE GENERALI)15%*25.436				3,815	
	Totale analizzato	cad	1,0000		29,251	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 29,25					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
15	**Analisi 22CL.PR.S.0210.50.a** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DPC) SISTEMI DI PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE NEL VUOTO Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata), per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza, previa verifica dell'integrabilità dei componenti secondo l'uso ed il caso di impiego previsti ed all'affidabilità del supporto di ancoraggio:ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza realizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici: fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con l'esclusione delle attrezzature e/o impianti eventualmente necessari per raggiungere la quota di imposta della barriera					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5000	24,13	12,065	0,5000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5000	28,96	14,480	0,5000
	22CL.PR.20.20110 - Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio ; per l'ancoraggio delle funi d trattenuta per cinture di sicurezza	cad	1,0000	18,09	18,090	1,0000
	22CL.PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili	%	0,44	10,00	4,400	0,44
					7,355	
	(SPESE GENERALI)15%*49.035					
	Totale analizzato	cad	1,0000		56,390	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 56,39					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
16	**Analisi 22CL.PR.S.0210.60.a** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DPC) SISTEMI DI PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE NEL VUOTO Linea di ancoraggio anticaduta orizzontale in polietilene con resistenza di 4.500 daN peso complessivo 3 kg, lunghezza massima 20 m Linea di ancoraggio anticaduta orizzontale in polietilene con resistenza di 4.500 daN, in grado di operare con due operatori agganciati contemporaneamente, completa di sacca contenitiva e cricchetto tensionatore, parti metalliche in acciaio zincato, certificata come punto di ancoraggio CE a norma UNI EN 795, lunghezza massima 20 m; costo di utilizzo mensile peso complessivo 3 kg, lunghezza massima 20 m					
	22CL.PR.20.20120 - Linea di ancoraggio anticaduta orizzontale in polietilene, peso complessivo 3 kg, lungh. max 20 m	cad	0,0280	235,07	6,582	0,0280
	(SPESE GENERALI)15%*6.582				0,987	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		7,569	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 7,57					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
17	**Analisi 22CL.PR.S.0220.10.a** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DPC) PONTEGGI A SISTEMA TUBO E GIUNTO Ponteggi con sistema tubo-giunto realizzati in tubolari metallici montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico, avvicinamento e tiro in alto dei materiali Ponteggi con sistema tubo-giunto realizzati in tubolari metallici, per ponteggi con altezza fino a 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi diametro 48 mm e spessore pari a 3,25 mm, in acciaio zincato o verniciato, e giunti realizzati in acciaio spessore minimo 4,75 mm, con adeguata protezione contro la corrosione, compresi i pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati al giunto: montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico, avvicinamento e tiro in alto dei materiali					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0208	24,13	0,502	0,0208
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0208	26,86	0,559	0,0208
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0208	28,96	0,602	0,0208
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,0020	87,98	0,176	0,0020
	22CL.PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili	%	0,02	10,00	0,200	0,02
					0,306	
	(SPESE GENERALI)15%*2.039					
	Totale analizzato	cad	1,0000		2,345	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 2,35					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
18	**Analisi 22CL.PR.S.0220.10.b** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DPC) PONTEGGI A SISTEMA TUBO E GIUNTO Ponteggi con sistema tubo-giunto realizzati in tubolari metallici noleggio per ogni mese o frazione di mese Ponteggi con sistema tubo-giunto realizzati in tubolari metallici, per ponteggi con altezza fino a 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi diametro 48 mm e spessore pari a 3,25 mm, in acciaio zincato o verniciato, e giunti realizzati in acciaio spessore minimo 4,75 mm, con adeguata protezione contro la corrosione, compresi i pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati al giunto: noleggio per ogni mese o frazione di mese, comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente il mantenimento della sicurezza delle opere finite					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0003	24,13	0,007	0,0003
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0003	28,96	0,009	0,0003
	22CL.PR.20.20130 - Tubo per ponteggio tubolare 48 mm compresi basette, spinotti, rotelle	m	0,022900	8,14	0,186	0,022900
	22CL.PR.20.20140 - Giunto per ponteggio tubolare	cad	0,0208	3,25	0,068	0,0208
	22CL.PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili	%		10,00		
					0,041	
	(SPESE GENERALI)15%*0.270					
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		0,311	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 0,31					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
19	**Analisi 22CL.PR.S.0220.10.c** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DPC) PONTEGGI A SISTEMA TUBO E GIUNTO Ponteggi con sistema tubo-giunto realizzati in tubolari metallici smontaggio di ponteggio a fine lavoro Ponteggi con sistema tubo-giunto realizzati in tubolari metallici, per ponteggi con altezza fino a 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi diametro 48 mm e spessore pari a 3,25 mm, in acciaio zincato o verniciato, e giunti realizzati in acciaio spessore minimo 4,75 mm, con adeguata protezione contro la corrosione, compresi i pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati al giunto: smontaggio di ponteggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0104	24,13	0,251	0,0104
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0104	26,86	0,279	0,0104
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0104	28,96	0,301	0,0104
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,0010	87,98	0,088	0,0010
	22CL.PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili	%	0,01	10,00	0,100	0,01
					0,153	
	(SPESE GENERALI)15%*1.019					
	Totale analizzato	cad	1,0000		1,172	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione **Euro/cad 1,17**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
20	**Analisi 22CL.PR.S.0220.20.a** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DPC) PONTEGGI A SISTEMA TUBO E GIUNTO Sovrapprezzo alla realizzazione di ponteggi in tubolari metallici (sistema tubo-giunto) per esecuzione oltre i 20 m - da 20 m a 30 m Sovrapprezzo alla realizzazione di ponteggi in tubolari metallici (sistema tubo-giunto) per esecuzione oltre i 20 m dal piano di campagna o comunque fuori dai parametri stabiliti dal libretto dell'Autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro, per ponteggi di servizio o simili, incluso il progetto esecutivo e la relazione tecnica, valutato al giunto da 20 m a 30 m					
	22CL.PR.20.20150 - da20 m a 30 m	cad	1,8000	0,28	0,504	1,8000
					0,076	
	(SPESE GENERALI)15%*0.504					
	Totale analizzato	cad	1,0000		0,580	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 0,58					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
21	**Analisi 22CL.PR.S.0220.20.b** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DPC) PONTEGGI A SISTEMA TUBO E GIUNTO Sovrapprezzo alla realizzazione di ponteggi in tubolari metallici (sistema tubo-giunto) per esecuzione oltre i 20 m - da 30 m a 40 m Sovrapprezzo alla realizzazione di ponteggi in tubolari metallici (sistema tubo-giunto) per esecuzione oltre i 20 m dal piano di campagna o comunque fuori dai parametri stabiliti dal libretto dell'Autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro, per ponteggi di servizio o simili, incluso il progetto esecutivo e la relazione tecnica, valutato al giunto da 30 m a 40 m					
	22CL.PR.20.20160 - da 30 m a 40 m	cad	4,5000	0,28	1,260	4,5000
	(SPESE GENERALI)15%*1.260				0,189	
	Totale analizzato	cad	1,0000		1,449	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 1,45					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
22	**Analisi 22CL.PR.S.0220.20.c**					
	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DPC) PONTEGGI A SISTEMA TUBO E GIUNTO Sovrapprezzo alla realizzazione di ponteggi in tubolari metallici (sistema tubo-giunto) per esecuzione oltre i 20 m - da 40 m a 50 m					
	Sovrapprezzo alla realizzazione di ponteggi in tubolari metallici (sistema tubo-giunto) per esecuzione oltre i 20 m dal piano di campagna o comunque fuori dai parametri stabiliti dal libretto dell'Autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro, per ponteggi di servizio o simili, incluso il progetto esecutivo e la relazione tecnica, valutato al giunto da 40 m a 50 m					
	22CL.PR.20.20170 - da 40 m a 50 m	cad	8,1000	0,28	2,268	8,1000
					0,340	
	(SPESE GENERALI)15%*2.268					
	Totale analizzato	cad	1,0000		2,608	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione **Euro/cad 2,61**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
23	**Analisi 22CL.PR.S.0230.10.a** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DPC) PONTEGGI A TELAIO Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici - montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico, avvicinamento e tiro in alto dei materiali Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari), pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutato per metro quadro di superficie effettiva. montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico, avvicinamento e tiro in alto dei materiali					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0300	24,13	0,724	0,0300
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0300	26,86	0,806	0,0300
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0300	28,96	0,869	0,0300
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,0200	87,98	1,760	0,0200
	22CL.PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili	%	0,01	10,00	0,100	0,01
					0,639	
	(SPESE GENERALI)15%*4.259					
	Totale analizzato	mq	1,0000		4,898	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 4,90**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
24	**Analisi 22CL.PR.S.0230.10.b** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DPC) PONTEGGI A TELAIO Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici - noleggio per ogni mese o frazione di mese, comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente il mantenimento della sicurezza delle opere finite Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari), pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutato per metro quadro di superficie effettiva. noleggio per ogni mese o frazione di mese, comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente il mantenimento della sicurezza delle opere finite					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0040	24,13	0,097	0,0040
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0040	28,96	0,116	0,0040
	22CL.PR.20.20180 - Ponteggio a telaio 48 mm con tutti i componenti necessari	mq	0,0208	25,00	0,520	0,0208
	22CL.PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili	%		10,00		
					0,110	
	(SPESE GENERALI)15%*0.733					
	Totale analizzato	mq/30gg	1,0000		0,843	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq/30gg 0,84					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
25	**Analisi 22CL.PR.S.0230.10.c**					
	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DPC) PONTEGGI A TELAIO Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici - smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere					
	Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari), pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutato per metro quadro di superficie effettiva. smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0300	24,13	0,724	0,0300
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0300	26,86	0,806	0,0300
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0300	28,96	0,869	0,0300
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,0020	87,98	0,176	0,0020
	22CL.PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili	%	0,01	10,00	0,100	0,01
					0,401	
	(SPESE GENERALI)15%*2.675					
	Totale analizzato	mq	1,0000		3,076	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 3,08**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
26	**Analisi 22CL.PR.S.0230.20.a** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DPC) PONTEGGI A TELAIO Ponteggi multidirezionali con sistema ad elementi tubolari zincati a caldo... Valutati a mq di proiezione prospettica di facciata. montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico, avvicinamento e tiro in alto dei materiali Ponteggi multidirezionali con sistema ad elementi tubolari zincati a caldo. Valutati a mq di superficie effettiva. montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico, avvicinamento e tiro in alto dei materiali					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0350	24,13	0,845	0,0350
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0350	26,86	0,940	0,0350
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0350	28,96	1,014	0,0350
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,0025	87,98	0,220	0,0025
	22CL.PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili	%	0,02	10,00	0,200	0,02
					0,483	
	(SPESE GENERALI)15%*3.219					
	Totale analizzato	mq	1,0000		3,702	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 3,70					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
27	**Analisi 22CL.PR.S.0230.20.b** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DPC) PONTEGGI A TELAIO Ponteggi multidirezionali con sistema ad elementi tubolari zincati a caldo... Valutati a mq di proiezione prospettica di facciata. noleggio per ogni mese o frazione di mese, comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente il mantenim Ponteggi multidirezionali con sistema ad elementi tubolari zincati a caldo... Valutati a mq disuperficie effettiva. noleggio per ogni mese o frazione di mese, comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente il mantenimento della sicurezza delle opere finite					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0012	24,13	0,029	0,0012
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0012	28,96	0,035	0,0012
	22CL.PR.20.20190 - Ponteggio multidirezionale con tutti i componenti necessari	mq	0,0208	22,30	0,464	0,0208
	22CL.PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili	%		10,00		
					0,079	
	(SPESE GENERALI)15%*0.528					
	Totale analizzato	mq/30gg	1,0000		0,607	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq/30gg 0,61					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
28	**Analisi 22CL.PR.S.0230.20.c**					
	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DPC) PONTEGGI A TELAIO Ponteggi multidirezionali con sistema ad elementi tubolari zincati a caldo... Valutati a mq di proiezione prospettica di facciata. smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal c					
	Ponteggi multidirezionali con sistema ad elementi tubolari zincati a caldo... Valutati a mq di superficie effettiva. smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0150	24,13	0,362	0,0150
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0150	26,86	0,403	0,0150
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0150	28,96	0,434	0,0150
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,0015	87,98	0,132	0,0015
	22CL.PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili	%	0,01	10,00	0,100	0,01
					0,215	
	(SPESE GENERALI)15%*1.431					
	Totale analizzato	mq	1,0000		1,646	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 1,65					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
29	**Analisi 22CL.PR.S.0230.30.a** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DPC) PONTEGGI A TELAIO Mensola con partenze sospese ed attacco diretto su muratura per ponteggi prefabbricati e non - approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori Mensola con partenze sospese ed attacco diretto su muratura per ponteggi prefabbricati e non, fissata mediante attacco passante o con tasselli e piastre, composta da moduli aventi aggetto pari a 1,00 m, interasse pari a 1,80 m ed altezza 1,20 m, da valutarsi al mq, con altezza 1,20 per la lunghezza della porzione di facciata interessata. approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,7500	24,13	18,098	0,7500
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,7500	26,86	20,145	0,7500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,7500	28,96	21,720	0,7500
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,0020	87,98	0,176	0,0020
	22CL.PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili	%	0,59	10,00	5,900	0,59
					9,906	
	(SPESE GENERALI)15%*66.039					
	Totale analizzato	mq	1,0000		75,945	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 75,95					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
30	**Analisi 22CL.PR.S.0230.30.b** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DPC) PONTEGGI A TELAIO Mensola con partenze sospese ed attacco diretto su muratura per ponteggi prefabbricati e non - noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo Mensola con partenze sospese ed attacco diretto su muratura per ponteggi prefabbricati e non, fissata mediante attacco passante o con tasselli e piastre, composta da moduli aventi aggetto pari a 1,00 m, interasse pari a 1,80 m ed altezza 1,20 m, da valutarsi al mq, con altezza 1,20 per la lunghezza della porzione di facciata interessata. noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0156	24,13	0,376	0,0156
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0156	28,96	0,452	0,0156
	22CL.PR.20.20200 - Mensla con tutti i componenti necessari	mq	0,0208	80,76	1,680	0,0208
	22CL.PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili	%	0,02	10,00	0,200	0,02
	(SPESE GENERALI)15%*2.708				0,406	
	Totale analizzato	mq	1,0000		3,114	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 3,11					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
31	**Analisi 22CL.PR.S.0235.10.a** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DPC) PONTEGGIO AUTOSOLLEVANTE Per il 1° mese o frazione monocolonna max capacità di carico 1250 kg Ponteggio autosollevante per impiego di facciata con intervallo di ancoraggio non superiore a m 6,00 per una massima altezza di lavoro fino a m 80					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0200	28,96	0,579	0,0200
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0400	24,13	0,965	0,0400
	22CL.PR.2.24012.a - MATERIALI PER PONTEGGI Autosollevante monocolonna max capacità di carico 1250 kg	mq	1,0500	6,33	6,647	1,0500
	22CL.PR.2.24010.d - MATERIALI PER PONTEGGI Staffe in ferro per collegameto rigido a copri di fabbrica	kg	0,0333	2,05	0,068	0,0333
	(SPESE GENERALI)15%*8.259				1,239	
	Totale analizzato	mq	1,0000		9,498	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 9,50					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
32	**Analisi 22CL.PR.S.0235.10.b** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DPC) PONTEGGIO AUTOSOLLEVANTE Per il 1° mese o frazione bicolonna max capacità di carico 2600 kg Ponteggio autosollevante per impiego di facciata con intervallo di ancoraggio non superiore a m 6,00 per una massima altezza di lavoro fino a m 80					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0200	28,96	0,579	0,0200
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0400	24,13	0,965	0,0400
	22CL.PR.2.24012.b - MATERIALI PER PONTEGGI Autosollevante bicolonna max capacità di carico 2600 kg	mq	1,0500	7,37	7,739	1,0500
	22CL.PR.2.24010.d - MATERIALI PER PONTEGGI Staffe in ferro per collegameto rigido a copri di fabbrica	kg	0,0667	2,05	0,137	0,0667
	(SPESE GENERALI)15%*9.420				1,413	
	Totale analizzato	mq	1,0000		10,833	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 10,83					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
33	**Analisi 22CL.PR.S.0235.10.c**					
	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DPC) PONTEGGIO AUTOSOLLEVANTE Per il 1° mese o frazione monocolonna max capacità di carico 1650 kg					
	Ponteggio autosollevante per impiego di facciata con intervallo di ancoraggio non superiore a m 6,00 per una massima altezza di lavoro fino a m 80					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0200	28,96	0,579	0,0200
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0400	24,13	0,965	0,0400
	22CL.PR.2.24012.b - MATERIALI PER PONTEGGI Autosollevante bicolonna max capacità di carico 2600 kg	mq	1,0500	7,37	7,739	1,0500
	22CL.PR.2.24010.d - MATERIALI PER PONTEGGI Staffe in ferro per collegameto rigido a copri di fabbrica	kg	0,0500	2,05	0,103	0,0500
	(SPESE GENERALI)15%*9.386				1,408	
	Totale analizzato	mq	1,0000		10,794	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 10,79					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
34	**Analisi 22CL.PR.S.0235.10.d** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DPC) PONTEGGIO AUTOSOLLEVANTE Per il 1° mese o frazione bicolonna max capacità di carico 3200 kg Ponteggio autosollevante per impiego di facciata con intervallo di ancoraggio non superiore a m 6,00 per una massima altezza di lavoro fino a m 80					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0200	28,96	0,579	0,0200
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0400	24,13	0,965	0,0400
	22CL.PR.2.24012.d - MATERIALI PER PONTEGGI Autosollevante bicolonna max capacità di carico 3200 kg	kg	1,0500	7,72	8,106	1,0500
	22CL.PR.2.24010.d - MATERIALI PER PONTEGGI Staffe in ferro per collegameto rigido a copri di fabbrica	kg	0,0667	2,05	0,137	0,0667
	(SPESE GENERALI)15%*9.787				1,468	
	Totale analizzato	mq	1,0000		11,255	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 11,26					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
35	**Analisi 22CL.PR.S.0235.10.e** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DPC) PONTEGGIO AUTOSOLLEVANTE Per il 1° mese o frazione carrato max capacità di carico 1000 kg Ponteggio autosollevante per impiego di facciata con intervallo di ancoraggio non superiore a m 6,00 per una massima altezza di lavoro fino a m 80					
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0200	28,96	0,579	0,0200
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0400	24,13	0,965	0,0400
	22CL.PR.2.24012.e - MATERIALI PER PONTEGGI Autosollevante carrato max capacità di carico 1000 kg	cad	1,0500	5,56	5,838	1,0500
	22CL.PR.2.24010.d - MATERIALI PER PONTEGGI Staffe in ferro per collegameto rigido a copri di fabbrica	kg	0,0333	2,05	0,068	0,0333
	(SPESE GENERALI)15%*7.450				1,118	
	Totale analizzato	mq	1,0000		8,568	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 8,57					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
36	**Analisi 22CL.PR.S.0235.10.f**					
	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DPC) PONTEGGIO AUTOSOLLEVANTE Nolo per i mesi successivi monocolonna max capacità di carico 1250 kg					
	Ponteggio autosollevante per impiego di facciata con intervallo di ancoraggio non superiore a m 6,00 per una massima altezza di lavoro fino a m 80					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0040	24,13	0,097	0,0040
	22CL.PR.2.24012.a - MATERIALI PER PONTEGGI Autosollevante monocolonna max capacità di carico 1250 kg	mq	0,0875	6,33	0,554	0,0875
	22CL.PR.2.24010.d - MATERIALI PER PONTEGGI Staffe in ferro per collegameto rigido a copri di fabbrica	kg	0,0009	2,05	0,002	0,0009
	(SPESE GENERALI)15%*0.653				0,098	
	Totale analizzato	mq/30gg	1,0000		0,751	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq/30gg 0,75					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
37	**Analisi 22CL.PR.S.0235.10.g** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DPC) PONTEGGIO AUTOSOLLEVANTE Nolo per i mesi successivi bicolonna max capacità di carico 2600 kg Ponteggio autosollevante per impiego di facciata con intervallo di ancoraggio non superiore a m 6,00 per una massima altezza di lavoro fino a m 80					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0040	24,13	0,097	0,0040
	22CL.PR.2.24012.b - MATERIALI PER PONTEGGI Autosollevante bicolonna max capacità di carico 2600 kg	mq	0,0875	7,37	0,645	0,0875
	22CL.PR.2.24010.d - MATERIALI PER PONTEGGI Staffe in ferro per collegameto rigido a copri di fabbrica	kg	0,0019	2,05	0,004	0,0019
	(SPESE GENERALI)15%*0.746				0,112	
	Totale analizzato	mq/30gg	1,0000		0,858	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq/30gg 0,86					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
38	**Analisi 22CL.PR.S.0235.10.h** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DPC) PONTEGGIO AUTOSOLLEVANTE Nolo per i mesi successivi monocolonna max capacità di carico 1650 kg Ponteggio autosollevante per impiego di facciata con intervallo di ancoraggio non superiore a m 6,00 per una massima altezza di lavoro fino a m 80					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0040	24,13	0,097	0,0040
	22CL.PR.2.24012.b - MATERIALI PER PONTEGGI Autosollevante bicolonna max capacità di carico 2600 kg	mq	0,0875	7,37	0,645	0,0875
	22CL.PR.2.24010.d - MATERIALI PER PONTEGGI Staffe in ferro per collegameto rigido a copri di fabbrica	kg	0,0014	2,05	0,003	0,0014
	(SPESE GENERALI)15%*0.745				0,112	
	Totale analizzato	mq/30gg	1,0000		0,857	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq/30gg 0,86					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
39	**Analisi 22CL.PR.S.0235.10.i**					
	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DPC) PONTEGGIO AUTOSOLLEVANTE Nolo per i mesi successivi bicolonna max capacità di carico 3200 kg					
	Ponteggio autosollevante per impiego di facciata con intervallo di ancoraggio non superiore a m 6,00 per una massima altezza di lavoro fino a m 80					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0040	24,13	0,097	0,0040
	22CL.PR.2.24012.d - MATERIALI PER PONTEGGI Autosollevante bicolonna max capacità di carico 3200 kg	kg	0,0875	7,72	0,676	0,0875
	22CL.PR.2.24010.d - MATERIALI PER PONTEGGI Staffe in ferro per collegameto rigido a copri di fabbrica	kg	0,0019	2,05	0,004	0,0019
	(SPESE GENERALI)15%*0.777				0,117	
	Totale analizzato	mq/30gg	1,0000		0,894	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq/30gg 0,89					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
40	**Analisi 22CL.PR.S.0235.10.j**					
	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DPC) PONTEGGIO AUTOSOLLEVANTE Nolo per i mesi successivi carrato max capacità di carico 1000 kg					
	Ponteggio autosollevante per impiego di facciata con intervallo di ancoraggio non superiore a m 6,00 per una massima altezza di lavoro fino a m 80					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0040	24,13	0,097	0,0040
	22CL.PR.2.24012.e - MATERIALI PER PONTEGGI Autosollevante carrato max capacità di carico 1000 kg	cad	0,0875	5,56	0,487	0,0875
	22CL.PR.2.24010.d - MATERIALI PER PONTEGGI Staffe in ferro per collegameto rigido a copri di fabbrica	kg	0,0009	2,05	0,002	0,0009
	(SPESE GENERALI)15%*0.586				0,088	
	Totale analizzato	mq/30gg	1,0000		0,674	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq/30gg 0,67					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
41	**Analisi 22CL.PR.S.0235.10.o** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DPC) PONTEGGIO AUTOSOLLEVANTE Nolo per i mesi successivi monocolonna max capacità di carico 1250 kg Ponteggio autosollevante per impiego di facciata con intervallo di ancoraggio non superiore a m 6,00 per una massima altezza di lavoro fino a m 80					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0040	24,13	0,097	0,0040
	22CL.PR.2.24012.a - MATERIALI PER PONTEGGI Autosollevante monocolonna max capacità di carico 1250 kg	mq	0,0875	6,33	0,554	0,0875
	22CL.PR.2.24010.d - MATERIALI PER PONTEGGI Staffe in ferro per collegameto rigido a copri di fabbrica	kg	0,0009	2,05	0,002	0,0009
	(SPESE GENERALI)15%*0.653				0,098	
	Totale analizzato	mq/30gg	1,0000		0,751	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq/30gg 0,75					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
42	**Analisi 22CL.PR.S.0235.10.p** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DPC) PONTEGGIO AUTOSOLLEVANTE Nolo per i mesi successivi bicolonna max capacità di carico 2600 kg Ponteggio autosollevante per impiego di facciata con intervallo di ancoraggio non superiore a m 6,00 per una massima altezza di lavoro fino a m 80					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0040	24,13	0,097	0,0040
	22CL.PR.2.24012.b - MATERIALI PER PONTEGGI Autosollevante bicolonna max capacità di carico 2600 kg	mq	0,0875	7,37	0,645	0,0875
	22CL.PR.2.24010.d - MATERIALI PER PONTEGGI Staffe in ferro per collegameto rigido a copri di fabbrica	kg	0,0019	2,05	0,004	0,0019
	(SPESE GENERALI)15%*0.746				0,112	
	Totale analizzato	mq/30gg	1,0000		0,858	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq/30gg 0,86					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
43	**Analisi 22CL.PR.S.0240.10.a** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DPC) PIANI DI LAVORO PER PONTEGGI Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato - montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, e tavola fermapiede; valutato a mq di superficie del piano di lavoro (proiezione orizzontale). montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0833	24,13	2,010	0,0833
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0833	28,96	2,412	0,0833
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,0020	87,98	0,176	0,0020
	22CL.PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili	%	0,05	10,00	0,500	0,05
					0,765	
	(SPESE GENERALI)15%*5.098					
	Totale analizzato	mq	1,0000		5,863	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 5,86					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
44	**Analisi 22CL.PR.S.0240.10.b** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DPC) PIANI DI LAVORO PER PONTEGGI Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato - noleggio per ogni mese o frazione di mese Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, e tavola fermapiede; valutato a mq di superficie del piano di lavoro (proiezione orizzontale). noleggio per ogni mese o frazione di mese					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0017	24,13	0,041	0,0017
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0017	28,96	0,049	0,0017
	22CL.PR.20.20210 - Tavole da ponte	mq	0,0069	24,01	0,166	0,0069
	(SPESE GENERALI)15%*0.256				0,038	
	Totale analizzato		1,00		0,294	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/ 0,29					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
45	**Analisi 22CL.PR.S.0240.20.a** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DPC) PIANI DI LAVORO PER PONTEGGI Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato - montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, e tavola fermapiede; valutato a mq di facciata (proiezione prospettica). montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0900	24,13	2,172	0,0900
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0900	28,96	2,606	0,0900
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,0030	87,98	0,264	0,0030
	22CL.PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili	%	0,02	10,00	0,200	0,02
					0,786	
	(SPESE GENERALI)15%*5.242					
	Totale analizzato	mq	1,0000		6,028	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 6,03					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
46	**Analisi 22CL.PR.S.0240.20.b** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DPC) PIANI DI LAVORO PER PONTEGGI Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato - noleggio per ogni mese o frazione di mese Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, e tavola fermapiede; valutato a mq di facciata (proiezione prospettica). noleggio per ogni mese o frazione di mese					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0050	24,13	0,121	0,0050
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0050	28,96	0,145	0,0050
	22CL.PR.20.20210 - Tavole da ponte	mq	0,0035	24,01	0,084	0,0035
	(SPESE GENERALI)15%*0.350				0,053	
	Totale analizzato	mq/30gg	1,0000		0,403	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq/30gg 0,40					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
47	**Analisi 22CL.PR.S.0250.10.a** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DPC) SCALE PER PONTEGGI Scale da cantiere per ponteggi, approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori Scale da cantiere per ponteggi, composte da elementi tubolari zincati a caldo con incastro rapido su collegamenti ortogonali a quattro vie, rampe, gradini, pianerottoli, tavole fermapiede e parapetti; per una larghezza utile di ogni rampa pari a 66 cm, una dimensione totale della scala in proiezione orizzontale pari a 460 cm x 180 cm ed una altezza raggiungibile di 80 m con ancoraggi ogni 6 m di altezza; per ogni mese di noleggio su una permanenza dell'attrezzatura pari ad un anno circa. approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4000	24,13	9,652	0,4000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4000	28,96	11,584	0,4000
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,0040	87,98	0,352	0,0040
	22CL.PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili	%	0,12	10,00	1,200	0,12
					3,418	
	(SPESE GENERALI)15%*22.788					
	Totale analizzato	m	1,000000		26,206	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/m 26,21					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
48	**Analisi 22CL.PR.S.0250.10.b** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DPC) SCALE PER PONTEGGI Scale da cantiere per ponteggi, noleggio per ogni mese o frazione di mese Scale da cantiere per ponteggi, composte da elementi tubolari zincati a caldo con incastro rapido su collegamenti ortogonali a quattro vie, rampe, gradini, pianerottoli, tavole fermapiede e parapetti; per una larghezza utile di ogni rampa pari a 66 cm, una dimensione totale della scala in proiezione orizzontale pari a 460 cm x 180 cm ed una altezza raggiungibile di 80 m con ancoraggi ogni 6 m di altezza; per ogni mese di noleggio su una permanenza dell'attrezzatura pari ad un anno circa. noleggio per ogni mese o frazione di mese					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0130	24,13	0,314	0,0130
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0130	28,96	0,376	0,0130
	22CL.PR.20.20220 - Scala per ponteggio a struttura indipendente	mq	0,0028	306,27	0,858	0,0028
	(SPESE GENERALI)15%*1.548				0,232	
	Totale analizzato	m/30gg	1,0000		1,780	
	Prezzo di applicazione Euro/m/30gg 1,78					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
49	**Analisi 22CL.PR.S.0260.10.a** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DPC) RETI DI CONTENIMENTO PER PONTEGGI Rete in fibra sintetica rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista; valutata a mq. approvvigionamento, montaggio, manutenzione e smontaggio a fine lavori Rete in fibra sintetica rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista; valutata a mq. approvvigionamento, montaggio, manutenzione e smontaggio a fine lavori					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0460	24,13	1,110	0,0460
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0460	26,86	1,236	0,0460
	22CL.PR.20.20230 - Rete in fibra sintetica rinforzata	mq	1,0000	1,67	1,670	1,0000
	22CL.PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili	%	0,02	10,00	0,200	0,02
					0,632	
	(SPESE GENERALI)15%*4.216					
	Totale analizzato	mq	1,0000		4,848	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 4,85					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
50	**Analisi 22CL.PR.S.0260.20.a** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DPC) RETI DI CONTENIMENTO PER PONTEGGI Schermatura antipolvere ed antisabbia di ponteggi Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di sostegno e protezioni di aree di lavoro eseguita con teli in polietilene di colore bianco dal peso non inferiore a g 240 per mq, valutata per metro quadro di telo in opera					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0120	26,86	0,322	0,0120
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0120	24,13	0,290	0,0120
	22CL.PR.2.24020.a - MATERIALE PER PROTEZIONE Stuoia in juta per schermature antipolvere antisabbia	mq	1,1000	1,43	1,573	1,1000
	22CL.AT.10.2030.a - ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,0100	2,90	0,029	0,0100
					0,332	
	(SPESE GENERALI)15%*2.214					
	Totale analizzato	mq	1,0000		2,546	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 2,55					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
51	**Analisi 22CL.PR.S.0270.10.a** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DPC) TRABATTELLI Ponte su cavalletti di altezza non superiore a m 4, costituita da cavalletti in ferro e ripiani, in opera, valutato per la effettiva superficie asservita. per altezze fino a 4 m					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0120	24,13	0,290	0,0120
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0120	28,96	0,348	0,0120
	22CL.PR.20.1040 - Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	mc	0,0025	318,37	0,796	0,0025
	22CL.PR.20.20270 - Cavalletti in ferro	cad	2,0000	0,18	0,360	2,0000
					0,269	
	(SPESE GENERALI)15%*1.794					
	Totale analizzato	mq	1,0000		2,063	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 2,06					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
52	**Analisi 22CL.PR.S.0270.20.a** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DPC) TRABATTELLI Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione, valutato per metro di altezza asservita . a due ripiani, altezza utile di lavoro m 5,4					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1000	24,13	2,413	0,1000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1000	28,96	2,896	0,1000
	22CL.PR.20.20240 - Trabattello mobile prefabbricato a due ripiani, altezza di lavoro m 5,4	cad	0,0210	383,72	8,058	0,0210
	22CL.PR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore 25 mm	mc	0,0010	365,80	0,366	0,0010
	(SPESE GENERALI)15%*13.733				2,060	
	Totale analizzato	m	1,000000		15,793	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/m 15,79					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
53	**Analisi 22CL.PR.S.0270.20.b** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DPC) TRABATTELLI Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione, valutato per metro di altezza asservita. a tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1200	24,13	2,896	0,1200
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1200	28,96	3,475	0,1200
	22CL.PR.20.20250 - Trabattello mobile prefabbricato a tre ripiani, altezza di lavoro m 7,2	cad	0,0210	485,80	10,202	0,0210
	22CL.PR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore 25 mm	mc	0,0010	365,80	0,366	0,0010
					2,541	
	(SPESE GENERALI)15%*16.939					
	Totale analizzato	m	1,000000		19,480	
	Prezzo di applicazione Euro/m 19,48					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
54	**Analisi 22CL.PR.S.0270.20.c** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DPC) TRABATTELLI Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione, valutato per metro di altezza asservita. a quattro ripiani, altezza utile di lavoro m 9					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1400	24,13	3,378	0,1400
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1400	28,96	4,054	0,1400
	22CL.PR.20.20260 - Trabattello mobile prefabbricato a quattro ripiani, altezza di lavoro m 9	cad	0,0210	556,21	11,680	0,0210
	22CL.PR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore 25 mm	mc	0,0010	365,80	0,366	0,0010
	(SPESE GENERALI)15%*19.478				2,922	
	Totale analizzato	m	1,000000		22,400	
	Prezzo di applicazione **Euro/m 22,40**					

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - OPERE CIVILI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
1	**Analisi 22CL.PR.S.0310.10.a** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CAPO Elmetto in polietilene con bardatura tessile a 6 cardini, fascia di sudore in pelle sintetica, visiera e bordo gocciolatoio, peso pari a 350 g; costo di utilizzo mensile: senza fori di ventilazione					
	22CL.PR.20.3001 - Elmetto in polietilene con bardatura tessile a 6 cardini, fascia di sudore in pelle sintetica, visiera e bordo gocciolatoio, peso pari a 350 g; senza fori di ventilazione	cad	0,0830	5,50	0,457	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*0.457				0,069	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		0,526	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 0,53					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
2	**Analisi 22CL.PR.S.0310.10.b** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CAPO Elmetto in polietilene con bardatura tessile a 6 cardini, fascia di sudore in pelle sintetica, visiera e bordo gocciolatoio, peso pari a 350 g; con fori di ventilazione laterali richiudibili					
	22CL.PR.20.3002 - Elmetto in polietilene con bardatura tessile a 6 cardini, fascia di sudore in pelle sintetica, visiera e bordo gocciolatoio, peso pari a 350 g; con fori di ventilazione laterali richiudibili	cad	0,0830	8,44	0,701	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*0.701				0,105	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		0,806	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 0,81					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
3	**Analisi 22CL.PR.S.0310.20.a** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CAPO Elmetto in policarbonato con fori di ventilazione laterali richiudibili con bardatura tessile a 6 cardini, fascia di sudore in pelle sintetica, visiera e bordo gocciolatoio, peso pari a 515 g: costo di utilizzo mensile					
	22CL.PR.20.3003 - Elmetto in policarbonato con fori di ventilazione laterali richiudibili con bardatura tessile a 6 cardini, fascia di sudore in pelle sintetica, visiera e bordo gocciolatoio, peso pari a 515 g	cad	0,0830	18,87	1,566	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*1.566				0,235	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		1,801	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 1,80					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
4	**Analisi 22CL.PR.S.0310.30.a** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CAPO Sottogola in pelle sintetica a due punti di aggancio, regolazione della taglia: costo di utilizzo mensile					
	22CL.PR.20.3004 - Sottogola in pelle sintetica a due punti di aggancio, regolazione della taglia	cad	0,0830	2,37	0,197	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*0.197				0,030	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		0,227	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 0,23					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
5	**Analisi 22CL.PR.S.0310.40.a** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CAPO Sottogola in tessuto a quattro punti di aggancio completo di sottomento, regolazione della taglia e chiusura ad aggancio rapido: costo di utilizzo mensile					
	22CL.PR.20.3005 - Sottogola in tessuto a quattro punti di aggancio completo di sottomento, regolazione della taglia e chiusura ad aggancio rapido	cad	0,0830	12,14	1,008	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*1.008				0,151	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		1,159	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 1,16					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
6	**Analisi 22CL.PR.S.0320.10.a** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL VOLTO Visiera in acetato Visiera in acetato, telaio in poliammide con regolazione della larghezza, posizionamento micrometrico della visiera, resistente agli urti e all'abrasione con dimensioni dello schermo pari a 410 x 195 mm, spessore 1,0 mm; costo di utilizzo mensile: con fasciatesta regolabile					
	22CL.PR.20.3006 - Visiera in acetato, telaio in poliammide con regolazione della larghezza, posizionamento micrometrico della visiera, resistente agli urti e all'abrasione con dimensioni dello schermo pari a 410 x 195 mm, spessore 1,0 mm	cad	0,0830	29,03	2,409	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*2.409				0,361	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		2,770	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 2,77					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
7	**Analisi 22CL.PR.S.0320.10.b** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL VOLTO Visiera in acetato Visiera in acetato, telaio in poliammide con regolazione della larghezza, posizionamento micrometrico della visiera, resistente agli urti e all'abrasione con dimensioni dello schermo pari a 410 x 195 mm, spessore 1,0 mm; costo di utilizzo mensile: con calotta antiurto					
	22CL.PR.20.3007 - Visiera in acetato, telaio in poliammide con regolazione della larghezza, posizionamento micrometrico della visiera, resistente agli urti e all'abrasione con dimensioni dello schermo pari a 410 x 195 mm, spessore 1,0 mm	cad	0,0830	39,56	3,283	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*3.283				0,492	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		3,775	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 3,78					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
8	**Analisi 22CL.PR.S.0320.20.a** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL VOLTO Visiera in acetato antiappannante Visiera in acetato antiappannante, telaio in poliammide con regolazione della larghezza, posizionamento micrometrico della visiera, resistente agli urti e all'abrasione con dimensioni dello schermo pari a 540 x 195 mm, spessore 1,0 mm; costo di utilizzo mensile: con fasciatesta regolabile					
	22CL.PR.20.3008 - Visiera in acetato antiappannante, telaio in poliammide con regolazione della larghezza, posizionamento micrometrico della visiera, resistente agli urti e all'abrasione con dimensioni dello schermo pari a 540 x 195 mm, spessore 1,0 mm	cad	0,0830	36,71	3,047	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*3.047				0,457	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		3,504	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 3,50					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
9	**Analisi 22CL.PR.S.0320.20.b** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL VOLTO Visiera in acetato antiappannante Visiera in acetato antiappannante, telaio in poliammide con regolazione della larghezza, posizionamento micrometrico della visiera, resistente agli urti e all'abrasione con dimensioni dello schermo pari a 540 x 195 mm, spessore 1,0 mm; costo di utilizzo mensile: con calotta antiurto					
	22CL.PR.20.3009 - Visiera in acetato antiappannante, telaio in poliammide con regolazione della larghezza, posizionamento micrometrico della visiera, resistente agli urti e all'abrasione con dimensioni dello schermo pari a 540 x 195 mm, spessore 1,0 mm	cad	0,0830	47,91	3,977	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*3.977				0,597	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		4,574	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 4,57					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
10	**Analisi 22CL.PR.S.0320.30.a** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL VOLTO Visiera in acetato Visiera in acetato, telaio in poliammide applicabile ad elmetti con gocciolatoio diritto, resistente agli urti e all'abrasione con dimensioni dello schermo pari a 540 x 195 mm, spessore 1,0 mm; costo di utilizzo mensile: visiera normale					
	22CL.PR.20.3010 - Visiera in acetato, telaio in poliammide applicabile ad elmetti con gocciolatoio diritto, resistente agli urti e all'abrasione con dimensioni dello schermo pari a 540 x 195 mm, spessore 1,0 mm	cad	0,0830	21,63	1,795	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*1.795				0,269	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		2,064	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 2,06					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
11	**Analisi 22CL.PR.S.0320.30.b** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL VOLTO Visiera in acetato Visiera in acetato, telaio in poliammide applicabile ad elmetti con gocciolatoio diritto, resistente agli urti e all'abrasione con dimensioni dello schermo pari a 540 x 195 mm, spessore 1,0 mm; costo di utilizzo mensile: visiera antiappannante					
	22CL.PR.20.3011 - Visiera in acetato, telaio in poliammide applicabile ad elmetti con gocciolatoio diritto, resistente agli urti e all'abrasione con dimensioni dello schermo pari a 540 x 195 mm, spessore 1,0 mm	cad	0,0830	30,83	2,559	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*2.559				0,384	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		2,943	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 2,94					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
12	**Analisi 22CL.PR.S.0320.30.c** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL VOLTO Visiera in acetato Visiera in acetato, telaio in poliammide applicabile ad elmetti con gocciolatoio diritto, resistente agli urti e all'abrasione con dimensioni dello schermo pari a 540 x 195 mm, spessore 1,0 mm; costo di utilizzo mensile: dielettrica					
	22CL.PR.20.3012 - Visiera in acetato, telaio in poliammide applicabile ad elmetti con gocciolatoio diritto, resistente agli urti e all'abrasione con dimensioni dello schermo pari a 540 x 195 mm, spessore 1,0 mm	cad	0,0830	39,84	3,307	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*3.307				0,496	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		3,803	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 3,80					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
13	**Analisi 22CL.PR.S.0320.40.a** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL VOLTO Visiera in policarbonato Visiera in policarbonato, telaio in poliammide, per elmetto provvisto di attacco per cuffie, resistente agli urti e all'abrasione con dimensioni dello schermo pari a 540 x 195 mm, spessore 1,0 mm: costo di utilizzo mensile					
	22CL.PR.20.3013 - Visiera in policarbonato, telaio in poliammide, per elmetto provvisto di attacco per cuffie, resistente agli urti e all'abrasione con dimensioni dello schermo pari a 540 x 195 mm, spessore 1,0 mm	cad	0,0830	18,21	1,511	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*1.511				0,227	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		1,738	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 1,74					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
14	**Analisi 22CL.PR.S.0330.10.a** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI Occhiale di protezione a stanghette adatto per visitatori Occhiale di protezione a stanghette, monolente in policarbonato con protezioni laterali e sopraccigliari, montatura in policarbonato, stanghette regolabili in lunghezza; costo di utilizzo mensile: lenti antiurto e antigraffio trattate UV; adatto per visitatori					
	22CL.PR.20.3014 - Occhiale di protezione a stanghette, monolente in policarbonato con protezioni laterali e sopraccigliari, montatura in policarbonato, stanghette regolabili in lunghezza	cad	0,0830	4,17	0,346	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*0.346				0,052	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		0,398	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 0,40					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
15	**Analisi 22CL.PR.S.0330.10.b** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI Occhiale di protezione a stanghette adatto per lavori di montaggio e meccanici Occhiale di protezione a stanghette, monolente in policarbonato con protezioni laterali e sopraccigliari, montatura in policarbonato, stanghette regolabili in lunghezza; costo di utilizzo mensile: lenti antiurto e antigraffio trattate UV: lenti antiurto e antigraffio trattate UV; adatto per lavori di montaggio e meccanici					
	22CL.PR.20.3015 - Occhiale di protezione a stanghette, monolente in policarbonato con protezioni laterali e sopraccigliari, montatura in policarbonato, stanghette regolabili in lunghezza	cad	0,0830	14,61	1,213	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*1.213				0,182	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		1,395	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 1,40					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
16	**Analisi 22CL.PR.S.0330.10.c** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI Occhiale di protezione a stanghette adatto per lavori di montaggio e meccanici Occhiale di protezione a stanghette, monolente in policarbonato con protezioni laterali e sopracciliari, montatura in policarbonato, stanghette regolabili in lunghezza; costo di utilizzo mensile: lenti antiurto e antigraffio trattate HC-AF; adatto per lavori di montaggio e meccanici					
	22CL.PR.20.3016 - Occhiale di protezione a stanghette, monolente in policarbonato con protezioni laterali e sopracciliari, montatura in policarbonato, stanghette regolabili in lunghezza	cad	0,0830	22,96	1,906	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*1.906				0,286	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		2,192	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 2,19					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
17	**Analisi 22CL.PR.S.0330.20.a** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI Occhiale di protezione a stanghette con frontalino ribaltabile adatto per lavori di saldatura Occhiale di protezione a stanghette con frontalino ribaltabile, a due lenti in policarbonato e vetro con protezioni laterali e sopraccigliari, montatura in poliammide, stanghette regolabili in lunghezza; costo di utilizzo mensile: lenti antiurto e antigraffio trattate UV nella parte fissa e classe di protezione 6 nella parte ribaltabile; adatto per lavori di saldatura					
	22CL.PR.20.3017 - Occhiale di protezione a stanghette con frontalino ribaltabile, a due lenti in policarbonato e vetro con protezioni laterali e sopraccigliari, montatura in poliammide, stanghette regolabili in lunghezza lenti antiurto e antigraffio trattate UV nella	cad	0,0830	31,78	2,638	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*2.638				0,396	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		3,034	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 3,03					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
18	**Analisi 22CL.PR.S.0330.30.a** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI Occhiale di protezione a mascherina adatto per lavori a contatto con soluzioni chimiche Occhiale di protezione a mascherina, monolente in acetato antiappannante con telaio in pvc con sistema di ventilazione; costo di utilizzo mensile: lenti antiurto e antigraffio; adatto per lavori a contatto con soluzioni chimiche					
	22CL.PR.20.3018 - Occhiale di protezione a mascherina, monolente in acetato antiappannante con telaio in pvc con sistema di ventilazione: lenti antiurto e antigraffio; adatto per lavori a contatto con soluzioni chimiche	cad	0,0830	14,70	1,220	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*1.220				0,183	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		1,403	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 1,40					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
19	**Analisi 22CL.PR.S.0330.40.a** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI Occhiale di protezione a mascherina adatto per lavori meccanici in ambienti polverosi Occhiale di protezione a mascherina, monolente in policarbonato con telaio in pvc con sistema di ventilazione; costo di utilizzo mensile: lenti antiurto e antigraffio; adatto per lavori meccanici in ambienti polverosi					
	22CL.PR.20.3019 - Occhiale di protezione a mascherina, monolente in policarbonato con telaio in pvc con sistema di ventilazione: lenti antiurto e antigraffio; adatto per lavori meccanici in ambienti polverosi	cad	0,0830	17,64	1,464	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*1.464				0,220	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		1,684	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 1,68					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
20	**Analisi 22CL.PR.S.0330.40.b** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI Occhiale di protezione a mascherina adatto per lavori di saldatura Occhiale di protezione a mascherina, monolente in policarbonato con telaio in pvc con sistema di ventilazione; costo di utilizzo mensile: lenti antiurto e antigraffio; lenti antiurto e antigraffio; adatto per lavori di saldatura					
	22CL.PR.20.3020 - Occhiale di protezione a mascherina, monolente in policarbonato con telaio in pvc con sistema di ventilazione: lenti antiurto e antigraffio; lenti antiurto e antigraffio; adatto per lavori di saldatura	cad	0,0830	23,53	1,953	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*1.953				0,293	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		2,246	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 2,25					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
21	**Analisi 22CL.PR.S.0340.10.a** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELL' UDITO Cuffia antirumore con bardatura temporale idonea per ambienti con moderata rumorosità Cuffia antirumore con bardatura temporale, conforme alla norma EN 352.1; costo di utilizzo mensile: peso 140 g, con riduzione semplificata del rumore (SRN) pari a 24 dB; idonea per ambienti con moderata rumorosità					
	22CL.PR.20.3021 - Cuffia antirumore con bardatura temporale, conforme alla norma EN 352.1: peso 140 g, con riduzione semplificata del rumore (SRN) pari a 24 dB; idonea per ambienti con moderata rumorosità	cad	0,0830	9,77	0,811	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*0.811				0,122	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		0,933	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 0,93					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
22	**Analisi 22CL.PR.S.0340.10.b** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELL' UDITO Cuffia antirumore con bardatura temporale idonea per ambienti con moderata rumorosità Cuffia antirumore con bardatura temporale, conforme alla norma EN 352.1; costo di utilizzo mensile: peso 180 g, con riduzione semplificata del rumore (SRN) pari a 27 dB; idonea per ambienti con moderata rumorosità					
	22CL.PR.20.3022 - Cuffia antirumore con bardatura temporale, conforme alla norma EN 352.1; peso 180 g, con riduzione semplificata del rumore (SRN) pari a 27 dB; idonea per ambienti con moderata rumorosità	cad	0,0830	13,28	1,102	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*1.102				0,165	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		1,267	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 1,27					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
23	**Analisi 22CL.PR.S.0340.10.c**					
	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELL' UDITO Cuffia antirumore con bardatura temporale idonea per ambienti rumorosi					
	Cuffia antirumore con bardatura temporale, conforme alla norma EN 352.1; costo di utilizzo mensile: peso 210 g, con riduzione semplificata del rumore (SRN) pari a 31 dB; idonea per ambienti rumorosi					
	22CL.PR.20.3023 - Cuffia antirumore con bardatura temporale, conforme alla norma EN 352.1: peso 210 g, con riduzione semplificata del rumore (SRN) pari a 31 dB; idonea per ambienti rumorosi	cad	0,0830	17,45	1,448	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*1.448				0,217	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		1,665	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 1,67					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
24	**Analisi 22CL.PR.S.0340.10.d**					
	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)					
	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELL' UDITO					
	Cuffia antirumore con bardatura temporale idonea per ambienti particolarmente rumorosi					
	Cuffia antirumore con bardatura temporale, conforme alla norma EN 352.1; costo di utilizzo mensile: peso 285 g, con riduzione semplificata del rumore (SRN) pari a 35 dB; idonea per ambienti particolarmente rumorosi					
	22CL.PR.20.3024 - Cuffia antirumore con bardatura temporale, conforme alla norma EN 352.1 peso 285 g, con riduzione semplificata del rumore (SRN) pari a 35 dB; idonea per ambienti particolarmente rumorosi	cad	0,0830	20,87	1,732	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*1.732				0,260	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		1,992	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 1,99					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
25	**Analisi 22CL.PR.S.0340.20.a** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELL' UDITO Inserti auricolari monouso in resina poliuretanica, conformi alla norma EN 352.2; valutati a coppia: senza cordicella, con riduzione semplificata del rumore (SRN) pari a 34 dB					
	22CL.PR.20.3025 - Inserti auricolari monouso in resina poliuretanica, conformi alla norma EN 352.2; valutati a coppia: senza cordicella, con riduzione semplificata del rumore (SRN) pari a 34 dB	cad	1,0000	0,11	0,110	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*0.110				0,017	
	Totale analizzato	cad	1,0000		0,127	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 0,13					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
26	**Analisi 22CL.PR.S.0340.20.b** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELL' UDITO Inserti auricolari monouso in resina poliuretanica, conformi alla norma EN 352.2; valutati a coppia: con cordicella, con riduzione semplificata del rumore (SRN) pari a 34 dB					
	22CL.PR.20.3026 - Inserti auricolari monouso in resina poliuretanica, conformi alla norma EN 352.2; valutati a coppia: con cordicella, con riduzione semplificata del rumore (SRN) pari a 34 dB	cad	1,0000	0,29	0,290	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*0.290				0,044	
	Totale analizzato	cad	1,0000		0,334	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 0,33					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
27	**Analisi 22CL.PR.S.0340.30.a** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELL' UDITO Inserti auricolari dotati di archetto con tappi costituiti da materiale ipoallergico e lavabile, confezionati a norma UNI-EN 352.2: con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 22 dB					
	22CL.PR.20.3027 - Inserti auricolari dotati di archetto con tappi costituiti da materiale ipoallergico e lavabile, confezionati a norma UNI-EN 352.2: con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 22 dB	cad	1,0000	3,24	3,240	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*3.240				0,486	
	Totale analizzato	cad	1,0000		3,726	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 3,73					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
28	**Analisi 22CL.PR.S.0340.30.b** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELL' UDITO Inserti auricolari dotati di archetto con tappi costituiti da materiale ipoallergico e lavabile, confezionati a norma UNI-EN 352.2: con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 23 dB					
	22CL.PR.20.3028 - Inserti auricolari dotati di archetto con tappi costituiti da materiale ipoallergico e lavabile, confezionati a norma UNI-EN 352.2: con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 23 dB	cad	1,0000	5,31	5,310	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*5.310				0,797	
	Totale analizzato	cad	1,0000		6,107	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 6,11					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
29	**Analisi 22CL.PR.S.0350.10.a** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Maschera panoramica, a norma UNI EN 136 in gomma sintetica Maschera panoramica, a norma UNI EN 136, bardatura elastica in gomma a cinque tiranti con fibbie, schermo in policarbonato resistente agli urti e agli acidi (campo visivo oltre il 70%), raccordo di inspirazione filettato EN 148/1. Dispositivo fonico e con due gruppi valvolari di espirazione dotati di precamere compensatrici, peso circa 580 g; costo di utilizzo mensile: in gomma sintetica					
	22CL.PR.20.3029 - Maschera panoramica, a norma UNI EN 136, bardatura elastica in gomma a cinque tiranti con fibbie, schermo in policarbonato resistente agli urti e agli acidi (campo visivo oltre il 70%), raccordo di inspirazione filettato EN 148/1. Dispositivo fonico	cad	0,0830	26,84	2,228	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*2.228				0,334	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		2,562	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 2,56					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
30	**Analisi 22CL.PR.S.0350.10.b** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Maschera panoramica, a norma UNI EN 136 in gomma siliconica Maschera panoramica, a norma UNI EN 136, bardatura elastica in gomma a cinque tiranti con fibbie, schermo in policarbonato resistente agli urti e agli acidi (campo visivo oltre il 70%), raccordo di inspirazione filettato EN 148/1. Dispositivo fonico e con due gruppi valvolari di espirazione dotati di precamere compensatrici, peso circa 580 g; costo di utilizzo mensile: in gomma siliconica					
	22CL.PR.20.3030 - Maschera panoramica, a norma UNI EN 136, bardatura elastica in gomma a cinque tiranti con fibbie, schermo in policarbonato resistente agli urti e agli acidi (campo visivo oltre il 70%), raccordo di inspirazione filettato EN 148/1. Dispositivo fonico	cad	0,0830	30,83	2,559	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*2.559				0,384	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		2,943	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 2,94					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
31	**Analisi 22CL.PR.S.0350.20.a** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Maschera panoramica per sovrappressione, a norma UNI EN 136 in gomma sintetica Maschera panoramica per sovrappressione, a norma UNI EN 136, bardatura elastica in gomma a cinque tiranti con fibbie, schermo in policarbonato resistente agli urti e agli acidi (campo visivo oltre il 70%), raccordo di inspirazione filettato EN 148/3. Dispositivo fonico e con due gruppi valvolari di espirazione dotati di precamere compensatrici, peso circa 580 g; costo di utilizzo mensile: in gomma sintetica					
	22CL.PR.20.3031 - Maschera panoramica per sovrappressione, a norma UNI EN 136, bardatura elastica in gomma a cinque tiranti con fibbie, schermo in policarbonato resistente agli urti e agli acidi (campo visivo oltre il 70%), raccordo di inspirazione filettato EN 148/3.	cad	0,0830	38,89	3,228	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*3.228				0,484	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		3,712	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 3,71					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
32	**Analisi 22CL.PR.S.0350.20.b** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Maschera panoramica per sovrappressione in gomma siliconica Maschera panoramica per sovrappressione, a norma UNI EN 136, bardatura elastica in gomma a cinque tiranti con fibbie, schermo in policarbonato resistente agli urti e agli acidi (campo visivo oltre il 70%), raccordo di inspirazione filettato EN 148/3. Dispositivo fonico e con due gruppi valvolari di espirazione dotati di precamere compensatrici, peso circa 580 g; costo di utilizzo mensile: in gomma siliconica					
	22CL.PR.20.3032 - Maschera panoramica per sovrappressione, a norma UNI EN 136, bardatura elastica in gomma a cinque tiranti con fibbie, schermo in policarbonato resistente agli urti e agli acidi (campo visivo oltre il 70%), raccordo di inspirazione filettato EN 148/3.	cad	0,0830	41,83	3,472	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*3.472				0,521	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		3,993	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 3,99					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
33	**Analisi 22CL.PR.S.0350.30.a** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Maschera panoramica, a norma UNI EN 136 in gomma policloroprenica Maschera panoramica, a norma UNI EN 136, bardatura elastica in gomma a cinque tiranti con fibbie, schermo in policarbonato resistente agli urti e agli acidi (campo visivo oltre il 85%), raccordo di inspirazione filettato EN 148/1. Dispositivo fonico e con due gruppi valvolari di espirazione dotati di precamere compensatrici, peso circa 650 g; costo di utilizzo mensile: in gomma policloroprenica					
	22CL.PR.20.3033 - Maschera panoramica, a norma UNI EN 136, bardatura elastica in gomma a cinque tiranti con fibbie, schermo in policarbonato resistente agli urti e agli acidi (campo visivo oltre il 85%), raccordo di inspirazione filettato EN 148/1. Dispositivo fonico	cad	0,0830	32,82	2,724	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*2.724				0,409	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		3,133	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 3,13					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
34	**Analisi 22CL.PR.S.0350.30.b** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Maschera panoramica, a norma UNI EN 136 in gomma siliconica Maschera panoramica, a norma UNI EN 136, bardatura elastica in gomma a cinque tiranti con fibbie, schermo in policarbonato resistente agli urti e agli acidi (campo visivo oltre il 85%), raccordo di inspirazione filettato EN 148/1. Dispositivo fonico e con due gruppi valvolari di espirazione dotati di precamere compensatrici, peso circa 650 g; costo di utilizzo mensile: in gomma siliconica					
	22CL.PR.20.3034 - Maschera panoramica, a norma UNI EN 136, bardatura elastica in gomma a cinque tiranti con fibbie, schermo in policarbonato resistente agli urti e agli acidi (campo visivo oltre il 85%), raccordo di inspirazione filettato EN 148/1. Dispositivo fonico	cad	0,0830	39,94	3,315	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*3.315				0,497	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		3,812	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 3,81					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
35	**Analisi 22CL.PR.S.0350.40.a** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Maschera panoramica per sovrappressione in gomma policloroprenica Maschera panoramica per sovrappressione, a norma UNI EN 136, bardatura elastica in gomma a cinque tiranti con fibbie, schermo in policarbonato resistente agli urti e agli acidi (campo visivo oltre il 85%), raccordo di inspirazione filettato EN 148/3. Dispositivo fonico e con due gruppi valvolari di espirazione dotati di precamere compensatrici, chiave di manutenzione, peso circa 650 g; costo di utilizzo mensile: in gomma policloroprenica					
	22CL.PR.20.3035 - Maschera panoramica per sovrappressione, a norma UNI EN 136, bardatura elastica in gomma a cinque tiranti con fibbie, schermo in policarbonato resistente agli urti e agli acidi (campo visivo oltre il 85%), raccordo di inspirazione filettato EN 148/3.	cad	0,0830	39,36	3,267	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*3.267				0,490	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		3,757	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 3,76					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
36	**Analisi 22CL.PR.S.0350.40.b** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Maschera panoramica per sovrappressione in gomma siliconica Maschera panoramica per sovrappressione, a norma UNI EN 136, bardatura elastica in gomma a cinque tiranti con fibbie, schermo in policarbonato resistente agli urti e agli acidi (campo visivo oltre il 85%), raccordo di inspirazione filettato EN 148/3. Dispositivo fonico e con due gruppi valvolari di espirazione dotati di precamere compensatrici, chiave di manutenzione, peso circa 650 g; costo di utilizzo mensile: in gomma siliconica					
	22CL.PR.20.3036 - Maschera panoramica per sovrappressione, a norma UNI EN 136, bardatura elastica in gomma a cinque tiranti con fibbie, schermo in policarbonato resistente agli urti e agli acidi (campo visivo oltre il 85%), raccordo di inspirazione filettato EN 148/3.	cad	0,0830	46,77	3,882	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*3.882				0,582	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		4,464	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 4,46					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
37	**Analisi 22CL.PR.S.0350.50.a** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Semimaschera a norma UNI EN 140 in gomma policloroprenica Semimaschera a norma UNI EN 140, dotata di raccordi filettati per due filtri in resina sintetica, gruppo valvolare di espirazione dotato di precamera compensatrice, bardatura a due tiranti, peso 145 g; costo di utilizzo mensile: in gomma policloroprenica					
	22CL.PR.20.3037 - Semimaschera a norma UNI EN 140, dotata di raccordi filettati per due filtri in resina sintetica, gruppo valvolare di espirazione dotato di precamera compensatrice, bardatura a due tiranti, peso 145 g	cad	0,0830	4,17	0,346	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*0.346				0,052	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		0,398	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 0,40					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
38	**Analisi 22CL.PR.S.0350.60.a** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Semimaschera a norma UNI EN 140 in gomma policloroprenica Semimaschera a norma UNI EN 140, dotata di raccordo filettato per filtri con attacco a norma UNI EN 148, gruppo valvolare di espirazione dotato di precamera compensatrice, bardatura a due tiranti, peso 195 g; costo di utilizzo mensile: in gomma policloroprenica					
	22CL.PR.20.3038 - Semimaschera a norma UNI EN 140, dotata di raccordo filettato per filtri con attacco a norma UNI EN 148, gruppo valvolare di espirazione dotato di precamera compensatrice, bardatura a due tiranti, peso 195 g	cad	0,0830	7,11	0,590	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*0.590				0,089	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		0,679	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 0,68					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
39	**Analisi 22CL.PR.S.0350.60.b** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Semimaschera a norma UNI EN 140 in gomma siliconica Semimaschera a norma UNI EN 140, dotata di raccordo filettato per filtri con attacco a norma UNI EN 148, gruppo valvolare di espirazione dotato di precamera compensatrice, bardatura a due tiranti, peso 195 g; costo di utilizzo mensile: in gomma siliconica					
	22CL.PR.20.3039 - Semimaschera a norma UNI EN 140, dotata di raccordo filettato per filtri con attacco a norma UNI EN 148, gruppo valvolare di espirazione dotato di precamera compensatrice, bardatura a due tiranti, peso 195 g	cad	0,0830	8,53	0,708	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*0.708				0,106	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		0,814	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 0,81					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
40	**Analisi 22CL.PR.S.0350.70.a** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Facciale filtrante; costo di utilizzo mensile: per polveri non nocive Facciale filtrante; costo di utilizzo mensile: per polveri non nocive					
	22CL.PR.20.3040 - Facciale filtrante	cad	0,0830	1,33	0,110	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*0.110				0,017	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		0,127	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 0,13					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
41	**Analisi 22CL.PR.S.0350.80.a** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1, bardatura nucale costituita da due elastici in gomma e linguetta stringinaso; costo di utilizzo mensile: per polveri solide, anche nocive					
	22CL.PR.20.3041 - Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1, bardatura nucale costituita da due elastici in gomma e linguetta stringinaso	cad	0,2500	4,65	1,163	0,2500
	(SPESE GENERALI)15%*1.163				0,174	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		1,337	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 1,34					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
42	**Analisi 22CL.PR.S.0350.90.a** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP2S, bardatura nucale costituita da due elastici in gomma e linguetta stringinaso; costo di utilizzo mensile: normale, per polveri nocive e tossiche					
	22CL.PR.20.3042 - Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP2S, bardatura nucale costituita da due elastici in gomma e linguetta stringinaso	cad	0,2500	23,53	5,883	0,2500
	(SPESE GENERALI)15%*5.883				0,882	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		6,765	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 6,77					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
43	**Analisi 22CL.PR.S.0350.90.b** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP2S, bardatura nucale costituita da due elastici in gomma e linguetta stringinaso; costo di utilizzo mensile: con valvola di aspirazione, per polveri nocive e tossiche					
	22CL.PR.20.3043 - Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP2S, bardatura nucale costituita da due elastici in gomma e linguetta stringinaso	cad	0,2500	32,63	8,158	0,2500
	(SPESE GENERALI)15%*8.158				1,224	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		9,382	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 9,38					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
44	**Analisi 22CL.PR.S.0350.100.a** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1, odori sgradevoli e vapori non tossici, valvola di espirazione, bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; costo di utilizzo mensile: per polveri solide, anche nocive					
	22CL.PR.20.3044 - Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1, odori sgradevoli e vapori non tossici, valvola di espirazione, bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso	cad	0,2500	9,20	2,300	0,2500
	(SPESE GENERALI)15%*2.300				0,345	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		2,645	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 2,65					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
45	**Analisi 22CL.PR.S.0350.110.a** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica dotati di innesto filettato: classe P2 (contro polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 143					
	22CL.PR.20.3045 - Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica dotati di innesto filettato: classe P2 (contro polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 143	cad	1,0000	3,98	3,980	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*3.980				0,597	
	Totale analizzato	cad	1,0000		4,577	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 4,58					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
46	**Analisi 22CL.PR.S.0350.110.b** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica dotati di innesto filettato: classe P3 (contro polveri, fumi e nebbie, inclusi radionuclidi) a norma UNI EN 143					
	22CL.PR.20.3046 - Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica dotati di innesto filettato: classe P3 (contro polveri, fumi e nebbie, inclusi radionuclidi) a norma UNI EN 143	cad	1,0000	4,79	4,790	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*4.790				0,719	
	Totale analizzato	cad	1,0000		5,509	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 5,51					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
47	**Analisi 22CL.PR.S.0350.110.c** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica dotati di innesto filettato: classe A1 (contro gas e vapori organici) a norma UNI EN 14387					
	22CL.PR.20.3047 - Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica dotati di innesto filettato:classe A1 (contro gas e vapori organici) a norma UNI EN 14387	cad	1,0000	3,95	3,950	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*3.950				0,593	
	Totale analizzato	cad	1,0000		4,543	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 4,54					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
48	**Analisi 22CL.PR.S.0350.110.d** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica dotati di innesto filettato: classe B1 (contro gas e vapori inorganici) a norma UNI EN 14387					
	22CL.PR.20.3048 - Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica dotati di innesto filettato: classe B1 (contro gas e vapori inorganici) a norma UNI EN 14387	cad	1,0000	3,95	3,950	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*3.950				0,593	
	Totale analizzato	cad	1,0000		4,543	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 4,54					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
49	**Analisi 22CL.PR.S.0350.110.e** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica dotati di innesto filettato: classe E1 (contro anidride solforosa) a norma UNI EN 14387					
	22CL.PR.20.3049 - Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica dotati di innesto filettato:classe E1 (contro anidride solforosa) a norma UNI EN 14387	cad	1,0000	4,14	4,140	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*4.140				0,621	
	Totale analizzato	cad	1,0000		4,761	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 4,76					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
50	**Analisi 22CL.PR.S.0350.110.f** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica dotati di innesto filettato: classe K1 (contro ammoniaca) a norma UNI EN 14387					
	22CL.PR.20.3050 - Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica dotati di innesto filettato:classe K1 (contro ammoniaca) a norma UNI EN 14387	cad	1,0000	4,14	4,140	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*4.140				0,621	
	Totale analizzato	cad	1,0000		4,761	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 4,76					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
51	**Analisi 22CL.PR.S.0350.110.g** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica dotati di innesto filettato: classe A1-P3 (filtro combinato contro gas e vapori organici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387					
	22CL.PR.20.3051 - Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica dotati di innesto filettato:	cad	1,0000	7,21	7,210	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*7.210				1,082	
	Totale analizzato	cad	1,0000		8,292	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 8,29					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
52	**Analisi 22CL.PR.S.0350.110.h** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica dotati di innesto filettato: classe B1-P3 (filtro combinato contro gas e vapori inorganici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387					
	22CL.PR.20.3052 - Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica dotati di innesto filettato:classe B1-P3 (filtro combinato contro gas e vapori inorganici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387	cad	1,0000	7,60	7,600	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*7.600				1,140	
	Totale analizzato	cad	1,0000		8,740	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 8,74					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
53	**Analisi 22CL.PR.S.0350.110.i** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica dotati di innesto filettato: classe E1-P3 (filtro combinato contro anidride solforosa-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387					
	22CL.PR.20.3053 - Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica dotati di innesto filettato: classe E1-P3 (filtro combinato contro anidride solforosa-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387	cad	1,0000	7,97	7,970	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*7.970				1,196	
	Totale analizzato	cad	1,0000		9,166	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione **Euro/cad 9,17**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
54	**Analisi 22CL.PR.S.0350.110.j** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica dotati di innesto filettato: classe K1-P3 (filtro combinato contro ammoniaca-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387					
	22CL.PR.20.3054 - Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica dotati di innesto filettato: classe K1-P3 (filtro combinato contro ammoniaca -polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387	cad	1,0000	7,97	7,970	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*7.970				1,196	
	Totale analizzato	cad	1,0000		9,166	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 9,17					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
55	**Analisi 22CL.PR.S.0350.120.a** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Filtri per maschere e semimaschere con involucro in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione, tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148 classe P2 (contro polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 143					
	22CL.PR.20.3055 - Filtri per maschere e semimaschere con involucro in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione, tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148 classe P2 (contro polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 143	cad	1,0000	4,47	4,470	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*4.470				0,671	
	Totale analizzato	cad	1,0000		5,141	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione **Euro/cad 5,14**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
56	**Analisi 22CL.PR.S.0350.120.b** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Filtri per maschere e semimaschere con involucro in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione, tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148 classe P3 (contro polveri, fumi e nebbie, inclusi radionuclidi) a norma UNI EN 143					
	22CL.PR.20.3056 - Filtri per maschere e semimaschere con involucro in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione, tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148classe P3 (contro polveri, fumi e nebbie, inclusi radionuclidi) a norma UNI EN 143	cad	1,0000	6,00	6,000	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*6				0,900	
	Totale analizzato	cad	1,0000		6,900	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 6,90					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
57	**Analisi 22CL.PR.S.0350.120.c** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Filtri per maschere e semimaschere con involucro in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione, tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148 classe A1 (contro gas e vapori organici) a norma UNI EN 14387					
	22CL.PR.20.3057 - Filtri per maschere e semimaschere con involucro in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione, tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148 classe A1 (contro gas e vapori organici) a norma UNI EN 14387	cad	1,0000	5,43	5,430	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*5.430				0,815	
	Totale analizzato	cad	1,0000		6,245	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 6,25					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
58	**Analisi 22CL.PR.S.0350.120.d** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Filtri per maschere e semimaschere con involucro in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione, tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148 classe B1 (contro gas e vapori inorganici) a norma UNI EN 14387					
	22CL.PR.20.3058 - Filtri per maschere e semimaschere con involucro in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione, tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148classe B1 (contro gas e vapori inorganici) a norma UNI EN 14387	cad	1,0000	5,66	5,660	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*5.660				0,849	
	Totale analizzato	cad	1,0000		6,509	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 6,51					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
59	**Analisi 22CL.PR.S.0350.120.e** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Filtri per maschere e semimaschere con involucro in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione, tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148 classe E1 (contro anidride solforosa) a norma UNI EN 14387					
	22CL.PR.20.3059 - Filtri per maschere e semimaschere con involucro in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione, tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148classe E1 (contro anidride solforosa) a norma UNI EN 14387	cad	1,0000	5,94	5,940	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*5.940				0,891	
	Totale analizzato	cad	1,0000		6,831	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione **Euro/cad 6,83**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
60	**Analisi 22CL.PR.S.0350.120.f** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Filtri per maschere e semimaschere con involucro in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione, tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148 classe K1 (contro ammoniaca) a norma UNI EN 14387					
	22CL.PR.20.3060 - Filtri per maschere e semimaschere con involucro in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione, tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148classe K1 (contro ammoniaca) a norma UNI EN 14387	cad	1,0000	5,94	5,940	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*5.940				0,891	
	Totale analizzato	cad	1,0000		6,831	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 6,83					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
61	**Analisi 22CL.PR.S.0350.120.g** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Filtri per maschere e semimaschere con involucro in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione, tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148 classe A1-B1-E1-K1 (polivalente) a norma UNI EN 14387					
	22CL.PR.20.3061 - Filtri per maschere e semimaschere con involucro in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione, tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148classe A1-B1-E1-K1 (polivalente) a norma UNI EN 14387	cad	1,0000	6,27	6,270	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*6.270				0,941	
	Totale analizzato	cad	1,0000		7,211	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione **Euro/cad 7,21**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
62	**Analisi 22CL.PR.S.0350.120.h** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Filtri per maschere e semimaschere con involucro in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione, tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148 classe A2 (contro gas e vapori organici) a norma UNI EN 14387					
	22CL.PR.20.3062 - Filtri per maschere e semimaschere con involucro in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione, tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148 classe A2 (contro gas e vapori organici) a norma UNI EN 14387	cad	1,0000	6,64	6,640	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*6.640				0,996	
	Totale analizzato	cad	1,0000		7,636	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 7,64					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
63	**Analisi 22CL.PR.S.0350.120.i** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Filtri per maschere e semimaschere con involucro in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione, tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148 classe B2 (contro gas e vapori inorganici) a norma UNI EN 14387					
	22CL.PR.20.3063 - Filtri per maschere e semimaschere con involucro in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione, tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148classe B2 (contro gas e vapori inorganici) a norma UNI EN 14387	cad	1,0000	8,31	8,310	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*8.310				1,247	
	Totale analizzato	cad	1,0000		9,557	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 9,56					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
64	**Analisi 22CL.PR.S.0350.120.j** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Filtri per maschere e semimaschere con involucro in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione, tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148 classe E2 (contro anidride solforosa) a norma UNI EN 14387					
	22CL.PR.20.3064 - Filtri per maschere e semimaschere con involucro in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione, tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148 classe E2 (contro anidride solforosa) a norma UNI EN 14387	cad	1,0000	8,72	8,720	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*8.720				1,308	
	Totale analizzato	cad	1,0000		10,028	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 10,03					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
65	**Analisi 22CL.PR.S.0350.120.k** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Filtri per maschere e semimaschere con involucro in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione, tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148 classe K2 (contro ammoniaca) a norma UNI EN 14387					
	22CL.PR.20.3065 - Filtri per maschere e semimaschere con involucro in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione, tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148classe K2 (contro ammoniaca) a norma UNI EN 14387	cad	1,0000	8,72	8,720	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*8.720				1,308	
	Totale analizzato	cad	1,0000		10,028	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 10,03					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
66	**Analisi 22CL.PR.S.0350.120.l** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Filtri per maschere e semimaschere con involucro in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione, tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148 classe A2-B2-E2-K2 (polivalente) a norma UNI EN 14387					
	22CL.PR.20.3066 - Filtri per maschere e semimaschere con involucro in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione, tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148 classe A2-B2-E2-K2 (polivalente) a norma UNI EN 14387	cad	1,0000	10,96	10,960	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*10.960				1,644	
	Totale analizzato	cad	1,0000		12,604	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 12,60					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
67	**Analisi 22CL.PR.S.0350.120.m** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Filtri per maschere e semimaschere con involucro in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione, tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148 classe A1-P2 Filtri per maschere e semimaschere con involucro in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione, tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148 classe A1-P2 (filtro combinato contro gas e vapori organici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387					
	22CL.PR.20.3067 - Filtri per maschere e semimaschere con involucro in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione, tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148 classe A1-P2 (filtro combinato contro gas e vapori organici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN	cad	1,0000	8,84	8,840	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*8.840				1,326	
	Totale analizzato	cad	1,0000		10,166	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 10,17					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
68	**Analisi 22CL.PR.S.0350.120.n** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Filtri per maschere e semimaschere con involucro in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione, tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148 classe B1-P2 Filtri per maschere e semimaschere con involucro in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione, tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148 classe B1-P2 (filtro combinato contro gas e vapori inorganici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387					
	22CL.PR.20.3068 - Filtri per maschere e semimaschere con involucro in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione, tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148 classe B1-P2 (filtro combinato contro gas e vapori inorganici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI	cad	1,0000	10,17	10,170	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*10.170				1,526	
	Totale analizzato	cad	1,0000		11,696	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 11,70					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
69	**Analisi 22CL.PR.S.0350.120.o** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Filtri per maschere e semimaschere con involucro in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione, tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148 classe E1-P2 Filtri per maschere e semimaschere con involucro in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione, tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148 classe E1-P2 (filtro combinato contro anidride solforosa-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387					
	22CL.PR.20.3069 - Filtri per maschere e semimaschere con involucro in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione, tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148 classe E1-P2 (filtro combinato contro anidride solforosa-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14	cad	1,0000	10,68	10,680	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*10.680				1,602	
	Totale analizzato	cad	1,0000		12,282	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 12,28					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
70	**Analisi 22CL.PR.S.0350.120.p** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Filtri per maschere e semimaschere con involucro in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione, tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148 classe K1-P2 Filtri per maschere e semimaschere con involucro in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione, tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148 classe K1-P2 (filtro combinato contro ammoniaca-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387					
	22CL.PR.20.3070 - Filtri per maschere e semimaschere con involucro in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione, tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148 classe K1-P2 (filtro combinato contro ammoniaca-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387	cad	1,0000	10,68	10,680	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*10.680				1,602	
	Totale analizzato	cad	1,0000		12,282	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 12,28					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
71	**Analisi 22CL.PR.S.0350.120.q** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Filtri per maschere e semimaschere con involucro in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione, tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148 classe A1-P3 Filtri per maschere e semimaschere con involucro in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione, tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148 classe A1-P3 (filtro combinato contro gas e vapori organici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387					
	22CL.PR.20.3071 - Filtri per maschere e semimaschere con involucro in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione, tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148 classe A1-P3 (filtro combinato contro gas e vapori organici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN	cad	1,0000	10,56	10,560	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*10.560				1,584	
	Totale analizzato	cad	1,0000		12,144	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 12,14					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
72	**Analisi 22CL.PR.S.0350.120.r** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Filtri per maschere e semimaschere con involucro in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione, tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148 classe B1-P3 Filtri per maschere e semimaschere con involucro in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione, tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148 classe B1-P3 (filtro combinato contro gas e vapori inorganici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387					
	22CL.PR.20.3072 - Filtri per maschere e semimaschere con involucro in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione, tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148classe B1-P3 (filtro combinato contro gas e vapori inorganici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI	cad	1,0000	11,01	11,010	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*11.010				1,652	
	Totale analizzato	cad	1,0000		12,662	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 12,66					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
73	**Analisi 22CL.PR.S.0350.120.s** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Filtri per maschere e semimaschere con involucro in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione, tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148 classe A2-P2 Filtri per maschere e semimaschere con involucro in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione, tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148 classe A2-P2 (filtro combinato contro gas e vapori organici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387					
	22CL.PR.20.3073 - Filtri per maschere e semimaschere con involucro in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione, tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148classe A2-P2 (filtro combinato contro gas e vapori organici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN	cad	1,0000	10,56	10,560	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*10.560				1,584	
	Totale analizzato	cad	1,0000		12,144	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 12,14					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
74	**Analisi 22CL.PR.S.0350.120.t** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Filtri per maschere e semimaschere con involucro in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione, tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148 classe B2-P2 Filtri per maschere e semimaschere con involucro in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione, tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148 classe B2-P2 (filtro combinato contro gas e vapori inorganici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387					
	22CL.PR.20.3074 - Filtri per maschere e semimaschere con involucro in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione, tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148classe B2-P2 (filtro combinato contro gas e vapori inorganici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI	cad	1,0000	12,64	12,640	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*12.640				1,896	
	Totale analizzato	cad	1,0000		14,536	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 14,54					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
75	**Analisi 22CL.PR.S.0350.120.u** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Filtri per maschere e semimaschere con involucro in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione, tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148 classe E2-P2 Filtri per maschere e semimaschere con involucro in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione, tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148 classe E2-P2 (filtro combinato contro anidride solforosa-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387					
	22CL.PR.20.3075 - Filtri per maschere e semimaschere con involucro in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione, tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148classe E2-P2 (filtro combinato contro anidride solforosa-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14	cad	1,0000	13,27	13,270	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*13.270				1,991	
	Totale analizzato	cad	1,0000		15,261	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 15,26					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
76	**Analisi 22CL.PR.S.0350.120.v** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Filtri per maschere e semimaschere con involucro in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione, tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148 classe K2-P2 Filtri per maschere e semimaschere con involucro in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione, tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148 classe K2-P2 (filtro combinato contro ammoniaca-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387					
	22CL.PR.20.3076 - Filtri per maschere e semimaschere con involucro in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione, tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148 classe K2-P2 (filtro combinato contro ammoniaca-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387	cad	1,0000	13,27	13,270	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*13.270				1,991	
	Totale analizzato	cad	1,0000		15,261	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 15,26					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
77	**Analisi 22CL.PR.S.0350.120.w** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Filtri per maschere e semimaschere con involucro in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione, tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148 classe A2-P3 Filtri per maschere e semimaschere con involucro in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione, tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148 classe A2-P3 (filtro combinato contro gas e vapori organici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387					
	22CL.PR.20.3077 - Filtri per maschere e semimaschere con involucro in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione, tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148classe A2-P3 (filtro combinato contro gas e vapori organici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN	cad	1,0000	12,64	12,640	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*12.640				1,896	
	Totale analizzato	cad	1,0000		14,536	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 14,54					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
78	**Analisi 22CL.PR.S.0350.120.x** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Filtri per maschere e semimaschere con involucro in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione, tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148 classe B2-P3 Filtri per maschere e semimaschere con involucro in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione, tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148 classe B2-P3 (filtro combinato contro gas e vapori inorganici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387					
	22CL.PR.20.3078 - Filtri per maschere e semimaschere con involucro in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione, tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148 classe B2-P3 (filtro combinato contro gas e vapori inorganici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI	cad	1,0000	13,21	13,210	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*13.210				1,982	
	Totale analizzato	cad	1,0000		15,192	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 15,19					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
79	**Analisi 22CL.PR.S.0350.120.y** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Filtri per maschere e semimaschere con involucro in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione, tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148 classe A2-B2-P3 Filtri per maschere e semimaschere con involucro in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione, tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148 classe A2-B2-P3 (filtro combinato contro gas e vapori organici e inorganici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387					
	22CL.PR.20.3079 - Filtri per maschere e semimaschere con involucro in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione, tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148 classe A2-B2-P3 (filtro combinato contro gas e vapori organici e inorganici-polveri, fumi e nebbie	cad	1,0000	17,58	17,580	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*17.580				2,637	
	Totale analizzato	cad	1,0000		20,217	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 20,22					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
80	**Analisi 22CL.PR.S.0350.130.a** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Raccordo per attacco a norma UNI EN 148 da associare a filtri per maschere e semimaschere; costo di utilizzo mensile, con involucro in ABS					
	22CL.PR.20.3080 - Raccordo per attacco a norma UNI EN 148 da associare a filtri per maschere e semimaschere con involucro in ABS	cad	0,0830	44,49	3,693	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*3.693				0,554	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		4,247	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 4,25					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
81	**Analisi 22CL.PR.S.0350.140.a** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica dotati di attacco filettato a norma UNI EN 148 classe A2 (contro gas e vapori organici) a norma UNI EN 14387					
	22CL.PR.20.3081 - Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica dotati di attacco filettato a norma UNI EN 148classe A2 (contro gas e vapori organici) a norma UNI EN 14387	cad	1,0000	6,84	6,840	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*6.840				1,026	
	Totale analizzato	cad	1,0000		7,866	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 7,87					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
82	**Analisi 22CL.PR.S.0350.140.b** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica dotati di attacco filettato a norma UNI EN 148 classe B2 (contro gas e vapori inorganici) a norma UNI EN 14387					
	22CL.PR.20.3082 - Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica dotati di attacco filettato a norma UNI EN 148classe B2 (contro gas e vapori inorganici) a norma UNI EN 14387	cad	1,0000	9,87	9,870	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*9.870				1,481	
	Totale analizzato	cad	1,0000		11,351	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 11,35					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
83	**Analisi 22CL.PR.S.0350.140.c** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica dotati di attacco filettato a norma UNI EN 148 classe E2 (contro anidride solforosa) a norma UNI EN 14387					
	22CL.PR.20.3083 - Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica dotati di attacco filettato a norma UNI EN 148classe E2 (contro anidride solforosa) a norma UNI EN 14387	cad	1,0000	10,37	10,370	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*10.370				1,556	
	Totale analizzato	cad	1,0000		11,926	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 11,93					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
84	**Analisi 22CL.PR.S.0350.140.d** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica dotati di attacco filettato a norma UNI EN 148 classe K2 (contro ammoniaca) a norma UNI EN 14387					
	22CL.PR.20.3084 - Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica dotati di attacco filettato a norma UNI EN 148 classe K2 (contro ammoniaca) a norma UNI EN 14387	cad	1,0000	10,37	10,370	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*10.370				1,556	
	Totale analizzato	cad	1,0000		11,926	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 11,93					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
85	**Analisi 22CL.PR.S.0350.140.e** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica dotati di attacco filettato a norma UNI EN 148 classe A2-P2 (filtro combinato contro gas e vapori organici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387					
	22CL.PR.20.3085 - Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica dotati di attacco filettato a norma UNI EN 148classe A2-P2 (filtro combinato contro gas e vapori organici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387	cad	1,0000	10,25	10,250	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*10.250				1,538	
	Totale analizzato	cad	1,0000		11,788	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 11,79					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
86	**Analisi 22CL.PR.S.0350.140.f** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica dotati di attacco filettato a norma UNI EN 148 classe B2-P2 (filtro combinato contro gas e vapori inorganici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387					
	22CL.PR.20.3086 - Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica dotati di attacco filettato a norma UNI EN 148 classe B2-P2 (filtro combinato contro gas e vapori inorganici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387	cad	1,0000	13,02	13,020	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*13.020				1,953	
	Totale analizzato	cad	1,0000		14,973	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 14,97					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
87	**Analisi 22CL.PR.S.0350.140.g** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica dotati di attacco filettato a norma UNI EN 148 classe E2-P2 (filtro combinato contro anidride solforosa-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387					
	22CL.PR.20.3087 - Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica dotati di attacco filettato a norma UNI EN 148 classe E2-P2 (filtro combinato contro anidride solforosa-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387	cad	1,0000	13,67	13,670	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*13.670				2,051	
	Totale analizzato	cad	1,0000		15,721	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 15,72					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
88	**Analisi 22CL.PR.S.0350.140.h** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica dotati di attacco filettato a norma UNI EN 148 classe K2-P2 (filtro combinato contro ammoniaca-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387					
	22CL.PR.20.3088 - Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica dotati di attacco filettato a norma UNI EN 148 classe K2-P2 (filtro combinato contro ammoniaca-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387	cad	1,0000	13,67	13,670	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*13.670				2,051	
	Totale analizzato	cad	1,0000		15,721	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 15,72					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
89	**Analisi 22CL.PR.S.0350.140.i** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica dotati di attacco filettato a norma UNI EN 148 classe A2-P3 (filtro combinato contro gas e vapori organici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387					
	22CL.PR.20.3089 - Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica dotati di attacco filettato a norma UNI EN 148 classe A2-P3 (filtro combinato contro gas e vapori organici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387	cad	1,0000	13,24	13,240	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*13.240				1,986	
	Totale analizzato	cad	1,0000		15,226	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 15,23					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
90	**Analisi 22CL.PR.S.0350.140.j** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica dotati di attacco filettato a norma UNI EN 148 classe B2-P3 (filtro combinato contro gas e vapori inorganici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387					
	22CL.PR.20.3090 - Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica dotati di attacco filettato a norma UNI EN 148 classe B2-P3 (filtro combinato contro gas e vapori inorganici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387	cad	1,0000	14,24	14,240	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*14.240				2,136	
	Totale analizzato	cad	1,0000		16,376	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 16,38					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
91	**Analisi 22CL.PR.S.0350.140.k** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica dotati di attacco filettato a norma UNI EN 148 classe A2-B2-P3 (filtro combinato contro gas e vapori organici e inorganici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387					
	22CL.PR.20.3091 - Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica dotati di attacco filettato a norma UNI EN 148 classe A2-B2-P3 (filtro combinato contro gas e vapori organici e inorganici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387	cad	1,0000	16,21	16,210	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*16.210				2,432	
	Totale analizzato	cad	1,0000		18,642	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 18,64					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
92	**Analisi 22CL.PR.S.0350.150.a** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Filtri per maschere e semimaschere con involucro in lega leggera dotati di attacco filettato a norma UNI EN 148 classe A2 (contro gas e vapori organici) a norma UNI EN 14387					
	22CL.PR.20.3092 - Filtri per maschere e semimaschere con involucro in lega leggera dotati di attacco filettato a norma UNI EN 148 classe A2 (contro gas e vapori organici) a norma UNI EN 14387	cad	1,0000	15,92	15,920	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*15.920				2,388	
	Totale analizzato	cad	1,0000		18,308	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 18,31					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
93	**Analisi 22CL.PR.S.0350.150.b** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Filtri per maschere e semimaschere con involucro in lega leggera dotati di attacco filettato a norma UNI EN 148 classe B2 (contro gas e vapori inorganici) a norma UNI EN 14387					
	22CL.PR.20.3093 - Filtri per maschere e semimaschere con involucro in lega leggera dotati di attacco filettato a norma UNI EN 148 classe B2 (contro gas e vapori inorganici) a norma UNI EN 14387	cad	1,0000	16,67	16,670	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*16.670				2,501	
	Totale analizzato	cad	1,0000		19,171	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 19,17					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
94	**Analisi 22CL.PR.S.0350.150.c** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Filtri per maschere e semimaschere con involucro in lega leggera dotati di attacco filettato a norma UNI EN 148 classe E2 (contro anidride solforosa) a norma UNI EN 14387					
	22CL.PR.20.3094 - Filtri per maschere e semimaschere con involucro in lega leggera dotati di attacco filettato a norma UNI EN 148 classe E2 (contro anidride solforosa) a norma UNI EN 14387	cad	1,0000	17,49	17,490	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*17.490				2,624	
	Totale analizzato	cad	1,0000		20,114	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 20,11					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
95	**Analisi 22CL.PR.S.0350.150.d** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Filtri per maschere e semimaschere con involucro in lega leggera dotati di attacco filettato a norma UNI EN 148 classe K2 (contro ammoniaca) a norma UNI EN 14387					
	22CL.PR.20.3095 - Filtri per maschere e semimaschere con involucro in lega leggera dotati di attacco filettato a norma UNI EN 148 classe K2 (contro ammoniaca) a norma UNI EN 14387	cad	1,0000	17,49	17,490	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*17.490				2,624	
	Totale analizzato	cad	1,0000		20,114	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 20,11					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
96	**Analisi 22CL.PR.S.0350.150.e** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Filtri per maschere e semimaschere con involucro in lega leggera dotati di attacco filettato a norma UNI EN 148 classe A2-P3 (filtro combinato contro gas e vapori organici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387					
	22CL.PR.20.3096 - Filtri per maschere e semimaschere con involucro in lega leggera dotati di attacco filettato a norma UNI EN 148 classe A2-P3 (filtro combinato contro gas e vapori organici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387	cad	1,0000	21,04	21,040	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*21.040				3,156	
	Totale analizzato	cad	1,0000		24,196	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 24,20					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
97	**Analisi 22CL.PR.S.0350.150.f** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Filtri per maschere e semimaschere con involucro in lega leggera dotati di attacco filettato a norma UNI EN 148 classe B2-P3 (filtro combinato contro gas e vapori inorganici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387					
	22CL.PR.20.3097 - Filtri per maschere e semimaschere con involucro in lega leggera dotati di attacco filettato a norma UNI EN 148 classe B2-P3 (filtro combinato contro gas e vapori inorganici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387	cad	1,0000	22,72	22,720	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*22.720				3,408	
	Totale analizzato	cad	1,0000		26,128	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 26,13					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
98	**Analisi 22CL.PR.S.0350.150.g** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Filtri per maschere e semimaschere con involucro in lega leggera dotati di attacco filettato a norma UNI EN 148 classe E2-P3 (filtro combinato contro anidride solforosa-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387					
	22CL.PR.20.3098 - Filtri per maschere e semimaschere con involucro in lega leggera dotati di attacco filettato a norma UNI EN 148 classe E2-P3 (filtro combinato contro anidride solforosa-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387	cad	1,0000	23,84	23,840	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*23.840				3,576	
	Totale analizzato	cad	1,0000		27,416	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 27,42					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
99	**Analisi 22CL.PR.S.0350.150.h** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Filtri per maschere e semimaschere con involucro in lega leggera dotati di attacco filettato a norma UNI EN 148 classe E2-P3 (filtro combinato contro anidride solforosa-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387					
	22CL.PR.20.3099 - Filtri per maschere e semimaschere con involucro in lega leggera dotati di attacco filettato a norma UNI EN 148 classe E2-P3 (filtro combinato contro anidride solforosa-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387	cad	1,0000	23,84	23,840	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*23.840				3,576	
	Totale analizzato	cad	1,0000		27,416	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 27,42					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
100	**Analisi 22CL.PR.S.0350.150.i** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Filtri per maschere e semimaschere con involucro in lega leggera dotati di attacco filettato a norma UNI EN 148 classe A2-B2-P3 (filtro combinato contro gas e vapori organici e inorganici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387					
	22CL.PR.20.30100 - Filtri per maschere e semimaschere con involucro in lega leggera dotati di attacco filettato a norma UNI EN 148 classe A2-B2-P3 (filtro combinato contro gas e vapori organici e inorganici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387	cad	1,0000	18,71	18,710	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*18.710				2,807	
	Totale analizzato	cad	1,0000		21,517	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 21,52					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
101	**Analisi 22CL.PR.S.0350.160.a** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto a norma UNI EN 137 con maschera in gomma sintetica Autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto a norma UNI EN 137 composto da: zaino con piastra anatomica in resina autoestinguente e bardatura composita di filato autoestinguente e fibra di carbonio; riduttore di pressione di tipo compensato con valvola di sicurezza; manometro; segnalatore acustico di sicurezza; erogatore (autopositivo); maschera panoramica per sovrappressione, a norma UNI EN 136, bardatura elastica in gomma a cinque tiranti con fibbie, schermo in policarbonato resistente agli urti e agli acidi (campo visivo oltre il 70%), raccordo di inspirazione filettato EN 148/3. Dispositivo fonico e con due gruppi valvolari di espirazione dotati di precamere compensatrici, esclusa la bombola; costo di utilizzo mensile: con maschera in gomma sintetica					
	22CL.PR.20.30101 - Autorespiratore ad aria compressa... ; con maschera in gomma sintetica	cad	0,0830	902,98	74,947	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*74.947				11,242	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		86,189	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 86,19					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
102	**Analisi 22CL.PR.S.0350.160.b** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto a norma UNI EN 137 con maschera in gomma siliconica Autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto a norma UNI EN 137 composto da: zaino con piastra anatomica in resina autoestinguente e bardatura composita di filato autoestinguente e fibra di carbonio; riduttore di pressione di tipo compensato con valvola di sicurezza; manometro; segnalatore acustico di sicurezza; erogatore (autopositivo); maschera panoramica per sovrappressione, a norma UNI EN 136, bardatura elastica in gomma a cinque tiranti con fibbie, schermo in policarbonato resistente agli urti e agli acidi (campo visivo oltre il 70%), raccordo di inspirazione filettato EN 148/3. Dispositivo fonico e con due gruppi valvolari di espirazione dotati di precamere compensatrici, esclusa la bombola; costo di utilizzo mensile: con maschera in gomma siliconica					
	22CL.PR.20.30102 - Autorespiratore ad aria compressa... ; con maschera in gomma siliconica	cad	0,0830	910,96	75,610	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*75.610				11,342	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		86,952	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 86,95					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
103	**Analisi 22CL.PR.S.0350.170.a** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto a norma UNI EN 137 con maschera in gomma policloroprenica Autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto a norma UNI EN 137 composto da: zaino con piastra anatomica in resina autoestinguente e bardatura composita di filato autoestinguente e fibra di carbonio; riduttore di pressione di tipo compensato con valvola di sicurezza; manometro; segnalatore acustico di sicurezza; erogatore (autopositivo); maschera panoramica per sovrappressione, a norma UNI EN 136, bardatura elastica in gomma a cinque tiranti con fibbie, schermo in policarbonato resistente agli urti e agli acidi (campo visivo oltre il 85%), raccordo di inspirazione filettato EN 148/3. Dispositivo fonico e con due gruppi valvolari di espirazione dotati di precamere compensatrici, chiave di manutenzione, esclusa la bombola; costo di utilizzo mensile: con maschera in gomma policloroprenica					
	22CL.PR.20.30103 - Autorespiratore ad aria compressa... ; con maschera in gomma policloroprenica	cad	0,0830	906,97	75,279	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*75.279				11,292	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		86,571	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 86,57					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
104	**Analisi 22CL.PR.S.0350.170.b** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto a norma UNI EN 137 con maschera in gomma siliconica Autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto a norma UNI EN 137 composto da: zaino con piastra anatomica in resina autoestinguente e bardatura composita di filato autoestinguente e fibra di carbonio; riduttore di pressione di tipo compensato con valvola di sicurezza; manometro; segnalatore acustico di sicurezza; erogatore (autopositivo); maschera panoramica per sovrappressione, a norma UNI EN 136, bardatura elastica in gomma a cinque tiranti con fibbie, schermo in policarbonato resistente agli urti e agli acidi (campo visivo oltre il 85%), raccordo di inspirazione filettato EN 148/3. Dispositivo fonico e con due gruppi valvolari di espirazione dotati di precamere compensatrici, chiave di manutenzione, esclusa la bombola; costo di utilizzo mensile: con maschera in gomma siliconica					
	22CL.PR.20.30104 - Autorespiratore ad aria compressa... ; con maschera in gomma siliconica	cad	0,0830	922,91	76,602	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*76.602				11,490	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		88,092	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 88,09					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
105	**Analisi 22CL.PR.S.0350.180.a** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto a norma UNI EN 137 con innesto rapido Autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto a norma UNI EN 137 composto da: bardatura di sostegno in filato autoestinguente; borsa in tessuto ignifugo; riduttore di pressione di tipo compensato con valvola di sicurezza; manometro con quadrante fosforescente; segnalatore acustico di sicurezza; erogatore (autopositivo); maschera panoramica per sovrappressione, a norma UNI EN 136, bardatura elastica in gomma a cinque tiranti con fibbie, schermo in policarbonato resistente agli urti e agli acidi (campo visivo oltre il 70%), raccordo di inspirazione filettato EN 148/3. Dispositivo fonico e con due gruppi valvolari di espirazione dotati di precamere compensatrici, esclusa la bombola; costo di utilizzo mensile: con innesto rapido					
	22CL.PR.20.30105 - Autorespiratore ad aria compressa... ; con innesto rapido	cad	0,0830	657,39	54,563	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*54.563				8,184	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		62,747	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 62,75					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
106	**Analisi 22CL.PR.S.0350.180.b** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto a norma UNI EN 137 senza innesto rapido Autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto a norma UNI EN 137 composto da: bardatura di sostegno in filato autoestinguente; borsa in tessuto ignifugo; riduttore di pressione di tipo compensato con valvola di sicurezza; manometro con quadrante fosforescente; segnalatore acustico di sicurezza; erogatore (autopositivo); maschera panoramica per sovrappressione, a norma UNI EN 136, bardatura elastica in gomma a cinque tiranti con fibbie, schermo in policarbonato resistente agli urti e agli acidi (campo visivo oltre il 70%), raccordo di inspirazione filettato EN 148/3. Dispositivo fonico e con due gruppi valvolari di espirazione dotati di precamere compensatrici, esclusa la bombola; costo di utilizzo mensile: senza innesto rapido					
	22CL.PR.20.30106 - Autorespiratore ad aria compressa... ;senza innesto rapido	cad	0,0830	609,30	50,572	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*50.572				7,586	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		58,158	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 58,16					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
107	**Analisi 22CL.PR.S.0350.190.a** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Bombole di ricambio per autorespiratori ad aria compressa; costo di utilizzo mensile: da 3 l a 200 bar					
	22CL.PR.20.30107 - Bombole di ricambio per autorespiratori ad aria compressa	cad	0,0830	142,01	11,787	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*11.787				1,768	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		13,555	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 13,56					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
108	**Analisi 22CL.PR.S.0350.190.b** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Bombole di ricambio per autorespiratori ad aria compressa; costo di utilizzo mensile: da 4 l a 200 bar					
	22CL.PR.20.30108 - Bombole di ricambio per autorespiratori ad aria compressa da 4 l a 200 bar	cad	0,0830	147,42	12,236	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*12.236				1,835	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		14,071	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 14,07					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
109	**Analisi 22CL.PR.S.0350.190.c** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Bombole di ricambio per autorespiratori ad aria compressa; costo di utilizzo mensile: da 6 l a 250 bar					
	22CL.PR.20.30109 - Bombole di ricambio per autorespiratori ad aria compressa da 6 l a 250 bar	cad	0,0830	173,60	14,409	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*14.409				2,161	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		16,570	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 16,57					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
110	**Analisi 22CL.PR.S.0350.190.d** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Bombole di ricambio per autorespiratori ad aria compressa; costo di utilizzo mensile: da 7 l a 200 bar					
	22CL.PR.20.30110 - Bombole di ricambio per autorespiratori ad aria compressa da 7 l a 200 bar	cad	0,0830	173,60	14,409	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*14.409				2,161	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		16,570	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 16,57					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
111	**Analisi 22CL.PR.S.0350.200.a** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Respiratori a flusso continuo per lavori di sabbiatura completi di casco con guaina di gomma, visiera panoramica, giubbotto pettorale in tessuto gommato, regolatore di flusso, innesti rapidi per collegamento ad aria compressa, ; costo di utilizzo mensile: con 15 m di tubo completo di raccordi e fascette					
	22CL.PR.20.30111 - Respiratori a flusso continuo per lavori di sabbiatura completi di casco con guaina di gomma, visiera panoramica, giubbotto pettorale in tessuto gommato, regolatore di flusso, innesti rapidi per collegamento ad aria compressa	cad	0,0830	605,60	50,265	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*50.265				7,540	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		57,805	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 57,81					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
112	**Analisi 22CL.PR.S.0360.10.a** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI Guanti in filato leggero, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i. (Dlgs 17/2019 - adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n.2016/425) (1a categoria); valutati a paio: in cotone					
	22CL.PR.20.30112 - Guanti in filato leggero, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i. (Dlgs 17/2019 adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n.2016/425) (1a categoria); valutati a paio: in cotone	cad	1,0000	0,30	0,300	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*0.300				0,045	
	Totale analizzato	cad	1,0000		0,345	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 0,35					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
113	**Analisi 22CL.PR.S.0360.10.b** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI Guanti in filato leggero, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i. (Dlgs 17/2019 - adeguamento della norm. naz. alle disposizioni del reg.(UE) n.2016/425) (1a categoria); valutati a paio: in filo continuo puntinato in pvc					
	22CL.PR.20.30113 - Guanti in filato leggero, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i. (Dlgs 17/2019) (1a categoria); valutati a paio: in filo continuo puntinato in pvc	cad	1,0000	0,49	0,490	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*0.490				0,074	
	Totale analizzato	cad	1,0000		0,564	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 0,56					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
114	**Analisi 22CL.PR.S.0360.10.c** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI Guanti in filato leggero, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i. (Dlgs 17/2019 - adeguamento della norm. naz. alle disposizioni del reg.(UE) n.2016/425) (1a categoria); valutati a paio: in nylon					
	22CL.PR.20.30114 - Guanti in filato leggero, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i. (Dlgs 17/2019) (1a categoria); valutati a paio:in nylon	cad	1,0000	0,54	0,540	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*0.540				0,081	
	Totale analizzato	cad	1,0000		0,621	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione **Euro/cad 0,62**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
115	**Analisi 22CL.PR.S.0360.10.d** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI Guanti in filato leggero, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i. (Dlgs 17/2019 - adeguam. della norm. naz. alle disp. del reg.(UE) n.2016/45) (1a categoria); valutati a paio: in cotone e nylon con palmo puntinato in pvc					
	22CL.PR.20.30115 - Guanti in filato leggero, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i. (Dlgs 17/2019) (1a categoria); valutati a paio: in cotone e nylon con palmo puntinato in pvc	cad	1,0000	1,15	1,150	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*1.150				0,173	
	Totale analizzato	cad	1,0000		1,323	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 1,32					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
116	**Analisi 22CL.PR.S.0360.20.a** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI Guanti ambidestro monouso, interno polverato; valutati a paio: in vinile trasparente spessore 0,15 mm					
	22CL.PR.20.30116 - Guanti ambidestro monouso, interno polverato; valutati a paio: in vinile trasparente spessore 0,15 mm	cad	1,0000	0,06	0,060	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*0.060				0,009	
	Totale analizzato	cad	1,0000		0,069	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 0,07					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
117	**Analisi 22CL.PR.S.0360.20.b** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI Guanti ambidestro monouso, interno polverato; valutati a paio: in lattice bianco spessore 0,19 mm					
	22CL.PR.20.30117 - Guanti ambidestro monouso, interno polverato; valutati a paio: in lattice bianco spessore 0,19 mm	cad	1,0000	0,08	0,080	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*0.080				0,012	
	Totale analizzato	cad	1,0000		0,092	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 0,09					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
118	**Analisi 22CL.PR.S.0360.20.c** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI Guanti ambidestro monouso, interno polverato; valutati a paio: in nitrile blu spessore 0,12 mm					
	22CL.PR.20.30118 - Guanti ambidestro monouso, interno polverato; valutati a paio: in nitrile blu spessore 0,12 mm	cad	1,0000	0,12	0,120	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*0.120				0,018	
	Totale analizzato	cad	1,0000		0,138	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione **Euro/cad 0,14**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
119	**Analisi 22CL.PR.S.0360.30.a** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI Guanti spalmati con manichetta, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i. (Dlgs 17/2019 - adeg. al UE 2016/45) (2a categoria), certificato UNI EN ISO 21420, EN 388, UNI EN ISO 374-1-2-4-5, UNI EN 16253-1 lunghezza 33 cm; Guanti spalmati con manichetta, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i. (Dlgs 17/2019 - adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n.2016/425) (2a categoria), certificato UNI EN ISO 21420, EN 388, UNI EN ISO 374(-1-2-4-5) e UNI EN 16523-1:2019 (sostituisce UNI EN 374-3), lunghezza 33 cm; costo di utilizzo mensile e valutati a paio: guanto supportato in cotone, tutto spalmato in pvc					
	22CL.PR.20.30119 - Guanti spalmati con manichetta, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i. (Dlgs 17/2019) (2a categoria), certificato EN ISO 21420, EN 388, EN 374, lunghezza 33 cm	cad	0,0830	8,16	0,677	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*0.677				0,102	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		0,779	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 0,78					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
120	**Analisi 22CL.PR.S.0360.30.b** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI Guanti spalmati con manichetta, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i. (Dlgs 17/2019 - adeg. al UE 2016/45) (2a categoria), certificato UNI EN ISO 21420, EN 388, UNI EN ISO 374-1-2-4-5, UNI EN 16253-1, lunghezza 33 cm; Guanti spalmati con manichetta, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i. (Dlgs 17/2019 - adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n.2016/425) (2a categoria), certificato UNI EN ISO 21420, EN 388, UNI EN ISO 374(-1-2-4-5) e UNI EN 16523-1:2019 (sostituisce UNI EN 374-3), lunghezza 33 cm; costo di utilizzo mensile e valutati a paio: guanto supportato in cotone di qualità, tutto spalmato in pvc					
	22CL.PR.20.30120 - Guanti spalmati con manichetta, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i. (Dlgs 17/2019) (2a categoria), certificato EN ISO 21420, EN 388, EN 374, lunghezza 33 cm	cad	0,0830	11,38	0,945	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*0.945				0,142	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		1,087	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 1,09					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
121	**Analisi 22CL.PR.S.0360.30.c**					
	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI Guanti spalmati con manichetta, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i. (Dlgs 17/2019 - adeg. al UE 2016/45) (2a categoria), certificato UNI EN ISO 21420, EN 388, UNI EN ISO 374-1-2-4-5, UNI EN 16253-1, lunghezza 33 cm; Guanti spalmati con manichetta, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i. (Dlgs 17/2019 - adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n.2016/425) (2a categoria), certificato UNI EN ISO 21420, EN 388, UNI EN ISO 374(-1-2-4-5) e UNI EN 16523-1:2019 (sostituisce UNI EN 374-3), lunghezza 33 cm; costo di utilizzo mensile e valutati a paio: guanto supportato in cotone, spalmato palmo e dita in lattice crespo giallo					
	22CL.PR.20.30121 - Guanti spalmati con manichetta, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i. (Dlgs 17/2019) (2a categoria), certificato EN ISO 21420, EN 388, EN 374, lunghezza 33 cm	cad	0,0830	7,30	0,606	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*0.606				0,091	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		0,697	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 0,70					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
122	**Analisi 22CL.PR.S.0360.40.a** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI Guanti lunghi sintetici, antiscivolo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i.(Dlgs 17/2019-adeg. a UE 2016/45) (2a categoria), certificato UNI EN ISO 21420, EN 388, UNI EN ISO 374-1-2-4-5, UNI EN 16253-1, lunghezza 33 cm; Guanti lunghi sintetici, antiscivolo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i. (Dlgs 17/2019 - adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n.2016/425) (2a categoria), certificato UNI EN ISO 21420, EN 388, UNI EN ISO 374(-1-2-4-5) e UNI EN 16523-1:2019 (sostituisce UNI EN 374-3), lunghezza 33 cm; costo di utilizzo mensile e valutati a paio: guanto in nitrile di qualità per alimenti, interno floccato, spessore 0,46 mm					
	22CL.PR.20.30122 - Guanti lunghi sintetici, antiscivolo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i. (Dlgs 17/2019) (2a categoria), certificato EN ISO 21420, EN 388, EN 374, lunghezza 33 cm	cad	0,0830	13,00	1,079	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*1.079				0,162	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		1,241	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 1,24					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
123	**Analisi 22CL.PR.S.0360.40.b** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI Guanti lunghi sintetici, antiscivolo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i.(Dlgs 17/2019-adeg. UE 2016/45) (2a categoria), certificato UNI EN ISO 21420, EN 388, UNI EN ISO 374-1-2-4-5, UNI EN 16253-1, lunghezza 33 cm; Guanti lunghi sintetici, antiscivolo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i. (Dlgs 17/2019 - adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n.2016/425) (2a categoria), certificato UNI EN ISO 21420, EN 388, UNI EN ISO 374(-1-2-4-5) e UNI EN 16523-1:2019 (sostituisce UNI EN 374-3), lunghezza 33 cm; costo di utilizzo mensile e valutati a paio: guanto in neoprene/lattice, interno floccato, spessore 0,38 mm					
	22CL.PR.20.30123 - Guanti lunghi sintetici, antiscivolo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i. (Dlgs 17/2019) (2a categoria), certifi EN ISO 21420, EN 388, EN 374, lunghezza 33 cm; valutati a paio: guanto in neoprene/lattice, interno fl	cad	0,0830	9,68	0,803	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*0.803				0,120	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		0,923	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 0,92					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
124	**Analisi 22CL.PR.S.0360.40.c**					
	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI Guanti lunghi sintetici, antiscivolo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i.(Dlgs 17/2019-adeg. UE 2016/45) (2a categoria), certificato UNI EN ISO 21420, EN 388, UNI EN ISO 374-1-2-4-5, UNI EN 16253-1, lunghezza 33 cm;					
	Guanti lunghi sintetici, antiscivolo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i. (Dlgs 17/2019 - adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n.2016/425) (2a categoria), certificato UNI EN ISO 21420, EN 388, UNI EN ISO 374(-1-2-4-5) e UNI EN 16523-1:2019 (sostituisce UNI EN 374-3), lunghezza 33 cm; costo di utilizzo mensile e valutati a paio: guanto in lattice, interno floccato, spessore 0,40 mm					
	22CL.PR.20.30124 - Guanti lunghi sintetici, antiscivolo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i. (Dlgs 17/2019) (2a categoria), certifi EN 21420, EN 388, EN 374, lunghezza 33 cm; valutati a paio: guanto in lattice, interno floccato, s	cad	0,0830	3,60	0,299	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*0.299				0,045	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		0,344	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 0,34					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
125	**Analisi 22CL.PR.S.0360.40.d** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI Guanti lunghi sintetici, antiscivolo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i.(Dlgs 17/2019-adeg. UE 2016/45) (2a categoria), certificato UNI EN ISO 21420, EN 388, UNI EN ISO 374-1-2-4-5, UNI EN 16253-1, lunghezza 33 cm; Guanti lunghi sintetici, antiscivolo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i. (Dlgs 17/2019 - adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n.2016/425) (2a categoria), certificato UNI EN ISO 21420, EN 388, UNI EN ISO 374(-1-2-4-5) e UNI EN 16523-1:2019 (sostituisce UNI EN 374-3), lunghezza 33 cm; costo di utilizzo mensile e valutati a paio:guanto in cotone, spalmato in pvc					
	22CL.PR.20.30125 - Guanti lunghi sintetici, antiscivolo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i. (Dlgs 17/2019) (2a categoria), certif EN 21420, EN 388, EN 374, lunghezza 33 cm; valutati a paio: guanto in cotone, spalmato in pvc	cad	0,0830	9,68	0,803	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*0.803				0,120	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		0,923	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 0,92					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
126	**Analisi 22CL.PR.S.0360.50.a** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI Guanti idrofughi in pelle fiore bovino, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i.(Dlgs 17/2019-adeg. UE 2016/45) (2a categoria), certificato UNI EN ISO 21420, EN 388, UNI EN ISO 374-1-2-4-5, UNI EN 16253-1; Guanti idrofughi in pelle fiore bovino, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i. (Dlgs 17/2019 - adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n.2016/425) (2a categoria), certificato UNI EN ISO 21420, EN 388, UNI EN ISO 374(-1-2-4-5) e UNI EN 16523-1:2019 (sostituisce UNI EN 374-3); costo di utilizzo mensile e valutati a paio: palmo e dorso rinforzati, polsino elastico con salvavena					
	22CL.PR.20.30126 - Guanti idrofughi in pelle fiore bovino, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i. (Dlgs 17/2019) (2a categoria), certif EN ISO 21420, EN 388, EN 374; valutati a paio: palmo e dorso rinforzati, polsino elastico con salvav	cad	0,0830	9,01	0,748	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*0.748				0,112	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		0,860	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 0,86					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
127	**Analisi 22CL.PR.S.0360.50.b** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI Guanti idrofughi in pelle fiore bovino, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i.(Dlgs 17/2019-adeg. UE 2016/45) (2a categoria), certificato UNI EN ISO 21420, EN 388, UNI EN ISO 374-1-2-4-5, UNI EN 16253-1; Guanti idrofughi in pelle fiore bovino, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i. (Dlgs 17/2019 - adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n.2016/425) (2a categoria), certificato UNI EN ISO 21420, EN 388, UNI EN ISO 374(-1-2-4-5) e UNI EN 16523-1:2019 (sostituisce UNI EN 374-3); costo di utilizzo mensile e valutati a paio: polsino elastico con salvavena					
	22CL.PR.20.30127 - Guanti idrofughi in pelle fiore bovino, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i. (Dlgs 17/2019) (2a categoria), certif EN ISO 21420, EN 388, EN 374; valutati a paio: polsino elastico con salvavena	cad	0,0830	10,81	0,897	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*0.897				0,135	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		1,032	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 1,03					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
128	**Analisi 22CL.PR.S.0360.50.c**					
	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI Guanti idrofughi in pelle fiore bovino, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i.(Dlgs 17/2019-adeg. UE 2016/45) (2a categoria), certificato UNI EN ISO 21420, EN 388, UNI EN ISO 374-1-2-4-5, UNI EN 16253-1; Guanti idrofughi in pelle fiore bovino, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i. (Dlgs 17/2019 - adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n.2016/425) (2a categoria), certificato UNI EN ISO 21420, EN 388, UNI EN ISO 374(-1-2-4-5) e UNI EN 16523-1:2019 (sostituisce UNI EN 374-3); costo di utilizzo mensile e valutati a paio: polsino dotato di laccio di chiusura con velcro e manichetta da 15 cm, in pelle crosta					
	22CL.PR.20.30128 - Guanti idrofughi in pelle fiore bovino, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i. (Dlgs 17/2019) (2a categoria), certif EN ISO 21420, EN 388, EN 374; valutati a paio: polsino dotato di laccio di chiusura con velcro e man	cad	0,0830	10,81	0,897	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*0.897				0,135	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		1,032	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 1,03					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
129	**Analisi 22CL.PR.S.0360.60.a** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI Guanti per la protezione contro il freddo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i. (Dlgs 17/2019 - adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n.2016/425) (2a categoria) Guanti per la protezione contro il freddo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i. (Dlgs 17/2019 - adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n.2016/425) (adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425) (2a categoria), contro i rischi meccanici (norma UNI EN 388) ed il freddo (norma UNI EN 511), polsino elasticizzato; costo di utilizzo mensile e valutati a paio: guanto termico					
	22CL.PR.20.30129 - Guanti per la protezione contro il freddo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i. (Dlgs 17/2019) (2a categoria), contro i rischi meccanici (norma UNI EN 388) ed il freddo (norma UNI EN 511), polsino elasticizzato;	cad	0,0830	4,08	0,339	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*0.339				0,051	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		0,390	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 0,39					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
130	**Analisi 22CL.PR.S.0360.60.b** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI Guanti per la protezione contro il freddo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i. (Dlgs 17/2019 - adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n.2016/425) (2a categoria) Guanti per la protezione contro il freddo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i. (Dlgs 17/2019 - adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n.2016/425) (adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425) (2a categoria), contro i rischi meccanici (norma UNI EN 388) ed il freddo (norma UNI EN 511), polsino elasticizzato; costo di utilizzo mensile e valutati a paio: guanto termico in misto poliestere, interno cotone, palmo in lattice antiscivolo					
	22CL.PR.20.30130 - Guanti per la protezione contro il freddo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i. (Dlgs 17/2019) (2a categoria), contro i rischi meccanici (norma UNI EN 388) ed il freddo (norma UNI EN 511), polsino elasticizzato; va	cad	0,0830	4,84	0,402	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*0.402				0,060	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		0,462	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 0,46					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
131	**Analisi 22CL.PR.S.0360.60.c**					
	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI Guanti per la protezione contro il freddo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i. (Dlgs 17/2019 - adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n.2016/425) (2a categoria)					
	Guanti per la protezione contro il freddo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i. (Dlgs 17/2019 - adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n.2016/425) (adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425) (2a categoria), contro i rischi meccanici (norma UNI EN 388) ed il freddo (norma UNI EN 511), polsino elasticizzato; costo di utilizzo mensile e valutati a paio: guanto termico con supporto in cotone, ricoperto in pvc antiscivolo					
	22CL.PR.20.30131 - Guanti per la protezione contro il freddo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i. (Dlgs 17/2019) (2a categoria), contro i rischi meccanici (norma UNI EN 388) ed il freddo (norma UNI EN 511), polsino elasticizzato; va	cad	0,0830	7,02	0,583	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*0.583				0,087	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		0,670	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 0,67					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
132	**Analisi 22CL.PR.S.0360.60.d** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI Guanti per la protezione contro il freddo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i. (Dlgs 17/2019 - adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n.2016/425) (2a categoria) Guanti per la protezione contro il freddo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i. (Dlgs 17/2019 - adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n.2016/425) (adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425) (2a categoria), contro i rischi meccanici (norma UNI EN 388) ed il freddo (norma UNI EN 511), polsino elasticizzato; costo di utilizzo mensile e valutati a paio: guanto imbottito, pelle fiore di bovino 1a scelta					
	22CL.PR.20.30132 - Guanti per la protezione contro il freddo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i. (Dlgs 17/2019) (2a categoria), contro i rischi meccanici (norma UNI EN 388) ed il freddo (norma UNI EN 511), polsino elasticizzato; va	cad	0,0830	13,57	1,126	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*1.126				0,169	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		1,295	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 1,30					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
133	**Analisi 22CL.PR.S.0360.60.e** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI Guanti per la protezione contro il freddo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i. (Dlgs 17/2019 - adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n.2016/425) (2a categoria) Guanti per la protezione contro il freddo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i. (Dlgs 17/2019 - adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n.2016/425) (adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425) (2a categoria), contro i rischi meccanici (norma UNI EN 388) ed il freddo (norma UNI EN 511), polsino elasticizzato; costo di utilizzo mensile e valutati a paio: guanto idrofugo imbottito, pelle fiore di bovino 1a scelta					
	22CL.PR.20.30133 - Guanti per la protezione contro il freddo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i. (Dlgs 17/2019) (2a categoria), contro i rischi meccanici (norma UNI EN 388) ed il freddo (norma UNI EN 511), polsino elasticizzato; va	cad	0,0830	16,22	1,346	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*1.346				0,202	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		1,548	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 1,55					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
134	**Analisi 22CL.PR.S.0360.60.f**					
	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI Guanti per la protezione contro il freddo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i. (Dlgs 17/2019 - adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n.2016/425) (2a categoria)					
	Guanti per la protezione contro il freddo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i. (Dlgs 17/2019 - adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n.2016/425) (adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425) (2a categoria), contro i rischi meccanici (norma UNI EN 388) ed il freddo (norma UNI EN 511), polsino elasticizzato; costo di utilizzo mensile e valutati a paio: guanto idrorepellente con sottoguanto isotermico e cinturino stringipolso					
	22CL.PR.20.30134 - Guanti per la protezione contro il freddo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i. (Dlgs 17/2019) (2a categoria), contro i rischi meccanici (norma UNI EN 388) ed il freddo (norma UNI EN 511), polsino elasticizzato; va	cad	0,0830	37,00	3,071	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*3.071				0,461	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		3,532	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 3,53					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
135	**Analisi 22CL.PR.S.0360.70.a** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI Guanti anticalore in pelle crosta bovino ignifugata, manichetta 15 cm, dotato di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i.(Dlgs 17/2019-adeg. UE 2016/45) (3a categoria) Guanti anticalore in pelle crosta bovino ignifugata, manichetta 15 cm, dotato di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i. (Dlgs 17/2019 - adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n.2016/425) (3a categoria), certificato UNI EN ISO 21420 **,** EN 388 ed EN 407, con interno foderato; costo di utilizzo mensile e valutato a coppia: resistenza a 100 C° 31,4 sec, a 250 C° 10,7 sec					
	22CL.PR.20.30135 - Guanti anticalore in pelle crosta bovino ignifugata, manichetta 15 cm, dotato di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i. (Dlgs 17/2019) (3a categoria), certificato EN ISO 21420, EN 388 ed EN 407, con interno foderato;	cad	0,0830	4,08	0,339	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*0.339				0,051	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		0,390	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 0,39					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
136	**Analisi 22CL.PR.S.0360.70.b** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI Guanti anticalore in pelle crosta bovino ignifugata, manichetta 15 cm, dotato di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i.(Dlgs 17/2019-adeg. UE 2016/45) (3a categoria) Guanti anticalore in pelle crosta bovino ignifugata, manichetta 15 cm, dotato di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i. (Dlgs 17/2019 - adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n.2016/425) (3a categoria), certificato UNI EN ISO 21420, EN 388 ed EN 407, con interno foderato; costo di utilizzo mensile e valutato a coppia: palmo rinforzato, salvavena e cuciture in kevlar, resistenza a 350 C° 32,0 sec a 500 C° 17,0					
	22CL.PR.20.30136 - Guanti anticalore in pelle crosta bovino ignifugata, manichetta 15 cm, dotato di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i. (Dlgs 17/2019) (3a categoria), certif EN ISO 21420, EN 388 ed EN 407, con interno foderato; valutato a copp	cad	0,0830	9,20	0,764	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*0.764				0,115	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		0,879	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 0,88					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
137	**Analisi 22CL.PR.S.0360.70.c**					
	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI Guanti anticalore in pelle crosta bovino ignifugata, manichetta 15 cm, dotato di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i.(Dlgs 17/2019-adeg. UE 2016/45) (3a categoria)					
	Guanti anticalore in pelle crosta bovino ignifugata, manichetta 15 cm, dotato di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i. (Dlgs 17/2019 - adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n.2016/425) (3a categoria), certificato UNI EN ISO 21420, EN 388 ed EN 407, con interno foderato; costo di utilizzo mensile e valutato a coppia: dorso alluminizzato e cuciture in kevlar, resistenza a 100 C° 31,4 sec a 250 C° 10,7 sec					
	22CL.PR.20.30137 - Guanti anticalore in pelle crosta bovino ignifugata, manichetta 15 cm, dotato di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i. (Dlgs 17/2019) (3a categoria), certif EN ISO 21420, EN 388 ed EN 407, con interno foderato; valutato a copp	cad	0,0830	13,57	1,126	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*1.126				0,169	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		1,295	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 1,30					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
138	**Analisi 22CL.PR.S.0360.80.a** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI Guanti dielettrici in lattice per lavori su impianti sottotensione, norma EN 60903, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i.(Dlgs 17/2019-adeg. UE 2016/45) (3a categoria) Guanti dielettrici in lattice per lavori su impianti sottotensione, norma EN 60903, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i. (Dlgs 17/2019 - adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n.2016/425) (3a categoria), lunghezza 360 mm; costo di utilizzo mensile e valutati a coppia: con tensione massima di utilizzo 500 V (tensione di prova 2.500 V)					
	22CL.PR.20.30138 - Guanti dielettrici in lattice per lavori su impianti sottotensione, norma EN 60903, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i. (Dlgs 17/2019) (3a categoria), lunghezza 360 mm; valutati a coppia: con tensione massima di u	cad	0,0830	30,34	2,518	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*2.518				0,378	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		2,896	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 2,90					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
139	**Analisi 22CL.PR.S.0360.80.b** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI Guanti dielettrici in lattice per lavori su impianti sottotensione, norma EN 60903, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i.(Dlgs 17/2019-adeg. UE 2016/45) (3a categoria) Guanti dielettrici in lattice per lavori su impianti sottotensione, norma EN 60903, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i. (Dlgs 17/2019 - adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n.2016/425) (3a categoria), lunghezza 360 mm; costo di utilizzo mensile e valutati a coppia: con tensione massima di utilizzo 1.000 V (tensione di prova 5.000 V)					
	22CL.PR.20.30139 - Guanti dielettrici in lattice per lavori su impianti sottotensione, norma EN 60903, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i. (Dlgs 17/2019) (3a categoria), lunghezza 360 mm; valutati a coppia: con tensione massima di u	cad	0,0830	36,81	3,055	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*3.055				0,458	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		3,513	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 3,51					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
140	**Analisi 22CL.PR.S.0360.80.c**					
	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI Guanti dielettrici in lattice per lavori su impianti sottotensione, norma EN 60903, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i.(Dlgs 17/2019-adeg. UE 2016/45) (3a categoria)					
	Guanti dielettrici in lattice per lavori su impianti sottotensione, norma EN 60903, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i. (Dlgs 17/2019 - adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n.2016/425) (3a categoria), lunghezza 360 mm; costo di utilizzo mensile e valutati a coppia: con tensione massima di utilizzo 7.500 V (tensione di prova 10.000 V)					
	22CL.PR.20.30140 - Guanti dielettrici in lattice per lavori su impianti sottotensione, norma EN 60903, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i. (Dlgs 17/2019) (3a categoria), lunghezza 360 mm; valutati a coppia: con tensione massima di	cad	0,0830	50,94	4,228	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*4.228				0,634	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		4,862	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 4,86					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
141	**Analisi 22CL.PR.S.0360.80.d** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI Guanti dielettrici in lattice per lavori su impianti sottotensione, norma EN 60903, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i.(Dlgs 17/2019-adeg. UE 2016/45) (3a categoria) Guanti dielettrici in lattice per lavori su impianti sottotensione, norma EN 60903, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i. (Dlgs 17/2019 - adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n.2016/425) (3a categoria), lunghezza 360 mm; costo di utilizzo mensile e valutati a coppia: con tensione massima di utilizzo 17.000 V (tensione di prova 20.000 V)					
	22CL.PR.20.30141 - Guanti dielettrici in lattice per lavori su impianti sottotensione, norma EN 60903, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i. (Dlgs 17/2019) (3a categoria), lunghezza 360 mm; valutati a coppia: con tensione massima di u	cad	0,0830	62,23	5,165	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*5.165				0,775	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		5,940	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 5,94					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
142	**Analisi 22CL.PR.S.0360.80.e** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI Guanti dielettrici in lattice per lavori su impianti sottotensione, norma EN 60903, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i.(Dlgs 17/2019-adeg. UE 2016/45) (3a categoria) Guanti dielettrici in lattice per lavori su impianti sottotensione, norma EN 60903, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i. (Dlgs 17/2019 - adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n.2016/425) (3a categoria), lunghezza 360 mm; costo di utilizzo mensile e valutati a coppia:con tensione massima di utilizzo 26.500 V (tensione di prova 30.000 V)					
	22CL.PR.20.30142 - Guanti dielettrici in lattice per lavori su impianti sottotensione, norma EN 60903, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i. (Dlgs 17/2019) (3a categoria), lunghezza 360 mm; valutati a coppia:con tensione massima di ut	cad	0,0830	92,11	7,645	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*7.645				1,147	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		8,792	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 8,79					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
143	**Analisi 22CL.PR.S.0370.10.a** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica,scarpa bassa Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica, con tomaia in pelle scamosciata e tessuto, fodera traspirante, suola di usura in PU compatto antiabrasione ed ergonomica, lamina antiforo flessibile in materiale composito, puntale con membrana traspirante, amagnetico, anallergico e anticorrosivo, categoria di protezione S1P, priva di parti metalliche; costo di utilizzo mensile: scarpa bassa					
	22CL.PR.20.30143 - Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica, con tomaia in pelle scamosciata e tessuto, fodera traspirante, suola di usura in PU compatto antiabrasione ed ergonomica, lamina antiforo flessibile in materiale composito, puntale con membrana traspirant	cad	0,1670	33,82	5,648	0,1670
	(SPESE GENERALI)15%*5.648				0,847	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		6,495	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 6,50					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
144	**Analisi 22CL.PR.S.0370.10.b** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica, scarpa alta Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica, con tomaia in pelle scamosciata e tessuto, fodera traspirante, suola di usura in PU compatto antiabrasione ed ergonomica, lamina antiforo flessibile in materiale composito, puntale con membrana traspirante, amagnetico, anallergico e anticorrosivo, categoria di protezione S1P, priva di parti metalliche; costo di utilizzo mensile: scarpa alta					
	22CL.PR.20.30144 - Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica, con tomaia in pelle scamosciata e tessuto, fodera traspirante, suola di usura in PU compatto antiabrasione ed ergonomica, lamina antiforo flessibile in materiale composito, puntale con membrana traspirant	cad	0,1670	36,57	6,107	0,1670
	(SPESE GENERALI)15%*6.107				0,916	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		7,023	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 7,02					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
145	**Analisi 22CL.PR.S.0370.20.a** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica, scarpa bassa Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica, con tomaia in pelle ingrassata idrorepellente, fodera ad alta traspirazione, suola di usura in PU compatto antiabrasione ed ergonomica, lamina antiforo flessibile in materiale composito, puntale con membrana traspirante, amagnetico, anallergico e anticorrosivo, categoria di protezione S3, priva di parti metalliche; costo di utilizzo mensile: scarpa bassa					
	22CL.PR.20.30145 - Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica, con tomaia in pelle ingrassata idrorepellente, fodera ad alta traspirazione, suola di usura in PU compatto antiabrasione ed ergonomica, lamina antiforo flessibile in materiale composito, puntale con membr	cad	0,1670	39,51	6,598	0,1670
	(SPESE GENERALI)15%*6.598				0,990	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		7,588	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 7,59					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
146	**Analisi 22CL.PR.S.0370.20.b** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica,scarpa alta Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica, con tomaia in pelle ingrassata idrorepellente, fodera ad alta traspirazione, suola di usura in PU compatto antiabrasione ed ergonomica, lamina antiforo flessibile in materiale composito, puntale con membrana traspirante, amagnetico, anallergico e anticorrosivo, categoria di protezione S3, priva di parti metalliche; costo di utilizzo mensile: scarpa alta					
	22CL.PR.20.30146 - Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica, con tomaia in pelle ingrassata idrorepellente, fodera ad alta traspirazione, suola di usura in PU compatto antiabrasione ed ergonomica, lamina antiforo flessibile in materiale composito, puntale con membr	cad	0,1670	42,64	7,121	0,1670
	(SPESE GENERALI)15%*7.121				1,068	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		8,189	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 8,19					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
147	**Analisi 22CL.PR.S.0370.30.a** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica, con tomaia in pelle ingrassata idrorepellente Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica, con tomaia in pelle ingrassata idrorepellente, fodera ad alta traspirazione, suola di usura in nitrile con resistenza al calore da contatto fino a 300 C° (per un minuto), ergonomica per la massima aderenza al terreno ed una migliore resistenza allo scivolamento e all'abrasione, lamina antiforo flessibile in materiale composito, puntale con membrana traspirante, amagnetico, anallergico e anticorrosivo, categoria di protezione S3HRO, priva di parti metalliche; costo di utilizzo mensile: scarpa bassa					
	22CL.PR.20.30147 - Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica, con tomaia in pelle ingrassata idrorepellente, fodera ad alta traspirazione, suola di usura in nitrile con resistenza al calore da contatto fino a 300 °C (per un minuto), ergonomica per la massima aderenz	cad	0,1670	48,57	8,111	0,1670
	(SPESE GENERALI)15%*8.111				1,217	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		9,328	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 9,33					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
148	**Analisi 22CL.PR.S.0370.30.b** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica, con tomaia in pelle ingrassata idrorepellente Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica, con tomaia in pelle ingrassata idrorepellente, fodera ad alta traspirazione, suola di usura in nitrile con resistenza al calore da contatto fino a 300 C° (per un minuto), ergonomica per la massima aderenza al terreno ed una migliore resistenza allo scivolamento e all'abrasione, lamina antiforo flessibile in materiale composito, puntale con membrana traspirante, amagnetico, anallergico e anticorrosivo, categoria di protezione S3HRO, priva di parti metalliche; costo di utilizzo mensile: scarpa alta					
	22CL.PR.20.30148 - Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica, con tomaia in pelle ingrassata idrorepellente, fodera ad alta traspirazione, suola di usura in nitrile con resistenza al calore da contatto fino a 300 °C (per un minuto), ergonomica per la massima aderenz	cad	0,1670	50,09	8,365	0,1670
	(SPESE GENERALI)15%*8.365				1,255	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		9,620	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 9,62					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
149	**Analisi 22CL.PR.S.0370.40.a** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI Stivali a norma UNI EN ISO 20345, con tomaia in pelle fiore anilina cuoio idrorepellente Stivali a norma UNI EN ISO 20345, con tomaia in pelle fiore anilina cuoio idrorepellente, gambale sfoderato, suola di usura in nitrile con resistenza al calore da contatto fino a 300 C° (per un minuto), ergonomica per la massima aderenza al terreno ed una migliore resistenza allo scivolamento e all'abrasione, categoria di protezione S3HRO, lamina antiforo flessibile in materiale composito, puntale con membrana traspirante, amagnetico, anallergico e anticorrosivo; costo di utilizzo mensile: stivale					
	22CL.PR.20.30149 - Stivali a norma UNI EN ISO 20345, con tomaia in pelle fiore anilina cuoio idrorepellente, gambale sfoderato, suola di usura in nitrile con resistenza al calore da contatto fino a 300 °C (per un minuto), ergonomica per la massima aderenza al terreno e	cad	0,1670	73,28	12,238	0,1670
	(SPESE GENERALI)15%*12.238				1,836	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		14,074	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 14,07					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
150	**Analisi 22CL.PR.S.0370.50.a** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI Stivaletti a norma UNI EN ISO 20345, imbottiti con tomaia in pelle idrorepellente Stivaletti a norma UNI EN ISO 20345, imbottiti con tomaia in pelle idrorepellente, chiusura con cerniera, fodera antifreddo in lana ecologica, suola di usura in PU compatto antiabrasione, ergonomica, categoria di protezione CI S3, lamina antiforo in acciaio inox, puntale con membrana traspirante, amagnetico, anallergico e anticorrosivo; costo di utilizzo mensile: stivaletto					
	22CL.PR.20.30150 - Stivaletti a norma UNI EN ISO 20345, imbottiti con tomaia in pelle idrorepellente, chiusura con cerniera, fodera antifreddo in lana ecologica, suola di usura in PU compatto antiabrasione, ergonomica, categoria di protezione CI S3, lamina antiforo in	cad	0,1670	27,37	4,571	0,1670
	(SPESE GENERALI)15%*4.571				0,686	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		5,257	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 5,26					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
151	**Analisi 22CL.PR.S.0370.60.a** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI Stivali a norma UNI EN ISO 20345, con tomaia in pelle pigmentata Stivali a norma UNI EN ISO 20345, con tomaia in pelle pigmentata, gambale sfoderato, suola di usura in PU compatto antiabrasione, ergonomica, categoria di protezione S3, lamina antiforo in ferro, puntale con membrana traspirante, amagnetico, anallergico e anticorrosivo; costo di utilizzo mensile: stivale					
	22CL.PR.20.30151 - Stivali a norma UNI EN ISO 20345, con tomaia in pelle pigmentata, gambale sfoderato, suola di usura in PU compatto antiabrasione, ergonomica, categoria di protezione S3, lamina antiforo in ferro, puntale con membrana traspirante, amagnetico, anallerg	cad	0,1670	30,55	5,102	0,1670
	(SPESE GENERALI)15%*5.102				0,765	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		5,867	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 5,87					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
152	**Analisi 22CL.PR.S.0370.70.a** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI Stivali a norma UNI EN ISO 20345, con suola e gambale con trattamento superlucido e liscio per la massima pulizia e igiene Stivali a norma UNI EN ISO 20345, con suola e gambale con trattamento superlucido e liscio per la massima pulizia e igiene, suola di usura in Nitril-grip, ergonomica per la massima aderenza al terreno ed una migliore resistenza allo scivolamento all'abrasione e agli idrocarburi, categoria di protezione S4, puntale antischiacciamento in acciaio; costo di utilizzo mensile: stivale					
	22CL.PR.20.30152 - Stivali a norma UNI EN ISO 20345, con suola e gambale con trattamento superlucido e liscio per la massima pulizia e igiene, suola di usura in Nitril-grip, ergonomica per la massima aderenza al terreno ed una migliore resistenza allo scivolamento all'	cad	0,1670	14,09	2,353	0,1670
	(SPESE GENERALI)15%*2.353				0,353	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		2,706	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 2,71					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
153	**Analisi 22CL.PR.S.0370.80.a** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI Stivali a norma UNI EN ISO 20345, gambale in Ergo/light PU, suola di usura in Ergo/light PU Stivali a norma UNI EN ISO 20345, gambale in Ergo/light PU, suola di usura in Ergo/light PU, ergonomica per la massima aderenza al terreno ed una migliore resistenza allo scivolamento ed all'abrasione, categoria di protezione S5, lamina antiforo in acciaio, puntale antischiacciamento in acciaio; costo di utilizzo mensile: stivale					
	22CL.PR.20.30153 - Stivali a norma UNI EN ISO 20345, gambale in Ergo/light PU, suola di usura in Ergo/light PU, ergonomica per la massima aderenza al terreno ed una migliore resistenza allo scivolamento ed all'abrasione, categoria di protezione S5, lamina antiforo in a	cad	0,1670	32,77	5,473	0,1670
	(SPESE GENERALI)15%*5.473				0,821	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		6,294	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 6,29					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
154	**Analisi 22CL.PR.S.0380.10.a** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO Tuta con cerniera di chiusura con patta e cappuccio, maniche, cappuccio, girovita e caviglie con elastico, senza tasche, certificata tipo 5,6, III categoria: tuta antistatica in Tyvek					
	22CL.PR.20.30154 - Tuta con cerniera di chiusura con patta e cappuccio, maniche, cappuccio, girovita e caviglie con elastico, senza tasche, certificata tipo 5,6, III categoria: tuta antistatica in Tyvek	cad	1,0000	6,09	6,090	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*6.090				0,914	
	Totale analizzato	cad	1,0000		7,004	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 7,00					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
155	**Analisi 22CL.PR.S.0380.20.a** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO Tuta con cappuccio e calzari, elastico al viso, polsi, caviglie, protezione di tipo 4 a tenuta di schizzi di liquidi, 5 a tenuta di particelle e tipo 6 a limitata tenuta di spruzzi: tuta saldata in Tyvek-Pro Tech					
	22CL.PR.20.30155 - Tuta con cappuccio e calzari, elastico al viso, polsi, caviglie, protezione di tipo 4 a tenuta di schizzi di liquidi, 5 a tenuta di particelle e tipo 6 a limitata tenuta di spruzzi: tuta saldata in Tyvek-Pro Tech	cad	1,0000	6,96	6,960	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*6.960				1,044	
	Totale analizzato	cad	1,0000		8,004	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 8,00					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
156	**Analisi 22CL.PR.S.0380.30.a** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO Tuta con cappuccio, elastico al viso, polsi, caviglie e vita, categoria I, peso 70 g: tuta in polipropilene					
	22CL.PR.20.30156 - Tuta con cappuccio, elastico al viso, polsi, caviglie e vita, categoria I, peso 70 g: tuta in polipropilene	cad	1,0000	1,58	1,580	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*1.580				0,237	
	Totale analizzato	cad	1,0000		1,817	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 1,82					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
157	**Analisi 22CL.PR.S.0380.40.a** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO Grembiule con cinturini regolabili, dimensioni 120 x 90 cm; costo di utilizzo mensile: grembiule in pelle crosta					
	22CL.PR.20.30157 - Grembiule con cinturini regolabili, dimensioni 120 x 90 cm; costo di utilizzo mensile: grembiule in pelle crosta	cad	0,1670	9,77	1,632	0,1670
	(SPESE GENERALI)15%*1.632				0,245	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		1,877	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 1,88					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
158	**Analisi 22CL.PR.S.0380.50.a** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO Grembiule, resistente al deterioramento causato da grassi, acidi e basi diluite, soluzioni di sali non ossidanti, idrocarburi alifatici, refrigeranti, olii vegetali Grembiule, resistente al deterioramento causato da grassi, acidi e basi diluite, soluzioni di sali non ossidanti, idrocarburi alifatici, refrigeranti, olii vegetali, classificato come DPI di 1a categoria; costo di utilizzo mensile: Grembiule in tessuto di nylon e neoprene					
	22CL.PR.20.30158 - Grembiule, resistente al deterioramento causato da grassi, acidi e basi diluite, soluzioni di sali non ossidanti, idrocarburi alifatici, refrigeranti, olii vegetali, classificato come DPI di 1a categoria; costo di utilizzo mensile: Grembiule in tessu	cad	0,1670	18,88	3,153	0,1670
	(SPESE GENERALI)15%*3.153				0,473	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		3,626	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 3,63					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
159	**Analisi 22CL.PR.S.0380.60.a** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO Giubotti: giacca 4 in 1 in poliestere impermeabile spalmato poliuretano, interno formato da una giacca/gilet autoportante e smanicabile in poliestere impermeabile spalmato Giubotti: giacca 4 in 1 in poliestere impermeabile spalmato poliuretano, interno formato da una giacca/gilet autoportante e smanicabile in poliestere impermeabile spalmato poliuretano con maniche in pile nero 280 g e chiusura con cerniera, dotata di una tasca interna e due sul ventre con chiusura con pattina, due tasche sul ventre della giacca interna, collo alto con cappuccio a scomparsa ed elastico di protezione, chiusura con doppia zip fino a tutto il collo con pattina e bottoni, polsini elastici					
	22CL.PR.20.30159 - giubotti: giacca 4 in 1 in poliestere impermeabile spalmato poliuretano, interno formato da una giacca/gilet autoportante e smanicabile in poliestere impermeabile spalmato poliuretano con maniche in pile nero 280 g e chiusura con cerniera, dotata di	cad	0,1670	59,81	9,988	0,1670
	(SPESE GENERALI)15%*9.988				1,498	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		11,486	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 11,49					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
160	**Analisi 22CL.PR.S.0380.60.b** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO Giubotti: giubbotto in poliestere impermeabile spalmato poliuretano e foderato internamente in poliestere 180 g Giubotti: giubbotto in poliestere impermeabile spalmato poliuretano e foderato internamente in poliestere 180 g, dotata di una tasca sul petto e due sul ventre con chiusura con zip, collo alto con cappuccio a scomparsa, chiusura con zip fino a tutto il collo con pattina e bottoni, polsini elastici, fondo elasticizzato					
	22CL.PR.20.30160 - giubotti: giubbotto in poliestere impermeabile spalmato poliuretano e foderato internamente in poliestere 180 g, dotata di una tasca sul petto e due sul ventre con chiusura con zip, collo alto con cappuccio a scomparsa, chiusura con zip fino a tutto	cad	0,1670	46,06	7,692	0,1670
	(SPESE GENERALI)15%*7.692				1,154	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		8,846	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 8,85					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
161	**Analisi 22CL.PR.S.0380.60.c** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO Giubotti: giaccone imbottito con cuciture termonastrate per una completa impermeabilità Giubotti: giaccone imbottito con cuciture termonastrate per una completa impermeabilità, trapunta interna con ovatta in poliestere da 150 g, due tasche inferiori con pattina, taschino interno a toppa chiuso da velcro, collo alto a fascia, cappuccio fisso con coulisse a scomparsa nel collo, polsi regolabili con alamaro e velcro, cerniera centrale pressofusa a doppio cursore					
	22CL.PR.20.30161 - giubotti: giaccone imbottito con cuciture termonastrate per una completa impermeabilità, trapunta interna con ovatta in poliestere da 150 g, due tasche inferiori con pattina, taschino interno a toppa chiuso da velcro, collo alto a fascia, cappuccio f	cad	0,1670	29,79	4,975	0,1670
	(SPESE GENERALI)15%*4.975				0,746	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		5,721	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 5,72					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
162	**Analisi 22CL.PR.S.0380.60.d** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO giubotti: giacca in cotone 65% e poliestere fustagno 35% colore arancio, collo aperto e chiusura anteriore con bottoni ricoperti, due tasche inferiori e un taschino superiore applicati, doppie cuciture					
	22CL.PR.20.30162 - giubotti: giacca in cotone 65% e poliestere fustagno 35% colore arancio, collo aperto e chiusura anteriore con bottoni ricoperti, due tasche inferiori e un taschino superiore applicati, doppie cuciture	cad	0,1670	23,43	3,913	0,1670
	(SPESE GENERALI)15%*3.913				0,587	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		4,500	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 4,50					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
163	**Analisi 22CL.PR.S.0380.60.e** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO giubotti: tuta in cotone 65% e poliestere 35% giubotti: tuta in cotone 65% e poliestere 35%, collo a camicia, chiusura anteriore con cerniera ed elastico posteriore in vita, due taschini al petto chiusi con pattina e bottone, due tasche anteriori applicate e una tasca posteriore applicata chiusa con bottone, tasca portametro, doppie cuciture					
	22CL.PR.20.30163 - giubotti: tuta in cotone 65% e poliestere 35%, collo a camicia, chiusura anteriore con cerniera ed elastico posteriore in vita, due taschini al petto chiusi con pattina e bottone, due tasche anteriori applicate e una tasca posteriore applicata chiusa	cad	0,1670	35,62	5,949	0,1670
	(SPESE GENERALI)15%*5.949				0,892	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		6,841	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 6,84					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
164	**Analisi 22CL.PR.S.0380.60.f**					
	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO pantaloni: pantaloni in cotone 65% e poliestere 35%					
	pantaloni: pantaloni in cotone 65% e poliestere 35%, chiusura patta con bottoni coperti, due tasche anteriori a filetto e una tasca posteriore applicata chiusa con bottone, due tasconi laterali a soffietto chiusi con pattina e velcro elastico posteriore in vita e doppie cuciture					
	22CL.PR.20.30164 - pantaloni: pantaloni in cotone 65% e poliestere 35%, chiusura patta con bottoni coperti, due tasche anteriori a filetto e una tasca posteriore applicata chiusa con bottone, due tasconi laterali a soffietto chiusi con pattina e velcro elastico posteri	cad	0,1670	15,70	2,622	0,1670
	(SPESE GENERALI)15%*2.622				0,393	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		3,015	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 3,02					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
165	**Analisi 22CL.PR.S.0380.60.g** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO pantaloni: pantaloni in cotone 100%, chiusura patta con cerniera coperta pantaloni: pantaloni in cotone 100%, chiusura patta con cerniera coperta, due tasche anteriori a filetto e una tasca posteriore applicata chiusa con pattina e velcro, tasca laterale porta metro ed elastico posteriore in vita, doppie cuciture					
	22CL.PR.20.30165 - pantaloni: pantaloni in cotone 100%, chiusura patta con cerniera coperta, due tasche anteriori a filetto e una tasca posteriore applicata chiusa con pattina e velcro, tasca laterale porta metro ed elastico posteriore in vita, doppie cuciture	cad	0,1670	22,86	3,818	0,1670
	(SPESE GENERALI)15%*3.818				0,573	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		4,391	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 4,39					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
166	**Analisi 22CL.PR.S.0380.60.h** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO pantaloni: pantaloni a pettorina in cotone 65% e poliestere 35% colori vari pantaloni: pantaloni a pettorina in cotone 65% e poliestere 35% colori vari, chiusura patta con bottoni coperti e apertura laterale chiusa con due bottoni, elastico in vita, due tasche anteriori applicate, una tasca posteriore applicata chiusa con bottone e un tascone sulla pettorina chiusa con cerniera, bretelle regolabili con fibbie in plastica, tasca portametro, doppia cucitura					
	22CL.PR.20.30166 - pantaloni: pantaloni a pettorina in cotone 65% e poliestere 35% colori vari, chiusura patta con bottoni coperti e apertura laterale chiusa con due bottoni, elastico in vita, due tasche anteriori applicate, una tasca posteriore applicata chiusa con bo	cad	0,1670	18,07	3,018	0,1670
	(SPESE GENERALI)15%*3.018				0,453	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		3,471	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 3,47					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
167	**Analisi 22CL.PR.S.0380.60.i** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO gilet e bretelle: gilet in maglia di poliestere 120 g					
	22CL.PR.20.30167 - gilet e bretelle: gilet in maglia di poliestere 120 g	cad	0,1670	3,27	0,546	0,1670
	(SPESE GENERALI)15%*0.546				0,082	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		0,628	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 0,63					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
168	**Analisi 22CL.PR.S.0380.60.j** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO gilet e bretelle: gilet tecnico, due tasche inferiori, due taschini superiori chiusi da zip con pattina e velcro gilet e bretelle: gilet tecnico, due tasche inferiori, due taschini superiori chiusi da zip con pattina e velcro, occhiello porta fischietto sulla pattina sinistra, portapenne a sinistra, semianello portautensili nella tasca inferiore destra, spalline con bottoni a pressione, alamaro portautensili con cuciture in kevlar a destra sul fianco sinistro, cerniera centrale, due alamari porta occhiali con cuciture in kevlar a destra, bottoni a pressione					
	22CL.PR.20.30168 - gilet e bretelle: gilet tecnico, due tasche inferiori, due taschini superiori chiusi da zip con pattina e velcro, occhiello porta fischietto sulla pattina sinistra, portapenne a sinistra, semianello portautensili nella tasca inferiore destra, spallin	cad	0,1670	21,34	3,564	0,1670
	(SPESE GENERALI)15%*3.564				0,535	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		4,099	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 4,10					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
169	**Analisi 22CL.PR.S.0380.60.k** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO gilet e bretelle: bretelle in tessuto poliestere arancio fluo, spalmatura esterna in pvc, chiusura con velcro a regolazioni multiple, bande retroriflettenti cucite					
	22CL.PR.20.30169 - gilet e bretelle: bretelle in tessuto poliestere arancio fluo, spalmatura esterna in pvc, chiusura con velcro a regolazioni multiple, bande retroriflettenti cucite	cad	0,1670	13,28	2,218	0,1670
	(SPESE GENERALI)15%*2.218				0,333	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		2,551	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 2,55					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
170	**Analisi 22CL.PR.S.0380.60.l** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO antipioggia: pantaloni antivento in nylon 100% e poliuretano impermeabile, cuciture termosaldate internamente, dotati di girovita elasticizzato con elastico di regolazione					
	22CL.PR.20.30170 - antipioggia: pantaloni antivento in nylon 100% e poliuretano impermeabile, cuciture termosaldate internamente, dotati di girovita elasticizzato con elastico di regolazione	cad	0,1670	14,89	2,487	0,1670
	(SPESE GENERALI)15%*2.487				0,373	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		2,860	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 2,86					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
171	**Analisi 22CL.PR.S.0380.60.m** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO antipioggia: giacca in nylon e poliuretano impermeabile traspirante antivento, cuciture termosaldate internamente, dotata di due tasche sul ventre dotate di chiusura con pattina antipioggia: giacca in nylon e poliuretano impermeabile traspirante antivento, cuciture termosaldate internamente, dotata di due tasche sul ventre dotate di chiusura con pattina, collo alto con cappuccio a scomparsa ed elastico di regolazione, chiusura con zip fino a tutto il collo con pattina e bottoni, polsini elastici, bicolore					
	22CL.PR.20.30171 - antipioggia: giacca in nylon e poliuretano impermeabile traspirante antivento, cuciture termosaldate internamente, dotata di due tasche sul ventre dotate di chiusura con pattina, collo alto con cappuccio a scomparsa ed elastico di regolazione, chiusu	cad	0,1670	29,79	4,975	0,1670
	(SPESE GENERALI)15%*4.975				0,746	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		5,721	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 5,72					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
172	**Analisi 22CL.PR.S.0380.60.n** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO antipioggia: impermeabile foderato con cuciture termonastrate per una completa impermeabilità, due tasche inferiori con pattina, collo alto a fascia antipioggia: impermeabile foderato con cuciture termonastrate per una completa impermeabilità, due tasche inferiori con pattina, collo alto a fascia, cappuccio staccabile tramite bottoni a pressione, moschettone in nylon porta utensili nella tasca destra, polsi regolabili da alamaro con velcro, cerniera centrale pressofusa a doppio cursore, bottone a pressione					
	22CL.PR.20.30172 - antipioggia: impermeabile foderato con cuciture termonastrate per una completa impermeabilità, due tasche inferiori con pattina, collo alto a fascia, cappuccio staccabile tramite bottoni a pressione, moschettone in nylon porta utensili nella tasca de	cad	0,1670	62,99	10,519	0,1670
	(SPESE GENERALI)15%*10.519				1,578	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		12,097	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 12,10					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
173	**Analisi 22CL.PR.S.0390.10.a**					
	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DAL FREDDO E DALLA PIOGGIA Indumento antifreddo, ignifigo, antistatico, impermeabile e antiacido certificato secondo la EN 1149, EN ISO 11612, EN 343, EN 13034 tipo 6					
	Indumento antifreddo, ignifigo, antistatico, impermeabile e antiacido certificato secondo la EN 1149, EN ISO 11612, EN 343, EN 13034 tipo 6, composto nella parte esterna dal 98% di poliammide e dal 2% di fibra conduttiva, spalmato interamente in PU, fodera interna costituita in cotone con imbottitura ignifuga; costo di utilizzo mensile: tuta					
	22CL.PR.20.30173 - Indum. antifreddo, ignifigo, antistatico, impermeabile e antiacido certifi. secondo la EN 1149, EN ISO 11612, EN 343, EN 13034 tipo 6, composto nella parte esterna dal 98% di poliammide e dal 2% di fibra conduttiva, spalmato interamente in PU, fodera	cad	0,1670	154,58	25,815	0,1670
	(SPESE GENERALI)15%*25.815				3,872	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		29,687	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 29,69					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
174	**Analisi 22CL.PR.S.0390.10.b** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DAL FREDDO E DALLA PIOGGIA Indumento antifreddo, ignifigo, antistatico, impermeabile e antiacido certificato secondo la EN 1149, EN ISO 11612, EN 343, EN 13034 tipo 6 Indumento antifreddo, ignifigo, antistatico, impermeabile e antiacido certificato secondo la EN 1149, EN ISO 11612, EN 343, EN 13034 tipo 6, composto nella parte esterna dal 98% di poliammide e dal 2% di fibra conduttiva, spalmato interamente in PU, fodera interna costituita in cotone con imbottitura ignifuga; costo di utilizzo mensile: giubetto					
	22CL.PR.20.30174 - Indum. antifreddo, ignifigo, antistatico, impermeabile e antiacido certif. secondo la EN 1149, EN ISO 11612, EN 343, EN 13034 tipo 6, composto nella parte esterna dal 98% di poliammide e dal 2% di fibra conduttiva, spalmato interamente in PU, fodera	cad	0,1670	87,98	14,693	0,1670
	(SPESE GENERALI)15%*14.693				2,204	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		16,897	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 16,90					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
175	**Analisi 22CL.PR.S.0390.10.c**					
	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DAL FREDDO E DALLA PIOGGIA Indumento antifreddo, ignifigo, antistatico, impermeabile e antiacido certificato secondo la EN 1149, EN ISO 11612, EN 343, EN 13034 tipo 6					
	Indumento antifreddo, ignifigo, antistatico, impermeabile e antiacido certificato secondo la EN 1149, EN ISO 11612, EN 343, EN 13034 tipo 6, composto nella parte esterna dal 98% di poliammide e dal 2% di fibra conduttiva, spalmato interamente in PU, fodera interna costituita in cotone con imbottitura ignifuga; costo di utilizzo mensile: pantaloni con coprireni e bretelle con cerniera sui fianchi					
	22CL.PR.20.30175 - Indum. antifreddo, ignifigo, antistatico, impermeabile e antiacido certif. secondo la EN 1149, EN ISO 11612, EN 343, EN 13034 tipo 6, composto nella parte esterna dal 98% di poliammide e dal 2% di fibra conduttiva, spalmato interamente in PU, fodera	cad	0,1670	70,77	11,819	0,1670
	(SPESE GENERALI)15%*11.819				1,773	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		13,592	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 13,59					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
176	**Analisi 22CL.PR.S.0390.20.a** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DAL FREDDO E DALLA PIOGGIA Indumento in poliestere e cotone trapuntato con ovatta termica con polsini elasticizzati in maglia misto lana, cerniera lampo in poliestere Indumento in poliestere e cotone trapuntato con ovatta termica con polsini elasticizzati in maglia misto lana, cerniera lampo in poliestere, adatto per temperature fino a -5 C°, certificato CE 1a categoria; costo di utilizzo mensile: giaccone 3/4					
	22CL.PR.20.30176 - Indumento in poliestere e cotone trapuntato con ovatta termica con polsini elasticizzati in maglia misto lana, cerniera lampo in poliestere, adatto per temperature fino a -5 °C, certificato CE 1a categoria; costo di utilizzo mensile: giaccone 3/4	cad	0,1670	60,52	10,107	0,1670
	(SPESE GENERALI)15%*10.107				1,516	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		11,623	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 11,62					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
177	**Analisi 22CL.PR.S.0390.20.b** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DAL FREDDO E DALLA PIOGGIA Indumento in poliestere e cotone trapuntato con ovatta termica con polsini elasticizzati in maglia misto lana, cerniera lampo in poliestere Indumento in poliestere e cotone trapuntato con ovatta termica con polsini elasticizzati in maglia misto lana, cerniera lampo in poliestere, adatto per temperature fino a -5 C°, certificato CE 1a categoria; costo di utilizzo mensile: giacca					
	22CL.PR.20.30177 - Indumento in poliestere e cotone trapuntato con ovatta termica con polsini elasticizzati in maglia misto lana, cerniera lampo in poliestere, adatto per temperature fino a -5 °C, certificato CE 1a categoria;	cad	0,1670	53,74	8,975	0,1670
	(SPESE GENERALI)15%*8.975				1,346	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		10,321	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 10,32					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
178	**Analisi 22CL.PR.S.0390.20.c** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DAL FREDDO E DALLA PIOGGIA Indumento in poliestere e cotone trapuntato con ovatta termica con polsini elasticizzati in maglia misto lana, cerniera lampo in poliestere Indumento in poliestere e cotone trapuntato con ovatta termica con polsini elasticizzati in maglia misto lana, cerniera lampo in poliestere, adatto per temperature fino a -5 C°, certificato CE 1a categoria; costo di utilizzo mensile: pantaloni con coprireni completo di bretelle a sganciamento rapido					
	22CL.PR.20.30178 - Indumento in poliestere e cotone trapuntato con ovatta termica con polsini elasticizzati in maglia misto lana, cerniera lampo in poliestere, adatto per temperature fino a -5 °C, certificato CE 1a categoria;	cad	0,1670	49,99	8,348	0,1670
	(SPESE GENERALI)15%*8.348				1,252	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		9,600	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 9,60					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
179	**Analisi 22CL.PR.S.0390.30.a** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DAL FREDDO E DALLA PIOGGIA Indumento per basse temperature in poliammide 100%, imbottitura in ovatta isotermica e foderata in poliestere, chiusura anteriore con cerniera e parareni sul retro; costo di utilizzo mensile: gilet					
	22CL.PR.20.30179 - Indumento per basse temperature in poliammide 100%, imbottitura in ovatta isotermica e foderata in poliestere, chiusura anteriore con cerniera e parareni sul retro	cad	0,1670	27,08	4,522	0,1670
	(SPESE GENERALI)15%*4.522				0,678	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		5,200	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 5,20					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
180	**Analisi 22CL.PR.S.0390.40.a** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DAL FREDDO E DALLA PIOGGIA Completo due pezzi, impermeabile in poliammide spalmato in poliuretano 170 g Completo due pezzi, impermeabile in poliammide spalmato in poliuretano 170 g, cuciture interne termosaldate, chiusura con cerniera e attina con bottoni, polsini elasticizzati, pantaloni con vita elasticizzata e fondogamba con spacchetto e bottone di chiusura, certificato UNI EN ISO 13688; costo di utilizzo mensile: impermeabile e pantaloni					
	22CL.PR.20.30180 - Completo due pezzi, impermeabile in poliammide spalmato in poliuretano 170 g, cuciture interne termosaldate, chiusura con cerniera e attina con bottoni, polsini elasticizzati, pantaloni con vita elasticizzata e fondogamba con spacchetto e bottone di	cad	0,1670	22,34	3,731	0,1670
	(SPESE GENERALI)15%*3.731				0,560	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		4,291	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 4,29					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
181	**Analisi 22CL.PR.S.0390.50.a** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DAL FREDDO E DALLA PIOGGIA Indumento impermeabile in poliammide spalmato in pvc leggero flessibile spessore 0,18 mm Indumento impermeabile in poliammide spalmato in pvc leggero flessibile spessore 0,18 mm, cuciture interne termosaldate, chiusure con cerniera, polsini elasticizzati, certificato UNI EN ISO 13688; costo di utilizzo mensile: tuta					
	22CL.PR.20.30181 - Indumento impermeabile in poliammide spalmato in pvc leggero flessibile spessore 0,18 mm, cuciture interne termosaldate, chiusure con cerniera, polsini elasticizzati, certificato EN ISO 13688;	cad	0,1670	6,78	1,132	0,1670
	(SPESE GENERALI)15%*1.132				0,170	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		1,302	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 1,30					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
182	**Analisi 22CL.PR.S.0390.50.b** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DAL FREDDO E DALLA PIOGGIA Indumento impermeabile in poliammide spalmato in pvc leggero flessibile spessore 0,18 mm Indumento impermeabile in poliammide spalmato in pvc leggero flessibile spessore 0,18 mm, cuciture interne termosaldate, chiusure con cerniera, polsini elasticizzati, certificato UNI EN ISO 13688; costo di utilizzo mensile: giacca					
	22CL.PR.20.30182 - Indumento impermeabile in poliammide spalmato in pvc leggero flessibile spessore 0,18 mm, cuciture interne termosaldate, chiusure con cerniera, polsini elasticizzati, certificato EN ISO 13688;	cad	0,1670	3,51	0,586	0,1670
	(SPESE GENERALI)15%*0.586				0,088	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		0,674	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 0,67					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
183	**Analisi 22CL.PR.S.03100.10.a** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DALLE CADUTE Imbracatura anticaduta, taglia unica regolabile, ancoraggio dorsale e sternale, certificata EN 361; costo di utilizzo mensile: peso 700 g					
	22CL.PR.20.30183 - Imbracatura anticaduta, taglia unica regolabile, ancoraggio dorsale e sternale, certificata EN 361; peso 700 g	cad	0,0830	17,64	1,464	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*1.464				0,220	
	(UTILE)10%*1.684				0,168	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		1,852	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 1,85					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
184	**Analisi 22CL.PR.S.03100.10.b** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DALLE CADUTE Imbracatura anticaduta, taglia unica regolabile, ancoraggio dorsale e sternale, certificata EN 361; costo di utilizzo mensile: fettuccia di unione tra i cosciali, peso 800 g					
	22CL.PR.20.30184 - Imbracatura anticaduta, taglia unica regolabile, ancoraggio dorsale e sternale, certificata EN 361; fettuccia di unione tra i cosciali, peso 800 g	cad	0,0830	20,77	1,724	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*1.724				0,259	
	(UTILE)10%*1.983				0,198	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		2,181	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 2,18					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
185	**Analisi 22CL.PR.S.03100.20.a** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DALLE CADUTE Imbracatura anticaduta con cintura di posizionamento incorporata, taglia unica regolabile, ancoraggio dorsale e sternale e due laterali, certificata EN 361 ed EN 358; costo di utilizzo mensile: peso 1100 g					
	22CL.PR.20.30185 - Imbracatura anticaduta con cintura di posizionamento incorporata, taglia unica regolabile, ancoraggio dorsale e sternale e due laterali, certificata EN 361 ed EN 358; peso 1100 g	cad	0,0830	35,57	2,952	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*2.952				0,443	
	(UTILE)10%*3.395				0,340	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		3,735	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 3,74					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
186	**Analisi 22CL.PR.S.03100.20.b** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DALLE CADUTE Imbracatura anticaduta con cintura di posizionamento incorporata, taglia unica regolabile, ancoraggio dorsale e sternale e due laterali, certificata EN 361 ed EN 358 costo di utilizzo mensile: cordino di ancoraggio regolabile con moschettone, peso 1600 g					
	22CL.PR.20.30186 - Imbracatura anticaduta con cintura di posizionamento incorporata, taglia unica regolabile, ancoraggio dorsale e sternale e due laterali, certificata EN 361 ed EN 358: cordino di ancoraggio regolabile con moschettone, peso 1	cad	0,0830	53,22	4,417	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*4.417				0,663	
	(UTILE)10%*5.080				0,508	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		5,588	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 5,59					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
187	**Analisi 22CL.PR.S.03100.30.a** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DALLE CADUTE Cintura di posizionamento con due ancoraggi laterali, anelli portautensili, taglia unica regolabile, certificata EN 358; costo di utilizzo mensile: peso 500 g					
	22CL.PR.20.30187 - Cintura di posizionamento con due ancoraggi laterali, anelli portautensili, taglia unica regolabile, certificata EN 358; peso 500 g	cad	0,0830	19,07	1,583	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*1.583				0,237	
	(UTILE)10%*1.820				0,182	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		2,002	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 2,00					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
188	**Analisi 22CL.PR.S.03100.40.a** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DALLE CADUTE Cintura di posizionamento confortevole con cosciali, ancoraggio ventrale, anelli portautensili, regolazioni nella cintura e nei cosciali, certificata EN 358 ed EN 813; costo di utilizzo mensile: peso 760 g					
	22CL.PR.20.30188 - Cintura di posizionamento confortevole con cosciali, ancoraggio ventrale, anelli portautensili, regolazioni nella cintura e nei cosciali, certificata EN 358 ed EN 813; peso 760 g	cad	0,0830	73,71	6,118	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*6.118				0,918	
	(UTILE)10%*7.036				0,704	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		7,740	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 7,74					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
189	**Analisi 22CL.PR.S.03100.50.a** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DALLE CADUTE Casco tecnico di protezione, taglia e sottogola regolabili, certificato EN 12492 ed EN 397; costo di utilizzo mensile: in polietilene alta densità, peso 418 g					
	22CL.PR.20.30189 - Casco tecnico di protezione, taglia e sottogola regolabili, certificato EN 12492 ed EN 397; in polietilene alta densità, peso 418 g	cad	0,0830	32,44	2,693	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*2.693				0,404	
	(UTILE)10%*3.097				0,310	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		3,407	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 3,41					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
190	**Analisi 22CL.PR.S.03100.50.b** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DALLE CADUTE Casco tecnico di protezione, taglia e sottogola regolabili, certificato EN 12492 ed EN 397; costo di utilizzo mensile: in ABS, interno con protezione in polistirolo HD, fori di areazione sulla calotta, peso 450 g					
	22CL.PR.20.30190 - Casco tecnico di protezione, taglia e sottogola regolabili, certificato EN 12492 ed EN 397; in ABS, interno con protezione in polistirolo HD, fori di areazione sulla calotta, peso 450 g	cad	0,0830	32,44	2,693	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*2.693				0,404	
	(UTILE)10%*3.097				0,310	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		3,407	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 3,41					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
191	**Analisi 22CL.PR.S.03100.60.a** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DALLE CADUTE Dispositivo anticaduta mobile, conforme alla norma EN 353-2; costo di utilizzo mensile: in acciaio inox con cordino in nylon e moschettone per il collegamento all'imbracatura					
	22CL.PR.20.30191 - Dispositivo anticaduta mobile, conforme alla norma EN 353-2; in acciaio inox con cordino in nylon e moschettone per il collegamento all'imbracatura	cad	0,0830	84,81	7,039	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*7.039				1,056	
	(UTILE)10%*8.095				0,810	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		8,905	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 8,91					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
192	**Analisi 22CL.PR.S.03100.70.a** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DALLE CADUTE Cordino anticaduta con assorbitore di energia completo di due moschettoni, conforme alla norma EN 355; costo di utilizzo mensile: in nylon, lunghezza 2 m					
	22CL.PR.20.30192 - Cordino anticaduta con assorbitore di energia completo di due moschettoni, conforme alla norma EN 355; iin nylon, lunghezza 2 m	cad	0,0830	52,36	4,346	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*4.346				0,652	
	(UTILE)10%*4.998				0,500	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		5,498	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 5,50					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
193	**Analisi 22CL.PR.S.03100.80.a** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DALLE CADUTE Cordino di sicurezza; costo di utilizzo mensile: in poliammide diametro 12 mm con 2 anelli, lunghezza 1,5 m, peso 200 g					
	22CL.PR.20.30193 - Cordino di sicurezza; in poliammide diametro 12 mm con 2 anelli, lunghezza 1,5 m, peso 200 g	cad	0,0830	6,83	0,567	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*0.567				0,085	
	(UTILE)10%*0.652				0,065	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		0,717	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 0,72					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
194	**Analisi 22CL.PR.S.03100.80.b** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DALLE CADUTE Cordino di sicurezza; costo di utilizzo mensile: in poliestere diametro 12 mm con 2 moschettoni in acciaio e assorbitore di energia, lunga 1,4 m, peso 800 g					
	22CL.PR.20.30194 - Cordino di sicurezza; in poliestere diametro 12 mm con 2 moschettoni in acciaio e assorbitore di energia, lunga 1,4 m, peso 800 g	cad	0,0830	22,20	1,843	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*1.843				0,276	
	(UTILE)10%*2.119				0,212	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		2,331	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 2,33					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
195	**Analisi 22CL.PR.S.03100.90.a** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DALLE CADUTE Fettuccia di sicurezza con due anelli e gancio, larghezza 30 mm, lunghezza 1,70 m; costo di utilizzo mensile: fissa, peso 150 g					
	22CL.PR.20.30195 - Fettuccia di sicurezza con due anelli e gancio, larghezza 30 mm, lunghezza 1,70 m; fissa, peso 150 g	cad	0,0830	4,27	0,354	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*0.354				0,053	
	(UTILE)10%*0.407				0,041	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		0,448	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 0,45					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
196	**Analisi 22CL.PR.S.03100.90.b** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DALLE CADUTE Fettuccia di sicurezza con due anelli e gancio, larghezza 30 mm, lunghezza 1,70 m; costo di utilizzo mensile: regolabile, peso 600 g					
	22CL.PR.20.30196 - Fettuccia di sicurezza con due anelli e gancio, larghezza 30 mm, lunghezza 1,70 m; regolabile, peso 600 g	cad	0,0830	9,96	0,827	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*0.827				0,124	
	(UTILE)10%*0.951				0,095	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		1,046	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 1,05					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
197	**Analisi 22CL.PR.S.03100.100.a** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DALLE CADUTE Fettuccia di sicurezza in poliammide con 2 moschettoni in acciaio e assorbitore di energia, lunghezza 1,8 m; costo di utilizzo mensile: singola, peso 770 g					
	22CL.PR.20.30197 - Fettuccia di sicurezza in poliammide con 2 moschettoni in acciaio e assorbitore di energia, lunghezza 1,8 m; singola, peso 770 g	cad	0,0830	20,77	1,724	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*1.724				0,259	
	(UTILE)10%*1.983				0,198	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		2,181	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 2,18					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
198	**Analisi 22CL.PR.S.03100.100.b** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DALLE CADUTE Fettuccia di sicurezza in poliammide con 2 moschettoni in acciaio e assorbitore di energia, lunghezza 1,8 m; costo di utilizzo mensile:doppia, peso 1.650 g					
	22CL.PR.20.30198 - Fettuccia di sicurezza in poliammide con 2 moschettoni in acciaio e assorbitore di energia, lunghezza 1,8 m;doppia, peso 1.650 g	cad	0,0830	53,22	4,417	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*4.417				0,663	
	(UTILE)10%*5.080				0,508	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		5,588	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 5,59					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
199	**Analisi 22CL.PR.S.03100.110.a** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DALLE CADUTE Pinza di ancoraggio in acciaio per tubi o barre, carico di rottura 22,5 kN; costo di utilizzo mensile: diametro 80 mm					
	22CL.PR.20.30199 - Pinza di ancoraggio in acciaio per tubi o barre, carico di rottura 22,5 kN; diametro 80 mm	cad	0,0830	20,21	1,677	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*1.677				0,252	
	(UTILE)10%*1.929				0,193	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		2,122	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 2,12					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
200	**Analisi 22CL.PR.S.03100.110.b** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DALLE CADUTE Pinza di ancoraggio in acciaio per tubi o barre, carico di rottura 22,5 kN; costo di utilizzo mensile: diametro 100 mm					
	22CL.PR.20.30200 - Pinza di ancoraggio in acciaio per tubi o barre, carico di rottura 22,5 kN; diametro 100 mm	cad	0,0830	23,62	1,960	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*1.960				0,294	
	(UTILE)10%*2.254				0,225	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		2,479	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 2,48					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
201	**Analisi 22CL.PR.S.03100.110.c** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DALLE CADUTE Pinza di ancoraggio in acciaio per tubi o barre, carico di rottura 22,5 kN; costo di utilizzo mensile: diametro 140 mm					
	22CL.PR.20.30201 - Pinza di ancoraggio in acciaio per tubi o barre, carico di rottura 22,5 kN; diametro 140 mm	cad	0,0830	25,61	2,126	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*2.126				0,319	
	(UTILE)10%*2.445				0,245	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		2,690	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 2,69					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
202	**Analisi 22CL.PR.S.03100.120.a** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DALLE CADUTE Moschettone; costo di utilizzo mensile: in lega leggera, peso 75 g					
	22CL.PR.20.30202 - Moschettone; in lega leggera, peso 75 g	cad	0,0830	5,12	0,425	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*0.425				0,064	
	(UTILE)10%*0.489				0,049	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		0,538	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 0,54					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
203	**Analisi 22CL.PR.S.03100.120.b** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DALLE CADUTE Moschettone; costo di utilizzo mensile: in acciaio, peso 170 g					
	22CL.PR.20.30203 - Moschettone; in acciaio, peso 170 g	cad	0,0830	7,40	0,614	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*0.614				0,092	
	(UTILE)10%*0.706				0,071	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		0,777	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 0,78					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
204	**Analisi 22CL.PR.S.03100.120.c** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DALLE CADUTE Moschettone; costo di utilizzo mensile: in alluminio, peso 80 g					
	22CL.PR.20.30204 - Moschettone; in alluminio, peso 80 g	cad	0,0830	8,82	0,732	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*0.732				0,110	
	(UTILE)10%*0.842				0,084	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		0,926	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 0,93					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
205	**Analisi 22CL.PR.S.03100.130.a** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DALLE CADUTE Gancio con doppio sistema di chiusura, apertura 21 mm; costo di utilizzo mensile: in acciaio					
	22CL.PR.20.30205 - Gancio con doppio sistema di chiusura, apertura 21 mm; in acciaio	cad	0,0830	4,84	0,402	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*0.402				0,060	
	(UTILE)10%*0.462				0,046	
	Totale analizzato		1,00		0,508	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/ 0,51					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
206	**Analisi 22CL.PR.S.03100.140.a** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DALLE CADUTE Dispositivo anticaduta mobile con 2 moschettoni con corda diametro 12 mm, lunghezza 10 m; costo di utilizzo mensile: peso 1,6 kg					
	22CL.PR.20.30206 - Dispositivo anticaduta mobile con 2 moschettoni con corda diametro 12 mm, lunghezza 10 m; peso 1,6 kg	cad	0,0830	66,31	5,504	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*5.504				0,826	
	(UTILE)10%*6.330				0,633	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		6,963	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 6,96					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
207	**Analisi 22CL.PR.S.03100.140.b** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DALLE CADUTE Dispositivo anticaduta mobile con 2 moschettoni con corda diametro 12 mm, lunghezza 10 m; costo di utilizzo mensile: peso 2,8 kg					
	22CL.PR.20.30207 - Dispositivo anticaduta mobile con 2 moschettoni con corda diametro 12 mm, lunghezza 10 m; peso 2,8 kg	cad	0,0830	100,46	8,338	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*8.338				1,251	
	(UTILE)10%*9.589				0,959	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		10,548	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 10,55					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
208	**Analisi 22CL.PR.S.03100.150.a** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DALLE CADUTE Corda in poliammide con un anello, diametro 16 mm; costo di utilizzo mensile: lunghezza 10 m					
	22CL.PR.20.30208 - Corda in poliammide con un anello, diametro 16 mm; lunghezza 10 m	cad	0,0830	26,47	2,197	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*2.197				0,330	
	(UTILE)10%*2.527				0,253	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		2,780	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 2,78					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
209	**Analisi 22CL.PR.S.03100.150.b** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DALLE CADUTE Corda in poliammide con un anello, diametro 16 mm; costo di utilizzo mensile: lunghezza 20 m					
	22CL.PR.20.30209 - Corda in poliammide con un anello, diametro 16 mm; lunghezza 20 m	cad	0,0830	42,69	3,543	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*3.543				0,531	
	(UTILE)10%*4.074				0,407	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		4,481	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 4,48					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
210	**Analisi 22CL.PR.S.03100.160.a** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DALLE CADUTE Arrotolatore a nastro con dissipatore di energia, fettuccia in materiale tessile 100% nylon, estensione massima del nastro tessile 2,2 m, esclusi moschettoni, conforme alla norma EN 360; costo di utilizzo mensile: Arrotolatore e fettuccia					
	22CL.PR.20.30210 - Arrotolatore a nastro con dissipatore di energia, fettuccia in materiale tessile 100% nylon, estensione massima del nastro tessile 2,2 m, esclusi moschettoni, conforme alla norma EN 360; Arrotolatore e fettuccia	cad	0,0830	49,52	4,110	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*4.110				0,617	
	(UTILE)10%*4.727				0,473	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		5,200	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 5,20					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
211	**Analisi 22CL.PR.S.03100.170.a** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DALLE CADUTE Sistema anticaduta a richiamo automatico con ammortizzatore di caduta integrato, carter in acciaio, cavo in acciaio diametro 4 mm, richiamo automatico del cavo metallico, conforme alla norma EN 360; costo di utilizzo mensile: estensione massima 10 m					
	22CL.PR.20.30211 - Sistema anticaduta a richiamo automatico con ammortizzatore di caduta integrato, carter in acciaio, cavo in acciaio diametro 4 mm, richiamo automatico del cavo metallico, conforme alla norma EN 360; estensione massima 10 m	cad	0,0830	376,22	31,226	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*31.226				4,684	
	(UTILE)10%*35.910				3,591	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		39,501	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 39,50					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
212	**Analisi 22CL.PR.S.03100.170.b** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DALLE CADUTE Sistema anticaduta a richiamo automatico con ammortizzatore di caduta integrato, carter in acciaio, cavo in acciaio diametro 4 mm, richiamo automatico del cavo metallico, conforme alla norma EN 360; costo di utilizzo mensile: estensione massima 20 m					
	22CL.PR.20.30212 - Sistema anticaduta a richiamo automatico con ammortizzatore di caduta integrato, carter in acciaio, cavo in acciaio diametro 4 mm, richiamo automatico del cavo metallico, conforme alla norma EN 360; estensione massima 20 m	cad	0,0830	616,98	51,209	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*51.209				7,681	
	(UTILE)10%*58.890				5,889	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		64,779	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 64,78					

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - OPERE CIVILI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
1	**Analisi 22CL.PR.S.0410.10.a** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente: 350 x 350 mm					
	22CL.PR.20.4001 - Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente: 350 x 350 mm	cad	1,0000	12,14	12,140	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*12.140				1,821	
	Totale analizzato	cad	1,0000		13,961	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 13,96					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
2	**Analisi 22CL.PR.S.0410.10.b** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente: 350 x 125 mm					
	22CL.PR.20.4002 - Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente: 350 x 125 mm	cad	1,0000	5,31	5,310	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*5.310				0,797	
	Totale analizzato	cad	1,0000		6,107	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 6,11					

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - OPERE CIVILI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
3	**Analisi 22CL.PR.S.0410.10.c** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente: 500 x 330 mm					
	22CL.PR.20.4003 - Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente: 500 x 330 mm	cad	1,0000	15,94	15,940	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*15.940				2,391	
	Totale analizzato	cad	1,0000		18,331	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione **Euro/cad 18,33**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
4	**Analisi 22CL.PR.S.0410.10.d** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente: triangolare, lato 350 mm					
	22CL.PR.20.4004 - Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente: triangolare, lato 350 mm	cad	1,0000	17,45	17,450	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*17.450				2,618	
	Totale analizzato	cad	1,0000		20,068	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 20,07					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
5	**Analisi 22CL.PR.S.0410.20.a** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente: 115 x 160 mm					
	22CL.PR.20.4005 - Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente: 115 x 160 mm	cad	1,0000	3,79	3,790	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*3.790				0,569	
	Totale analizzato	cad	1,0000		4,359	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 4,36					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
6	**Analisi 22CL.PR.S.0410.20.b** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente: 270 x 330 mm					
	22CL.PR.20.4006 - Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente: 270 x 330 mm	cad	1,0000	11,38	11,380	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*11.380				1,707	
	Totale analizzato	cad	1,0000		13,087	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 13,09					

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - OPERE CIVILI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
7	**Analisi 22CL.PR.S.0410.20.c** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente: 270 x 370 mm					
	22CL.PR.20.4007 - Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente: 270 x 370 mm	cad	1,0000	13,28	13,280	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*13.280				1,992	
	Totale analizzato	cad	1,0000		15,272	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione **Euro/cad 15,27**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
8	**Analisi 22CL.PR.S.0410.20.d** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente: 270 x 430 mm					
	22CL.PR.20.4008 - Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente: 270 x 430 mm	cad	1,0000	15,56	15,560	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*15.560				2,334	
	Totale analizzato	cad	1,0000		17,894	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 17,89					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
9	**Analisi 22CL.PR.S.0410.20.e** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente: 435 x 603 mm					
	22CL.PR.20.4009 - Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente: 435 x 603 mm	cad	1,0000	29,22	29,220	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*29.220				4,383	
	Totale analizzato	cad	1,0000		33,603	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 33,60					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
10	**Analisi 22CL.PR.S.0410.20.f** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente: 350 x 125 mm					
	22CL.PR.20.4010 - Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente: 350 x 125 mm	cad	1,0000	5,31	5,310	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*5.310				0,797	
	Totale analizzato	cad	1,0000		6,107	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 6,11					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
11	**Analisi 22CL.PR.S.0410.20.g** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente: 500 x 330 mm					
	22CL.PR.20.4011 - Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente: 500 x 330 mm	cad	1,0000	15,94	15,940	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*15.940				2,391	
	Totale analizzato	cad	1,0000		18,331	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 18,33					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
12	**Analisi 22CL.PR.S.0410.20.h** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente: 700 x 500 mm					
	22CL.PR.20.4012 - Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente: 700 x 500 mm	cad	1,0000	33,77	33,770	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*33.770				5,066	
	Totale analizzato	cad	1,0000		38,836	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 38,84					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
13	**Analisi 22CL.PR.S.0410.30.a** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente: 270 x 330 mm					
	22CL.PR.20.4013 - Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente: 270 x 330 mm	cad	1,0000	13,28	13,280	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*13.280				1,992	
	Totale analizzato	cad	1,0000		15,272	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 15,27					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
14	**Analisi 22CL.PR.S.0410.30.b** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente: 350 x 125 mm					
	22CL.PR.20.4014 - Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente: 350 x 125 mm	cad	1,0000	5,31	5,310	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*5.310				0,797	
	Totale analizzato	cad	1,0000		6,107	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 6,11					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
15	**Analisi 22CL.PR.S.0410.30.c** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente: 500 x 330 mm					
	22CL.PR.20.4015 - Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente: 500 x 330 mm	cad	1,0000	15,94	15,940	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*15.940				2,391	
	Totale analizzato	cad	1,0000		18,331	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione **Euro/cad 18,33**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
16	**Analisi 22CL.PR.S.0410.30.d** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente: 700 x 500 mm					
	22CL.PR.20.4016 - Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente: 700 x 500 mm	cad	1,0000	33,77	33,770	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*33.770				5,066	
	Totale analizzato	cad	1,0000		38,836	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 38,84					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
17	**Analisi 22CL.PR.S.0410.40.a** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10: monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente: 100 x 133 mm					
	22CL.PR.20.4017 - Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10: monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente: 100 x 133 mm	cad	1,0000	3,42	3,420	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*3.420				0,513	
	Totale analizzato	cad	1,0000		3,933	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 3,93					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
18	**Analisi 22CL.PR.S.0410.40.b** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10: monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente: 250 x 310 mm					
	22CL.PR.20.4018 - Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10: monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente: 250 x 310 mm	cad	1,0000	8,35	8,350	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*8.350				1,253	
	Totale analizzato	cad	1,0000		9,603	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 9,60					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
19	**Analisi 22CL.PR.S.0410.40.c** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10: bifacciale, con pellicola adesiva rifrangente, 250 x 310 mm					
	22CL.PR.20.4019 - Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10: bifacciale, con pellicola adesiva rifrangente, 250 x 310 mm	cad	1,0000	13,28	13,280	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*13.280				1,992	
	Totale analizzato	cad	1,0000		15,272	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione **Euro/cad 15,27**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
20	**Analisi 22CL.PR.S.0410.40.d** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10: monofacciale fotoluminescente: 250 x 310 mm					
	22CL.PR.20.4020 - Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10: monofacciale fotoluminescente: 250 x 310 mm	cad	1,0000	29,22	29,220	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*29.220				4,383	
	Totale analizzato	cad	1,0000		33,603	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 33,60					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
21	**Analisi 22CL.PR.S.0410.40.e** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10: monofacciale fotoluminescente: 400 x 400 mm					
	22CL.PR.20.4021 - Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10: monofacciale fotoluminescente: 400 x 400 mm	cad	1,0000	55,40	55,400	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*55.400				8,310	
	Totale analizzato	cad	1,0000		63,710	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 63,71					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
22	**Analisi 22CL.PR.S.0410.50.a** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10: monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente: 250 x 250 mm					
	22CL.PR.20.4022 - Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10: monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente: 250 x 250 mm	cad	1,0000	5,69	5,690	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*5.690				0,854	
	Totale analizzato	cad	1,0000		6,544	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 6,54					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
23	**Analisi 22CL.PR.S.0410.50.b** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10: monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente: 250 x 310 mm					
	22CL.PR.20.4023 - Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10: monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente: 250 x 310 mm	cad	1,0000	8,35	8,350	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*8.350				1,253	
	Totale analizzato	cad	1,0000		9,603	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 9,60					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
24	**Analisi 22CL.PR.S.0410.50.c** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10: monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente: 375 x 175 mm					
	22CL.PR.20.4024 - Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10: monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente: 375 x 175 mm	cad	1,0000	11,00	11,000	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*11				1,650	
	Totale analizzato	cad	1,0000		12,650	
	Prezzo di applicazione **Euro/cad 12,65**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
25	**Analisi 22CL.PR.S.0410.50.d** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10: monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente: 400 x 500 mm					
	22CL.PR.20.4025 - Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10: monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente: 400 x 500 mm	cad	1,0000	20,87	20,870	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*20.870				3,131	
	Totale analizzato	cad	1,0000		24,001	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 24,00					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
26	**Analisi 22CL.PR.S.0410.50.e** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10: monofacciale fotoluminescente: 250 x 250 mm					
	22CL.PR.20.4026 - Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10: monofacciale fotoluminescente: 250 x 250 mm	cad	1,0000	22,77	22,770	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*22.770				3,416	
	Totale analizzato	cad	1,0000		26,186	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 26,19					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
27	**Analisi 22CL.PR.S.0410.50.f** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10: monofacciale fotoluminescente: 250 x 310 mm					
	22CL.PR.20.4027 - Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10: monofacciale fotoluminescente: 250 x 310 mm	cad	1,0000	29,22	29,220	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*29.220				4,383	
	Totale analizzato	cad	1,0000		33,603	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione **Euro/cad 33,60**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
28	**Analisi 22CL.PR.S.0410.50.g** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10: monofacciale fotoluminescente: 400 x 400 mm					
	22CL.PR.20.4028 - Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10: monofacciale fotoluminescente: 400 x 400 mm	cad	1,0000	55,40	55,400	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*55.400				8,310	
	Totale analizzato	cad	1,0000		63,710	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 63,71					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
29	**Analisi 22CL.PR.S.0410.60.a** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente: 125 x 185 mm					
	22CL.PR.20.4029 - Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente: 125 x 185 mm	cad	1,0000	4,93	4,930	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*4.930				0,740	
	Totale analizzato	cad	1,0000		5,670	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 5,67					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
30	**Analisi 22CL.PR.S.0410.60.b** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente: 300 x 200 mm					
	22CL.PR.20.4030 - Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente:300 x 200 mm	cad	1,0000	7,59	7,590	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*7.590				1,139	
	Totale analizzato	cad	1,0000		8,729	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 8,73					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
31	**Analisi 22CL.PR.S.0410.60.c** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente: 330 x 500 mm					
	22CL.PR.20.4031 - Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente: 330 x 500 mm	cad	1,0000	15,94	15,940	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*15.940				2,391	
	Totale analizzato	cad	1,0000		18,331	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione **Euro/cad 18,33**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
32	**Analisi 22CL.PR.S.0410.60.d** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente: 500 x 590 mm					
	22CL.PR.20.4032 - Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente: 500 x 590 mm	cad	1,0000	29,22	29,220	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*29.220				4,383	
	Totale analizzato	cad	1,0000		33,603	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 33,60					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
33	**Analisi 22CL.PR.S.0410.60.e** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente: 600 x 400 mm					
	22CL.PR.20.4033 - Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente: 600 x 400 mm	cad	1,0000	26,56	26,560	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*26.560				3,984	
	Totale analizzato	cad	1,0000		30,544	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 30,54					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
34	**Analisi 22CL.PR.S.0410.60.f** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente: 500 x 700 mm					
	22CL.PR.20.4034 - Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente: 500 x 700 mm	cad	1,0000	33,77	33,770	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*33.770				5,066	
	Totale analizzato	cad	1,0000		38,836	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione **Euro/cad 38,84**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
35	**Analisi 22CL.PR.S.0410.70.a** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio: posizionamento a parete					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,2000	26,86	5,372	0,2000
	22CL.PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili	%	0,05	10,00	0,500	0,05
					0,881	
	(SPESE GENERALI)15%*5.872					
	Totale analizzato	cad	1,0000		6,753	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 6,75					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
36	**Analisi 22CL.PR.S.0410.80.a** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di sicurezza: diametro del palo pari a 48 mm: altezza 2 m					
	22CL.PR.20.4036 - Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di sicurezza: diametro del palo pari a 48 mm: altezza 2 m	cad	1,0000	19,00	19,000	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*19				2,850	
	Totale analizzato	cad	1,0000		21,850	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 21,85					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
37	**Analisi 22CL.PR.S.0410.80.b** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di sicurezza: diametro del palo pari a 48 mm: altezza 3 m					
	22CL.PR.20.4037 - Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di sicurezza: diametro del palo pari a 48 mm: altezza 3 m	cad	1,0000	24,10	24,100	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*24.100				3,615	
	Totale analizzato	cad	1,0000		27,715	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 27,72					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
38	**Analisi 22CL.PR.S.0410.80.c** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di sicurezza: diametro del palo pari a 48 mm: altezza 3,3 m					
	22CL.PR.20.4038 - Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di sicurezza: diametro del palo pari a 48 mm: altezza 3,3 m	cad	1,0000	27,32	27,320	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*27.320				4,098	
	Totale analizzato	cad	1,0000		31,418	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 31,42					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
39	**Analisi 22CL.PR.S.0410.80.d** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di sicurezza: diametro del palo pari a 48 mm: altezza 4 m					
	22CL.PR.20.4039 - Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di sicurezza: diametro del palo pari a 48 mm: altezza 4 m	cad	1,0000	29,98	29,980	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*29.980				4,497	
	Totale analizzato	cad	1,0000		34,477	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 34,48					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
40	**Analisi 22CL.PR.S.0410.80.e** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di sicurezza: diametro del palo pari a 48 mm: altezza 6 m					
	22CL.PR.20.4040 - Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di sicurezza:diametro del palo pari a 48 mm: altezza 6 m	cad	1,0000	53,12	53,120	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*53.120				7,968	
	Totale analizzato	cad	1,0000		61,088	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 61,09					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
41	**Analisi 22CL.PR.S.0410.80.f** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di sicurezza: diametro del palo pari a 60 mm: altezza 2 m					
	22CL.PR.20.4041 - Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di sicurezza: diametro del palo pari a 60 mm: altezza 2 m	cad	1,0000	23,15	23,150	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*23.150				3,473	
	Totale analizzato	cad	1,0000		26,623	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione **Euro/cad 26,62**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
42	**Analisi 22CL.PR.S.0410.80.g** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di sicurezza: diametro del palo pari a 60 mm: altezza 3 m					
	22CL.PR.20.4042 - Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di sicurezza: diametro del palo pari a 60 mm: altezza 3 m	cad	1,0000	29,40	29,400	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*29.400				4,410	
	Totale analizzato	cad	1,0000		33,810	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 33,81					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
43	**Analisi 22CL.PR.S.0410.80.h** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di sicurezza: diametro del palo pari a 60 mm: altezza 3,3 m					
	22CL.PR.20.4043 - Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di sicurezza:diametro del palo pari a 60 mm: altezza 3,3 m	cad	1,0000	33,30	33,300	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*33.300				4,995	
	Totale analizzato	cad	1,0000		38,295	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 38,30					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
44	**Analisi 22CL.PR.S.0410.80.i** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di sicurezza: diametro del palo pari a 60 mm: altezza 4 m					
	22CL.PR.20.4044 - Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di sicurezza: diametro del palo pari a 60 mm: altezza 4 m	cad	1,0000	36,62	36,620	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*36.620				5,493	
	Totale analizzato	cad	1,0000		42,113	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione **Euro/cad 42,11**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
45	**Analisi 22CL.PR.S.0410.80.j** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di sicurezza: diametro del palo pari a 60 mm: altezza 6 m					
	22CL.PR.20.4045 - Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di sicurezza: diametro del palo pari a 60 mm: altezza 6 m	cad	1,0000	64,79	64,790	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*64.790				9,719	
	Totale analizzato	cad	1,0000		74,509	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione **Euro/cad 74,51**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
46	**Analisi 22CL.PR.S.0410.90.a** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm; pali non inclusi nel prezzo. costo di utilizzo del materiale per un mese					
	22CL.PR.20.4046 - Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm; pali non inclusi nel prezzo	cad	0,0830	22,05	1,830	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*1.830				0,275	
	Totale analizzato	cad	1,0000		2,105	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 2,11					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
47	**Analisi 22CL.PR.S.0410.90.b** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm; pali non inclusi nel prezzo. posizionamento in opera e successiva rimozione					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0330	26,86	0,886	0,0330
	(SPESE GENERALI)15%*0.886				0,133	
	Totale analizzato	cad	1,0000		1,019	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 1,02					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
48	**Analisi 22CL.PR.S.0420.10.a** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe 2 Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), usato per segnalare ed evidenziare zone di lavoro di lunga durata, deviazioni, incanalamenti e separazioni dei sensi di marcia: costo di utilizzo di ogni delineatore per tutta la durata della segnalazione, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti					
	22CL.PR.20.4047 - Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), usato per segnalare ed evidenziare zone di lavoro di lunga durata, deviazioni, in	cad	1,0000	7,88	7,880	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*7.880				1,182	
	Totale analizzato	cad	1,0000		9,062	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 9,06					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
49	**Analisi 22CL.PR.S.0420.10.b** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe 2: allestimento in opera e successiva rimozione di ogni delineatore Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), usato per segnalare ed evidenziare zone di lavoro di lunga durata, deviazioni, incanalamenti e separazioni dei sensi di marcia: allestimento in opera e successiva rimozione di ogni delineatore con utilizzo di idoneo collante, compresi eventuali riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0830	26,86	2,229	0,0830
	22CL.PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili	%	0,02	10,00	0,200	0,02
	(SPESE GENERALI)15%*2.429				0,364	
	Totale analizzato	cad	1,0000		2,793	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 2,79					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
50	**Analisi 22CL.PR.S.0420.20.a** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI Coni in gomma con rifrangenza di classe 2: costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti. altezza del cono pari a 30 cm, con 2 fasce rifrangenti Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 396), utilizzati per delineare zone di lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti. altezza del cono pari a 30 cm, con 2 fasce rifrangenti					
	22CL.PR.20.4048 - Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 396), utilizzati per delineare zone di lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata; altezza del cono pari a 30 c	cad	0,0830	3,23	0,268	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*0.268				0,040	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		0,308	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 0,31					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
51	**Analisi 22CL.PR.S.0420.20.b** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI Coni in gomma con rifrangenza di classe 2: costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti: altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 396), utilizzati per delineare zone di lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti: altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti					
	22CL.PR.20.4049 - Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 396), utilizzati per delineare zone di lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata;	cad	0,0830	7,29	0,605	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*0.605				0,091	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		0,696	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 0,70					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
52	**Analisi 22CL.PR.S.0420.20.c** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI Coni in gomma con rifrangenza di classe 2: costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti: altezza del cono pari a 75 cm, con 3 fasce rifrangenti Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 396), utilizzati per delineare zone di lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti: altezza del cono pari a 75 cm, con 3 fasce rifrangenti					
	22CL.PR.20.4050 - Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 396), utilizzati per delineare zone di lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata; altezza del cono pari a 75	cad	0,0830	16,22	1,346	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*1.346				0,202	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		1,548	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione **Euro/cad/30gg 1,55**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
53	**Analisi 22CL.PR.S.0420.20.d** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI Coni in gomma con rifrangenza di classe 2: piazzamento e successiva rimozione di ogni cono, compresi eventuali riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 396), utilizzati per delineare zone di lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti: piazzamento e successiva rimozione di ogni cono, compresi eventuali riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0670	26,86	1,800	0,0670
	(SPESE GENERALI)15%*1.800				0,270	
	Totale analizzato	cad	1,0000		2,070	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 2,07					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
54	**Analisi 22CL.PR.S.0420.30.a** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI Cartello triangolare, fondo giallo lato 60 cm, rifrangenza classe 1 Cartello triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 383 ÷ 390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro; costo di utilizzo del segnale per un mese: lato 60 cm, rifrangenza classe 1					
	22CL.PR.20.4051 - Cartello triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 383 ÷ 390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retr	cad	0,0830	14,57	1,209	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*1.209				0,181	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		1,390	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 1,39					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
55	**Analisi 22CL.PR.S.0420.30.b** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI Cartello triangolare, fondo giallo lato 90 cm, rifrangenza classe 1 Cartello triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 383 ÷ 390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro; costo di utilizzo del segnale per un mese: lato 90 cm, rifrangenza classe 1					
	22CL.PR.20.4052 - Cartello triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 383 ÷ 390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retr	cad	0,0830	22,60	1,876	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*1.876				0,281	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		2,157	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 2,16					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
56	**Analisi 22CL.PR.S.0420.30.c** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI Cartello triangolare, fondo giallo lato 120 cm, rifrangenza classe 1 Cartello triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 383 ÷ 390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro; costo di utilizzo del segnale per un mese: lato 120 cm, rifrangenza classe 1					
	22CL.PR.20.4053 - Cartello triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 383 ÷ 390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retr	cad	0,0830	45,46	3,773	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*3.773				0,566	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		4,339	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione **Euro/cad/30gg 4,34**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
57	**Analisi 22CL.PR.S.0420.30.d** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI Cartello triangolare, fondo giallo lato 60 cm, rifrangenza classe 2 Cartello triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 383 ÷ 390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro; costo di utilizzo del segnale per un mese: lato 60 cm, rifrangenza classe 2					
	22CL.PR.20.4054 - Cartello triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 383 ÷ 390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retr	cad	0,0830	18,15	1,506	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*1.506				0,226	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		1,732	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 1,73					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
58	**Analisi 22CL.PR.S.0420.30.e** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI Cartello triangolare, fondo giallo lato 90 cm, rifrangenza classe 2 Cartello triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 383 ÷ 390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro; costo di utilizzo del segnale per un mese: lato 90 cm, rifrangenza classe 2					
	22CL.PR.20.4055 - Cartello triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 383 ÷ 390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retr	cad	0,0830	37,79	3,137	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*3.137				0,471	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		3,608	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 3,61					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
59	**Analisi 22CL.PR.S.0420.30.f** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI Cartello triangolare, fondo giallo lato 120 cm, rifrangenza classe 2 Cartello triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 383 ÷ 390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro; costo di utilizzo del segnale per un mese: lato 120 cm, rifrangenza classe 2					
	22CL.PR.20.4056 - Cartello triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 383 ÷ 390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retr	cad	0,0830	76,87	6,380	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*6.380				0,957	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		7,337	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione **Euro/cad/30gg 7,34**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
60	**Analisi 22CL.PR.S.0420.40.a** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI Cartello circolare, segnalante divieti o obblighi lato 60 cm, rifrangenza classe 1 Cartello circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. 46 ÷ 75), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro; costo di utilizzo del segnale per un mese: lato 60 cm, rifrangenza classe 1					
	22CL.PR.20.4057 - Cartello circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. 46 ÷ 75), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul	cad	0,0830	17,85	1,482	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*1.482				0,222	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		1,704	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 1,70					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
61	**Analisi 22CL.PR.S.0420.40.b** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI Cartello circolare, segnalante divieti o obblighi lato 90 cm, rifrangenza classe 1 Cartello circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. 46 ÷ 75), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro; costo di utilizzo del segnale per un mese: lato 90 cm, rifrangenza classe 1					
	22CL.PR.20.4058 - Cartello circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. 46 ÷ 75), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul	cad	0,0830	35,69	2,962	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*2.962				0,444	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		3,406	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 3,41					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
62	**Analisi 22CL.PR.S.0420.40.c** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI Cartello circolare, segnalante divieti o obblighi lato 60 cm, rifrangenza classe 2 Cartello circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. 46 ÷ 75), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro; costo di utilizzo del segnale per un mese: lato 60 cm, rifrangenza classe 2					
	22CL.PR.20.4059 - Cartello circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. 46 ÷ 75), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul	cad	0,0830	34,99	2,904	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*2.904				0,436	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		3,340	
	Prezzo di applicazione **Euro/cad/30gg 3,34**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
63	**Analisi 22CL.PR.S.0420.40.d** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI Cartello circolare, segnalante divieti o obblighi lato 90 cm, rifrangenza classe 2 Cartello circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. 46 ÷ 75), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro; costo di utilizzo del segnale per un mese: lato 90 cm, rifrangenza classe 2					
	22CL.PR.20.4060 - Cartello circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. 46 ÷ 75), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul	cad	0,0830	73,38	6,091	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*6.091				0,914	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		7,005	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 7,01					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
64	**Analisi 22CL.PR.S.0420.50.a** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI Cartello rettangolare, fondo giallo dimensioni 90 x 135 cm, rifrangenza classe 1 Cartello rettangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 411/a,b,c,d; 412/a,b,c; 413/a,b,c; 414), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro; costo di utilizzo del segnale per un mese: dimensioni 90 x 135 cm, rifrangenza classe 1					
	22CL.PR.20.4061 - Cartello rettangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 411/a,b,c,d; 412/a,b,c; 413/a,b,c; 414), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi uni	cad	0,0830	73,38	6,091	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*6.091				0,914	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		7,005	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 7,01					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
65	**Analisi 22CL.PR.S.0420.50.b** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI Cartello rettangolare, fondo giallo dimensioni 180 x 200 cm, rifrangenza classe 1 Cartello rettangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 411/a,b,c,d; 412/a,b,c; 413/a,b,c; 414), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro; costo di utilizzo del segnale per un mese: dimensioni 180 x 200 cm, rifrangenza classe 1					
	22CL.PR.20.4062 - Cartello rettangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 411/a,b,c,d; 412/a,b,c; 413/a,b,c; 414), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi uni	cad	0,0830	282,12	23,416	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*23.416				3,512	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		26,928	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 26,93					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
66	**Analisi 22CL.PR.S.0420.60.a** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo dimensioni 90 x 250 cm, rifrangenza classe 1 Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 399/a,b), formato dalla composizione di tre cartelli in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro; costo di utilizzo del segnale per un mese: dimensioni 90 x 250 cm, rifrangenza classe 1					
	22CL.PR.20.4063 - Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 399/a,b), formato dalla composizione di tre cartelli in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm (segnale lavori, segnale corsie di	cad	0,0830	149,69	12,424	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*12.424				1,864	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		14,288	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 14,29					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
67	**Analisi 22CL.PR.S.0420.60.b** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo dimensioni 135 x 180 cm, rifrangenza classe 1 Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 399/a,b), formato dalla composizione di tre cartelli in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro; costo di utilizzo del segnale per un mese: dimensioni 135 x 180 cm, rifrangenza classe 1					
	22CL.PR.20.4064 - Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 399/a,b), formato dalla composizione di tre cartelli in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm (segnale lavori, segnale corsie di	cad	0,0830	154,72	12,842	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*12.842				1,926	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		14,768	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 14,77					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
68	**Analisi 22CL.PR.S.0420.70.a** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI Tabella lavori, fondo giallo dimensioni 200 x 150 cm, rifrangenza classe 1 Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 382) da apporre in cantieri di durata superiore ai sette giorni, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro; costo di utilizzo del segnale per un mese: dimensioni 200 x 150 cm, rifrangenza classe 1					
	22CL.PR.20.4065 - Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 382) da apporre in cantieri di durata superiore ai sette giorni, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm, con scatolatura perimetrale di rinfor	cad	0,0830	220,36	18,290	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*18.290				2,744	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		21,034	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 21,03					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
69	**Analisi 22CL.PR.S.0420.80.a** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI Segnale di preavviso mobile dimensioni 360 x 220 cm, rifragenza classe 2 Segnale di preavviso mobile (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 400), posto su un veicolo da lavoro o su un carrello apposito da pagarsi a parte, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di alluminio spessore 25/10 mm (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), con 5 luci gialle lampeggianti; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese: dimensioni 360 x 220 cm, rifragenza classe 2					
	22CL.PR.20.4066 - Segnale di preavviso mobile (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 400), posto su un veicolo da lavoro o su un carrello apposito da pagarsi a parte, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di allu	cad	0,0830	1 065,49	88,436	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*88.436				13,265	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		101,701	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 101,70					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
70	**Analisi 22CL.PR.S.0420.90.a** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI Segnale di protezione mobile dimensioni 360 x 220 cm, rifragenza classe 2 Segnale di protezione mobile (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 401), in lamiera di alluminio spessore 25/10 mm, posto su un veicolo da lavoro o su un carrello apposito da pagarsi a parte, costituito da pannello a strisce bianche e rosse contenente segnale di passaggio obbligatorio con freccia orientabile, integrato con 23 luci di colore giallo lampeggianti; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese: dimensioni 360 x 220 cm, rifragenza classe 2					
	22CL.PR.20.4067 - Segnale di protezione mobile (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 401), in lamiera di alluminio spessore 25/10 mm, posto su un veicolo da lavoro o su un carrello apposito da pagarsi a parte, costituito da pann	cad	0,0830	1 293,72	107,379	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*107.379				16,107	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		123,486	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 123,49					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
71	**Analisi 22CL.PR.S.0420.100.a** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI Segnale di passaggio obbligatorio per veicoli operativi dimensioni 90 x 90 cm, rifragenza classe 2 Segnale di passaggio obbligatorio per veicoli operativi (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 398), in lamiera di alluminio spessore 25/10 mm, posto su un veicolo da lavoro o su un carrello apposito da pagarsi a parte, con freccia orientabile; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese: dimensioni 90 x 90 cm, rifragenza classe 2					
	22CL.PR.20.4068 - Segnale di passaggio obbligatorio per veicoli operativi (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 398), in lamiera di alluminio spessore 25/10 mm, posto su un veicolo da lavoro o su un carrello apposito da pagarsi	cad	0,0830	69,59	5,776	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*5.776				0,866	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		6,642	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 6,64					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
72	**Analisi 22CL.PR.S.0420.100.b** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI Segnale di passaggio obbligatorio per veicoli operativi dimensioni 135 x 135 cm, rifragenza classe 2 Segnale di passaggio obbligatorio per veicoli operativi (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 398), in lamiera di alluminio spessore 25/10 mm, posto su un veicolo da lavoro o su un carrello apposito da pagarsi a parte, con freccia orientabile; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese: dimensioni 135 x 135 cm, rifragenza classe 2					
	22CL.PR.20.4069 - Segnale di passaggio obbligatorio per veicoli operativi (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 398), in lamiera di alluminio spessore 25/10 mm, posto su un veicolo da lavoro o su un carrello apposito da pagarsi	cad	0,0830	154,41	12,816	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*12.816				1,922	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		14,738	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 14,74					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
73	**Analisi 22CL.PR.S.0420.110.a** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI Barriera normale di delimitazione per cantieri stradali lunghezza pari a 1200 mm, rifrangenza classe 1 Barriera normale di delimitazione per cantieri stradali (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), costituita da due cavalletti metallici corredati da una fascia metallica, altezza 200 mm, con strisce alternate oblique (bianche e rosse), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro; costo di utilizzo della barriera per un mese: lunghezza pari a 1200 mm, rifrangenza classe 1					
	22CL.PR.20.4070 - Barriera normale di delimitazione per cantieri stradali (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), costituita da due cavalletti metallici corredati da una fascia metallica, altezza 200 mm, con strisce alternat	cad	0,0830	26,52	2,201	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*2.201				0,330	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		2,531	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 2,53					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
74	**Analisi 22CL.PR.S.0420.110.b** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI Barriera normale di delimitazione per cantieri stradali lunghezza pari a 1500 mm, rifrangenza classe 1 Barriera normale di delimitazione per cantieri stradali (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), costituita da due cavalletti metallici corredati da una fascia metallica, altezza 200 mm, con strisce alternate oblique (bianche e rosse), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro; costo di utilizzo della barriera per un mese: lunghezza pari a 1500 mm, rifrangenza classe 1					
	22CL.PR.20.4071 - Barriera normale di delimitazione per cantieri stradali (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), costituita da due cavalletti metallici corredati da una fascia metallica, altezza 200 mm, con strisce alternat	cad	0,0830	29,51	2,449	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*2.449				0,367	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		2,816	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 2,82					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
75	**Analisi 22CL.PR.S.0420.110.c** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI Barriera normale di delimitazione per cantieri stradali lunghezza pari a 1800 mm, rifrangenza classe 1 Barriera normale di delimitazione per cantieri stradali (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), costituita da due cavalletti metallici corredati da una fascia metallica, altezza 200 mm, con strisce alternate oblique (bianche e rosse), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro; costo di utilizzo della barriera per un mese: lunghezza pari a 1800 mm, rifrangenza classe 1					
	22CL.PR.20.4072 - Barriera normale di delimitazione per cantieri stradali (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), costituita da due cavalletti metallici corredati da una fascia metallica, altezza 200 mm, con strisce alternat	cad	0,0830	34,20	2,839	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*2.839				0,426	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		3,265	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 3,27					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
76	**Analisi 22CL.PR.S.0420.120.a** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI Barriera direzionale per cantieri stradali dimensioni 60 x 240 cm, con strisce rifrangenti in classe 1 Barriera direzionale per cantieri stradali (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 393/a), costituita da due sostegni metallici corredati da una fascia metallica con strisce a punta di freccia, per segnalare deviazioni temporanee comportanti curve strette, cambi di direzione bruschi e contornamento di cantiere, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro; costo di utilizzo della barriera per un mese: dimensioni 60 x 240 cm, con strisce rifrangenti in classe 1					
	22CL.PR.20.4073 - Barriera direzionale per cantieri stradali (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 393/a), costituita da due sostegni metallici corredati da una fascia metallica con strisce a punta di freccia, per segnalare devi	cad	0,0830	110,27	9,152	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*9.152				1,373	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		10,525	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 10,53					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
77	**Analisi 22CL.PR.S.0420.120.b** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI Barriera direzionale per cantieri stradali dimensioni 60 x 240 cm, con strisce rifrangenti in classe 2 Barriera direzionale per cantieri stradali (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 393/a), costituita da due sostegni metallici corredati da una fascia metallica con strisce a punta di freccia, per segnalare deviazioni temporanee comportanti curve strette, cambi di direzione bruschi e contornamento di cantiere, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro; costo di utilizzo della barriera per un mese: dimensioni 60 x 240 cm, con strisce rifrangenti in classe 2					
	22CL.PR.20.4074 - Barriera direzionale per cantieri stradali (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 393/a), costituita da due sostegni metallici corredati da una fascia metallica con strisce a punta di freccia, per segnalare devi	cad	0,0830	202,91	16,842	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*16.842				2,526	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		19,368	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 19,37					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
78	**Analisi 22CL.PR.S.0420.120.c** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI Barriera direzionale per cantieri stradali dimensioni 90 x 360 cm, con strisce rifrangenti in classe 1 Barriera direzionale per cantieri stradali (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 393/a), costituita da due sostegni metallici corredati da una fascia metallica con strisce a punta di freccia, per segnalare deviazioni temporanee comportanti curve strette, cambi di direzione bruschi e contornamento di cantiere, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro; costo di utilizzo della barriera per un mese: dimensioni 90 x 360 cm, con strisce rifrangenti in classe 1					
	22CL.PR.20.4075 - Barriera direzionale per cantieri stradali (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 393/a), costituita da due sostegni metallici corredati da una fascia metallica con strisce a punta di freccia, per segnalare devi	cad	0,0830	254,04	21,085	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*21.085				3,163	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		24,248	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 24,25					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
79	**Analisi 22CL.PR.S.0420.120.d** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI Barriera direzionale per cantieri stradali dimensioni 90 x 360 cm, con strisce rifrangenti in classe 2 Barriera direzionale per cantieri stradali (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 393/a), costituita da due sostegni metallici corredati da una fascia metallica con strisce a punta di freccia, per segnalare deviazioni temporanee comportanti curve strette, cambi di direzione bruschi e contornamento di cantiere, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro; costo di utilizzo della barriera per un mese: dimensioni 90 x 360 cm, con strisce rifrangenti in classe 2					
	22CL.PR.20.4076 - Barriera direzionale per cantieri stradali (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 393/a), costituita da due sostegni metallici corredati da una fascia metallica con strisce a punta di freccia, per segnalare devi	cad	0,0830	498,88	41,407	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*41.407				6,211	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		47,618	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 47,62					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
80	**Analisi 22CL.PR.S.0420.130.a** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI Allestimento in opera e successiva rimozione di ogni tipo di barriera: costo valutato per ogni singola barriera Allestimento in opera e successiva rimozione di ogni tipo di barriera: costo valutato per ogni singola barriera					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0500	26,86	1,343	0,0500
	(SPESE GENERALI)15%*1.343				0,201	
	Totale analizzato	cad	1,0000		1,544	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 1,54					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
81	**Analisi 22CL.PR.S.0420.140.a** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI Pannello di delimitazione dimensioni 20 x 80 cm, rifrangenza di classe 1 Pannello di delimitazione (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 394) per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro; costo di utilizzo del pannello per un mese: dimensioni 20 x 80 cm, rifrangenza di classe 1					
	22CL.PR.20.4077 - Pannello di delimitazione (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 394) per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro dimensioni 20 x 80 cm, rifrangenza di classe 1	cad	0,0830	17,85	1,482	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*1.482				0,222	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		1,704	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 1,70					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
82	**Analisi 22CL.PR.S.0420.140.b** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI Pannello di delimitazione dimensioni 20 x 80 cm, rifrangenza di classe 2 Pannello di delimitazione (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 394) per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro; costo di utilizzo del pannello per un mese: dimensioni 20 x 80 cm, rifrangenza di classe 2					
	22CL.PR.20.4078 - Pannello di delimitazione (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 394) per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro;dimensioni 20 x 80 cm, rifrangenza di classe 2	cad	0,0830	24,73	2,053	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*2.053				0,308	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		2,361	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 2,36					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
83	**Analisi 22CL.PR.S.0420.150.a** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI Delimitatore modulare di curva provvisoria dimensioni 60 x 60 cm, rifrangenza in classe 1 Delimitatore modulare di curva provvisoria (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 395), con strisce a punta di freccia, per evidenziare il lato esterno delle deviazioni con curve provvisorie di raggio inferiore o uguale a 200 m, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del cartello per un mese: dimensioni 60 x 60 cm, rifrangenza in classe 1					
	22CL.PR.20.4079 - Delimitatore modulare di curva provvisoria (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 395), con strisce a punta di freccia, per evidenziare il lato esterno delle deviazioni con curve provvisorie di raggio inferiore	cad	0,0830	20,24	1,680	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*1.680				0,252	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		1,932	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 1,93					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
84	**Analisi 22CL.PR.S.0420.150.b** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI Delimitatore modulare di curva provvisoria dimensioni 60 x 60 cm, rifrangenza in classe 2 Delimitatore modulare di curva provvisoria (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 395), con strisce a punta di freccia, per evidenziare il lato esterno delle deviazioni con curve provvisorie di raggio inferiore o uguale a 200 m, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del cartello per un mese: dimensioni 60 x 60 cm, rifrangenza in classe 2					
	22CL.PR.20.4080 - Delimitatore modulare di curva provvisoria (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 395), con strisce a punta di freccia, per evidenziare il lato esterno delle deviazioni con curve provvisorie di raggio inferiore	cad	0,0830	37,69	3,128	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*3.128				0,469	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		3,597	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 3,60					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
85	**Analisi 22CL.PR.S.0420.150.c** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI Delimitatore modulare di curva provvisoria dimensioni 90 x 90 cm, rifrangenza in classe 1 Delimitatore modulare di curva provvisoria (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 395), con strisce a punta di freccia, per evidenziare il lato esterno delle deviazioni con curve provvisorie di raggio inferiore o uguale a 200 m, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del cartello per un mese: dimensioni 90 x 90 cm, rifrangenza in classe 1					
	22CL.PR.20.4081 - Delimitatore modulare di curva provvisoria (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 395), con strisce a punta di freccia, per evidenziare il lato esterno delle deviazioni con curve provvisorie di raggio inferiore	cad	0,0830	46,86	3,889	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*3.889				0,583	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		4,472	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 4,47					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
86	**Analisi 22CL.PR.S.0420.150.d** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI Delimitatore modulare di curva provvisoria dimensioni 90 x 90 cm, rifrangenza in classe 2 Delimitatore modulare di curva provvisoria (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 395), con strisce a punta di freccia, per evidenziare il lato esterno delle deviazioni con curve provvisorie di raggio inferiore o uguale a 200 m, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del cartello per un mese: dimensioni 90 x 90 cm, rifrangenza in classe 2					
	22CL.PR.20.4082 - Delimitatore modulare di curva provvisoria (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 395), con strisce a punta di freccia, per evidenziare il lato esterno delle deviazioni con curve provvisorie di raggio inferiore	cad	0,0830	85,18	7,070	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*7.070				1,061	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		8,131	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 8,13					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
87	**Analisi 22CL.PR.S.0420.160.a** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI Segnaletica orizzontale temporanea, di colore giallo, per la delimitazione di cantieri e zone di lavoro Segnaletica orizzontale temporanea, di colore giallo, per la delimitazione di cantieri e zone di lavoro, a norma dell'art. 35 del Regolamento di attuazione del Codice della strada: verniciatura su superfici stradali bitumate o selciate o in calcestruzzo per formazione di strisce della larghezza di 12 cm, in colore bianco o giallo, con impiego di almeno 100 g/m di vernice rifrangente con perline di vetro premiscelate alla vernice					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0040	24,13	0,097	0,0040
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0040	28,96	0,116	0,0040
	22CL.PR.20.4083 - Vernice per superfici stradali	kg	0,0240	16,55	0,397	0,0240
	(SPESE GENERALI)15%*0.610				0,092	
	Totale analizzato	m	1,000000		0,702	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/m 0,70					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
88	**Analisi 22CL.PR.S.0420.160.b** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI Segnaletica orizzontale temporanea, di colore giallo, per la delimitazione di cantieri e zone di lavoro Segnaletica orizzontale temporanea, di colore giallo, per la delimitazione di cantieri e zone di lavoro, a norma dell'art. 35 del Regolamento di attuazione del Codice della strada: verniciatura su superfici stradali bitumate o selciate o in calcestruzzo per segnali, scritte, frecce e simboli, di qualsiasi forma, superficie ed entità, al metro quadrato della superficie verniciata misurata vuoto per pieno					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0330	24,13	0,796	0,0330
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0330	28,96	0,956	0,0330
	22CL.PR.20.4083 - Vernice per superfici stradali	kg	0,2000	16,55	3,310	0,2000
	(SPESE GENERALI)15%*5.062				0,759	
	Totale analizzato	mq	1,0000		5,821	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 5,82					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
89	**Analisi 22CL.PR.S.0420.170.a** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI Rimozione meccanica di segnaletica orizzontale temporanea strisce longitudinali rette o curve da 12 cm Rimozione meccanica di segnaletica orizzontale temporanea mediante attrezzatura abrasiva su qualsiasi tipo di pavimentazione compiuta a regola d'arte, al termine dei lavori, senza lasciare residui permanenti: strisce longitudinali rette o curve da 12 cm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0190	24,13	0,458	0,0190
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0190	28,96	0,550	0,0190
	22CL.PR.20.4084 - rimozione meccanica per mezzo di attrezzatura abbrasiva	ora	0,0190	22,32	0,424	0,0190
					0,215	
	(SPESE GENERALI)15%*1.432					
	Totale analizzato	m	1,000000		1,647	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/m 1,65					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
90	**Analisi 22CL.PR.S.0420.170.b** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI Rimozione meccanica di segnaletica orizzontale temporanea strisce longitudinali rette o curve da 15 cm Rimozione meccanica di segnaletica orizzontale temporanea mediante attrezzatura abrasiva su qualsiasi tipo di pavimentazione compiuta a regola d'arte, al termine dei lavori, senza lasciare residui permanenti: strisce longitudinali rette o curve da 15 cm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0210	24,13	0,507	0,0210
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0210	28,96	0,608	0,0210
	22CL.PR.20.4084 - rimozione meccanica per mezzo di attrezzatura abbrasiva	ora	0,0210	22,32	0,469	0,0210
	(SPESE GENERALI)15%*1.584				0,238	
	Totale analizzato	m	1,000000		1,822	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/m 1,82					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
91	**Analisi 22CL.PR.S.0420.170.c** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI Rimozione meccanica di segnaletica orizzontale temporanea strisce longitudinali rette o curve da 20 cm Rimozione meccanica di segnaletica orizzontale temporanea mediante attrezzatura abrasiva su qualsiasi tipo di pavimentazione compiuta a regola d'arte, al termine dei lavori, senza lasciare residui permanenti: strisce longitudinali rette o curve da 20 cm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0250	24,13	0,603	0,0250
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0250	28,96	0,724	0,0250
	22CL.PR.20.4084 - rimozione meccanica per mezzo di attrezzatura abbrasiva	ora	0,0250	22,32	0,558	0,0250
	(SPESE GENERALI)15%*1.885				0,283	
	Totale analizzato	m	1,000000		2,168	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/m 2,17					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
92	**Analisi 22CL.PR.S.0420.170.d** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI Rimozione meccanica di segnaletica orizzontale temporanea strisce longitudinali rette o curve da 25 cm Rimozione meccanica di segnaletica orizzontale temporanea mediante attrezzatura abrasiva su qualsiasi tipo di pavimentazione compiuta a regola d'arte, al termine dei lavori, senza lasciare residui permanenti: strisce longitudinali rette o curve da 25 cm					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0300	24,13	0,724	0,0300
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0300	28,96	0,869	0,0300
	22CL.PR.20.4084 - rimozione meccanica per mezzo di attrezzatura abbrasiva	ora	0,0300	22,32	0,670	0,0300
	(SPESE GENERALI)15%*2.263				0,339	
	Totale analizzato	m	1,000000		2,602	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/m 2,60					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
93	**Analisi 22CL.PR.S.0420.170.e** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI Rimozione meccanica di segnaletica orizzontale temporanea passi pedonali, zebrature, ecc. Rimozione meccanica di segnaletica orizzontale temporanea mediante attrezzatura abrasiva su qualsiasi tipo di pavimentazione compiuta a regola d'arte, al termine dei lavori, senza lasciare residui permanenti: passi pedonali, zebrature, ecc.					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1050	24,13	2,534	0,1050
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1050	28,96	3,041	0,1050
	22CL.PR.20.4084 - rimozione meccanica per mezzo di attrezzatura abbrasiva	ora	0,1050	22,32	2,344	0,1050
	(SPESE GENERALI)15%*7.919				1,188	
	Totale analizzato	mq	1,0000		9,107	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 9,11					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
94	**Analisi 22CL.PR.S.0420.180.a** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese: diametro del palo pari a 48 mm: altezza 2 m					
	22CL.PR.20.4085 - Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di sicurezza; diametro del palo pari a 48 mm: altezza 2 m	cad	0,0830	19,00	1,577	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*1.577				0,237	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		1,814	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 1,81					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
95	**Analisi 22CL.PR.S.0420.180.b** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese: diametro del palo pari a 48 mm: altezza 3 m					
	22CL.PR.20.4086 - Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di sicurezza; diametro del palo pari a 48 mm: altezza 3 m	cad	0,0830	24,10	2,000	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*2				0,300	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		2,300	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 2,30					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
96	**Analisi 22CL.PR.S.0420.180.c** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese: diametro del palo pari a 48 mm: altezza 3,3 m					
	22CL.PR.20.4087 - Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di sicurezza; diametro del palo pari a 48 mm: altezza 3,3 m	cad	0,0830	27,32	2,268	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*2.268				0,340	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		2,608	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 2,61					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
97	**Analisi 22CL.PR.S.0420.180.d** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese: diametro del palo pari a 48 mm: altezza 4 m					
	22CL.PR.20.4088 - Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di sicurezza; diametro del palo pari a 48 mm: altezza 4 m	cad	0,0830	29,98	2,488	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*2.488				0,373	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		2,861	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 2,86					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
98	**Analisi 22CL.PR.S.0420.180.e** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese: diametro del palo pari a 48 mm: altezza 6 m					
	22CL.PR.20.4089 - Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di sicurezza; diametro del palo pari a 48 mm: altezza 6 m	cad	0,0830	53,12	4,409	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*4.409				0,661	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		5,070	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 5,07					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
99	**Analisi 22CL.PR.S.0420.180.f** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese: diametro del palo pari a 60 mm: altezza 2 m					
	22CL.PR.20.4090 - Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di sicurezza; diametro del palo pari a 60 mm: altezza 2 m	cad	0,0830	23,15	1,921	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*1.921				0,288	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		2,209	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 2,21					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
100	**Analisi 22CL.PR.S.0420.180.g** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese: diametro del palo pari a 60 mm: altezza 3 m					
	22CL.PR.20.4091 - Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di sicurezza; diametro del palo pari a 60 mm: altezza 3 m	cad	0,0830	29,40	2,440	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*2.440				0,366	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		2,806	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 2,81					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
101	**Analisi 22CL.PR.S.0420.180.h** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese: diametro del palo pari a 60 mm: altezza 3,3 m					
	22CL.PR.20.4092 - Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di sicurezza;diametro del palo pari a 60 mm: altezza 3,3 m	cad	0,0830	33,30	2,764	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*2.764				0,415	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		3,179	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 3,18					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
102	**Analisi 22CL.PR.S.0420.180.i** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese: diametro del palo pari a 60 mm: altezza 4 m					
	22CL.PR.20.4093 - Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di sicurezza; diametro del palo pari a 60 mm: altezza 4 m	cad	0,0830	36,62	3,039	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*3.039				0,456	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		3,495	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 3,50					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
103	**Analisi 22CL.PR.S.0420.180.j** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese: diametro del palo pari a 60 mm: altezza 6 m					
	22CL.PR.20.4094 - Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di sicurezza; diametro del palo pari a 60 mm: altezza 6 m	cad	0,0830	64,79	5,378	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*5.378				0,807	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		6,185	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 6,19					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
104	**Analisi 22CL.PR.S.0420.190.a** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm; pali non inclusi nel prezzo: costo di utilizzo del materiale per un mese					
	22CL.PR.20.4095 - Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm; pali non inclusi nel prezzo	cad	0,0830	22,05	1,830	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*1.830				0,275	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		2,105	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 2,11					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
105	**Analisi 22CL.PR.S.0420.190.b** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm; pali non inclusi nel prezzo: posizionamento in opera e successiva rimozione					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0330	26,86	0,886	0,0330
	(SPESE GENERALI)15%*0.886				0,133	
	Totale analizzato	cad	1,0000		1,019	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 1,02					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
106	**Analisi 22CL.PR.S.0420.200.a** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI Cavalletto in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica stradale con asta richiudibile, per cartelli (dischi diametro 60 cm/triangolo lato 90 cm) Cavalletto in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica stradale (cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli); costo di utilizzo per un mese: con asta richiudibile, per cartelli (dischi diametro 60 cm/triangolo lato 90 cm)					
	22CL.PR.20.4096 - Cavalletto in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica stradale (cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli); con asta richiudibile, per cartelli (dischi diametro 60 cm/triangolo lato 90 cm)	cad	0,0830	9,01	0,748	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*0.748				0,112	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		0,860	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 0,86					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
107	**Analisi 22CL.PR.S.0420.200.b** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI Cavalletto in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica stradale pesante verniciato a fuoco, con asta richiudibile, per cartelli (dischi diametro 60 cm/triangolo lato 60 cm) più pannello integrativo Cavalletto in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica stradale (cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli); costo di utilizzo per un mese: pesante verniciato a fuoco, con asta richiudibile, per cartelli (dischi diametro 60 cm/triangolo lato 60 cm) più pannello integrativo					
	22CL.PR.20.4097 - Cavalletto in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica stradale (cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli); pesante verniciato a fuoco, con asta richiudibile, per cartelli (dischi diametro 60 cm/triangolo lato 60 cm) p	cad	0,0830	11,48	0,953	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*0.953				0,143	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		1,096	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 1,10					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
108	**Analisi 22CL.PR.S.0420.200.c** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI Cavalletto in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica stradale con chiusura a libro: 90 x 120 cm Cavalletto in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica stradale (cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli); costo di utilizzo per un mese: con chiusura a libro: 90 x 120 cm					
	22CL.PR.20.4098 - Cavalletto in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica stradale (cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli); con chiusura a libro: 90 x 120 cm	cad	0,0830	14,99	1,244	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*1.244				0,187	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		1,431	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 1,43					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
109	**Analisi 22CL.PR.S.0420.200.d** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI Cavalletto in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica stradale con chiusura a libro: 90 x 135 cm Cavalletto in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica stradale (cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli); costo di utilizzo per un mese: con chiusura a libro: 90 x 135 cm					
	22CL.PR.20.4099 - Cavalletto in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica stradale (cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli); con chiusura a libro: 90 x 135 cm	cad	0,0830	31,11	2,582	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*2.582				0,387	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		2,969	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 2,97					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
110	**Analisi 22CL.PR.S.0420.200.e** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI Cavalletto in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica stradale con chiusura a libro:120 x 180 cm Cavalletto in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica stradale (cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli); costo di utilizzo per un mese: con chiusura a libro:120 x 180 cm					
	22CL.PR.20.40100 - Cavalletto in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica stradale (cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli); con chiusura a libro:120 x 180 cm	cad	0,0830	38,04	3,157	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*3.157				0,474	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		3,631	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 3,63					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
111	**Analisi 22CL.PR.S.0420.200.f** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI Cavalletto in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica stradale con chiusura a libro: 135 x 200 cm Cavalletto in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica stradale (cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli); costo di utilizzo per un mese: con chiusura a libro: 135 x 200 cm					
	22CL.PR.20.40101 - Cavalletto in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica stradale (cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli); con chiusura a libro: 135 x 200 cm	cad	0,0830	49,61	4,118	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*4.118				0,618	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		4,736	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 4,74					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
112	**Analisi 22CL.PR.S.0420.210.a** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI Sacchetto di appesantimento per stabilizzare supporti mobili riempito con graniglia di pietra, peso 13 kg Sacchetto di appesantimento per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in pvc di colore arancio, dimensione 60 x 40 cm: riempito con graniglia di pietra, peso 13 kg					
	22CL.PR.20.40102 - Sacchetto di appesantimento per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in pvc di colore arancio, dimensione 60 x 40 cm riempito con graniglia di pietra, peso 13 kg	cad	1,0000	0,67	0,670	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*0.670				0,101	
	Totale analizzato	cad	1,0000		0,771	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 0,77					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
113	**Analisi 22CL.PR.S.0420.210.b** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI Sacchetto di appesantimento per stabilizzare supporti mobili con tappo ermetico riempibile con acqua o sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi Sacchetto di appesantimento per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in pvc di colore arancio, dimensione 60 x 40 cm: con tappo ermetico riempibile con acqua o sabbia					
	22CL.PR.20.40103 - Sacchetto di appesantimento per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in pvc di colore arancio, dimensione 60 x 40 cm con tappo ermetico riempibile con acqua o sabbia	cad	1,0000	0,44	0,440	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*0.440				0,066	
	Totale analizzato	cad	1,0000		0,506	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 0,51					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
114	**Analisi 22CL.PR.S.0420.220.a** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI Montaggio o smontaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo attacco Montaggio o smontaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo attacco, costo valutato singolarmente per ogni cartello o segnale					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0670	24,13	1,617	0,0670
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0670	28,96	1,940	0,0670
	22CL.PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili	%	0,03	10,00	0,300	0,03
					0,579	
	(SPESE GENERALI)15%*3.857					
	Totale analizzato	cad	1,0000		4,436	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 4,44					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
115	**Analisi 22CL.PR.S.0420.230.a** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI Segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori Segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200 ÷ 300 mm e relative centrali elettroniche, funzionanti a batteria collocate in contenitori stagni posizionati alla base dei semafori (compresa nella valutazione); valutazione riferita al sistema completo (coppia di semafori): costo di utilizzo del sistema per un mese					
	22CL.PR.20.40104 - Segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200 ÷ 300 mm e relative centrali elettroniche, funzionanti a batteria collocate in contenitori s	cad	0,0830	466,43	38,714	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*38.714				5,807	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		44,521	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 44,52					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
116	**Analisi 22CL.PR.S.0420.230.b** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI Segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori posizionamento in opera e successiva rimozione Segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200 ÷ 300 mm e relative centrali elettroniche, funzionanti a batteria collocate in contenitori stagni posizionati alla base dei semafori (compresa nella valutazione); valutazione riferita al sistema completo (coppia di semafori): posizionamento in opera e successiva rimozione					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,6830	24,13	16,481	0,6830
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,6830	28,96	19,780	0,6830
	22CL.PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili	%	0,36	10,00	3,600	0,36
	(SPESE GENERALI)15%*39.861				5,979	
	Totale analizzato	cad	1,0000		45,840	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 45,84					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
117	**Analisi 22CL.PR.S.0420.240.a** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere costo di utilizzo dell'impianto per un mese Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 404), costituito da cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su palo sagomato di altezza pari a 2 m, base di appesantimento in gomma e cassetta stagna per l'alloggiamento delle batterie (comprese nella valutazione); valutazione riferita all'impianto completo: costo di utilizzo dell'impianto per un mese					
	22CL.PR.20.40105 - Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 404), costituito da cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su palo s	cad	0,0830	169,33	14,054	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*14.054				2,108	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		16,162	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 16,16					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
118	**Analisi 22CL.PR.S.0420.240.b** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere posizionamento in opera e successiva rimozione Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 404), costituito da cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su palo sagomato di altezza pari a 2 m, base di appesantimento in gomma e cassetta stagna per l'alloggiamento delle batterie (comprese nella valutazione); valutazione riferita all'impianto completo: posizionamento in opera e successiva rimozione					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2500	24,13	6,033	0,2500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2500	28,96	7,240	0,2500
	22CL.PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili	%	0,13	10,00	1,300	0,13
	(SPESE GENERALI)15%*14.573				2,186	
	Totale analizzato	cad	1,0000		16,759	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 16,76					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
119	**Analisi 22CL.PR.S.0420.250.a** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, dispositivo con lampada alogena, costo di utilizzo per un mese Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente in polistirolo antiurto, diametro 200 mm, ruotabile a 360° rispetto alla base, funzionamento a batteria (comprese nella valutazione), fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento notturno: dispositivo con lampada alogena, costo di utilizzo per un mese					
	22CL.PR.20.40106 - Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente in polistirolo antiurto, diametro 200 mm, ru	cad	0,0830	67,07	5,567	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*5.567				0,835	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		6,402	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 6,40					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
120	**Analisi 22CL.PR.S.0420.250.b** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, dispositivo con lampada allo xeno, costo di utilizzo per un mese Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente in polistirolo antiurto, diametro 200 mm, ruotabile a 360° rispetto alla base, funzionamento a batteria (comprese nella valutazione), fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento notturno: dispositivo con lampada allo xeno, costo di utilizzo per un mese					
	22CL.PR.20.40107 - Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente in polistirolo antiurto, diametro 200 mm, ru	cad	0,0830	101,69	8,440	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*8.440				1,266	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		9,706	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 9,71					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
121	**Analisi 22CL.PR.S.0420.250.c** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, montaggio in opera, su pali, barriere o simili non inclusi nel prezzo, e successiva rimozione Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente in polistirolo antiurto, diametro 200 mm, ruotabile a 360° rispetto alla base, funzionamento a batteria (comprese nella valutazione), fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento notturno: montaggio in opera, su pali, barriere o simili non inclusi nel prezzo, e successiva rimozione					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1170	24,13	2,823	0,1170
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1170	28,96	3,388	0,1170
	22CL.PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili	%	0,06	10,00	0,600	0,06
	(SPESE GENERALI)15%*6.811				1,022	
	Totale analizzato	cad	1,0000		7,833	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 7,83					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
122	**Analisi 22CL.PR.S.0420.260.a** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI Lampeggiatore sincronizzabile, da posizionare in serie per effetto sequenziale, costo di utilizzo per un mese Lampeggiatore sincronizzabile, da posizionare in serie per effetto sequenziale, costituito da faro in materiale plastico antiurto, diametro 230 mm, lampada allo xeno, funzionamento a batteria (comprese nella valutazione), dispositivo di sincronizzazione a fotocellula: costo di utilizzo per un mese					
	22CL.PR.20.40108 - Lampeggiatore sincronizzabile, da posizionare in serie per effetto sequenziale, costituito da faro in materiale plastico antiurto, diametro 230 mm, lampada allo xeno, funzionamento a batteria (comprese nella valutazione), dispositivo di sincronizzazi	cad	0,0830	182,23	15,125	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*15.125				2,269	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		17,394	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 17,39					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
123	**Analisi 22CL.PR.S.0420.260.b** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI Lampeggiatore sincronizzabile, da posizionare in serie per effetto sequenziale, posizionamento in opera e successiva rimozione Lampeggiatore sincronizzabile, da posizionare in serie per effetto sequenziale, costituito da faro in materiale plastico antiurto, diametro 230 mm, lampada allo xeno, funzionamento a batteria (comprese nella valutazione), dispositivo di sincronizzazione a fotocellula: posizionamento in opera e successiva rimozione					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1500	24,13	3,620	0,1500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1500	28,96	4,344	0,1500
	22CL.PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili	%	0,08	10,00	0,800	0,08
					1,315	
	(SPESE GENERALI)15%*8.764					
	Totale analizzato	cad	1,0000		10,079	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 10,08					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
124	**Analisi 22CL.PR.S.0420.270.a** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI Impianto di segnalazione luminosa, fari con lampada alogena: impianto con 4 fari Impianto di segnalazione luminosa, funzionamento di tipo sequenziale o a semplice lampeggio, costituito da centrale elettronica funzionante a 12 V, cavi, fari di diametro 230 mm posti su pannelli di delimitazione rifrangenti in classe I (completi di basi di sostegno), fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento notturno, funzionamento a batteria: valutazione riferita ad impianto secondo il numero dei fari ed il tipo di lampada; costo di utilizzo mensile: fari con lampada alogena: impianto con 4 fari					
	22CL.PR.20.40109 - Impianto di segnalazione luminosa, funzionamento di tipo sequenziale o a semplice lampeggio, costituito da centrale elettronica funzionante a 12 V, cavi, fari di diametro 230 mm posti su pannelli di delimitazione rifrangenti in classe I (completi di	cad	0,0830	558,17	46,328	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*46.328				6,949	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		53,277	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 53,28					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
125	**Analisi 22CL.PR.S.0420.270.b** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI Impianto di segnalazione luminosa, fari con lampada alogena: impianto con 5 fari Impianto di segnalazione luminosa, funzionamento di tipo sequenziale o a semplice lampeggio, costituito da centrale elettronica funzionante a 12 V, cavi, fari di diametro 230 mm posti su pannelli di delimitazione rifrangenti in classe I (completi di basi di sostegno), fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento notturno, funzionamento a batteria: valutazione riferita ad impianto secondo il numero dei fari ed il tipo di lampada; costo di utilizzo mensile: fari con lampada alogena: impianto con 5 fari					
	22CL.PR.20.40110 - Impianto di segnalazione luminosa, funzionamento di tipo sequenziale o a semplice lampeggio, costituito da centrale elettronica funzionante a 12 V, cavi, fari di diametro 230 mm posti su pannelli di delimitazione rifrangenti in classe I (completi di	cad	0,0830	597,44	49,588	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*49.588				7,438	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		57,026	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 57,03					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
126	**Analisi 22CL.PR.S.0420.270.c** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI Impianto di segnalazione luminosa fari con lampada alogena: impianto con 6 fari Impianto di segnalazione luminosa, funzionamento di tipo sequenziale o a semplice lampeggio, costituito da centrale elettronica funzionante a 12 V, cavi, fari di diametro 230 mm posti su pannelli di delimitazione rifrangenti in classe I (completi di basi di sostegno), fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento notturno, funzionamento a batteria: valutazione riferita ad impianto secondo il numero dei fari ed il tipo di lampada; costo di utilizzo mensile: fari con lampada alogena: impianto con 6 fari					
	22CL.PR.20.40111 - Impianto di segnalazione luminosa, funzionamento di tipo sequenziale o a semplice lampeggio, costituito da centrale elettronica funzionante a 12 V, cavi, fari di diametro 230 mm posti su pannelli di delimitazione rifrangenti in classe I (completi di	cad	0,0830	623,62	51,760	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*51.760				7,764	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		59,524	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 59,52					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
127	**Analisi 22CL.PR.S.0420.270.d** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI Impianto di segnalazione luminosa, fari con lampada alogena: impianto con 10 fari Impianto di segnalazione luminosa, funzionamento di tipo sequenziale o a semplice lampeggio, costituito da centrale elettronica funzionante a 12 V, cavi, fari di diametro 230 mm posti su pannelli di delimitazione rifrangenti in classe I (completi di basi di sostegno), fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento notturno, funzionamento a batteria: valutazione riferita ad impianto secondo il numero dei fari ed il tipo di lampada; costo di utilizzo mensile: fari con lampada alogena: impianto con 10 fari					
	22CL.PR.20.40112 - Impianto di segnalazione luminosa, funzionamento di tipo sequenziale o a semplice lampeggio, costituito da centrale elettronica funzionante a 12 V, cavi, fari di diametro 230 mm posti su pannelli di delimitazione rifrangenti in classe I (completi di	cad	0,0830	715,35	59,374	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*59.374				8,906	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		68,280	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 68,28					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
128	**Analisi 22CL.PR.S.0420.270.e** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI Impianto di segnalazione luminosa, Impianto di segnalazione luminosa, Impianto di segnalazione luminosa, funzionamento di tipo sequenziale o a semplice lampeggio, costituito da centrale elettronica funzionante a 12 V, cavi, fari di diametro 230 mm posti su pannelli di delimitazione rifrangenti in classe I (completi di basi di sostegno), fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento notturno, funzionamento a batteria: valutazione riferita ad impianto secondo il numero dei fari ed il tipo di lampada; costo di utilizzo mensile: Impianto di segnalazione luminosa,					
	22CL.PR.20.40113 - Impianto di segnalazione luminosa, funzionamento di tipo sequenziale o a semplice lampeggio, costituito da centrale elettronica funzionante a 12 V, cavi, fari di diametro 230 mm posti su pannelli di delimitazione rifrangenti in classe I (completi di	cad	0,0830	610,53	50,674	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*50.674				7,601	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		58,275	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 58,28					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
129	**Analisi 22CL.PR.S.0420.270.f** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI Impianto di segnalazione luminosa, fari con lampada allo xeno; impianto con 5 fari Impianto di segnalazione luminosa, funzionamento di tipo sequenziale o a semplice lampeggio, costituito da centrale elettronica funzionante a 12 V, cavi, fari di diametro 230 mm posti su pannelli di delimitazione rifrangenti in classe I (completi di basi di sostegno), fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento notturno, funzionamento a batteria: valutazione riferita ad impianto secondo il numero dei fari ed il tipo di lampada; costo di utilizzo mensile: fari con lampada allo xeno; impianto con 5 fari					
	22CL.PR.20.40114 - Impianto di segnalazione luminosa, funzionamento di tipo sequenziale o a semplice lampeggio, costituito da centrale elettronica funzionante a 12 V, cavi, fari di diametro 230 mm posti su pannelli di delimitazione rifrangenti in classe I (completi di	cad	0,0830	649,80	53,933	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*53.933				8,090	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		62,023	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 62,02					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
130	**Analisi 22CL.PR.S.0420.270.g** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI Impianto di segnalazione luminosa, fari con lampada allo xeno: impianto con 6 fari Impianto di segnalazione luminosa, funzionamento di tipo sequenziale o a semplice lampeggio, costituito da centrale elettronica funzionante a 12 V, cavi, fari di diametro 230 mm posti su pannelli di delimitazione rifrangenti in classe I (completi di basi di sostegno), fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento notturno, funzionamento a batteria: valutazione riferita ad impianto secondo il numero dei fari ed il tipo di lampada; costo di utilizzo mensile: fari con lampada allo xeno: impianto con 6 fari					
	22CL.PR.20.40115 - Impianto di segnalazione luminosa, funzionamento di tipo sequenziale o a semplice lampeggio, costituito da centrale elettronica funzionante a 12 V, cavi, fari di diametro 230 mm posti su pannelli di delimitazione rifrangenti in classe I (completi di	cad	0,0830	689,17	57,201	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*57.201				8,580	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		65,781	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 65,78					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
131	**Analisi 22CL.PR.S.0420.270.h** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI Impianto di segnalazione luminosa, fari con lampada allo xeno: impianto con 10 fari Impianto di segnalazione luminosa, funzionamento di tipo sequenziale o a semplice lampeggio, costituito da centrale elettronica funzionante a 12 V, cavi, fari di diametro 230 mm posti su pannelli di delimitazione rifrangenti in classe I (completi di basi di sostegno), fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento notturno, funzionamento a batteria: valutazione riferita ad impianto secondo il numero dei fari ed il tipo di lampada; costo di utilizzo mensile: fari con lampada allo xeno: impianto con 10 fari					
	22CL.PR.20.40116 - Impianto di segnalazione luminosa, funzionamento di tipo sequenziale o a semplice lampeggio, costituito da centrale elettronica funzionante a 12 V, cavi, fari di diametro 230 mm posti su pannelli di delimitazione rifrangenti in classe I (completi di	cad	0,0830	820,17	68,074	0,0830
	(SPESE GENERALI)15%*68.074				10,211	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		78,285	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 78,29					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
132	**Analisi 22CL.PR.S.0420.280.a** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI Allestimento e rimozione per impianto di segnalazione luminosa Allestimento e rimozione per impianto di segnalazione luminosa, come da articolo precedente, compreso posizionamento, allacci ed ogni altro onere: valutazione riferita ad ogni singolo faro					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0830	24,13	2,003	0,0830
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0830	28,96	2,404	0,0830
	22CL.PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili	%	0,04	10,00	0,400	0,04
					0,721	
	(SPESE GENERALI)15%*4.807					
	Totale analizzato	cad	1,0000		5,528	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 5,53					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
133	**Analisi 22CL.PR.S.0420.290.a** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali realizzata mediante barriere prefabbricate tipo New-Jersey Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali realizzata mediante barriere prefabbricate tipo New-Jersey base pari a 62 cm ed altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe uguale o superiore a C35/45 (Rck >= 45 N/mmq) ed idoneamente armate con barre in acciaio ad aderenza migliorata B450 C: costo di utilizzo del materiale per un mese					
	22CL.PR.20.40117 - Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali realizzata mediante barriere prefabbricate tipo New-Jersey base pari a 62 cm ed altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe uguale o superiore a C35/4	m	0,052000	28,00	1,456	0,052000
	(SPESE GENERALI)15%*1.456				0,218	
	Totale analizzato	m/30gg	1,0000		1,674	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/m/30gg 1,67					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
134	**Analisi 22CL.PR.S.0420.290.b** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali realizzata mediante barriere prefabbricate tipo New-Jersey: allestimento in opera e successiva rimozione Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali realizzata mediante barriere prefabbricate tipo New-Jersey base pari a 62 cm ed altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe uguale o superiore a C35/45 (Rck >= 45 N/mmq) ed idoneamente armate con barre in acciaio ad aderenza migliorata B450 C: allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2000	24,13	4,826	0,2000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2000	28,96	5,792	0,2000
	22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA Nolo a caldo per autocarro con gruetta per carichi fino a 4000 kg	ora	0,2000	54,69	10,938	0,2000
	22CL.PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili	%	0,21	10,00	2,100	0,21
	(SPESE GENERALI)15%*23.656				3,548	
	Totale analizzato	m	1,000000		27,204	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/m 27,20					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
135	**Analisi 22CL.PR.S.0420.300.a** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate: costo di utilizzo del materiale per un mese Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso di cantieri stradali, realizzate mediante barriere in polietilene tipo New-Jersey, dotate di tappi di introduzione ed evacuazione, da riempire con acqua o sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi per un peso, riferito a elementi di 1 m, di circa 8 kg a vuoto e di circa 100 kg nel caso di zavorra costituita da acqua: costo di utilizzo del materiale per un mese					
	22CL.PR.20.40118 - Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso di cantieri stradali, realizzate mediante barriere in polietilene tipo New-Jersey, dotate di tappi di introduzione ed evacuazione, da riempire con acqua o sabbia per un peso, riferi	m	0,083000	18,40	1,527	0,083000
	(SPESE GENERALI)15%*1.527				0,229	
	Totale analizzato	m/30gg	1,0000		1,756	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/m/30gg 1,76					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
136	**Analisi 22CL.PR.S.0420.300.b** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, allestimento in opera, riempimento con acqua o sabbia e successiva rimozione Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso di cantieri stradali, realizzate mediante barriere in polietilene tipo New-Jersey, dotate di tappi di introduzione ed evacuazione, da riempire con acqua o sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi per un peso, riferito a elementi di 1 m, di circa 8 kg a vuoto e di circa 100 kg nel caso di zavorra costituita da acqua: allestimento in opera, riempimento con acqua o sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e successiva rimozione					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1500	24,13	3,620	0,1500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1500	28,96	4,344	0,1500
	22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA Nolo a caldo per autocarro con gruetta per carichi fino a 4000 kg	ora	0,0150	54,69	0,820	0,0150
	22CL.PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili	%	0,09	10,00	0,900	0,09
					1,453	
	(SPESE GENERALI)15%*9.684					
	Totale analizzato	m	1,000000		11,137	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/m 11,14					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
137	**Analisi 22CL.PR.S.0420.310.a** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI Segnalazione di lavoro effettuata da movieri con bandierine o palette segnaletiche, incluse nel prezzo: valutazione oraria per tempo di effettivo servizio Segnalazione di lavoro effettuata da movieri con bandierine o palette segnaletiche, incluse nel prezzo: valutazione oraria per tempo di effettivo servizio					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,0000	26,86	26,860	1,0000
	22CL.PR.20.40119 - bandierine o paletta segnaletiche	cad	0,0010	5,00	0,005	0,0010
	(SPESE GENERALI)15%*26.865				4,030	
	Totale analizzato	ora	1,0000		30,895	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/ora 30,90					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
138	**Analisi 22CL.PR.S.0420.320.a** SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI Torce a mano antivento in juta paraffinata: lunghezza 80 cm, diametro 3 cm					
	22CL.PR.20.40120 - Torce a mano antivento in juta paraffinata lunghezza 80 cm, diametro 3 cm	cad	1,0000	3,20	3,200	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*3.200				0,480	
	Totale analizzato	cad	1,0000		3,680	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 3,68					

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - OPERE CIVILI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
1	**Analisi 22CL.PR.S.0510.10.a** PRESIDI SANITARI CASSETTE E ARMADIETTI DI PRONTO SOCCORSO Cassetta per pronto soccorso in ABS, per aziende o unità produttive del gruppo A e B e comunque con 3 o più lavoratori Cassetta per pronto soccorso in ABS, dotata di maniglia per il trasporto, supporto per attacco a parete, chiusura con 2 clips rotanti, contenuto a norma del D.M. 388 del 15/07/2003 e s.m.i. allegato 1 e D.L. 81 del 09/04/08 art.45. per aziende o unità produttive del gruppo A e B e comunque con 3 o più lavoratori					
	22CL.PR.20.5010 - Cassetta pronto soccorso per aziende o unità produttive del gruppo A e B e comunque con 3 o più lavoratori	cad	1,0000	58,24	58,240	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*58.240				8,736	
	Totale analizzato	cad	1,0000		66,976	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 66,98					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
2	**Analisi 22CL.PR.S.0510.10.b** PRESIDI SANITARI CASSETTE E ARMADIETTI DI PRONTO SOCCORSO Cassetta per pronto soccorso in ABS, per aziende o unità produttive con meno di 3 lavoratori che non rientrano nel gruppo A, e per lavoratori che operano in luoghi diversi dalla sede aziendale Cassetta per pronto soccorso in ABS, dotata di maniglia per il trasporto, supporto per attacco a parete, chiusura con 2 clips rotanti, contenuto a norma del D.M. 388 del 15/07/2003 e s.m.i. allegato 1 e D.L. 81 del 09/04/08 art.45, per aziende o unità produttive con meno di 3 lavoratori che non rientrano nel gruppo A, e per lavoratori che operano in luoghi diversi dalla sede aziendale					
	22CL.PR.20.5020 - Cassetta pronto soccorso per aziende o unità produttive con meno di 3 lavoratori che non rientrano nel gruppo A, e per lavoratori che operano in luoghi di versi dalla sede aziendale	cad	1,0000	15,36	15,360	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*15.360				2,304	
	Totale analizzato	cad	1,0000		17,664	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 17,66					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
3	**Analisi 22CL.PR.S.0510.20.a** PRESIDI SANITARI CASSETTE E ARMADIETTI DI PRONTO SOCCORSO Armadietto per pronto soccorso in ABS, per aziende o unità produttive del gruppo A e B e comunque con 3 o più lavoratori Armadietto per pronto soccorso in ABS, con 2 ante e 2 ripiani interni; contenuto a norma del D.M. 388 del 15/07/2003 e s.m.i. allegato 1 e D.L. 81 del 09/04/08 art.45, per aziende o unità produttive del gruppo A e B e comunque con 3 o più lavoratori					
	22CL.PR.20.5030 - Armadietto per pronto soccorso in ABS per aziende o unità produttive del gruppo A e B e comunque con 3 o più lavoratori	cad	1,0000	65,28	65,280	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*65.280				9,792	
	Totale analizzato	cad	1,0000		75,072	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 75,07					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
4	**Analisi 22CL.PR.S.0510.20.b** PRESIDI SANITARI CASSETTE E ARMADIETTI DI PRONTO SOCCORSO Armadietto per pronto soccorso in ABS, per aziende o unità produttive con meno di 3 lavoratori che non rientrano nel gruppo A, e per lavoratori che operano in luoghi diversi dalla sede aziendale Armadietto per pronto soccorso in ABS, con 2 ante e 2 ripiani interni; contenuto a norma del D.M. 388 del 15/07/2003 e s.m.i. allegato 1 e D.L. 81 del 09/04/08 art.45, per aziende o unità produttive con meno di 3 lavoratori che non rientrano nel gruppo A, e per lavoratori che operano in luoghi diversi dalla sede aziendale					
	22CL.PR.20.5040 - Armadietto per pronto soccorso in ABS per aziende o unità produttive con meno di 3 lavoratori che non rientrano nel gruppo A, e per lavoratori che operano in luoghi di versi dalla sede aziendale	cad	1,0000	20,47	20,470	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*20.470				3,071	
	Totale analizzato	cad	1,0000		23,541	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 23,54					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
5	**Analisi 22CL.PR.S.0510.30.a** PRESIDI SANITARI CASSETTE E ARMADIETTI DI PRONTO SOCCORSO Armadietto per pronto soccorso in metallo verniciato con polvere epossidica, per aziende o unità produttive del gruppo A e B e comunque con 3 o più lavoratori Armadietto per pronto soccorso in metallo verniciato con polvere epossidica, cottura a forno 180°, 3 vani, 2 ripiani interni, serratura con chiave; contenuto a norma del D.M. 388 del 15/07/2003 e s.m.i. allegato 1 e D.L. 81 del 09/04/08 art.45, per aziende o unità produttive del gruppo A e B e comunque con 3 o più lavoratori					
	22CL.PR.20.5050 - Armadietto per pronto soccorso in metallo per aziende o unità produttive del gruppo A e B e comunque con 3 o più lavoratori	cad	1,0000	87,00	87,000	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*87				13,050	
	Totale analizzato	cad	1,0000		100,050	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 100,05					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
6	**Analisi 22CL.PR.S.0510.30.b** PRESIDI SANITARI CASSETTE E ARMADIETTI DI PRONTO SOCCORSO Armadietto per pronto soccorso in metallo verniciato con polvere epossidica, per aziende o unità produttive con meno di 3 lavoratori che non rientrano nel gruppo A, e per lavoratori che operano in luoghi diversi dalla sede aziendale Armadietto per pronto soccorso in metallo verniciato con polvere epossidica, cottura a forno 180°, 3 vani, 2 ripiani interni, serratura con chiave; contenuto a norma del D.M. 388 del 15/07/2003 e s.m.i. allegato 1 e D.L. 81 del 09/04/08 art.45, per aziende o unità produttive con meno di 3 lavoratori che non rientrano nel gruppo A, e per lavoratori che operano in luoghi diversi dalla sede aziendale					
	22CL.PR.20.5060 - Armadietto per pronto soccorso in metallo per aziende o unità produttive con meno di 3 lavoratori che non rientrano nel gruppo A, e per lavoratori che operano in luoghi di versi dalla sede aziendale	cad	1,0000	31,87	31,870	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*31.870				4,781	
	Totale analizzato	cad	1,0000		36,651	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 36,65					

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - OPERE CIVILI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
1	**Analisi 22CL.PR.S.0610.10.a** DISPOSITIVI ANTINCENDIO ESTINTORI PORTATILI Estintore a polvere,da kg 1, classe 8A-34BC Estintore a polvere, omologato secondo la normativa vigente, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro; costo di utilizzo mensile: da kg 1, classe 8A-34BC					
	22CL.PR.20.6010 - Estintore a polvere da 1 Kg, classe 8A-34BC	cad	0,0280	35,42	0,992	0,0280
	(SPESE GENERALI)15%*0.992				0,149	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		1,141	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 1,14					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
2	**Analisi 22CL.PR.S.0610.10.b** DISPOSITIVI ANTINCENDIO ESTINTORI PORTATILI Estintore a polvere, da kg 2, classe 13A-89BC Estintore a polvere, omologato secondo la normativa vigente, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro; costo di utilizzo mensile: da kg 2, classe 13A-89BC					
	22CL.PR.20.6020 - Estintore a polvere da 2 Kg, classe 13A-89BC	cad	0,0280	40,32	1,129	0,0280
	(SPESE GENERALI)15%*1.129				0,169	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		1,298	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 1,30					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
3	**Analisi 22CL.PR.S.0610.10.c** DISPOSITIVI ANTINCENDIO ESTINTORI PORTATILI Estintore a polvere, da kg 6, classe 55A-233BC Estintore a polvere, omologato secondo la normativa vigente, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro; costo di utilizzo mensile: da kg 6, classe 55A-233BC					
	22CL.PR.20.6030 - Estintore a polvere da kg 6, classe 55A-233BC	cad	0,0280	53,62	1,501	0,0280
	(SPESE GENERALI)15%*1.501				0,225	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		1,726	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione **Euro/cad/30gg 1,73**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
4	**Analisi 22CL.PR.S.0610.10.d** DISPOSITIVI ANTINCENDIO ESTINTORI PORTATILI Estintore a polvere, da kg 6, classe 34A-233BC Estintore a polvere, omologato secondo la normativa vigente, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro; costo di utilizzo mensile: da kg 6, classe 34A-233BC					
	22CL.PR.20.6040 - Estintore a polvere da 6 Kg, classe 34A-233BC	cad	0,0280	58,52	1,639	0,0280
	(SPESE GENERALI)15%*1.639				0,246	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		1,885	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 1,89					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
5	**Analisi 22CL.PR.S.0610.10.e** DISPOSITIVI ANTINCENDIO ESTINTORI PORTATILI Estintore a polvere, da kg 9, classe 55A-233BC Estintore a polvere, omologato secondo la normativa vigente, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro; costo di utilizzo mensile: da kg 9, classe 55A-233BC					
	22CL.PR.20.6050 - Estintore a polvere da 9 Kg, classe 55A-233 BC	cad	0,0280	71,11	1,991	0,0280
	(SPESE GENERALI)15%*1.991				0,299	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		2,290	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 2,29					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
6	**Analisi 22CL.PR.S.0610.10.f** DISPOSITIVI ANTINCENDIO ESTINTORI PORTATILI Estintore a polvere, da kg 12, classe 55A-233BC Estintore a polvere, omologato secondo la normativa vigente, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro; costo di utilizzo mensile: da kg 12, classe 55A-233BC					
	22CL.PR.20.6060 - Estintore a polvere da 12 Kg, classe 55A-233 BC	cad	0,0280	78,82	2,207	0,0280
	(SPESE GENERALI)15%*2.207				0,331	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		2,538	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 2,54					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
7	**Analisi 22CL.PR.S.0610.20.a** DISPOSITIVI ANTINCENDIO ESTINTORI PORTATILI Estintore ad anidride carbonica CO2, da kg 2, classe 34BC Estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo la normativa vigente, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezz; costo di utilizzo mensile: da kg 2, classe 34BC					
	22CL.PR.20.6070 - Estintore ad anidride carbonica, da kg 2, classe 34BC	cad	0,0280	83,72	2,344	0,0280
	(SPESE GENERALI)15%*2.344				0,352	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		2,696	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 2,70					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
8	**Analisi 22CL.PR.S.0610.20.b** DISPOSITIVI ANTINCENDIO ESTINTORI PORTATILI Estintore ad anidride carbonica CO2, da kg 5, classe 113BC Estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo la normativa vigente, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza; costo di utilizzo mensile: da kg 5, classe 113BC					
	22CL.PR.20.6080 - Estintore ad anidride carbonica, da kg 5, classe 113BC	cad	0,0280	124,32	3,481	0,0280
	(SPESE GENERALI)15%*3.481				0,522	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		4,003	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 4,00					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
9	**Analisi 22CL.PR.S.0610.30.a** DISPOSITIVI ANTINCENDIO ESTINTORI PORTATILI Estintore a schiuma, da lt 6, classe 34A-233B Estintore a schiuma, omologato secondo la normativa vigente, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza; costo di utilizzo mensile: da lt 6, classe 34A-233B					
	22CL.PR.20.6090 - Estintore a schiuma da lt 6, classe 34A-233B	cad	0,0280	132,65	3,714	0,0280
	(SPESE GENERALI)15%*3.714				0,557	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		4,271	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 4,27					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
10	**Analisi 22CL.PR.S.0610.40.a** DISPOSITIVI ANTINCENDIO ESTINTORI PORTATILI Estintore idrico, da lt 3, classe 13A-144B Estintore idrico, omologato secondo la normativa vigente, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza; costo di utilizzo mensile: da lt 3, classe 13A-144B					
	22CL.PR.20.60100 - Estintore idrico da lt 3, classe 13A-144B	cad	0,0280	60,63	1,698	0,0280
	(SPESE GENERALI)15%*1.698				0,255	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		1,953	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 1,95					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
11	**Analisi 22CL.PR.S.0610.40.b** DISPOSITIVI ANTINCENDIO ESTINTORI PORTATILI Estintore idrico, da lt 6, classe 27A-233B Estintore idrico, omologato secondo la normativa vigente, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza; costo di utilizzo mensile: da lt 6, classe 27A-233B					
	22CL.PR.20.60110.a - Estintore idrico da lt 6, classe 27A-233B	cad	0,0280	84,70	2,372	0,0280
	(SPESE GENERALI)15%*2.372				0,356	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		2,728	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 2,73					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
12	**Analisi 22CL.PR.S.0610.50.a** DISPOSITIVI ANTINCENDIO ESTINTORI PORTATILI Gancio a perno a muro zincato per estintori: posizionamento in opera					
	22CL.PR.20.60110.b - Gancio a perno a muro zincato per estintori	cad	1,0000	1,20	1,200	1,0000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2500	24,13	6,033	0,2500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2500	28,96	7,240	0,2500
	22CL.PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili	%	0,14	10,00	1,400	0,14
	(SPESE GENERALI)15%*15.873				2,381	
	Totale analizzato	cad	1,0000		18,254	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 18,25					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
13	**Analisi 22CL.PR.S.0620.10.a** DISPOSITIVI ANTINCENDIO ESTINTORI AUTOMATICI Estintore automatico a polvere a soffitto ABC, completo di gruppo valvola con attacco manometro, valvola di riempimento, manometro di indicazione di carica; costo di utilizzo mensile: da kg 6					
	22CL.PR.20.60120 - Estintore automatico a polvere a soffitto d kg 6	cad	0,0280	76,77	2,150	0,0280
	(SPESE GENERALI)15%*2.150				0,323	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		2,473	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 2,47					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
14	**Analisi 22CL.PR.S.0620.10.b** DISPOSITIVI ANTINCENDIO ESTINTORI AUTOMATICI Estintore automatico a polvere a soffitto ABC, completo di gruppo valvola con attacco manometro, valvola di riempimento, manometro di indicazione di carica; costo di utilizzo mensile: da kg 12					
	22CL.PR.20.60130 - Estintore automatico a polvere a soffitto d kg 12	cad	0,0280	91,55	2,563	0,0280
	(SPESE GENERALI)15%*2.563				0,384	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		2,947	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 2,95					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
15	**Analisi 22CL.PR.S.0630.10.a** DISPOSITIVI ANTINCENDIO ESTINTORI CARRELLATI Estintore carrellato a polvere, da kg 30, classe A-B1-C Estintore carrellato a polvere, omologato secondo la normativa vigente, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro; costo di utilizzo mensile: da kg 30, classe A-B1-C					
	22CL.PR.20.60140 - Estintore carrellato a polvere da kg 30, classe A-B1-C	cad	0,0280	213,15	5,968	0,0280
	(SPESE GENERALI)15%*5.968				0,895	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		6,863	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 6,86					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
16	**Analisi 22CL.PR.S.0630.10.b** DISPOSITIVI ANTINCENDIO ESTINTORI CARRELLATI Estintore carrellato a polvere, da kg 50, classe A-B1-C Estintore carrellato a polvere, omologato secondo la normativa vigente, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro; costo di utilizzo mensile: da kg 50, classe A-B1-C					
	22CL.PR.20.60150 - Estintore carrellato a polvere da kg 50, classe A-B1-C	cad	0,0280	285,91	8,005	0,0280
	(SPESE GENERALI)15%*8.005				1,201	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		9,206	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 9,21					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
17	**Analisi 22CL.PR.S.0630.10.c** DISPOSITIVI ANTINCENDIO ESTINTORI CARRELLATI Estintore carrellato a polvere, da kg 100, classe A-B1-C Estintore carrellato a polvere, omologato secondo la normativa vigente, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro; costo di utilizzo mensile: da kg 100, classe A-B1-C					
	22CL.PR.20.60160 - Estintore carrellato a polvere da kg 100, classe A-B1-C	cad	0,0280	495,58	13,876	0,0280
	(SPESE GENERALI)15%*13.876				2,081	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		15,957	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione **Euro/cad/30gg 15,96**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
18	**Analisi 22CL.PR.S.0630.20.a** DISPOSITIVI ANTINCENDIO ESTINTORI CARRELLATI Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2, da kg 18, classe B8-C Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2, omologato secondo la normativa vigente, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza; costo di utilizzo mensile: da kg 18, classe B8-C					
	22CL.PR.20.60170 - Estintore carrellato ad anidride carbonica da 18 kg, classe B8-C	cad	0,0280	632,16	17,700	0,0280
	(SPESE GENERALI)15%*17.700				2,655	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		20,355	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 20,36					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
19	**Analisi 22CL.PR.S.0630.20.b** DISPOSITIVI ANTINCENDIO ESTINTORI CARRELLATI Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2, da kg 27, classe B8-C Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2, omologato secondo la normativa vigente, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza; costo di utilizzo mensile: da kg 27, classe B8-C					
	22CL.PR.20.60180 - Estintore carrellato ad anidride carbonica da 27 kg, classe B8-C	cad	0,0280	718,65	20,122	0,0280
	(SPESE GENERALI)15%*20.122				3,018	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		23,140	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 23,14					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
20	**Analisi 22CL.PR.S.0630.20.c** DISPOSITIVI ANTINCENDIO ESTINTORI CARRELLATI Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2, da kg 54, classe B8-C Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2, omologato secondo la normativa vigente, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza; costo di utilizzo mensile: da kg 54, classe B8-C					
	22CL.PR.20.60190 - Estintore carrellato ad anidride carbonica da 54 kg, classe B8-C	cad	0,0280	1 372,13	38,420	0,0280
	(SPESE GENERALI)15%*38.420				5,763	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		44,183	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione **Euro/cad/30gg 44,18**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
21	**Analisi 22CL.PR.S.0630.30.a** DISPOSITIVI ANTINCENDIO ESTINTORI CARRELLATI Estintore carrelllato a schiuma, da lt 50, classe A-B4 Estintore carrelllato a schiuma, omologato secondo la normativa vigente, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza; costo di utilizzo mensile: da lt 50, classe A-B4					
	22CL.PR.20.60200 - Estintore carrellato a schiuma da lt 50, classe A-B4	cad	0,0280	479,10	13,415	0,0280
	(SPESE GENERALI)15%*13.415				2,012	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		15,427	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 15,43					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
22	**Analisi 22CL.PR.S.0640.10.a** DISPOSITIVI ANTINCENDIO CASSETTE ANTINCENDIO assetta antincendio da incasso UNI 45 in acciaio verniciata grigia completa di manichetta da 15 m, 560 x 360 x 150 mm Cassetta antincendio da incasso UNI 45 in acciaio verniciata grigia completa di manichetta diametro nominale 45 a norma UNI 9487 con raccordi e manicotti in ottone, rubinetto idrante 1 1/2" UNI 45, lancia in rame UNI 45, con getto variabile a norma UNI EN 671/2, posta in opera completa di raccordi per il collegamento alla tubazione d'adduzione idrica, portello con lastra trasparente in materiale plastico preformato per la rottura (safe crash), con esclusione delle opere murarie, manichetta da 15 m, 560 x 360 x 150 mm					
	22CL.PR.20.60210 - Cassetta antincendio da incasso, manichetta da 15 m, 560 x 360 x 150 mm	cad	1,0000	81,15	81,150	1,0000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,0000	24,13	24,130	1,0000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,0000	28,96	28,960	1,0000
	22CL.PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili	%	1,33	10,00	13,300	1,33
					22,131	
	(SPESE GENERALI)15%*147.540					
	Totale analizzato	cad	1,0000		169,671	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 169,67					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
23	**Analisi 22CL.PR.S.0640.10.b** DISPOSITIVI ANTINCENDIO CASSETTE ANTINCENDIO Cassetta antincendio da incasso UNI 45 in acciaio verniciata grigia completa di manichetta da 20 m, 560 x 360 x 150 mm Cassetta antincendio da incasso UNI 45 in acciaio verniciata grigia completa di manichetta diametro nominale 45 a norma UNI 9487 con raccordi e manicotti in ottone, rubinetto idrante 1 1/2" UNI 45, lancia in rame UNI 45, con getto variabile a norma UNI EN 671/2, posta in opera completa di raccordi per il collegamento alla tubazione d'adduzione idrica, portello con lastra trasparente in materiale plastico preformato per la rottura (safe crash), con esclusione delle opere murarie, manichetta da 20 m, 560 x 360 x 150 mm					
	22CL.PR.20.60220 - Cassetta antincendio da incasso, manichetta da 20 m, 560 x 360 x 150 mm	cad	1,0000	89,67	89,670	1,0000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,0000	24,13	24,130	1,0000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,0000	28,96	28,960	1,0000
	22CL.PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili	%	1,42	10,00	14,200	1,42
					23,544	
	(SPESE GENERALI)15%*156.960					
	Totale analizzato	cad	1,0000		180,504	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 180,50					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
24	**Analisi 22CL.PR.S.0640.10.c** DISPOSITIVI ANTINCENDIO CASSETTE ANTINCENDIO Cassetta antincendio da incasso UNI 45 in acciaio verniciata grigia completa di manichetta da 25 m, 560 x 360 x 150 mm Cassetta antincendio da incasso UNI 45 in acciaio verniciata grigia completa di manichetta diametro nominale 45 a norma UNI 9487 con raccordi e manicotti in ottone, rubinetto idrante 1 1/2" UNI 45, lancia in rame UNI 45, con getto variabile a norma UNI EN 671/2, posta in opera completa di raccordi per il collegamento alla tubazione d'adduzione idrica, portello con lastra trasparente in materiale plastico preformato per la rottura (safe crash), con esclusione delle opere murarie, manichetta da 25 m, 560 x 360 x 150 mm					
	22CL.PR.20.60230 - Cassetta antincendio da incasso, manichetta da 25 m, 560 x 360 x 150 mm	cad	1,0000	99,48	99,480	1,0000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,0000	24,13	24,130	1,0000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,0000	28,96	28,960	1,0000
	22CL.PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili	%	1,52	10,00	15,200	1,52
					25,166	
	(SPESE GENERALI)15%*167.770					
	Totale analizzato	cad	1,0000		192,936	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione **Euro/cad 192,94**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
25	**Analisi 22CL.PR.S.0640.10.d** DISPOSITIVI ANTINCENDIO CASSETTE ANTINCENDIO Cassetta antincendio da incasso UNI 45 in acciaio verniciata grigia completa di manichetta da 30 m, 560 x 360 x 150 mm Cassetta antincendio da incasso UNI 45 in acciaio verniciata grigia completa di manichetta diametro nominale 45 a norma UNI 9487 con raccordi e manicotti in ottone, rubinetto idrante 1 1/2" UNI 45, lancia in rame UNI 45, con getto variabile a norma UNI EN 671/2, posta in opera completa di raccordi per il collegamento alla tubazione d'adduzione idrica, portello con lastra trasparente in materiale plastico preformato per la rottura (safe crash), con esclusione delle opere murarie, manichetta da 30 m, 560 x 360 x 150 mm					
	22CL.PR.20.60240 - Cassetta antincendio da incasso, manichetta da 30 m, 560 x 360 x 150 mm	cad	1,0000	108,06	108,060	1,0000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,0000	24,13	24,130	1,0000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,0000	28,96	28,960	1,0000
	22CL.PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili	%	1,60	10,00	16,000	1,60
	(SPESE GENERALI)15%*177.150				26,573	
	Totale analizzato	cad	1,0000		203,723	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 203,72					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
26	**Analisi 22CL.PR.S.0640.20.a** DISPOSITIVI ANTINCENDIO CASSETTE ANTINCENDIO Cassetta antincendio da esterno UNI 45 in acciaio verniciata rossa completa di manichetta da 15 m, 610 x 370 x 210 mm Cassetta antincendio da esterno UNI 45 in acciaio verniciata rossa completa di manichetta diametro nominale 45 a norma UNI 9487 con raccordi e manicotti in ottone, rubinetto idrante 1 1/2" UNI 45, lancia in rame UNI 45 con getto variabile a norma UNI EN 671/2, posta in opera completa di raccordi per il collegamento alla tubazione d'adduzione idrica, stop di fissaggio, portello con lastra trasparente in materiale plastico preformata per la rottura "safe crash", manichetta da 15 m, 610 x 370 x 210 mm					
	22CL.PR.20.60250 - Cassetta antincendio da esterno, manichetta da 15 m, 610 x 370 x 210 mm	cad	1,0000	84,81	84,810	1,0000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,0000	24,13	24,130	1,0000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,0000	28,96	28,960	1,0000
	22CL.PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili	%	1,37	10,00	13,700	1,37
					22,740	
	(SPESE GENERALI)15%*151.600					
	Totale analizzato	cad	1,0000		174,340	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 174,34					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
27	**Analisi 22CL.PR.S.0640.20.b** DISPOSITIVI ANTINCENDIO CASSETTE ANTINCENDIO Cassetta antincendio da esterno UNI 45 in acciaio verniciata rossa completa di manichetta da 20 m, 610 x 370 x 210 mm Cassetta antincendio da esterno UNI 45 in acciaio verniciata rossa completa di manichetta diametro nominale 45 a norma UNI 9487 con raccordi e manicotti in ottone, rubinetto idrante 1 1/2" UNI 45, lancia in rame UNI 45 con getto variabile a norma UNI EN 671/2, posta in opera completa di raccordi per il collegamento alla tubazione d'adduzione idrica, stop di fissaggio, portello con lastra trasparente in materiale plastico preformata per la rottura "safe crash", manichetta da 20 m, 610 x 370 x 210 mm					
	22CL.PR.20.60260 - Cassetta antincendio da esterno, manichetta da 20 m, 610 x 370 x 210 mm	cad	1,0000	93,40	93,400	1,0000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,0000	24,13	24,130	1,0000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,0000	28,96	28,960	1,0000
	22CL.PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili	%	1,45	10,00	14,500	1,45
					24,149	
	(SPESE GENERALI)15%*160.990					
	Totale analizzato	cad	1,0000		185,139	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione **Euro/cad 185,14**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
28	**Analisi 22CL.PR.S.0640.20.c** DISPOSITIVI ANTINCENDIO CASSETTE ANTINCENDIO Cassetta antincendio da esterno UNI 45 in acciaio verniciata rossa completa di manichetta da 25 m, 610 x 370 x 210 mm Cassetta antincendio da esterno UNI 45 in acciaio verniciata rossa completa di manichetta diametro nominale 45 a norma UNI 9487 con raccordi e manicotti in ottone, rubinetto idrante 1 1/2" UNI 45, lancia in rame UNI 45 con getto variabile a norma UNI EN 671/2, posta in opera completa di raccordi per il collegamento alla tubazione d'adduzione idrica, stop di fissaggio, portello con lastra trasparente in materiale plastico preformata per la rottura "safe crash", manichetta da 25 m, 610 x 370 x 210 mm					
	22CL.PR.20.60270 - Cassetta antincendio da esterno, manichetta da 25 m, 610 x 370 x 210 mm	cad	1,0000	101,99	101,990	1,0000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,0000	24,13	24,130	1,0000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,0000	28,96	28,960	1,0000
	22CL.PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili	%	1,54	10,00	15,400	1,54
					25,572	
	(SPESE GENERALI)15%*170.480					
	Totale analizzato	cad	1,0000		196,052	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 196,05					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
29	**Analisi 22CL.PR.S.0640.20.d** DISPOSITIVI ANTINCENDIO CASSETTE ANTINCENDIO Cassetta antincendio da esterno UNI 45 in acciaio verniciata rossa completa di manichetta da 30 m, 610 x 370 x 210 mm Cassetta antincendio da esterno UNI 45 in acciaio verniciata rossa completa di manichetta diametro nominale 45 a norma UNI 9487 con raccordi e manicotti in ottone, rubinetto idrante 1 1/2" UNI 45, lancia in rame UNI 45 con getto variabile a norma UNI EN 671/2, posta in opera completa di raccordi per il collegamento alla tubazione d'adduzione idrica, stop di fissaggio, portello con lastra trasparente in materiale plastico preformata per la rottura "safe crash", manichetta da 30 m, 610 x 370 x 210 mm					
	22CL.PR.20.60280 - Cassetta antincendio da esterno, manichetta da 30 m, 610 x 370 x 210 mm	cad	1,0000	113,45	113,450	1,0000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,0000	24,13	24,130	1,0000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,0000	28,96	28,960	1,0000
	22CL.PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili	%	1,66	10,00	16,600	1,66
					27,471	
	(SPESE GENERALI)15%*183.140					
	Totale analizzato	cad	1,0000		210,611	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione **Euro/cad 210,61**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
30	**Analisi 22CL.PR.S.0640.30.a** DISPOSITIVI ANTINCENDIO CASSETTE ANTINCENDIO Cassetta antincendio a muro UNI 45 in acciaio verniciata rossa completa di manichetta da 15 m, 600 x 370 x 160 mm Cassetta antincendio a muro UNI 45 in acciaio verniciata rossa completa di manichetta diametro nominale 45 a norma UNI 9487 con raccordi e manicotti in ottone, rubinetto idrante diametro 1 1/2" UNI 45, lancia in rame UNI 45 con getto variabile a norma UNI EN 671/2, posta in opera completa di portello con lastra trasparente in materiale plastico preformato per la rottura (safe crash), escluse le opere murarie, manichetta da 15 m, 600 x 370 x 160 mm					
	22CL.PR.20.60290 - Cassetta antincendio a muro, manichetta da 15 m, 600 x 370 x 160 mm	cad	1,0000	83,93	83,930	1,0000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,2000	24,13	28,956	1,2000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,2000	28,96	34,752	1,2000
	22CL.PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili	%	1,46	10,00	14,600	1,46
					24,336	
	(SPESE GENERALI)15%*162.238					
	Totale analizzato	cad	1,0000		186,574	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 186,57					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
31	**Analisi 22CL.PR.S.0640.30.b** DISPOSITIVI ANTINCENDIO CASSETTE ANTINCENDIO Cassetta antincendio a muro UNI 45 in acciaio verniciata rossa completa di manichetta da 20 m, 600 x 370 x 160 mm Cassetta antincendio a muro UNI 45 in acciaio verniciata rossa completa di manichetta diametro nominale 45 a norma UNI 9487 con raccordi e manicotti in ottone, rubinetto idrante diametro 1 1/2" UNI 45, lancia in rame UNI 45 con getto variabile a norma UNI EN 671/2, posta in opera completa di portello con lastra trasparente in materiale plastico preformato per la rottura (safe crash), escluse le opere murarie, manichetta da 20 m, 600 x 370 x 160 mm					
	22CL.PR.20.60300 - Cassetta antincendio a muro, manichetta da 20 m, 600 x 370 x 160 mm	cad	1,0000	92,92	92,920	1,0000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,2000	24,13	28,956	1,2000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,2000	28,96	34,752	1,2000
	22CL.PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili	%	1,55	10,00	15,500	1,55
					25,819	
	(SPESE GENERALI)15%*172.128					
	Totale analizzato	cad	1,0000		197,947	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 197,95					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
32	**Analisi 22CL.PR.S.0640.30.c** DISPOSITIVI ANTINCENDIO CASSETTE ANTINCENDIO Cassetta antincendio a muro UNI 45 in acciaio verniciata rossa completa di manichetta da 25 m, 600 x 370 x 160 mm Cassetta antincendio a muro UNI 45 in acciaio verniciata rossa completa di manichetta diametro nominale 45 a norma UNI 9487 con raccordi e manicotti in ottone, rubinetto idrante diametro 1 1/2" UNI 45, lancia in rame UNI 45 con getto variabile a norma UNI EN 671/2, posta in opera completa di portello con lastra trasparente in materiale plastico preformato per la rottura (safe crash), escluse le opere murarie, manichetta da 25 m, 600 x 370 x 160 mm					
	22CL.PR.20.60310 - Cassetta antincendio a muro, manichetta da 25 m, 600 x 370 x 160 mm	cad	1,0000	101,55	101,550	1,0000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,2000	24,13	28,956	1,2000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,2000	28,96	34,752	1,2000
	22CL.PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili	%	1,64	10,00	16,400	1,64
					27,249	
	(SPESE GENERALI)15%*181.658					
	Totale analizzato	cad	1,0000		208,907	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione **Euro/cad 208,91**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
33	**Analisi 22CL.PR.S.0640.30.d** DISPOSITIVI ANTINCENDIO CASSETTE ANTINCENDIO Cassetta antincendio a muro UNI 45 in acciaio verniciata rossa completa di manichetta da 30 m, 600 x 370 x 160 mm Cassetta antincendio a muro UNI 45 in acciaio verniciata rossa completa di manichetta diametro nominale 45 a norma UNI 9487 con raccordi e manicotti in ottone, rubinetto idrante diametro 1 1/2" UNI 45, lancia in rame UNI 45 con getto variabile a norma UNI EN 671/2, posta in opera completa di portello con lastra trasparente in materiale plastico preformato per la rottura (safe crash), escluse le opere murarie, manichetta da 30 m, 600 x 370 x 160 mm					
	22CL.PR.20.60320 - Cassetta antincendio a muro, manichetta da 30 m, 600 x 370 x 160 mm	cad	1,0000	109,70	109,700	1,0000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,2000	24,13	28,956	1,2000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,2000	28,96	34,752	1,2000
	22CL.PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili	%	1,72	10,00	17,200	1,72
					28,591	
	(SPESE GENERALI)15%*190.608					
	Totale analizzato	cad	1,0000		219,199	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 219,20					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
34	**Analisi 22CL.PR.S.0640.40.a** DISPOSITIVI ANTINCENDIO CASSETTE ANTINCENDIO Cassetta portaestintore in acciaio verniciata rossa con portello in alluminio e lastra trasparente in materiale plastico preformata per la rottura (safe crash), dimensione 320 x 600 x 250 mm					
	22CL.PR.20.60330 - Cassetta portaestintore in acciaio dimensione 320 x 600 x 250	cad	1,0000	55,83	55,830	1,0000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4200	24,13	10,135	0,4200
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4200	28,96	12,163	0,4200
	22CL.PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili	%	0,78	10,00	7,800	0,78
					12,889	
	(SPESE GENERALI)15%*85.928					
	Totale analizzato	cad	1,0000		98,817	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione **Euro/cad 98,82**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
35	**Analisi 22CL.PR.S.0640.40.b** DISPOSITIVI ANTINCENDIO CASSETTE ANTINCENDIO Cassetta portaestintore in acciaio verniciata rossa con portello in alluminio e lastra trasparente in materiale plastico preformata per la rottura (safe crash), dimensione 320 x 800 x 250 mm					
	22CL.PR.20.60340 - Cassetta portaestintore in acciaio dimensione 320 x 800 x 250 mm	cad	1,0000	58,04	58,040	1,0000
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4200	24,13	10,135	0,4200
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4200	28,96	12,163	0,4200
	22CL.PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili	%	0,80	10,00	8,000	0,80
	(SPESE GENERALI)15%*88.338				13,251	
	Totale analizzato	cad	1,0000		101,589	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 101,59					

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - OPERE CIVILI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
1	**Analisi 22CL.PR.S.0710.10.a** Sorveglianza o segnalazione diurna dei lavori Sorveglianza o segnalazione diurna dei lavori con operatore. Valutato per ogni ora per effettivo servizio per ciascun operatore addetto					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,0000	24,13	24,130	1,0000
	24.130*(SPESE GENERALI)15%				3,620	
	Totale analizzato	h	1,00		27,750	
	Prezzo di applicazione Euro/h 27,75					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
2	**Analisi 22CL.PR.S.0710.10.b** Sorveglianza o segnalazione notturna dei lavori Sorveglianza o segnalazione notturna dei lavori con operatore. Valutato per ogni ora per effettivo servizio per ciascun operatore addetto					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,0000	24,13	24,130	1,0000
	22CL.PR.20.60350 - Maggiorazione notturna				4,826	
	24.130*20%					
	28.956*(SPESE GENERALI)15%				4,343	
	Totale analizzato	h	1,00		33,299	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/h 33,30					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
3	**Analisi 22CL.PR.S.0720.10.a** Sorveglianza armata diurna					
	22CL.RU.1.6.6.a - Costo diurno orario GPG	ora	1,0000	27,83	27,830	1,0000
					4,175	
	27.830*(SPESE GENERALI)15%					
	Totale analizzato	h	1,00		32,005	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/h 32,01					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
4	**Analisi 22CL.PR.S.0720.10.b** Sorveglianza armata notturna					
	22CL.RU.1.6.6.b - Costo notturno orario GPG	ora	1,0000	28,76	28,760	1,0000
	22CL.PR.20.60350 - Maggiorazione notturna				5,752	
	28.760*20%				5,177	
	(SPESE GENERALI)15%*34.512					
	Totale analizzato	h	1,00		39,689	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/h 39,69					

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - OPERE CIVILI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
1	**Analisi 22CL.PR.S.0810.10.a** Approvvigionamento, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale a fine lavori					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	3,5000	24,13	84,455	3,5000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	3,5000	28,96	101,360	3,5000
	22CL.PR.2.12010.g - Abete in travi scorzate	mc	0,0830	390,60	32,420	0,0830
	22CL.PR.20.1040 - Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	mc	0,1250	318,37	39,796	0,1250
	22CL.PR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0250	415,80	10,395	0,0250
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,0500	87,98	4,399	0,0500
	22CL.PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili	%	2,35	10,00	23,500	2,35
					44,449	
	(SPESE GENERALI)15%*296.325					
	Totale analizzato	mc	1,0000		340,774	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 340,77					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
2	**Analisi 22CL.PR.S.0810.20.a** Noleggio del materiale per un mese					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0010	24,13	0,024	0,0010
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0010	28,96	0,029	0,0010
	22CL.PR.20.20130 - Tubo per ponteggio tubolare 48 mm compresi basette, spinotti, rotelle	m	0,023000	8,14	0,187	0,023000
	22CL.PR.20.20140 - Giunto per ponteggio tubolare	cad	0,0210	3,25	0,068	0,0210
	22CL.PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili	%	0,02	10,00	0,200	0,02
					0,076	
	(SPESE GENERALI)15%*0.508					
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		0,584	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 0,58					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
3	**Analisi 22CL.PR.S.0810.20.b** Approvvigionamento, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale a fine lavori					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0750	24,13	1,810	0,0750
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,0750	26,86	2,015	0,0750
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0750	28,96	2,172	0,0750
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,0035	87,98	0,308	0,0035
	22CL.PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili	%	0,04	10,00	0,400	0,04
					1,006	
	(SPESE GENERALI)15%*6.705					
	Totale analizzato	cad	1,0000		7,711	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 7,71					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
4	**Analisi 22CL.PR.S.0810.30.a**					
	Noleggio del materiale per un mese					
	22CL.PR.20.14030.a - Puntello metallico regolabile	cad	0,0170	35,00	0,595	0,0170
	22CL.PR.20.14030.b - Morali in legname	mc	0,0001	328,74	0,033	0,0001
					0,094	
	(SPESE GENERALI)15%*0.628					
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		0,722	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 0,72					

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - OPERE CIVILI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
5	**Analisi 22CL.PR.S.0810.30.b** Approvvigionamento, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale a fine lavori					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,0730	24,13	1,761	0,0730
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,0730	28,96	2,114	0,0730
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,0020	87,98	0,176	0,0020
	22CL.PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili	%	0,04	10,00	0,400	0,04
					0,668	
	(SPESE GENERALI)15%*4.451					
	Totale analizzato	cad	1,0000		5,119	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 5,12					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
6	**Analisi 22CL.PR.S.0810.40.a** Noleggio del materiale per un mese					
	22CL.PR.20.10430 - Sistema di puntellatura per solette piene in calcestruzzo con torre in acciaio: Costo di utilizzo per un mese	mq/30gg	0,0027	1 150,00	3,105	0,0027
	(SPESE GENERALI)15%*3.105				0,466	
	Totale analizzato	mq/30gg	1,0000		3,571	
	Arrotondamento				-0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/mq/30gg 3,57					

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - OPERE CIVILI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
7	**Analisi 22CL.PR.S.0810.40.b** Approvvigionamento, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale a fine lavori					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2500	24,13	6,033	0,2500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2500	28,96	7,240	0,2500
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,0320	87,98	2,815	0,0320
	22CL.PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili	%	0,13	10,00	1,300	0,13
	(SPESE GENERALI)15%*17.388				2,608	
	Totale analizzato	mq	1,0000		19,996	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 20,00					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
8	**Analisi 22CL.PR.S.0810.50.a** moduli da 2,4 m x 1,2 m con spessori sostenibili della soletta fino a 26 cm: costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese					
	22CL.PR.20.10440 - Sistema di puntellatura per solette piene in calcestruzzo con torre in alluminio con moduli da 2.4 m x 1.2 m: Costo di utilizzo per un mese	mq/30gg	0,0024	820,00	1,968	0,0024
	(SPESE GENERALI)15%*1.968				0,295	
	Totale analizzato	mq/30gg	1,0000		2,263	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq/30gg 2,26					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
9	**Analisi 22CL.PR.S.0810.50.b** moduli da 2,4 m x 1,2 m con spessori sostenibili della soletta fino a 26 cm: per ogni armo e disarmo dell'attrezzatura					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1200	24,13	2,896	0,1200
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1200	28,96	3,475	0,1200
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,0330	87,98	2,903	0,0330
	22CL.PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili	%	0,08	10,00	0,800	0,08
					1,511	
	(SPESE GENERALI)15%*10.074					
	Totale analizzato	mq	1,0000		11,585	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 11,59					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
10	**Analisi 22CL.PR.S.0810.50.c**					
	moduli da 1,8 m x 1,2 m con spessori sostenibili della soletta da 28 cm a 48 cm: costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese					
	22CL.PR.20.10450 - Sistema di puntellatura per solette piene in calcestruzzo con torre in alluminio con moduli da 1.8 m x 1.2 m: Costo di utilizzo per un mese	mq/30gg	0,0032	850,00	2,720	0,0032
	(SPESE GENERALI)15%*2.720				0,408	
	Totale analizzato	mq/30gg	1,0000		3,128	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/mq/30gg 3,13					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
11	**Analisi 22CL.PR.S.0810.50.d** moduli da 1,8 m x 1,2 m con spessori sostenibili della soletta da 28 cm a 48 cm: per ogni armo e disarmo dell'attrezzatura					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1500	24,13	3,620	0,1500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,1500	28,96	4,344	0,1500
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,0440	87,98	3,871	0,0440
	22CL.PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili	%	0,11	10,00	1,100	0,11
					1,940	
	(SPESE GENERALI)15%*12.935					
	Totale analizzato	mq	1,0000		14,875	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 14,88					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
12	**Analisi 22CL.PR.S.0810.50.e** moduli da 1,2 m x 1,2 m con spessori sostenibili della soletta da 50 cm a 65 cm: costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese					
	22CL.PR.20.10460 - Sistema di puntellatura per solette piene in calcestruzzo con torre in alluminio con moduli da 1.2 m x 1.2 m: Costo di utilizzo per un mese	mq/30gg	0,0048	720,00	3,456	0,0048
	(SPESE GENERALI)15%*3.456				0,518	
	Totale analizzato	mq/30gg	1,0000		3,974	
	Arrotondamento				-0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq/30gg 3,97					

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - OPERE CIVILI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
13	**Analisi 22CL.PR.S.0810.50.f**					
	moduli da 1,2 m x 1,2 m con spessori sostenibili della soletta da 50 cm a 65 cm: per ogni armo e disarmo dell'attrezzatura					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2150	24,13	5,188	0,2150
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2150	28,96	6,226	0,2150
	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp	ora	0,0650	87,98	5,719	0,0650
	22CL.PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili	%	0,16	10,00	1,600	0,16
					2,810	
	(SPESE GENERALI)15%*18.733					
	Totale analizzato	mq	1,0000		21,543	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 21,54					

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - OPERE CIVILI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
14	**Analisi 22CL.PR.S.0820.10.a** Per luci nette fino a 3 m					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5500	24,13	13,272	0,5500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,5500	28,96	15,928	0,5500
	22CL.PR.2.12010.g - Abete in travi scorzate	mc	0,0174	390,60	6,796	0,0174
	22CL.PR.2.12010.a - Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	mc	0,0430	394,78	16,976	0,0430
	22CL.PR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore 25 mm	mc	0,0012	365,80	0,439	0,0012
	22CL.PR.2.26070.b - MINUTERIE METALLICHE Chiodi per carpenterie 20x100	kg	3,6000	0,73	2,628	3,6000
	22CL.AT.10.2030.a - ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,0800	2,90	0,232	0,0800
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0400	70,21	2,808	0,0400
	22CL.AT.10.3020.a - SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	0,1600	32,26	5,162	0,1600
					9,636	
	(SPESE GENERALI)15%*64.241					
	Totale analizzato	mq	1,0000		73,877	
	Arrotondamento				0,003	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 73,88**					

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - OPERE CIVILI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
15	**Analisi 22CL.PR.S.0820.10.b** Per luci netta comprese tra 3 m e 5 m					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,9000	24,13	21,717	0,9000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,9000	28,96	26,064	0,9000
	22CL.PR.2.12010.g - Abete in travi scorzate	mc	0,0186	390,60	7,265	0,0186
	22CL.PR.2.12010.a - Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	mc	0,0400	394,78	15,791	0,0400
	22CL.PR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore 25 mm	mc	0,0014	365,80	0,512	0,0014
	22CL.PR.2.26070.b - MINUTERIE METALLICHE Chiodi per carpenterie 20x100	kg	3,6000	0,73	2,628	3,6000
	22CL.AT.10.2030.a - ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,0800	2,90	0,232	0,0800
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0400	70,21	2,808	0,0400
	22CL.AT.10.3020.a - SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	0,1600	32,26	5,162	0,1600
					12,327	
	(SPESE GENERALI)15%*82.179					
	Totale analizzato	mq	1,0000		94,506	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione Euro/mq 94,51					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
16	**Analisi 22CL.PR.S.0820.10.c** Per luci netta comprese tra 5 m e 10 m					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	1,2550	24,13	30,283	1,2550
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,2550	28,96	36,345	1,2550
	22CL.PR.2.12010.g - Abete in travi scorzate	mc	0,0168	390,60	6,562	0,0168
	22CL.PR.2.12010.a - Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	mc	0,0520	394,78	20,529	0,0520
	22CL.PR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore 25 mm	mc	0,0018	365,80	0,658	0,0018
	22CL.PR.2.26070.b - MINUTERIE METALLICHE Chiodi per carpenterie 20x100	kg	3,6000	0,73	2,628	3,6000
	22CL.AT.10.2030.a - ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,0800	2,90	0,232	0,0800
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0400	70,21	2,808	0,0400
	22CL.AT.10.3020.a - SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	0,2000	32,26	6,452	0,2000
					15,975	
	(SPESE GENERALI)15%*106.497					
	Totale analizzato	mq	1,0000		122,472	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 122,47**					

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - OPERE CIVILI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
17	**Analisi 22CL.PR.S.0820.20.a** Per luci nette fino a 3 m					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2800	24,13	6,756	0,2800
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2800	28,96	8,109	0,2800
	22CL.PR.2.12010.g - Abete in travi scorzate	mc	0,0019	390,60	0,742	0,0019
	22CL.PR.2.12010.a - Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	mc	0,0038	394,78	1,500	0,0038
	22CL.PR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore 25 mm	mc	0,0001	365,80	0,037	0,0001
	22CL.PR.2.26070.b - MINUTERIE METALLICHE Chiodi per carpenterie 20x100	kg	1,6000	0,73	1,168	1,6000
	22CL.AT.10.2030.a - ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,0080	2,90	0,023	0,0080
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0040	70,21	0,281	0,0040
	22CL.AT.10.3020.a - SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	0,0160	32,26	0,516	0,0160
					2,870	
	(SPESE GENERALI)15%*19.132					
	Totale analizzato	mq	1,0000		22,002	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 22,00**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
18	**Analisi 22CL.PR.S.0820.20.b** Per luci netta comprese tra 3 m e 5 m					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,4500	24,13	10,859	0,4500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,4500	28,96	13,032	0,4500
	22CL.PR.2.12010.g - Abete in travi scorzate	mc	0,0019	390,60	0,742	0,0019
	22CL.PR.2.12010.a - Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	mc	0,0038	394,78	1,500	0,0038
	22CL.PR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore 25 mm	mc	0,0001	365,80	0,037	0,0001
	22CL.PR.2.26070.b - MINUTERIE METALLICHE Chiodi per carpenterie 20x100	kg	1,6000	0,73	1,168	1,6000
	22CL.AT.10.2030.a - ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,0080	2,90	0,023	0,0080
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0040	70,21	0,281	0,0040
	22CL.AT.10.3020.a - SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	0,0160	32,26	0,516	0,0160
					4,224	
	(SPESE GENERALI)15%*28.158					
	Totale analizzato	mq	1,0000		32,382	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 32,38**					

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - OPERE CIVILI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
19	**Analisi 22CL.PR.S.0820.20.c** Per luci netta comprese tra 5 m e 10 m					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,6000	24,13	14,478	0,6000
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,6000	28,96	17,376	0,6000
	22CL.PR.2.12010.g - Abete in travi scorzate	mc	0,0019	390,60	0,742	0,0019
	22CL.PR.2.12010.a - Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	mc	0,0038	394,78	1,500	0,0038
	22CL.PR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore 25 mm	mc	0,0001	365,80	0,037	0,0001
	22CL.PR.2.26070.b - MINUTERIE METALLICHE Chiodi per carpenterie 20x100	kg	1,6000	0,73	1,168	1,6000
	22CL.AT.10.2030.a - ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,0080	2,90	0,023	0,0080
	22CL.AT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp	ora	0,0040	70,21	0,281	0,0040
	22CL.AT.10.3020.a - SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	0,0160	32,26	0,516	0,0160
	(SPESE GENERALI)15%*36.121				5,418	
	Totale analizzato	mq	1,0000		41,539	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione **Euro/mq 41,54**					

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2022 - OPERE CIVILI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
1	**Analisi 22CL.PR.S.0910.10.a** MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO Mascherina facciale ad usop medico (Mascherina chirurgica) ad alto potere filtrante tipo II conforme CE secondo D. Leg.vo 46/97 e successive modifiche attuativo della Dir. CEE 93/42 (sino ad entrata in vigore del regolamento (UE) 2017/745 in sigla MDR - Medical Devices Regulation). Mascherina monouso a tre strati, due strati esterni di tessuto non tessuto e uno strato intermedio ad alta efficienza filtrante. Durata massima di utilizzo 4 ore a mascherina.					
	22CL.PR.20.60351 - Mascherina facciale ad uso medico	cad	1,0000	0,50	0,500	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*0.500				0,075	
	Totale analizzato	cad	1,0000		0,575	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 0,58					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
2	**Analisi 22CL.PR.S.0910.10.b** SEMIMASCHERA FILTRANTE FFP2 CON VALVOLA Semimaschera filtrante FFP2 con valvola di esalazione rispettosi dei requisiti della Normativa Europea EN149:2001 + A1:2009, da utilizzare per proteggere le vie respiratorie di da particelle solide e liquide non volatili; con elastici in polipropilene, graffette in acciaio, schiuma di tenuta in poliuretano, stringinaso in alluminio, filtro e valvola in polipropilene e diaframma valvola in polisoprene: FFP2 peso massimo 15 grammi					
	22CL.PR.20.60352 - Semimaschera filtrante FFP2	cad	1,0000	6,00	6,000	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*6				0,900	
	Totale analizzato	cad	1,0000		6,900	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 6,90					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
3	**Analisi 22CL.PR.S.0910.10.c**					
	SEMIMASCHERA FILTRANTE FFP3 CON VALVOLA					
	Semimaschera filtrante FFP3 con valvola di esalazione rispettosi dei requisiti della Normativa Europea EN149:2001 + A1:2009, da utilizzare per proteggere le vie respiratorie di da particelle solide e liquide non volatili; con elastici in polipropilene, graffette in acciaio, schiuma di tenuta in poliuretano, stringinaso in alluminio, filtro e valvola in polipropilene e diaframma valvola in polisoprene: FFP3 peso massimo 15 grammi					
	22CL.PR.20.60353 - Semimaschera filtrante FFP3	cad	1,0000	6,70	6,700	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*6.700				1,005	
	Totale analizzato	cad	1,0000		7,705	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 7,71					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
4	**Analisi 22CL.PR.S.0910.10.d** OCCHIALI A MASCHERINA PER LA PROTEZIONE DI VISO ED OCCHI Occhiali a mascherina per la protezione di viso ed occhi comprensivo di lente di acetato incolore, antigraffio, classe ottica 1, marcatura EN 166 F 34 (F: resistenza allimpatto (45 m/s), 3: protezione da gocce e spruzzi, 4: protezione da polveri grossolane) con trattamento anti-appannamento					
	22CL.PR.20.60354 - Occhiali a mascherina	cad	1,0000	12,50	12,500	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*12.500				1,875	
	Totale analizzato	cad	1,0000		14,375	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 14,38					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
5	**Analisi 22CL.PR.S.0910.10.e** SCHERMO FACCIALE (VISIERA) PER LA PROTEZIONE DI VISO ED OCCHI Visiera per la protezione di viso ed occhi in policarbonato incolore, trasparente, antiriflesso mm. 200, antigraffio, classe ottica 1, UNI EN 166:2004 F 34 (F: resistenza allimpatto (45 m/s), protezione da gocce e spruzzi, protezione da polveri grossolane con trattamento anti-appannamento					
	22CL.PR.20.60355 - Visiera	cad	1,0000	13,50	13,500	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*13.500				2,025	
	Totale analizzato	cad	1,0000		15,525	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 15,53					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
6	**Analisi 22CL.PR.S.0910.10.f**					
	GUANTO MEDICALE DI PROTEZIONE MONOUSO IN LATTICE					
	Guanto medicale di protezione monouso in lattice conforme a UNI EN 420:2010, UNI EN455-1:2002, 455-2:2015, 455-3:2015, 455-4:2009. Confezione da 100					
	22CL.PR.20.60356 - Guanto medicale monouso in lattice. Conferizione 100 pz	cad	1,0000	9,50	9,500	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*9.500				1,425	
	Totale analizzato	100 pz	1,00		10,925	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/100 pz 10,93					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
7	**Analisi 22CL.PR.S.0910.10.g** GUANTO DI PROTEZIONE LUNGO MONOUSO IN LATTICE Guanto di protezione lungo monouso in lattice con palmo antiscivolo, conforme a UNI EN 420:2010, UNI EN 388:2019, UNI EN 374-1:2018, UNI EN 374-2:2020, UNI EN ISO 374-4:2020. Lunghezza 33 cm, in lattice, interno floccato, spess. 0,40 mm. Confezione da 100					
	22CL.PR.20.60357 - Guanto di protezione monouso in lattice. Conferizione 100 pz	cad	1,0000	10,50	10,500	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*10.500				1,575	
	Totale analizzato	100 pz	1,00		12,075	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/100 pz 12,08					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
8	**Analisi 22CL.PR.S.0910.10.h** GUANTO DI PROTEZIONE MONOUSO IN NITRILE Guanto di protezione monouso in nitrile conforme a UNI EN 420:2010, UNI EN 374-1:2018, UNI EN 374-2:2020, UNI EN ISO 374-4:2020. A paio					
	22CL.PR.20.60358 - Guanto di protezione monouso in nitrile	cad	1,0000	0,55	0,550	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*0.550				0,083	
	Totale analizzato	cad	1,0000		0,633	
	Arrotondamento				-0,003	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 0,63					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
9	**Analisi 22CL.PR.S.0910.10.i** TUTA DI PROTEZIONE MONOUSO CON CAPPUCCIO Tuta di protezione monouso con cappuccio in tessuto microporoso, conforme alle norme UNI EN 13034:2009, UNI EN ISO 13982-1:2011, UNI EN 14126:2004, categoria III (Regolamento (UE) 2016/425) per la protezione contro agenti chimici liquidi (Tipo 6-B) e protezione da particelle solide disperse nellaria (Tipo 5-B), ed adatto alla protezione contro gli agenti infettivi.					
	22CL.PR.20.60359 - Tuta di protezione monouso con cappuccio	cad	1,0000	7,00	7,000	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*7				1,050	
	Totale analizzato	cad	1,0000		8,050	
	Prezzo di applicazione **Euro/cad 8,05**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
10	**Analisi 22CL.PR.S.0910.10.j** TUTA DI PROTEZIONE MONOUSO CON CAPPUCCIO AD ALTA VISIBILITA' Tuta di protezione monouso con cappuccio ad alta visibilita', conforme alle norme UNI EN 14126:2004 , UNI EN ISO 20471:2017, categoria III (Regolamento (UE) 2016/425) per la protezione contro agenti chimici liquidi (Tipo 6-B) e protezione da particelle solide disperse nellaria (Tipo 5-B), ed adatto alla protezione contro gli agenti infettivi					
	22CL.PR.20.60360 - Tuta di protezione monouso con cappuccio ad alta visibilità	cad	1,0000	7,50	7,500	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*7.500				1,125	
	Totale analizzato	cad	1,0000		8,625	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 8,63					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
11	**Analisi 22CL.PR.S.0910.10.k** TUTA DI PROTEZIONE MONOUSO CON CAPPUCCIO AD ALTA DENSITA' Tuta di protezione monouso con cappuccio in fibre di polietilene ad alta densita', conforme alle norme UNI EN 14126:2004 , UNI EN ISO 20471:2017, categoria III (Regolamento (UE) 2016/425) per la protezione contro agenti chimici liquidi (Tipo 6-B) e protezione da particelle solide disperse nellaria (Tipo 5-B), ed adatto alla protezione contro gli agenti infettivi					
	22CL.PR.20.60361 - Tuta di protezione monouso con cappuccio ad alta densità	cad	1,0000	8,50	8,500	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*8.500				1,275	
	Totale analizzato	cad	1,0000		9,775	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 9,78					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
12	**Analisi 22CL.PR.S.0910.10.l**					
	SOLUZIONE IDROALCOLICA DA 100 ML					
	Dotazione di soluzione idralcolica per igienizzazione e disinfezione personale (alcool > 70%) da 100 ml inclusi i dispenser personali					
	22CL.PR.20.60362 - Soluzione idroalcolica da 100 ml	cad	1,0000	2,50	2,500	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*2.500				0,375	
	Totale analizzato	cad	1,0000		2,875	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 2,88					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
13	**Analisi 22CL.PR.S.0920.10.a** BLOCCO INDIPENDENTE DI LAVAGGIO MANI PRIMO MESE Blocco indipendente per lavaggio delle mani, comprensivo di trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base e manutenzione. Compreso altresì servizio di adeguata pulizia giornaliera, lo scarico dei rifiuti presso siti autorizzati, esclusi la sanificazione periodica e gli oneri di conferimento in discarica. Per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto, montaggio e smontaggio					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5500	24,13	13,272	0,5500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2200	28,96	6,371	0,2200
	22CL.PR.20.60374 - Disinfettante a base di perossido di idrogeno allo 0,5%, in bottigli da 1 lt	cad	1,5000	3,30	4,950	1,5000
	22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA Nolo a caldo per autocarro con gruetta per carichi fino a 4000 kg	ora	0,1200	54,69	6,563	0,1200
	22CL.PR.20.60363 - Noleggio blocco indipendente per lavaggio mani	cad/30gg	1,0000	80,00	80,000	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*111.156				16,673	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		127,829	
	Arrotondamento				0,001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 127,83					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
14	**Analisi 22CL.PR.S.0920.10.b** BLOCCO INDIPENDENTE DI LAVAGGIO MANI PER OGNI PERIODO SUCCESSIVO Blocco indipendente per lavaggio delle mani, comprensivo di trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base e manutenzione. Compreso altresì servizio di adeguata pulizia giornaliera, lo scarico dei rifiuti presso siti autorizzati, esclusi la sanificazione periodica e gli oneri di conferimento in discarica. Per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3300	24,13	7,963	0,3300
	22CL.PR.20.60363 - Noleggio blocco indipendente per lavaggio mani	cad/30gg	1,0000	80,00	80,000	1,0000
	22CL.PR.20.60373 - Disinfettante a base di cloro allo 0,1%, tipo candeggina, in bottigli da 1 lt	cad	1,5000	2,30	3,450	1,5000
					13,712	
	(SPESE GENERALI)15%*91.413					
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		105,125	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 105,13					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
15	**Analisi 22CL.PR.S.0920.10.c** POSTAZIONE IGIENICA DEDICATA AL PERSONALE ESTERNO PRIMO MESE Nolo mensile di postazione igienica dedicata, per personale esterno al cantiere. In materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, dotata di WC alla turca e lavabo, completa di serbatoio di raccolta delle acque nere dalla capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo di acqua per il lavabo e per lo scarico di almeno 50 l e di connessioni idrauliche per acque chiare e scure, impianto elettrico e di illuminazione. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base e manutenzione. Compreso altresì servizio di adeguata pulizia giornaliera, lo scarico dei rifiuti presso siti autorizzati, esclusi la sanificazione periodica e gli oneri di conferimento in discarica. Per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto, montaggio e smontaggio					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5500	24,13	13,272	0,5500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2200	28,96	6,371	0,2200
	22CL.PR.20.60374 - Disinfettante a base di perossido di idrogeno allo 0,5%, in bottigli da 1 lt	cad	1,8000	3,30	5,940	1,8000
	22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA Nolo a caldo per autocarro con gruetta per carichi fino a 4000 kg	ora	0,1200	54,69	6,563	0,1200
	22CL.PR.20.60364 - Noleggio postazione igienica per personale esterno	cad/30gg	1,0000	100,00	100,000	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*132.146				19,822	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		151,968	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione **Euro/cad/30gg 151,97**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
16	**Analisi 22CL.PR.S.0920.10.d** POSTAZIONE IGIENICA DEDICATA AL PERSONALE ESTERNO PER OGNI PERIODO SUCCESSIVO					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3300	24,13	7,963	0,3300
	22CL.PR.20.60364 - Noleggio postazione igienica per personale esterno	cad/30gg	1,0000	100,00	100,000	1,0000
	22CL.PR.20.60373 - Disinfettante a base di cloro allo 0,1%, tipo candeggina, in bottigli da 1 lt	cad	1,8000	2,30	4,140	1,8000
	(SPESE GENERALI)15%*112.103				16,815	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		128,918	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 128,92					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
17	**Analisi 22CL.PR.S.0920.10.e** BOX PER ISOLAMENTO LAVORATORE CON SOSPETTO CONTAGIO PRIMO MESE Box per isolamento lavoratore con contagio sospetto, delle dimensioni indicative di di 2,40 x 2,40 m, comprensivo di trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base e manutenzione. Compreso altresì servizio di adeguata pulizia giornaliera, lo scarico dei rifiuti presso siti autorizzati, esclusi la sanificazione periodica e gli oneri di conferimento in discarica. Per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto, montaggio e smontaggio					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,5500	24,13	13,272	0,5500
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2200	28,96	6,371	0,2200
	22CL.PR.20.60374 - Disinfettante a base di perossido di idrogeno allo 0,5%, in bottigli da 1 lt	cad	1,8000	3,30	5,940	1,8000
	22CL.AT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA Nolo a caldo per autocarro con gruetta per carichi fino a 4000 kg	ora	0,1200	54,69	6,563	0,1200
	22CL.PR.20.60365 - Nolo Box per isolamento lavoratore con contagio sospetto	cad/30gg	1,0000	130,00	130,000	1,0000
					24,322	
	(SPESE GENERALI)15%*162.146					
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		186,468	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 186,47					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
18	**Analisi 22CL.PR.S.0920.10.f**					
	BOX PER ISOLAMENTO LAVORATORE CON SOSPETTO CONTAGIO PER OGNI PERIODO SUCCESSIVO					
	Box per isolamento lavoratore con contagio sospetto, delle dimensioni indicative di di 2,40 x 2,40 m, comprensivo di trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base e manutenzione. Compreso altresì servizio di adeguata pulizia giornaliera, lo scarico dei rifiuti presso siti autorizzati, esclusi la sanificazione periodica e gli oneri di conferimento in discarica. Per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,3300	24,13	7,963	0,3300
	22CL.PR.20.60365 - Nolo Box per isolamento lavoratore con contagio sospetto	cad/30gg	1,0000	130,00	130,000	1,0000
	22CL.PR.20.60373 - Disinfettante a base di cloro allo 0,1%, tipo candeggina, in bottigli da 1 lt	cad	1,8000	2,30	4,140	1,8000
					21,315	
	(SPESE GENERALI)15%*142.103					
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		163,418	
	Arrotondamento				0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 163,42					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
19	**Analisi 22CL.PR.S.0920.10.g** SISTEMA DI VENTILAZIONE FORZATA E CONTINUA PRIMO MESE Sistema di aspirazione ed espulsione forzata e continua costituito da aspiratore elicoidale con portata fino a 1500 mc/h, comprensivo di installazione, opere accessorie, condotto di espulsione, collegamenti impiantistici, inclusi consumi, pulizia e manutenzione. Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese.					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,2200	24,13	5,309	0,2200
	22CL.RU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,2200	28,96	6,371	0,2200
	22CL.PR.20.60366 - Nolo sistema di aspirazione ed espulsione forzata e continua con portata fino a 1500 mc/h	cad/30gg	1,0000	45,00	45,000	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*56.680				8,502	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		65,182	
	Arrotondamento				-0,002	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 65,18					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
20	**Analisi 22CL.PR.S.0920.10.h** SISTEMA DI VENTILAZIONE FORZATA E CONTINUA PER OGNI PERIODO SUCCESSIVO Sistema di aspirazione ed espulsione forzata e continua costituito da aspiratore elicoidale con portata fino a 1500 mc/h, comprensivo di consumi, pulizia e manutenzione. Nolo per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione					
	22CL.PR.20.60366 - Nolo sistema di aspirazione ed espulsione forzata e continua con portata fino a 1500 mc/h	cad/30gg	1,0000	45,00	45,000	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*45				6,750	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		51,750	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 51,75					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
21	**Analisi 22CL.PR.S.0920.20.a** TERMOMETRO DIGITALE AD INFRAROSSI NO CONTACT Fornitura di termometro digitale ad infrarossi no contact conforme alle Direttive CEE 93/42 (sino ad entrata in vigore del regolamento (UE) 2017/745 in sigla MDR - Medical Devices Regulation) e 2007/47/CE sui dispositivi medici, con temperatura impostabile in Celsius o Fahrenheit, Accuratezza minima di ± 0.3 gradiC (0.6 gradiF) e Responsivita' pari ad 1 sec.					
	22CL.PR.20.60367 - Termometro digitale ad infrarossi no contact	cad	1,0000	87,00	87,000	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*87				13,050	
	Totale analizzato	cad	1,0000		100,050	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 100,05					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
22	**Analisi 22CL.PR.S.0920.20.b** NOLO SCHERMO DI CONTROLLO PER RILEVAZIONE INTEGRATA DI TEMPERATURA CORPOREA E PRESENZA MASCHERINA CON TECNOLOGIA BIOMETRICA FACCIALE Schermo di controllo per rilevazione integrata di temperatura corporea e presenza mascherina con tecnologia biometrica facciale, per rilevazione temperatura a distanza 0,5-1m (ottimale 0,75m). Allarme temperatura corporea elevata. Elevata precisione rilevamento temperatura con tolleranza ±0.3 gradiC. Rilevazione della temperatura senza contatto. Rilevazione mascherina. Riconoscimento facciale con fulzionalita' di cattura e comparazione. Riconoscimento biometrico a distanza 0,5-2,2m. Velocita' di riconoscimento in 200ms. Montaggio, smontaggio e nolo per ogni mese o frazione					
	22CL.PR.20.60368 - Nolo schermo di controllo per rilevazione integrata di temperatura corporea e presenza mascherina con tecnologia biometrica facciale	cad/30gg	1,0000	55,00	55,000	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*55				8,250	
	Totale analizzato	cad/30gg	1,0000		63,250	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 63,25					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
23	**Analisi 22CL.PR.S.0920.20.c**					
	PANNELLO PROTETTIVO IN PLEXIGLASS					
	Pannello protettivo in plexiglass o altro materiale atto a proteggere i lavoratori da esposizione ad agenti biologici, comprensivo di messa in opera ed eventuale manutenzione (100X75)					
	22CL.RU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,1200	26,86	3,223	0,1200
	22CL.PR.20.60369 - Pannello protettivo in plexiglass cm 100X75	cad	1,0000	105,00	105,000	1,0000
					16,233	
	(SPESE GENERALI)15%*108.223					
	Totale analizzato	cad	1,0000		124,456	
	Arrotondamento				0,004	
	Prezzo di applicazione **Euro/cad 124,46**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
24	**Analisi 22CL.PR.S.0920.20.d** DISPENSER MECCANICO A PEDALE Fornitura, installazionee manutenzione di dispenser di soluzioni idroalcoliche o altro prodotto idoneo, nel rispetto di quanto disciplinato dal Ministero della Salute e normative di riferimento emanate in materia, esclusa la fornitura dei prodotti igienizzanti. dispenser meccanico a piantana con pedale.					
	22CL.PR.20.60375 - Dispenser meccanico a piantana con pedale	cad	1,0000	18,00	18,000	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*18				2,700	
	Totale analizzato	cad	1,0000		20,700	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 20,70					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
25	**Analisi 22CL.PR.S.0920.20.e** DISPENSER MANUALE CON CARTELLO Fornitura, installazione e manutenzione di dispenser di soluzioni idroalcoliche o altro prodotto idoneo, nel rispetto di quanto disciplinato dal Ministero della Salute e normative di riferimento emanate in materia, esclusa la fornitura dei prodotti igienizzanti. dispenser manuale da tavolo volume 500 ml integrato da cartello dedicato, da affiggere a parete o su supporto.					
	22CL.PR.20.60376 - Dispenser manuale da tavolo volume 500 ml integrato da cartello dedicato	cad	1,0000	26,00	26,000	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*26				3,900	
	Totale analizzato	cad	1,0000		29,900	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 29,90					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
26	**Analisi 22CL.PR.S.0920.20.f** DISPENSER ELETTRONICO SU PIANTANA Fornitura, installazione e manutenzione di dispenser di soluzioni idroalcoliche o altro prodotto idoneo, nel rispetto di quanto disciplinato dal Ministero della Salute e normative di riferimento emanate in materia, esclusa la fornitura dei prodotti igienizzanti. dispenser elettronico senza contatto con fotocellula su piantana inclusa.					
	22CL.PR.20.60377 - Dispenser elettronico senza contatto con fotocellula su piantana inclusa	cad	1,0000	130,00	130,000	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*130				19,500	
	Totale analizzato	cad	1,0000		149,500	
	Prezzo di applicazione **Euro/cad 149,50**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
27	**Analisi 22CL.PR.S.0920.20.g** DISPENSER ELETTRONICO A MURO Fornitura, installazione e manutenzione di dispenser di soluzioni idroalcoliche o altro prodotto idoneo, nel rispetto di quanto disciplinato dal Ministero della Salute e normative di riferimento emanate in materia, esclusa la fornitura dei prodotti igienizzanti. dispenser elettronico senza contatto con fotocellula fissato a muro.					
	22CL.PR.20.60378 - Dispenser elettronico senza contatto con fotocellula da fissare a muro	cad	1,0000	50,00	50,000	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*50				7,500	
	Totale analizzato	cad	1,0000		57,500	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 57,50					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
28	**Analisi 22CL.PR.S.0920.30.a**					
	SOLUZIONE IDROALCOLICA PER IGIENIZZAZIONE MANI DA 500 ML					
	SOLUZIONE IDROALCOLICA PER IGIENIZZAZIONE MANI a base di alcool etilico denaturato a 70 gradi in dispenser da 500 ml con dosatore					
	22CL.PR.20.60370 - Soluzione idroalcolica per igienizzazione mani in dispenser da 500 ml con dosatore	cad	1,0000	10,00	10,000	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*10				1,500	
	Totale analizzato	cad	1,0000		11,500	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 11,50					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
29	**Analisi 22CL.PR.S.0920.30.b**					
	SOLUZIONE IDROALCOLICA PER IGIENIZZAZIONE MANI DA 1000 ML					
	SOLUZIONE IDROALCOLICA PER IGIENIZZAZIONE MANI a base di alcool etilico denaturato a 70 gradi in dispenser da 1000 ml con dosatore					
	22CL.PR.20.60371 - Soluzione idroalcolica per igienizzazione mani in dispenser da 500 ml con dosatore	cad	1,0000	16,00	16,000	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*16				2,400	
	Totale analizzato	cad	1,0000		18,400	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 18,40					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
30	**Analisi 22CL.PR.S.0920.30.c**					
	DISINFETTANTE PER AMBIENTI E OGGETTI CONTENENTE ALCOOL ETILICO					
	Disinfettante per ambienti ed oggetti contenente alcool etilico a 70° con denaturazione speciale, completo di tappo spray, in bottiglia da 750 ml					
	22CL.PR.20.60372 - Alcool etilico a 70° con denaturazione speciale completo di tappo spray in bottiglia da 750 ml	cad	1,0000	3,00	3,000	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*3				0,450	
	Totale analizzato	cad	1,0000		3,450	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 3,45					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
31	**Analisi 22CL.PR.S.0920.30.d** DISINFETTANTE PER AMBIENTI E OGGETTI A BASE DI CLORO ALLO 0,1% Disinfettante per ambienti ed oggetti a base di cloro allo 0,1%, tipo candeggina, in bottigli da 1 lt					
	22CL.PR.20.60373 - Disinfettante a base di cloro allo 0,1%, tipo candeggina, in bottigli da 1 lt	cad	1,0000	2,30	2,300	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*2.300				0,345	
	Totale analizzato	cad	1,0000		2,645	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 2,65					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
32	**Analisi 22CL.PR.S.0920.30.e** DISINFETTANTE PER AMBIENTI E OGGETTI A BASE DI PEROSSIDO DI IDROGENO Disinfettante per ambienti ed oggetti a base di perossido di idrogeno allo 0,5%, in bottigli da 1 lt					
	22CL.PR.20.60374 - Disinfettante a base di perossido di idrogeno allo 0,5%, in bottigli da 1 lt	cad	1,0000	3,30	3,300	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*3.300				0,495	
	Totale analizzato	cad	1,0000		3,795	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 3,80					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
33	**Analisi 22CL.PR.S.0930.10.a** COSTI PER INFORMAZIONE DIRETTA DELLE MAESTRANZE Informazione diretta delle maestranze svolta in rispetto delle indicazioni del protocollo di sicurezza e esplicativa del protocollo stesso e della cartellonistica di cantiere. Ogni sei mesi o frazione per ciascun addetto stabilmente impiegato in cantiere					
	22CL.PR.20.60380 - Informazione diretta delle maestranze sul protocollo anticontagio e sulla cartellonistica di cantiere	cad/180 gg	1,00	18,00	18,000	1,00
	(SPESE GENERALI)15%*18				2,700	
	Totale analizzato	cad/180 gg	1,00		20,700	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/180 gg 20,70					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
34	**Analisi 22CL.PR.S.0930.10.b** COSTI PER FORMAZIONE DIRETTA DELLE MAESTRANZE Formazione diretta delle maestranze presso il cantiere o ente competente , per ciascun addetto (compresa la casistica dello smaltimento dei DPI qualora non vi sia la possibilita' di equipararli e smaltirli come RSU). Ogni sei mesi o frazione per ciascun addetto stabilmente impiegato in cantiere					
	22CL.PR.20.60381 - Formazione diretta delle maestranze sulla gestione Covid - 19 in cantiere	cad/180 gg	1,00	32,00	32,000	1,00
	(SPESE GENERALI)15%*32				4,800	
	Totale analizzato	cad/180 gg	1,00		36,800	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/180 gg 36,80					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
35	**Analisi 22CL.PR.S.0930.10.c** RIUNIONE PRELIMINARE/PERIODICA DI COORDINAMENTO Riunione preliminare/periodica di coordinamento, almeno mensile, del CSE con il Datore di lavoro dell'Impresa Affidataria e/o suo delegato, con le rappresentanze sindacali aziendali/organizzazioni sindacali di categoria, con il RSPP aziendale (responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale) e con gli RLS/RLST aziendali (rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali) per l'acquisizione dell'avvenuto adempimento da parte delle Imprese (Affidataria, subappaltatrici, subfornitori, etc.) delle prescrizioni del Protocollo e dei dettati normativi vigenti in materia di contenimento della diffusione della COVID19. Per ciascuna riunione periodica mensile ovvero per ciascuna riunione integrativa prevista dal PSC o richiesta dal CSE					
	22CL.PR.20.60382 - Riunione preliminare/periodica di coordinamento	cad	1,0000	200,00	200,000	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*200				30,000	
	Totale analizzato	cad	1,0000		230,000	
	Prezzo di applicazione **Euro/cad 230,00**					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
36	**Analisi 22CL.PR.S.0930.20.a** CARTELLONISTICA COVID CM 25X35 Fornitura, montaggio e smontaggio di cartellonistica di avvertimento e indicazioni procedure Covid-19 realizzata in PVC. Compresa di fornitura e messa in opera: dim. 25X35					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1000	24,13	2,413	0,1000
	22CL.PR.20.60383 - Cartellonistica Covid dim. 25x35	cad	1,0000	12,00	12,000	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*14.413				2,162	
	Totale analizzato	cad	1,0000		16,575	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 16,58					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
37	**Analisi 22CL.PR.S.0930.20.b** CARTELLONISTICA COVID CM 25X36 Fornitura, montaggio e smontaggio di cartellonistica di avvertimento e indicazioni procedure Covid-19 realizzata in PVC. Compresa di fornitura e messa in opera: dim. 80x100					
	22CL.RU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora	0,1400	24,13	3,378	0,1400
	22CL.PR.20.60384 - Cartellonistica Covid dim. 80x100	cad	1,0000	65,00	65,000	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*68.378				10,257	
	Totale analizzato	cad	1,0000		78,635	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 78,64					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
38	**Analisi 22CL.PR.S.0940.10.a** INTERVENTO DI DISINFEZIONE/IGIENIZZAZIONE MANUALE DI AMBIENTI DI CANTIERE FINO A 150 MC Intervento di disinfezione/igienizzazione manuale di ambienti di cantiere da esegursi con l'uso di prodotti disinfettanti contenenti Alcool etilico a 70 gradi con denaturazione speciale o a base di cloro allo 0,1% (per es. candeggina) da applicare mediante panno liscio di tessuto non tessuto ovvero in fibra sintetica o carta in rotoli. Incluso qualsiasi prodotto necessario per la sanificazione/disinfezione, i DPI degli addetti preposti e qualsiasi onere di smaltimento (fatta eccezione per eventuali situazioni di positività conclamata alla COVID19 dove lo smaltimento dovrà seguire le indicazioni dell'Autorità Sanitaria competente). Per disinfezione/igienizzazione di ambienti di cantiere (es., zone ristoro, spogliatoi, wc, baracche, uffici, zone delledificio che vengono chiuse con serramenti e/o case private ed altri locali provvisori presenti in cantiere) fino a 150 mc. Per ciascun ambiente igienizzato e per ogni singolo intervento					
	22CL.PR.20.60385 - Disinfezione ambienti di cantiere fino a 150 mc	cad	1,0000	50,00	50,000	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*50				7,500	
	Totale analizzato	cad	1,0000		57,500	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 57,50					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
39	**Analisi 22CL.PR.S.0940.10.b** INTERVENTO DI DISINFEZIONE/IGIENIZZAZIONE MANUALE DI AMBIENTI DI CANTIERE OLTRE I 150 MC Intervento di disinfezione/igienizzazione manuale di ambienti di cantiere da esegursi con l'uso di prodotti disinfettanti contenenti Alcool etilico a 70 gradi con denaturazione speciale o a base di cloro allo 0,1% (per es. candeggina) da applicare mediante panno liscio di tessuto non tessuto ovvero in fibra sintetica o carta in rotoli. Incluso qualsiasi prodotto necessario per la sanificazione/disinfezione, i DPI degli addetti preposti e qualsiasi onere di smaltimento (fatta eccezione per eventuali situazioni di positività conclamata alla COVID19 dove lo smaltimento dovrà seguire le indicazioni dell'Autorità Sanitaria competente). Per ciascun ambiente igienizzato e per ogni singolo intervento. Per disinfezione/igienizzazione di ambienti di cantiere (es., zone ristoro, spogliatoi, wc, baracche, uffici, zone delledificio che vengono chiuse con serramenti e/o case private ed altri locali provvisori presenti in cantiere) per ogni mc in più oltre i primi 150 mc					
	22CL.PR.20.60386 - Disinfezione ambienti di cantiere per ogni mc in più oltre i primi 150 mc	mc	1,00	0,80	0,800	1,00
	(SPESE GENERALI)15%*0.800				0,120	
	Totale analizzato	mc	1,0000		0,920	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 0,92					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
40	**Analisi 22CL.PR.S.0940.10.c**					
	INTERVENTO DI DISINFEZIONE/IGIENIZZAZIONE MANUALE DI MEZZI DI CANTIERE					
	Intervento di disinfezione/igienizzazione manuale di mezzi di cantiere da esegursi con l'uso di prodotti disinfettanti contenenti Alcool etilico a 70 gradi con denaturazione speciale o a base di cloro allo 0,1% (per es. candeggina) da applicare mediante panno liscio di tessuto non tessuto ovvero in fibra sintetica o carta in rotoli. Incluso qualsiasi prodotto necessario per la sanificazione/disinfezione, i DPI degli addetti preposti e qualsiasi onere di smaltimento (fatta eccezione per eventuali situazioni di positività conclamata alla COVID19 dove lo smaltimento dovrà seguire le indicazioni dell'Autorità Sanitaria competente).Per sanificazione di mezzi di cantiere (es., cabine di furgoni, autocarri, escavatori, ect). Per ciascun mezzo igienizzato e per ogni singolo intervento					
	22CL.PR.20.60387 - Disinfezione mezzi di cantiere	cad	1,0000	25,00	25,000	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*25				3,750	
	Totale analizzato	cad	1,0000		28,750	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 28,75					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
41	**Analisi 22CL.PR.S.0940.10.d** INTERVENTO DI DISINFEZIONE/IGIENIZZAZIONE MANUALE DI ATTREZZATURE DI CANTIERE FINO A 10 ADDETTI Intervento di disinfezione/igienizzazione manuale di attrezzature di cantiere da esegursi con l'uso di prodotti disinfettanti contenenti Alcool etilico a 70 gradi con denaturazione speciale o a base di cloro allo 0,1% (per es. candeggina) da applicare mediante panno liscio di tessuto non tessuto ovvero in fibra sintetica o carta in rotoli. Incluso qualsiasi prodotto necessario per la disinfezione/igienizzazione, i DPI degli addetti preposti e qualsiasi onere di smaltimento (fatta eccezione per eventuali situazioni di positività conclamata alla COVID19 dove lo smaltimento dovrà seguire le indicazioni dell'Autorità Sanitaria competente). Per disinfezione/igienizzazione di attrezzature di cantiere (es., attrezzature a mano, piccoli utensili quali badile, piccone, piegaferro, mola, trapano ecc compresi comandi esterni tipo dispositivi per azionamento autogrù, macchine per micropali, pompe di calcestruzzo, telecomandi, bottoniere di impianti elevatori, etc. ect.). Per tutte le attrezzature igienizzate e per ogni singolo intervento per cantieri sino a 10 addetti					
	22CL.PR.20.60388 - Disinfezione attrezzature di cantiere sino a 10 addetti	cad	1,0000	15,00	15,000	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*15				2,250	
	Totale analizzato	cad	1,0000		17,250	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 17,25					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
42	**Analisi 22CL.PR.S.0940.10.e** INTERVENTO DI DISINFEZIONE/IGIENIZZAZIONE MANUALE DI ATTREZZATURE DI CANTIERE DA 11 A 50 ADDETTI Intervento di disinfezione/igienizzazione manuale di attrezzature di cantiere da esegursi con l'uso di prodotti disinfettanti contenenti Alcool etilico a 70 gradi con denaturazione speciale o a base di cloro allo 0,1% (per es. candeggina) da applicare mediante panno liscio di tessuto non tessuto ovvero in fibra sintetica o carta in rotoli. Incluso qualsiasi prodotto necessario per la disinfezione/igienizzazione, i DPI degli addetti preposti e qualsiasi onere di smaltimento (fatta eccezione per eventuali situazioni di positività conclamata alla COVID19 dove lo smaltimento dovrà seguire le indicazioni dell'Autorità Sanitaria competente). Per disinfezione/igienizzazione di attrezzature di cantiere (es., attrezzature a mano, piccoli utensili quali badile, piccone, piegaferro, mola, trapano ecc compresi comandi esterni tipo dispositivi per azionamento autogrù, macchine per micropali, pompe di calcestruzzo, telecomandi, bottoniere di impianti elevatori, etc. ect.). Per tutte le attrezzature igienizzate e per ogni singolo intervento per cantieri da 11 a 50 addetti					
	22CL.PR.20.60389 - Disinfezione attrezzature di cantiere da 11 a 50 addetti	cad	1,0000	30,00	30,000	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*30				4,500	
	Totale analizzato	cad	1,0000		34,500	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 34,50					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
43	**Analisi 22CL.PR.S.0940.10.f**					
	INTERVENTO DI DISINFEZIONE/IGIENIZZAZIONE MANUALE DI ATTREZZATURE DI CANTIERE OLTRE I 50 ADDETTI					
	Intervento di disinfezione/igienizzazione manuale di attrezzature di cantiere da esegursi con l'uso di prodotti disinfettanti contenenti Alcool etilico a 70 gradi con denaturazione speciale o a base di cloro allo 0,1% (per es. candeggina) da applicare mediante panno liscio di tessuto non tessuto ovvero in fibra sintetica o carta in rotoli. Incluso qualsiasi prodotto necessario per la disinfezione/igienizzazione, i DPI degli addetti preposti e qualsiasi onere di smaltimento (fatta eccezione per eventuali situazioni di positività conclamata alla COVID19 dove lo smaltimento dovrà seguire le indicazioni dell'Autorità Sanitaria competente). Per disinfezione/igienizzazione di attrezzature di cantiere (es., attrezzature a mano, piccoli utensili quali badile, piccone, piegaferro, mola, trapano ecc compresi comandi esterni tipo dispositivi per azionamento autogrù, macchine per micropali, pompe di calcestruzzo, telecomandi, bottoniere di impianti elevatori, etc. ect.). Per tutte le attrezzature igienizzate e per ogni singolo intervento per cantieri oltre i 50 addetti					
	22CL.PR.20.60390 - Disinfezione attrezzature di cantiere oltre i 50 addetti	cad	1,0000	45,00	45,000	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*45				6,750	
	Totale analizzato	cad	1,0000		51,750	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 51,75					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
44	**Analisi 22CL.PR.S.0940.20.a** SANIFICAZIONE PERIODICA E/O STRAORDINARIA DI AMBIENTI DI CANTIERE FINO A 150 MC Sanificazione periodica e/o straordinaria di ambienti di cantiere mediante applicazione diretta e/o nebulizzazione di prodotti igienizzanti a base di ipoclorito di sodio in soluzione acquosa o altro prodotto idoneo, secondo i prodotti e le metodiche prescritte e disciplinate dal Ministero della Salute a dall'Istituto Superiore di Sanità, nonché da altre fonti internazionali. Incluso qualsiasi prodotto necessario per la sanificazione/disinfezione, i DPI degli addetti preposti alla sanificazione stessa e qualsiasi onere di smaltimento (fatta eccezione per eventuali situazioni di positività conclamata alla COVID19 dove lo smaltimento dovrà seguire le indicazioni dell'Autorità Sanitaria competente). Per sanificazione periodica e/o straordinaria di ambienti di cantiere (es., zone ristoro, spogliatoi, wc, baracche, uffici, zone delledificio che vengono chiuse con serramenti e/o case private ed altri locali provvisori presenti in cantiere) fino a 150 mc. Per ciascun ambiente sanificato e per ogni singolo intervento					
	22CL.PR.20.60391 - Sanificazione periodica e/o straordinaria di ambienti di cantiere fino a 150 mc	cad	1,0000	120,00	120,000	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*120				18,000	
	Totale analizzato	cad	1,0000		138,000	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 138,00					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
45	**Analisi 22CL.PR.S.0940.20.b** SANIFICAZIONE PERIODICA E/O STRAORDINARIA DI AMBIENTI DI CANTIERE OLTRE 150 MC Sanificazione periodica e/o straordinaria di ambienti di cantiere mediante applicazione diretta e/o nebulizzazione di prodotti igienizzanti a base di ipoclorito di sodio in soluzione acquosa o altro prodotto idoneo, secondo i prodotti e le metodiche prescritte e disciplinate dal Ministero della Salute a dall'Istituto Superiore di Sanità, nonché da altre fonti internazionali. Incluso qualsiasi prodotto necessario per la sanificazione/disinfezione, i DPI degli addetti preposti alla sanificazione stessa e qualsiasi onere di smaltimento (fatta eccezione per eventuali situazioni di positività conclamata alla COVID19 dove lo smaltimento dovrà seguire le indicazioni dell'Autorità Sanitaria competente). Per sanificazione periodica e/o straordinaria di ambienti di cantiere (es., zone ristoro, spogliatoi, wc, baracche, uffici, zone delledificio che vengono chiuse con serramenti e/o case private ed altri locali provvisori presenti in cantiere) per ogni mc in più oltre i primi 150 mc					
	22CL.PR.20.60392 - Sanificazione periodica e/o straordinaria di ambienti di cantiere per ogni mc in più oltre i primi 150 mc	mc	1,00	1,70	1,700	1,00
	(SPESE GENERALI)15%*1.700				0,255	
	Totale analizzato	mc	1,0000		1,955	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/mc 1,96					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
46	**Analisi 22CL.PR.S.0940.20.c**					
	SANIFICAZIONE PERIODICA E/O STRAORDINARIA DI MEZZI DI CANTIERE					
	Sanificazione periodica e/o straordinaria di mezzi di cantiere mediante applicazione diretta e/o nebulizzazione di prodotti igienizzanti a base di ipoclorito di sodio in soluzione acquosa o altro prodotto idoneo, secondo i prodotti e le metodiche prescritte e disciplinate dal Ministero della Salute a dall'Istituto Superiore di Sanità, nonché da altre fonti internazionali. Incluso qualsiasi prodotto necessario per la sanificazione/disinfezione, i DPI degli addetti preposti alla sanificazione stessa e qualsiasi onere di smaltimento (fatta eccezione per eventuali situazioni di positività conclamata alla COVID19 dove lo smaltimento dovrà seguire le indicazioni dell'Autorità Sanitaria competente). Per sanificazione periodica e/o straordinaria di mezzi di cantiere (es., cabine di furgoni, autocarri, escavatori, ect). Per ciascun mezzo sanificato e per ogni singolo intervento					
	22CL.PR.20.60393 - Sanificazione periodica e/o straordinaria di mezzi di cantiere	cad	1,0000	50,00	50,000	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*50				7,500	
	Totale analizzato	cad	1,0000		57,500	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 57,50					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
47	**Analisi 22CL.PR.S.0940.20.d** SANIFICAZIONE PERIODICA E/O STRAORDINARIA DI ATTREZZATURE DI CANTIERE FINO A 10 ADDETTI Sanificazione periodica e/o straordinaria di attrezzature di cantiere mediante applicazione diretta e/o nebulizzazione di prodotti igienizzanti a base di ipoclorito di sodio in soluzione acquosa o altro prodotto idoneo, secondo i prodotti e le metodiche prescritte e disciplinate dal Ministero della Salute a dall'Istituto Superiore di Sanità, nonché da altre fonti internazionali. Incluso qualsiasi prodotto necessario per la sanificazione/disinfezione, i DPI degli addetti preposti alla sanificazione stessa e qualsiasi onere di smaltimento (fatta eccezione per eventuali situazioni di positività conclamata alla COVID19 dove lo smaltimento dovrà seguire le indicazioni dell'Autorità Sanitaria competente). Per sanificazione periodica e/o straordinaria di attrezzature di cantiere (es., attrezzature a mano, piccoli utensili quali badile, piccone, piegaferro, mola, trapano ecc compresi comandi esterni tipo dispositivi per azionamento autogrù, macchine per micropali, pompe di calcestruzzo, telecomandi, bottoniere di impianti elevatori, etc. ect.). Per tutte le attrezzature sanificate e per ogni singolo intervento per cantieri sino a 10 addetti					
	22CL.PR.20.60394 - Sanificazione periodica e/o straordinaria di attrezzature di cantiere sino a 10 addetti	cad	1,0000	35,00	35,000	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*35				5,250	
	Totale analizzato	cad	1,0000		40,250	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 40,25					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
48	**Analisi 22CL.PR.S.0940.20.e** SANIFICAZIONE PERIODICA E/O STRAORDINARIA DI ATTREZZATURE DI CANTIERE DA 11 A 50 ADDETTI Sanificazione periodica e/o straordinaria di attrezzature di cantiere mediante applicazione diretta e/o nebulizzazione di prodotti igienizzanti a base di ipoclorito di sodio in soluzione acquosa o altro prodotto idoneo, secondo i prodotti e le metodiche prescritte e disciplinate dal Ministero della Salute a dall'Istituto Superiore di Sanità, nonché da altre fonti internazionali. Incluso qualsiasi prodotto necessario per la sanificazione/disinfezione, i DPI degli addetti preposti alla sanificazione stessa e qualsiasi onere di smaltimento (fatta eccezione per eventuali situazioni di positività conclamata alla COVID19 dove lo smaltimento dovrà seguire le indicazioni dell'Autorità Sanitaria competente). Per sanificazione periodica e/o straordinaria di attrezzature di cantiere (es., attrezzature a mano, piccoli utensili quali badile, piccone, piegaferro, mola, trapano ecc compresi comandi esterni tipo dispositivi per azionamento autogrù, macchine per micropali, pompe di calcestruzzo, telecomandi, bottoniere di impianti elevatori, etc. ect.). Per tutte le attrezzature sanificate e per ogni singolo intervento per cantieri da 11 a 50 addetti					
	22CL.PR.20.60395 - Sanificazione periodica e/o straordinaria di attrezzature di cantiere da 11 a 50 addetti	cad	1,0000	60,00	60,000	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*60				9,000	
	Totale analizzato	cad	1,0000		69,000	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 69,00					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
49	**Analisi 22CL.PR.S.0940.20.f**					
	SANIFICAZIONE PERIODICA E/O STRAORDINARIA DI ATTREZZATURE DI CANTIERE OLTRE I 50 ADDETTI					
	Sanificazione periodica e/o straordinaria di attrezzature di cantiere mediante applicazione diretta e/o nebulizzazione di prodotti igienizzanti a base di ipoclorito di sodio in soluzione acquosa o altro prodotto idoneo, secondo i prodotti e le metodiche prescritte e disciplinate dal Ministero della Salute a dall'Istituto Superiore di Sanità, nonché da altre fonti internazionali. Incluso qualsiasi prodotto necessario per la sanificazione/disinfezione, i DPI degli addetti preposti alla sanificazione stessa e qualsiasi onere di smaltimento (fatta eccezione per eventuali situazioni di positività conclamata alla COVID19 dove lo smaltimento dovrà seguire le indicazioni dell'Autorità Sanitaria competente). Per sanificazione periodica e/o straordinaria di attrezzature di cantiere (es., attrezzature a mano, piccoli utensili quali badile, piccone, piegaferro, mola, trapano ecc compresi comandi esterni tipo dispositivi per azionamento autogrù, macchine per micropali, pompe di calcestruzzo, telecomandi, bottoniere di impianti elevatori, etc. ect.). Per tutte le attrezzature sanificate e per ogni singolo intervento per cantieri oltre i 50 addetti					
	22CL.PR.20.60396 - Sanificazione periodica e/o straordinaria di attrezzature di cantiere oltre i 50 addetti	cad	1,0000	85,00	85,000	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*85				12,750	
	Totale analizzato	cad	1,0000		97,750	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 97,75					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
50	**Analisi 22CL.PR.S.0940.30.a** CAMPIONAMENTO MICROBIOLOGICO DELLE SUPERFICI Campionamento microbiologico delle superfici. Campionamento microbiologico delle superfici, svolto in caso di riscontro di casi accertati di contagio da COVID, in modo da consentire la rilevazione della biocontaminazione delle superfici eseguito secondo le indicazioni della norma UNI EN ISO 14698 e ISO 18593. Il campionamento consente di rilevare la contaminazione batterica e micotica presente sulla porzione di superficie interessata mediante lutilizzo di strumenti che catturano i microrganismi adesi sul substrato. La scelta dei punti di campionamento è a discrezione del richiedente l'esame, privilegiando i punti critici, ovvero punti in cui la presenza di patogeni può risultare rischiosa. In particolare potranno essere scelti punti che siano frequentemente toccati, ovvero punti hand-touch o comunque punti che possono veicolare indirettamente patogeni. Il prezzo comprende campionamento eseguito mediante tampone di superficie pre e post intervento, nonché relativa analisi ed emissione di apposito certificato di laboratorio.					
	22CL.PR.20.60397 - Campionamento microbiologico delle superfici	cad	1,0000	155,00	155,000	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*155				23,250	
	Totale analizzato	cad	1,0000		178,250	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 178,25					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
51	**Analisi 22CL.PR.S.0940.30.b** ESECUZIONE TEST RAPIDO ANTI-CONTAGIO Esecuzione test rapido anti-contagio tramite tampone antigienico naso-oro-faringeo, salivare sul personale di cantiere, da eseguire presso laboratorio analisi autorizzato					
	22CL.PR.20.60398 - Test rapido anti-contagio	cad	1,0000	23,00	23,000	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*23				3,450	
	Totale analizzato	cad	1,0000		26,450	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 26,45					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
52	**Analisi 22CL.PR.S.0940.30.c**					
	CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CORPOREA ATTRAVERSO TERMOMETRO DIGITALE ad INFRAROSSI NO CONTACT					
	Controllo della temperatura corporea attraverso termometro digitale ad infrarossi No contact conforme alle Direttive CEE 93/42 e 2007/47/ce sui dispositivi medici, con temperatura impostabile in Celsius o Fahrenheit, Accuratezza minima di ± 0.3 gradiC (0.6 gradiF) e Responsivita' pari ad 1 sec.. La rilevazione dovra' essere eseguita ad una temperatura ambiente compresa tra 10 e 40 gradiC e senza alcun contatto diretto con la cute. Compreso compilazione di modello di dichiarazione firmato dal preposto allo svolgimento dellattivita' o dal datore di lavoro					
	22CL.PR.20.60399 - Controllo della temperatura corporea attraverso termometro digitale ad infrarossi No contact	cad	1,0000	1,80	1,800	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*1.800				0,270	
	Totale analizzato	cad	1,0000		2,070	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 2,07					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
53	**Analisi 22CL.PR.S.0940.30.d** MISURE ANTICONTAGIO PER RICEVIMENTO FORNITURE Misure anticontagio per ricevimento delle forniture, consistenti in verifica della temperatura dellautista del mezzo, indicazioni sullarea di stazionamento e modalità di scarico delle forniture, verifica delle dotazioni delle misure di protezione del soggetto esterno ed eventuale fornitura di mascherina e guanti in lattice, verifica della igienizzazione delle mani con uso di gel a base alcolica, controllo delle operazioni in uscita, acquisizione della dichiarazione attestante la non provenienza da zone a rischio epidemiologico e l'assenza di contatti con persone positive (per ogni operazione).					
	22CL.PR.20.60400 - Operazioni di ricevimento del fornitore	cad	1,0000	5,90	5,900	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*5.900				0,885	
	Totale analizzato	cad	1,0000		6,785	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 6,79					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
54	**Analisi 22CL.PR.S.0940.30.e** MAGGIORI COSTI PER PAUSE PROGRAMMATE					
	22CL.PR.20.60401 - Maggiore onere per pause programmate	Uomo*giorno	1,00	3,30	3,300	1,00
	(SPESE GENERALI)15%*3.300				0,495	
	Totale analizzato	Uomo*giorno	1,00		3,795	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/Uomo*giorno 3,80					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
55	**Analisi 22CL.PR.S.0940.30.f**					
	MAGGIORI COSTI DI SPOSTAMENTO DEL PERSONALE PER RAGGIUNGERE IL CANTIERE					
	Maggiori costi di spostamento del personale per raggiungere il cantiere, dalla sede di soggiorno a dalla sede aziendale. Al giorno per ciascun addetto occupato stabilmente					
	22CL.PR.20.60402 - Maggiori costi di spostamento del personale per raggiungere il cantiere	Uomo*giorno	1,00	1,30	1,300	1,00
	(SPESE GENERALI)15%*1.300				0,195	
	Totale analizzato	Uomo*giorno	1,00		1,495	
	Arrotondamento				0,005	
	Prezzo di applicazione Euro/Uomo*giorno 1,50					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	INCIDENZA QUANTITA'
56	**Analisi 22CL.PR.S.0940.30.g** SOVRAPPREZZO ALLE NORMALI DOTAZIONI OBBLIGATORIE DI ARMADIETTI Sovrapprezzo alle normali dotazioni obbligatorie di cantiere a carico del datore di lavoro per raddoppio degli armadietti del personale per consentire la separazione fra gli indumenti puliti e quelli sporchi ovvero fornitura e posa di armadietti con doppio scomparto con lo stesso scopo: - per ciascun addetto, inclusa sanificazione iniziale e finale.					
	22CL.PR.20.60403 - Sovrapprezzo alle normali dotazioni obbligatorie di cantiere per raddoppio degli armadietti del personale	cad	1,0000	45,00	45,000	1,0000
	(SPESE GENERALI)15%*45				6,750	
	Totale analizzato	cad	1,0000		51,750	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 51,75					