



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**U.O.A. - POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE, FORESTAZIONE E DIFESA
DEL SUOLO ex L.R. n. 6/2021
1 - POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE, GESTIONE DEI SISTEMI FORESTALI
E CONTROLLI PSR**

Assunto il 24/01/2025

Numero Registro Dipartimento 13

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 893 DEL 24/01/2025

Oggetto: Art.24 Legge Regionale 12 ottobre 2012 n.45 – Presa atto relazione di Collaudo e approvazione del Piano di Coltura e Conservazione ex art 54 Regio Decreto Legislativo 30 dicembre 1923 n. 3267 – Comune di Palizzi (RC) progetto A.C. CAL 10432;

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO,

- il D.Lgs 04/06/1977 n.143 che ha disposto trasferimenti di competenza alle Regioni in materia di Agricoltura, Foreste, Forestazione e Vincolo Forestale;
- la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale";
- la L.R. n. 6 del 23 aprile 2021 con la quale: "L'Unità Operativa Autonoma "Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo", al fine di assicurarne l'autonomia, l'efficacia e la tempestività nell'attuazione dei rilevanti compiti alla stessa demandati è assimilata alle strutture dipartimentali";
- la Deliberazione n. 253 del 09/06/2021 con la quale la Giunta Regionale, ha preso atto "che l'UOA Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo, già istituita presso il "Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari", con l'art.4 della L.R. n. 6/2021 "al fine di assicurarne l'autonomia, l'efficacia e la tempestività nell'attuazione dei rilevanti compiti alla stessa demandati" – è assimilata alle strutture dipartimentali";
- la Deliberazione n. 665 del 14/12/2022 "Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta regionale approvazione regolamento di riorganizzazione delle strutture della giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale 20 aprile 2022 n.3 e ss mm ii ";
- La D.G.R. n. 786 del 30/12/2024 recante "MISURE PER GARANTIRE LA FUNZIONALITA' DELL'UOA - POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE, FORESTAZIONE E DIFESA DEL SUOLO - . Incarico Dirigente Generale EX ART. 10 del Regolamento Regionale N. 11/2021e ss.mm.ii";
- D.P.G.R. n. 2 del 02/01/2025 recante "Conferimento dell'incarico di Dirigente Reggente dell'UOA "Politiche della montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo"
- La nota Prot. REGCAL N.602839 del 26/09/2024 con la quale viene nominato Responsabile del Procedimento per la Provincia di Reggio Calabria, il Dott. Crupi Demetrio;
- la Legge Regionale n. 34 del 2002 es.m.i. e ritenuta la propria competenza;
- la D.G.R. n.267/2008 recante: *"assunzione da parte della Regione Calabria della delega, a suo tempo conferita al Corpo Forestale dello Stato, relativa alla gestione del vincolo idrogeologico;*

VISTI

- il R.D. 30.12.1923 n.3267 e il R.D. 16.05.1926 n.1126;
- il D.P.R. n.11/1972 e il D.P.R. n. 616/1977;
- D. Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137;
- la Legge Regionale 12 ottobre 2012, n. 45 e ss.mm.ii "Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale";
- le P.M.P.F. allegate alla D.G.R. 12 maggio 2011 n. 218, modificate parzialmente con D.G.R. n. 238 del 30 maggio 2014;
- il Regolamento Regionale n. 9/2015 relativo alla "Gestione dei boschi governati a Ceduo in Calabria";
- il D. Lgs. 03 Aprile 2018, n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- Il Regolamento Forestale n.4/2024

DATO ATTO CHE

- la L.R.n.43/2016 all'art. 17 dispone (modifiche alla L.R.45/2012);
- l'art.24 della L.R. 45/2012 è così modificato:
 - comma 1, le parole: "con le modalità stabilite dai regolamenti" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2017";
 - comma 6, sono soppresses le parole "come previsto nei regolamenti";
- l'art. 5 della Legge Regionale n. 45 del 12/10/2012 al punto 4 dispone: la Regione nelle more della redazione e dell'attuazione dei regolamenti, applica, con riferimento all'intero territorio regionale, le

Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (P.M.P.F.) approvate con deliberazione della Giunta Regionale 20 maggio 2011, n.218 s.m.i.;

- l'art. 24 della Legge Regionale n. 45 del 12/10/2012 e l'art. 4bis delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, dispongono che i rimboschimenti effettuati con fondi pubblici e riconsegnati al proprietario e soggetti al vincolo di cui all'art.54 del RD 3267/23, sono governati e trattati secondo il Piano di Coltura e di Conservazione;
- la L.R.n.15/92ss.mm.ii."Disciplina dei beni di proprietà della Regione";

CONSIDERATO CHE

- con nota n. 536 del 10/03/2020, acquisita al Prot./regcal al n. 212645 del 10/05/2021, il Consorzio di Bonifica – Basso Ionio Reggino, ha avviato la procedura ai sensi dell'art. 24s.m.i. della L.R. 45/12, di riconsegna dei terreni tenuti in occupazione temporanea di superficie catastale complessiva ha 53.22.19 e ha 47.84.39 attualmente in occupazione da restituire (al netto di quella già restituita in passato) in agro del Comune di Palizzi (RC);
- ai fini della riconsegna agli aventi titolo, per gli effetti dell'art.69 del R.D.1126/26, dei terreni rinsaldati e rimboschiti ricadenti nel Bacino idrografico **Bruzzano-Sideroni sottobacino della fiumara Palizzi** progetto **A.C. CAL 10432**, in agro del comune di **Palizzi (RC)** al Foglio di mappa n. **6, 12, 14, 15 e 22** particelle varie , attualmente tenute in occupazione temporanea dal Consorzio di Bonifica Basso Ionio Reggino, è necessario approvare apposito Piano di Coltura e Conservazione;
- i preposti uffici del Consorzio di Bonifica Basso Ionio Reggino, hanno collaudato le aree rimboschite e redatto Relazione di Collaudo e Piano di Coltura e Conservazione ai sensi degli artt. 53 e 54 del RD 3267/23 del progetto **A.C. CAL 10432**;
- i preposti uffici del Consorzio di Bonifica Basso Ionio Reggino, per le aree rimboschite hanno redatto Piano di Coltura e Conservazione ai sensi degli artt. 53 e 54 del RD 3267/23 del progetto **A.C. CAL 10432**;
- che il Piano di Coltura e Conservazione è stato redatto secondo gli indirizzi del Piano Forestale Regionale e delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale;
- che con nota prot. n. 21660 del 12/05/2021, gli atti sono stati depositati presso l'ufficio messi del Comune di Palizzi e sono stati pubblicati per giorni quindici consecutivi, dal **12/05/2021** al **27/05/2021** senza opposizione alcuna;

RITENUTO, pertanto, di dover prendere atto della Relazione di Collaudo rubricata al prot. n. 18904 del 13/01/2025 (allegato 1) e approvare il relativo Piano di Coltura e Conservazione rubricato al prot. n. 18841 del 13/01/2025 (allegato 2) al fine di definire un criterio di pianificazione forestale a cui assoggettare i terreni rinsaldati e rimboschiti ricadenti nel Bacino Bruzzano-Sideroni sottobacino del Torrente Palizzi , in agro del comune di Palizzi (RC) al Foglio di mappa n. 6, 12, 14, 15 e 22 particelle varie, progetto A.C. CAL 10432, attualmente tenute in occupazione temporanea dal Consorzio di Bonifica Basso Ionio Reggino, di superficie catastale complessiva ha 53.22.19 e ha 47.84.39 attualmente in occupazione da restituire (al netto di quella già restituita in passato);

ATTESO CHE l'art. 102 del Regolamento 4/2024 di attuazione della legge 12 ottobre n. 45 (pubblicato sul BURC al n. 89 del 30/04/2024) dispone:

- comma 1 "Per i procedimenti amministrativi, avviati su istanza di parte ma non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, continuano ad applicarsi le prescrizioni di massima e di polizia forestale, nonché il Regolamento per la gestione dei boschi governati a ceduo in Calabria 10 giugno 2015, n. 9 ;
- comma 2 "Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applica la normativa regionale, nazionale e dell'Unione Europea vigente in materia"

DATO ATTO CHE il presente decreto è stato predisposto tenendo conto delle indicazioni operative contenute nella circolare del Dipartimento Segretariato Generale n. 196397 del 2 maggio 2023.

PRESO ATTO CHE il provvedimento è stato espressamente formulato su proposta del Responsabile del Procedimento Dott. Demetrio Crupi che ne attesta la regolarità e la correttezza sotto il profilo istruttorio - procedimentale.

DECRETA

Per le motivazioni specificate in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, ritenendosi, in questa parte, riportate e trascritte:

DI PRENDERE ATTO della relazione di Collaudo (**allegato 1**) del progetto **A.C. CAL 10432**, i cui documenti originali sono in atti presso questo settore U.O.A. "Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione e Difesa del Suolo", per terreni rinsaldati e rimboschiti ricadenti nel Bacino idrografico **Bruzzano-Sideroni sottobacino del Fiumara Palizzi , in agro del comune di Palizzi (RC) al Foglio di mappa n. 6, 12, 14, 15 e 22 particelle varie**, progetto **A.C. CAL 10432**, di superficie catastale ha 53.22.19 e ha 47.84.39 attualmente in occupazione da restituire (al netto di quella già restituita in passato);

DI PROCEDERE all'approvazione del relativo Piano di Coltura e Conservazione (**allegato 2**) al fine di definire un criterio di pianificazione forestale, a cui assoggettare i terreni rinsaldati e rimboschiti, per una di superficie catastale complessiva ha 53.22.19 e ha 47.84.39 attualmente in occupazione da restituire (al netto di quella già restituita in passato)

DI NOTIFICARE il presente provvedimento a cura dell'U.O.A, all'Ente occupante ai fini della riconsegna ai legittimi proprietari, nonché al Comune Palizzi (RC) , anche ai fini della pubblicazione all'Albo Pretorio;

- di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

- di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista) e ai sensi della legge regionale 6 Aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni, *(nell'ipotesi di atti non soggetti alla giurisdizione del giudice amministrativo, riportare la diversa informazione sui termini e l'autorità cui è possibile ricorrere per impugnare il provvedimento).*

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Demetrio Crupi
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

Domenico Pallaria
(con firma digitale)



Consorzio di Bonifica Basso Ionio Reggio

Sede: Via Marsala, 4 - 5 - Cap. 89127 - Reggio Calabria - Tel. 0965.894104 - Fax 0965.330858 Web:

www.consorziobir.it e-mail: info@consorziobir.it

PEC: consorziobir@pec.it

RESTITUZIONE TERRENI OCCUPATI CON PROGETTO A. C. CAL. 10432

Comune di Palizzi

Città Metropolitana di Reggio Calabria

RELAZIONE DI COLLAUDO

Il Tecnico Incaricato

(Dott. For. Giuseppe Zappia)

Il Direttore dell'Area Tecnica-Agraria-Forestale

(Ing. Vittorio Carapelle)



RELAZIONE DI COLLAUDO

dei terreni assicurati e redditizi oggetto di opere di sistemazione idraulico forestale e di rimboschimenti realizzati con finanziamento o contributo finanziario pubblico a totale carico dello Stato e della Regione Calabria dall'ex Consorzio di Bonifica del Versante Calabro Jonico Meridionale (oggi Consorzio di Bonifica Basso Ionio Reggio Calabria) con il progetto A.C. CAL. 10432.

Città Metropolitana di Reggio Calabria;

Comune Palizzi;

Località “Crocì/Croce, Acqua Solfura, Bandiera, Candeli, Carbone, Carmine, Carrà, Caruso, Chiusa, Filicuso, Granato/Granolò, Guardare, Gulino, Madonna, Pitarà, Rosella, Rumbè, Schiccio, Scuzzi, Stretine, Vecchia, Virgaturi e Zingari”;

Bacino idrografico Bruzzano-Sideroni;

Foglio di Mappa e Particelle vedi tabella n. 1;

Superficie occupata con progetto A.C. CAL. 10432 ha 66.46.74;

Superficie attualmente in occupazione (al netto di quella già restituita in passato) ha 47.84.39.

• Tabella n.1 - Comune di Palizzi

Foglio	Part.	Sup. catastale (ha)	Sup. occupata (ha)	Ditta proprietaria all'occupazione	Ditta proprietaria attuale
6	45	0.22.00	0.22.00	Pezzano Pietro	Pezzano Antonino e altri
12	255	0.69.30	0.69.30	Molivia Fortunata e altri	Sergi Francesco e altri
12	256	0.05.60	0.05.60	Molivia Fortunata e altri	Sergi Francesco e altri
12	257	0.99.60	0.99.60	Molivia Fortunata e altri	Sergi Francesco e altri
12	259	0.46.30	0.46.30	Molivia Fortunata e altri	Sergi Francesco e altri
12	261	0.20.90	0.20.90	Molivia Fortunata e altri	Sergi Francesco e altri
12	266	0.17.00	0.17.00	Fiumanò Antonino	Fiumanò Antonino
12	267	0.14.80	0.14.80	Fiumanò Antonino	Fiumanò Antonino
12	268	0.18.40	0.18.40	Monoriti Giovanni e altri	Monoriti Giovanni e altri
12	269	0.18.40	0.18.40	Fiumanò Antonino	Fiumanò Antonino
12	270	0.15.60	0.15.60	Monoriti Giovanni e altri	Monoriti Giovanni e altri
12	271	0.05.60	0.05.60	Fiumanò Antonino	Fiumanò Antonino
12	272	0.01.70	0.01.70	Fiumanò Antonino	Fiumanò Antonino
12	273	0.07.90	0.07.90	Monoriti Giovanni e altri	Monoriti Giovanni e altri
12	274	0.00.64	0.00.64	Azzarà Domenico	Azzarà Domenico
12	280	0.21.80	0.21.80	Parasporo Bruno	Parasporo Ottavio e altri
12	293	0.22.90	0.22.90	D'Agui Teresa	D'Agui Teresa
12	294	0.07.90	0.07.90	Fiumanò Gesualda e altri	Fiumanò Domenico e altri
12	295	0.07.80	0.07.80	D'Agui Teresa	D'Agui Teresa
14	24	0.55.20	0.55.20	Vitalone Domenico	Vitalone Domenico



Consorzio di Bonifica Basso Ionio Reggio Calabria



Regione Calabria
Aoo REGCAL
Prot. N. 18904 del 13/01/2025

Sede: Via Marsala, 4 - 5 - Cap. 89127 - Reggio Calabria –Tel. 0965.894104 - Fax 0965.330858
Web: www.consorziobir.it e-mail: info@consorziobir.it PEC: consorziobir@pec.it

Foglio	Part.	Sup. catastale (ha)	Sup. occupata (ha)	Ditta proprietaria all'occupazione	Ditta proprietaria attuale
14	25	0.52.50	0.52.50	Vitalone Domenico	Vitalone Domenico
14	26	0.50.00	0.50.00	Vitalone Domenico	Vitalone Domenico
14	28	0.13.80	0.13.80	Violi Antonino	Violi Antonino
14	30	0.07.30	0.07.30	Scordo Giacomo e altri	Scordo Giacomo e altri
14	31	0.12.80	0.12.80	Vitalone Domenico	Vitalone Domenico
14	69	0.27.40	0.27.40	Sergi Carmelo	Sergi Carmelo
14	70	0.27.10	0.20.00	Marino Anna	Marino Anna
14	71	0.03.10	0.03.10	Vitalone Domenico	Vitalone Domenico
14	72	0.53.90	0.53.90	Monoriti Giuseppa	Lupis Francesco
14	73	0.36.60	0.36.60	Monoriti Giuseppa	Lupis Francesco
14	74	0.45.60	0.45.60	Monoriti Giuseppa	Lupis Francesco
14	75	0.46.70	0.20.00	Scordo Pietro a altri	Criseo Domenico
14	77	0.46.50	0.46.50	Marengo Pietro e altri	Marengo Pietro e altri
14	78	0.43.70	0.43.70	Costarella Antonino e altri	Costarella Giovanna e altri
14	82	0.12.60	0.12.60	Fiumanò Filomena	Fiumanò Filomena
14	87	0.44.80	0.20.00	Saccà Cecilia e altri	Saccà Cecilia e altri
14	89	0.70.10	0.70.10	Callea Bruno	Callea Vincenzo
14	90	0.06.00	0.06.00	Callea Bruno	Callea Vincenzo
14	91	0.00.60	0.00.60	Costarella Antonino e altri	Costarella Giovanna e altri
14	92	0.16.80	0.16.80	Paone Domenico e altri	Paone Domenico e altri
14	93	0.07.70	0.07.70	Curatola Antonino	Curatola Antonino e altri
14	97	0.33.70	0.33.70	Iofrida Domenico e altri	Violi Sebastiano
14	98	0.34.30	0.34.30	Palamara Orsola	Palamara Salvatore
14	99	0.24.00	0.19.00	Bertone Giuseppina	Ioffrida Antonino
14	100	0.40.40	0.40.40	Morello Sebastiano e altri	Morello Sebastiano e altri
14	101	0.58.60	0.58.60	Fiumanò Francesca e altri	Fiumanò Francesca e altri
14	140	0.11.70	0.11.70	Romano Porzia	Romano Porzia
14	141	1.11.90	1.11.90	Violi Vincenzo e altri	Stelitano Antonella
14	143	0.32.20	0.32.20	Violi Vincenzo e altri	Stelitano Antonella
14	145	0.19.30	0.16.00	Violi Antonia e altri	Violi Anna e altri
14	154	0.34.50	0.34.50	Violi Vincenzo e altri	Violi Vincenzo e altri
14	155	0.64.50	0.21.00	Violi Giovanni e altri	Marrari Arturo e altri
14	157	0.09.70	0.09.70	Violi Vincenzo e altri	Violi Vincenzo e altri
14	159	0.18.50	0.18.50	Violi Antonia e altri	Violi Anna e altri
14	160	0.61.80	0.28.00	Stilo Giulio-Antonino	Stilo Cesare
14	164	0.51.60	0.40.00	Deblasio Carmela e altri	Harenberg Carlo
14	165	0.26.30	0.11.00	Deblasio Carmela e altri	Harenberg Carlo
14	178	0.08.70	0.08.70	Fiumanò Filomena	Fiumanò Filomena
14	179	0.06.70	0.06.70	Fiumanò Filomena	Fiumanò Filomena
14	180	0.10.40	0.10.40	Curatola Antonino	Curatola Antonino e altri
14	182	7.90.60	5.30.00	Nicolò Caterina	Quero Umberto
15	40	0.37.00	0.37.00	Giordano Grazia	Giordano Grazia
15	43	0.01.80	0.00.80	Ferraro Antonina e altri	Ferraro Antonina e altri



Consorzio di Bonifica Basso Ionio Reggio Calabria



Regione Calabria
Aoo REGCAL
Prot. N. 18904 del 13/01/2025

Sede: Via Marsala, 4 - 5 - Cap. 89127 - Reggio Calabria –Tel. 0965.894104 - Fax 0965.330858
Web: www.consorziobir.it e-mail: info@consorziobir.it PEC: consorziobir@pec.it

Foglio	Part.	Sup. catastale (ha)	Sup. occupata (ha)	Ditta proprietaria all'occupazione	Ditta proprietaria attuale
15	115	0.05.00	0.05.00	Ferraro Pasquale e altri	Ferraro Pasquale e altri
15	119	0.09.00	0.09.00	Ferraro Pasquale e altri	Ferraro Pasquale e altri
22	1	2.21.50	2.21.50	Violi Antonio e altri	Violi Vincenzo
22	13	0.06.20	0.06.20	Romano Carlo Emilio e altri	Leonardo Francesca e altri
22	15	0.58.80	0.58.80	Luciano Arturo	Luciano Amelia
22	17	0.35.90	0.35.90	Luciano Arturo	Luciano Amelia
22	19	0.20.60	0.20.60	Romano Maria-Carlotta	Leonardo Francesca e altri
22	25	0.03.20	0.03.20	Congregazione di Carità (Palizzi)	Congregazione di Carità (Palizzi)
22	26	0.25.80	0.12.30	Corso Maria-Rosa e altri	Altomonte Antonino
22	30	0.16.80	0.16.80	Gregoraci Clotilde	Gregoraci Clotilde
22	33	0.09.15	0.09.15	Nesci Domenico e altri	Nesci Vincenzo e altri
22	35	0.40.60	0.40.60	Romano Carlo Emilio e altri	Leonardo Francesca e altri
22	42	2.32.90	1.78.00	Stelitano Giovanni	Stelitano Leonardo e altri
22	47	0.31.20	0.31.20	Altomonte Francesca e altri	Altomonte Antonino
22	48	0.36.80	0.36.80	Altomonte Francesca e altri	Altomonte Antonino
22	50	0.02.90	0.02.90	Misefari Carmelo e altri	Misefari Carmelo e altri
22	51	1.10.90	1.10.90	Misefari Carmelo e altri	Misefari Carmelo e altri
22	53	0.23.60	0.23.60	Romano Caterina e altri	Romano Caterina e altri
22	66	0.31.60	0.08.00	Marcianò Maria-Anna e altri	Marcianò Maria e altri
22	67	0.49.30	0.49.30	Romano Caterina e altri	Romano Caterina e altri
22	68	0.56.30	0.56.30	Movilia Antonino	Giordano Antonino
22	70	0.15.70	0.15.70	Corso Maria-Rosa e altri	Altomonte Antonino
22	82	0.06.10	0.03.00	Cristiano Demetrio	Caristo Antonio e altri
22	91	0.34.60	0.34.60	Mastratisi Francesco	Mastratisi Francesco e altri
22	92	0.03.90	0.03.90	Mastratisi Francesco	Mastratisi Francesco e altri
22	93	0.28.60	0.28.60	Mastratisi Francesco	Mastratisi Francesco e altri
22	95	0.13.80	0.13.80	Romano Maria-Carlotta	Leonardo Francesca e altri
22	131	0.09.00	0.09.00	Alberti Alberto e altri	Infantino Anna
22	132	0.06.30	0.06.30	Alberti Alberto e altri	Infantino Anna
22	134	0.10.60	0.10.60	Alberti Alberto e altri	Infantino Anna
22	135	0.06.40	0.06.40	Alberti Alberto e altri	Infantino Anna
22	136	3.17.10	3.17.10	Alberti Alberto e altri	Infantino Anna
22	137	0.46.50	0.46.50	Alberti Alberto e altri	Infantino Anna
22	139	0.40.20	0.40.20	Alberti Alberto e altri	Infantino Anna
22	140	0.15.60	0.15.60	Alberti Alberto e altri	Infantino Anna
22	141	0.35.20	0.35.20	Alberti Alberto e altri	Esposito Anna
22	142	0.26.60	0.26.60	Alberti Alberto e altri	Esposito Anna
22	143	0.62.60	0.62.60	Potorti Iolanda	Potorti Iolanda
22	144	0.67.40	0.67.40	Potorti Iolanda	Potorti Iolanda
22	145	0.14.80	0.14.80	Potorti Iolanda	Potorti Patrizia e altri
22	150	0.23.00	0.13.00	Scopelliti Francesco	Cristiano Maria e altri
22	155	0.19.60	0.19.60	Monoriti Carmela	Monoriti Carmela
22	156	0.34.90	0.34.90	Monoriti Carmela	Monoriti Carmela



Foglio	Part.	Sup. catastale (ha)	Sup. occupata (ha)	Ditta proprietaria all'occupazione	Ditta proprietaria attuale
22	159	0.41.10	0.41.10	Movilia Giacomo e altri	Movilia Giacomo e altri
22	161	0.28.10	0.28.10	Monoriti Carmela	Monoriti Carmela
22	171	0.27.20	0.27.20	Alberti Alberto e altri	Infantino Anna
22	172	2.57.30	2.57.30	Teramo Maria e altri	SOPPR.
22	228	2.55.80	2.55.80	generata dalla P.172	Ferraro Franco
22	174	0.42.10	0.42.10	Teramo Maria e altri	Ferraro Franco
22	198	0.75.40	0.75.40	Parasporo Leone	Parasporo Leone e altri
22	179	1.68.90	1.68.90	Sergi Elisa	Stelitano Antonella
22	200	0.19.90	0.19.90	Scopelliti Francesco	Scopelliti Aurelio e altri
22	201	1.32.70	1.32.70	Monoriti Carmela	Monoriti Carmela
22	202	0.71.30	0.71.30	Monoriti Carmela	Monoriti Carmela
		53.22.19	47.84.39	TOTALE	

La presente relazione di collaudo, ex art. 53 Regio Decreto legge 30 dicembre 1923 n. 3267, riguarda i rimboschimenti eseguiti dall'ex Consorzio di Bonifica del Versante Calabro Ionico Meridionale (oggi Consorzio di Bonifica Basso Ionio Reggino), radicati su parte dei terreni riportati nella tabella n. 1, nei territori in agro del comune di Palizzi (RC) di proprietà di diverse ditte intestatarie, per una superficie catastale attualmente occupata di ettari 47.84.39 e in parte oggi rimboschita, ricadenti del Bacino Idrografico "Bruzzone-Sideroni".

VISTO

- il Regio Decreto 30 dicembre 1923 n. 3267, recante: "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- il Regio Decreto 16 maggio 1929 n.1126, riguardante: "Approvazione del regolamento per l'applicazione del Regio Decreto 30 dicembre 1923 n.3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- il D.P.R. 5 gennaio 1972 n.11 attinente al trasferimento dallo Stato alle Regioni delle competenze in materia di Agricoltura e Foreste, altresì il D.P.R. 24.07.1977 n.616, di attuazione della delega relativa al passaggio di tali competenze;
- la D.G.R. della Calabria n. 267 del 5 aprile 2008 recante: "Assunzione da parte della Regione Calabria della delega a suo tempo conferita al Corpo Forestale dello Stato relativa alla gestione del vincolo idrogeologico";
- la Legge Regionale 12 Ottobre 2012 n.45 "Gestione tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale" e i regolamenti di attuazione della stessa;



Sede: Via Marsala, 4 - 5 - Cap. 89127 - Reggio Calabria –Tel. 0965.894104 - Fax 0965.330858

Web: www.consorziobir.it e-mail: info@consorziobir.it PEC: consorziobir@pec.it

- le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF) approvate con D.G.R. del 20 maggio 2018 n. 218 e parzialmente modificate con D.G.R. del 30 maggio 2014 n.238.

PREMESSO

che i terreni di proprietà privata e pubblica in agro del comune di Palizzi (RC), descritti nella tabella n. 1 e ricadenti nel bacino idrografico “Bruzzano-Sideroni”, a partire dall’anno 1962 furono occupati e sottoposti a lavori di conservazione del suolo dall’ex Consorzio di Bonifica del Versante Calabro Ionico Meridionale (oggi Consorzio di Bonifica Basso Ionio Reggio Calabria) con progetto A.C. CAL. 10432;

che parte di detti terreni sono già stati restituiti ai proprietari negli anni passati;

che il Consorzio di Bonifica Basso Ionio Reggio Calabria ha redatto il piano di coltura e conservazione dei terreni già occupati con il progetto A.C. CAL. 10432 per inviare alla Regione Calabria la proposta di restituzione dei suddetti suoli ai sensi dell'art. 54 del R.D.L. 30/12/1923 n° 3267 e del comma 3, art. 24 della L.R. 12 ottobre 2012 n. 45;

che sono stati realizzati, in particolare, opere di rimboschimento su terreni nudi, ex pascoli, ex coltivi, terreni marginali e di ricostituzione boschiva di soprassuoli forestali degradati già in essere, con più progetti di sistemazione idraulico-forestale-agraria ai quali seguirono negli anni a venire ulteriori perizie di manutenzione;

che tali opere, eseguite in modo estensivo sui terreni riportati nella tabella n. 1 ricadenti nel bacino idrografico “Bruzzano-Sideroni”, si sono rese necessarie viste le condizioni di dissesto idrogeologico e sono state compiute per il recupero e la difesa idrogeologica del territorio;

che dopo i lavori di primo impianto per la costituzione dei rimboschimenti, si sono susseguiti negli anni interventi di cure colturali, manutenzione ordinaria e straordinaria, sfolli, diradamenti, ripulitura, apertura e manutenzione di viali parafulmine e servizio Anti Incendio Boschivo ad opera dall’ex Consorzio di Bonifica del Versante Calabro Ionico Meridionale (oggi Consorzio di Bonifica Basso Ionio Reggio Calabria);

che per la realizzazione di detti rimboschimenti sono state utilizzate principalmente piante dei generi *Eucalyptus*, le quali oggi caratterizzano il territorio insieme a vasti areali di pascoli e di pascoli arborati, alternandosi a radure più o meno ampie caratterizzate da un ricco bouquet di piante erbacee e arbustive tipiche della macchia mediterranea, su tutte *lentisco*, *tamerici* e *rovi*, che si arricchisce ulteriormente durante la stagione primaverile con specie erbacee annuali quali *trifoglio*, *veccia*, *sulla* e altre;

che la densità del soprassuolo forestale è decisamente varia a causa di molteplici fattori, quali, tra gli altri, la morfologia dei versanti, il sesto d’impianto adoperato, l’attecchimento e l’intensità degli sfollamenti realizzati oltre che per gli incendi che hanno percorso l’areale occupato;

che, nonostante, la gestione selvicolturale non sia proseguita nel tempo in modo proporzionato



all'impegno iniziale, rendendo talvolta i versanti vulnerabili a erosione del suolo, fattori climatici, attacchi parassitari, oltre che a motivi antropici come pascolo e incendi, i risultati ottenuti con gli interventi anzidetti possono considerarsi comunque soddisfacenti per quanto riguarda l'obiettivo principale di difesa e sistemazione idrogeologica. Lo stesso può dirsi anche per altre finalità secondarie, quali la produzione legnosa e la salvaguardia sia ambientale che paesaggistica;

che il ruolo di conservazione del suolo svolto dai rimboschimenti realizzati è fondamentale in un territorio altamente esposto a rischi di natura idrogeologica e di desertificazione, come è quello sottoposto ad occupazione temporanea con il presente progetto;

che i rimboschimenti realizzati, inoltre, hanno notevole importanza sia che per il loro valore paesaggistico/naturalistico che dal punto di vista economico e sociale;

che il soprassuolo forestale presente sui terreni in occupazione, nel suo complesso, è un serbatoio naturalistico di inestimabile valore per la salvaguardia della biodiversità della fauna, costituendo l'habitat ideale di diverse specie animali, e della flora, viste le tantissime specie vegetali che lo popolano;

che i terreni oggetto di restituzione, pur con tutte le limitazioni del caso, possono dunque considerarsi affrancati e produttivi e in definitiva idonei alla riconsegna ai legittimi proprietari;

che i rimboschimenti presenti all'interno dell'areale in occupazione, possono considerarsi affermati e la presenza delle superfici nude e cespugliate, non invalida in alcun modo gli interventi realizzati;

che le zone rimboschite sono ricomprese nelle particelle riportate nella tabella n.1 e sono frammentate in più unità colturali, autonomamente gestibili;

che a seguito di apposite indagini e osservazioni in campo, studio della cartografia e delle ortofoto, sulla scorta degli atti necessari si è constatato che:

- al fine della sistemazione idraulico forestale del territorio ricadente nel progetto A.C. CAL. 10432 in esecuzione dei lavori di sistemazione promossi e attuati con l'obiettivo della tutela idrogeologica e della conservazione del suolo sono stati realizzati interventi, consistenti in rimboschimenti realizzati su terreni nudi o ex coltivi e in risarcimenti nelle formazioni naturali di latifoglie preesistenti, in giacitura variabile;
- la superficie di ettari 47.84.39, ancora oggi in occupazione temporanea con progetto A.C. CAL. 10432 e riportata nella tabella n.1, all'atto del sopralluogo è in parte non boscata e in parte ricoperta da soprassuolo forestale, con prevalenza di alberi dei generi *Eucalyptus*, per come di seguito meglio specificato.



- **Terreni in tabella n.1 (Comune di Palizzi)**

- **Foglio di mappa 6**

- Particella 45 (località: Carbone)

Il soprassuolo forestale è costituito da piante dei generi *Eucalyptus* e *Quercus*. Gli alberi sono isolati o raggruppati a nuclei e occupano circa la metà dei 2.200 mq occupati. La rimanente superficie non è boscata.

- **Foglio di mappa 12**

- Particelle 255, 256 e 257 (località: Croce/Croci)

Il soprassuolo forestale è costituito soprattutto da piante del genere *Eucalyptus* e in minor parte del genere *Quercus*. Il bosco ha una buona densità.

- Particelle 259, 261, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 280, 293, 294 e 295 (località: Croce/Croci)

Il soprassuolo forestale è costituito da piante del genere *Eucalyptus* e da sporadiche piante del genere *Quercus*. Il bosco, nel suo complesso, ha una buona densità pur presentando radure poco estese e comunque popolate da macchia mediterranea.

- **Foglio di mappa 14**

- Particelle 24 e 28 (località: Bandiera)

Le particelle non sono boscate. Sono presenti pochissimi alberi dei generi *Eucalyptus* e *Quercus*.

- Particelle 25, 30, 31, 71, 74, 77, 78, 91, 92, 93 e 180 (località: Bandiera)

Il soprassuolo forestale è costituito da piante del genere *Eucalyptus* e da sporadiche piante del genere *Quercus*. Il bosco, nel suo complesso, ha una buona densità, anche se sono presenti radure di piccola estensione popolate da macchia mediterranea.

- Particelle 26, 72 e 73 (località: Bandiera)

Il soprassuolo forestale è costituito da piante dei generi *Eucalyptus* e *Quercus*. Il bosco ha una scarsa densità, essendo le piante rade e isolate tra loro o, talvolta, raggruppate in nuclei di pochi esemplari. Le radure presenti sono popolate da macchia mediterranea.

- Particelle 69, 70 e 75 (località: Granato/Granolo e Bandiera)

Il soprassuolo forestale è costituito da piante dei generi *Eucalyptus* e *Quercus*. Il bosco ha una densità normale nelle particelle 69 e 70, mentre nella particella 75 ha una scarsa densità, essendo le piante rade e isolate tra loro.

- Particelle 82, 178 e 179 (località: Filicuso)

Il soprassuolo forestale è costituito da piante del genere *Quercus*. Il bosco ha una densità colma coprendo quasi completamente la superficie occupata.



- Particelle 87, 89, 90, 97, 98, 99, 100, 101 e 182 (località: Guardare)

Il soprassuolo forestale è costituito da piante dei generi *Eucalyptus* e *Quercus*. Il bosco ha una scarsa densità, le piante sono per lo più rade e isolate o disposte in nuclei di pochi esemplari, con rare eccezioni, come nella particella 89 dove la densità è appena normale. Il sito è ben popolato da macchia mediterranea.

- Particella 145 (località: Stretine)

La particella non è popolata da soprassuolo di interesse forestale.

- Particelle 141, 143, 154, 155, 157 e 159 (località: Stretine)

Il soprassuolo forestale è costituito da piante del genere *Eucalyptus*. La densità è scarsa. Le piante sono rade e isolate tra loro o raggruppate in nuclei composti da pochi esemplari.

Il sito è ben popolato da specie erbacee della macchia mediterranea.

- Particelle 140, 160, 164 e 165 (località: Candeli)

Il soprassuolo forestale è costituito da piante dei generi *Eucalyptus* e *Quercus*. La densità del bosco è colma nella particella 160 e inferiore nelle altre. Le piante, comunque, popolano la maggior parte della superficie occupata di progetto. In alcune aree affiora il substrato roccioso.

• **Foglio di mappa 15**

- Particella 40 (località: Gulino)

Il soprassuolo forestale è costituito da piante dei generi *Eucalyptus* e *Quercus*, con una densità colma.

- Particelle 43, 115 e 119 (località: Gulino)

Particelle non boscate.

• **Foglio di mappa 22**

- Particelle 13, 15, 17, 19, 25, 30, 33 e 35 (località: Chiusa, Schiccio e Rumbè)

Il soprassuolo forestale è costituito da piante del genere *Eucalyptus* e sporadiche piante del genere *Quercus*. Il bosco ha una densità normale, a tratti colma.

- Particella 1 (località: Pitarà)

Il soprassuolo forestale è costituito da piante del genere *Eucalyptus*. La densità è scarsa. Le piante sono disposte rade e isolate tra loro o raggruppate in nuclei di pochi esemplari.

Il sito è ben popolato da specie erbacee appartenenti alla macchia mediterranea e in alcune zone affiora in superficie il substrato roccioso.

- Particelle 42 e 48 (località: Madonna)

Il soprassuolo forestale è costituito da piante dei generi *Eucalyptus* e *Quercus*. Gli alberi sono distribuiti in nuclei più o meno popolosi con una densità normale. Sono altresì presenti zone non boscate comunque popolate da specie erbacee e arbustive della macchia mediterranea. In alcune zone affiora in superficie il substrato roccioso.



- Particelle 47, 50 e 51 (località: Caruso e Candeli)

Le particelle sono popolate solo marginalmente da piante dei generi *Eucalyptus* e *Quercus*. La densità è generalmente scarsa, la particella 47 è quasi totalmente priva di alberi, in alcune aree della particella 51 sono presenti nuclei di piante con densità normale. In quest'ultima vi sono, inoltre, delle aree in cui affiora in superficie il substrato roccioso.

- Particella 82 (località: Acqua Solfura)

Il soprassuolo forestale è costituito da piante dei generi *Eucalyptus* e *Quercus*. La densità è colma.

- Particella 202 (località: Carrà)

La particella è popolata solo marginalmente da soprassuolo forestale costituito da piante dei generi *Eucalyptus* e *Quercus*. Le poche piante presenti sono rade e isolate tra loro o disposte in nuclei di pochissimi esemplari. Oltre la metà della superficie occupata di progetto è priva di vegetazione.

- Particelle 155, 161, 201 e 202 (località: Carrà)

Le particelle sono popolate da soprassuolo forestale costituito da piante dei generi *Eucalyptus* e *Quercus*. La densità è generalmente colma. Le particelle 202 e 201 presentano ampie radure prive di vegetazione arborea e in alcune zone di quest'ultima affiora in superficie il substrato roccioso.

- Particelle 137, 139, 171, 174, 179 e 228 (località: Carrà, Scuzzi e Carmine)

Le particelle sono popolate da soprassuolo forestale costituito da piante dei generi *Eucalyptus* soprattutto e, sporadicamente, *Quercus*. La densità del rimboschimento è generalmente colma o comunque normale. Seppur presenti, le radure non sono di elevate estensioni, a eccezione della particella 228 nella quale oltre la metà della superficie è priva di vegetazione arborea.

- Particelle 131 e 132 (località: Caruso e Virgaturi)

Le particelle sono prive di soprassuolo forestale se non marginalmente.

- Particelle 136, 142, 144 e 198 (località: Caruso e Virgaturi)

Le particelle sono popolate da soprassuolo forestale costituito soprattutto da piante del genere *Eucalyptus* e più raramente da piante del genere *Quercus*. La densità del rimboschimento è generalmente colma o comunque normale, nel sito sono anche presenti radure di estensioni importanti.

- Particelle 140, 141 e 145 (località: Caruso e Virgaturi)

Le particelle sono popolate da soprassuolo forestale costituito soprattutto da piante del genere *Eucalyptus* e più raramente da piante del genere *Quercus*. La maggior parte della superficie è priva di vegetazione arborea, le piante sono per lo più raggruppate in nuclei di pochi esemplari.

- Particelle 143, 150 e 200 (località: Caruso e Carrà)

Le particelle sono popolate da soprassuolo forestale costituito da piante dei generi *Eucalyptus* e *Quercus*. La maggior parte della superficie della particella 150 è priva di vegetazione arborea. In essa le poche piante presenti sono rade e isolate tra loro.



Sede: Via Marsala, 4 - 5 - Cap. 89127 - Reggio Calabria –Tel. 0965.894104 - Fax 0965.330858

Web: www.consorziobir.it e-mail: info@consorziobir.it PEC: consorziobir@pec.it

Nella particella 200 il soprassuolo ha una densità normale, mentre nella 143 la densità è colma.
In alcune zone affiora in superficie il substrato roccioso.

- Particelle 134 e 135 (località: Caruso)

Le particelle sono popolate da soprassuolo forestale solo marginalmente.

- Particelle 26, 70, 91, 92, 93, 95 e 159 (località: Rumbè e Vecchia)

Le particelle sono popolate da soprassuolo forestale costituito da piante dei generi *Eucalyptus* e *Quercus*.
La densità del rimboschimento è normale, a tratti colma. Nella particella 159 affiora in superficie il substrato roccioso.

- Particelle 66 e 67 (località: Rosella)

Le particelle sono popolate da soprassuolo forestale solo marginalmente. Questo è costituito da piante dei generi *Eucalyptus* e *Quercus*. La densità del rimboschimento è scarsa. La maggior parte della superficie è priva di alberi, popolata da vegetazione arbustiva e/o erbacea della macchia mediterranea e in alcuni punti affiora in superficie il substrato roccioso.

- Particelle 53 e 68 (località: Rosella)

Le particelle sono popolate da soprassuolo forestale costituito da piante dei generi *Eucalyptus* e *Quercus*. Il rimboschimento ha densità colma. Seppur presenti, le zone prive di copertura arborea non hanno elevate estensioni.

Fatti salvi i diritti di terzi e risolte eventuali pendenze riguardanti l'erogazione dell'indennità di occupazione, disciplinate dall'art. 50 del R.D.L. del 30/12/23 n. 3267, a favore dei proprietari dei terreni a cui si andrebbero a riconsegnare per effetto della susseguente dichiarazione di compiutezza dei lavori;

Preso atto che, per come stabilito dal comma 4 dell'art. 50 del R.D. 1126/26, il giudizio dell'amministrazione regionale è insindacabile, tanto per l'approvazione del collaudo, quanto per la dichiarazione di compimento dei lavori;

Allo stato degli atti e con gli strumenti a disposizione e per quanto potuto accertare nel corso delle indagini e delle osservazioni in campo, con la presente Relazione di Collaudo, il sottoscritto tecnico all'uopo incaricato, dichiara che, pur con tutte le limitazioni del caso, possono essere collaudati i rimboschimenti eseguiti sui terreni posti in occupazione con il progetto A.C. CAL. 10432

Per quanto sopra premesso, si dichiara collaudabile, come in effetti con il presente atto si

Collauda

il soprassuolo boschivo di origine artificiale in essere e dettagliatamente descritto in precedenza, radicato su



Sede: Via Marsala, 4 - 5 - Cap. 89127 - Reggio Calabria - Tel. 0965.894104 - Fax 0965.330858

Web: www.consorziobir.it e-mail: info@consorziobir.it PEC: consorziobir@pec.it

parte della superficie di ettari 47.84.39 attualmente in occupazione con progetto A.C. CAL. 10432 e meglio identificata nella tabella n. 1, ai fini e ai sensi dell'art. 53 del R.D. 30/12/1923, n. 3267, dato che, per quanto sopra indicato, i nuovi boschi, pur con tutte le limitazioni del caso, hanno raggiunto la redditività di cui al comma 4, art. 50 del medesimo testo di legge e si può quindi procedere alla riconsegna dei terreni occupati ai legittimi proprietari o ai loro aventi diritto, tenuto conto di quanto prescritto nelle norme contenute all'art. 54 della suddetta Legge Forestale, nonché dal Piano di Coltura e di Conservazione che verrebbe ad essere consegnato ai proprietari degli immobili contestualmente alla restituzione degli stessi.

Sono esclusi dal presente collaudo i terreni non boscati.

Reggio Calabria, li 16/09/2021

Il Tecnico Incaricato

(Dott. For. Giuseppe Zappia)



Regione Calabria
Aoo REGCAL
Prot. N. 18841 del 13/01/2025

RESTITUZIONE TERRENI OCCUPATI

CON PROGETTO A.C. CAL 10432

Opere di conservazione del suolo nel bacino del Bruzzano-Sideroni
sottobacino della fiumara Palizzi

Comune di PALIZZI

Provincia di REGGIO DI CALABRIA

ALLEGATI:

- 1) Piano di coltura e conservazione
- 2) Corografia scala 1:25.000
- 3) Ortofoto
- 4) Carta della vegetazione
- 5) Planimetria Catastale scala 1:5.000

Reggio di Calabria, 05 MAR. 2020

Il Tecnico Incaricato

(Dott. For. Giuseppe Zappia)



**Il Direttore dell'Area
Tecnica-Agraria-Forestale**

(Ing. Vittorio Carapelle)

Il Presidente

(Giovandomenico Caridi)



RESTITUZIONE TERRENI OCCUPATI

CON PROGETTO A.C. CAL 10432

Opere di conservazione del suolo nel bacino del Bruzzano-Sideroni
sottobacino della fiumara Palizzi

Comune di PALIZZI

Provincia di REGGIO DI CALABRIA

ALLEGATI:

1) Piano di coltura e conservazione

2) Corografia *scala 1:25.000*

3) Ortofoto

4) Carta della vegetazione

5) Planimetria Catastale *scala 1:5.000*



PIANO DI COLTURA E CONSERVAZIONE

dei terreni occupati con il progetto A.C. CAL.10432
nel bacino del Bruzzano-Sideroni sottobacino della fiumara Palizzi
(art. 24 L.R. 12/10/2012 n.45; art. 54 R. D. 30/12/1923 N. 3267)

• Identificazione Terreni

Il presente Piano di Coltura e Conservazione si riferisce alla riconsegna dei terreni già occupati dal Consorzio di Bonifica del Versante Calabro Jonico Meridionale (oggi confluito nel Consorzio di Bonifica Basso Ionio Reggino) nell'anno 1962, per lavori di conservazione del suolo nel bacino del Bruzzano-Sideroni, con progetto A.C. CAL. 10432.

Con tale progetto è stata occupata, a partire dal 01/01/1962, una superficie di ettari 66.46.74 nel comune di Palizzi. Su questa area sono stati realizzati interventi di rimboschimento e altri lavori di sistemazione idraulico-forestale, anche negli anni a seguire con diversi programmi di forestazione.

Nella tabella seguente si riportano le particelle catastali oggetto di occupazione con il progetto A.C. CAL. 10432, le superfici catastali, quelle occupate, le ditte proprietarie al momento dell'occupazione e quelle attuali.

• Comune di Palizzi

Foglio	Part.	Sup. catastale (ha)	Sup. occupata (ha)	Ditta proprietaria all'occupazione	Ditta proprietaria attuale
6	45	0.22.00	0.22.00	Pezzano Pietro	Pezzano Antonino e altri
12	255	0.69.30	0.69.30	Molivia Fortunata e altri	Sergi Francesco e altri
12	256	0.05.60	0.05.60	Molivia Fortunata e altri	Sergi Francesco e altri
12	257	0.99.60	0.99.60	Molivia Fortunata e altri	Sergi Francesco e altri
12	259	0.46.30	0.46.30	Molivia Fortunata e altri	Sergi Francesco e altri
12	261	0.20.90	0.20.90	Molivia Fortunata e altri	Sergi Francesco e altri
12	266	0.17.00	0.17.00	Fiumanò Antonino	Fiumanò Antonino
12	267	0.14.80	0.14.80	Fiumanò Antonino	Fiumanò Antonino
12	268	0.18.40	0.18.40	Monoriti Giovanni e altri	Monoriti Giovanni e altri
12	269	0.18.40	0.18.40	Fiumanò Antonino	Fiumanò Antonino
12	270	0.15.60	0.15.60	Monoriti Giovanni e altri	Monoriti Giovanni e altri
12	271	0.05.60	0.05.60	Fiumanò Antonino	Fiumanò Antonino
12	272	0.01.70	0.01.70	Fiumanò Antonino	Fiumanò Antonino
12	273	0.07.90	0.07.90	Monoriti Giovanni e altri	Monoriti Giovanni e altri
12	274	0.00.64	0.00.64	Azzarà Domenico	Azzarà Domenico
12	280	0.21.80	0.21.80	Parasporo Bruno	Parasporo Ottavio e altri
12	293	0.22.90	0.22.90	D'Agui Teresa	D'Agui Teresa



Sede: Via Marsala, 4 - 5 - Cap. 89127 - Reggio Calabria - Tel. 0965.894104 - Fax 0965.330858

Web: www.consorziobir.it

e-mail: info@consorziobir.it

PEC: consorziobir@pec.it

12	294	0.07.90	0.07.90	Fiumanò Gesualda e altri	Fiumanò Domenico e altri
12	295	0.07.80	0.07.80	D'Agui Teresa	D'Agui Teresa
14	24	0.55.20	0.55.20	Vitalone Domenico	Vitalone Domenico
14	25	0.52.50	0.52.50	Vitalone Domenico	Vitalone Domenico
14	26	0.50.00	0.50.00	Vitalone Domenico	Vitalone Domenico
14	28	0.13.80	0.13.80	Violi Antonino	Violi Antonino
14	30	0.07.30	0.07.30	Scordo Giacomo e altri	Scordo Giacomo e altri
14	31	0.12.80	0.12.80	Vitalone Domenico	Vitalone Domenico
14	69	0.27.40	0.27.40	Sergi Carmelo	Sergi Carmelo
14	70	0.27.10	0.20.00	Marino Anna	Marino Anna
14	71	0.03.10	0.03.10	Vitalone Domenico	Vitalone Domenico
14	72	0.53.90	0.53.90	Monoriti Giuseppa	Lupis Francesco
14	73	0.36.60	0.36.60	Monoriti Giuseppa	Lupis Francesco
14	74	0.45.60	0.45.60	Monoriti Giuseppa	Lupis Francesco
14	75	0.46.70	0.20.00	Scordo Pietro a altri	Criseo Domenico
14	77	0.46.50	0.46.50	Marengo Pietro e altri	Marengo Pietro e altri
14	78	0.43.70	0.43.70	Costarella Antonino e altri	Costarella Giovanna e altri
14	82	0.12.60	0.12.60	Fiumanò Filomena	Fiumanò Filomena
14	87	0.44.80	0.20.00	Saccà Cecilia e altri	Saccà Cecilia e altri
14	89	0.70.10	0.70.10	Callea Bruno	Callea Vincenzo
14	90	0.06.00	0.06.00	Callea Bruno	Callea Vincenzo
14	91	0.00.60	0.00.60	Costarella Antonino e altri	Costarella Giovanna e altri
14	92	0.16.80	0.16.80	Paone Domenico e altri	Paone Domenico e altri
14	93	0.07.70	0.07.70	Curatola Antonino	Curatola Antonino e altri
14	97	0.33.70	0.33.70	Iofrida Domenico e altri	Violi Sebastiano
14	98	0.34.30	0.34.30	Palamara Orsola	Palamara Salvatore
14	99	0.24.00	0.19.00	Bertone Giuseppina	Ioffrida Antonino
14	100	0.40.40	0.40.40	Morello Sebastiano e altri	Morello Sebastiano e altri
14	101	0.58.60	0.58.60	Fiumanò Francesca e altri	Fiumanò Francesca e altri
14	140	0.11.70	0.11.70	Romano Porzia	Romano Porzia
14	141	1.11.90	1.11.90	Violi Vincenzo e altri	Stelitano Antonella
14	143	0.32.20	0.32.20	Violi Vincenzo e altri	Stelitano Antonella
14	145	0.19.30	0.16.00	Violi Antonia e altri	Violi Anna e altri
14	154	0.34.50	0.34.50	Violi Vincenzo e altri	Violi Vincenzo e altri
14	155	0.64.50	0.21.00	Violi Giovanni e altri	Marrari Arturo e altri
14	157	0.09.70	0.09.70	Violi Vincenzo e altri	Violi Vincenzo e altri
14	159	0.18.50	0.18.50	Violi Antonia e altri	Violi Anna e altri
14	160	0.61.80	0.28.00	Stilo Giulio-Antonino	Stilo Cesare
14	164	0.51.60	0.40.00	Deblasio Carmela e altri	Harenberg Carlo
14	165	0.26.30	0.11.00	Deblasio Carmela e altri	Harenberg Carlo
14	178	0.08.70	0.08.70	Fiumanò Filomena	Fiumanò Filomena
14	179	0.06.70	0.06.70	Fiumanò Filomena	Fiumanò Filomena
14	180	0.10.40	0.10.40	Curatola Antonino	Curatola Antonino e altri
14	182	7.90.60	5.30.00	Nicolò Caterina	Quero Umberto
15	40	0.37.00	0.37.00	Giordano Grazia	Giordano Grazia
15	43	0.01.80	0.00.80	Ferraro Antonina e altri	Ferraro Antonina e altri
15	115	0.05.00	0.05.00	Ferraro Pasquale e altri	Ferraro Pasquale e altri



Sede: Via Marsala, 4 - 5 - Cap. 89127 - Reggio Calabria - Tel. 0965.894104 - Fax 0965.330858

Web: www.consorziobir.it

e-mail: info@consorziobir.it

PEC: consorziobir@pec.it

15	119	0.09.00	0.09.00	Ferraro Pasquale e altri	Ferraro Pasquale e altri
22	1	2.21.50	2.21.50	Violi Antonio e altri	Violi Vincenzo
22	13	0.06.20	0.06.20	Romano Carlo Emilio e altri	Leonardo Francesca e altri
22	15	0.58.80	0.58.80	Luciano Arturo	Luciano Amelia
22	17	0.35.90	0.35.90	Luciano Arturo	Luciano Amelia
22	19	0.20.60	0.20.60	Romano Maria-Carlotta	Leonardo Francesca e altri
22	25	0.03.20	0.03.20	Congregazione di Carità (Palizzi)	Congregazione di Carità (Palizzi)
22	26	0.25.80	0.12.30	Corso Maria-Rosa e altri	Altomonte Antonino
22	30	0.16.80	0.16.80	Gregoraci Clotilde	Gregoraci Clotilde
22	33	0.09.15	0.09.15	Nesci Domenico e altri	Nesci Vincenzo e altri
22	35	0.40.60	0.40.60	Romano Carlo Emilio e altri	Leonardo Francesca e altri
22	42	2.32.90	1.78.00	Stelitano Giovanni	Stelitano Leonardo e altri
22	47	0.31.20	0.31.20	Altomonte Francesca e altri	Altomonte Antonino
22	48	0.36.80	0.36.80	Altomonte Francesca e altri	Altomonte Antonino
22	50	0.02.90	0.02.90	Misefari Carmelo e altri	Misefari Carmelo e altri
22	51	1.10.90	1.10.90	Misefari Carmelo e altri	Misefari Carmelo e altri
22	53	0.23.60	0.23.60	Romano Caterina e altri	Romano Caterina e altri
22	66	0.31.60	0.08.00	Marcianò Maria-Anna e altri	Marcianò Maria e altri
22	67	0.49.30	0.49.30	Romano Caterina e altri	Romano Caterina e altri
22	68	0.56.30	0.56.30	Movilia Antonino	Giordano Antonino
22	70	0.15.70	0.15.70	Corso Maria-Rosa e altri	Altomonte Antonino
22	82	0.06.10	0.03.00	Cristiano Demetrio	Caristo Antonio e altri
22	91	0.34.60	0.34.60	Mastratisi Francesco	Mastratisi Francesco e altri
22	92	0.03.90	0.03.90	Mastratisi Francesco	Mastratisi Francesco e altri
22	93	0.28.60	0.28.60	Mastratisi Francesco	Mastratisi Francesco e altri
22	95	0.13.80	0.13.80	Romano Maria-Carlotta	Leonardo Francesca e altri
22	131	0.09.00	0.09.00	Alberti Alberto e altri	Infantino Anna
22	132	0.06.30	0.06.30	Alberti Alberto e altri	Infantino Anna
22	134	0.10.60	0.10.60	Alberti Alberto e altri	Infantino Anna
22	135	0.06.40	0.06.40	Alberti Alberto e altri	Infantino Anna
22	136	3.17.10	3.17.10	Alberti Alberto e altri	Infantino Anna
22	137	0.46.50	0.46.50	Alberti Alberto e altri	Infantino Anna
22	139	0.40.20	0.40.20	Alberti Alberto e altri	Infantino Anna
22	140	0.15.60	0.15.60	Alberti Alberto e altri	Infantino Anna
22	141	0.35.20	0.35.20	Alberti Alberto e altri	Esposito Anna
22	142	0.26.60	0.26.60	Alberti Alberto e altri	Esposito Anna
22	143	0.62.60	0.62.60	Potorti Iolanda	Potorti Iolanda
22	144	0.67.40	0.67.40	Potorti Iolanda	Potorti Iolanda
22	145	0.14.80	0.14.80	Potorti Iolanda	Potorti Patrizia e altri
22	150	0.23.00	0.13.00	Scopelliti Francesco	Cristiano Maria e altri
22	155	0.19.60	0.19.60	Monoriti Carmela	Monoriti Carmela
22	156	0.34.90	0.34.90	Monoriti Carmela	Monoriti Carmela
22	159	0.41.10	0.41.10	Movilia Giacomo e altri	Movilia Giacomo e altri
22	161	0.28.10	0.28.10	Monoriti Carmela	Monoriti Carmela
22	171	0.27.20	0.27.20	Alberti Alberto e altri	Infantino Anna
22	172	2.57.30	2.57.30	Teramo Maria e altri	SOPPR.
22	228	2.55.80	2.55.80	generata dalla P.172	Ferraro Franco



22	229	0.01.50	0.01.50	generata dalla P.172	Ente Urbano
22	174	0.42.10	0.42.10	Teramo Maria e altri	Ferraro Franco
22	198	0.75.40	0.75.40	Parasporo Leone	Parasporo Leone e altri
22	179	1.68.90	1.68.90	Sergi Elisa	Stelitano Antonella
22	200	0.19.90	0.19.90	Scopelliti Francesco	Scopelliti Aurelio e altri
22	201	1.32.70	1.32.70	Monoriti Carmela	Monoriti Carmela
22	202	0.71.30	0.71.30	Monoriti Carmela	Monoriti Carmela
22	6	0.83.00	0.83.00	Nesci Domenico e altri	<i>Già restituita in passato dall'Ente</i>
22	12	1.55.20	1.55.20	Nesci Domenico e altri	<i>Già restituita in passato dall'Ente</i>
22	18	0.66.10	0.66.10	Nesci Domenico e altri	<i>Già restituita in passato dall'Ente</i>
22	20	0.13.50	0.13.50	Nesci Domenico e altri	<i>Già restituita in passato dall'Ente</i>
22	21	0.17.40	0.17.40	Nesci Domenico e altri	<i>Già restituita in passato dall'Ente</i>
22	22	5.16.20	5.16.20	Nesci Domenico e altri	<i>Già restituita in passato dall'Ente</i>
22	23	0.06.90	0.06.90	Nesci Domenico e altri	<i>Già restituita in passato dall'Ente</i>
22	24	0.16.60	0.16.60	Nesci Domenico e altri	<i>Già restituita in passato dall'Ente</i>
22	28	0.14.50	0.14.50	Nesci Domenico e altri	<i>Già restituita in passato dall'Ente</i>
22	29	0.09.60	0.09.60	Nesci Domenico e altri	<i>Già restituita in passato dall'Ente</i>
22	31	0.19.30	0.19.30	Nesci Domenico e altri	<i>Già restituita in passato dall'Ente</i>
22	39	0.74.20	0.74.20	Nesci Domenico e altri	<i>Già restituita in passato dall'Ente</i>
22	71	1.96.80	1.96.80	Nesci Domenico e altri	<i>Già restituita in passato dall'Ente</i>
22	81	0.46.60	0.46.60	Nesci Domenico e altri	<i>Già restituita in passato dall'Ente</i>
12	311	0.21.40	0.21.40	Nesci Maria	<i>Già restituita in passato dall'Ente</i>
12	314	1.33.20	1.33.20	Nesci Maria	<i>Già restituita in passato dall'Ente</i>
12	315	2.80.40	2.80.40	Nesci Maria	<i>Già restituita in passato dall'Ente</i>
12	324	0.12.90	0.12.90	Nesci Maria	<i>Già restituita in passato dall'Ente</i>
12	325	0.34.20	0.34.20	Nesci Maria	<i>Già restituita in passato dall'Ente</i>
22	170	0.10.10	0.10.10	Putorti Girolama	<i>Già restituita in passato dall'Ente</i>
22	208	0.83.40	0.83.40	Putorti Girolama	<i>Già restituita in passato dall'Ente</i>

• Ubicazione

I terreni occupati, come già detto ricadenti nel territorio comunale di Palizzi, sono situati nelle località: *Croci/Croce* in destra idrografica della Fiumara di Palizzi, *Acqua Solfura*, *Bandiera*, *Candeli*, *Carbone*, *Carmine*, *Carrà*, *Caruso*, *Chiusa*, *Filicuso*, *Granato/Granolò*, *Guardare*, *Gulino*, *Madonna*, *Pitarà*, *Rosella*, *Rumbè*, *Schiccio*, *Scuzzi*, *Stretine*, *Vecchia*, *Virgaturi* e *Zingari* in sinistra idrografica della Fiumara di Palizzi e in destra idrografica della Fiumara di Spropoli, distribuiti all'incirca tra le quote di 300 e 690 metri s.l.m.

Il clima è di tipo mediterraneo oceanico, tipico del basso ionio. L'area ricade nella zona fitoclimatica "Lauretum" secondo la classificazione del Mayr-Pavari.

Diversi terreni occupati sono di difficile accesso, a volte quasi impossibile, a causa della rete viaria non percorribile in talune circostanze, per la difficile conformazione orografica del terreno



con pendenze e dirupi o per la presenza di altri ostacoli quali ad esempio terreni di proprietà privata recintati.

- **Soprassuolo forestale**

Le superfici occupate con il progetto A.C. CAL. 10432 sono state rimboschite a partire dal 1962 e negli anni seguenti. Le specie messe a dimora per i rimboschimenti previsti dallo stesso progetto appartengono al genere *Eucalyptus*. Marginalmente, nell'areale occupato, sono presenti in quantità non rilevante, se non in rarissimi casi, anche altre specie di interesse forestale per lo più appartenenti al genere *Quercus*. Queste si sono accresciute nel corso degli anni nelle zone non rimboschite o all'interno di superfici in precedenza rimboschite nelle quali si sono create delle buche tali da consentire loro di attecchire e svilupparsi. Ampie zone sono ricoperte da piante erbacee e/o arbustive tipiche della macchia mediterranea, su tutte ginestra, rovi e felci e in alcune aree affiora in superficie il substrato roccioso.

Di seguito si riporta la situazione del soprassuolo forestale, riscontrata mediante studio della cartografia e delle ortofoto, indagini e osservazioni in campo. Per agevolare la descrizione di boschi esistenti e valutata la loro conformazione, laddove i terreni occupati sono contigui o presentano caratteristiche simili tali da poter essere considerati come un unico accorpamento, si è preferito descrivere congiuntamente più particelle, piuttosto che illustrarne singolarmente la situazione riscontrata, al fine di ottenere un quadro più chiaro e univoco della condizione dei luoghi.

- **Comune di Palizzi**

- ✓ **Foglio di mappa 6**

- Particella 45 (località: *Carbone*)

Il soprassuolo forestale è costituito da piante dei generi *Eucalyptus* e *Quercus*. Gli alberi sono isolati o raggruppati a nuclei e occupano circa la metà dei 2.200 mq occupati. La rimanente superficie non è boscata. Il rimboschimento è posto a un'altitudine di circa 690 metri s.l.m., con esposizione SE e giacitura inclinata.

- ✓ **Foglio di mappa 12**

- Particelle 255, 256 e 257 (località: *Croce/Croci*)

Il soprassuolo forestale è costituito soprattutto da piante del genere *Eucalyptus* e in minor parte del genere *Quercus*. Il bosco ha una buona densità.



Il rimboschimento è distribuito altitudinalmente tra i 300 e i 330 metri s.l.m., con esposizione NE e giacitura acclive.

- Particelle 259, 261, 266, 267, 268, 269, 270 271, 272, 273, 274, 280, 293, 294 e 295 (località: *Croce/Croci*)

Il soprassuolo forestale è costituito da piante del genere *Eucalyptus* e da sporadiche piante del genere *Quercus*. Il bosco, nel suo complesso, ha una buona densità pur presentando radure poco estese e comunque popolate da macchia mediterranea.

Il rimboschimento è distribuito altitudinalmente tra i 300 e i 360 metri s.l.m., con esposizione NE e giacitura acclive.

✓ Foglio di mappa 14

- Particelle 24 e 28 (località: *Bandiera*)

Le particelle non sono boscate. Sono presenti pochissimi alberi dei generi *Eucalyptus* e *Quercus* ed evidenti segni di incendi che hanno percorso la superficie in anni recenti.

- Particelle 25, 30, 31, 71, 74, 77, 78, 91, 92, 93 e 180 (località: *Bandiera*)

Il soprassuolo forestale è costituito da piante del genere *Eucalyptus* e da sporadiche piante del genere *Quercus*. Il bosco, nel suo complesso, ha una buona densità, anche se sono presenti radure di piccola estensione popolate da macchia mediterranea. Alcune aree sono state interessate da incendi in anni recenti.

Il rimboschimento è distribuito altitudinalmente tra i 440 e i 535 metri s.l.m., con esposizione NO e giacitura acclive.

- Particelle 26, 72 e 73 (località: *Bandiera*)

Il soprassuolo forestale è costituito da piante dei generi *Eucalyptus* e *Quercus*. Il bosco ha una scarsa densità, essendo le piante rade e isolate tra loro o, talvolta, raggruppate in nuclei di pochi esemplari. Le radure presenti sono popolate da macchia mediterranea e presentano segni di incendi che hanno percorso la superficie in anni recenti.

Il rimboschimento è distribuito altitudinalmente tra i 470 e i 530 metri s.l.m., con esposizione NS e giacitura acclive.



- Particelle 69, 70 e 75 (località: *Granato/Granolò e Bandiera*)

Il soprassuolo forestale è costituito da piante dei generi *Eucalyptus* e *Quercus*. Il bosco ha una densità normale nelle particelle 69 e 70, mentre nella particella 75 ha una scarsa densità, essendo le piante rade e isolate tra loro. Nel sito sono evidenti segni di incendi che hanno percorso il sito negli anni recenti.

Il rimboschimento è distribuito altitudinalmente tra i 460 e i 520 metri s.l.m., con esposizione O e giacitura acclive.

- Particelle 82, 178 e 179 (località: *Filicuso*)

Il soprassuolo forestale è costituito da piante del genere *Quercus*. Il bosco ha una densità colma coprendo quasi completamente la superficie occupata.

Il rimboschimento è distribuito altitudinalmente tra i 470 e i 500 metri s.l.m., con esposizione NO e giacitura acclive.

- Particelle 87, 89, 90, 97, 98, 99, 100, 101 e 182 (località: *Guardare*)

Il soprassuolo forestale è costituito da piante dei generi *Eucalyptus* e *Quercus*. Il bosco ha una scarsa densità, le piante sono per lo più rade e isolate o disposte in nuclei di pochi esemplari, con rare eccezioni, come nella particella 89 dove la densità è appena normale.

Il sito è ben popolato da macchia mediterranea e sono evidenti segni di incendi che lo hanno percorso negli anni recenti.

Il rimboschimento è distribuito altitudinalmente tra i 420 e i 490 metri s.l.m., con esposizione NO e giacitura acclive.

- Particella 145 (località: *Stretine*)

La particella non è popolata da soprassuolo di interesse forestale.

- Particelle 141, 143, 154, 155, 157 e 159 (località: *Stretine*)

Il soprassuolo forestale è costituito da piante del genere *Eucalyptus*. La densità è scarsa. Le piante sono rade e isolate tra loro o raggruppate in nuclei composti da pochi esemplari.

Il sito è ben popolato da specie erbacee della macchia mediterranea e sono evidenti segni di incendi che lo hanno percorso negli anni recenti. In alcune aree, inoltre, affiora il substrato roccioso.

Il rimboschimento è distribuito altitudinalmente tra i 300 e i 420 metri s.l.m., con esposizione NO e giacitura acclive.



- Particelle 140, 160, 164 e 165 (località: *Candeli*)

Il soprassuolo forestale è costituito da piante dei generi *Eucalyptus* e *Quercus*. La densità del bosco è colma nella particella 160 e inferiore nelle altre. Le piante, comunque, popolano la maggior parte della superficie occupata di progetto. In alcune aree affiora il substrato roccioso.

Il rimboschimento è distribuito altitudinalmente tra i 360 e i 420 metri s.l.m., con esposizione NO e giacitura acclive.

✓ Foglio di mappa 15

- Particella 40 (località: *Gulino*)

Il soprassuolo forestale è costituito da piante dei generi *Eucalyptus* e *Quercus*, con una densità colma. Sono evidenti segni di incendi che hanno percorso la particella in anni recenti. Il rimboschimento è distribuito altitudinalmente a circa 680 metri s.l.m., con esposizione SE e giacitura inclinata.

- Particelle 43, 115 e 119 (località: *Gulino*)

Particelle non boscate.

✓ Foglio di mappa 22

- Particelle 13, 15, 17, 19, 25, 30, 33 e 35 (località: *Chiusa, Schiccio e Rumbè*)

Il soprassuolo forestale è costituito da piante del genere *Eucalyptus* e sporadiche piante del genere *Quercus*. Il bosco ha una densità normale, a tratti colma.

Il rimboschimento è distribuito altitudinalmente tra i 290 e i 320 metri s.l.m., con esposizione NO e giacitura inclinata.

- Particella 1 (località: *Pitarà*)

Il soprassuolo forestale è costituito da piante del genere *Eucalyptus*. La densità è scarsa. Le piante sono disposte rade e isolate tra loro o raggruppate in nuclei di pochi esemplari.

Il sito è ben popolato da specie erbacee appartenenti alla macchia mediterranea e in alcune zone affiora in superficie il substrato roccioso.

Il rimboschimento è distribuito altitudinalmente tra i 305 e i 380 metri s.l.m., con esposizione NO e giacitura acclive.



- Particelle 42 e 48 (località: *Madonna*)

Il soprassuolo forestale è costituito da piante dei generi *Eucalyptus* e *Quercus*. Gli alberi sono distribuiti in nuclei più o meno popolosi con una densità normale. Sono altresì presenti zone non boscate comunque popolate da specie erbacee e arbustive della macchia mediterranea. In alcune zone affiora in superficie il substrato roccioso.

Il rimboschimento è distribuito altitudinalmente tra i 310 e i 390 metri s.l.m., con esposizione NO e giacitura acclive.

- Particelle 47, 50 e 51 (località: *Caruso e Candeli*)

Le particelle sono popolate solo marginalmente da piante dei generi *Eucalyptus* e *Quercus*. La densità è generalmente scarsa, la particella 47 è quasi totalmente priva di alberi, in alcune aree della particella 51 sono presenti nuclei di piante con densità normale. In quest'ultima vi sono, inoltre, delle aree in cui affiora in superficie il substrato roccioso.

Il rimboschimento è distribuito altitudinalmente tra i 390 e i 430 metri s.l.m., con esposizione NO e giacitura da inclinata ad acclive.

- Particella 82 (località: *Acqua Solfura*)

Il soprassuolo forestale è costituito da piante dei generi *Eucalyptus* e *Quercus*. La densità è colma.

Il rimboschimento è distribuito altitudinalmente a circa 400 metri s.l.m., con esposizione NO e giacitura inclinata.

- Particella 202 (località: *Carrà*)

La particella è popolata solo marginalmente da soprassuolo forestale costituito da piante dei generi *Eucalyptus* e *Quercus*. Le poche piante presenti sono rade e isolate tra loro o disposte in nuclei di pochissimi esemplari. Oltre la metà della superficie occupata di progetto è priva di vegetazione.

Il sito è ubicato altitudinalmente a circa 580 metri s.l.m., con esposizione NO e giacitura inclinata.

- Particelle 155, 161, 201 e 202 (località: *Carrà*)

Le particelle sono popolate da soprassuolo forestale costituito da piante dei generi *Eucalyptus* e *Quercus*. La densità è generalmente colma. Le particelle 202 e 201 presentano ampie radure prive di vegetazione arborea e in alcune zone di quest'ultima affiora in superficie il substrato roccioso. Il rimboschimento è distribuito altitudinalmente tra i 540 e i 580 metri s.l.m., con esposizione NO e giacitura da inclinata ad acclive.



- Particelle 137, 139, 171, 174, 179, 228 e 229 (località: *Carrà, Scuzzi e Carmine*)

Le particelle sono popolate da soprassuolo forestale costituito da piante dei generi *Eucalyptus* soprattutto e, sporadicamente, *Quercus*. La densità del rimboschimento è generalmente colma o comunque normale. Seppur presenti, le radure non sono di elevate estensioni, a eccezione della particella 228 nella quale oltre la metà della superficie è priva di vegetazione arborea.

Il rimboschimento è distribuito altitudinalmente tra i 500 e i 600 metri s.l.m., con esposizione SE e giacitura acclive.

Nota: la particella 229 è un fabbricato rurale diruto.

- Particelle 131 e 132 (località: *Caruso e Virgaturi*)

Le particelle sono prive di soprassuolo forestale se non marginalmente. La superficie della particella 131 è quasi interamente occupata da substrato roccioso.

- Particelle 136, 142, 144 e 198 (località: *Caruso e Virgaturi*)

Le particelle sono popolate da soprassuolo forestale costituito soprattutto da piante del genere *Eucalyptus* e più raramente da piante del genere *Quercus*. La densità del rimboschimento è generalmente colma o comunque normale, nel sito sono anche presenti radure di estensioni importanti.

Il rimboschimento è distribuito altitudinalmente tra i 500 e i 560 metri s.l.m., con esposizione SE e giacitura da inclinata ad acclive.

- Particelle 140, 141 e 145 (località: *Caruso e Virgaturi*)

Le particelle sono popolate da soprassuolo forestale costituito soprattutto da piante del genere *Eucalyptus* e più raramente da piante del genere *Quercus*. La maggior parte della superficie è priva di vegetazione arborea, le piante sono per lo più raggruppate in nuclei di pochi esemplari.

Il rimboschimento è distribuito altitudinalmente tra i 520 e i 550 metri s.l.m., con esposizione NO e giacitura inclinata.

- Particelle 143, 150 e 200 (località: *Caruso e Carrà*)

Le particelle sono popolate da soprassuolo forestale costituito da piante dei generi *Eucalyptus* e *Quercus*. La maggior parte della superficie della particella 150 è priva di vegetazione arborea. In essa le poche piante presenti sono rade e isolate tra loro.

Nella particella 200 il soprassuolo ha una densità normale, mentre nella 143 la densità è colma.



In alcune zone affiora in superficie il substrato roccioso.

Il rimboschimento è distribuito altitudinalmente tra i 500 e i 550 metri s.l.m., con esposizione NO e giacitura inclinata.

- Particelle 134 e 135 (località: *Caruso*)

Le particelle sono popolate da soprassuolo forestale solo marginalmente. La superficie della particella 134 è quasi interamente occupata da substrato roccioso.

- Particelle 26, 70, 91, 92, 93, 95 e 159 (località: *Rumbè e Vecchia*)

Le particelle sono popolate da soprassuolo forestale costituito da piante dei generi *Eucalyptus* e *Quercus*. La densità del rimboschimento è normale, a tratti colma. Nella particella 159 affiora in superficie il substrato roccioso.

Il rimboschimento è distribuito altitudinalmente tra i 430 e i 520 metri s.l.m., con esposizione NO e giacitura inclinata.

- Particelle 66 e 67 (località: *Rosella*)

Le particelle sono popolate da soprassuolo forestale solo marginalmente. Questo è costituito da piante dei generi *Eucalyptus* e *Quercus*. La densità del rimboschimento è scarsa. La maggior parte della superficie è priva di alberi, popolata da vegetazione arbustiva e/o erbacea della macchia mediterranea e in alcuni punti affiora in superficie il substrato roccioso.

Il rimboschimento è distribuito altitudinalmente tra i 430 e i 520 metri s.l.m., con esposizione NO e giacitura acclive.

- Particelle 53 e 68 (località: *Rosella*)

Le particelle sono popolate da soprassuolo forestale costituito da piante dei generi *Eucalyptus* e *Quercus*. Il rimboschimento ha densità colma. Seppur presenti, le zone prive di copertura arborea non hanno elevate estensioni.

Il rimboschimento è distribuito altitudinalmente tra i 440 e i 4600 metri s.l.m., con esposizione NO e giacitura da inclinata ad acclive.

La densità del soprassuolo nel progetto A.C. CAL. 10432 è varia. In alcune zone la superficie boscata raggiunge le 2.500 piante/ha, in altre è molto rada fino a zone del tutto prive. Questa varietà è dovuta a diversi motivi tra i quali incendi verificatisi nel corso degli anni passati.



- **Stato vegetativo e fitosanitario**

In seguito ad analisi visiva, in generale il soprassuolo forestale appare in buone condizioni dal punto di vista fisico e vegetativo, così come da quello fitosanitario. Non sono stati riscontrati segni di attacchi parassitari e/o altre tipologie di avversità tali da destare preoccupazione.

- **Governo e trattamento**

I boschi di *Eucalyptus* governati ad alto fusto coetaneo, potranno essere oggetto di taglio di prima ceduzione, senza rilascio di matricine. Ogni ceduo futuro dovrà avere un turno minimo di 10 anni.

Nei boschi cedui puri di *Eucalyptus* non è obbligatoria la riserva di matricine.

Nei boschi cedui misti (*Eucalyptus-Quercus*) si applica il turno della specie prevalente.

I boschi cedui a prevalenza di piante del genere *Quercus*, che abbiano superato l'età di 40 anni devono essere avviati ad alto fusto. Eventuali deroghe, possono essere concesse dal dirigente di settore del Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione della Regione Calabria (previo istruttoria del Servizio Area Territoriale Meridionale).

Nelle fustaie, il taglio delle piante è consentito in tutte le stagioni dell'anno. Nei limiti delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF), anche le ripuliture, gli sfolli e i diradamenti sono consentiti in qualsiasi periodo dell'anno.

Nei cedui la stagione silvana, cioè l'epoca di taglio dei boschi, è regolata dai PMPF.

Si raccomanda sempre di intervenire a carico delle piante morte, deperienti, malformate, dominate seguendo criteri colturali atti a favorire la rinnovazione e la perpetuazione del bosco, la diversificazione e la rinnovazione naturale. In particolare, quindi, eseguire azioni per liberare gruppi di rinnovazione affermati, ridurre la densità, laddove risulta eccessiva e favorire l'accrescimento dei soggetti meglio conformati.

In ogni caso, dovranno trovare applicazione le misure e le norme per la salvaguardia della biodiversità e garantire la conservazione del suolo.

Al fine di favorire la rinnovazione naturale, nelle fustaie con provvigioni minime di 250 mc/ha nei popolamenti del genere *Eucalyptus*, potranno essere eseguiti tagli a scelta per "piccoli gruppi" di diametro inferiore a 200 mq, in modo da creare vuoti di vegetazione arborea.

Nei tagli colturali di rinnovazione, a prescindere dalle caratteristiche del popolamento, il prelievo dovrà essere eseguito in base all'entità della seguente provvigione prevista nei PMPF.



<i>PROVVIGIONE</i>	<i>PRELIEVO</i>
$\geq 80\%$ di quella minimale	$\leq 25\%$ della massa
$\geq 60\% < 80\%$ di quella minimale	$\leq 20\%$ della massa
$\geq 40\% < 60\%$ di quella minimale	$\leq 15\%$ della massa
$\geq 20\% < 40\%$ di quella minimale	$\leq 10\%$ della massa

Un prelievo superiore al 25% della massa è consentito solo in situazioni di elevata fertilità stazionale o in caso di boschi con provvigione superiore all'80% per mancate utilizzazioni.

Il taglio colturale sulla stessa superficie potrà essere ripetuto dopo almeno 10 anni.

Qualora si renda necessaria procedere a tagli intercalari, di sfollamento e di diradamento, laddove vi sia un'elevata densità del bosco, si dovrà procedere seguendo le norme riportate nelle PMPF. In particolare le chiome delle piante dominanti devono restare a leggero contatto tra loro, le piante da sottoporre a taglio devono essere quelle morte, deperienti, malformate, dominate e aduggiate, in evidenti situazioni di deperimento e che comunque, in dette condizioni di soprannumero, diano minore affidamento per il futuro.

Particolare attenzione deve essere riservata all'esbosco. Nelle aree soggette a rischio idrogeologico, l'esbosco dovrà essere eseguito con sistemi poco impattanti sul suolo e sulla regimazione delle acque, evitando la rottura del cotico erboso, l'asportazione della lettiera, la formazione di sentieri al suolo e ogni azione che possa favorire fenomeni di dissesto. L'esbosco del legname dovrà essere eseguito, dunque, su strade, piste e sentieri esistenti.

Nelle aree a roccia affiorante, nei crinali e/o nelle forre è vietato qualsiasi intervento di taglio.

• **Ripulitura e risarcimenti**

Al fine della prevenzione degli incendi e per favorire la rinnovazione naturale delle specie arboree del bosco, sono consentite le ripuliture e il taglio del cespugliame e del piano arbustivo, nei limiti delle esigenze colturali e a condizione di non arrecare danno al soprassuolo e alla rinnovazione naturale stessa.

Il taglio di cespugli e arbusti deve essere eseguito il più radente possibile al suolo, possibilmente a mano o, in alternativa con attrezzature meccaniche quali decespugliatori o similari. È vietato l'uso di qualsiasi mezzo che, anche potenzialmente, possa asportare l'apparato radicale della vegetazione e/o creare movimenti di terreno, con possibili danni.



- **Autorizzazioni per il taglio**

I tagli dei soprassuoli artificiali, delle formazioni naturali e di quelle miste presenti sulle superfici occupate con il presente progetto, sono soggetti a preventiva autorizzazione rilasciata dal Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione, Area Territoriale Meridionale, della Regione Calabria.

Per sottoporre ad utilizzazione boschi cedui o procedere a tagli di diradamento, sfolli, operazioni di spollonatura e spalcatura su superfici maggiore a 2 ettari, deve presentare progetto di utilizzazione e dare comunicazione, nella quale deve indicare quanto previsto dai PMPF, al Servizio Area Territoriale sopra indicato e al Corpo Forestale dello Stato competente per il territorio.

Tutti i tagli boschivi relativi alle fustaie sono soggetti a preventiva autorizzazione del Servizio Area Territoriale sopra indicato. A questi deve essere presentata istanza di autorizzazione corredata da progetto di taglio il quale deve indicare quanto previsto dai PMPF.

I boschi dei Comuni e degli Enti pubblici devono essere utilizzati da imprese boschive iscritte all'Albo regionale delle imprese boschive e il progetto di taglio, che in ogni caso deve essere redatto da Dottore Forestale o Dottore Agronomo, dovrà essere approvato preliminarmente dall'Ente proprietario.

- **Altre forme di godimento**

I terreni boscati, anche una volta riconsegnati, sono assoggettati a vincolo idrogeologico e paesaggistico. Per ogni altra forma di godimento del terreno e del bosco, pascolo, raccolta stame, apertura cave e strade, scavi e comunque per quanto non espressamente indicato, dovranno trovare applicazioni le norme di legge, i regolamenti in materia forestale e, in particolare, quanto previsto dalle disposizioni contenute nei PMPF in vigore e in materia paesaggistico-ambientale.

- **Cambio di destinazione, trasformazione e reimpianto dei terreni rimboschiti**

È vietato ogni intervento finalizzato a un'utilizzazione del suolo diversa da quella forestale attraverso l'eliminazione permanente della vegetazione arborea e arbustiva esistente.

La trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura finalizzata ad un'utilizzazione del suolo diversa da quella forestale è, di norma vietata, i motivi e le modalità eccezionali che prevedono un uso del suolo diverso da quello forestale sono indicati nei PMPF.

I terreni rimboschiti, anche una volta riconsegnati, rimarranno vincolati a quanto previsto dal Regio Decreto 30/12/1923 n. 3267, soprattutto per quanto riportato dagli articoli 1 e 54, e ai D.



Lgs n.42/2004 e n.23/1990 della Regione Calabria e non sarà mai permesso il cambio di destinazione d'uso.

Nei terreni riconsegnati, fatto salvo quanto previsto dalla procedura descritta nell'art.1 e art. 12 e seguenti del R.D. 30/12/1923 n. 3267, in cui risulta l'assenza di soprassuolo boschivo da almeno 10 anni, e con l'esclusione del quanto previsto dalla legge quadro sugli incendi boschivi (legge 353/2000), sarà possibile il cambio di destinazione d'uso secondo l'iter prescritto nei PMPF.

La trasformazione di boschi è anche soggetta all'autorizzazione paesaggistica (art.146 del D. Lgs. 42/2002 e s.m.i.).

Considerato l'obiettivo di favorire nel tempo la rinaturalizzazione dei soprassuoli, la cui rinnovazione deve avvenire, ove possibile, per via naturale, non è consentita la sostituzione di specie forestali autoctone con specie esotiche e la rimpiazzo di specie definitive con quelle pioniere o transitorie.

Non è permessa la lottizzazione dei terreni per ricavarne aree fabbricabili.

- **Coltura agraria - pascolo**

Nei terreni rimboschiti e riconsegnati non sarà mai permessa la coltura agraria, per come previsto dal primo comma dell'art.54 del R.D. 3267 del 1923.

Il pascolo di bestiame caprino è vietato nei boschi. È vietato anche nei terreni ricoperti da cespugli con funzione protettiva e in quelli situati in terreni a rischio dissesto idrogeologico.

Nei cedui il pascolo del bestiame ovino è vietato fino a 4 anni dopo il taglio, quello del bestiame bovino fino a 6 anni dopo il taglio.

Nelle fustaie il pascolo del bestiame ovino e suino è vietato prima che il novellame abbia raggiunto un'altezza media di 1,50 metri, quello del quello del bestiame bovino ed equino è vietato prima che il novellame abbia raggiunto un'altezza media di 3 metri.

In boschi distrutti o gravemente danneggiati da incendi o altre cause, nei boschi troppo radi o deperienti il pascolo è vietato per 10 anni e deve essere rimosso mediante provvedimento del Servizio Area Territoriale Meridionale già indicato.

Nei boschi chiusi al pascolo è vietato sia immettere che far transitare animali. Per esercitare il pascolo di qualsiasi tipo di bestiame all'interno di recinti siti in aree forestali, dovrà richiedere specifica autorizzazione al Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione, Area Territoriale Meridionale, della Regione Calabria.

- **Difesa idrogeologica**



Al fine di poter realizzare interventi di trasformazione e mutamento di destinazione d'uso dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, cioè finalizzati ad usi diversi da quello forestale dei terreni boscati e di quelli saldi vincolati non boschivi, mediante la realizzazione di opere costruttive (edifici, strade, piazzali ecc.), deve essere presentata apposita richiesta corredata dalla documentazione prevista dalla D.G.R. N.238 del 30/05/2014 al Servizio Area Territoriale Meridionale già indicato.

Per l'esecuzione di lavori che comportano movimenti terra che siano diretti al mutamento di destinazione d'uso dell'area, deve essere presentata istanza corredata dalla documentazione prevista dai PMPF, al Servizio Area Territoriale Meridionale già indicato.

- **Transito e sosta veicoli a motore**

Sia al fine di evitare l'innescò di fenomeni erosivi che a quello di prevenire danni alla vegetazione e al cotico erboso, è fatto divieto a chiunque di transitare con veicoli fuoristrada nei terreni saldi, pascolivi e fuori dalla sede viaria permanente. In tali terreni è fatto altresì divieto il parcheggio di veicoli a motore, l'installazione di tende, la sosta di camper e ogni altro mezzo per l'attività di campeggio il quale è consentito esclusivamente nelle aree predisposte e opportunamente attrezzate. I divieti non si applicano solo nei casi espressamente previsti dai PMPF.

A tali norme possono essere previste speciali autorizzazioni in deroga da parte del Servizio Area Territoriale Meridionale già indicato e nei regolamenti dei Parchi e delle Aree protette presenti sul territorio della Regione Calabria.

- **Prevenzione e lotta agli incendi boschivi**

È fatto obbligo al proprietario o possessore del bosco riconsegnato, di osservare le disposizioni recate dalla Legge quadro in materia di incendi boschivi, dai PMPF vigenti e dal Piano Antincendio Boschivo AIB predisposto annualmente dalla Regione Calabria.

È fatto carico al proprietario o al possessore, di porre in essere tutti gli accorgimenti necessari alla prevenzione del rischio di incendio, attraverso azioni mirate a ridurre sia le cause che il potenziale innesco dello stesso, oltre a interventi finalizzati alla mitigazione dei danni conseguenti.

Fatte salvo le prescrizioni riportate nel Piano Regionale AIB, è vietato accendere fuochi nei boschi o a meno di 50 metri da questi. Nel periodo di massima pericolosità è vietato accendere fuochi a distanza minore di 100 metri dal bosco, sugli arenili, nelle fasce dunali o rocciose retrostanti.



E' vietato gettare mozziconi di sigarette lungo le strade confinanti con aree boscate, all'interno delle aree stesse o in aree ricoperte da vegetazione erbacea e arbustiva.

Chiunque avvisti un incendio è tenuto a dare l'allarme agli Enti competenti.

Il proprietario del terreno sul quale l'incendio è in atto è sempre tenuto ad intervenire con le attrezzature in suo possesso e a collaborare con le operazioni di circoscrizione, spegnimento e bonifica. Lo stesso è altresì tenuto alla sorveglianza dell'area percorsa per il tempo necessario all'eliminazione di ogni focolaio residuo.

Nei rimboschimenti e nei pascoli danneggiati o distrutti dal fuoco, si applicano le prescrizioni e le sanzioni previste dalla Legge quadro in materia di incendi boschivi.

Nei boschi di latifoglie è a carico del proprietario la succisione di piante e ceppaie compromesse per favorire la rigenerazione. Qualora questi non vi provvedesse il Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione della Regione Calabria potrà individuare un Ente in sostituzione e richiedere al proprietario la restituzione delle spese sostenute.

Nei boschi di conifere percorse dal fuoco si dovranno rilasciare tutte le piante vive provviste di strobili, con funzioni di portaseme.

Le operazioni appena indicate per i boschi di latifoglie e per quelli di conifere debbono essere autorizzate dal Servizio Area Territoriale Meridionale già indicato

- **Tutela fitopatologica**

Fermo restando gli obblighi prescritti, per i proprietari o possessori dei boschi, dalla vigente normativa in materia di lotta obbligatoria contro specifici agenti patogeni, qualora nel bosco riconsegnato si sviluppi una infestazione di insetti, infezione di funghi o di altri agenti biotici, il proprietario è obbligato alla segnalazione tempestiva al competente Dipartimento della Regione Calabria e al Servizio Fitosanitario Regionale.

Gli Enti regionali preposti possono disporre gli interventi ritenuti necessari al controllo della diffusione delle fitopatie, che sono a carico del proprietario o possessore del bosco. Tali interventi possono comprendere anche il taglio delle piante colpite, l'estrazione delle ceppaie morte, cariate o in decomposizione e l'allontanamento con distruzione del materiale di risulta.

Qualora le misure indicate dagli Enti non vengano intraprese dal proprietario del bosco, questi potranno attivare un intervento sostitutivo, con addebito delle spese sostenute.



- **Ripristino boschi danneggiati per mancata gestione**

Il proprietario o possessore è tenuto ad attuare gli interventi previsti nelle prescrizioni del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione della Regione Calabria, su iniziativa del Servizio Area Territoriale Meridionale, al fine di ricostituire i boschi danneggiati per cause imputabili a errata o mancata gestione.

- **Aree danneggiate da avversità meteoriche**

Nelle aree rimboschite danneggiate da avversità meteoriche è consentita l'asportazione del materiale danneggiato. Il taglio dei fusti troncati, delle piante sradicate, schiantate o in precario equilibrio e di quelle fortemente danneggiate senza possibilità di ripresa vegetativa, può essere autorizzato dal Servizio Area Territoriale Meridionale previa presentazione di progetto redatto secondo quanto riportato nei PMPF.

- **Tutela della biodiversità**

Vanno salvaguardate da interventi di taglio delle specie indicate nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, quando presenti in modo sporadico all'interno dei rimboschimenti.

È fatto divieto abbattere, danneggiare o distruggere qualsiasi albero monumentale senza il preventivo nulla-osta dell'organo competente, in quanto la Regione Calabria tutela gli alberi monumentali di pregio naturalistico, storico, paesaggistico e culturale sia su proprietà pubblica che su quella privata.

Nelle fustaie, qualora presenti e se non rappresentano rischio per la diffusione di patogeni o di incendi, devono essere rilasciate almeno 8 piante morte di piccole dimensione per ettaro, o un albero morto di grandi dimensioni ogni 3 ettari qualora il bosco presenti provvigioni superiori ai livelli minimi già indicati in precedenza.

In ogni caso devono essere rilasciati gli alberi che presentino cavità utilizzati come rifugio o sito di nidificazione per la fauna.

- **Vendita e passaggio di proprietà**

Il proprietario di un terreno rimboschito, in caso di vendita, permuta, cessione e qualsiasi cambiamento del titolo di proprietà, farà inserire nell'atto di cessione, in qualunque modo esso avvenga, l'indicazione dei terreni rimboschi e dei relativi vincoli e impegni. Il proprietario, inoltre,



si obbliga di imporre e di far osservare, al nuovo soggetto, il rispetto degli impegni assunti derivanti dal presente Piano di Coltura e Conservazione oltre che dalle norme in vigore.

- **Altre norme**

Per quanto non espressamente riportato nel presente Piano, al fine del compimento delle operazioni di governo e trattamento dei boschi di origine artificiale e di quelli originati da seme, si osservano le norme previste dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale in vigore nella Regione Calabria, dalle legge e dai regolamenti regionali, nazionali e comunitari vigenti.

Reggio Calabria, li 05/03/2020

Il Tecnico Incaricato

(Dott. For. Giuseppe Zappia)



RESTITUZIONE TERRENI OCCUPATI

CON PROGETTO A.C. CAL 10432




Opere di conservazione del suolo nel bacino del Bruzzano-Sideroni
sottobacino della fiumara Palizzi

Comune di PALIZZI

Provincia di REGGIO DI CALABRIA

ALLEGATI:

- 1)** Piano di coltura e conservazione
- 2)** **Corografia scala 1:25.000**
- 3)** Ortofoto
- 4)** Carta della vegetazione
- 5)** Planimetria Catastale *scala 1:5.000*



COROGRAFIA

scala 1:25.000

 **PARTICELLE OCCUPATE PALIZZI**



RESTITUZIONE TERRENI OCCUPATI

CON PROGETTO A.C. CAL 10432

Opere di conservazione del suolo nel bacino del Bruzzano-Sideroni
sottobacino della fiumara Palizzi

Comune di PALIZZI

Provincia di REGGIO DI CALABRIA

ALLEGATI:

- 1)** Piano di coltura e conservazione
- 2)** Corografia *scala 1:25.000*
- 3)** **Ortofoto**
- 4)** Carta della vegetazione
- 5)** Planimetria Catastale *scala 1:5.000*



Unione Comuni
Municipalità
Palizzi
Prov. N. 18
Cod. 130/2225

PALIZZI

PALIZZI

ORTOFOTO

PARTICELLE OCCUPATE





RESTITUZIONE TERRENI OCCUPATI

CON PROGETTO A.C. CAL 10432

Opere di conservazione del suolo nel bacino del Bruzzano-Sideroni
sottobacino della fiumara Palizzi

Comune di PALIZZI

Provincia di REGGIO DI CALABRIA

ALLEGATI:

- 1)** Piano di coltura e conservazione
- 2)** Corografia *scala 1:25.000*
- 3)** Ortofoto
- 4)** **Carta della vegetazione**
- 5)** Planimetria Catastale *scala 1:5.000*

Carta delle Colture e della Vegetazione

Progetto CAL/10432


QUADRO D'UNIONE



CONSORZIO DI BONIFICA
"Basso Ionio Reggino"
Via Marsala n.5
89127 - Reggio Calabria

LEGENDA

-  Eucalyptus e Quercus
-  Eucalyptus
-  Quercus






Fig.13

Fig.12

Fig.14

Fig.23

Fig.21

Fig.22

Fig.30

Fig.31

PALIZZI

Carta delle Colture e della Vegetazione

TAV. 1

Fig.28

Progetto CAL/10432

LEGENDA

Eucalyptus

Eucalyptus e Quercus



Carta delle Colture e della Vegetazione

TAV. 2

Progetto CAL/10432

LEGENDA

-  Eucalyptus
-  Eucalyptus e Quercus
-  Quercus

Fg.13

PALIZZI

Fg.12

Fg.14

Fg.22

Fg.20

Fg.21



Carta delle Colture e della Vegetazione

TAV. 3

Progetto CAL/10432

LEGENDA

 Eucalyptus e Quercus

PALIZZI

Fg.6

Fg.5

Fg.15

Fg.13

Fg.14

Fg.17

Fg.12



RESTITUZIONE TERRENI OCCUPATI

CON PROGETTO A.C. CAL 10432

Opere di conservazione del suolo nel bacino del Bruzzano-Sideroni
sottobacino della fiumara Palizzi

Comune di PALIZZI

Provincia di REGGIO DI CALABRIA

ALLEGATI:

- 1) Piano di coltura e conservazione**
- 2) Corografia scala 1:25.000**
- 3) Ortofoto**
- 4) Carta della vegetazione**
- 5) Planimetria Catastale scala 1:5.000**



CONSORZIO DI BONIFICA
"Basso Ionio Reggino"
Via Marsala n.5
89127 - Reggio Calabria


QUADRO D'UNIONE

SCALA 1:10.000

Fg.4

Cod. Proposta 68378

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.




Regione Calabria
Aoo REGCAL
Prot. N. 18841 del 13/01/2025




PALIZZI

PARTICELLE OCCUPATE PALIZZI



PLANIMETRIA CATASTALE
scala 1:5.000
TAV. 1

PARTICELLE OCCUPATE PALIZZI



PLANIMETRIA CATASTALE
scala 1:5.000

TAV. 2

 PARTICELLE OCCUPATE PALIZZI