

**INTERVENTI APPROVATI CON DETERMINA N.1275 DEL 26.04.2022
DELLA CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA.**

Linea di caricamento CDR	
Interventi di manutenzione straordinaria ai carroponti esistenti.	
1	Revisione benna "Eurobenne" con riparazione chela
2	Sostituzioni Funi Carriponte
3	Fornitura e posa in opera ruote antiritorno avvolgicavo benna
4	fornitura e posa in opera rulli bozzello carroponte e n.1 bozzello completo
5	Verifica e taratura inverter carroponte
Sostituzione del nastro trasportatore di alimentazione CDR.	
6	Fornitura e Posa in opera dei tappeti dei nastri caricamento CDR L.1 e L.2
Interventi di manutenzione straordinaria dei feeder.	
7	Sostituzione Tamburi Rompizzolle CDR L.1 e L.2
8	Ripristino carpenteria parti strutturali Linea caricamento CDR L.1 e L.2
Caldaie 1° e 2° linea	
Lavaggio della superficie dei generatori.	
9	Lavaggio Idrodinamico Caldaia 1 e Caldaia 2
Linea Fumi 1° e 2° linea	
Revisione generale del sistema di filtrazione a maniche della linea di depurazione fumi.	
10	Fornitura e posa in opera di lamiere e materiali per FAM e cicloni L.1+L.2
11	Fornitura e posa in opera rotocelle
12	Sostituzione soffietti linea fumi
Fornitura, prefabbricazione e resa in opera di scambiatori al camino.	
Revisione generale dei ventilatori di coda e/o installazione di nuovi ventilatori.	
13	Smontaggio ed equilibratura Girante ricircolo fumi Linea1
14	Riparazione Inverter Ricircolo Fumi
15	Verifica vibrazioni e verifica equilibratura Ventilatori
16	Sostituzione cavi di alimentazione Ventilatori di ricircolo Fumi Linea 1 e Linea 2
Combustione 1° e 2° linea	
Fornitura, prefabbricazione e resa in opera delle seguenti componenti: a) Lance per ammoniaca comprensive di nebulizzatori b) Termocoppie per pozzetti	
17	Fornitura lance ammoniaca
Revisione generale della strumentazione di controllo e delle componenti meccaniche della componente.	
18	Manutenzione ugelli letto fluido Caldaia1
19	Sostituzione Coclea Back-pass Linea2 (coclea disponibile)
20	Montaggio Serpentine sciolte Caldaia 2 - (n°5 serpentine disponibili)
21	Ripristino Aspiratore centralizzato edificio Caldaie
22	Revisione sistema di depolverizzazione

23	Ripristino Refrattario Caldaia1 (con fornitura materiali)
24	Montaggio nuovo livello magnetico corpo cilindrico (disponibile in impianto)
24B	SET Completo Ugelli Letto fluido Caldaia 1
Attività elettrostrumentali	
Revisione generale e verifica della funzionalità delle quadristiche di campo per riefficientare le componenti e dei plc.	
25	Fornitura schede DCS – ricambi
26	Installazione nuovi pannelli soffiatori
27	Fornitura Manodensostati sottostazione elettrica
28	Fornitura Nuovo generatore di idrogeno
29	Fornitura di n°2 lance campionatore AMESA
30	Revisione straordinaria UPS
Revisione inverter ventilatori.	
31	Intervento di controllo e Manutenzione Inverter NIDEC (Condensatore + Linea Fumi)
32	Fornitura n.2 inverter delle ventole del condensatore
33	Riparazione inverter ricircolo fumi
Ciclo termico e ausiliari	
Revisione generale di tutte le componenti.	
34	Nuova Proboscide Scarico Ceneri da Silos
35	Fornitura nuova valvola Metano
36	Manutenzione Straordinaria Sistema aria compressa (inclusa ricambistica)
37	Fornitura pompe additivi Caldaie
38	Fornitura Pompa Ciclo Chiuso - acqua raffreddamento Bottom
39	Taratura e Manutenzione Valvole Sicurezza Impianto
40	Guasto Turbina
41	Ricambi per separatore acqua/olio turbina
42	Interventi di ripristino delle strutture ammalorate
Pulizia del condensatore.	
43	Attività di lavaggio a secco comprensiva di predisposizione di ponteggi
Redler evacuazione linea 1 e 2: sostituzione totale delle catene, delle slitte e delle piastre di trascinamento; ripristino delle lamiere esterne.	
44	Sostituzione Fondi Redler
45	Fornitura di n°2 redler completi IP001
Elevatore a tazze linea 1 e 2: sostituzione dei distanziali alloggiati all'interno dell'elevatore e delle tazze usurate	
46	Sostituzione Nastro elevatore tazze
47	Revisione Generale degli Impianti di demineralizzazione con fornitura ricambistica
Terzo canale	
48	Fornitura e posa in opera Sh1+ relative porzioni tubi di parete posteriore ed intermedia su una linea + evaporatori (tutto il 3° canale)