



REGIONE CALABRIA

Dipartimento N. 6 - Infrastrutture - Lavori Pubblici - Mobilita' Settore: Difesa del Suolo

PROGETTO PER LA SALVAGUARDIA DEL LITORALE COSTIERO

II STRALCIO - CALOPEZZATI (CS)

C.U.P. J23B18000340001 - CIG 8181782C16 - Cod. Rendis 18IR980/G1

PROGETTO DEFINITIVO

elaborato:

ELENCO PREZZI

TAVOLA	R25
SCALA	----
DATA	MAR.22
FILE	R25_ELEN_PREZ.doc
COORDINATE PROGETTO	0422/CE

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI (R.T.P.):

DOTT. ING. ANTONIO DARRIGO

DOTT. ING. NICOLA RUSTICA

DOTT. ING. DOMENICO MANGANO

DOTT. ING. AGOSTINO LA ROSA

DOTT. ING. LEOPOLDO ROSSI

DOTT. ING. MANUELA BARBAGIOVANNI GASPARO

DOTT. ING. ALBERTO LO PRESTI

DOTT. ARCHEOL. TIZIANA FISICHELLA

DOTT. BIOL. SEBASTIANO CAPONE

DOTT. GEOL. PIERO MERK

c/o Sede legale: Studio D'Arrigo Via Gagini n.6 98122 Messina - Tel./Fax. 090364154 3356573963 - pec: antoniop.darrigo@ingpec.eu - mail: a.darrigo@tiscali.it

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 6:

DOTT. ARCH. ORSOLA REILLO

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

DOTT. GEOL. GIOVANNA CHIODO



Regione Calabria

Dipartimento N. 6 - Infrastrutture - Lavori Pubblici - Mobilità

Settore: Difesa del Suolo

PROGETTO PER LA SALVAGUARDIA DEL LITORALE COSTIERO

II STRALCIO – CALOPEZZATI (CS)

C.U.P. J23B18000340001 - CIG 8181782C16 - Cod. Rendis 18IR980/G1

PROGETTO DEFINITIVO

ELENCO DEI PREZZI

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 21CL.PR.U.1 010.020.a	<p>ESCAVO SUBAQUEO SENZA IMPIEGO DI ESPLOSIVI Escavo subacqueo eseguito senza impiego di esplosivi, fino alla profondità di 10 m. sotto il livello medio del mare, con mezzi meccanici idonei, eventualmente muniti di trituratore di idonea potenza per dare i lavori a regola d'arte. Nel prezzo è compreso l'onere della rimozione di eventuali trovanti, scogli, ruderi di muratura o in conglomerato cementizio semplice o armato, di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 mc, con l'obbligo del loro salpamento, ove i mezzi effossori non fossero allo scopo sufficienti, con idoneo mezzo di sollevamento. Nel prezzo, inoltre, è compresa l'eventuale disgregazione subacquea dei materiali mediante adeguati mezzi meccanici ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro di escavo compiuto a perfetta regola d'arte, compresi il carico sui mezzi idonei ed il trasporto a mezzo di betta, a rifiuto o a ripascimento delle materie di risulta in zone autorizzate dalle Capitanerie di Porto, fino a 5 miglia marine dal cantiere o a terra in apposite aree o vasche di decantazione, nonché la movimentazione del carico nell'ambito del cantiere. Il prezzo, applicato per ogni mc di escavo misurato in sito, comprende anche gli oneri per la regolarizzazione delle scarpate ed il ritorno a vuoto dei mezzi; gli oneri per il rispetto delle disposizioni delle autorità competenti in merito alla movimentazione portuale e quelli relativi alla richiesta ed ottenimento delle autorizzazioni necessarie allo scarico, nonché tutto quanto altro occorre per dare il lavoro finito alla quota di progetto: Scavo subacqueo senza impiego di esplosivi</p> <p>euro (quarantacinque/47)</p>	mc	45,47
Nr. 2 21CL.PR.U.1 010.060.a	<p>Spianamento e livellamento dei cumuli sabbiosi depositati sugli arenili Spianamento e livellamento dei cumuli sabbiosi depositati sugli arenili, eseguito con mezzi meccanici e raccordato con l'arenile esistente secondo le livellette di progetto, eseguito a regola d'arte compreso ogni onere e magistero. Per mc netto reso a ripascimento</p> <p>euro (due/52)</p>	mc	2,52
Nr. 3 21CL.PR.U.1 050.070.b	<p>Scogli di 2^ categoria del peso singolo compreso tra 1.001 e 3.000 kg Scogli di 2^ categoria del peso singolo compreso tra 1.001 e 3.000 kg di natura calcarea o vulcanica, provenienti da cave idonee forniti e posti in opera per costruzioni e rifiorimento di scogliere, entro e fuori acqua a qualsiasi profondità o altezza dal l.m.m. compreso l'impiego saltuario del sommozzatore Scogli di 2^ categoria del peso singolo compreso tra 1.001 e 3.000 kg - Eseguito con mezzi terrestri</p> <p>euro (trenta/64)</p>	t	30,64
Nr. 4 21CL.PR.U.1 050.070.c	<p>idem c.s. ...del sommozzatore Sovrapprezzo agli scogli di 2^ categoria. Per ogni chilometro in più oltre i 30 km</p> <p>euro (zero/10)</p>	t/km	0,10
Nr. 5 21CL.PR.U.1 050.080.b	<p>Scogli di 3^ categoria del peso singolo compreso tra 3.000 e 7.000 kg Scogli di 3^ categoria del peso singolo compreso tra 3.000 e 7.000 kg di natura calcarea o vulcanica, provenienti da cave idonee forniti e posti in opera per costruzioni e rifiorimento di scogliere, entro e fuori acqua a qualsiasi profondità o altezza dal l.m.m. compreso l'impiego saltuario del sommozzatore Scogli di 3^ categoria del peso singolo compreso tra 3.000 e 7.000 kg - Eseguito con mezzi terrestri</p> <p>euro (trentaquattro/18)</p>	t	34,18
Nr. 6 21CL.PR.U.1 050.080.c	<p>idem c.s. ...saltuario del sommozzatore Sovrapprezzo agli scogli di 3^ categoria. Per ogni chilometro in più oltre i 30 km</p> <p>euro (zero/10)</p>	t/km	0,10
Nr. 7 21CL.PR.U.1 050.090.b	<p>Scogli di 4^ categoria del peso singolo superiore a 7.000 kg Scogli di 4^ categoria del peso singolo superiore a 7.000 kg di natura calcarea o vulcanica, provenienti da cave idonee forniti in opera, per costruzioni e rifiorimenti di scogliere, entro e fuori acqua a qualsiasi profondità o altezza dal l.m.m. compreso l'impiego saltuario del sommozzatore Scogli di 4^ categoria del peso singolo superiore a 7.000 kg di natura - Eseguito con mezzi terrestri</p> <p>euro (cinquantatre/45)</p>	t	53,45
Nr. 8 21CL.PR.U.1 050.090.c	<p>idem c.s. ...del sommozzatore Sovrapprezzo agli scogli di 4^ categoria. Per ogni chilometro in più oltre i 30 km</p> <p>euro (zero/10)</p>	t/km	0,10
Nr. 9 A.P.1	<p>Esecuzione di rilievo topo batimetrico prima dell'inizio dei lavori e dopo l'ultimazione dei lavori comprendente il litorale di Calopezzati comprensivo di nolo attrezzature, aiuto di concetto, nolo imbarcazione, restituzione dei dati, tutto da eseguirsi in contraddittorio con la Direzione dei Lavori.</p> <p>euro (tremilaottocentoquarantasette/53)</p>	cadauno	3'847,53
Nr. 10 A.P.2	<p>Ripascimento artificiale di natura silicea calcarea o altra natura composto da sabbia grossa e sabbia media (secondo la classificazione ASCE) secondo le prescrizioni dettate dalla DL e dai pareri espressi dagli organi competenti. Il prezzo è stabilito per mc di materiale posto in opera (indipendentemente dalla quantità di materiale trattato come riportato nei punti successivi) valutato secondo le sagome di progetto o tramite misura diretta previo sversamento o come riportato dal capitolato speciale di appalto. Il prelievo dovrà avvenire dal greto dei fiumi indicati dalla DL (a qualsiasi distanza dal luogo di deposito) e il materiale dovrà essere lavorato, vagliato, lavato, grigliato in modo tale da ottenere la pezzatura indicata tramite D50 imposta dalla DL. Nel prezzo è compreso la lavorazione del materiale e tutto quanto occorre per l'ottenimento della pezzatura idonea, il tiro in alto il trasporto dai punti di prelievo a quelli di destinazione lo sversamento, lo spandimento, il ritorno a vuoto, la regolarizzazione dei profili e le piste di cantiere necessarie per il prelievo e lo sversamento nonché il ripristino dei luoghi a fine lavorazione e tutto quanto occorre per ottemperare alle prescrizione imposte dagli organi competenti, tutto incluso nulla escluso. Il ripascimento è fornito in opera entro e fuori acqua a qualsiasi profondità o altezza dal l.m.m. per la formazione di arenile, secondo profilo di progetto o indicato dalla D.L..</p> <p>euro (quattordici/00)</p> <p>Data, _____</p> <p style="text-align: center;">Il Tecnico</p> <p style="text-align: center;">----- ----- ----- ----- ----- -----</p>	mc	14,00