REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SETTORE 1 - VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Assunto il 17/06/2025

Numero Registro Dipartimento 926

==========

DECRETO DIRIGENZIALE

"Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria"

N°. 8726 DEL 17/06/2025

Oggetto: Modifica non sostanziale relativa alla sola riorganizzazione del layout impiantistico dell'impianto autorizzato con DDG n° 16101 del 7/12/2022 – Ditta AUTODEMOLIZIONE GUALTIERI s. r. l. – Sede Legale Viale dei Bizantini, 228 – Lamezia Terme (CZ) - Sede Operativa c.da Rotoli, snc del Comune di Lamezia Terme (CZ).

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

Cod. Proposta 76997
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI:

- la L.R. n.7 del 13.05.1996 e ss. mm. ii., recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale”;
- la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999 e ss. mm. ii., recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7 del 13 maggio 1996 e dal D.Lgs n. 29/93”;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e ss. mm. ii., recante “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
- la D.G.R. n. 665 del 14/12/2022 rubricata “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta regionale - Approvazione regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale 20 aprile 2022, n. 3 e ss.mm.ii.”;
- il D.P.G.R. n. 138 del 29/12/2022, con il quale è stato conferito, all’ing. Salvatore Siviglia l’incarico di Dirigente generale del Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente” della Giunta regionale;
- il DDG n. 6328 del 14/06/2022 con cui è stato assunto l’atto di micro organizzazione del Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente a seguito della DGR 163/2022;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 572 del 24/10/2024, recante “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale – approvazione modifiche del regolamento Regionale n.12/2022 e s.m.i.”;
- il DDG n.15866 del 13/11/2024 con cui è stato assunto l’atto di microorganizzazione del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana a seguito della DGR 572/2024;
- Il DDG n. 15886 del 13/11/2024 di conferimento temporaneo dell’incarico di reggenza del Settore 1 Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali al dott. Giovanni ARAMINI;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 113 del 25/03/2025 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2025-2027;
- la L.R. n. 14 del 22/06/2015 “Disposizioni urgenti per l’attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56”, con cui è stato istituito, fra l’altro, in attesa della conclusione del complesso iter normativo di riordino delle funzioni in applicazione a quanto disposto dallo stesso art. 1, comma 89, della legge n. 56 del 07/04/2014, la riassunzione da parte della stessa Regione Calabria delle funzioni già trasferite alle Province in applicazione della legge regionale n. 34 del 12/08/2002;
- la Legge n. 241 del 07.08.1990 e ss. mm. ii., recante “Norme sul procedimento amministrativo”;
- il D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e ss. mm. ii., recante “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- il D.M. Ambiente 05/02/98 e ss. mm. ii. sul recupero in procedura semplificata di rifiuti non pericolosi;
- il D. Lgs. 17 marzo 1995 n. 230 e ss. mm. ii. "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti";
- il D.M. Ambiente 5 maggio 2010;
- il D.M. Ambiente 24 giugno 2012;
- il Regolamento Regionale n. 3 del 04/08/2008 e ss. mm. e ii.;
- la Delibera di G.R. Calabria n° 427 del 23/06/08 “Disciplina delle garanzie finanziare previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati”;
- la Delibera di G.R. Calabria n° 742 del 19/12/2023 “Approvazione linee guida e tariffario per i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di gestione rifiuti con procedura ordinaria (Artt. 208-209-211 del D.Lgs n.152/2006 e ss.mm.ii.). Approvazione tariffario per il rilascio dei pareri alle emissioni in atmosfera art. 269-272 e 275 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.) nell’ambito dei procedimenti di Autorizzazione unica ambientale”;
- il DM n. 188 del 22/09/2020;
- il DM n. 127 del 28/06/2024.

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

PREMESSO CHE

- con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente n. 16101 del 07/12/2022 è stata autorizzata la ditta Autodemolizione Gualtieri s. r. l., Sede Legale Viale dei Bizantini, 228 – Lamezia Terme (CZ) - Sede Operativa c.da Rotoli, snc del Comune di Lamezia Terme (CZ), alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di gestione rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, "autodemolitore";

CONSIDERATO CHE:

- la ditta Autodemolizione Gualtieri s. r. l., Sede Legale Viale dei Bizantini, 228 – Lamezia Terme (CZ) - Sede Operativa c.da Rotoli, snc del Comune di Lamezia Terme (CZ), Legale RappresentanteGualtieri Carolina, con istanza acquisita al prot. SUAP n. 320124 del 09/05/2025, Codice univoco n. 140/2025-CZ, ha inoltrato istanza, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, per la modifica del layout impiantistico dovuta allo spostamento dell'impianto di pressatura, comprendente area di supporto; all'individuazione area aggiuntiva per il deposito delle auto bonificate prima della pressatura; al conseguenziale spostamento area di stoccaggio rifiuti proveniente dalla demolizione di edifici; alla pavimentazione di area aggiuntiva di 100 mq e conseguente incremento ridotto del carico sullo scarico acque di piazzale senza modifica dei punti di scarico; all'Introduzione nuova area adibita alla sosta veicoli marcianti consegnati dai proprietari.
- con nota prot. n. 322635 del 12/05/2025 veniva comunicata la nomina a Responsabile del Procedimento dell'ing. Antonino Demasi e l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e contestualmente venivano richieste integrazioni e comunicato agli enti in indirizzo in termine di 30 giorni per presentare eventuali osservazioni;
- che alla scadenza dei 30 giorni (11/06/2025) non è pervenuto alcun contributo ovvero alcun motivo di diniego da parte degli Enti coinvolti;

PRESO ATTO della predetta documentazione trasmessa, il cui merito resta di esclusiva responsabilità del proponente, del responsabile del progetto e dei tecnici progettisti/esperti, che hanno redatto e sottoscritto la medesima documentazione, secondo i rispettivi profili di competenza;

RITENUTO,pertanto, di procedere:

- all'approvazione della variante progettuale proposta in quanto non sostanziale dal punto di vista dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto ai sensi dell'art. 208 del Dlgs 152/2006 e smi e non sostanziale ai fini della compatibilità ambientale del progetto;
- a mantenere invariate tutte le prescrizioni, i codici si rifiuto autorizzati ed i quantitativi complessivi, autorizzati con i provvedimenti in premessa;
- alla conseguente approvazione della nuova planimetria di impianto sostituendo l'allegato A allegato al Decreto n. 16101/2022;

TENUTO CONTO chela ditta ha adempiuto a quanto previsto dalla L.R. 25/2018;
DATO ATTO che

- il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;
- gli oneri istruttori versati dal proponente ai sensi della normativa regionale vigente, pari a complessivi euro 300,00, sono stati accertati nell'esercizio finanziario 2025;

SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento, alla stregua dell'istruttoria e della verifica della completezza e correttezza del procedimento rese dal medesimo;

DECRETA

DI APPROVARE la modifica non sostanziale relativa alla riorganizzazione del layout di impianto descritta in premessa, per come proposto dalla ditta Autodemolizione Gualtieri srl.

DI APPROVARE il nuovo ALLEGATO A che sostituisce integralmente quello allegato al DDG n. 16101 del 7/12/2022, cui è allegata la nuova planimetria dell'impianto.

DI DARE ATTO che rimane invariato quanto già riportato nel DDG n. 16101 del 7/12/2022,nelle parti non contrastanti con il presente provvedimento sottolineando che sono pertanto mantenute tutte le prescrizioni di cui allo stesso al DDG n. 16101/2022.

DI DISPORRE che il presente provvedimento venga trasmesso a:

- DittaAutodemolizioni Gualtieri s. r. l.;
- A.R.P.A. Cal. – Dipartimento Provinciale di Catanzaro;
- A.S.P. di Catanzaro – Dipartimento di Prevenzione;
- Comune di Lamezia Terme;
- Amministrazione Provinciale di Catanzaro;
- I.S.P.R.A. - Via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 ROMA (tramite il catasto telematico).

DI DISPORRE che per quanto non espressamente richiamato nel presente atto, si rimanda al contenuto del D.Lgs. 152/2006 ed alle altre norme in materia di tutela ambientale, della salute pubblica e di sicurezza dei luoghi di lavoro con particolare riferimento a quanto contemplato nel D. Lgs. 81/08 e nella normativa antincendio DPR 151/2011;

DI PRECISARE che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a cura del Dipartimento proponente.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, della Legge Regionale 6 aprile 2011, n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, a cura del Dipartimento proponente.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
Antonino Demasi
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
GIOVANNI ARAMINI
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
Salvatore Siviglia
(con firma digitale)

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

ALLEGATO A) sostitutivo di quello allegato al DDG n. 16101 del 7/12/2022

DESCRIZIONE IMPIANTO

D. Lgs. 152/2006 art. 208 e ss. mm. e ii. – Autorizzazione unica di un impianto di gestione rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, "autodemolitore" da realizzarsi in Z. I. Contrada Rotoli, snc del Comune di Lamezia Terme. Ditta AUTODEMOLIZIONE GUALTIERI s. r. l. Sede legale Via dei Bizantini, 228 del Comune di Lamezia Terme. Amministratrice Unica: Gualtieri Carolina.

Caratteristiche dell'impianto oggetto dell'autorizzazione:

- Inquadramento catastale: Foglio 11 – Particella n. 424 (ex particelle n. 370, 371), del Comune di Lamezia Terme (ex Comune di Sant'Eufemia);
- Zona PIP c.da Rotoli Lotti 75 e 76 del Comune di Lamezia Terme;
- Coordinate Geografiche: N 38.92.03; E 16.26.98;
- Superficie totale area dell'impianto: 3.500 mq di cui 520 coperti;

Il centro è strutturato nei seguenti settori:
□ settore di conferimento iniziale del veicolo fuori uso prima del trattamento;
□ settore di trattamento del veicolo fuori uso/officina di bonifica;
□ settore di deposito delle parti di ricambio;
□ settore di deposito dei veicoli bonificati;
□ settore di rottamazione per operazioni di riduzione volumetrica;
□ settore di stoccaggio dei rifiuti recuperabili in cassoni (quali metallici ferrosi e non, vetro, plastica auto, pneumatici..);
□ piattaforma per la rivendita dei ricambi online;

Specifiche delle destinazioni delle aree:

Il centro di raccolta è strutturato in modo da garantire:
a) l'adeguato stoccaggio dei pezzi smontati e lo stoccaggio su superficie impermeabile dei pezzi contaminati da oli;
b) lo stoccaggio degli accumulatori in appositi contenitori, effettuando, altrove, la neutralizzazione elettrolitica dei filtri dell'olio e dei condensatori contenenti policlorodifenili o policlorotrifenili;
c) lo stoccaggio separato, in appositi serbatoi, dei liquidi e dei fluidi derivanti dal veicolo fuori uso, quali carburante, olio motore, olio del cambio, olio della trasmissione, olio idraulico, liquido di raffreddamento, antigelo, liquido dei freni, acidi degli accumulatori, fluidi dei sistemi di condizionamento e altri fluidi o liquidi contenuti nel veicolo fuori uso;
d) l'adeguato stoccaggio dei pneumatici fuori uso.

Dalla planimetria allegata alla documentazione tecnica si evince con esattezza l'ubicazione delle aree di movimentazione, stoccaggio delle materie prime, messa in riserva e recupero rifiuti.
I servizi previsti sono i seguenti:

1. Il piazzale ed aree di esercizio con pavimentazione in cls armato industriale, con aree di conferimento, messa in riserva e stoccaggio.
2. piazzale ed aree di esercizio con asfalto e calcestruzzo sul fondo per impianto di calcestruzzo.
3. Apparato di pesatura;
4. recinzione del perimetro dell'attività
5. impianti elettrici di illuminazione
6. impianto igienico sanitario
7. rete idrica e viabilità
8. impianto di trattamento acque meteoriche.

Cod. Proposta 76997
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

Il centro sarà dotato di impianti e attrezzature funzionali all'attività di trattamento dei veicoli fuori uso e di parti di essi:

- **Macchina operatrice "caricatore minelli M18" dotata di benna caricatrice e pinza strappa motori e paraurti "IS 18"**
  Essa è azionata da un motore diesel da 90 KW
  Le dimensioni esterne sono:
  - Passo: 2400 mm mm.
  - Larghezza 2500 mm.

  Pressione massima impianto idraulico: 350 bar

- **La "Pressa Ecologica Ing. Bonfiglioli S.p.A."** è composta da una camera di compattazione e da una gru con benna rotativa con cabina per l'operatore *(copia del manuale di manutenzione ed uso allegata alla documentazione VIA).*
  Essa è azionata da un motore diesel a sei cilindri da 130 HP che muove due pompe a pistoni ad alta pressione. Le dimensioni esterne sono:
  - lunghezza 6650 mm.
  - Larghezza 2450 mm.
  - Altezza 250 mm.

  La densità della balla pressata è di circa 1,7 Kg./dmc.
  La dimensione della balla è di 850 x 630 mm. e lunghezza variabile, sebbene si preferisca ottenere volumi compatti e quindi elementi pressoché cubici. La pressione massima del pistone principale è di 41 Kg/cmq.
  La pressa ha una potenzialità di compattazione pari a circa 10- 12 ton./ora di qualsiasi tipo di rottame e la possibilità che vengano introdotte nella camera componenti metallici e vari materiali plastici.
  La gru ha un raggio idraulico di sei metri e può sollevare in punta circa kg. 15.000.
- **N° 2 - Ponte di sollevamento auto sottoscocca** per la messa in sicurezza e il trattamento del veicolo**;**
- **N° 2 Unità di bonifica,** svuotamento liquidi;
- **N° 2 - Carrello elevatore,** mezzo operativo dotato di quattro ruote e azionato da motore diesel, usato per il sollevamento e la movimentazione dei materiali all'interno dell'impianto. Il carrello è dotato di due bracci anteriori paralleli in metallo (le cosiddette "forche") che gli consente la presa e la movimentazione dei pallet favorendo così un veloce e sicuro movimento di grosse quantità di merci.
- **Smonta gomme con pedaliera;**
- **Compressore;**
- **Attrezzi manuali vari (avvitatore, utensili, ecc.).**

Nella zona coperta sono stati ricavati gli uffici e servizi (che interessano il piano terra e il primo piano) mentre al solo piano terra si identificano il deposito delle parti di ricambio ed una zona annessa destinata alle operazioni di smontaggio e messa in sicurezza (stazione bonifica) delle parti dei veicoli a motore.
Sono inoltre presenti due aree di stoccaggio dei rifiuti provenienti dall'attività di messa in sicurezza e demolizione in particolare destinate ai contenitori stagni per oli e altri tipi di liquidi esausti, ai contenitori stagni per gli accumulatori, al cascame recuperato dalla demolizione, agli pneumatici usati temporaneamente stoccati prima dell'invio al centro di smaltimento autorizzato, nonché alluminio, ferro, plastica, vetro.
È inoltre presente un piccolo deposito per le sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide fuoriuscite dagli accumulatori.
All'esterno verranno depositati in sacchi big bag o contenitori, altre tipologie di rifiuti, che non danno origine a percolato o emissioni di polveri. Le autovetture bonificate, saranno stoccate in appositi scaffali.

Cod. Proposta 76997
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

La superficie esterna è pavimentata con pavimentazione del tipo industriale con interposizione di rete metallica e cemento vibrato con strato finale addizionato con quarzo che conferisce alla superficie l'idonea impermeabilità e resistenza ad usura, urti e sollecitazioni di vario tipo.
È inoltre previsto un idoneo sistema di canali di raccolta delle acque meteoriche e di lavaggio dotato di pozzetti per il drenaggio, vasche di raccolta e di decantazione, confluenti in un depuratore -disoleatore, adeguatamente dimensionato che permette la separazione dell'acqua dal residuo oleoso, prima dell'immissione in pubblica fognatura.

Le acque reflue provenienti dai servizi igienici vengono anch'esse convogliate (mediante pozzetti di raccolta cm. 40x40 e tubazioni) nella pubblica fognatura il cui pozzetto di innesto è collocato immediatamente al di fuori dell'area dell'impianto lungo la strada provinciale.

L'Impianto per trattamento acque di prima pioggia prevede un apparecchio in accumulo separato, posto a ridosso del muro perimetrale parallelo alla strada (area verde) e utilizzabile per portate fino a 2,0 lt/sec, la vasca di accumulo facente parte dell'impianto di trattamento acque di prima pioggia, ha la mera funzione di far sedimentare i primi 5 mm pioggia, dopo di che, mediante pompa di sollevamento temporizzata, le acque verranno mandate all'interno della vasca di disoleazione, tale vasca contiene più comparti e il suo funzionamento può essere suddiviso sinteticamente in quattro fasi:

- **sedimentazione secondaria** con accumulo dei fanghi separati realizzata nel primo settore della vasca monoblocco (diam. 1,7 m. e alt. 2 m.) in c.a. resinato completa di copertura carrabile con apertura d'ispezione, sistema di separazione di solidi sospesi, chiusino carrabile in ghisa;
- **separazione primaria di grassi, oli e surnatanti** realizzata nel secondo settore della vasca sopra descritta, completo di sistema di separazione costituito da sifonature interne in PVC e galleggiante di sicurezza di blocco automatico. Infatti, la caratteristica essenziale di questa vasca è quella di essere dotata di un galleggiante regolato per galleggiare solo sull'acqua; quando aumenta lo spessore d'olio il galleggiante si abbassa segnalando la quantità d'olio stoccato nella vasca che poi viene estratto dopo essere defluito in una camera di raccolta;
- **separazione fine di grassi, oli e surnatanti** realizzata nel terzo settore della vasca sopra descritta con l'impiego di un filtro di coalescenza in materiale plastico, di apposite sifonature di separazione e di un sistema di pulizia in contro lavaggio del filtro stesso. Il filtro ha il compito di eliminare dall'acqua le microparticelle di olio che non si separano con la normale decantazione. Il procedimento garantisce in uscita dei quantitativi di olio minimi, nel rispetto delle norme vigenti;
- **raccolta dei grassi, degli oli e dei surnatanti** separati realizzata, con sistema automatico, nel quarto settore della vasca di cui sopra. In questo comparto vengono stoccati tutti gli oli separati dall'acqua prima di essere smaltiti mediante società autorizzata.

L'impianto di trattamento acque di prima pioggia viene utilizzato per la loro separazione da quelle di seconda pioggia e rilanciate all'unità di trattamento (Disoleatori). L'accumulo avviene tramite un bacino interrato di capacità adeguata.
Il bacino è preceduto da un pozzetto scolmatore che contiene al proprio interno uno stramazzo su cui sfiorano le acque di seconda pioggia. Il trasferimento delle acque al trattamento avviene tramite elettropompa sommergibile.

Di seguito la planimetria dell'impianto autorizzato

Cod. Proposta 76997
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

	TAV.02
	Scala: 1:200
	Data:07/05/2025
VISTI:	*VISTI:*

SUPERFICIE lotto circa = 3500,00 mq, coperti: 500 mq

SUPERFICIE esterna attività gestione rifiuti = 3000 mq

SUPERFICIE area stazione bonifica= 110 mq

SUPERFICIE area ricambi= 900 mq

SUPERFICIE Uffici e servizi (Piano terra+primo)= 200 mq

Si rammenta che la quantità istantanea di materiale infiammabile sia all'esterno che all'interno del capannone è inferiore ai quantitativi previsti in progetto VVF.
Al raggiungimento della soglia ivi indicata il materiale infiammabile sarà prontamente allontanato.





PARTICOLARE RECINZIONE — **scala 1 : 50**

LEGENDA

1:	[170405]	8:	[160117]
2:	[170406]	9:	[191212]
3:	[170407]	10:	[160120]
4:	[170403]	11:	[160119]
5:	[170404]	12:	[160118]
6:	[170401]	13:	[160103]
7:	[170402]	14:	[160122]

Messa in riserva rifiuti, in cassoni scarrabili/ o pareti mobili in cls coperti con telo in pvc, dimensioni
CASSONI: 2,50mx6,00m
PARETI MOBILI IN CLS: 1,80m x 8 m)
rifiuti provenienti dall'attività di demolizione veicoli, già selezionati

Veicoli fuori uso pressati, posti su due livelli, totale capacità max 480 unità

Stazionamento macchina operatrice dotata di benna a polipo e pinza strappa motori

pressa

120 mq

senso di marcia mezzi

SETTORE auto bonificate

Zona da destinare a scaffalature per deposito auto bonificate; mq 384 mq, totale autovetture 36

scaffalature

RECINZIONE PIANTUMATA ADIBITA A VERDE

Area veicolo/rifiuto quarantena, prontamente segnalata

LEGENDA

[160807*]		
[160107*]		
[160113*]	[160601*]	
[160114*]	[160116]	
[160115*]	[191003*]	
[160121*]	[16010*]	
[160802*]	[16010*]	
[160803]	[16010*]	
[160804]	[160801]	
[160805*]	[160122]	

CAPANNONE

UNITA' BONIFICA COPERTA (R12-R4)

Unità scolo liquidi

SETTORE Stoccaggio rifiuti

SETTORE BONIFICA 2 Ponti sollevatori

SETTORE Veicoli fuori uso da bonificare [160104*] totale 8 auto

SETTORE selezione/ cernita metalli da costruzione

Pesa carrabile

RECINZIONE CON RETE FRANGIVENTO ALTA COMPLESSIVAMENTE 2,20 m

Griglia raccolta acqua piazzale

Impianto trattamento acque di pioggia interrate area viabilità

UFFICIO

W.C.

AREA VENDITA RICAMBI

DEPOSITO RICAMBI USATI
300mq in pianta, posti in scaffali su tre livelli quindi complessivamente 900 mq

LAMIERATI

DEP

W.C.

W.C.H

INGRESSO

PARCHEGGIO VEICOLI DA ROTTAMARE MARCIANTI, CONSEGNATI DAL PRIVATO CITTADINO circa 100 mq

CORDOLO SEPARAZIONE

PARCHEGGI DI PERTINENZA

Gruppo pompe antincendio

PASSO CARRAIO 1

PASSO CARRAIO 2

Messa in riserva in cassoni scarrabili coperti con telo in pvc, dimensioni 2,50mx6,00m e 2,50mx3,00 m - rifiuti provenienti dall'attività di costruzione e demolizione edifici, (metalli ferrosi e non) già selezionati 75 mq

STRADA INTERNA PUBBLICA



Cod. Proposta 76997
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.